

DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku, mezi:

1) **Město Mnichovice**

IČO: 002 40 478, se sídlem Masarykovo náměstí 83, 251 64 Mnichovice

zastoupené Bc. Margitou Valentovou, starostkou

(dále jen „Objednatel“)

a

2) **HES stavební s.r.o.**

IČO: 281 43 213, se sídlem Zelený pruh 95/97, Braník, 140 00 Praha 4

zastoupená panem Michalem Jakubcem, jednatelem

(dále jen „Zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

I.

Předmět dodatku

- 1.1 Smluvní strany uzavřely dne 28. 07. 2020 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky „*Bezpečné a bezbariérové chodníky v Mnichovicích – chodník Ondřejovská*“ spočívající ve vybudování nového chodníku, lávky, dešťové kanalizace a veřejného osvětlení na pozemcích v k.ú. Mnichovice u Říčan (dále jen „Smlouva o dílo“). Takto uzavřená Smlouva o dílo byla upravena Dodatkem č. 1 uzavřeným dne 14.06.2021, kterým byla prodloužena lhůta pro provedení a předání díla do 24.06.2021, Dodatkem č. 2 uzavřeným dne 30.06.2021, kterým byla prodloužena lhůta pro provedení díla do 05.08.2021 a Dodatkem č. 3 uzavřeným dne 02.02.2022, kterým byla prodloužena lhůta pro provedení díla do 19.08.2021.
- 1.2 Smluvní strany konstatují, že při provádění díla bylo geologickým průzkumem zjištěno, že stavební objekt lávky (SO 201) nelze realizovat podle původní projektové dokumentace z důvodu nevhodných geologických podmínek a kolize základů plánované lávky s podzemní částí základů stávajícího mostu, která nebyla před zahájením prací přístupná a ani nijak zakreslena v dostupných podkladech.
Jedná se tedy o objektivní okolnosti, které smluvní strany jednající s náležitou péčí nemohly předvídat a které nepředstavují podstatnou změnu závazku ze Smlouvy o dílo ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).
- 1.3 Dle ustanovení čl. V. odst. 8. Smlouvy o dílo, pokud v důsledku okolností, které nemůže ovlivnit ani Objednatel ani Zhotovitel dojde k situaci, že termín provedení díla (dle čl. V. odst. 1) nebude možné dodržet, prodlužuje se termín provedení díla o dobu, po kterou trvá překážka, pro kterou nelze plnění díla provádět. Prodloužení termínu provedení díla bude řešeno formou písemného dodatku ke Smlouvě o dílo.
- 1.4 Proto se smluvní strany dohodly na úplném nahrazení čl. V. odst. 1. Smlouvy o dílo následujícím textem:

„Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, ukončit a předat do 439 kalendářních dní od 19.08.2021, tedy ve lhůtě do 31.10. 2022. Splnění této doby (provedení díla dle § 2604 občanského zákoníku) je zajištěno smluvní pokutou sjednanou Smlouvou.

Dohodnutá lhůta 439 kalendářních dnů sestává z:

<i>Důvod</i>	<i>Počet dnů</i>
<i>zimní přestávka</i>	<i>151</i>
<i>realizace prací na objektu SO 201</i>	<i>122</i>
<i>geologický průzkum, úprava projektové dokumentace, příprava realizační dokumentace stavby</i>	<i>166</i>
<i>celkem</i>	<i>439</i>

- 1.5 Dále se smluvní strany, v návaznosti na uvedené změny způsobu a rozsahu provádění díla (více a méněpráce), dohodly na tím vyvolané úpravě ceny za provedení díla. Původní cena díla byla smluvními stranami sjednána v částce 24.053.510,40 Kč bez DPH. Smluvní strany proto tímto zcela nahrazují čl. VII. odst. 1. Smlouvy o dílo následujícím textem:

„Cena za zhotovení předmětu Smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky Zhotovitele, zpracované na základě aktualizované projektové dokumentace pro veřejnou zakázku „Bezpečné a bezbariérové chodníky v Mnichovicích – chodník Ondřejovská“, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předaných Objednatелеm, změnového listu č. 01 a změnového listu č. 02 činí cena za provedení díla celkem:

<i>Cena bez DPH</i>	<i>29.192.751,38 Kč</i>
<i>Výše DPH</i>	<i>6.130.477,78 Kč</i>
<i>Cena včetně DPH</i>	<i>35.323.229,16 Kč</i>

(dále též „Cena za provedení díla“ nebo „Cena díla“). “

Smluvní strany konstatují, že takto sjednaná Cena díla zohledňuje dohodnuté náklady na změnu díla dle změnového listu č. 02 v celkové částce 5.139.240,98 Kč sestávající z:

- poziční posun chodníků dle změnového listu č. 02: 3.140.287,89 Kč bez DPH
- poziční posun lávky dle změnového listu č. 02: 1.998.953,09 Kč bez DPH.

Uvedené náklady jsou spojené s realizací stavebních objektů SO 201 Lávka a SO 101 Chodníky v návaznosti na související změny projektové a realizační dokumentace, a zahrnují náklady na provedení prací spojených s Objednatелеm odsouhlasenými změnami původně dohodnutých prací u těchto stavebních objektů.

Dle přiloženého změnového listu č. 02 hodnota méněprací činí 302.906,98 Kč bez DPH a hodnota víceprací činí 5.442.147,96 Kč bez DPH, tím dochází ke změně ceny za provedení díla na novou cenu 29.192.751,38 Kč bez DPH a 35.323.229,16 Kč včetně DPH. Jedná se o celkové navýšení ceny díla o 5.139.240,98 Kč bez DPH a 6.218.481,58 Kč včetně DPH.

Nacenení změn (změnový list č. 02) v rozsahu Objednatелеm odsouhlasených prací a popis odůvodnění změn tvoří Přílohu č. 1 tohoto dodatku.

- 1.6 V ostatním zůstává text Smlouvy o dílo bez změny.

II.

Závěrečná ustanovení

- 2.1 Smluvní strany se dohodly, že vzhledem k tomu, že v rámci realizace změnou dotčených SO 101 a SO 201 a na ně navazujících prací budou prováděny také práce, které jsou doposud naceněny cenami platnými ke dni uzavření Smlouvy o dílo (dále jen „Nečerpané položky“), tedy v částkách neodpovídajících aktuálním reálným nákladům na jejich provedení, provede Zhotovitel jejich přecenění stejným postupem, jakým byly v rámci změnového listu č. 02 naceněny práce spojené s pozičním posunem chodníků a pozičním posunem lávky, a s tím spojené dopady na cenu díla budou zohledněny v rámci samostatného dodatku ke Smlouvě o dílo, který smluvní strany společně uzavřou. Přehled Nečerpaných položek tvoří Přílohu č. 2 tohoto dodatku.
- 2.2 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu osobami oprávněnými uzavřít Smlouvu o dílo a její dodatky.
- 2.3 Osoba podepisující tento dodatek za Zhotovitele prohlašuje, že je oprávněna tento uzavřít a podepsat, a že na straně Zhotovitele byly splněny všechny předpoklady a podmínky pro jeho platné uzavření.
- 2.4 Uzavření tohoto dodatku schválilo Zastupitelstvo města Mnichovice na svém zasedání dne 18.05.2022, č. usn. 22-04-014.
- 2.5 Tento dodatek byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
- 2.6 Obě smluvní strany potvrzují autentičnost dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, jeho obsahu porozuměly a s jeho obsahem souhlasí, že byl sepsán z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
- 2.7 Pro případ, že dodatek není uzavírán za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že dodatek nebude uzavřen, pokud jej některý z účastníků podepíše s jakoukoli změnou či odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou změnu či odchylku nebo dodatek následně schválí.
- 2.8 Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
Příloha č. 1 – změnový list č. 02 – popis změn
Příloha č. 2 – přehled Nečerpaných položek

Objednatel:

V Mnichovicích 20.5. 2022

Město Mnichovice

Bc. Margita Valentová, starostka



Zhotovitel:

V Praze 20.05.2022

HES
STAVEBNÍ
HES stavební s.r.o.
Zelený pruh 95/97,
140 00 Praha 4 - Braník
Tel.: 774 712 758 | E-mail: info@hes-stavebni.cz
www.hes-stavebni.cz | IČ: 281432132
HES stavební s.r.o.
Michal Jakubec, jednatel

ZMĚNOVÝ LIST

Stavba: Bezpečné a bezbariérové chodníky v Mnichovicích –
chodník Ondřejovská

Objednatel: Město Mnichovice
Masarykovo náměstí 83
251 64 Mnichovice
IČ: 00240478

Správce stavby (TDI): PENS s.r.o.
Ivan Vořechovský
Křenova 438/7
162 00 Praha

Zhotovitel: Hes stavební s.r.o.
Zelený pruh 95/97
140 00 Praha 4
IČ: 28143213

Pořadové číslo změnového listu na stavbě: 02

VÝSLEDEK ŘÍZENÍ O NAVRHOVANÉ ZMĚNĚ:

ODSOUHLASENO



ODSOUHLASENO S PODMÍNKOU



ZAMÍTNUTO



Změna se týká těchto SO:

SO 101 Chodníky
SO 201 Lávka

Změnu požaduje: Zhotovitel/Objednatel

Na základě : Oboustranné shody smluvních stran na změnách díla v souvislosti s výstavbou nové lávky pro pěší (objekt SO 101) a opěrných zdí (objekt SO 201) a s tím související změny projektové a realizační dokumentace, které byly vyvolány novými zjištěními v průběhu realizace díla, zejména ve vztahu k původně nepřístupným částem mostní konstrukce, jejím základům a podloží a původně nepřístupným částem přilehlé komunikace a jejímu podloží. Dále se smluvní strany dohodly na finančním narovnání částí nedokončených objektů, které jsou nezbytné pro dokončení díla, ale s ohledem na změny objektů SO 101 a SO 201 nemohly být realizovány. Tedy objektivním okolnostem, které smluvní strany jednající s náležitou péčí nemohly předvídat, resp. které dle ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), nepředstavují podstatnou změnu závazku ze Smlouvy o dílo.

SO 101 Chodníky

Změny vyvolané pozičním posunem opěrných zdí a nutnost provedení záporového pažení pro zajištění stability stávající komunikace včetně nečerpaných částí objektu, které jsou nezbytné pro dokončení díla, ale s ohledem na změny objektů SO 101 nemohly být realizovány v plném rozsahu.

SO 201 Lávka

Změny vyvolané pozičním posunem lávky pro pěší a nutnost provedení mikropilotového založení dle zastižených konstrukcí stávajícího mostu a místních podmínek včetně nečerpáných částí objektu, které jsou nezbytné pro dokončení díla, ale s ohledem na změny objektů SO 201 nemohly být realizovány v plném rozsahu.

Změna projednána - posouzena kým (jméno, organizace):

Změna vyvolá přepracování projektové dokumentace: ANO

Časový dopad na stavbu: ANO

Zahájení stavebních prací dva měsíce po odsouhlasení změn, dle aktuálního stavu dodavatelského systému.

Ukončení prací čtyři měsíce od zahájení stavebních prací, dle aktuálního stavu dodavatelského systému.

Cena stavby dle smlouvy o dílo: 23 458 882,00 Kč

Náklady na změnu dle dodatku č. 3 bez DPH: 594 628,40 Kč

Cena stavby po změně dle dodatku č. 3 bez DPH: 24 053 510,40 Kč

Náklady na změnu ZL č. 02 bez DPH: 5 139 240,98 Kč

Chodníky - poziční posun dle ZL č. 02 bez DPH 3 140 287,89 Kč

Lávka - poziční posun dle ZL č. 02 bez DPH 1 998 953,09 Kč

Cena stavby po změně dle ZL č. 02 bez DPH: 29 192 751,38 Kč

1/ Návrh změny vypracoval (Zhotovitel):

Jméno: Michal Jakubec

Datum: Podpis (razítko)

Michal
Jakubec

Digitálně podepsal
Michal Jakubec
Datum: 2022.05.17
19:17:31 +02'00'

2/ Stanovisko Města Mnichovice (Objednatele):

Doporučuji



Nedoporučuji



Jméno: Bc. Margita Valentová

Datum: 18.5.2022 Podpis (razítko)

Město Mnichovice
Masarykovo nám. 83
251 64 Mnichovice
IČO: 00240478

3/ Stanovisko Správce stavby (TDI):

Doporučuji



Nedoporučuji



Jméno: Ivan Vořechovský

Datum: 14.5.2012 Podpis (razítko)

TRUPENS s.r.o.
KŘENOVSKÁ 432/7, 162 00 PRAHA 6

4) Stanovisko Autorského dozoru:

Doporučuji




Nedoporučuji



Jméno: Ing. Tomáš Rak

Datum: 12.5.2012 Podpis (razítko)



Přílohy:

1. Rozpočet_ZBV02_SO101_Chodníky - poziční posun
2. Rozpočet_ZBV02_SO201_Lávka - poziční posun



Ing. Tomáš Rak

Truhlářská 264/22
503 41 Hradec Králové
e-mail: info@trdesign.cz
IČ: 74196179

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 00_ZBV02_101_TRD

Stavba: Bezpečné a bezbariérové chodníky v Mnichovicích – chodník Ondřejovská

KSO: 822 29 31
Místo: Ondřejovská
CZ-CPV: 45233161-5CC-CZ: 21121
Datum: 25.04.2022
CZ-CPA: 42.11.20Zadavatel:
Město MnichoviceIČ: 00240478
DIČ: CZ00240478Zhotovitel:
HES stavební s.r.o.IČ: 28143213
DIČ: CZ28143213Projektant:
Ing. Tomáš RakIČ: 74156179
DIČ:Zpracovatel:
HES stavební s.r.o. (Daniel Stibůrek)IČ: 28143213
DIČ: CZ28143213

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			3 140 287,89
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	3 140 287,89	659 460,46
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			3 799 748,35

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 00_ZBV02_101_TRD

Stavba: Bezpečné a bezbariérové chodníky v Mnichovicích – chodník Ondřejovská

Místo: Ondřejovská

Datum: 25.04.2022

Zadavatel: Město Mnichovice

Projektant: Ing. Tomáš Rak

Zhotovitel: HES stavební s.r.o.

Zpracovatel: HES stavební s.r.o. (Daniel Stibůrek)

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		3 140 287,89	3 799 748,35	
SO 101	Chodníky	3 140 287,89	3 799 748,35	STA
SO				
101_UN_ZB	Chodníky_Poziční posun	3 140 287,89	3 799 748,35	Soupis
V02				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bezpečné a bezbariérové chodníky v Mnichovicích – chodník Ondřejovská

Objekt:

SO 101 - Chodníky

Soupis:

SO 101_UN_ZBV02 - Chodníky_Poziční posun

KSO:

Místo: Ondřejovská

CC-CZ:

Datum: 25.04.2022

Zadavatel:

Město Mnichovice

IČ:

00240478

DIČ:

CZ00240478

Zhotovitel:

HES stavební s.r.o.

IČ:

28143213

DIČ:

CZ28143213

Projektant:

Ing. Tomáš Rak

IČ:

74156179

DIČ:

Zpracovatel:

HES stavební s.r.o. (Daniel Stibůrek)

IČ:

28143213

DIČ:

CZ28143213

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.

Cena bez DPH**3 140 287,89**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 140 287,89	21,00%	659 460,46
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****3 799 748,35**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bezpečné a bezbariérové chodníky v Mnichovicích – chodník Ondřejovská

Objekt:

SO 101 - Chodníky

Soupis:

SO 101_UN_ZBV02 - Chodníky_Poziční posun

Místo:

Ondřejovská

Datum:

25.04.2022

Zadavatel:

Město Mnichovice

Projektant:

Ing. Tomáš Rak

Zhotovitel:

HES stavební s.r.o.

Zpracovatel:

HES stavební s.r.o.
(Daniel Stibůrek)

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem**3 140 287,89**

17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin	110 314,20
27 - Zakládání - základy	3 435,26
31 - Zdi pozemních staveb	-13 158,80
32 - Konstrukce přehrad a opěrné zdi	-17 090,00
348 - zábradlí (kromě schodišťových)	581,91
45 - Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku	392,08
56 - Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	620,77
87 - Potrubí z trub plastických a skleněných	258,96
919 - Spára	-1 732,50
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	61 051,20
998 - Přesun hmot	36 922,36
HSV - Práce a dodávky HSV	2 960 401,70
1 - Zemní práce	2 960 401,70
M46 - Zemní práce při montážích	318,40
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	-2 027,65

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Bezpečné a bezbariérové chodníky v Mnichovicích – chodník Ondřejovská

Objekt:

SO 101 - Chodníky

Soupis:

SO 101_UN_ZBV02 - Chodníky_Poziční posun

Místo: Ondřejovská

Datum: 25.04.2022

Zadavatel: Město Mnichovice

Projektant: Ing. Tomáš Rak

Zhotovitel: HES stavební s.r.o.

Zpracovatel: HES stavební s.r.o.
(Daniel Stibůrek)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

3 140 287,89

D 17		Zemní práce - konstrukce ze zemin			110 314,20			
50	K	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	187,820	145,26	27 282,73	SoD + 21,05%
PP		Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním						
		Poznámka k položce						
		Zdroj cenového koeficientu : https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/						
P		Pro stroje 100% z celku při nárůstu 21 05% = 21 05% navýšení						
		Celkové navýšení 21 05%						
VV		VV od Ing. Theodor Collino						
VV		zásypy fr. 0/32 štěrťort - hutněno po vrstvách á 25cm						
VV		0,7 * (0) + (187,82)						
VV		Součet						
		187,820						
		187,820						
51	M	58344169	Štěrkodrtě	t	338,076	245,60	83 031,47	SOD +22,80%
PP		Štěrkodrtě						
		Poznámka k položce						
		Zdroj cenového koeficientu : https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/						
		Zdroj cenového koeficientu : https://www.czso.cz/csu/czso/cr/index-cen-vyrobcu-brezen-2022						
P		Pro materiál 100% z celku při nárůstu 22,80% = 22,80% navýšení						
		Celkové navýšení 22,80%						
VV		VV od Ing. Theodor Collino						
VV		Varianta: nosnost 30 t						
VV		(187,82) * 1,8						
VV		Součet						
		338,076						
		338,076						
D 27		Zakládání - základy			3 435,26			
63	K	273320140RAB	Základová deska ŽB z betonu C 20/25, vč.bednění	m3	0,360	9 542,40	3 435,26	SOD +19,28%
PP		Základová deska ŽB z betonu C 20/25, vč.bednění						
		Poznámka k položce						
		výztuž 120 kg/m3, beton C20/25 XF4						
		Zdroj cenového koeficientu : https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/						
		Zdroj cenového koeficientu : https://www.czso.cz/csu/czso/cr/index-cen-vyrobcu-brezen-2022						
P		Pro práce 25% z celku při nárůstu 10 40% = 2 60% navýšení						
		Pro materiál 70% z celku při nárůstu 22 80% = 15 96% navýšení						
		Pro stroje 5% z celku při nárůstu 14 41% = 0 72% navýšení						
		Celkové navýšení 19 28%						
VV		VV od Ing. Theodor Collino						
VV		základ zdi						
VV		(0,36)						
VV		Součet						
		0,360						
		0,360						
D 31		Zdi pozemních staveb			-13 158,80			
170	K	327361006	Výztuž opěrných zdí a valů D 12 mm z betonářské oceli 10 505	t	0,060	101 844,83	6 110,69	CS ÚRS 2022 01 +43,4%
PP		Výztuž opěrných zdí a valů průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500						
		Poznámka k položce						
		Zdroj cenového koeficientu : https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/						
P		Celkové navýšení 43 43%						
VV		VV od Ing. Theodor Collino						
VV		betonářská výztuž B500B 150kg/m3						
VV		(0,06)						
VV		Součet						
		0,060						
		0,060						
64	K	311320050ŽLB	Zdi nadzákladové ŽB z betonu C 30/37; včetně bednění a výztuže 120 kg/m3	m3	-1,990	9 683,16	-19 269,49	SoD
PP		Zdi nadzákladové ŽB z betonu C 30/37; včetně bednění a výztuže 120 kg/m3						
VV		VV od Ing. Theodor Collino						
VV		díky zdi						
VV		(-1,99)						
VV		Součet						
		-1,990						
		-1 990						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 32			Konstrukce přehrad a opěrné zdi				-17 090,00	
65	K	327351010R00	Obednění opěrných zdí ploch rovinných	m2	-34,180	350,00	-11 963,00	SoD
	PP		Obednění opěrných zdí ploch rovinných					
	VV		VV od Ing. Theodor Collino					
	VV		bednění svislé					
	VV		-34,18		-34,180			
	VV		Součet		-34,180			
66	K	327352010R00	Odbednění opěrných zdí ploch rovinných	m2	-34,180	150,00	-5 127,00	SoD
	PP		Odbednění opěrných zdí ploch rovinných					
	VV		VV od Ing. Theodor Collino					
	VV		bednění svislé					
	VV		-34,18		-34,180			
	VV		Součet		-34,180			
D 348			zábradlí (kromě schodišťových)				581,91	
75	K	073889114R00	Provedení nátěru barvou syntetickou, zábradlí	m	0,400	89,78	35,91	SOD +19,70%
	PP		Provedení nátěru barvou syntetickou, zábradlí					
			Poznámka k položce					
			Zdroj cenového koeficientu : https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/					
			Zdroj cenového koeficientu : https://www.czso.cz/csu/czso/ci/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022					
	P							
			Pro práce 25% z celku při nárůstu 10,40% = 2,60% navýšení					
			Pro materiál 75% z celku při nárůstu 22,80% = 15,96% navýšení					
			Celkové navýšení 19,70%					
	VV		VV od Ing. Theodor Collino					
	VV		PKO - svislá výplň					
	VV		(0,40)		0,400			
	VV		Součet		0,400			
76	K	348942_ZINKVD	Žárové zinkování ocelového zábradlí	kg	12,000	45,50	546,00	SOD +19,70%
	PP		Žárové zinkování ocelového zábradlí					
	VV		VV od Ing. Theodor Collino					
	VV		zábradlí, 30 kg/m, komplet vč. Kotvení a PKO - svislá výplň					
	VV		(0,40) * 30		12,000			
	VV		Součet		12,000			
D 45			Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku				392,08	
82	K	451971111R00	Položení vrstvy z geotextil, uchycení spony, hřeby	m2	1,500	165,60	248,40	SoD +10,40%
	PP		Položení vrstvy z geotextil, uchycení spony, hřeby					
			Poznámka k položce					
			Zdroj cenového koeficientu : https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/					
			Zdroj cenového koeficientu : https://www.czso.cz/csu/czso/ci/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022					
	P							
			Pro práce 100% z celku při nárůstu 10,40% = 10,40% navýšení					
			Celkové navýšení 10,40%					
	VV		VV od Ing. Theodor Collino					
	VV		nátěr proti vlhkosti + geotextilie min. 700g/m2					
	VV		1,5		1,500			
	VV		Poznámka HES stavební s.r.o.					
	VV		Původní položka neobsahovala nátěr proti vlhkosti					
	VV		Součet		1,500			
83	M	67390531	Textilie PP/700 -700 g/m2	m2	1,800	79,82	143,68	SOD +22,80%
	PP		Textilie PP/700 -700 g/m2					
			Poznámka k položce					
			Zdroj cenového koeficientu : https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/					
			Zdroj cenového koeficientu : https://www.czso.cz/csu/czso/ci/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022					
	P							
			Pro materiál 100% z celku při nárůstu 22,80% = 22,80% navýšení					
			Celkové navýšení 22,80%					
	VV		VV od Ing. Theodor Collino					
	VV		1,5 "nátěr proti vlhkosti + geotextilie min. 700g/m2"		1,500			
	VV		"ztrátě 20%" 1,5/100*20 "nátěr proti vlhkosti + geotextilie min. 700g/m2"		0,300			
	VV		Poznámka HES stavební s.r.o.					
	VV		Původní položka neobsahovala nátěr proti vlhkosti					
	VV		Součet		1,800			
D 56			Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				620,77	
90	K	564251111R00	Podklad ze štěrkopísku po ztuhnutí tloušťky 15 cm	m2	2,280	143,64	327,50	SOD +19,70%
	PP		Podklad ze štěrkopísku po ztuhnutí tloušťky 15 cm					
			Poznámka k položce					
			Zdroj cenového koeficientu : https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/					
			Zdroj cenového koeficientu : https://www.czso.cz/csu/czso/ci/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022					
	P							
			Pro práce 25% z celku při nárůstu 10,40% = 2,60% navýšení					
			Pro materiál 75% z celku při nárůstu 22,80% = 15,96% navýšení					
			Celkové navýšení 19,70%					
	VV		VV od Ing. Theodor Collino					
	VV		štěrkopísek 2 * 150mm					
	VV		(2 * 1,14)		2,280			
	VV		Poznámka HES stavební s.r.o.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
VV			Jiná položka - 300 mm					
VV			Součet		2,280			
93	K	567221120RTC	Podklad z mezerovitého betonu	m3	0,070	4 189,50	293,27	SOD +19,70%
PP			Podklad z mezerovitého betonu					
			Poznámka k položce					
			Zdroj cenového koeficientu : https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/					
			Zdroj cenového koeficientu : https://www.czso.cz/csu/czso/cni/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022					
P			Pro práce 25% z celku při nárůstu 10,40% = 2,60% navýšení					
			Pro materiál 75% z celku při nárůstu 22,80% = 15,96% navýšení					
			Celkové navýšení: 19,70%					
VV			VV od Ing. Theodor Collino					
VV			mezerovitý beton					
VV			0,07		0,070			
VV			Součet		0,070			
D	87		Potrubí z trub plastických a skleněných				258,96	
115	K	871313121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150	m	0,400	331,20	132,48	SoD +10,40%
PP			Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150					
			Poznámka k položce					
			Zdroj cenového koeficientu : https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/					
			Zdroj cenového koeficientu : https://www.czso.cz/csu/czso/cni/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022					
P			Pro práce 100% z celku při nárůstu 10,40% = 10,40% navýšení					
			Celkové navýšení: 10,40%					
VV			VV od Ing. Theodor Collino					
VV			(0,40)		0,400			
VV			Součet		0,400			
116	M	28611260.A	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x1000	kus	0,412	307,00	126,48	SOD +22,80%
PP			Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x1000					
			Poznámka k položce					
			Zdroj cenového koeficientu : https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/					
			Zdroj cenového koeficientu : https://www.czso.cz/csu/czso/cni/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022					
P			Pro materiál 100% z celku při nárůstu 22,80% = 22,80% navýšení					
			Celkové navýšení: 22,80%					
VV			VV od Ing. Theodor Collino					
VV			1,03 * (0,40)		0,412			
VV			Součet		0,412			
D	919		Spára				-1 732,50	
158	K	919726123IM	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2	m2	-23,100	75,00	-1 732,50	SoD
PP			Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2					
VV			VV od Ing. Theodor Collino					
VV			geotextilie					
VV			1,2 * (-19,25)		-23,100			
VV			Součet		-23,100			
D	97		Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				61 051,20	
162	M	55395101.A	Zábradlí ocelové - ochranné (svislá výplň)	kg	474,000	115,92	54 946,08	SOD +44,90%
PP			Zábradlí ocelové - ochranné (svislá výplň)					
			Poznámka k položce					
			Zdroj cenového koeficientu : https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/					
P			Pro materiál 100% z celku při nárůstu 44,90% = 44,90% navýšení					
			Celkové navýšení: 44,90%					
VV			VV od Ing. Theodor Collino					
VV			(15,8) * 30		474,000			
VV			Součet		474,000			
163	K	348171111TC	Osazení ocelového zábradlí do 100 kg/m	m	15,800	386,40	6 105,12	SoD +10,40%
PP			Osazení ocelového zábradlí do 100 kg/m					
			Poznámka k položce					
			Zdroj cenového koeficientu : https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/					
			Zdroj cenového koeficientu : https://www.czso.cz/csu/czso/cni/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022					
P			Pro práce 100% z celku při nárůstu 10,40% = 10,40% navýšení					
			Celkové navýšení: 10,40%					
VV			VV od Ing. Theodor Collino					
VV			(15,80)		15,800			
VV			Součet		15,800			
D	998		Přesun hmot				36 922,36	
164	K	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	716,939	51,50	36 922,36	SoD +3,00%
PP			Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce Zdroj cenového koeficientu : https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/								
P			Pro práce 1400% z celku při nárůstu 3 00% = 3 00% navyšeni					
Celkové navyšeni 3 00%								
VV			VV od Ing. Theodor Collino					
VV			(355,77)		355,770			
VV			Pažení +					
VV			361,163+0,006		361,169			
VV			Součet		716,939			
D	HSV		Práce a dodávky HSV				2 960 401,70	
D	1		Zemní práce				2 960 401,70	
171	K	151827302RAR	Záporové pažení dočasné, hor.3, HEB 360, hl.nad 5m včetně výdřevy tl. 10mm včetně C30/37 30,68 + 12,64 = 43,32m3	m	122,820	24 103,58	2 960 401,70	DOD
PP Záporové pažení dočasné, hor.3, HEB 360, hl.nad 5m včetně výdřevy tl. 10mm včetně C30/37 30,68 + 12,64 = 43,32m3 Poznámka k položce SO 101 - ZSJ pro opěrnou zed - Jedná se o záporové pažení bez kotvení pomocí vrtaných zápor HEB - zb. převážky a výdřevy								
Dalek položka obsahuje - 31 ks vrtaných zápor HEB360 prům. délky 6 0m - betonáž - kotvení zápor - osazení zápor do vrtu d 620 mm železobetonovou převážku v hlavě zápor délky 58 5m a výdřevu l 100 mm mezi záporami 123 m2 - geodetické práce včetně zaměření skutečného provedení - odvoz vyvrtané zeminy na mezideponii v rámci stavby (do cca 100m a bez odvozu na skládku) - 1x přesun velkoprofilové vrtné kapacity na stavbu a zpět - předpokládáme jednorázové provedení objektu - zpracování dokumentace skutečného provedení zakreslením změn v RDS - náklady na vlastní zařízení staveniště - hlubší vrtání do 0.5m - pomocné konstrukce a práce Záporové pažení - kompletní provedení								
VV			122,82		122,820			
VV			Součet		122,820			
D	M46		Zemní práce při montážích				318,40	
169	K	460650016R00	Podkladová vrstva z betonu	m3	0,140	2 274,30	318,40	SOD +19,70%
PP Podkladová vrstva z betonu Poznámka k položce Zdroj cenového koeficientu : https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/ Zdroj cenového koeficientu : https://www.czso.cz/csu/czso/cr/index-cen-vyrobcu-brezen-2022								
Pro práce 25% z celku při nárůstu 10 40% = 2 60% navyšeni Pro materiál 75% z celku při nárůstu 22 80% = 15 96% navyšeni								
Celkové navyšeni 19 70%								
VV			VV od Ing. Theodor Collino					
VV			Podkladní beton C12/15 X0					
VV			(0,14)		0,140			
VV			Součet		0,140			
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				-2 027,65	
112	K	711112132RZ2	Izolace proti vlhkosti 2 x , za studena	m2	-17,750	120,00	-2 130,00	SoD
PP Izolace proti vlhkosti 2 x , za studena Poznámka k položce 2 x lak včetně dodavky								
P								
VV			VV od Ing. Theodor Collino					
VV			nátěr ALP a 2x ALN					
VV			-19,25 + 1,50		-17,750			
VV			Poznámka HES stavební s.r.o.					
VV			V identifikaci položky 1x ALP					
VV			Součet		-17,750			
111	K	711170020RAC	Izolace proti zem.vlhkosti fólií, ochr.text.,	m2	1,140	89,78	102,35	SOD +19,70%
PP Izolace proti zem.vlhkosti fólií, ochr.text., Poznámka k položce tl. 2,0 mm Zdroj cenového koeficientu : https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/ Zdroj cenového koeficientu : https://www.czso.cz/csu/czso/cr/index-cen-vyrobcu-brezen-2022								
Pro práce 25% z celku při nárůstu 10 40% = 2 60% navyšeni Pro materiál 75% z celku při nárůstu 22 80% = 15 96% navyšeni								
Celkové navyšeni 19 70%								
VV			VV od Ing. Theodor Collino					
VV			těsnící folie vč. Ochranné vrstvy					
VV			1,14		1,140			
VV			Součet		1,140			

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informací o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadání může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

- Plný popis položky
- Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
- Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

- Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
- Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
- Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
- J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
- Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.



Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činnosti	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činnosti	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snižovaná	Snižovaná sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sniž. přenesená	Snižovaná sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 00_ZBV02_201_TRD

Stavba: **Bezpečné a bezbariérové chodníky v Mnichovicích – chodník Ondřejovská**KSO: 822 29 31
Místo: Ondřejovská
CZ-CPV: 45233161-5CC-CZ: 21121
Datum: 25.04.2022
CZ-CPA: 42.11.20Zadavatel:
Město MnichoviceIČ: 00240478
DIČ: CZ00240478Zhotovitel:
HES stavební s.r.o.IČ: 28143213
DIČ: CZ28143213Projektant:
Ing. Tomáš RakIČ: 74156179
DIČ:Zpracovatel:
HES stavební s.r.o. (Daniel Stibůrek)IČ: 28143213
DIČ: CZ28143213

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			1 998 953,09
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 998 953,09	419 780,15
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			2 418 733,24

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 00_ZBV02_201_TRD

Stavba: Bezpečné a bezbariérové chodníky v Mnichovicích – chodník Ondřejovská

Místo: Ondřejovská

Datum:

25.04.2022

Zadavatel: Město Mnichovice

Projektant:

Ing. Tomáš Rak

Zhotovitel: HES stavební s.r.o.

Zpracovatel:

HES stavební s.r.o. (Daniel
Stibůrek)

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		1 998 953,09	2 418 733,24	
SO 201	Lávka	1 998 953,09	2 418 733,24	STA
SO				
201_UN_ZB	Lávka_Poziční posun	1 998 953,09	2 418 733,24	Soupis
V02				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bezpečné a bezbariérové chodníky v Mnichovicích – chodník Ondřejovská

Objekt:

SO 201 - Lávka

Soupis:

SO 201_UN_ZBV02 - Lávka_Poziční posun

KSO:

Místo: Ondřejovská

CC-CZ:

Datum: 25.04.2022

Zadavatel:

Město Mnichovice

IČ:

00240478

DIČ:

CZ00240478

Zhotovitel:

HES stavební s.r.o.

IČ:

28143213

DIČ:

CZ28143213

Projektant:

Ing. Tomáš Rak

IČ:

74156179

DIČ:

Zpracovatel:

HES stavební s.r.o. (Daniel Stibůrek)

IČ:

28143213

DIČ:

CZ28143213

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.

Cena bez DPH**1 998 953,09**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 998 953,09	21,00%	419 780,15
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****2 418 733,24**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bezpečné a bezbariérové chodníky v Mnichovicích – chodník Ondřejovská

Objekt:

SO 201 - Lávka

Soupis:

SO 201_UN_ZBV02 - Lávka_Poziční posun

Místo:

Ondřejovská

Datum:

25.04.2022

Zadavatel:

Město Mnichovice

Projektant:

Ing. Tomáš Rak

Zhotovitel:

HES stavební s.r.o.

Zpracovatel:

HES stavební s.r.o.
(Daniel Stibůrek)

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem**1 998 953,09**

0 - Všeobecné konstrukce a práce	17 895,15
12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky	-6 562,43
16 - Zemní práce - přemístění výkopku	-3 423,20
17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin	-45 142,50
19 - Zemní práce - ražení a hloubení důlní	-1 244,80
21 - Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin	-1 097,80
27 - Zakládání - základy	32 205,60
31 - Zdi pozemních staveb	-15 494,32
32 - Konstrukce přehrad a opěrné zdi	2 800,98
42 - Vodorovné nosné konstrukce inženýrských staveb	35 419,31
44 - Zastřešení	13 322,88
45 - Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku	-695,07
46 - Zpevněné plochy kromě vozovek a železničních svršků	-6 525,00
56 - Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	-5 733,00
59 - Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné	-18 487,50
87 - Potrubí z trub plastických a skleněných	-1 211,86
998 - Přesun hmot	-45 410,40
HSV - Práce a dodávky HSV	2 066 505,47
1 - Zemní práce	2 054 053,43
2 - Zakládání	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	12 452,04
M46 - Zemní práce při montážích	-19 435,00
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	1 266,58

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Bezpečné a bezbariérové chodníky v Mnichovicích – chodník Ondřejovská

Objekt:

SO 201 - Lávka

Soupis:

SO 201_UN_ZBV02 - Lávka_Poziční posun

Místo:

Ondřejovská

Datum:

25.04.2022

Zadavatel:

Město Mnichovice

Projektant:

Ing. Tomáš Rak

Zhotovitel:

HES stavební s.r.o.

Zpracovatel:

HES stavební s.r.o.
(Daniel Stibůrek)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 998 953,09

D 0		Všeobecné konstrukce a práce					17 895,15	
1	K	073844134R00	Provedení nátěru antikorozního	m	5,980	2 992,50	17 895,15	SOD +19,70%
	PP	Provedení nátěru antikorozního Poznámka k položce: Zdroj cenového koeficientu : https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/ Zdroj cenového koeficientu : https://www.czso.cz/csu/czso/ci/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022						
	P	Pro práce 25% z celku při nárůstu 10,40% = 2,60% navýšení Pro materiál 75% z celku při nárůstu 22,80% = 15,96% navýšení						
	WV	Celkové navýšení 19,70%						
	WV	VV od Ing. Theodor Collino						
	WV	(5,98)						
	WV	Poznámka HES stavební s.r.o.						
	WV	PKO nosníků						
	WV	Součet						
					5,980			
					5,980			
D 12		Zemní práce - odkopávky a prokopávky					-6 562,43	
2	K	120001101R00	Příplatek za ztlžení vykopávky v blízkosti vedení	m3	-2,334	600,00	-1 400,40	SoD
	PP	Příplatek za ztlžení vykopávky v blízkosti vedení						
	WV	VV od Ing. Theodor Collino						
	WV	0,3 * ((-7,78)) "výkopy"						
	WV	Poznámka HES stavební s.r.o.						
	WV	výkopy						
	WV	Součet						
					-2,334			
3	K	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	-7,780	650,00	-5 057,00	SoD
	PP	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3						
	WV	VV od Ing. Theodor Collino						
	WV	(-7,78)						
	WV	Poznámka HES stavební s.r.o.						
	WV	Výkopy, rostlý terén						
	WV	Součet						
					-7,780			
4	K	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	-2,334	45,00	-105,03	SoD
	PP	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3						
	WV	VV od Ing. Theodor Collino						
	WV	0,3 * (-7,78) "rostlý terén"						
	WV	Poznámka HES stavební s.r.o.						
	WV	rostlý terén						
	WV	Součet						
					-2,334			
D 16		Zemní práce - přemístění výkopku					-3 423,20	
5	K	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	-7,780	100,00	-778,00	SoD
	PP	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m						
	WV	VV od Ing. Theodor Collino						
	WV	(-7,78)						
	WV	Poznámka HES stavební s.r.o.						
	WV	Výkopy, rostlý terén						
	WV	(vázáno na p.č.: 122202202R00)						
	WV	Součet						
					-7,780			
6	K	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	-147,820	10,00	-1 478,20	SoD
	PP	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km						
	WV	VV od Ing. Theodor Collino						
	WV	((20) - 1) * (-7,78)						
	WV	Poznámka HES stavební s.r.o.						
	WV	Výkopy, rostlý terén						
	WV	zde uvažovánodvoz 19 km (celkem 20 km) ... (vázáno na p.č.: 122202202R00)						
	WV	Součet						
					-147,820			
	K	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	-7,780	150,00	-1 167,00	SoD
	PP	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3						
	WV	VV od Ing. Theodor Collino						
	WV	(-7,78) + (0) + (0)						
	WV	Poznámka HES stavební s.r.o.						
					-7,780			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		Výkopy, rostlý terén					
	W		(vázáno na p.č.: 122202202R00)					
	W		Součet		-7,780			
D	17		Zemní práce - konstrukce ze zemin				-45 142,50	
8	K	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	-69,450	200,00	-13 890,00	SoD
	PP		Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním					
	W		VV od Ing. Theodor Collino					
	W		(-69,45)		-69,450			
	W		Poznámka HES stavební s.r.o.					
	W		zásypy fr. 0/32 štěrkoř - hutněno po vrstvách á 25cm					
	W		Součet		-69,450			
9	M	58344169	Štěrkodrtě	t	-125,010	250,00	-31 252,50	SoD
	PP		Štěrkodrtě					
	W		VV od Ing. Theodor Collino					
	W		(-69,45) * 1,8		-125,010			
	W		Poznámka HES stavební s.r.o.					
	W		zásypy fr. 0/32 štěrkoř - hutněno po vrstvách á 25cm					
	W		Součet		-125,010			
D	19		Zemní práce - ražení a hloubení důlní				-1 244,80	
13	K	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	-7,780	160,00	-1 244,80	SoD
	PP		Poplatek za skládku horniny 1- 4					
	W		VV od Ing. Theodor Collino					
	W		(-7,78)		-7,780			
	W		Poznámka HES stavební s.r.o.					
	W		Výkopy, rostlý terén					
	W		(vázáno na p.č.: 122202202R00)					
	W		Součet		-7,780			
D	21		Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin				-1 097,80	
14	K	213151121R00	Montáž geotextilie	m2	-9,980	80,00	-798,40	SoD
	PP		Montáž geotextilie					
	W		VV od Ing. Theodor Collino					
	W		(-9,98) "geotextilie"		-9,980			
	W		Poznámka HES stavební s.r.o.					
	W		geotextilie					
	W		Součet		-9,980			
15	M	69366198	Geotextilie 300 g/m2 š. 200cm 100% PP	m2	-11,976	25,00	-299,40	SoD
	PP		Geotextilie 300 g/m2 š. 200cm 100% PP					
	W		VV od Ing. Theodor Collino					
	W		1,20 * ((-9,98)) "separační textilie"		-11,976			
	W		Poznámka HES stavební s.r.o.					
	W		geotextilie					
	W		Součet		-11,976			
D	27		Zakládání - základy				32 205,60	
48	K	274320030RAB	Základový pas ŽB z betonu, vč. bednění	m3	2,700	11 928,00	32 205,60	SOD +19,28%
	PP		Základový pas ŽB z betonu, vč. bednění					
			Poznámka k položce:					
			Zdroj cenového koeficientu : https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/					
			Zdroj cenového koeficientu : https://www.czso.cz/csu/czso/ci/indexy-cen-vyrobcu-brez-2022					
	P		Pro práce 25% z celku při nárůstu 10,40% = 2,60% navýšení					
			Pro materiál 70% z celku při nárůstu 22,80% = 15,96% navýšení					
			Pro stroje 5% z celku při nárůstu 14,41% = 0,72% navýšení					
			Celkové navýšení 19,28%					
	W		VV od Ing. Theodor Collino					
	W		Varianta : výztuž 120 kg/m3, štěrkořiskový podklad 10 cm					
	W		(2,70)		2,700			
	W		Poznámka HES stavební s.r.o.					
	W		stabilizační práh C20/25 XF3					
	W		Nejsou identifikovány rozměra a proto nelze specifikovat					
	W		bednění (uvažováno s cca 15 m2 bednění)					
	W		Tato položka neobsahuje výztuž ani podklad ze štěrkořisku					
	W		Součet		2,700			
D	31		Zdi pozemních staveb				-15 494,32	
16	K	311320050ŽLB	Zdi nadzákladové ŽB z betonu C 30/37, včetně bednění a výztuže 120 kg/m3	m3	-11,040	9 200,00	-101 568,00	SoD
	PP		Zdi nadzákladové ŽB z betonu C 30/37, včetně bednění a výztuže 120 kg/m3					
			Poznámka k položce:					
			výztuž 120 kg/m3, beton C20/25 XF4					
	W		VV od Ing. Theodor Collino					
	W		(- 0,63 - 10,41)		-11,040			
	W		Poznámka HES stavební s.r.o.					
	W		základ opěry C30/37 XC4 XF3 a opěra C30/37 XC4 XF3					
	W		Součet		-11,040			
7	K	317940012RA0	Osazení válcovaných profilů do č.22	t	0,560	153 703,00	86 073,68	SOD +39,73%
	PP		Osazení válcovaných profilů do č.22					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k položce:</i> vč. pomocných a kotevních prvků								
<i>Zdroj cenového koeficientu : https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/</i> <i>Zdroj cenového koeficientu : https://www.czso.cz/csu/czso/cr/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022</i>								
<i>Pro práce 15% z celku při nárůstu 10,40% = 1,56% navýšení</i> <i>Pro materiál 85% z celku při nárůstu 44,90% = 38,17% navýšení</i>								
<i>Celkové navýšení 39,73%</i>								
	VV		VV od Ing. Theodor Collino					
	VV		Varianta : vč. pomocných a kotevních prvků					
	VV		0,56		0,560			
	VV		Poznámka HES stavební s.r.o.					
	VV		HEB 220, S235, 3ks dl. 11,1m, vč.pomocných a kotevních prvků					
	VV		Původní položka neobsahovala poznámku "Varianta : vč. pomocných a kotevních prvků"					
	VV		Součet		0,560			
D	32		Konstrukce přehrad a opěrné zdi				2 800,98	
20	K	327357110R00	Bednění ztracené konstrukcí opěrných zdi	m2	3,600	778,05	2 800,98	SOD +19,70%
	PP		Bednění ztracené konstrukci opěrných zdi					
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Zdroj cenového koeficientu : https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/</i> <i>Zdroj cenového koeficientu : https://www.czso.cz/csu/czso/cr/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022</i>								
<i>Pro práce 25% z celku při nárůstu 10,40% = 2,60% navýšení</i> <i>Pro materiál 75% z celku při nárůstu 22,80% = 15,96% navýšení</i>								
<i>Celkové navýšení 19,70%</i>								
	VV		VV od Ing. Theodor Collino					
	VV		3,60		3,600			
	VV		Poznámka HES stavební s.r.o.					
	VV		ztracené bednění - deska tl. 30mm					
	VV		Součet		3,600			
D	42		Vodorovné nosné konstrukce inženýrských staveb				35 419,31	
23	K	421321118R00	Mostní konstrukce, desky nebo klenby z ŽB, C 30/37	m3	1,580	18 373,95	29 030,84	SOD +19,70%
	PP		Mostní konstrukce, desky nebo klenby z ŽB, C 30/37					
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Zdroj cenového koeficientu : https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/</i> <i>Zdroj cenového koeficientu : https://www.czso.cz/csu/czso/cr/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022</i>								
<i>Pro práce 25% z celku při nárůstu 10,40% = 2,60% navýšení</i> <i>Pro materiál 75% z celku při nárůstu 22,80% = 15,96% navýšení</i>								
<i>Celkové navýšení 19,70%</i>								
	VV		VV od Ing. Theodor Collino					
	VV		1,58		1,580			
	VV		Poznámka HES stavební s.r.o.					
	VV		nosná konstrukce - žb deska C30/37 XC4 XF3					
	VV		... pravděpodobně dojde k jinému uložení a rozsahu vrubového kloubu"					
	VV		Součet		1,580			
24	K	421351111R00	Bednění konstrukcí deskových, bez náběhu - zřízení	m2	5,400	1 017,45	5 494,23	SOD +19,70%
	PP		Bednění konstrukcí deskových, bez náběhu - zřízení					
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Zdroj cenového koeficientu : https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/</i> <i>Zdroj cenového koeficientu : https://www.czso.cz/csu/czso/cr/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022</i>								
<i>Pro práce 25% z celku při nárůstu 10,40% = 2,60% navýšení</i> <i>Pro materiál 75% z celku při nárůstu 22,80% = 15,96% navýšení</i>								
<i>Celkové navýšení 19,70%</i>								
	VV		VV od Ing. Theodor Collino					
	VV		5,40		5,400			
	VV		Poznámka HES stavební s.r.o.					
	VV		bednění vodorovné					
	VV		Součet		5,400			
25	K	421351211R00	Bednění konstrukcí deskových - odstranění	m2	5,400	165,60	894,24	SOD +10,40%
	PP		Bednění konstrukcí deskových - odstranění					
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Zdroj cenového koeficientu : https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/</i> <i>Zdroj cenového koeficientu : https://www.czso.cz/csu/czso/cr/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022</i>								
<i>Pro práce 100% z celku při nárůstu 10,40% = 10,40% navýšení</i>								
<i>Celkové navýšení 10,40%</i>								
	VV		VV od Ing. Theodor Collino					
	VV		5,40		5,400			
	VV		Poznámka HES stavební s.r.o.					
	VV		bednění vodorovné					
	VV		Součet		5,400			
D	44		Zastřešení				13 322,88	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	K	440351219R00	Podpěrná konstrukce střeš do 45 kPa - zřízení	m2	5,400	1 915,20	10 342,08	SOD +19,70%
	PP		Podpěrná konstrukce střeš do 45 kPa - zřízení Poznámka k položce: Zdroj cenového koeficientu : https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/ Zdroj cenového koeficientu : https://www.czso.cz/csu/czso/cr/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022					
	P		Pro práce 25% z celku při nárůstu 10,40% = 2,60% navýšení Pro materiál 75% z celku při nárůstu 22,80% = 15,96% navýšení					
			Celkové navýšení 19,70%					
	VV		VV od Ing. Theodor Collino					
	VV		5,40		5,400			
	VV		Poznámka HES stavební s.r.o.					
	VV		dočasná podpěrná konstrukce					
	VV		... dochází k posunu a jinému rozponu, bude potřeba jiné					
	VV		podpěrné konstrukce v návaznosti na rostlý terén					
	VV		Součet		5,400			
28	K	440351220R00	Podpěrná konstrukce střeš do 45 kPa - odstranění	m2	5,400	552,00	2 980,80	SOD +10,40%
	PP		Podpěrná konstrukce střeš do 45 kPa - odstranění Poznámka k položce: Zdroj cenového koeficientu : https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/ Zdroj cenového koeficientu : https://www.czso.cz/csu/czso/cr/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022					
	P		Pro práce 100% z celku při nárůstu 10,40% = 10,40% navýšení					
			Celkové navýšení 10,40%					
	VV		VV od Ing. Theodor Collino					
	VV		5,40		5,400			
	VV		Poznámka HES stavební s.r.o.					
	VV		dočasná podpěrná konstrukce					
	VV		... dochází k posunu a jinému rozponu, bude potřeba jiné					
	VV		podpěrné konstrukce v návaznosti na rostlý terén)					
	VV		Součet		5,400			
D	45		Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku				-695,07	
29	K	451313531R00	Podklad betonový pod dlažbu tl. od 150 do 200 mm	m2	-4,350	450,00	-1 957,50	SoD
	PP		Podklad betonový pod dlažbu tl. od 150 do 200 mm					
	VV		VV od Ing. Theodor Collino					
	VV		(-0,87 / 0,20)		-4,350			
	VV		Poznámka HES stavební s.r.o.					
	VV		Podklad pod dlažbu z lomového kamene					
	VV		toto by měl být odpočet za kamenný zához tl. 20cm dle popisu					
	VV		požky ... není vykázan zához ?					
	VV		Součet		-4,350			
30	K	451971111R00	Položení vrstvy z geotextil, uchycení spony, hřeby	m2	5,400	138,00	745,20	SOD +10,40%
	PP		Položení vrstvy z geotextil, uchycení spony, hřeby Poznámka k položce: Zdroj cenového koeficientu : https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/ Zdroj cenového koeficientu : https://www.czso.cz/csu/czso/cr/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022					
	P		Pro práce 100% z celku při nárůstu 10,40% = 10,40% navýšení					
			Celkové navýšení 10,40%					
	VV		VV od Ing. Theodor Collino					
	VV		5,40		5,400			
	VV		Poznámka HES stavební s.r.o.					
	VV		nátěr proti vlhkosti + geotextilie min. 700g/m2					
	VV		navíc nátěr proti vlhkosti					
	VV		Součet		5,400			
31	M	67390531	Textilie PP/700 - 700 g/m2	m2	6,480	79,82	517,23	SOD +22,80%
	PP		Textilie PP/700 - 700 g/m2 Poznámka k položce: Zdroj cenového koeficientu : https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/ Zdroj cenového koeficientu : https://www.czso.cz/csu/czso/cr/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022					
	P		Pro materiál 100% z celku při nárůstu 22,80% = 22,80% navýšení					
			Celkové navýšení 22,80%					
	VV		VV od Ing. Theodor Collino					
	VV		5,40		5,400			
	VV		"ztrátné 20%" 1,08		1,080			
	VV		Poznámka HES stavební s.r.o.					
	VV		nátěr proti vlhkosti + geotextilie min. 700g/m2					
	VV		navíc nátěr proti vlhkosti					
	VV		Součet		6,480			
D	46		Zpevněné plochy kromě vozovek a železničních svršků				-6 525,00	
32	K	465511511R00	Dlažba z lom. kam. do MC vysp. MCs, 20 cm	m2	-4,350	1 500,00	-6 525,00	SoD
	PP		Dlažba z lom. kam. do MC vysp. MCs, 20 cm Poznámka k položce: s vyplněním spár maltou MC 10 a s vyspárováním					
	P		VV od Ing. Theodor Collino					
	VV		Varianta : s vyplněním spár maltou MC 10 a s vyspárováním					
	VV		(-0,87 / 0,20)		-4,350			
	VV		Poznámka HES stavební s.r.o.					
	VV		kamenný zához tl. 20cm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		toto by měl být odpočet za kamenný zához tl. 20cm dle popisu					
	WV		požky ... není vykázán zához ?					
			Součet		-4,350			
D	56		Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				-5 733,00	
33	K	564251111R00	Podklad ze šterkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	-20,440	200,00	-4 088,00	SoD
	PP		Podklad ze šterkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm					
	WV		VV od Ing. Theodor Collino					
	WV		(-2 * 10,22)		-20,440			
	WV		Poznámka HES stavební s.r.o.					
	WV		šterkopísek 2 * 150mm					
	WV		jedná se o 300mm, nikoliv o 150mm = jiná položka					
	WV		Součet		-20,440			
35	K	567221120RTC	Podklad z mezerovitého betonu	m3	-0,470	3 500,00	-1 645,00	SoD
	PP		Podklad z mezerovitého betonu					
	WV		VV od Ing. Theodor Collino					
	WV		-0,47		-0,470			
	WV		Poznámka HES stavební s.r.o.					
	WV		mezerovitý beton					
	WV		Součet		-0,470			
D	59		Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlažďené				-18 487,50	
36	K	599632111R00	Výplň spár dlažby z lomového kamene MC se zatřením	m2	-21,750	850,00	-18 487,50	SoD
	PP		Výplň spár dlažby z lomového kamene MC se zatřením					
	WV		VV od Ing. Theodor Collino					
	WV		Varianita : s vyplněním spár maltou MC 10 a s vyspárováním					
	WV		(-0,87 / 0,20) / 0,20		-21,750			
	WV		Poznámka HES stavební s.r.o.					
	WV		toto by měl být odpočet za kamenný zához tl. 20cm dle popisu					
	WV		požky ... není vykázán zához ?					
	WV		... vzhledem k zvětšenému rozsahu je nepravděpodobné, že					
	WV		dojde k snížení rozsahu					
	WV		Součet		-21,750			
D	87		Potrubi z trub plastických a skleněných				-1 211,86	
37	K	871313121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150	m	-2,480	190,00	-471,20	SoD
	PP		Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150					
	WV		VV od Ing. Theodor Collino					
	WV		(-2,48)		-2,480			
	WV		Poznámka HES stavební s.r.o.					
	WV		Součet		-2,480			
38	M	28611260.A	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x1000	kus	-2,554	290,00	-740,66	SoD
	PP		Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x1000					
	WV		VV od Ing. Theodor Collino					
	WV		1,03 * (-2,48)		-2,554			
	WV		Součet		-2,554			
D	998		Přesun hmot				-45 410,40	
42	K	998212111R00	Přesun hmot, mosty zděné, monolitické do 20 m	t	-126,140	360,00	-45 410,40	SoD
	PP		Přesun hmot, mosty zděné, monolitické do 20 m					
	WV		VV od Ing. Theodor Collino					
	WV		(-126,14)		-126,140			
	WV		Součet		-126,140			
D	HSV		Práce a dodávky HSV				2 066 505,47	
D	1		Zemní práce				2 054 053,43	
52	K	115001106	Převedení vody potrubím DN přes 600 do 900	m	20,000	2 513,27	50 265,40	CS ÚRS 2022 01 +19,28%
	PP		Převedení vody potrubím průměru DN přes 600 do 900					
			Poznámka k položce:					
			Zdroj cenového koeficientu : https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/					
			Zdroj cenového koeficientu : https://www.czso.cz/csu/czso/ci/index-cen-vyrobcu-brezen-2022					
	P		Pro práce 25% z celku při nárůstu 10,40% = 2,60% navýšení					
			Pro materiál 70% z celku při nárůstu 22,80% = 15,96% navýšení					
			Pro stroje 5% z celku při nárůstu 14,41% = 0,72% navýšení					
			Celkové navýšení 19,28%					
	WV		Zatrubnění potoka					
	WV		20,000		20,000			
	WV		Součet		20,000			
53	K	122151105	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 1000 m3 strojně	m3	547,500	93,55	51 218,63	CS ÚRS 2022 01 +15,95%
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 500 do 1 000 m3					
			Poznámka k položce:					
			Zdroj cenového koeficientu : https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/					
			Zdroj cenového koeficientu : https://www.czso.cz/csu/czso/ci/index-cen-vyrobcu-brezen-2022					
	P		Pro zemní práce prováděné strojně 100% z celku při nárůstu 15,95% = 15,95% navýšení					
			Celkové navýšení 15,95%					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		Příprava pracovních plošin pro pojezd vrtné soupravy a autodomichávačů s únosností cca 50MPa					
	W		přístupové komunikace, úprava pláně po realizaci založení aj.					
	W		Zrušení plošiny					
	W		50,000*4,000*((3,500+1,000)/2)		450,000			
	W		Zrušení zemní hrázky pro zatrubnění potoka					
	W		6,500*1,500*10,000		97,500			
	W		Součet		547,500			
54	K	122251405	Výkopávky v zemníku na suchu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně	m3	450,000	98,82	44 469,00	CS ÚRS 2022 01 +15,95%
	PP		Výkopávky v zemnicích na suchu strojně zapážených i nezapážených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3					
	P		Poznámka k položce: Zdroj cenového koeficientu : https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/ Zdroj cenového koeficientu : https://www.czso.cz/csu/czso/cr/index-cen-vyrobcu-brezen-2022					
			Pro zemní práce prováděné strojně 100% z celku při nárůstu 15,95% = 15,95% navýšení					
			Celkové navýšení 15,95%					
	W		Příprava pracovních plošin pro pojezd vrtné soupravy a autodomichávačů s únosností cca 50MPa					
	W		přístupové komunikace, úprava pláně po realizaci založení aj.					
	W		Zemina pro plošiny					
	W		50,000*4,000*((3,500+1,000)/2)		450,000			
	W		Součet		450,000			
55	K	162751114	Vodorovné přemístění přes 6 000 do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	997,500	295,09	294 352,28	CS ÚRS 2022 01 +28,83%
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 6 000 do 7 000 m					
	P		Poznámka k položce: Zdroj cenového koeficientu : https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/ Zdroj cenového koeficientu : https://www.czso.cz/csu/czso/cr/index-cen-vyrobcu-brezen-2022					
			Pro dopravní prostředky 100% z celku při nárůstu 28,83% = 28,83% navýšení					
			Celkové navýšení 28,83%					
	W		Příprava pracovních plošin pro pojezd vrtné soupravy a autodomichávačů s únosností cca 50MPa					
	W		přístupové komunikace, úprava pláně po realizaci založení aj.					
	W		Zemina pro plošiny					
	W		50,000*4,000*((3,500+1,000)/2)		450,000			
	W		Zrušení plošiny					
	W		50,000*4,000*((3,500+1,000)/2)		450,000			
	W		Zrušení zemní hrázky pro zatrubnění potoka					
	W		6,500*1,500*10,000		97,500			
	W		Součet		997,500			
56	K	171152101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných silnic a dálnic	m3	450,000	60,22	27 099,00	CS ÚRS 2022 01 +18,66%
	PP		Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných					
	P		Poznámka k položce: Zdroj cenového koeficientu : https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/ Zdroj cenového koeficientu : https://www.czso.cz/csu/czso/cr/index-cen-vyrobcu-brezen-2022					
			Pro zemní stroje 100% z celku při nárůstu 18,66% = 18,66% navýšení					
			Celkové navýšení 18,66%					
	W		Příprava pracovních plošin pro pojezd vrtné soupravy a autodomichávačů s únosností cca 50MPa					
	W		přístupové komunikace, úprava pláně po realizaci založení aj.					
	W		Vytvoření plošiny					
	W		50,000*4,000*((3,500+1,000)/2)		450,000			
	W		Součet		450,000			
57	K	171153101	Zemní hrázky melioračních kanálů z horniny třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4	m3	97,500	253,22	24 688,95	CS ÚRS 2022 01 +15,95%
	PP		Zemní hrázky přívodních a odpadních melioračních kanálů zhutňované po vrstvách tloušťky 200 mm s přemístěním sypaniny do 20 m nebo s jejím přehozením do 3 m z hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4					
	P		Poznámka k položce: Zdroj cenového koeficientu : https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/ Zdroj cenového koeficientu : https://www.czso.cz/csu/czso/cr/index-cen-vyrobcu-brezen-2022					
			Pro zemní práce prováděné strojně 100% z celku při nárůstu 15,95% = 15,95% navýšení					
			Celkové navýšení 15,95%					
	W		Zatrubnění potoka - zřízení hrázky z vytěženého materiálu					
	W		6,500*1,500*10,000		97,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet		97,500			
58	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	985,500	294,00	289 737,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171201231					
VV			Příprava pracovních plošin pro pojezd vrtné soupravy a autodomíchávačů s únosností cca 50MPa					
VV			přístupové komunikace, úprava pláně po realizaci založení aj.					
VV			Zrušení plošiny					
VV			50,000*4,000*((3,500+1,000)/2)					
VV			Zrušení zemní hrázky pro zatrubnění potoka					
VV			6,500*1,500*10,000					
VV			Součet					
VV			547,5*1,8 'Přepočtené koeficientem množství					
59	K	171251201	Uložení sypaniny na skládce nebo meziskládky	m3	547,500	21,34	11 683,65	CS ÚRS 2022 01 +3,00%
PP			Uložení sypaniny na skládce nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
P			Poznámka k položce: Zdroj cenového koeficientu : https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/					
P			Pro přesun hmot s využitím mechanizace 100% z celku při nárůstu 3,00% = 3,00% navýšení					
P			Celkové navýšení 3,00%					
VV			Příprava pracovních plošin pro pojezd vrtné soupravy a autodomíchávačů s únosností cca 50MPa					
VV			přístupové komunikace, úprava pláně po realizaci založení aj.					
VV			Zrušení plošiny					
VV			50,000*4,000*((3,500+1,000)/2)					
VV			Zrušení zemní hrázky pro zatrubnění potoka					
VV			6,500*1,500*10,000					
VV			Součet					
60	K	229940030RA0	Trubkové mikropiloty D 115, včetně kořene piloty dl. 5,0m a injektáže	m	96,000	13 130,62	1 260 539,52	DOD
PP			Trubkové mikropiloty D 115, včetně kořene piloty dl. 5,0m a injektáže					
P			Poznámka k položce: SO 201 - Založení lávky pomocí MP TR 108/16 dl. 8,0m s naváženou hlavici MP					
P			Dále nabídka obsahuje: - 12 ks Vrtaných MIKROPILOT s osazením výtluže TR 108/16 délky 8,0 m a záhlvkou celé MP ,tlaková injektáž kořene mikropilot, osazení a přivaření hlavice MP - geodetické práce, včetně zaměření skutečného provedení - odvoz vyvrtané zeminy na mezideponii v rámci stavby (do cca 100m a bez odvozu na skládku) - 1x přesun maloprofilové vrtné kapacity na stavbu a zpět, předpokládáme jednorázové provedení objektu. - zpracování dokumentace skutečného provedení zakreslením změn v RDS - náklady na vlastní zařízení staveniště - hluché vrtání do 0,5m - pomocné konstrukce a práce Kompletní provedení					
VV			2"základy*(2"řady*3"kusy")*(3,000"m nad kořeny"+5,000"m kořeny")					
VV			Součet					
D 2			Zakládání					
D 3			Svislé a kompletní konstrukce					
51	K	311361821	Výtluž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	0,140	88 943,15	12 452,04	CS ÚRS 2022 01+43,40%
PP			Výtluž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BS1 500					
P			Poznámka k položce: Zdroj cenového koeficientu : https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/					
P			Celkové navýšení 43,4%					
VV			VV od Ing. Theodor Collino					
VV			Výtluž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10505					
VV			betonářská výtluž B500B					
VV			0,14					
VV			Poznámka HES stavební s.r.o.					
VV			Nesprávně zvolená položka					
VV			Součet					
D M46			Zemní práce při montážích					
43	K	460650016R00	Podkladová vrstva z betonu	m3	-2,990	6 500,00	-19 435,00	SoD
PP			Podkladová vrstva z betonu					
VV			VV od Ing. Theodor Collino					
VV			(-2,99)					
VV			Poznámka HES stavební s.r.o.					
VV			Podkladní beton C12/15 X0					
VV			Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				1 266,58	
50	K	711112132RZ2	Izolace proti vlhkosti 2 x - za studena	m2	-14,560	125,00	-1 820,00	SoD
	PP		Izolace proti vlhkosti 2 x - za studena					
	P		Poznámka k položce: 2 x lak včetně dodávky					
	VV		VV od Ing. Theodor Collino					
	VV		- 2 * 9,98 "natěr ALP a 2x ALN"		-19,960			
	VV		5,40 "natěr proti vlhkosti + geotextilie min. 700g/m2"		5,400			
	VV		Poznámka HES stavební s.r.o.					
	VV		Nesprávně zvolená položka					
	VV		Součet		-14,560			
45	K	711140026RAA	Izolace proti vodě vodorovná přitavená, 2x	m2	5,140	1 197,00	6 152,58	SOD +19,70%
	PP		Izolace proti vodě vodorovná přitavená, 2x					
	P		Poznámka k položce: 2x ALP, 2x modifikovaný 50 SP, 1x Na					
			Zdroj cenového koeficientu : https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/ Zdroj cenového koeficientu : https://www.czso.cz/csu/czso/cni/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022					
			Pro práce 25% z celku při nárůstu 10,40% = 2,60% navýšení Pro materiál 75% z celku při nárůstu 22,80% = 15,96% navýšení					
			Celkové navýšení 19,70%					
	VV		VV od Ing. Theodor Collino					
	VV		(5,14)		5,140			
	VV		Poznámka HES stavební s.r.o.					
	VV		natěr povrchu mostovky izolace typ s11 + striáž					
	VV		Součet		5,140			
46	K	711170020RA0	Izolace proti zem. vlhkosti fólií, ochr. text.	m2	-10,220	300,00	-3 066,00	SoD
	PP		Izolace proti zem. vlhkosti fólií, ochr. text.					
	VV		VV od Ing. Theodor Collino					
	VV		-10,22		-10,220			
	VV		Poznámka HES stavební s.r.o.					
	VV		těsnící folie vč. Ochranné vrstvy					
	VV		Součet		-10,220			

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé souplisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informací o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadání může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

- Plný popis položky
- Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
- Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činnosti	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činnosti	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snižená	Snižená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sniž. přenesená	Snižená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

NEČERPANÉ POLOŽKY STAVBY					
Kód:	00_ZBV002_KPL				
Stavba:	Bezpečné a bezbariérové chodníky v Mnichovicích – chodník Ondřejovská				
Kód	Popis			Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Stavba	CELKEM	Zbývá	4 008 729,67 Kč	4 850 562,89 Kč	
SO 000	Společné pro celou stavbu	CELKEM	Zbývá	197 400,00 Kč	238 854,00 Kč
SO 101	Chodníky	CELKEM	Zbývá	1 904 458,26 Kč	2 304 394,49 Kč
SO 201	Lávka	CELKEM	Zbývá	1 577 606,70 Kč	1 908 904,11 Kč
SO 301	Odvodnění	CELKEM	Zbývá	189 915,83 Kč	229 798,15 Kč
SO 302	Odvodnění	CELKEM	Zbývá	51 886,43 Kč	62 782,58 Kč
SO 401	Veřejné osvětlení	CELKEM	Zbývá	87 462,45 Kč	105 829,56 Kč
SO 402	Veřejné osvětlení - Přechod a místa pro přecházení	CELKEM	Zbývá	0,00 Kč	0,00 Kč