

Číslo smlouvy u Zhotovitele: R 210/2021 A

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

**na realizaci veřejné zakázky s názvem:
„Stezka podél silnice III/4673 Mokré Lazce - Lhota“**

SO 101 Stezka - úsek Mokré Lazce

uzavřená v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

Smluvní strany :

Obec Mokré Lazce

se sídlem: Pavla Křížkovského 158, 747 62 Mokré Lazce
Zastoupená: František Šteyer, starosta

Oprávněný jednat
- ve věcech technických: František Šteyer, starosta
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 189054159/0300
IČO: 00300462
DIČ: CZ00300462

(dále jen „Objednatel“)

K2 stavební Moravia s.r.o.

se sídlem: Počáteční 429/10, 710 00 Slezská Ostrava

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 43-3741890227/0100

Kontaktní osoby: Marian Kotas, jednatel – ve věcech smluvních

Jan Vojkůvka, stavbyvedoucí – ve věcech technických

(dále jen „Zhotovitel“)

Obsah dodatku

Čl. I

Smluvní strany se v souladu s čl. VII odst. 5, 6 a 7 smlouvy o dílo dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 25.8.2021 (dále jen „smlouva o dílo“) na realizaci stavby „**Stezka podél silnice III/4673 Mokrý Lazec - Lhota**“ z důvodu vzniklých méněprací a víceprací na stavebním objektu **SO 101** během realizace stavby v rozsahu dle přílohy č. 1 tohoto dodatku, čímž se mění předmět smlouvy. Jedná se o nepodstatné změny závazku dle ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Čl. III odst. 1 se doplňuje o text následujícího znění:

„Zhotovitel se zavazuje realizovat vícepráce v rozsahu dle přílohy č. 1 tohoto dodatku“.

Příloha č. 1 smlouvy o dílo – položkový rozpočet, soupis stavebních prací se doplňuje novou přílohou – Změnovým listem č. 1, který součástí tohoto dodatku.

Čl. VII. Cena díla text odstavce 1. se mění a nově zní:

„ *Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:*

Cena za dílo (v Kč)	Celkem
Cena za dílo dle smlouvy o dílo	5 752 242,00
Dodatek č. 1 – MPC a VCP na stavebním objektu SO 101	76 374,36
Cena bez DPH	5 828 616,36
DPH	1 224 009,44
Cena vč. DPH	7 052 625,80

Čl. II.

Závěrečná ujednání

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodlo Zastupitelstvo obce Mokré Lazce usnesením č. 532/30/21 ze dne 15. 15. 2021.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto dodatku, což stvrzují svými podpisy.
3. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.

Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1765, § 1978 odst. 2a § 2591 OZ

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 - **Změnový list č. 1 s položkovým rozpočtem ke stavebnímu objektu SO 101**

V Mokřých Lazcích, dne 16.12.2021

Objednatel:




František Šteyer, starosta

OBEC MOKRÉ LAZCE
se sídlem Pavla Křížkovského 158,
747 62 Mokré Lazce
IČ: 00300462 ③

V Ostravě, dne 16.12.2021



Marian Kotas, jednatel



Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Stezka podél silnice III/4673 Mokré Lazce - Lhota Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101 - úsek Mokré Lazce	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 101 / 1	Číslo změny stavby: 1
---	--	-------------------------------------

Objednavatel: Obec Mokré Lazce

Zhotovitel: **K2 stavební Moravia s.r.o.**, Počáteční 429/10, 710 00 Slezská Ostrava, IČ: 28573994.

Generální projektant (autorský dozor): Ing. Kateřina Čecháková, KAMARO PROJEKT

Technický dozor stavebníka (TDS): Ing. Milan Sauer

Popis a zdůvodnění změn:

SO 101: Zhotovitel stavby předkládá ke schválení rozpočet méněprací a víceprací, které se vyskytly ve stavebním objektu SO 101. Jednalo se zejména o nahrazení mlátového chodníku žulovými kostkami. Dále osazení obrubníků ve větší míře než obsahoval projekt a další ráce, které v původním rozpočtu nebyly obsaženy.

Závěr:

Předložené Změny jsou vyvolané stavem zjištěným při realizaci prací, který nebylo možné předem předpokládat (tj. v době při zpracování projektové dokumentace). Tyto změny, kapacitní vyřízení zhotovitele a rozsah prací nebudou mít vliv na celkový termín plnění. Navrhované řešení je technicky, jakostně, časově a ekonomicky optimální.

Časový vliv na plnění SoD: **-MÁ VLIV / NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
-8 715,03	-0,15%	85 089,39	1,48%	76 374,36

Přílohy:

1) Změnový rozpočet pro posouzení méněprací a víceprací

Počet paré: Příjemce :

2x Objednatel
1x Zhotovitel
1x Technický dozor objednatele
1x Generální projektant (autorský dozor)

Vyjádření - souhlas se změnou:

Zhotovitel:	☐ souhlasím / ☒ nesouhlasím	jméno	p. Jan Vojkůvka	datum	podpis
Objednatel:	☐ souhlasím / ☒ nesouhlasím	jméno	František Šteyer	datum	podpis
Projektant	☐ souhlasím / ☒ nesouhlasím	jméno	Ing. Kateřina Čecháková	datum	podpis
TDS	☐ souhlasím / ☒ nesouhlasím	jméno	Ing. Milan Sauer	datum	podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby jsou přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Oceněného soupisu víceprací a méněprací".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------

REKAPITULACE STAVBY

Kód: VCP
Stavba: Mokrý Lazce - mlátový chodník versus kostky

KSO:
Místo: CC-CZ:
Datum: 4. 10. 2021

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			76 374,36
DPH základní snižená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	76 374,36	16 038,62
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			92 412,98

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: VCP

Stavba: Mokré Lazce - mlátový chodník versus kostky

Místo: Datum: 4. 10. 2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		76 374,36	92 412,98
VCP	Mokré Lazce - mlátový chodník versus kostky	76 374,36	92 412,98

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Mokré Lazce - mlátový chodník versus kostky

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

4. 10. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

76 374,36

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	76 374,36	21,00%	16 038,62
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

92 412,98

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Mokré Lazce - mlátový chodník versus kostky

Místo:

Datum: 4. 10. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

76 374,36

HSV - Práce a dodávky HSV

76 374,36

5 - Komunikace pozemní

76 374,36

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Mokrý Lazce - mlátový chodník versus kostky

Místo:

Datum: 4. 10. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							76 374,36
D	HSV		Práce a dodávky HSV				76 374,36
D	5		Komunikace pozemní				76 374,36
37	K	564521111	Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny s rozprostřením, vlhčením, a zhuťněním, po zhuťnění tl. 50 mm	m2	31,000	-12,80	-396,80
	PP		Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny s rozprostřením, vlhčením, a zhuťněním, po zhuťnění tl. 50 mm				
	W		mlátový povrch odpočinková zóna				
	W		31		31,000		
38	M	58341341	kamenivo drcené drobné frakce 0/4	t	3,100	-368,50	-1 142,35
	PP		kamenivo drcené drobné frakce 0/4				
	W		31*0,05*2		3,100		
39	K	564531111	Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny s rozprostřením, vlhčením, a zhuťněním, po zhuťnění tl. 100 mm	m2	31,000	-12,80	-396,80
	PP		Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny s rozprostřením, vlhčením, a zhuťněním, po zhuťnění tl. 100 mm				
	W		mlátový povrch odpočinková zóna				
	W		31		31,000		
40	M	58344121	šterkodrt' frakce 0/8	t	6,200	-305,40	-1 893,48
	PP		šterkodrt' frakce 0/8				
	W		31*0,1*2		6,200		
41	K	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhuťněním, po zhuťnění tl. 150 mm	m2	31,000	-157,60	-4 885,60
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhuťněním, po zhuťnění tl. 150 mm				
	W		odpoč. zóna u křížku				
	W		31		31,000		
6	K	591111111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	23,000	497,00	11 431,00
	PP		Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z kameniva těženého				
	W		23		23,000		
7	K	591141111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene na MC tl 50 mm	m2	8,000	608,00	4 864,00
	PP		Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z cementové malty				
8	K	212755218	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 200 mm bez lože	m	52,000	147,80	7 685,60
	PP		Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 200 mm				
9	K	211561111	Výplň odvodňovacích žebírek nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm	m3	8,984	1 110,40	9 975,83
	PP		Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žebírek nebo trativodů bez zhuťnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm				
10	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	139,988	17,70	2 477,79
	PP		Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m				
11	M	69311010	geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 80kN/m	m2	160,986	104,40	16 806,94
	PP		geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 80kN/m				
	W		135,910510764035*1,1845 P'přepočtené koeficientem množství		160,986		
12	K	R0038	Ořezání stromů	kpl.	1,000	20 000,00	20 000,00
	PP		Ořezání stromů				
42	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	18,000	39,70	714,60
	PP		Vytrhání obrub s vyzdobením lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
43	K	122452204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti II objem do 500 m3 strojně	m3	2,700	488,00	1 317,60
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti II přes 100 do 500 m3		2,700		
	VV		18°0,5°0,3				
44	K	162551108	Vodorovné přemístění přes 2 500 do 3000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	2,700	113,30	305,91
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhmulí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m				
45	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	2,700	133,60	360,72
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypání strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3				
46	K	564861111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	9,000	202,30	1 820,70
47	K	564911511	Podklad z R-materiálu tl 50 mm	m2	9,000	48,40	435,60
	PP		Podklad nebo podsyp z R-materiálu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm				
48	K	573231106	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	9,000	12,80	115,20
	PP		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2				
49	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	9,000	334,90	3 014,10
	PP		Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm				
50	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	18,000	209,10	3 763,80
	PP		Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého				