SMLOUVA O DÍLO

Smluvní strany uzavřely podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník, ve znění platných předpisů (NOZ) níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto **smlouvu o dílo** (dále jen „smlouva“)**:**

I. Smluvní strany

Objednatel:	**Obec Doksy**
Sídlo:	Sokolská 305, 273 64 Doksy u Kladna
IČ:	00234273
DIČ:	CZ00234273
Bankovní spojení, číslo účtu:	6821141/0100
Zastoupen:	Ing. Stanislavem Machulkou, starostou obce
Telefon:	+420 722 926 343
E-mail:	podatelna@obecdoksy.cz
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:	Ing. Stanislav Machulka, starosta obce
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	Ing. Stanislav Machulka, starosta obce
(dále jen „objednatel“)	

Zhotovitel:	**SILNICE Slaný, spol. s r.o.**
Sídlo:	Netovická 351, 274 01 Slaný
IČ:	48953661
DIČ:	CZ48953661
Bankovní spojení, číslo účtu:	604004694/0600 (MONETA Money Bank)
Zastoupen:	Ing. Petr Kubíček, jednatel
Telefon:	+420 724 261 468
E-mail:	petr.kubicek@silniceslany.cz
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:	Ing. Petr Kubíček, jednatel
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	Ing. Petr Kubíček
(dále jen „zhotovitel“)	

II. Předmět a rozsah díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést svými kvalifikovanými a oprávněnými pracovníky, na základě svého oprávnění k podnikání dílo pod názvem: „**Stezka pro cyklisty s možností využití pro chodce Doksy – Velká Dobrá**“ dle projektové a zadávací dokumentace v rozsahu nabídkového rozpočtu zhotovitele zpracovaného na základě soupisu prací, který je součástí zadávací dokumentace, a to způsobem a ve lhůtě sjednané v této smlouvě.
2. Součástí díla je dodávka, případné zajištění a dodání všech potřebných materiálů, pracovních sil, doprava materiálu na místo stavby a dalších činností nezbytných pro řádné a včasné provedení díla zhotovitelem včetně odvozu a likvidace odpadového materiálu.
3. Za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace je odpovědný objednatel. Povinností zhotovitele jako odborně způsobilé osoby je zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele

bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané dokumentace. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na cenu díla zhotovitel předá objednateli.

4. Zhotovitel potvrzuje, že (i) zkontroloval s řádnou a odbornou péčí podklady k provedení díla mu předané v rámci zadávací dokumentace, zj. projektovou dokumentaci a soupis prací a dodávek s výkazem výměr, a že tyto podklady jsou úplné, dostačující pro řádné a včasné provedení díla a zhotovitel za provedení díla podle těchto podkladů přebírá odpovědnost; (ii) se seznámil s rozsahem a povahou díla, které bude na základě této smlouvy provádět; (iii) jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky pro řádné a včasné provedení díla v souladu s touto smlouvou; (iv) disponuje povoleními, kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou potřebné k řádnému a včasnému provedení díla; a (v) sjednaná cena a ostatní podmínky této smlouvy zohledňují všechny výše uvedené skutečnosti a zhotovitel s nimi souhlasí.
5. Objednatel prohlašuje, že má veškerá potřebná povolení k realizaci díla.
6. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje dohodnuté dílo ve sjednaném rozsahu na svůj náklad a nebezpečí provést a objednatel se zavazuje dokončené dílo, bez vad bránících jeho užívání, převzít a zaplatit za něj zhotoviteli sjednanou cenu. Drobné vady a nedodělky se zhotovitel zavazuje odstranit ve lhůtě do 14 kalendářních dnů od předání díla objednateli.

III. Cena díla

1. Cena díla je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady nutné k realizaci díla. Cena je podložena nabídkovým rozpočtem zhotovitele. Cena je platná po celou dobu realizace bez ohledu na dobu ukončení.

2. Podkladem pro sestavení ceny je položkový rozpočet. Položkový rozpočet uvedený v příloze č 1 této smlouvy je nedílnou součástí této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v rozpočtu jsou pevné.

CENA CELKEM bez DPH	4 592 711,80	Kč
DPH ve výši	21	%
DPH	964 469,48	Kč
CENA CELKEM včetně DPH	5 557 181,28	Kč

3. Cena za dílo může být zvýšena pouze na základě dodatku k této smlouvě, jestliže:
   a. objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla;
   b. objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla;
   c. při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla;
   d. při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem.

   Nové práce budou oceněny jednotkovými cenami uvedenými v položkovém rozpočtu. Ty práce, které nejsou v rozpočtu oceněny, budou stanoveny na základě cenové kalkulace odsouhlasené objednatelem.

IV. Lhůty realizace

1. Předání a převzetí staveniště:	Bezprostředně po podpisu smlouvy o dílo
2. Předání a převzetí díla:	Do 60 kalendářních dnů od podpisu smlouvy o dílo
3. Odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště po předání a převzetí díla:	Do 5 pracovních dnů od předání a převzetí díla
4. Počátek běhu záruční lhůty:	Ke dni předání a převzetí díla

Strany se dohodly, že výše uvedené lhůty realizace se prodlužují o dobu trvání vyšší moci, zejména:

a. nouzového stavu vyhlášeného v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění pozdějších předpisů, vládou České republiky, z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru; a/nebo
b. mimořádných opatření při epidemii, zejména (i) krizových opatření podle § 2 písm. c) zákona číslo 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), přijaté vládou České republiky v době nouzového stavu, (ii) mimořádných opatření vydaných Ministerstvem zdravotnictví a/nebo jiným oprávněným veřejným orgánem na základě zákona číslo 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů nebo
c. nepříznivého počasí, tzn. pokud denní teplota v průběhu dne bude nižší než -5 stupňů Celsia.

V. Místo plnění

1. Katastrální území:	Doksy u Kladna [628191], Velká Dobrá [778303]
2. Obec:	Doksy, Velká Dobrá
3. Okres:	Kladno
4. Kraj:	Středočeský

VI. Povinnosti zhotovitele

1. Povinností zhotovitele je umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis.
2. Změnit poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval ve veřejné zakázce splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.
3. Zhotovitel po celou dobu provádění díla a při odstraňování vad předmětu díla podle této smlouvy:
    a. nese nebezpečí škody na předmětu díla a staveništi, na věcech a majetku tam umístěném a odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob na staveništi; Zhotovitel v této souvislosti zajistí na vlastní náklady všechna potřebná ochranná opatření, zejména:
        i. bude udržovat staveniště a dílo v náležitém stavu tak, aby nehrozilo nebezpečí vzniku škody;
        ii. zajistí dostatečné značení a zabezpečení staveniště;
        iii. zamezí přístupu nepovolaných osob na staveniště;
        iv. zajistí, aby všechny osoby na staveništi byly řádně instruovány a plnily veškeré pokyny k bezpečnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy;
        v. zajistí, aby všechny osoby na staveništi byly vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky;
    b. je původcem odpadů vznikajících při provádění díla dle této smlouvy. Zhotovitel je odpovědný za nakládání s těmito odpady a je povinen dodržovat veškeré povinnosti původce odpadů stanovené obecně závaznými právními předpisy.
4. Pokud zhotovitel nebude udržovat pořádek a čistotu na staveništi, zejména průběžně odklízet a odvážet ze staveniště a přilehlých ploch na příslušná místa veškerý a stavební odpad, a neučiní-li tak ani přes upozornění objednatele v určené lhůtě, mohou být odklízecí a úklidové práce provedeny na náklady zhotovitele objednatelem či třetí osobou.

5. Zhotovitel akceptuje oprávnění Státního fondu dopravní infrastruktury (dále jen "SFDI") na výkon práva kontroly u Zhotovitele Akce ve vztahu k finančním prostředkům poskytnutým ze SFDI na financování Akce.
6. Při realizaci díla bude zhotovitel nakládat s odpady v souladu se Zákonem o odpadech a v souladu s prováděcími předpisy, ve znění pozdějších předpisů. Odvoz a uložení vybouraných hmot a jiných odpadů na řízenou skládku vč. úhrady za uložení nebo jiná likvidace odpadů v souladu s právními předpisy a předložení písemných dokladů o jejich likvidaci, tj. řádná recyklace stavebního a demoličního odpadu vzniklého během realizace projektu (minimální míra recyklace je stanovena na alespoň 70 % stavebního a demoličního odpadu). Součástí dokumentace dokončeného díla pro objednatele bude doklad o předání vzniklého odpadu oprávněné osobě (např. faktura, vážní lístek). Zhotovitel bude zároveň povinen vést evidenci množství odpadu a bude muset být schopen prokázat, jak s příslušnými odpady naložil (doklady o předávání odpadu na příslušná místa, které umějí recyklovat, prohlášení, že samotný dodavatel má ve svém oboru činností recyklaci a materiál si nechává a bude ho používat dále na stavbách apod.). V případě, že zhotovitel nesplní povinnosti uvedené v tomto odstavci smlouvy, zavazuje se nahradit objednateli veškerou tím vzniklou škodu, včetně úhrady všech sankcí a pokut uložených poskytovatelem dotace. Zhotovitel dále nese odpovědnost za případnou ztrátu dotace, a to jak částečné, tak úplné odnětí, ke kterému dojde v důsledku porušení povinností zhotovitele uvedených v tomto odstavci. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli vzniklou škodu jednorázově, ve lhůtě 30 kalendářních dnů od doručení výzvy k úhradě.

VII. Záruky

1. Na stavební práce a dodávky provedené zhotovitelem se vztahuje záruka v délce 60 měsíců, na ostatní části v délce 36 měsíců**.**
2. Běžné opotřebení a vady vzniklé nevhodným používáním díla nejsou předmětem záruky.
3. Zhotovitel nastoupí k záruční opravě nejpozději do 10 kalendářních dnů od prokazatelného oznámení závady (např. dopisem, datovou zprávou, elektronickou poštou), pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Odstranění závady provede zhotovitel nejpozději do 14 kalendářních dnů od nástupu na záruční opravu, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

VIII. Fakturace a placení

1. Objednatel nebude poskytovat zálohy.
2. Veškeré platební vztahy mezi smluvními stranami budou prováděny výhradně bezhotovostním stykem na základě vystavovaných a odsouhlasených faktur.
3. Cena díla bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem zpravidla jedenkrát měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Každá faktura musí být označena názvem a registračním číslem projektu: *Stezka pro cyklisty s možností využití pro chodce Doksy – Velká Dobrá*, reg.č. 5218510086.
4. Daňové doklady (faktury) budou vystavovány na základě vyplněného položkového soupisu provedených prací odsouhlaseného pověřeným zástupcem objednatele. Objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací je součástí daňového dokladu (faktury). Bez tohoto soupisu je daňový doklad (faktura) neúplná.
5. Splatnost faktur bude 30 kalendářních dnů po obdržení faktury objednatelem. Za termín úhrady je považován den, ve kterém je dlužná částka připsána na účet zhotovitele.
6. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel bude hradit přijaté faktury pouze na zveřejněné bankovní účty ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů („**Zákon o DPH**"). V případě, že zhotovitel nebude mít zveřejněný účet, zaplatí objednatel zhotoviteli pouze cenu za dílo bez DPH a příslušnou DPH uhradí zhotoviteli až po zveřejnění účtu zhotovitele v registru plátců DPH. Stane-li se zhotovitel tzv. nespolehlivým plátcem ve smyslu Zákona o DPH, zaplatí objednatel zhotoviteli cenu za dílo bez DPH a příslušnou DPH je objednatel oprávněn zaplatit přímo na příslušný depozitní účet správce daně.

IX. Sankce a smluvní pokuty

1. Nedodrží-li zhotovitel termín stanovený pro předání díla objednateli do užívání a/nebo termín dokončení díla v rozsahu dle čl. IV. odst. 4 této smlouvy a/nebo termín dokončení díla v rozsahu dle čl. IV. odst. 3 této smlouvy, může objednatel uplatnit úhradu smluvní pokuty ve výši 0,05 % z ceny díla za každý započatý kalendářní den prodlení s dokončením a/nebo předáním díla.
2. Neuhradí-li objednatel vystavené daňové doklady (faktury) ve lhůtách uvedených v této smlouvě, může zhotovitel vůči objednateli uplatnit úhradu úroku z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení.
3. Při nedodržení dohodnutého termínu nastoupení na odstranění vad v záruční lhůtě vinou na straně zhotovitele, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení.
4. Smluvní pokuty budou fakturovány samostatně. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů od doručení písemné faktury, přičemž takováto faktura plní funkci výzvy k úhradě smluvní pokuty. Faktura k uhrazení smluvní pokuty bude obsahovat specifikaci porušené smluvní povinnosti a informaci o způsobu úhrady smluvní pokuty. Objednatel si tímto vyhrazuje právo na určení způsobu úhrady smluvní pokuty, a to včetně formy zápočtu proti kterékoliv pohledávce zhotovitele vůči objednateli.
5. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody.

X. Kvalita provedení díla

1. Zhotovitel může provádět dílo až po předání staveniště objednatelem.
2. Zhotovitel bude při provádění díla dodržovat platné zákony a jejich prováděcí předpisy a další obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činností. Smluvený předmět díla musí odpovídat příslušným normám ČR a technické dokumentaci.
3. Zhotovitel provádí dílo sám, prostřednictvím svých zaměstnanců nebo prostřednictvím třetích osob. Za provedení díla, jakož i za všechny závazky vyplývající ze smlouvy odpovídá zhotovitel, jako by dílo prováděl sám.
4. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon (nový), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s prováděcími předpisy, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro realizaci díla, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek od dokumentace apod. Pokud objednatel s provedenými zápisy zhotovitele nesouhlasí, uvede své výhrady zápisem ve stavebním deníku do tří pracovních dní od jejich provedení zhotovitelem, jinak se má za to, že s provedenými zápisy souhlasí. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla.
5. Zhotovitel je povinen řídit se při provádění díla pokyny objednatele. Shledá-li tyto pokyny nevhodnými, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit zápisem do stavebního deníku. Pokud bude objednatel i přesto trvat na realizaci nevhodného pokynu, nenese zhotovitel odpovědnost za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů. Zhotovitel rovněž nenese odpovědnost za vady v případě pokynů, jejichž nevhodnost nemohl zjistit ani při vynaložení odborné péče. Zhotovitel je však oprávněn odmítnout splnit pokyn, jehož vykonání by bylo v rozporu s platnými právními předpisy nebo s touto smlouvou.
6. Zhotovitel je povinen jednou za kalendářní měsíc svolat písemně kontrolní den, a to nejméně 3 pracovní dny předem. Objednatel je oprávněn kdykoliv kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou, upozorní na to zhotovitele zápisem ve stavebním deníku nebo písemným oznámením a stanoví zhotoviteli přiměřenou lhůtu na zjednání nápravy. Současně je objednatel oprávněn zhotoviteli uložit, aby až do zjednání nápravy přerušil (zcela či částečně) práce na díle. Zhotovitel je povinen vytknuté vady plnění ve stanovené lhůtě odstranit a o jejich odstranění objednatele informovat.
7. Zhotovitel vyzve objednatele ke kontrole veškerých prací, které budou další činností zhotovitele zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými. Výzva bude učiněna prostřednictvím emailu a zápisu ve stavebním deníku, a to nejméně 3 pracovní dny před

zakrytím či znepřístupněním prací dle předchozí věty. O provedení kontroly podle tohoto odstavce smlouvy bude pořízen zápis ve stavebním deníku nebo bude sepsán zvláštní protokol. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole příslušných prací v souladu s tímto odstavcem smlouvy, je povinen na žádost objednatele takové práce odkrýt / zpřístupnit, a to na své vlastní náklady. Na žádost objednatele zhotovitel na své náklady odkryje / zpřístupní též takové práce, u kterých vyšlo najevo (jakýmkoliv způsobem), že byly provedeny v rozporu s touto smlouvou.

XI. Předání a převzetí díla

1. Povinností objednatele je zorganizovat předání a převzetí díla a pořídit zápis (protokol) o předání a převzetí, který musí obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla a eventuální soupis případných vad a nedodělků s dohodnutým termínem pro jejich odstranění. Protokol podepíší zmocnění pracovníci obou smluvních stran. Pro předání a převzetí díla a odsouhlasení dokladů k fakturaci jsou oprávněni pracovníci smluvních stran zmocnění ve věcech technických uvedení v článku l. této smlouvy. Přílohou předávacího protokolu bude zejména: originál stavebního deníku, certifikáty dodaných částí díla, doklady o likvidaci odpadů, doklad o likvidaci sedimentů, dokumentace skutečného provedení díla.
2. Dílo bude objednateli předáváno najednou. Objednatel je povinen zahájit přejímání provedeného díla do 5 pracovních dnů po obdržení výzvy. Objednatel se zavazuje přejímání ve zmíněné lhůtě zahájit, řádně v něm pokračovat a bez zbytečného odkladu dokončit. Od tohoto data je zhotovitel oprávněn vystavit závěrečnou fakturu.
3. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla s vadami nebo nedodělky, které samy o sobě nebo ve svém úhrnu brání řádnému užívání díla.
4. Povinností objednatele je k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta.

XII. Pojištění

1. Povinností zhotovitele je být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky a poddodavateli zhotovitele, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí, a to po celou dobu provádění díla
2. Zhotovitel má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody minimálně ve výši ceny díla v Kč vč. DPH coby minimálního limitu pojistné částky.
3. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z těchto pojistných smluv pro něj plynoucí a udržovat pojištění dle ustanovení odst. 1 po celou dobu plnění díla. V případě zániku pojistné smlouvy uzavře zhotovitel nejpozději do 7 pracovních dnů pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v kopii objednateli nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jejího uzavření, a to společně s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na nejbližší období sjednané touto pojistnou smlouvou ode dne uzavření pojistné smlouvy, eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu o zaplaceném pojistném na toto období.

XIII. Společná ustanovení

1. Není-li touto smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze tuto smlouvu měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné listině.
2. Přílohy uvedené v textu této smlouvy a sumarizované v závěrečných ustanoveních smlouvy tvoří nedílnou součást smlouvy.

XIV. Ostatní ujednání

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté práv třetích osob.

2. Nachází-li se na staveništi podzemní inženýrské sítě, předloží objednatel zhotoviteli vyjádření od správců sítí o existenci podzemních vedení, dokládaných k povolení stavby. Zhotovitel na svoje náklady zajistí ochranu všech stávajících podzemních inženýrských sítí včetně dodržení podmínek jejich správců při výkopových pracích.
3. Zhotovitel nese zodpovědnost za porušení podzemních vedení.
4. Zhotovitel do předání díla uvolní staveniště a plochy uvede vlastním nákladem do původního nebo projektovaného stavu.
5. Smlouvy s dodavateli zboží, prací a služeb budou uzavírány výhradně v písemné podobě.
6. Uzavřená smlouva o dílo zanikne:
    a. Splněním sjednaných závazků v ní uvedených.
    b. Dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem.
    c. Nastanou-li důvody ve smlouvě konkrétně uvedené.
    d. Jednostranným odstoupením od smlouvy v případě, že druhá strana hrubým způsobem poruší své povinnosti stanovené smlouvou, zákonem nebo jiným obecně závazným předpisem platným v době jejího uzavření. Takto se může odstoupit pouze v případě, že na hrubé porušení povinností oprávněná strana povinnou stranu písemně upozorní a tato vytýkané nedostatky ve stanovené přiměřené lhůtě neodstraní. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě pravomocného rozhodnutí soudu o úpadku zhotovitele nebo podání dlužnického insolvenčního návrhu zhotovitelem.
7. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
    a. zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla,
    b. zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých plateb a zpracuje dílčí konečnou fakturu,
    c. zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak,
    d. zhotovitel vyzve objednatele k dílčímu předání díla a objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení vyzvání zahájit dílčí přejímací řízení, zhotovitel vyklidí staveniště do 3 dnů od dílčího předání,
    e. strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.
8. Zhotovitel je povinen uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající se realizace ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, po dobu stanovenou v tomto zákoně a v souladu s podmínkami o poskytnutí dotace, nejméně však 12 let od poslední platby.
9. Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům než k plnění podmínek této smlouvy.
10. Zhotovitel zajistí po celou dobu plnění díla:
    a. důstojné pracovní podmínky, plnění povinností vyplývající z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění smlouvy budou podílet; plnění těchto povinností zajistí účastník i u svých poddodavatelů;
        i. Zhotovitel na žádost objednatele předloží prohlášení potvrzující, že všechny osoby podílející se na plnění veřejné zakázky na stavbě mají příslušná povolení k pobytu a výkonu práce na území České republiky, jsou vedeny v příslušných registrech, byly řádně proškoleny v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a jsou vybaveny odpovídajícími osobními ochrannými pracovními prostředky v rozsahu požadovaném právními předpisy a povahou vykonávané činnosti. Zhotovitel současně zajistí, že povinnost předložit prohlášení podle předchozího odstavce bude sjednána takovým způsobem, aby kterýkoli

poddodavatel, bez ohledu na úroveň v poddodavatelském řetězci, byl na výzvu povinen předložit příslušné prohlášení přímo objednateli.

b. řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům za podmínek vycházejících ze smlouvy o dílo v rámci této veřejné zakázky, tzn. zhotovitel zajistí stejnou délku splatnosti plateb svým přímým poddodavatelům, jako je délka splatnosti plateb objednatele vůči zhotoviteli;
c. řádné ekologické třídění odpadu po celou dobu plnění veřejné zakázky;
d. aby nejméně 70 % (hmotnostních) nikoli nebezpečného stavebního a demoličního odpadu (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 na evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím Komise 2000/532/ES) vzniklého na staveništi bylo použito k opětovnému použití, recyklaci nebo jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem.

Zhotovitel dále zajistí, že shodné povinnosti budou v plném rozsahu smluvně přeneseny na jeho přímé poddodavatele, a to včetně povinnosti jejich dalšího přenesení na všechny další úrovně poddodavatelského řetězce.

Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržovat povinnosti vyplývající z bodů uvedených v tomto odstavci k odpovědnému plnění veřejné zakázky. Objednatel je oprávněn plnění těchto povinností kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se Zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele. Zjistí-li objednatel porušení kterékoliv povinnosti odpovědného plnění veřejné zakázky je oprávněn po zhotoviteli požadovat smluvní pokutu. Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 5000 Kč za každý zjištěný případ.

XV. Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu účastníků smlouvy. Sepisuje se ve 4 listinných vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních, případně v jednom elektronickém vyhotovení s kvalifikovanými elektronickými podpisy obou smluvních stran.
2. Změny, nebo doplňky této smlouvy lze provést jen písemně, se souhlasem obou smluvních stran, formou dodatků, které budou číslovány a podepsány oprávněnými zástupci.
3. Stane-li se jedno ustanovení smlouvy neplatné, platnost ostatních ustanovení se nezmění. Smluvní strany se vzájemně zavazují neplatné ustanovení nahradit platným, které se potřebnému účelu po právní stránce nejvíce přibližuje.
4. V případech v této smlouvě neuvedených, platí pro obě smluvní strany ustanovení občanského zákoníku.
5. Nedílnou součást této smlouvy tvoří jako přílohy této smlouvy:
    a. Příloha č. 1: Oceněný soupis prací a dodávek s výkazem výměr

Uzavření této smlouvy schválilo zastupitelstvo obce Doksy na svém 32. veřejném zasedání dne 7.10.2026, usnesením č. 6b nadpoloviční většinou hlasů členů zastupitelstva obce, a to na základě řádně vyhlášené a vyhodnocené zakázky realizované v souladu se směrnicí obce.

V Doksech dne Ing. Stanislav Machulka Digitálně podepsal Ing. Stanislav Machulka Datum: 2026.10.23 11:31:15 +02'00'

Ing. Stanislav Machulka
starosta obce Doksy
objednatel

Ve Slaném dne Ing. Petr Kubíček Digitálně podepsal Ing. Petr Kubíček Datum: 2026.10.23 11:16:15 +02'00'

Ing. Petr Kubíček
jednatel SILNICE Slaný, spol. s r.o.
zhotovitel

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2500015
Stavba: **Cyklostezka a stezka pro cyklisty a chodce**

KSO:
Místo: Doksy, Velká Dobrá

CC-CZ:
Datum: 10. 6. 2025

Zadavatel:
Obec Doksy

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
SILNICE Slaný, spol. s r.o.

IČ: 48953661
DIČ: CZ48953661

Projektant:
Karel Parolek S+F

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			**4 592 711,80**
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	**4 592 711,80**	**964 469,48**
snížená	12,00%	**0,00**	**0,00**
Cena s DPH	**v**	**CZK**	**5 557 181,28**

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2500015

Stavba: **Cyklostezka a stezka pro cyklisty a chodce**

Místo: **Doksy, Velká Dobrá** Datum: 10. 6. 2025

Zadavatel: Obec Doksy Projektant: Karel Parolek S+F

Zhotovitel: SILNICE Slaný, spol. s r.o. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		**4 592 711,80**	**5 557 181,28**	
01	**I.část stezka pro cyklisty v k.ú. Doksy**	1 476 861,67	1 787 002,62	**STA**
01a	**I.část stezka pro cyklisty v k.ú. Doksy - neuznatelné náklady**	450 826,68	545 500,28	**STA**
02	**II.část stezka pro chodce a cyklisty v k.ú. Doksy**	1 594 430,71	1 929 261,16	**STA**
02a	**II.část stezka pro chodce a cyklisty v k.ú. Doksy-neuznatelné náklady**	404 584,94	489 547,78	**STA**
03	**Stezka pro cyklisty v k.ú. Velká Dobrá**	596 681,18	721 984,23	**STA**
03a	**Stezka pro cyklisty v k.ú. Velká Dobrá - neuznatelné náklady**	1 826,62	2 210,21	**STA**
04	**Vedlejší rozpočtové náklady**	67 500,00	81 675,00	**STA**

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Cyklostezka a stezka pro cyklisty a chodce
Objekt:
01 - I.část stezka pro cyklisty v k.ú. Doksy

KSO:
CC-CZ:
Místo: Doksy, Velká Dobrá
Datum: 10. 6. 2025

Zadavatel:
Obec Doksy
IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
SILNICE Slaný, spol. s r.o.
IČ: 48953661
DIČ: CZ48953661

Projektant:
Karel Parolek S+F
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	**1 476 861,67**

		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH	základní	1 476 861,67	21,00%	310 140,95
	snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	**v**	**CZK**	**1 787 002,62**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Cyklostezka a stezka pro cyklisty a chodce
Objekt:
01 - I.část stezka pro cyklisty v k.ú. Doksy

Místo:	Doksy, Velká Dobrá	Datum:	10. 6. 2025
Zadavatel:	Obec Doksy	Projektant:	Karel Parolek S+F
Zhotovitel:	SILNICE Slaný, spol. s r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**1 476 861,67**
HSV - Práce a dodávky HSV	1 476 861,67
1 - Zemní práce	612 831,55
5 - Komunikace pozemní	658 749,80
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	183 296,04
997 - Doprava suti a vybouraných hmot	9 187,54
998 - Přesun hmot	12 796,74

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Cyklostezka a stezka pro cyklisty a chodce
Objekt:
01 - I.část stezka pro cyklisty v k.ú. Doksy

Místo: Doksy, Velká Dobrá — Datum: 10. 6. 2025

Zadavatel: Obec Doksy — Projektant: Karel Parolek S+F

Zhotovitel: SILNICE Slaný, spol. s r.o. — Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**1 476 861,67**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				1 476 861,67
	D	1	Zemní práce				612 831,55
1	K	121151125	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm	m2	1 311,500	21,00	27 541,50
	PP		Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm				
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/121151125*				
2	K	122351104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3	m3	399,983	261,00	104 395,56
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3				
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122351104*				
	VV		pro asfalt				
	VV		13,9*0,47		6,533		
	VV		pro mlat				
	VV		1311,5*0,3		393,450		
	VV		Součet		399,983		
3	K	162451105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m	m3	455,100	120,00	54 612,00
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m				
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162451105*				
	VV		odvoz na meziskládku obce				
	VV		1311,5*0,3		393,450		
	VV		odvoz z meziskládky obce k provedení zelených ploch				
	VV		411*0,15		61,650		
	VV		Součet		455,100		
4	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	474,983	256,00	121 595,65
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m				
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751117*				
	VV		z odkopávek				
	VV		399,983		399,983		
	VV		50% z jam pro stromy				
	VV		75		75,000		
	VV		Součet		474,983		
5	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000	m3	2 374,915	21,40	50 823,18
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m				
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751119*				
	VV		5*474,983		2 374,915		
6	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	759,973	221,00	167 954,03
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04				
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201231*				
	VV		474,983*1,6		759,973		
7	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	930,083	23,80	22 135,98
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru				
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251201*				
	VV		474,983+455,1		930,083		
8	K	181351103	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	411,000	65,50	26 920,50
	PP		Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm				
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181351103*				
9	K	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	1 311,500	28,10	36 853,15
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním				
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181951112*				
	D	5	Komunikace pozemní				658 749,80
10	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	1 325,400	189,00	250 500,60
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm				
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564851111*				
	VV		pod asfalt				
	VV		13,9		13,900		
	VV		pod mlat				
	VV		1311,5		1 311,500		
	VV		Součet		1 325,400		
11	K	564851111-1	Podklad ze štěrkodrti ŠD 0/63 s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	1 325,400	189,00	250 500,60
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD 0/63 s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm				
12	K	564R	Drť 0/4 tloušťky 40 mm z kameniva těženého	m2	1 038,200	85,00	88 247,00
	PP		Drť 0/4 tloušťky 40 mm z kameniva těženého				
	VV		519,1*2		1 038,200		
13	K	565165101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 80 mm	m2	13,900	772,00	10 730,80
	PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 80 mm				
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/565165101*				
14	K	569851111	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění štěrkodrtí tl. 150 mm	m2	259,550	186,00	48 276,30
	PP		Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění štěrkodrtí tl. 150 mm				
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/569851111*				
	VV		519,1*0,5		259,550		
15	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 40 mm	m2	13,900	755,00	10 494,50
	PP		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 40 mm				
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/577134111*				
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				183 296,04
16	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	4,000	289,00	1 156,00
	PP		Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly				
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/914111111*				
17	*M*	*40445651*	*informativní značky zónové IZ1, IZ2, IZ8, IZ9 1000x1000mm*	*kus*	*4,000*	*2 910,00*	*11 640,00*
	PP		informativní značky zónové IZ1, IZ2, IZ8, IZ9 1000x1000mm				
18	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu	kus	4,000	397,00	1 588,00
	PP		Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu				
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/914511111*				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
19	*M*	*40445225*	*sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m*	*kus*	*4,000*	*702,00*	*2 808,00*
	PP		sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m				
20	K	916131212	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého bez boční opěry, do lože z betonu prostého	m	17,000	322,00	5 474,00
	PP		Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého bez boční opěry, do lože z betonu prostého				
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916131212*				
21	*M*	*59217029*	*obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm*	*m*	*6,120*	*189,00*	*1 156,68*
	PP		obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm				
	VV		6*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		6,120		
22	*M*	*59217072*	*obrubník silniční betonový 1000x100x250mm*	*m*	*12,240*	*189,00*	*2 313,36*
	PP		obrubník silniční betonový 1000x100x250mm				
	VV		12*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		12,240		
23	K	919441221	Čelo propustku včetně římsy ze zdiva z lomového kamene, pro propustek z trub DN 600 až 800 mm	kus	1,000	41 500,00	41 500,00
	PP		Čelo propustku včetně římsy ze zdiva z lomového kamene, pro propustek z trub DN 600 až 800 mm				
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919441221*				
24	K	919442313	Hospodářský přejezd délky 3 až 4 m ze železobetonových trub DN 400 mm, s čely ze zdiva z lomového kamene na maltu cementovou, s převýšením přes 700 do 1000 mm	kus	1,000	38 800,00	38 800,00
	PP		Hospodářský přejezd délky 3 až 4 m ze železobetonových trub DN 400 mm, s čely ze zdiva z lomového kamene na maltu cementovou, s převýšením přes 700 do 1000 mm				
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919442313*				
25	K	919521180	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 1000 mm	m	3,000	6 980,00	20 940,00
	PP		Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 1000 mm				
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919521180*				
26	*M*	*59222003*	*trouba ŽB hrdlová DN 1000*	*m*	*3,030*	*10 000,00*	*30 300,00*
	PP		trouba ŽB hrdlová DN 1000				
	VV		3*1,01 "Přepočtené koeficientem množství		3,030		
27	K	966008114	Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z trub betonových nebo železobetonových DN přes 800 do 1200 mm	m	3,000	4 090,00	12 270,00
	PP		Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z trub betonových nebo železobetonových DN přes 800 do 1200 mm				
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966008114*				
28	K	966008311	Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek čela z betonu železového	m3	3,000	4 450,00	13 350,00
	PP		Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek čela z betonu železového				
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966008311*				
	D	997	Doprava suti a vybouraných hmot				9 187,54
29	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	16,380	55,90	915,64
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km				
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221551*				
30	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	229,320	12,50	2 866,50
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km				
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221559*				
	VV		16,38*14		229,320		
31	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	16,380	195,00	3 194,10
	PP		Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti				
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221611*				
32	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	16,380	135,00	2 211,30
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01				
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221861*				
	D	998	Přesun hmot				12 796,74
33	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	130,313	87,50	11 402,39
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998225111*				
34	K	998225191	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m	t	130,313	10,70	1 394,35
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m				
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998225191*				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Cyklostezka a stezka pro cyklisty a chodce
Objekt:
01a - I.část stezka pro cyklisty v k.ú. Doksy - neuznatelné náklady

KSO:
Místo: Doksy, Velká Dobrá

CC-CZ:
Datum: 10. 6. 2025

Zadavatel:
Obec Doksy
IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
SILNICE Slaný, spol. s r.o.
IČ: 48953661
DIČ: CZ48953661

Projektant:
Karel Parolek S+F
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	**450 826,68**

		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH	základní	450 826,68	21,00%	94 673,60
	snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	**v**	**CZK**	**545 500,28**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Cyklostezka a stezka pro cyklisty a chodce
Objekt:
01a - I.část stezka pro cyklisty v k.ú. Doksy - neuznatelné náklady

Místo:	Doksy, Velká Dobrá	Datum:	10. 6. 2025
Zadavatel:	Obec Doksy	Projektant:	Karel Parolek S+F
Zhotovitel:	SILNICE Slaný, spol. s r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**450 826,68**
HSV - Práce a dodávky HSV	450 826,68
1 - Zemní práce	449 125,96
998 - Přesun hmot	1 700,72

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Cyklostezka a stezka pro cyklisty a chodce
Objekt:
01a - I.část stezka pro cyklisty v k.ú. Doksy - neuznatelné náklady

Místo: Doksy, Velká Dobrá — Datum: 10. 6. 2025

Zadavatel: Obec Doksy — Projektant: Karel Parolek S+F

Zhotovitel: SILNICE Slaný, spol. s r.o. — Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**450 826,68**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				450 826,68
	D	1	Zemní práce				449 125,96
1	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	411,000	27,40	11 261,40
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181411131				
2	*M*	*00572410*	*osivo směs travní parková*	*kg*	*8,220*	*103,00*	*846,66*
	PP		osivo směs travní parková				
	VV		411*0,02 "Přepočtené koeficientem množství		8,220		
3	K	183101223	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 2,00 do 3,00 m3	kus	50,000	3 700,00	185 000,00
	PP		Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 2,00 do 3,00 m3				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/183101223				
4	*M*	*10321100*	*zahradní substrát pro výsadbu VL*	*m3*	*75,000*	*1 290,00*	*96 750,00*
	PP		zahradní substrát pro výsadbu VL				
	VV		50*1,5 "Přepočtené koeficientem množství		75,000		
5	K	184201112	Výsadba stromů bez balu do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při výšce kmene přes 1,8 do 2,5 m	kus	50,000	459,00	22 950,00
	PP		Výsadba stromů bez balu do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při výšce kmene přes 1,8 do 2,5 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184201112				
6	*M*	*RMAT0001*	*hrušeň vrbolistá (Pyrus Salicifolia Pall) v. 200-250 cm*	*kus*	*7,000*	*5 500,00*	*38 500,00*
	PP		hrušeň vrbolistá (Pyrus Salicifolia Pall) v. 200-250 cm				
7	*M*	*RMAT0002*	*mišpule obecná (Mespilus Germanica L.) v. 150-200 cm*	*kus*	*43,000*	*1 250,00*	*53 750,00*
	PP		mišpule obecná (Mespilus Germanica L.) v. 150-200 cm				
8	K	184215132	Ukotvení dřeviny kůly v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly, délky přes 1 do 2 m	kus	50,000	261,00	13 050,00
	PP		Ukotvení dřeviny kůly v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly, délky přes 1 do 2 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184215132				
9	*M*	*60591253*	*kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2m*	*kus*	*150,000*	*145,00*	*21 750,00*
	PP		kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2m				
	VV		50*3 "Přepočtené koeficientem množství		150,000		
10	K	184215412	Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5, o průměru mísy přes 0,5 do 1 m	kus	50,000	104,00	5 200,00
	PP		Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5, o průměru mísy přes 0,5 do 1 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184215412				
11	*M*	*10364100*	*zemina pro terénní úpravy - tříděná*	*t*	*0,100*	*679,00*	*67,90*
	PP		zemina pro terénní úpravy - tříděná				
	VV		50*0,002 "Přepočtené koeficientem množství		0,100		
	D	998	Přesun hmot				1 700,72
12	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	17,319	87,50	1 515,41
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998225111				
13	K	998225191	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m	t	17,319	10,70	185,31
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998225191				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Cyklostezka a stezka pro cyklisty a chodce
Objekt:
02 - II.část stezka pro chodce a cyklisty v k.ú. Doksy

KSO:
Místo: Doksy, Velká Dobrá
CC-CZ:
Datum: 10. 6. 2025

Zadavatel:
Obec Doksy
IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
SILNICE Slaný, spol. s r.o.
IČ: 48953661
DIČ: CZ48953661

Projektant:
Karel Parolek S+F
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	**1 594 430,71**

		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH	základní	1 594 430,71	21,00%	334 830,45
	snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	**v**	**CZK**	**1 929 261,16**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Cyklostezka a stezka pro cyklisty a chodce
Objekt:
02 - II.část stezka pro chodce a cyklisty v k.ú. Doksy

Místo:	Doksy, Velká Dobrá	Datum:	10. 6. 2025
Zadavatel:	Obec Doksy	Projektant:	Karel Parolek S+F
Zhotovitel:	SILNICE Slaný, spol. s r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**1 594 430,71**
HSV - Práce a dodávky HSV	1 594 430,71
1 - Zemní práce	822 684,21
5 - Komunikace pozemní	754 247,49
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	8 596,00
998 - Přesun hmot	8 903,01

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Cyklostezka a stezka pro cyklisty a chodce
Objekt:
02 - II.část stezka pro chodce a cyklisty v k.ú. Doksy

Místo: Doksy, Velká Dobrá — Datum: 10. 6. 2025

Zadavatel: Obec Doksy — Projektant: Karel Parolek S+F

Zhotovitel: SILNICE Slaný, spol. s r.o. — Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**1 594 430,71**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				1 594 430,71
	D	1	Zemní práce				822 684,21
1	K	121151125	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm	m2	1 571,880	21,00	33 009,48
	PP		Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm				
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/121151125*				
	VV		stezka + krajnice				
	VV		1571,88		1 571,880		
2	K	122351104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3	m3	471,564	261,00	123 078,20
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3				
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122351104*				
	VV		1571,88*0,3		471,564		
	VV		Součet		471,564		
3	K	162451105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m	m3	782,814	120,00	93 937,68
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m				
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162451105*				
	VV		odvoz na meziskládku obce				
	VV		1571,88*0,3		471,564		
	VV		odvoz z meziskládky obce k provedení zelených ploch				
	VV		2075*0,15		311,250		
	VV		Součet		782,814		
4	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	515,064	256,00	131 856,38
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m				
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751117*				
	VV		z odkopávek				
	VV		471,564		471,564		
	VV		50% z jam pro stromy				
	VV		43,5		43,500		
	VV		Součet		515,064		
5	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000	m3	2 575,320	21,40	55 111,85
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m				
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751119*				
	VV		5*515,064		2 575,320		
6	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	824,102	221,00	182 126,54
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04				
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201231*				
	VV		515,064*1,6		824,102		
7	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	986,628	23,80	23 481,75
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru				
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251201*				
	VV		515,064+1571,88*0,3		986,628		
8	K	181351103	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	2 075,000	65,50	135 912,50
	PP		Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm				
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181351103*				
9	K	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	1 571,880	28,10	44 169,83
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním				
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181951112*				
	D	5	Komunikace pozemní				754 247,49
10	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	1 571,880	189,00	297 085,32
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm				
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564851111*				
	VV		1571,88		1 571,880		
	VV		Součet		1 571,880		
11	K	564851111-1	Podklad ze štěrkodrti ŠD 0/63 s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	1 571,880	189,00	297 085,32
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD 0/63 s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm				
	VV		1571,88		1 571,880		
12	K	564R	Drť 0/4 tloušťky 40 mm z kameniva těženého	m2	1 309,830	85,00	111 335,55
	PP		Drť 0/4 tloušťky 40 mm z kameniva těženého				
	VV		1571,88-262,05		1 309,830		
13	K	569851111	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění štěrkodrtí tl. 150 mm	m2	262,050	186,00	48 741,30
	PP		Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění štěrkodrtí tl. 150 mm				
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/569851111*				
	VV		0,5*524,1		262,050		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				8 596,00
14	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	2,000	289,00	578,00
	PP		Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly				
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/914111111*				
15	*M*	*40445651*	*informativní značky zónové IZ1, IZ2, IZ8, IZ9 1000x1000mm*	*kus*	*2,000*	*2 910,00*	*5 820,00*
	PP		informativní značky zónové IZ1, IZ2, IZ8, IZ9 1000x1000mm				
16	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu	kus	2,000	397,00	794,00
	PP		Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu				
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/914511111*				
17	*M*	*40445225*	*sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m*	*kus*	*2,000*	*702,00*	*1 404,00*
	PP		sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m				
	D	998	Přesun hmot				8 903,01
18	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	90,662	87,50	7 932,93
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998225111*				
19	K	998225191	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m	t	90,662	10,70	970,08
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m				
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998225191*				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Cyklostezka a stezka pro cyklisty a chodce
Objekt:
02a - II.část stezka pro chodce a cyklisty v k.ú. Doksy- neuznatelné náklady

KSO:
Místo: Doksy, Velká Dobrá
CC-CZ:
Datum: 10. 6. 2025

Zadavatel:
Obec Doksy
IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
SILNICE Slaný, spol. s r.o.
IČ: 48953661
DIČ: CZ48953661

Projektant:
Karel Parolek S+F
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	**404 584,94**

		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH	základní	404 584,94	21,00%	84 962,84
	snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	**v**	**CZK**	**489 547,78**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Cyklostezka a stezka pro cyklisty a chodce
Objekt:
02a - II.část stezka pro chodce a cyklisty v k.ú. Doksy- neuznatelné náklady

Místo:	Doksy, Velká Dobrá	Datum:	10. 6. 2025
Zadavatel:	Obec Doksy	Projektant:	Karel Parolek S+F
Zhotovitel:	SILNICE Slaný, spol. s r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**404 584,94**
HSV - Práce a dodávky HSV	404 584,94
1 - Zemní práce	403 594,88
998 - Přesun hmot	990,06

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Cyklostezka a stezka pro cyklisty a chodce
Objekt:
02a - II.část stezka pro chodce a cyklisty v k.ú. Doksy- neuznatelné náklady

Místo: Doksy, Velká Dobrá — Datum: 10. 6. 2025

Zadavatel: Obec Doksy — Projektant: Karel Parolek S+F

Zhotovitel: SILNICE Slaný, spol. s r.o. — Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**404 584,94**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				404 584,94
	D	1	Zemní práce				403 594,88
1	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	2 075,000	27,40	56 855,00
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181411131				
2	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	41,500	103,00	4 274,50
	PP		osivo směs travní parková				
	VV		2075*0,02 "Přepočtené koeficientem množství		41,500		
3	K	183101223	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 2,00 do 3,00 m3	kus	29,000	3 700,00	107 300,00
	PP		Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 2,00 do 3,00 m3				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/183101223				
4	M	10321100	zahradní substrát pro výsadbu VL	m3	43,500	1 290,00	56 115,00
	PP		zahradní substrát pro výsadbu VL				
	VV		29*1,5 "Přepočtené koeficientem množství		43,500		
5	K	184201112	Výsadba stromů bez balu do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při výšce kmene přes 1,8 do 2,5 m	kus	29,000	459,00	13 311,00
	PP		Výsadba stromů bez balu do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při výšce kmene přes 1,8 do 2,5 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184201112				
6	M	RMAT0001	hrušeň vrbolistá (Pyrus Salicifolia Pall) v. 200-250 cm	kus	25,000	5 500,00	137 500,00
	PP		hrušeň vrbolistá (Pyrus Salicifolia Pall) v. 200-250 cm				
7	M	RMAT0002	mišpule obecná (Mespilus Germanica L.) v. 150-200 cm	kus	4,000	1 250,00	5 000,00
	PP		mišpule obecná (Mespilus Germanica L.) v. 150-200 cm				
8	K	184215132	Ukotvení dřeviny kůly v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly, délky přes 1 do 2 m	kus	29,000	261,00	7 569,00
	PP		Ukotvení dřeviny kůly v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly, délky přes 1 do 2 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184215132				
9	M	60591253	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2m	kus	87,000	145,00	12 615,00
	PP		kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2m				
	VV		29*3 "Přepočtené koeficientem množství		87,000		
10	K	184215412	Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5, o průměru mísy přes 0,5 do 1 m	kus	29,000	104,00	3 016,00
	PP		Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5, o průměru mísy přes 0,5 do 1 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184215412				
11	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	0,058	679,00	39,38
	PP		zemina pro terénní úpravy - tříděná				
	VV		29*0,002 "Přepočtené koeficientem množství		0,058		
	D	998	Přesun hmot				990,06
12	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	10,082	87,50	882,18
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998225111				
13	K	998225191	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m	t	10,082	10,70	107,88
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998225191				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Cyklostezka a stezka pro cyklisty a chodce
Objekt:
03 - Stezka pro cyklisty v k.ú. Velká Dobrá

KSO:
CC-CZ:
Místo: Doksy, Velká Dobrá
Datum: 10. 6. 2025

Zadavatel:
Obec Doksy
IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
SILNICE Slaný, spol. s r.o.
IČ: 48953661
DIČ: CZ48953661

Projektant:
Karel Parolek S+F
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	**596 681,18**

		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH	základní	596 681,18	21,00%	125 303,05
	snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	**v**	**CZK**	**721 984,23**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Cyklostezka a stezka pro cyklisty a chodce
Objekt:
03 - Stezka pro cyklisty v k.ú. Velká Dobrá

Místo:	Doksy, Velká Dobrá	Datum:	10. 6. 2025
Zadavatel:	Obec Doksy	Projektant:	Karel Parolek S+F
Zhotovitel:	SILNICE Slaný, spol. s r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**596 681,18**
HSV - Práce a dodávky HSV	596 681,18
1 - Zemní práce	265 259,33
5 - Komunikace pozemní	318 749,76
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	8 596,00
998 - Přesun hmot	4 076,09

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Cyklostezka a stezka pro cyklisty a chodce
Objekt:
03 - Stezka pro cyklisty v k.ú. Velká Dobrá

Místo: Doksy, Velká Dobrá — Datum: 10. 6. 2025

Zadavatel: Obec Doksy — Projektant: Karel Parolek S+F

Zhotovitel: SILNICE Slaný, spol. s r.o. — Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**596 681,18**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				596 681,18
	D	1	Zemní práce				265 259,33
1	K	121151125	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm	m2	662,360	21,00	13 909,56
	PP		Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm				
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/121151125*				
	VV		stezka + krajnice				
	VV		662,36		662,360		
2	K	122351104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3	m3	198,708	261,00	51 862,79
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3				
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122351104*				
	VV		662,36*0,3		198,708		
	VV		Součet		198,708		
3	K	162451105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m	m3	208,008	120,00	24 960,96
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m				
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162451105*				
	VV		odvoz na meziskládku obce				
	VV		662,36*0,3		198,708		
	VV		odvoz z meziskládky obce k provedení zelených ploch				
	VV		62*0,15		9,300		
	VV		Součet		208,008		
4	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	198,708	256,00	50 869,25
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m				
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751117*				
	VV		z odkopávek				
	VV		198,708		198,708		
	VV		Součet		198,708		
5	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000	m3	993,540	21,40	21 261,76
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m				
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751119*				
	VV		5*198,708		993,540		
6	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	317,933	221,00	70 263,19
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04				
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201231*				
	VV		198,708*1,6		317,933		
7	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	397,416	23,80	9 458,50
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru				
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251201*				
	VV		198,708+662,36*0,3		397,416		
8	K	181351103	Rozprostření a uvrovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	62,000	65,50	4 061,00
	PP		Rozprostření a uvrovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm				
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181351103*				
9	K	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	662,360	28,10	18 612,32
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním				
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181951112*				
	D	5	Komunikace pozemní				318 749,76
10	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	662,360	189,00	125 186,04
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm				
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564851111*				
	VV		662,36		662,360		
	VV		Součet		662,360		
11	K	564851111-1	Podklad ze štěrkodrti ŠD 0/63 s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	662,360	189,00	125 186,04
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD 0/63 s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm				
	VV		662,36		662,360		
12	K	564R	Drť 0/4 tloušťky 40 mm z kameniva těženého	m2	542,785	85,00	46 136,73
	PP		Drť 0/4 tloušťky 40 mm z kameniva těženého				
	VV		662,36-119,575		542,785		
13	K	569851111	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění štěrkodrtí tl. 150 mm	m2	119,575	186,00	22 240,95
	PP		Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění štěrkodrtí tl. 150 mm				
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/569851111*				
	VV		0,5*239,15		119,575		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				8 596,00
14	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	2,000	289,00	578,00
	PP		Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly				
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/914111111*				
15	*M*	*40445651*	*informativní značky zónové IZ1, IZ2, IZ8, IZ9 1000x1000mm*	*kus*	*2,000*	*2 910,00*	*5 820,00*
	PP		informativní značky zónové IZ1, IZ2, IZ8, IZ9 1000x1000mm				
16	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu	kus	2,000	397,00	794,00
	PP		Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu				
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/914511111*				
17	*M*	*40445225*	*sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m*	*kus*	*2,000*	*702,00*	*1 404,00*
	PP		sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m				
	D	998	Přesun hmot				4 076,09
18	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	41,508	87,50	3 631,95
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998225111*				
19	K	998225191	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m	t	41,508	10,70	444,14
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m				
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998225191*				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Cyklostezka a stezka pro cyklisty a chodce
Objekt:
03a - Stezka pro cyklisty v k.ú. Velká Dobrá - neuznatelné náklady

KSO:
CC-CZ:
Místo: Doksy, Velká Dobrá
Datum: 10. 6. 2025

Zadavatel:
Obec Doksy
IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
SILNICE Slaný, spol. s r.o.
IČ: 48953661
DIČ: CZ48953661

Projektant:
Karel Parolek S+F
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	**1 826,62**

		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH	základní	1 826,62	21,00%	383,59
	snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	**v**	**CZK**	**2 210,21**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Cyklostezka a stezka pro cyklisty a chodce
Objekt:
03a - Stezka pro cyklisty v k.ú. Velká Dobrá - neuznatelné náklady

Místo:	Doksy, Velká Dobrá	Datum:	10. 6. 2025
Zadavatel:	Obec Doksy	Projektant:	Karel Parolek S+F
Zhotovitel:	SILNICE Slaný, spol. s r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**1 826,62**
HSV - Práce a dodávky HSV	1 826,62
1 - Zemní práce	1 826,52
998 - Přesun hmot	0,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Cyklostezka a stezka pro cyklisty a chodce
Objekt:
03a - Stezka pro cyklisty v k.ú. Velká Dobrá - neuznatelné náklady

Místo: Doksy, Velká Dobrá — Datum: 10. 6. 2025

Zadavatel: Obec Doksy — Projektant: Karel Parolek S+F

Zhotovitel: SILNICE Slaný, spol. s r.o. — Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**1 826,62**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				1 826,62
	D	1	Zemní práce				1 826,52
1	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	62,000	27,40	1 698,80
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5				
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181411131*				
2	*M*	*00572410*	*osivo směs travní parková*	*kg*	*1,240*	*103,00*	*127,72*
	PP		osivo směs travní parková				
	VV		62*0,02 "Přepočtené koeficientem množství		1,240		
	D	998	Přesun hmot				0,10
3	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	0,001	87,50	0,09
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998225111*				
4	K	998225191	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m	t	0,001	10,70	0,01
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m				
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998225191*				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Cyklostezka a stezka pro cyklisty a chodce
Objekt:
04 - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:
Místo: Doksy, Velká Dobrá
CC-CZ:
Datum: 10. 6. 2025

Zadavatel:
Obec Doksy
IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
SILNICE Slaný, spol. s r.o.
IČ: 48953661
DIČ: CZ48953661

Projektant:
Karel Parolek S+F
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	**67 500,00**

		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH	základní	67 500,00	21,00%	14 175,00
	snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	**v**	**CZK**	**81 675,00**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Cyklostezka a stezka pro cyklisty a chodce
Objekt:
04 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:	Doksy, Velká Dobrá	Datum:	10. 6. 2025
Zadavatel:	Obec Doksy	Projektant:	Karel Parolek S+F
Zhotovitel:	SILNICE Slaný, spol. s r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**67 500,00**
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	67 500,00
VRN1 - Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce	50 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	5 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	12 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Cyklostezka a stezka pro cyklisty a chodce
Objekt:
04 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Doksy, Velká Dobrá
Datum: 10. 6. 2025

Zadavatel: Obec Doksy
Projektant: Karel Parolek S+F

Zhotovitel: SILNICE Slaný, spol. s r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**67 500,00**
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				67 500,00
	D	VRN1	Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce				50 000,00
1	K	012002000	Zeměměřičské práce	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00
	PP		Zeměměřičské práce				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/012002000				
2	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00
	PP		Dokumentace skutečného provedení stavby				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/013254000				
	D	VRN3	Zařízení staveniště				5 000,00
3	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
	PP		Zařízení staveniště				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/030001000				
	D	VRN4	Inženýrská činnost				12 500,00
4	K	043134000	Zkoušky zatěžovací	kpl	1,000	12 500,00	12 500,00
	PP		Zkoušky zatěžovací				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/043134000				

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka.

Termínem "učastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

- Plný popis položky
- Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
- Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadaní	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadaní	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadaní	String	20
Účastník	N	Účastník veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST