

ZODP.PROJEKTANT	ING. PAVEL KLÁSEK		ING. PAVEL KLÁSEK IČ 700 34 222 ONDŘEJOVA 8, OLOMOUČ	
VYPRACOVAL				
INVESTOR: OBEC VELKÝ TÝNEC, ZÁMECKÁ 35, 783 72 VELKÝ TÝNEC			Č.ZAKÁZKY	05/15
VELKÝ TÝNEC OPRAVA HAVARIJNÍHO STAVU STOKY XXIVa			DATUM	7/2015
			STUPEŇ	MĚŘÍTKO
			DPS	
PRŮVODNÍ ZPRÁVA			KOPIE	ČÍSLO VÝKRESU
				A

VELKÝ TÝNEC

OPRAVA HAVARIJNÍHO STAVU STOKY XXIVa

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Obsah:

A.1 Identifikační údaje	2
A 1.1 Údaje o stavbě	2
A 1.2 Údaje o stavebníkovi	2
A 1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace	2
A.2 Seznam vstupních podkladů	2
A.3 Údaje o území	3
a) rozsah řešeného území	3
b) údaje o ochraně území	3
c) údaje o odtokových poměrech	3
d) soulad s územně plánovací dokumentací	3
e) soulad s územním rozhodnutím	3
f) obecné požadavky na využití území	3
g) požadavky dotčených orgánů	4
h) seznam výjimek a úlevových řešení	4
i) seznam souvisejících a podmiňujících investic	4
j) dotčené pozemky	4
A.4 Údaje o stavbě	4
a) druh stavby	4
b) účel užívání stavby	4
c) typ stavby	4
d) ochrana stavby podle jiných právních předpisů	4
e) dodržení technických požadavků	5
f) požadavky dotčených orgánů	5
g) seznam výjimek a úlevových řešení	5
h) kapacity stavby	5
i) bilance stavby	5
j) předpoklady výstavby	5
k) Orientační náklady stavby	5
A.5 Členění stavby na objekty	6

A.1 Identifikační údaje

A 1.1 Údaje o stavbě

Název stavby:	Velký Týnec – oprava havarijního stavu stoky XXIVa
Místo stavby:	obec Velký Týnec k.ú. Velký Týnec parc.č. 1986, 1865
Předmět dokumentace:	oprava

A 1.2 Údaje o stavebníkovi

Stavebník:	Obec Velký Týnec Zámecká 35, 783 72 Velký Týnec IČ 00299669
-------------------	---

A 1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

Zpracovatel dokumentace:	Ing. Pavel Klásek Ondřejova 8, 779 00 Olomouc IČ 70034222
Autorizovaná osoba:	Ing. Pavel Klásek, č. autorizace 1201246
Datum vyhotovení:	červenec 2015

A.2 Seznam vstupních podkladů

Pro vypracování projektové dokumentace byly použity následující podklady:

- katastrální mapa – zdroj ČÚZK
- původní státní mapy odvozené, soutisk polohopisné a výškopisné složky v měřítku 1: 5 000 – zdroj Geoportál ČÚZK
- výškopisné a polohopisné zaměření v místě stavby
- elektronická podoba polohopisu inženýrských sítí ve správě:
 - ČEZ Distribuce, a.s.
 - ČEZ ICT services, a.s.
 - RWE Distribuční služby s.r.o.
 - Česká telekomunikační infrastruktura, a.s.
 - obec Velký Týnec

- vyjádření správců inženýrských sítí :
 - ČEZ Distribuce, a.s..
 - ČEZ ICT services, a.s.
 - RWE Distribuční služby s.r.o.
 - Česká telekomunikační infrastruktura, a.s.
 - obec Velký Týnec
- projednání s investorem stavby
- vyjádření vlastníků dotčených nemovitostí
- vlastní zaměření stávajících objektů
- platné vyhlášky, předpisy a normy ČSN a TNV

A.3 Údaje o území

a) rozsah řešeného území

Místo stavby se nachází v intravilánu obce Velký Týnec, v ulici Tovární.

b) údaje o ochraně území

Stavba se nenachází v chráněném území dle jiných právních předpisů.

c) údaje o odtokových poměrech

Opravená kanalizační stoka bude odvádět dešťové vody ve stejném rozsahu jako stoka před opravou. Tzn., že odváděny jsou přes uliční vpusti dešťové vody z komunikace a přes přípojky pak dešťové vody ze zpevněných ploch napojených nemovitostí.

d) soulad s územně plánovací dokumentací

Stavba není v rozporu s územním plánem obce Velký Týnec.

e) soulad s územním rozhodnutím

Stavba nevyžaduje územní rozhodnutí ani stavební povolení. Oprava stoky je prováděna v původní trase a to při zachování dimenze potrubí.

f) obecné požadavky na využití území

Stavba dodržuje obecné požadavky na využití území.

g) požadavky dotčených orgánů

Při zpracování projektové dokumentace byly zohledněny a zapracovány veškeré požadavky dotčených orgánů a účastníků řízení. Jednotlivá stanoviska, připomínky a požadavky jsou součástí této projektové dokumentace a jsou přiloženy v části E. Dokladová část.

h) seznam výjimek a úlevových řešení

Pro realizaci stavby není třeba výjimek a úlevových řešení.

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic

Stavba není podmíněna ani nesouvisí s jinými investicemi.

j) dotčené pozemky

Stavba je situována v katastrálním území Prostřední Bečva a nachází se na níže uvedených pozemcích:

k.ú.	parc.č.	typ	způsob využití	druh pozemku	podíl	vlastník - jméno	vlastník - adresa
Velký Týnec	1986	KN	ostatní komunikace	ostatní plocha	1	Obec Velký Týnec	Zámecká 35, 783 72 Velký Týnec
Velký Týnec	1865	KN	ostatní komunikace	ostatní plocha	1	Obec Velký Týnec	Zámecká 35, 783 72 Velký Týnec

A.4 Údaje o stavbě

a) druh stavby

Jedná se o opravu stávající jednotné gravitační stoky XXIVa. V současnosti je stoka z betonových trub DN400 a DN300, uložených v nedostatečném spádu a částečně zanesených.

b) účel užívání stavby

Po právě bude stoka sloužit k původnímu účelu, tedy ke gravitačnímu odvádění splaškových a dešťových vod z napojených nemovitostí.

c) typ stavby

Jedná se o stavbu trvalou, podzemní, liniovou s předpokládanou životností cca 80 let.

d) ochrana stavby podle jiných právních předpisů

Opravená stoka má v souladu se zákonem o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb. a jeho změny č. 76/2006 Sb. stanoveno ochranné pásmo, které má rozsah 1,50 m od vnějšího

líce potrubí na každou jeho stranu. V tomto prostoru bude možno provádět jakoukoliv stavební činnost pouze se souhlasem majitele resp. provozovatele kanalizace.

e) dodržení technických požadavků

Stavba je navržena v souladu s vyhláškou č. 428/2001 Sb. a v souladu s ČSN 756101.

f) požadavky dotčených orgánů

Při zpracování projektové dokumentace byly zohledněny a zapracovány veškeré požadavky dotčených orgánů a účastníků řízení. Jednotlivá stanoviska, připomínky a požadavky jsou součástí této projektové dokumentace a jsou přiloženy v části E. Dokladová část.

g) seznam výjimek a úlevových řešení

Pro realizaci stavby není třeba výjimek a úlevových řešení.

h) kapacity stavby

V rámci stavby bude provedeno:

- 54,5 m kanalizačního potrubí PVC DN400 SN8
- 229 m kanalizačního potrubí PVC DN300 SN8
- 7 ks revizních šachet DN1000
- 20 ks přepojení kanalizačních přípojek v celkové délce 37 m

i) bilance stavby

Není řešeno.

j) předpoklady výstavby

Stavba není nijak dělena, realizována bude jako jeden celek.

Zahájení stavby lze odhadnout na září roku 2015. Samotné zahájení však závisí na provedení výběrového řízení na dodavatele stavby a finančních možnostech investora.

Uvažovaná doba stavby je cca 1 měsíc.

k) Orientační náklady stavby

Předpokládané náklady na realizaci stavby jsou 2,7 mil. Kč bez DPH.

A.5 Členění stavby na objekty

Stavba není členěna, bude realizována jako jeden celek.

V Olomouci, červenec 2015

Ing. Pavel Klásek