

Smlouva o dílo

číslo smlouvy: 26-46

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

ČLÁNEK I. - SMLUVNÍ STRANY

Obec Střítež

Sídlem: Střítež 34, 674 01 Třebíč
Zastoupený: Ing. Zbyňkem Procházkou, starostou obce
IČ: 604 18 559
Telefon: 568 844 337, 602 419 827
e-mail: info@stritez.eu
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 94-2818711/0710
(dále jen „objednatel“)

TOMIreko a. s.

Sídlem: Prokopka 228/3, 190 00 Praha 9 - Vysočany
Zastoupený: Ing. Tomášem Klinerem, členem představenstva
IČ: 283 59 216
DIČ: CZ28359216
Telefon: 702 229 427
E-mail: info@tomireko.cz
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.
Číslo účtu: 2174012369/0800
Zapsaný v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 28149
(dále jen „zhotovitel“)

Zástupce zhotovitele pověřený řízením stavebních prací, koordinací subdodavatelů a řešením všech problémů souvisejících s realizací díla (dále jen stavbyvedoucí) – bude uveden v zápise o předání staveniště.

ČLÁNEK II. - PŘEDMĚT DÍLA

II.1 Předmětem plnění je provedení a obstarání veškerých prací a zhotovení děl nutných k úplnému dokončení stavby:

„Střítež – odbahnění rybníka, oprava výpustného objektu a přepadu“

v rozsahu výkazu výměr, který je nedílnou součástí této smlouvy (viz příloha č. 1)

II.2 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajících z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen a předložit tento soupis objednateli nebo jeho zástupci ve věcech technických k písemnému odsouhlasení. O dobu od předložení soupisu změn do doby jeho písemné akceptace objednatelem se prodlužuje doba plnění. Zhotovitel má nárok na úhradu takto provedených víceprací, pokud za jejich vznik nenese odpovědnost.

II.3 Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla na základě požadavku objednatele či z důvodu vad v projektové dokumentaci a/nebo výkazu výměr, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, který zhotovitel ocení podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen. O dobu od předložení soupisu požadovaných změn do doby jeho písemného akceptování objednatelem se prodlužuje doba plnění.

- II.4** Objednatel si vyhrazuje právo doplnit předmět díla o další práce a dodávky, a to i bez souhlasu Zhotovitele, který je povinen tyto práce a dodávky za úhradu zajistit, pokud takto požadované práce svým finančním objemem nepřekročí 2 % (dvě procenta) celkové ceny (bez DPH) sjednaného díla. Zhotovitel povinen postupovat dle DPS a Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli skutečně provedený rozsah díla. Rozdíl mezi výkazem výměr a skutečně provedeným rozsahem díla dle DPS se považuje za předem schválené vícepráce. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele na nesouhlas DPS s předloženým výkazem výměr bez dokladu poté, co nesoulad zjistí.
- II.5** Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu dle článku X.
- II.6** Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla na základě objednatelovým předložených podkladů, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

ČLÁNEK III. - ČAS PLNĚNÍ

- III.1** Mezi stranami jsou sjednány následující milníky a termíny:
- a) předpokládaný termín zahájení prací na díle: **08/2026**
 - b) termín dokončení díla: **03/2027 + počet dnů neumožňující z klimatických důvodů dílo realizovat**

Zhotovitel zahájí práce na realizaci díla po předání staveniště.

- III.2** Obě smluvní strany se dohodly, že případné vícepráce nebo méněpráce, jejichž finanční objem nepřesáhne 5 % z celkové sjednané ceny díla nebudou mít vliv na termín dokončení díla a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu dle této smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

Každá změna či požadavek na vícepráce/méněpráce bude investorovi zaslána ke schválení, přičemž investor je povinen se k ní vyjádřit nejpozději do 5 kalendářních dnů od jejího obdržení. V případě prodloužení s vyjádřením se termín dokončení díla automaticky prodlužuje o dobu odpovídající prodloužení s odsouhlasením změn.

- III.3** Pokud bude zhotovitel v prodloužení s předáním díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze sjednané ceny díla (rozumí se cena bez DPH) za každý i započatý den prodloužení. Toto ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednatel na náhradu škody a případně ušlého zisku, pokud mu vzniknou prodloužením zhotovitele. Z důvodu alokace výrobních zdrojů na Dílo není Objednatel oprávněn žádat přerušení prací, pozastavení či zpomalení provádění díla, a to bez písemné dohody se Zhotovitelem.

- III.4** Strany sjednávají, že termín plnění díla se automaticky prodlužuje o dny, po které klimatické překážky či faktické překážky bez odpovědnosti Zhotovitele bránily provádění díla, či jej nad míru přiměřenou stěžovaly, a/nebo o dny, po které byl rozhodnutím veřejné moci nařízen nouzový stav, či trvala opatření obecné povahy, která mohou ovlivnit plnění Zhotovitele dle této smlouvy, zejména z důvodu omezení přístupu k místu plnění, narušení dodavatelského řetězce či dostupnosti lidských zdrojů nutných pro řádné a včasné plnění díla.

Má se za to, že u venku prováděných prací se termín plnění díla prodlužuje o jeden den za každý den, kdy nejbližší stanice ČHMÚ k místu provádění díla zaznamenala teplotu nižší než 1°C v čase od 8:00 do 16:00 po dobu alespoň tří hodin, nebo zaznamenala dešťové srážky vyšší než 15 mm za den, či vítr o rychlosti vyšší než 12 m/s.

Termín plnění díla se dále automaticky prodlužuje o dobu, po kterou dotčený orgán veřejné správy překročil zákonnou lhůtu pro vydání rozhodnutí nebo souhlasu nutného k provádění díla, například záboru pozemků nebo jiných povolení. Veškerá prodloužení způsobená těmito okolnostmi se považují za překážky mimo kontrolu Zhotovitele.

Zhotovitel je povinen o vzniklém prodloužení bez zbytečného odkladu informovat Objednatele a poskytnout doklady potvrzující překážku v plnění.

- III.5** Strany sjednávají, že termín plnění díla se automaticky prodlužuje o dny, kdy Zhotovitel neprovádí práce z důvodů prodlení Objednatele s placením svých splatných závazků (čl.V.5) či pro případ nedostatku součinnosti, včetně případného omezení přístupu k dílu či jeho části ze strany jednotlivých uživatelů jednotek a/nebo překážek, které omezují v relevantním rozsahu přístup zhotovitele k díle či staveništi (např. sousedské spory).
- III.6** Zhotovitel prohlašuje, že velkou část výkonů na díle budou vykonávat jím řádně zaměstnaní občané Ukrajiny. Z důvodů situace na Ukrajině strany sjednávají, že za vyšší moc se považuje i odchod kmenových zaměstnanců Zhotovitele přiřazených k plnění Díla do vlasti z důvodů plnění branných povinností či vojenské služby na Ukrajině. Zhotovitel je v takovém případě prokázat a doložit odchod konkrétních zaměstnanců a informovat bez odkladu Objednatele zejména o způsobené změně délce plnění ze shora uvedených důvodů.

ČLÁNEK IV. - CENA DÍLA

- IV.1** Celková cena díla činí:

Cena celkem bez DPH	5 949 994,19 Kč
DPH 21 %	1 249 498,78 Kč
Cena celkem vč. DPH	7 199 492,97 Kč

Jednotkové ceny uvedené v nabídce jsou pevné a obsahují veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k realizaci díla v cenové úrovni k datu předání díla. Jednotkové ceny jsou uvedeny a sjednány bez daně z přidané hodnoty.

- IV.2** Podstatné dodací a kvalitativní podmínky ceny, jejich obsah, složení a jednotková cena jsou uvedeny v nabídce zhotovitele.
- IV.3** Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady (mimo vlastní dílo i např. náklady na zřízení, provoz a údržbu a vyklizení staveniště, náklady související s kompletací díla apod.) vyplývající z ustanovení této smlouvy o dílo a nutné k řádné realizaci díla v rozsahu dle článku II., dále cena obsahuje DPH. Zhotovitel si do stanovené ceny promítl veškeré předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění, předpokládaný vývoj vstupních nákladů a veškeré ostatní náklady související s realizací díla hradí zhotovitel a má je zahrnuté v ceně díla.
- IV.4** Zařízení staveniště, náklady na vytýčení stavby, veškerou dopravu, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého. Vlastní realizaci stavby bude zhotovitel řešit tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí stavby.
- IV.5** Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla (vícepráce) na základě požadavku objednatel, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, který zhotovitel ocení podle jednotkových cen z nabídky a pokud to není možné, tak podle cen z příslušných katalogů RTS dle aktuálních platných ceníků v době požadavku na změnu. Postup dle čl. II. 5 není tímto ujednáním dotčen.
- IV.6** Obě strany se dohodly, že sjednaná cena může být změněna za následujících podmínek:
- během provádění stavebních prací vyvstane potřeba úpravy dalšího postupu zhotovitele, a to vzhledem ke zjištěním a nálezům učiněným v průběhu provádění stavby (nová archeologická nebo památková zjištění a nálezy),
 - dojde k významné změně termínu realizace,
 - změny se daňové předpisy,
 - dojde k výraznému navýšení cen vstupních materiálů či jejich dostupnosti na trhu, aniž by šlo tyto okolnosti předem předvídat v době uzavření smlouvy. Za výrazné navýšení se považuje nárůst obvyklé tržní ceny dané položky v momentě realizace díla nejméně o 15 % oproti obvyklé tržní ceně v momentě podpisu smlouvy. V případě takovéto situace bude navýšení ceny za dílo odpovídat nárůstu cen dané položky,
 - budou provedeny vícepráce či méněpráce v souladu s touto Smlouvou.

ČLÁNEK V. - FAKTURACE, ZÁLOHY

- V.1** Zhotovitel nebude požadovat zálohy. Veškeré provedené práce budou fakturovány měsíčně na základě skutečně provedených prací dle smluvní ceny. Zhotovitel předloží objednateli, resp. pověřenému technickému dozoru investora, vždy nejpozději do desátého dne následujícího měsíce soupis provedených prací oceněný podle článku III., a po jeho odsouhlasení fakturu, jejíž nedílnou součástí musí být soupis provedených prací. Pokud nesdělí objednatel zhotoviteli písemně závažné odůvodněné výhrady k předloženému soupisu do pracovních 3 dnů od obdržení, má se za to, že objednatel s obsahem soupisu souhlasí, a Zhotoviteli vzniká nárok na fakturaci.
- V.2** Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze nesporné práce. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Pokud se následně ukáže, že Objednatelem rozporovaná část provedených prací byla fakturována oprávněně, vzniká Zhotoviteli vůči Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 0,2 % z hodnoty neoprávněně neodsouhlasené části skutečně provedeného díla, a to za každý započatý den, o který došlo k neoprávněnému odložení proplacení oprávněně fakturované ceny za skutečně provedené dílo.
- V.3** Splatnost faktur Zhotovitele je 21 dnů, počítáno ode dne doručení daňového dokladu Objednateli.
- V.4** Fakturace bude provedena do výše 90 % z celkové ceny díla, zbývající část, tj. 10 % z celkové ceny díla, uhradí objednatel zhotoviteli po předání a převzetí díla v případě, že dílo bude prosto vad a nedodělků.
- V.5** Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení. V případě, že Objednatel je v prodlení s úhradou svých splatných závazků o více jak 10 dní, má Zhotovitel právo pozastavit plnění díla. O dobu, kdy takto Zhotovitel pozastavil plnění díla, se prodlužuje termín pro jeho splnění, včetně dílčích milníků. V případě, že je Objednatel v prodlení o více jak 21 dní po splatnosti, má Zhotovitel nárok odstoupit od smlouvy s účinností ke dni odstoupení. V takovém případě vyúčtuje Objednateli veškeré provedené práce a Objednatel je povinen mu je uhradit. V případě odstoupení od Smlouvy Zhotovitelem neposkytuje Zhotovitel jakoukoliv záruku za dílo, aplikace čl.X je vyloučena. Zároveň vzniká Zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 50 % hodnoty nerealizovaného Díla, jako paušalizovaný nárok na náhradu škody za zmařenou alokaci výrobních prostředků ve prospěch Objednatele. Nárok na náhradu škody, např. úhradu již zajištěných a jinde neupotřebitelných materiálů, subdodávek či výrobků nutných pro provedení díla, tím není dotčen.
- V.6** Fakturu za provedené práce může zhotovitel předložit pouze jedenkrát měsíčně a faktura bude obsahovat veškeré nároky zhotovitele s tím, že budou samostatně odděleny platby za práce sjednané dle této smlouvy a za případné vícepráce.

ČLÁNEK VI. - STAVEBNÍ DENÍK

- VI.1** Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla.
- VI.2** Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné:
- název, sídlo, IČO (příp. DIČ) zhotovitele, objednatele, zpracovatele PD,
 - přehled všech provedených zkoušek jakosti,

- seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků,
- seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby.

- VI.3** Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány.
- VI.4** Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu. Mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, případně jím pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.
- VI.5** Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektu, do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- VI.6** Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku, učiněných zhotovitelem, nejpozději do třech pracovních dnů jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- VI.7** Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy, a jsou i dokladem o plnění či neplnění závazků stran.

ČLÁNEK VII. - STAVENIŠTĚ

Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem pro stavbu a pro zařízení staveniště.

- VII.1** Objednatel předá zhotoviteli písemným předávacím protokolem, event. Zápisem do stavebního deníku staveniště prosto práv třetí osoby nejpozději deset dnů před zahájením prací, pokud se strany nedohodnou jinak.
- VII.2** Zhotovitel je povinen zajistit řádné označit staveniště a během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové body, a to až do doby předání díla objednateli.
- VII.3** Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou případných podzemních vedení na staveništi a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození. Vytýčení podzemních sítí zajišťuje objednatel, pokud se obě strany nedohodnou jinak.
- VII.4** Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, příp. rozkopávkám nebo překopům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.
- VII.5** Za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací akce a za osazení případného dočasného dopravního značení, včetně jeho údržby a čištění, zodpovídá v průběhu stavebních prací zhotovitel.
- VII.6** Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.
- VII.7** Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
- VII.8** Zhotovitel je povinen vyklidit venkovní i vnitřní prostory, kde se dílo provádělo, do předání díla na své náklady a provést úklid včetně likvidace zařízení staveniště Části budovy a pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí PD, ale budou stavbou dotčeny, je zhotovitel povinen uvést po ukončení prací do předchozího stavu.

ČLÁNEK VIII. - PROVÁDĚNÍ DÍLA

- VIII.1** Zhotovitel je povinen nejméně dva dny předem vyzvat objednatele (zejména zápisem ve stavebním deníku, či emailem), resp. jeho zástupce ve věcech technických, ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
- VIII.2** Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.
- VIII.3** Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.
- VIII.4** Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ČSN a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.
- VIII.5** Po celou dobu výstavby bude zhotovitel kryt pojištěním odpovědnosti za svou činnost. Pojištění bude dostatečné na krytí rizik poškození, případně zničení budovaného díla, a to až do výše ceny díla.
- VIII.6** Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi účastníky výstavby na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou činností zadavateli nebo třetí osobě na majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
- VIII.7** Zhotovitel se zavazuje zabezpečit likvidaci odpadu vzniklého při provádění díla v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a prováděcími předpisy.

ČLÁNEK IX. - PŘEDÁNÍ DÍLA

- IX.1** Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5-ti dnů předem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
- IX.2** Zhotovitel předloží u přejímacího řízení:
- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,
 - zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
 - zápisy o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách,
 - dokumentaci skutečného provedení díla a doklady od použitých materiálů v elektronické podobě na datovém nosiči,
 - stavební deník (případně deníky), kdy pro svou potřebu si ponechá jedno průpis listů stavebního deníku.
- IX.3** O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody. Podpisem předávacího protokolu současně objednatel stvrzuje převzetí všech průpisů (listů) stavebního deníku. V případě, že Objednatel bez řádného důvodu odmítá převzít dílo, které je dle této Smlouvy povinen převzít, považuje se dílo za předané a hotové marným uplynutím lhůty deseti dní ode dne doručení výzvy k převzetí díla.

- IX.4** Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo den předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k podpisu předávacího protokolu.
- IX.5** Objednatel je povinen převzít dílo i tehdy, když vykazuje drobné vady a nedodělky, které nebrání užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedodělky v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každý den prodlení.
- IX.6** Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit drobné vady nebo nedodělky i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel.

ČLÁNEK X. - ZÁRUKA

- X.1** Zhotovitel poskytuje na veškeré stavební práce **36 měsíců** ode dne předání a převzetí díla. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval. Na zabudované spotřebiče a technologická zařízení poskytuje zhotovitel záruku v délce 24 měsíců. V těchto případech musí být doložen záruční list výrobku. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení způsobené užíváním díla a na případnou obvyklou servisní údržbu. Podmínkou trvání záruky je dodržení pokynů k užívání a údržbě či servisních úkonů těch částí díla, u kterých jsou takovéto pokyny výrobcem vydány a které byly Zhotovitelem předány při předání díla.
- X.2** Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění na email stanek@tomireko.cz. V reklamaci musí být vady popsány vč. pořízené fotodokumentace či videozáznamu a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci může objednatel uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu.
- X.3** Zhotovitel je povinen nejpozději do 10-ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává.
- X.4** Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
- X.5** Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady nejpozději však do deseti pracovních dnů po obdržení reklamace a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý den, o který nastoupí později. Objednatel má i přes sjednanou smluvní pokutu nárok na případnou náhradu škody a ušlého zisku. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
- X.6** Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 30-ti dnů po obdržení reklamace objednatele, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel nebo budou odečteny z bankovní záruky vystavené zhotovitelem ve prospěch objednatele.
- X.7** Pokud není stanoveno jinak, pak pro dodávku stavebních prací, konstrukcí a materiálů platí všeobecné dodací podmínky podle úvodních ustanovení katalogů a směrných cen stavebních prací a montážních ceníků, jimiž se definuje předepsaná kvalita a způsob její kontroly, způsoby měření, názvosloví a definice. Dohodou je stanoveno, že závazné jsou příslušné ČSN a technické podklady výrobců dodávaných materiálů.
- X.8** Zhotovitel má plně zavedený a funkční systém řízení jakosti ČSN EN ISO 9001:2016. Zhotovitel garantuje dodržování kvalitativních podmínek, předmět plnění bude mít po dobu

záruční lhůty předepsané vlastnosti. Nedodržení kvalitativních podmínek může být důvodem ke zrušení smlouvy o dílo ze strany zadavatele bez nároku na náhradu škody, která tím zhotoviteli vznikla.

- X.9** Zhotovitel se zavazuje, že bude v průběhu realizace provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a testy k prokázání kvalitativních parametrů prováděného díla.

ČLÁNEK XI. - ZMĚNA SMLOUVY

- XI.1** Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním.
- XI.2** Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu písemně či elektronicky oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců smluvních stran. Nesplní-li smluvní strana svoji preventivní oznamovací povinnost řádně a včas, je povinna nahradit druhé smluvní straně škodu tím způsobenou.
- XI.3** Smluvní strany mohou odstoupit od této Smlouvy z důvodů podstatného porušení smlouvy. Takové právní jednání musí být učiněno písemně. V odstoupení musí být uveden důvod pro odstoupení od smlouvy, pro který strana od smlouvy odstupuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
- XI.4** Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.
- XI.5** Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
- zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla,
 - zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“,
 - zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak,
 - zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“,
 - strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

ČLÁNEK XII. - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- XII.1** Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.
- XII.2** Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy a s celým obsahem této smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v časové tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
- XII.3.** Tato smlouva se řídí právem České republiky, zejména Občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. Případné spory stran řeší obecný soud Zhotovitele.
- XII.4** Tato smlouva o dílo je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení obdrží zhotovitel.

Příloha č.1 – Položkový rozpočet

V Praze, dne 25.8.2026

.....
Za zhotovitele
Ing. Tomáš Kliner
Člen představenstva

TOMI

TOMireko a.s.

Prokopka 228/3, Vysočany, 190 00 Praha 9

IČ: 283 59 216 DIČ: CZ28359216

Korespondenční adresa:
Hrolovická 177, 674 01 Třebíč

①

25/8/26
Ve Stříteži, dne

.....
Za objednatele
Ing. Zbyněk Procházka
starosta obce

OBEC STŘÍTEŽ

Střítež 34, 674 01 Třebíč

IČ: 604 18 559

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 09-2024
Stavba: REVITALIZACE RYBNÍKA MAREK

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Obec Střítež

Uchazeč:
TOMireko a.s.

Projektant:
KOINVEST, s.r.o.

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 30.06.2026

IČ: 60418559
DIČ:

IČ: 28359216
DIČ: CZ28359216

IČ: 25589679
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

				5 949 994.19
Cena bez DPH				
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně	
	21.00%	5 949 994.19	1 249 498.78	
	12.00%	0.00	0.00	
Cena s DPH				7 199 492.97
v CZK				

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:09-2024

Místo:

Zadavatel:Obec Střítež

Uchazeč:TOMIreko a.s.

Datum:30.06.2026

Projektant:KOINVEST, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		5 949 994.19	7 199 492.97	
001	So 01 – Odbahnění zátopy	3 642 372.70	4 407 270.97	STA
002	So 02 – Urovnání koruny hráze	47 602.05	57 598.48	STA
003	So 03 – Sdružený funkční objekt	2 091 619.44	2 530 859.52	STA
004	VON	168 400.00	203 764.00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: REVITALIZACE RYBNÍKA MAREK
Objekt: 001 - So 01 – Odbahnění zátopy

KSO:
Místo:

Zadavatel: Obec Střítež

Uchazeč: TOMIreko a.s.

Projektant: KOINVEST, s.r.o.

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 30.06.2026

IČ: 60418559
DIČ:

IČ: 28359216
DIČ: CZ28359216

IČ: 25589679
DIČ:

			3 642 372.70
Cena bez DPH			
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	3 642 372.70 0.00	21.00% 12.00%	764 898.27 0.00
v CZK			4 407 270.97
Cena s DPH			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: REVITALIZACE RYBNÍKA MAREK
Objekt: 001 - So 01 – Odbahnění zátopy

Místo:
Zadavatel: Obec Střítež
Uchazeč: TOMIreko a.s.

Datum: 30.06.2026
Projektant: KOINVEST, s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		3 642 372.70
HSV - Práce a dodávky HSV		3 642 372.70
1 - Zemní práce		3 478 911.18
2 - Zakládání		61 710.00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		71 340.00
997 - Přesun sutě		23 319.12
998 - Přesun hmot		7 092.40

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: REVITALIZACE RYBNÍKA MAREK
Objekt: 001 - So 01 – Odbahnění zátopy

Místo: Datum: 30.06.2026
Zadavatel: Obec Střítež Projektant: KOINVEST, s.r.o.
Uchazeč: TOMIreko a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							3 642 372.70	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					3 642 372.70	
D	1	Zemní práce					3 478 911.18	
24	K	113151111	Rozebírání zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze silničních panelů	m2	33.000	72.90	2 405.70	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113151111					
		VV	provizorní sjezd do zátopy					
		VV	3,00*11,00		33.000			
1	K	122703601	Odstranění nánosů z vypuštěných vodních nádrží nebo rybníků s uložením do hromad na vzdálenost do 20 m ve výkopšti při únosnosti dna přes 15 kPa do 40 kPa	m3	2 430.000	180.00	437 400.00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122703601					
2	K	122703602	Odstranění nánosů z vypuštěných vodních nádrží nebo rybníků s uložením do hromad na vzdálenost do 20 m ve výkopšti při únosnosti dna přes 40 kPa do 60 kPa	m3	4 870.000	65.00	316 550.00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122703602					
3	K	162253101	Vodorovné přemístění nánosu z vodních nádrží nebo rybníků s vyklopením a hrubým urovnáním skládky při únosnosti dna přes 40 kPa, na vzdálenost přes 20 do 60 m	m3	4 870.000	29.00	141 230.00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162253101					
4	K	162253102	Vodorovné přemístění nánosu z vodních nádrží nebo rybníků s vyklopením a hrubým urovnáním skládky při únosnosti dna přes 15 do 40 kPa, na vzdálenost přes 20 do 40 m	m3	2 430.000	180.00	437 400.00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162253102					
5	K	162406111	Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením zemin schopných zúrodnění, na vzdálenost přes 1000 do 2000 m	m3	7 300.000	102.70	749 710.00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162406111					
		P	Poznámka k položce:					
		VV	Poznámka k položce: odvoz na pozemky ZPF: k.ú. Střítež u Třebíče, výkr.č. C.6					
		VV	celkový nános					
		VV	2430+4870		7 300.000			
		VV	Součet		7 300.000			
15	K	162451126	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	m3	87.600	146.00	12 789.60	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162451126					
		VV	Vybírání kamene a nepatřičných věcí na pozemku, vč. jejich likvidace					
		VV	73000 m2, 12 m3/ha					
		VV	7,30*12		87.600			
6	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	7 300.000	30.00	219 000.00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151111					
		P	Poznámka k položce:					
		VV	Poznámka k položce: nakládání sedimentu					
		VV	7300		7 300.000			
		VV	Součet		7 300.000			
13	K	181006111	Rozproštění zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy do 0,10 m	m2	73 000.000	12.00	876 000.00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181006111					
		VV	Rozproštění sedimentu, rovina, tl. do 0,1m					
		VV	ZPF					
		VV	7300/0,1		73 000.000			
		VV	Součet		73 000.000			
14	K	181114711	Odstranění kamene z pozemku sebráním kamene, hmotnosti jednotlivě do 15 kg	m3	87.600	520.00	45 552.00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181114711					
		VV	Vybírání kamene a nepatřičných věcí na pozemku, vč. jejich likvidace					
		VV	73000 m2, 12 m3/ha					
		VV	7,30*12		87.600			
7	K	181951111	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění	m2	4 400.000	16.90	74 360.00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181951111					
		P	Poznámka k položce:					
		VV	Poznámka k položce: dno rybníka, výkr.č. C.3					
		VV	dno+litorál					
		VV	4100+300		4 400.000			
		VV	Součet		4 400.000			
8	K	182151111	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m2	1 075.000	75.00	80 625.00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/182151111					
		P	Poznámka k položce:					
		VV	Poznámka k položce: výkr.č. C.3					
		VV	břehy L.P					
		VV	510+520		1 030.000			
		VV	přechod na litorál					
		VV	45,0		45.000			
		VV	Součet		1 075.000			
9	K	183408212	Orba na plochách jednotlivě přes 1 ha střední, na hloubku od 180 do 250 mm, v půdě střední	ha	7.300	3 003.00	21 921.90	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/183408212					
20	K	183552523	Úprava zemědělské půdy - hnojení vápennými hnojivy při dávce do 2 t/ha na ploše jednotlivě přes 5 ha, o sklonu do 5°	ha	7.300	971.00	7 088.30	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/183552523					
		VV	Provedení vápnění na pozemku					
		VV	provápnění pozemku (Ca), vydatnost 0,6 t/ha					
		VV	7,30(6,00-2,00)		7.300			
21	K	183552597	Úprava zemědělské půdy - hnojení Příplatek za každou další i započatou 1 t/ha k ceně -2523	ha	29.200	87.90	2 566.68	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/183552597					
		VV	Provedení vápnění na pozemku					
		VV	provápnění pozemku (Ca), vydatnost 0,6 t/ha					
		VV	7,30(6,00-2,00)		29.200			
26	M	58534624	hydrát vápenný velmi jemný CL 90	t	4.380	12 400.00	54 312.00	CS ÚRS 2024 02
		VV	provápnění pozemku (Ca), vydatnost 0,6 t/ha					
		VV	0,60*7,30		4.380			
D	2	Zakládání					61 710.00	
22	K	291211111	Zřízení zpevněné plochy ze silničních panelů osazených do lože tl. 50 mm z kameniva	m2	33.000	240.00	7 920.00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/291211111					
		VV	provizorní sjezd do zátopy					
		VV	3,00*11,00		33.000			
23	M	59381009	panel silniční 3,00x1,00x0,15m	kus	11.000	4 890.00	53 790.00	CS ÚRS 2024 02
		VV	provizorní sjezd do zátopy					
		VV	11,00		11.000			
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					71 340.00	
25	K	938909311	Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živiničného	m2	58 000.000	1.23	71 340.00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/938909311					
		VV	čištění komunikací, dl. 580 m, š. 5,0 m, 20x					
		VV	580,0*5,0*20		58 000.000			
D	997	Přesun sutě					23 319.12	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	997006005	Úprava stavebního odpadu drcení s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtičového zařízení ze zdiva cihelného, kamenného a smíšeného	t	192.720	121.00	23 319.12	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997006005					
		VV	Vybírání kamene a nepatřičných věcí na pozemku, vč. jejich likvidace					
		VV	73000 m2, 12 m3/ha					
		VV	7,30*12*2,2		192.720			
	D	998	Přesun hmot				7 092.40	
17	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m	t	20.264	350.00	7 092.40	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998332011					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: REVITALIZACE RYBNÍKA MAREK
Objekt: 002 - So 02 – Urovnání koruny hráze

KSO:
Místo:
Zadavatel: Obec Střítež
Uchazeč: TOMireko a.s.
Projektant: KOINVEST, s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 30.06.2026
IČ: 60418559
DIČ:
IČ: 28359216
DIČ: CZ28359216
IČ: 25589679
DIČ:

Cena bez DPH			47 602.05
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	47 602.05 0.00	21.00% 12.00%	9 996.43 0.00
Cena s DPH			57 598.48
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: REVITALIZACE RYBNÍKA MAREK
Objekt: 002 - So 02 – Urovnání koruny hráze

Místo:
Zadavatel: Obec Střítež
Uchazeč: TOMireko a.s.

Datum: 30.06.2026
Projektant: KOINVEST, s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	47 602.05
HSV - Práce a dodávky HSV	47 602.05
1 - Zemní práce	47 602.05

SOUPIS PRACÍ

Stavba: REVITALIZACE RYBNÍKA MAREK
Objekt: 002 - So 02 – Urovnání koruny hráze

Místo:
Zadavatel: Obec Střítež
Uchazeč: TOMIreko a.s.
Datum: 30.06.2026
Projektant: KOINVEST, s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								47 602.05
D HSV Práce a dodávky HSV								47 602.05
D 1 Zemní práce								47 602.05
1	K	111301111	Sejmuti drnu tl. do 100 mm, v jakékoliv ploše	m2	95.000	140.00	13 300.00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/111301111								
P Poznámka k položce: TZ str.4								
VV koruna hráze								
VV 2,5*38,0								
VV Součet								
2	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	160.000	85.00	13 600.00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162351103								
P Poznámka k položce: část vytěžené zeminy (vytlačená) ze sdr objektu								
VV výkopek 2x								
VV 80 0*2,0								
VV Součet								
3	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	80.000	30.00	2 400.00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151111								
VV výkopek								
VV 80,0								
VV Součet								
4	K	171103201	Uložení netříděných sypanin do zemních hrází z hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 pro jakoukoliv šířku koruny přehradních a jiných vodních nádrží se zhutněním do 100 % PS - koef. C s příměsí jílové hlíny do 20 % objemu	m3	80.000	144.00	11 520.00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171103201								
P Poznámka k položce: Poznámka k položce: položka obsahuje: zeminu na dorovnání hráze a úpravu povrchu okolí hráze, kubaturový list TZ str.8								
VV do hráze+okolí								
VV 12,0+68,0								
VV Součet								
5	K	171203111	Uložení výkopku bez zhutnění s hrubým rozhrnutím v rovině nebo na svahu do 1:5	m3	9.500	480.00	4 560.00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171203111								
VV 95,0*0,1								
VV Součet								
6	K	181411122	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	95.000	20.00	1 900.00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181411122								
P Poznámka k položce: výkr. č.D.I. 3								
VV koruna hráze								
VV 2,5*38,0								
VV Součet								
7	M	00572100	osivo jetelotráva intenzivní víceletá	kg	2.850	113.00	322.05	CS ÚRS 2024 02
VV 95*0,030 *Přepočtené koeficientem množství								
VV Součet								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: REVITALIZACE RYBNÍKA MAREK
Objekt: 003 - So 03 – Sdružený funkční objekt

KSO:
Místo:
Zadavatel: Obec Střítež
Uchazeč: TOMIreko a.s.
Projektant: KOINVEST, s.r.o.
Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 30.06.2026
IC: 60418559
DIČ:
IC: 28359216
DIČ: CZ28359216
IC: 25589679
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		2 091 619.44		
DPH základní snížená	Základ daně		Sazba daně	Výše daně
	2 091 619.44		21.00%	439 240.08
	0.00		12.00%	0.00
Cena s DPH		v	CZK	2 530 859.52

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: REVITALIZACE RYBNÍKA MAREK
Objekt: 003 - So 03 – Sdružený funkční objekt
Místo:
Zadavatel: Obec Střítež
Uchazeč: TOMIreko a.s.

Datum: 30.06.2026
Projektant: KOINVEST, s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

2 091 619.44

HSV - Práce a dodávky HSV

2 016 763.87

1 - Zemní práce	172 285.58
2 - Zakládání	40 882.99
3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 100 798.79
4 - Vodorovné konstrukce	301 116.00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	40 962.63
8 - Trubní vedení	60 227.00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	137 265.50
997 - Přesun sutě	97 405.70
998 - Přesun hmot	65 819.68

74 855.57

PSV - Práce a dodávky PSV

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	2 484.05
767 - Konstrukce zámečnické	71 395.52
783 - Dokončovací práce - nátěry	976.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: REVITALIZACE RYBNÍKA MAREK
Objekt: 003 - So 03 – Sdružený funkční objekt

Místo: Datum: 30.06.2026
Zadavatel: Obec Střítež Projektant: KOINVEST, s.r.o.
Uchazeč: TOMIreko a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							2 091 619.44	
D HSV Práce a dodávky HSV							2 016 763.87	
D 1 Zemní práce							172 285.58	
1	K	111251103	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1.5, při celkové ploše přes 500 m2	m2	450.000	18.00	8 100.00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/111251103					
VV			hráz					
VV			16		16.000			
VV			litorální část (So 01)					
VV			434		434.000			
VV			Součet		450.000			
60	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	720.000	96.00	69 120.00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/115101201					
VV			předpoklad 60 dnů , 12 hod/den					
VV			60*12		720.000			
61	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	60.000	51.00	3 060.00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/115101301					
2	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	111.223	220.00	24 469.06	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122251104					
P			Poznámka k položce: ROZŠÍŘENÍ VÝKOPŮ OBJEKTŮ A POTRUBÍ, PRO HUTNÍCI ZEMINU, výkr.č. D- 3					
VV			základová spára objektu					
VV			4,5*1,5*12,5					
VV			rozšířený výkop					
VV			6,5*1,3*5,5					
VV			Mezisoučet					
VV			třída těžitelnosti I skup. 3 - 85%					
VV			130,85*0,85					
VV			Mezisoučet					
VV			111.223					
59	K	122451103	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 50 do 100 m3	m3	19.628	690.00	13 543.32	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122451103					
VV			základová spára objektu					
VV			4,5*1,5*12,5					
VV			rozšířený výkop					
VV			6,5*1,3*5,5					
VV			Mezisoučet					
VV			třída těžitelnosti II skup. 5 - 15%					
VV			130,85*0,15					
VV			Mezisoučet					
VV			19.628					
3	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	101.700	85.00	8 644.50	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162351103					
P			Poznámka k položce:					
VV			Poznámka k položce: položka obsahuje: vytěžená zemina ze sdr. objektu (vytlačena)					
VV			výkopek, 2x					
VV			(130,85-12,0-68)*2,0					
VV			Součet					
4	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	50.850	30.00	1 525.50	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151111					
VV			výkopek					
VV			50,85					
VV			Součet					
5	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	50.850	167.00	8 491.95	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174151101					
P			Poznámka k položce:					
VV			Poznámka k položce: položka obsahuje: zpětný zásyp vytěženou zeminou					
VV			podél objektu a zdíva					
VV			130,85-12,0-68,0					
VV			Součet					
6	K	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	56.250	45.00	2 531.25	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181951112					
VV			4,5*12,5					
VV			Součet					
7	K	R.01.1	Kompletní likvidace dřevních zbytků v souladu, se, zák. o odpadech č.541/2020 Sb. v pl.znění	kpl	1.000	4 800.00	4 800.00	
P			Poznámka k položce:					
			Poznámka k položce: Kompletní likvidace dřevních zbytků, větví stromu, křovin, apod. v souladu se zák. o odpadech č.541/2020 Sb. v pl.znění. Položka obsahuje všechny druhy likvidace: uložení na skládku, spálení nebo štěpkování, součástí položky je možná doprava, potřebná manipulace a poplatky za uložení na skládku.					
8	K	R01	Převedení toku dle zvolené technologie zhotovitele	kpl	1.000	28 000.00	28 000.00	
P			Poznámka k položce:					
			Poznámka k položce: Položka zahrnuje případné čerpání vody, záložní zdroj čerpání, hrázování (zbudování jilové hrázky) popřip. zřízení odtokové rýhy pro odvod vody apod.					
D 2 Zakládání							40 882.99	
9	K	212751104	Trativody z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 celoperforovaná 360° DN 100	m	13.000	390.00	5 070.00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/212751104					
VV			13,0					
VV			Součet					
10	K	213141121	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní ve sklonu přes 1:5 do 1:2, šířky do 3 m	m2	9.120	45.00	410.40	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/213141121					
P			Poznámka k položce:					
VV			Poznámka k položce: pod schodiště do zátopy, výkr.č. D- 3					
VV			pod schodiště					
VV			1,2*7,6					
VV			Součet					
11	M	69311006	geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 15kN/m	m2	10.488	29.90	313.59	CS ÚRS 2024 02
VV			9,12*1,15 "Přepočtené koeficientem množství					
VV			Součet					
12	K	273321611	Základy z betonu železobetonového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 30/37	m3	5.700	4 770.00	27 189.00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/273321611					
P			Poznámka k položce:					
VV			Poznámka k položce: měřeno AutoCad					
VV			podklad sdr. objektu a stěn					
VV			57,0*0,1					
VV			Součet					
13	K	R02	Zajištění sloupu vedení NN	kus	1.000	7 900.00	7 900.00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: položka obsahuje: Zabezpečení stability stávajícího sloupu, např. pomocí dřevěného hrazení</i>				1 100 798.79	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce					
14	K	321321116	Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37	m3	87.574	5 480.00	479 905.52	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/321321116 <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: položka obsahuje: betonové konstrukce sdruženého objektu, (šachta a svislé stěny) Před betonováním potrubí přitoku a odtoku bude provedeno ukotvení potrubí proti vyplavení při obetonování za pomoci třmenů zabetonovaných při betonážní základu a vazacích drátů TRMENY (Ø8 mm) A VÁZACÍ DRÁT (Ø5 mm) POTRUBÍ SE BUDE KOTVIT NA OBOU KONCÍCH KAŽDE TROUBY, PLASTOVÉ POTRUBÍ SE BUDE KOTVIT PO METRU měřeno AutoCad. výkr.č. D- 3</i>					
	VV		požerák-šachta, měřeno AutoCad (1,70*2,25*2,0)+(1,43*1,35*2,0)		11.511			
	VV		pod požerák+zav. křídla 2x ((3,57*2,03*0,8)+(1,54*2,0*0,5)+(2,04*2,0*0,5))-0,12		9.258			
	VV		Stěna sdr. objektu + odtoku (18,5*0,65)+(13,1*0,65)+(8,15*0,4)		23.800			
	VV		boční +protější svislá stěna + zav.křídlo (22,50*0,65)+(31,50*0,65)+(3,5*0,9)		38.250			
	VV		obetonování DN400		4.755			
	VV		(0,49-0,12)*12,85		87.574			
	VV		Součet					
15	K	321351010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných	m2	273.849	990.00	271 110.51	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/321351010					
	VV		šachta+podklad, měřeno AutoCad (2,3*3,54*2,0)+(1,5*3,54*2,0)+(3,57*0,8*2,0)+(2,03*0,8*2,0)		35.864			
	VV		stěny sdr. objektu+odtoku (18,5*2,0)+(13,1*2,0)+(8,5*2,0)		60.200			
	VV		boční stěna + protější (22,5*2,0)+(31,5*2,0)		108.000			
	VV		zav. křídla, boky (2,0*1,54*2,0)+(2,0*2,04*2,0)+(0,5*1,54*2,0)+(0,5*2,04*2,0)+(1,95*0,5*2,0)+(3,5*3,0)		30.350			
	VV		zakládání - podklad tělesa (56,0+36,0)*0,1		9.200			
	VV		zakládání - šachta (3,87*0,1*2,0)+(2,33*0,1*2,0)		1.240			
	VV		část obetonování DN400		8.995			
	VV		0,7*12,85		273.849			
	VV		Součet					
16	K	321352010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných	m2	273.849	440.00	120 493.56	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/321352010		273.849			
	VV		273.849		273.849			
	VV		Součet					
44	K	321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí svařované sítě z ocelových tažených drátů jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí	t	4.817	47 600.00	229 289.20	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/321368211					
	VV		konstrukce sdr. objektu		4.817			
	VV		87,574*55,0/1000		4.817			
	VV		Součet					
D	4		Vodorovné konstrukce				301 116.00	
19	K	462511370	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez proštěrkování z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg	m3	41.000	5 900.00	241 900.00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/462511370					
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: opevnění na odtoku záhozem z LK. výkr.č. D- 3, měřeno AutoCad</i>					
	VV		odtok		41.000			
	VV		(72,0+10,0)*0,5		41.000			
	VV		Součet					
20	K	465210122	Schody z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 250 mm	m2	9.120	6 100.00	55 632.00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/465210122					
	VV		schody do zátopy		9.120			
	VV		7,60*1,2		9.120			
	VV		Součet					
21	K	465513227	Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 250 mm	m2	0.640	5 600.00	3 584.00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/465513227					
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: výkr.č. D- 3</i>					
	VV		dno spadiště+odtok		0.640			
	VV		0,8*0,8		0.640			
	VV		Součet					
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				40 962.63	
56	K	628613611	Žárové zinkování ponorem dílů ocelových konstrukcí mostů hmotnosti dílců do 100 kg	kg	304.827	57.80	17 619.00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/628613611					
	VV		ocelové zábradlí		205.000			
	VV		8,2*25		205.000			
	VV		Mezisoučet					
	VV		05 - U profil 65, D + M					
	VV		do stěny šachty		99.827			
	VV		3,52*4,00*7,09		99.827			
	VV		Mezisoučet		304.827			
	VV		Součet					
22	K	632457103.R	Pačkování betonového podkladu plochy přes 30 m2	m2	186.749	125.00	23 343.63	
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: položka obsahuje: jílové nebo cementové mléko na zakrýté betonové konstrukce</i>					
	VV		šachta+podklad (2,3*3,54*2,0)+(1,5*3,54*2,0)+(3,57*0,8*2,0)+(2,03*0,8*2,0)		35.864			
	VV		stěny sdr. objektu+odtoku (18,5)+(13,1)+(8,5*2,0)		48.600			
	VV		boční stěna + protější stěna (22,5)+(15,0*2,0)		52.500			
	VV		zav. křídla, boky (2,0*1,54*2,0)+(2,0*2,04*2,0)+(0,5*1,54*2,0)+(0,5*2,04*2,0)+(1,95*0,5*2,0)+(3,5*3,0)		30.350			
	VV		zakládání - podklad tělesa (56,0+36,0)*0,1		9.200			
	VV		zakládání - šachta (3,87*0,1*2,0)+(2,33*0,1*2,0)		1.240			
	VV		obetonovaná část		8.995			
	VV		0,7*12,85		186.749			
	VV		Součet					
D	8		Trubní vedení				60 227.00	
23	K	871393122	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 10 DN 400	m	12.850	290.00	3 726.50	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871393122					
24	M	28611183	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 400x3000mm SN10	m	12.850	2 930.00	37 650.50	CS ÚRS 2024 02
57	K	899511111	Stupadla do šachet tunelové stoky ocelová s PE povlakem osazovaná při zdění nebo betonování	kus	10.000	239.00	2 390.00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899511111					
	VV		Stupadla s povlakem PVC, D + M		10.000			
	VV		10					
58	M	55243816	stupadlo ocelové s PE povlakem D/IN, B-MSS P162mm	kus	10.000	136.00	1 360.00	CS ÚRS 2024 02
25	K	R.02.1	Ocelová clona na odpadní potrubí, D + M	kpl	1.000	3 330.00	3 330.00	
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: oc.clona tl. 5mm, uchycení na chemickou kotvu, výkr.č. D- 3</i>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	K	R.04	Zařízení pro zajištění minimálního zůstatkového průtoku, D + M	kpl	1.000	11 770.00	11 770.00	
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Položka obsahuje: kovatěsnící vřetenové šoupátka DN 100 trubka PVC DN100 betonový kvádr táhlo pro ovládání šoupáté výkr.č. D- 3</i>					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				137 265.50	
28	K	931992121	Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm	m2	3.900	185.00	721.50	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/931992121					
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: výkr.č.D-2</i>					
	VV		svislá stěna, 2x		3.900			
	VV		3,0*0.65*2,0		3.900			
	VV		Součet					
29	K	931994101	Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely těsnicím pásem povrchovým, spáry pracovní	m	12.000	1 270.00	15 240.00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/931994101					
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: dilatační spára betonové konstrukce, těsnící gumový (prvřový) pás šířky 300 mm a tloušťky 15 mm, TZ str.4.5</i>					
	VV		pracovní spáry		12.000			
	VV		6,0*2,0		12.000			
	VV		Součet					
30	K	931994151	Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely spárovým profilem průřezu 20/20 mm	m	12.000	138.00	1 656.00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/931994151					
	VV		dilatační spára		12.000			
	VV		(3,0*2,0)*2,0		12.000			
	VV		Součet					
31	K	934956124	Přepadová a ochranná zařízení nádrží dřevěná hradička (dluže pozeráku) š.150 mm, bez nátěru, s potřebným kováním z dubového dřeva, tl. 50 mm	m2	3.760	7 700.00	28 952.00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/934956124					
	VV		dřevěné dluže, 2x		3.760			
	VV		2,35*0.8*2,0		3.760			
	VV		Součet					
62	K	961022311	Bourání základů ze zdiva smíšeného na jakoukoli maltu	m3	70.000	950.00	66 500.00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/961022311					
	VV		70,0		70.000			
	VV		Součet		70.000			
50	K	985331212	Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 10 mm	m	3.600	1 510.00	5 436.00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985331212					
	VV		Zavázání pomocí trnů, D + M					
	VV		kovty dl. 300 mm, R 10					
	VV		12,0*0.30		3.600			
	VV		Součet		3.600			
51	M	13021012	tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 10mm	t	0.002	30 000.00	60.00	CS ÚRS 2024 02
	VV		Zavázání pomocí trnů, D + M					
	VV		kovty dl. 300 mm, R 10					
	VV		12,0*0.30*0.62*1,08/1000		0.002			
	VV		Součet		0.002			
33	K	R.06	Uzamykatelný poklop, D + M	kpl	1.000	10 600.00	10 600.00	
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: výkr.č. D- 3</i>					
35	K	R.07	Zřízení vodní značky, D+ M	kpl	1.000	6 700.00	6 700.00	
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: vodočetná lať, výkr.č. D- 3</i>					
38	K	R.11	Geodetický bod, D + M	kpl	1.000	1 400.00	1 400.00	
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kovová cedulka s vřškovou kótou, výkr.č. D- 3</i>					
	D	997	Přesun sutě				97 405.70	
39	K	997006512	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km	t	158.900	183.00	29 078.70	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997006512					
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: betonová sut a demoliční odpad - pův ocelové zábradlí</i>					
40	K	997006519	Vodorovná doprava suti na skládku Příplatek k ceně -6512 za každý další i započatý 1 km	t	794.500	14.00	11 123.00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997006519					
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Skládka TKO - odvoz vyburaných hmot, předpokládaná vzdálenost na skládku činí 5km</i>					
	VV		skládka TKO - recyklace		794.500			
	VV		158,90*5,0		794.500			
	VV		Součet					
63	K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) ze směsí nebo oddělených frakci betonu, cihel a keramických výrobků zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07	t	158.900	360.00	57 204.00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013869					
	D	998	Přesun hmot				65 819.68	
42	K	998321011	Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zemní a kamenité dopravní vzdálenost do 500 m	t	130.336	505.00	65 819.68	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998321011					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				74 855.57	
	D	721	Zdravotecnika - vnitřní kanalizace				2 484.05	
48	K	721174025	Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 110	m	3.150	787.00	2 479.05	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721174025					
	VV		Zavzdušňovací potrubí PVC DN 100, D+ M		3.150			
	VV		3,15					
49	K	998721111	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m	t	0.004	1 250.00	5.00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998721111					
	D	767	Konstrukce zámečnické				71 395.52	
45	K	767163122	Montáž zábradlí přímého v exteriéru v rovině (na rovné ploše) kotveného do betonu	m	8.200	1 130.00	9 266.00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767163122					
	VV		8,2		8.200			
	VV		Součet		8.200			
46	M	5534203X	zábradlí Pz, sloupky 40x40mm, výplň 6 vodorovných prutů, madlo kruhové pr. 42,4mm	m	8.200	6 190.00	50 758.00	
54	K	767995114	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	99.827	71.20	7 107.68	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767995114					
	VV		05 - U profil 65, D + M					
	VV		do stěny šachty					
	VV		3,52*4.00*7,09		99.827			
	VV		Součet		99.827			
53	M	13010812	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 65	t	0.108	34 700.00	3 747.60	CS ÚRS 2024 02
	VV		05 - U profil 65, D + M					
	VV		do stěny šachty					
	VV		3,52*4.00*7,09*1,08/1000		0.108			
	VV		Součet		0.108			
55	K	998767111	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m	t	0.216	2 390.00	516.24	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998767111					
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				976.00	
43	K	783314201	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	4.000	244.00	976.00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783314201					
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: ocelové konstrukce - uzavírací poklop šachty</i>					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REVITALIZACE RYBNÍKA MAREK

Objekt:

004 - VON

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Obec Střítež

Uchazeč:

TOMIreko a.s.

Projektant:

KOINVEST, s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 30.06.2026

IČ:

60418559

DIČ:

IČ:

28359216

DIČ:

CZ28359216

IČ:

25589679

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

168 400.00

DPH základní
snížená

Základ daně

168 400.00

0.00

Sazba daně

21.00%

12.00%

Výše daně

35 364.00

0.00

Cena s DPH

v CZK

203 764.00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: REVITALIZACE RYBNÍKA MAREK
Objekt: 004 - VON

Místo:
Zadavatel: Obec Střítež
Uchazeč: TOMIreko a.s.

Datum: 30.06.2026
Projektant: KOINVEST, s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	168 400.00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	168 400.00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	24 000.00
VRN3 - Zařízení staveniště	144 400.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: REVITALIZACE RYBNÍKA MAREK
Objekt: 004 - VON
Místo:
Zadavatel: Obec Střítež
Uchazeč: TOMIreko a.s.

Datum: 30.06.2026
Projektant: KOINVEST, s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							168 400.00	
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				168 400.00	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				24 000.00	
1	K	R.00	Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1x v elektronické formě) objednateli a zaměření skutečné provedení stvby - geodetická část dokumentace (3 paré + 1x v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům.	soub	1.000	24 000.00	24 000.00	
D	VRN3		Zařízení staveniště				144 400.00	
2	K	R.01	Vytyčení stavby před zahájením odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství.	soub	1.000	25 000.00	25 000.00	
3	K	R.01.1	Zařízení staveniště - zřízení, provoz, odstranění zřízení, provoz a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, přístupů, deponií, zajištění staveniště apod.	soub	1.000	17 000.00	17 000.00	
4	K	R.02.1	Vytyčení inženýrských sítí a zařízení odborně způsobilou osobou	soub	1.000	6 000.00	6 000.00	
P			Poznámka k položce: Vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí, která pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí zajištění všech nezbytných opatření, jímž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby					
5	K	R.02.2	Geodetické zaměření skutečného provedení stavby, oprávněnou osobou (3x)	soub	1.000	35 000.00	35 000.00	
6	K	R.03	Úprava stávající příjezdové komunikace např. dosypání výtluků, dorovnání povrchu apod.	soub	1.000	11 800.00	11 800.00	
7	K	R.04	Fotodokumentace	soub	1.000	2 600.00	2 600.00	
8	K	R.05	Bezpečnostní opatření při výstavbě	soub	1.000	5 000.00	5 000.00	
12	K	R.06	Rozbory těženého sedimentu	soub	1.000	23 000.00	23 000.00	
10	K	R.07	Provizorní dopravní značení	soub	1.000	11 000.00	11 000.00	
11	K	R.08	Průkazní zkoušky betonu	soub	1.000	8 000.00	8 000.00	
P			Poznámka k položce: V ceně je kompletní zajištění provedení zkoušek betonu - 2x zkouška betonu tl. C30/37 XF3 pro posouzení kvality dle ČSN EN 206-1 a ČSN 73 1322 bude provedeno: - 1x stanovení pevnosti betonu v tlaku dle ČSN EN 12390-3 - 1x stanovení hloubky průsaku tlakovou vodou dle ČSN EN 12390-8					

