SMLOUVA O DÍLO

dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2013 Sb., občanský zákoník

I. Smluvní strany

Název objednatele:	Město Hanušovice
IČ:	00302546
DIČ:	CZ00302546
zastoupená:	Markem Kostkou, starostou města
Kontaktní osoba:	Jan Langer, tel.: 603 579 163
tel.:	+420 583 231 284
e-mail:	podatelna@hanusovice.cz
se sídlem:	Hlavní 92, 788 33 Hanušovice
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu/kód:	624841/0100

Zhotovitel:	ReOp MVS s.r.o.
Místo podnikání:	Holečkova 789/49, 150 00, Praha 5 – Smíchov
Zastoupena	Milanem Voznicou, jednatelem
Zástupce pro věci technické	Milan Voznica
IČ, DIČ:	05362202, CZ05362202
Bankovní spojení:	Fio banka
Číslo účtu/kód:	2701063521/2010

II. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést realizaci díla „Stavební úpravy stávajících garáží spojené se změnou užívání na šatny pro fotbalový klub a veřejné WC" dle projektové dokumentace vypracované Ing. Karlem Grabovským, Rudé Armády 709, 788 15 Velké Losiny.
2. Zhotovitel dodá veškerý potřebný materiál pro provedení prací.
3. Zhotovitel prohlašuje, že předmět a rozsah díla je mu dostatečně znám.

III. Místo plnění

1. Místo plnění se nachází na ulici Sportovní v Hanušovicích. Souřadnice 50.0746247N, 16.9323178E.

IV. Termín plnění

1. Stavba bude zahájena v červenci 2026. Dokončení prací, včetně kompletního předání díla objednateli, bude nejpozději do 16 - ti týdnů od řádného podpisu této smlouvy o dílo.
2. Staveniště bude zhotoviteli předáno na základě výzvy k předání staveniště.
3. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli v dohodnutém místě.
4. Dnem dokončení zhotovitel odevzdá objednateli zhotovené dílo bez vad a nedodělků a vyklizené pracoviště s tím, že zhotovitel vyzve objednatele nejméně jeden pracovní den před dokončením díla k jeho převzetí. O předání a převzetí díla se sepíše předávací protokol.

V. Cena díla

1. Smluvní strany se dohodly na celkové ceně díla podle čl. II. této smlouvy ve výši:

Cena bez DPH (v Kč)	8 499 145,98
21 % DPH (v Kč)	1 784 820,66
Cena celkem s DPH (v Kč)	10 283 966,64

2. Tato cena zahrnuje všechny části dodávky podle čl. II. této smlouvy. Sjednaná cena vychází z cenové nabídky zhotovitele.
3. Smluvní strany se dohodly, že fakturace ceny bude provedena zhotovitelem podle níže sjednaných podmínek a podle skutečného množství použitého materiálu. V případě, že množství skutečně použitého materiálu překročí předpokládané množství, je zhotovitel oprávněn vyúčtovat vyšší cenu než uvedenou v odst. 1 pouze v případě, že o potřebě použití většího než předpokládaného množství materiálu předem informovoval objednatele a objednatel použití dalšího materiálu předem odsouhlasil.

VI. Platební podmínky a fakturace

1. Veškeré provedené práce na díle budou fakturovány na základě dílčích měsíčních faktur. Zhotovitel doloží k dílčí faktuře soupis provedených prací po položkách dle rozpočtu, který bude odsouhlasen objednatelem.
2. Faktura je splatná do 14 dnů od doručení objednateli na účet u peněžního ústavu zhotovitele. Minimálně musí obsahovat náležitosti účetního dokladu ve smyslu zákona 563/1991 Sb., o účetnictví.
3. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné údaje nebo neúplné náležitosti, je objednatel oprávněn ji do data její splatnosti vrátit zhotoviteli. Ten ji podle charakteru nedostatků, buď opraví, nebo vystaví novou.
4. Objednatel se zavazuje, že v případě neuhrazení faktury ve lhůtě splatnosti podle odst. 1 a 2, uhradí zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

VII. Odpovědnost za vady a záruka

1. Zhotovitel je povinen dodržet veškeré nadále platné ČSN, platné nezávazné ČSN a ostatní platné předpisy vztahující se k provedení díla. Rovněž je povinen dodržet veškeré obecně závazné právní předpisy. Použité technologie, výrobky a materiály musí mít takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla při běžné údržbě zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání. K realizaci díla budou použity pouze materiály a zařízení schválené v České republice.
2. Záruční doba na předmět díla činí 36 měsíců od řádného předání a převzetí díla.
3. Závady na díle vzniklé v záruční době je zhotovitel povinen odstranit bezplatně a neprodleně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od jejich nahlášení objednatelem, pokud nebude písemně dohodnuto jinak. Ustanovení předchozích odstavců se nevztahuje na případy poškození díla neodborným zásahem, násilím či úmyslným poškozením třetí osobou.

VIII. Smluvní pokuty a náhrady škody

1. Pro případ nedodržení termínu plnění podle čl. IV. této smlouvy se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny díla a to za každý i započatý den prodlení.
2. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou oprávněnou reklamaci, pokud reklamovanou vadu bezplatně neodstraní ve lhůtě uvedené v čl. VII. odst. 3 této smlouvy.

IX. Všeobecné podmínky

1. Zhotovitel je povinen přizvat zástupce objednatele ke kontrole prací.
2. Kontrolou prováděného díla pověřuje objednatel svoje pracovníky, kteří si v případě potřeby přizvou pro kontrolu díla, jeho převzetí apod., další osoby.
3. V případě narušení, poškození povrchu veřejných prostranství se zhotovitel zavazuje toto uvést do původního stavu na své náklady a bezodkladně, nejpozději však do 30 dnů.
4. Zhotovitel je povinen při realizaci stavby udržovat pořádek a čistotu, dále je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi v souladu s příslušnými právními předpisy, dále je povinen počínat si tak, aby nevznikla škoda na majetku třetích osob. V případě, že zhotovitel znečistí při provádění díla pozemní komunikaci, je povinen uvést tuto pozemní komunikaci neprodleně do původního stavu.
5. Zodpovědný zástupce zhotovitele zodpovídá za kvalitu prováděných prací a za to, že práce budou prováděny dle platných technických norem a předpisů, dle smluvních podmínek, v souladu s rozhodnutími správních úřadů a že nebudou porušovány technologické postupy.
6. Podstatné změny v provádění díla musí být předem odsouhlaseny objednatelem, potvrzeny do stavebního deníku.
7. Od smlouvy lze odstoupit, pokud dojde k podstatnému porušení smluvních povinností některé ze stran a pokud podstatné porušení oznámí jedna strana druhé do 14 dnů od vzniku podstatného porušení. Podstatným porušením se rozumí zejména porušování technologických předpisů a ČSN a nekvalitní provádění prací. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže zhotovitel přes jeho výzvu řádně nepokračuje v započatém díle nebo práce provádí s vadami, na které objednatel upozornil.

X. Závěrečná ujednání

1. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré informace zjištěné při plnění této smlouvy nebude zveřejňovat ve vztahu ke třetím osobám a že nebude poškozovat dobré jméno objednatele.
2. Smlouva může být měněna pouze na základě dohody oprávněných osob formou číslovaných dodatků.
3. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí na právní nástupce obou smluvních stran.
4. Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných osob obou smluvních stran.
5. Smlouva je sepsána ve 2 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po 1 vyhotovení.
6. Uzavření této smlouvy bylo dne 20.07.2026 schváleno Radou města Hanušovice pod usnesením č. 1135b/114R/2026.

Hanušovice dne 30.7.2026

MĚSTO HANUŠOVICE
ul. Hlavní č.p. 92
788 33 HANUŠOVICE
okr. Šumperk


.....
Marek Kostka
starosta města
objednatel

Praha dne

.....
Milan Voznica
jednatel
zhotovitel

30.7.2026

Příloha:
- 1 x rozpočet stavby



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2026_003_01
Stavba: **Šatny hřiště Hanušovice**

KSO: CC-CZ:
Místo: Hanušovice Datum: 1. 6. 2026

Zadavatel: IČ:
Město Hanušovice DIČ:

Uchazeč: IČ: 05362202
ReOp MVS s.r.o., se sídlem Holečkova 789/49, 150 00, Praha 5 – Smíchov DIČ: CZ05362202

Projektant: IČ:
Ing. Karel Grabovský DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. František Tůma DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			**8 499 145,98**
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	8 499 145,98	1 784 820,66
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	**v**	**CZK**	**10 283 966,64**

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Uchazeč**

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2026_003_01

Stavba: **Šatny hřiště Hanušovice**


Místo: **Hanušovice** Datum: 1. 6. 2026

Zadavatel: Město Hanušovice Projektant: Ing. Karel Grabovský

Uchazeč: ReOp MVS s.r.o., se sídlem Holečkova 789/49, 150 00, Praha 5 Zpracovatel: Ing. František Tůma

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		**8 499 145,98**	**10 283 966,64**
ASŘ	**Stavba**	5 474 615,78	6 624 285,09
DAT	**Datové a kamerové r...**	337 414,55	408 271,61
EZS	**Systém EZS**	326 565,92	395 144,76
MRL	**Řízení a vzdálené o...**	427 011,78	516 684,25
NNJ	**LPS, uzemnění, posp...**	55 238,99	66 839,18
NNT	**ELelktrické přímoto...**	213 643,00	258 508,03
NNV	**Nosný materiál a sv...**	486 184,60	588 283,37
RES	**Elektroměrový rozvá...**	34 181,00	41 359,01
RHS	**Hlavní rozváděč obj...**	187 417,00	226 774,57
VZT	**VZT**	52 387,00	63 388,27
ZTI	**ZTI**	904 486,36	1 094 428,50





KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Šatny hřiště Hanušovice
Objekt:
ASŘ - Stavba

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Hanušovice	Datum:	1. 6. 2026
Zadavatel:		IČ:	
	Město Hanušovice	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	05362202
	ReOp MVS s.r.o., se sídlem Holečkova 789/49, 150 00, Praha 5 – Smíchov	DIČ:	CZ05362202
Projektant:		IČ:	
	Ing. Karel Grabovský	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	Ing. František Tůma	DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **5 474 615,78**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	5 474 615,78	21,00%	1 149 669,31
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **6 624 285,09**

Projektant	Zpracovatel
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko
Objednavatel	**Uchazeč**

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Šatny hřiště Hanušovice
Objekt:
ASŘ - Stavba

Místo:	Hanušovice	Datum:	1. 6. 2026
Zadavatel:	Město Hanušovice	Projektant:	Ing. Karel Grabovský
Uchazeč:	ReOp MVS s.r.o., se sídlem Holečkova 789/49, 150 00, Praha 5 – Smíchov	Zpracovatel:	Ing. František Tůma

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**5 474 615,78**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				3 155 323,32
	D	1	Zemní práce				254 605,24
1	K	113154518	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š do 0,5 m pl do 500 m2	m2	324,000	240,00	77 760,00
	VV		((25+25+6)*2+50)*2		324,000		
2	K	131251100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	18,090	500,00	9 045,00
	VV		5,36*22,5*0,3*0,5		18,090		
3	K	132212132	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	9,669	600,00	5 801,40
	VV		(5,36+22,5+22,5)*0,8*1,2*0,2		9,669		
4	K	132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	38,676	750,00	29 007,00
	VV		(5,36+22,5+22,5)*0,8*1,2*0,8		38,676		
5	K	139711111	Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	18,090	1 500,00	27 135,00
	VV		5,36*22,5*0,3*0,5		18,090		
6	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	36,180	50,40	1 823,47
	VV		5,36*22,5*0,3*0,5*2		36,180		
7	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	84,525	104,00	8 790,60
	VV		5,36*22,5*0,3*0,5*2		36,180		
	VV		(5,36+22,5+22,5)*0,8*1,2*0,2		9,669		
	VV		(5,36+22,5+22,5)*0,8*1,2*0,8		38,676		
	VV		Součet		84,525		
8	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 690,500	20,00	33 810,00
	VV		5,36*22,5*0,3*0,5*2		36,180		
	VV		(5,36+22,5+22,5)*0,8*1,2*0,2		9,669		
	VV		(5,36+22,5+22,5)*0,8*1,2*0,8		38,676		
	VV		Součet		84,525		
	VV		84,525*20 'Přepočtené koeficientem množství		1 690,500		
9	K	171201231	Poplatek za předání recyklačnímu zařízení zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	169,050	352,00	59 505,60
	VV		5,36*22,5*0,3*0,5*2		36,180		
	VV		(5,36+22,5+22,5)*0,8*1,2*0,2		9,669		
	VV		(5,36+22,5+22,5)*0,8*1,2*0,8		38,676		
	VV		Mezisoučet		84,525		
	VV		84,525*2,0		169,050		
10	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	84,525	22,80	1 927,17
	VV		5,36*22,5*0,3*0,5*2		36,180		
	VV		(5,36+22,5+22,5)*0,8*1,2*0,2		9,669		
	VV		(5,36+22,5+22,5)*0,8*1,2*0,8		38,676		
	VV		Součet		84,525		

	D	2	Zakládání				207 935,95
11	K	211971121	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m	m2	130,000	53,20	6 916,00
	VV		65*2		130,000		
12	*M*	*69311081*	*geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2*	*m2*	*153,985*	*30,00*	*4 619,55*
	VV		130*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství		153,985		
13	K	212312111	Lože pro trativody z betonu prostého	m3	2,200	3 500,00	7 700,00
	VV		(24+24+7)*0,1*0,4		2,200		
14	K	212532111	Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného	m3	16,500	1 830,00	30 195,00
	VV		(24+24+7)*0,5*0,6		16,500		
15	K	212755216	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních DN 160 mm bez lože a obsypu	m	65,000	173,00	11 245,00
	VV		24+24+7+10		65,000		
16	K	271542211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděné štěrkodrtě	m3	18,090	1 650,00	29 848,50
	VV		5,36*22,5*0,15		18,090		
17	K	273321411	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	18,090	4 410,00	79 776,90
	VV		5,36*22,5*0,15		18,090		
18	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,965	39 000,00	37 635,00
	VV		5,36*22,5*8*0,001		0,965		
	VV		kari 150*150*8				
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				367 286,15
19	K	311272221	Zdivo z pórobetonových tvárnic na pero a drážku do P2 do 450 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 300 mm	m2	22,307	1 400,00	31 229,80
	VV		2,2*1,5*4		13,200		
	VV		1,42*0,85*4		4,828		
	VV		1,42*0,35*2		0,994		
	VV		0,97*1,2		1,164		
	VV		1,05*2,02		2,121		
	VV		Součet		22,307		
20	K	317144133	Překlad z lehkého betonu střední š 115 v 240 dl 1240 mm	kus	8,000	1 250,00	10 000,00
21	K	317144134	Překlad z lehkého betonu střední š 115 v 240 dl 1490 mm	kus	2,000	1 480,00	2 960,00
22	K	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L výšky přes 120 do 220 mm	t	0,077	10 000,00	770,00
	VV		L 40*4				
	VV		(1*2+0,9*2+1*2+0,9*2+0,9*2+1,1*2+1*2+1*2+1,1*2+0,9*2)*2,42* 0,001*1,2		0,057		
	VV		L50*5				
	VV		1,1*4*3,85*0,001*1,2		0,020		
	VV		Součet		0,077		
23	*M*	*RMAT0001*	*nosník ocelový válcovaný*	*t*	*0,077*	*15 000,00*	*1 155,00*
24	K	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L výšky přes 120 do 220 mm	t	0,175	8 500,00	1 487,50
	VV		IPE 140				
	VV		2,825*4*12,9*0,001*1,2		0,175		
25	*M*	*13010746*	*ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 140*	*t*	*0,175*	*33 000,00*	*5 775,00*
	P		*Poznámka k položce:_x005F_x000d_ Hmotnost: 13,40 kg/mPoznámka k položce:_x005F_x000d_ Hmotnost: 13,40 kg/mPoznámka k položce:_x005F_x000d_ Hmotnost: 13,40 kg/mPoznámka k položce:_x005F_x000d_ Hmotnost: 13,40 kg/mPoznámka k položce:_x005F_x000d_ Hmotnost: 13,40 kg/mPoznámka k položce:_x005F_x000d_ Hmotnost: 13,40 kg/mPoznámka k položce:_x005F_x000d_ Hmotnost: 13,40 kg/mPoznámka k položce:_x005F_x000d_ Hmotnost: 13,40 kg/mPoznámka k položce:_x005F_x000d_ Hmotnost: 13,40 kg/m*				
26	K	319202232	Dodatečná izolace cihelného zdiva tl přes 150 do 300 mm nízkotlakou dvouřadovou injektáží mikroemulzí	m	65,080	1 290,00	83 953,20
	VV		5,36*6+23+23+5,96+5,96-25		65,080		

27	K	319202233	Dodatečná izolace cihelného zdiva tl přes 300 do 450 mm nízkotlakou dvouřadovou injektáží mikroemulzí	m	25,000	2 000,00	50 000,00
	VV		25		25,000		
28	K	342272225	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	62,694	797,00	49 967,12
	VV		(2,97+0,3+2,97+1,6+0,95)*2,45-1,4-1,2		18,936		
	VV		(2,97+2,97+1,6+0,95)*2,45-1,4-1,2		18,201		
	VV		(5,36+3,5+3,5+1,5)*2,45-1,6-1,6-1,4-1,4-1,2-1,2		25,557		
	VV		Součet		62,694		
29	K	342291111	Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky do 100 mm	m	31,140	88,80	2 765,23
	VV		(2,97+0,3+2,97+1,6+0,95)		8,790		
	VV		(2,97+2,97+1,6+0,95)		8,490		
	VV		(5,36+3,5+3,5+1,5)		13,860		
	VV		Součet		31,140		
30	K	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	46,550	120,00	5 586,00
	VV		2,45*19		46,550		
31	K	345321414	Zídky atikové, parapetní, schodišťové a zábradelní ze ŽB tř. C 20/25	m3	3,885	5 180,00	20 124,30
	VV		37*0,3*0,35		3,885		
32	K	345351005	Zřízení bednění plnostěnných zídek atikových, parapetních, zábradelních	m2	37,000	662,00	24 494,00
	VV		(23+7+7)*0,5*2		37,000		
33	K	345351006	Odstranění bednění plnostěnných zídek atikových, parapetních, zábradelních	m2	37,000	167,00	6 179,00
34	K	345361821	Výztuž zídek atikových, parapetních, schodišťových a zábradelních betonářskou ocelí 10 505	t	0,666	60 000,00	39 960,00
	VV		včetně navrtání do stávajícího zdiva a propojení				
	VV		37*15*0,001*1,2		0,666		
35	K	346244354X	Obezdívka koupelnových van ploch rovných tl 150 mm z pórobetonových přesných tvárnic	m2	24,000	900,00	21 600,00
36	K	346244382	Plentování jednostranné v přes 200 do 300 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	8,000	1 160,00	9 280,00
	VV		8		8,000		
	D	5	Komunikace pozemní				401 794,00
37	K	566901134	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 štěrkodrtí tl. 250 mm	m2	162,000	450,00	72 900,00
38	K	566901144	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 kamenivem hrubým drceným tl. 250 mm	m2	162,000	510,00	82 620,00
39	K	572330111	Vyspravení krytu komunikací po překopech pl do 15 m2 obalovaným kamenivem tl přes 20 do 50 mm	m2	162,000	580,00	93 960,00
40	K	572340112	Vyspravení krytu komunikací po překopech pl do 15 m2 asfaltovým betonem ACO tl přes 50 do 70 mm	m2	162,000	820,00	132 840,00
	VV		(25+25+6)*2+50		162,000		
41	K	572531122	Ošetření trhlin asfaltovou sanační hmotou š přes 20 do 30 mm	m	85,000	130,00	11 050,00
	VV		25+25+5+20+10		85,000		
42	K	573911121	Asfaltový regenerační postřik s posypem kameniva v množství 1,00 kg/m2	m2	162,000	52,00	8 424,00
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				1 127 521,04
43	K	611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	111,590	50,00	5 579,50
44	K	611142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stropů vtlačené do tmelu	m2	111,590	250,00	27 897,50
45	K	611325418	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky tl do 20 mm stropů v rozsahu plochy přes 30 do 50 % s celoplošným přeštukováním tl do 3 mm	m2	111,590	420,00	46 867,80
	VV		3,11+1,37+2,97+3,11+1,37+2,97+3,25+2,56+2,56+2,84+1,71+2,84+1,71		32,370		
	VV		15,92+15,92+15,92+15,92		63,680		
	VV		7,77+7,77		15,540		
	VV		Součet		111,590		

46	K	611325453	Příplatek k cenám opravy vápenocementové omítky stropů za dalších 10 mm tloušťky v rozsahu přes 30 do 50 %	m2	223,180	90,00	20 086,20
	VV		111,59*2 'Přepočtené koeficientem množství		223,180		
47	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	432,327	72,00	31 127,54
48	K	612142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtlačené do tmelu	m2	432,327	250,00	108 081,75
49	K	612321131	Vápenocementový štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm	m2	235,263	201,00	47 287,86
	VV		omítka				
	VV		432,327-197,064		235,263		
50	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	14,395	800,00	11 516,00
	VV		(2,2+0,5+0,5+2,2)*6		32,400		
	VV		(1,42+1,42+0,5+0,5)*2		7,680		
	VV		(2,2+2+2)*2		12,400		
	VV		(1,1+2+2)*1		5,100		
	VV		Mezisoučet		57,580		
	VV		57,58*0,25		14,395		
51	K	612325413	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky tl do 20 mm stěn v rozsahu plochy přes 30 do 50 %	m2	432,327	300,00	129 698,10
52	K	612325453	Příplatek k cenám opravy vápenocementové omítky stěn za dalších 10 mm tloušťky v rozsahu přes 30 do 50 %	m2	864,654	88,00	76 089,55
	VV		432,327*2 'Přepočtené koeficientem množství		864,654		
53	K	612335111	Cementová hladká omítka rýh ve stěnách š do 150 mm	m2	20,000	1 000,00	20 000,00
54	K	622111121	Vyspravení lokální cementovou maltou vnějších stěn betonových nebo železobetonových	m2	185,665	100,00	18 566,50
	VV		(23+23+6,3)*0,8		41,840		
	VV		(23+23+6,3)*(2,5+3)*0,5		143,825		
	VV		Součet		185,665		
55	K	622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	185,665	50,00	9 283,25
56	K	622143001	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných soklových profilů	m	53,000	100,00	5 300,00
	VV		(23+23+7)		53,000		
57	*M*	*RMAT0004*	*profil omítkový soklový na tl. 140 mm*	*m*	*55,650*	*40,00*	*2 226,00*
	VV		53*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		55,650		
58	K	622143002	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných dilatačních profilů	m	12,000	80,00	960,00
	VV		3+3+3+3		12,000		
59	*M*	*RMAT0005*	*profil omítkový dilatační s perlinkou*	*m*	*12,600*	*44,00*	*554,40*
	VV		12*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		12,600		
60	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů	m	115,160	50,00	5 758,00
61	*M*	*RMAT0003*	*profil omítkový rohový s perlinkou*	*m*	*120,918*	*29,00*	*3 506,62*
	VV		115,16*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		120,918		
62	K	622143004	Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	115,160	50,00	5 758,00
	VV		(2,2+0,5+0,5+2,2)*6		32,400		
	VV		(1,42+1,42+0,5+0,5)*2		7,680		
	VV		(2,2+2+2)*2		12,400		
	VV		(1,1+2+2)*1		5,100		
	VV		Mezisoučet		57,580		
	VV		57,58*2		115,160		
	VV		vni a vně okna				
63	*M*	*59051476*	*profil napojovací okenní PVC s výztužnou tkaninou 9mm*	*m*	*120,918*	*49,00*	*5 924,98*
	VV		115,16*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		120,918		
64	K	622151001	Penetrační akrylátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	143,825	60,00	8 629,50
65	K	622151021	Penetrační akrylátový nátěr vnějších mozaikových tenkovrstvých omítek stěn	m2	41,840	60,00	2 510,40
66	K	622211021	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 80 do 120 mm	m2	41,840	850,00	35 564,00

67	*M*	*28376422*	*deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl 100mm*	*m2*	*43,932*	*403,00*	*17 704,60*
	VV		41,84*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		43,932		
68	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 120 do 160 mm	m2	143,825	850,00	122 251,25
	VV		(23+23+6,3)*(2,5+3)*0,5		143,825		
69	*M*	*28375981*	*deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 140mm*	*m2*	*151,016*	*271,00*	*40 925,34*
	VV		143,825*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		151,016		
70	K	622212051	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 400 mm lepením desek z polystyrenu tl do 40 mm	m	57,580	300,00	17 274,00
	VV		(2,2+0,5+0,5+2,2)*6		32,400		
	VV		(1,42+1,42+0,5+0,5)*2		7,680		
	VV		(2,2+2+2)*2		12,400		
	VV		(1,1+2+2)*1		5,100		
	VV		Součet		57,580		
71	*M*	*28375943*	*deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 30mm*	*m2*	*60,459*	*58,10*	*3 512,67*
	VV		57,58*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		60,459		
72	K	622325103	Oprava vnější vápenocementové hladké omítky složitosti 1 stěn v rozsahu přes 30 do 50 %	m2	185,665	300,00	55 699,50
	VV		(23+23+6,3)*0,8		41,840		
	VV		(23+23+6,3)*(2,5+3)*0,5		143,825		
	VV		Součet		185,665		
73	K	622511052	Tenkovrstvá akrylátová rýhovaná omítka zrnitost 2,0 mm vnějších stěn	m2	143,825	310,00	44 585,75
74	K	622511112	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka vnějších stěn	m2	41,840	747,00	31 254,48
75	K	629991003	Zakrytí podélných ploch geotextilií	m2	200,000	60,00	12 000,00
76	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou	m2	250,000	30,00	7 500,00
77	K	629995103	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou s přídavkem čističe	m2	185,665	160,00	29 706,40
78	K	631311214	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	7,253	5 500,00	39 891,50
	VV		3,11+1,37+2,97+3,11+1,37+2,97+3,25+2,56+2,56+2,84+1,71+2,84+1,71		32,370		
	VV		15,92+15,92+15,92+15,92		63,680		
	VV		7,77+7,77		15,540		
	VV		Mezisoučet		111,590		
	VV		111,59*0,065		7,253		
79	K	631319011	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	7,253	700,00	5 077,10
80	K	63131911R	Příplatek k mazanině za provedení odtokového žlábku, mazanina ve spádu	m2	15,540	150,00	2 331,00
	VV		7,77+7,77		15,540		
81	K	631319171	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	7,253	463,00	3 358,14
82	K	631319199	Příplatek k mazanině za použití plastifikátoru	m3	7,253	390,00	2 828,67
83	K	631319222	Příplatek k mazaninám za přidání polymerových makrovláken pro objemové vyztužení 3 kg/m3	m3	7,253	900,00	6 527,70
84	K	632481213	Separační vrstva z PE fólie	m2	111,590	21,00	2 343,39
	VV		3,11+1,37+2,97+3,11+1,37+2,97+3,25+2,56+2,56+2,84+1,71+2,84+1,71		32,370		
	VV		15,92+15,92+15,92+15,92		63,680		
	VV		7,77+7,77		15,540		
	VV		Součet		111,590		
85	K	634112123	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm	m	176,460	35,00	6 176,10
	VV		2,97+2,97+1+1		7,940		
	VV		5,36+5,36+3,02+3,02		16,760		
	VV		2,97+2,97+3,16+3,16		12,260		
	VV		0,95+0,95+1,45+1,45		4,800		
	VV		2,97+2,97+1+1		7,940		
	VV		2,97+2,97+5,36+5,36		16,660		

	VV		2,97+2,97+1+1		7,940		
	VV		2,97+2,97+5,36+5,36		16,660		
	VV		2,97+2,97+3,16+3,16		12,260		
	VV		0,95+0,95+1,45+1,45		4,800		
	VV		2,97+2,97+1+1		7,940		
	VV		2,97+2,97+5,36+5,36		16,660		
	VV		1,96+1,96+1,9+1,9		7,720		
	VV		1,6+1,6+1,9+1,9		7,000		
	VV		1,6+1,6+1,9+1,9		7,000		
	VV		1,58+1,58+1,5+1,5		6,160		
	VV		0,95+0,95+1,5+1,5		4,900		
	VV		1,58+1,58+1,5+1,5		6,160		
	VV		0,95+0,95+1,5+1,5		4,900		
	VV		Součet		176,460		
86	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	18,000	900,00	16 200,00
	VV		18		18,000		
87	*M*	*55331480*	*zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 600/1970, 2100mm*	*kus*	*4,000*	*1 400,00*	*5 600,00*
			*Poznámka k položce:_x005F_x000d_*				
			*YH, YH s drážkou, YZPPoznámka k položce:_x005F_x000d_*				
			*YH, YH s drážkou, YZPPoznámka k položce:_x005F_x000d_*				
			*YH, YH s drážkou, YZPPoznámka k položce:_x005F_x000d_*				
			*YH, YH s drážkou, YZPPoznámka k položce:_x005F_x000d_*				
			*YH, YH s drážkou, YZPPoznámka k položce:_x005F_x000d_*				
			*YH, YH s drážkou, YZPPoznámka k položce:_x005F_x000d_*				
			*YH, YH s drážkou, YZPPoznámka k položce:_x005F_x000d_*				
			*YH, YH s drážkou, YZPPoznámka k položce:_x005F_x000d_*				
			*YH, YH s drážkou, YZPPoznámka k položce:_x005F_x000d_*				
			*YH, YH s drážkou, YZPPoznámka k položce:_x005F_x000d_*				
			*YH, YH s drážkou, YZPPoznámka k položce:_x005F_x000d_*				
	P		*YH, YH s drážkou, YZPPoznámka k položce:_x005F_x000d_*				
			*YH, YH s drážkou, YZPPoznámka k položce:_x005F_x000d_*				
			*YH, YH s drážkou, YZPPoznámka k položce:_x005F_x000d_*				
			*YH, YH s drážkou, YZPPoznámka k položce:_x005F_x000d_*				
			*YH, YH s drážkou, YZPPoznámka k položce:_x005F_x000d_*				
			*YH, YH s drážkou, YZPPoznámka k položce:_x005F_x000d_*				
			*YH, YH s drážkou, YZPPoznámka k položce:_x005F_x000d_*				
			*YH, YH s drážkou, YZPPoznámka k položce:_x005F_x000d_*				
			*YH, YH s drážkou, YZPPoznámka k položce:_x005F_x000d_*				
			*YH, YH s drážkou, YZPPoznámka k položce:_x005F_x000d_*				
			YH, YH s drážkou, YZP				
88	*M*	*55331481*	*zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 700/1970, 2100mm*	*kus*	*4,000*	*1 400,00*	*5 600,00*
			*Poznámka k položce:_x005F_x000d_*				
			*YH, YH s drážkou, YZPPoznámka k položce:_x005F_x000d_*				
			*YH, YH s drážkou, YZPPoznámka k položce:_x005F_x000d_*				
			*YH, YH s drážkou, YZPPoznámka k položce:_x005F_x000d_*				
			*YH, YH s drážkou, YZPPoznámka k položce:_x005F_x000d_*				
			*YH, YH s drážkou, YZPPoznámka k položce:_x005F_x000d_*				
			*YH, YH s drážkou, YZPPoznámka k položce:_x005F_x000d_*				
			*YH, YH s drážkou, YZPPoznámka k položce:_x005F_x000d_*				
			*YH, YH s drážkou, YZPPoznámka k položce:_x005F_x000d_*				
			*YH, YH s drážkou, YZPPoznámka k položce:_x005F_x000d_*				
			*YH, YH s drážkou, YZPPoznámka k položce:_x005F_x000d_*				
	P		*YH, YH s drážkou, YZPPoznámka k položce:_x005F_x000d_*				
			*YH, YH s drážkou, YZPPoznámka k položce:_x005F_x000d_*				
			*YH, YH s drážkou, YZPPoznámka k položce:_x005F_x000d_*				
			*YH, YH s drážkou, YZPPoznámka k položce:_x005F_x000d_*				
			*YH, YH s drážkou, YZPPoznámka k položce:_x005F_x000d_*				
			*YH, YH s drážkou, YZPPoznámka k položce:_x005F_x000d_*				
			*YH, YH s drážkou, YZPPoznámka k položce:_x005F_x000d_*				
			*YH, YH s drážkou, YZPPoznámka k položce:_x005F_x000d_*				
			*YH, YH s drážkou, YZPPoznámka k položce:_x005F_x000d_*				
			*YH, YH s drážkou, YZPPoznámka k položce:_x005F_x000d_*				
			YH, YH s drážkou, YZP				
89	*M*	*55331482*	*zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm*	*kus*	*2,000*	*1 400,00*	*2 800,00*

Poznámka k položce:_x005F_x000d_
YH, YH s drážkou, YZPPoznámka k položce:_x005F_x000d_
YH, YH s drážkou, YZPPoznámka k položce:_x005F_x000d_
YH, YH s drážkou, YZPPoznámka k položce:_x005F_x000d_
YH, YH s drážkou, YZPPoznámka k položce:_x005F_x000d_
YH, YH s drážkou, YZPPoznámka k položce:_x005F_x000d_
YH, YH s drážkou, YZPPoznámka k položce:_x005F_x000d_
YH, YH s drážkou, YZPPoznámka k položce:_x005F_x000d_
YH, YH s drážkou, YZPPoznámka k položce:_x005F_x000d_
YH, YH s drážkou, YZPPoznámka k položce:_x005F_x000d_
YH, YH s drážkou, YZPPoznámka k položce:_x005F_x000d_
YH, YH s drážkou, YZPPoznámka k položce:_x005F_x000d_
P YH, YH s drážkou, YZPPoznámka k položce:_x005F_x000d_
YH, YH s drážkou, YZPPoznámka k položce:_x005F_x000d_
YH, YH s drážkou, YZPPoznámka k položce:_x005F_x000d_
YH, YH s drážkou, YZPPoznámka k položce:_x005F_x000d_
YH, YH s drážkou, YZPPoznámka k položce:_x005F_x000d_
YH, YH s drážkou, YZPPoznámka k položce:_x005F_x000d_
YH, YH s drážkou, YZPPoznámka k položce:_x005F_x000d_
YH, YH s drážkou, YZPPoznámka k položce:_x005F_x000d_
YH, YH s drážkou, YZPPoznámka k položce:_x005F_x000d_
YH, YH s drážkou, YZPPoznámka k položce:_x005F_x000d_
YH, YH s drážkou, YZPPoznámka k položce:_x005F_x000d_
YH, YH s drážkou, YZP

90	M	55331491	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 160-200mm rozměru 700/1970, 2100mm	kus	4,000	2 200,00	8 800,00

Poznámka k položce:_x005F_x000d_
YZPPoznámka k položce:_x005F_x000d_
YZPPoznámka k položce:_x005F_x000d_
YZPPoznámka k položce:_x005F_x000d_
YZPPoznámka k položce:_x005F_x000d_
YZPPoznámka k položce:_x005F_x000d_
YZPPoznámka k položce:_x005F_x000d_
YZPPoznámka k položce:_x005F_x000d_
YZPPoznámka k položce:_x005F_x000d_
YZPPoznámka k položce:_x005F_x000d_
YZPPoznámka k položce:_x005F_x000d_
YZPPoznámka k položce:_x005F_x000d_
P YZPPoznámka k položce:_x005F_x000d_
YZPPoznámka k položce:_x005F_x000d_
YZPPoznámka k položce:_x005F_x000d_
YZPPoznámka k položce:_x005F_x000d_
YZPPoznámka k položce:_x005F_x000d_
YZPPoznámka k položce:_x005F_x000d_
YZPPoznámka k položce:_x005F_x000d_
YZPPoznámka k položce:_x005F_x000d_
YZPPoznámka k položce:_x005F_x000d_
YZPPoznámka k položce:_x005F_x000d_
YZPPoznámka k položce:_x005F_x000d_
YZPPoznámka k položce:_x005F_x000d_
YZP

91	M	55331492	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 160-200mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	4,000	2 200,00	8 800,00

*Poznámka k položce:_x005F_x000d_*
*YZPPoznámka k položce:_x005F_x000d_*
*YZPPoznámka k položce:_x005F_x000d_*
*YZPPoznámka k položce:_x005F_x000d_*
*YZPPoznámka k položce:_x005F_x000d_*
*YZPPoznámka k položce:_x005F_x000d_*
*YZPPoznámka k položce:_x005F_x000d_*
*YZPPoznámka k položce:_x005F_x000d_*
*YZPPoznámka k položce:_x005F_x000d_*
*YZPPoznámka k položce:_x005F_x000d_*
*YZPPoznámka k položce:_x005F_x000d_*
*YZPPoznámka k položce:_x005F_x000d_*
*YZPPoznámka k položce:_x005F_x000d_*
P *YZPPoznámka k položce:_x005F_x000d_*
*YZPPoznámka k položce:_x005F_x000d_*
*YZPPoznámka k položce:_x005F_x000d_*
*YZPPoznámka k položce:_x005F_x000d_*
*YZPPoznámka k položce:_x005F_x000d_*
*YZPPoznámka k položce:_x005F_x000d_*
*YZPPoznámka k položce:_x005F_x000d_*
*YZPPoznámka k položce:_x005F_x000d_*
*YZPPoznámka k položce:_x005F_x000d_*
*YZPPoznámka k položce:_x005F_x000d_*
*YZPPoznámka k položce:_x005F_x000d_*
*YZPPoznámka k položce:_x005F_x000d_*
YZP

	D	8	Vedení trubní dálková a přípojná				37 340,00
92	K	895270001	Proplachovací a kontrolní šachta z PVC-U vnější průměr 315 mm pro drenáže budov s lapačem písku užitné výšky 350 mm	kus	5,000	1 220,00	6 100,00
93	K	895270021	Proplachovací a kontrolní šachta z PVC-U vnější průměr 315 mm pro drenáže budov šachtové prodloužení světlé hloubky 800 mm	kus	5,000	653,00	3 265,00
94	K	895270031	Proplachovací a kontrolní šachta z PVC-U vnější průměr 315 mm pro drenáže budov redukce DN 200/100-150	kus	10,000	203,00	2 030,00
95	K	895270052	Proplachovací a kontrolní šachta z PVC-U vnější průměr 315 mm pro drenáže budov poklop litinový pro třídu zatížení D 400	kus	5,000	5 080,00	25 400,00
96	K	895270067	Příplatek k rourám proplachovací a kontrolní šachty z PVC-U vnější průměr 315 mm pro drenáže budov za uříznutí šachtové roury	kus	5,000	109,00	545,00
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				306 710,70
97	K	941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	232,000	70,00	16 240,00
	VV		(25+8+25)*4		232,000		
98	K	941111211	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m za každý den použití	m2	13 920,000	0,50	6 960,00
	VV		232*60 'Přepočtené koeficientem množství		13 920,000		
99	K	941111312	Odborná prohlídka lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 1,5 m v do 25 m pl do 500 m2 zakrytého sítí	kus	1,000	2 000,00	2 000,00
100	K	941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	232,000	40,00	9 280,00
101	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	232,000	20,00	4 640,00
102	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za každý den použití	m2	13 920,000	0,37	5 150,40
	VV		232*60 'Přepočtené koeficientem množství		13 920,000		
103	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	232,000	18,60	4 315,20
104	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	111,590	50,00	5 579,50
	VV		3,11+1,37+2,97+3,11+1,37+2,97+3,25+2,56+2,56+2,84+1,71+2,84+1,71		32,370		
	VV		15,92+15,92+15,92+15,92		63,680		
	VV		7,77+7,77		15,540		

	VV		Součet		111,590		
105	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	111,590	110,00	12 274,90
	VV		3,11+1,37+2,97+3,11+1,37+2,97+3,25+2,56+2,56+2,84+1,71+2,84+1,71		32,370		
	VV		15,92+15,92+15,92+15,92		63,680		
	VV		7,77+7,77		15,540		
	VV		Součet		111,590		
106	K	962031133	Bourání příček nebo přizdívek z cihel pálených plných tl přes 100 do 150 mm	m2	21,707	172,00	3 733,60
	VV		(5,36+3,5)*2,45		21,707		
107	K	962052210	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB do 1 m3	m3	5,000	4 000,00	20 000,00
	VV		5		5,000		
108	K	962081141	Bourání příček ze skleněných tvárnic tl přes 100 do 150 mm	m2	7,242	300,00	2 172,60
	VV		1,42*0,85*6		7,242		
109	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	24,120	2 800,00	67 536,00
	VV		5,36*22,5*0,1*2		24,120		
110	K	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m2	m3	24,120	2 800,00	67 536,00
	VV		5,36*22,5*0,20		24,120		
111	K	968072355	Vybourání kovových rámů oken zdvojených včetně křídel pl do 2 m2	m2	2,328	400,00	931,20
	VV		0,97*1,2*2		2,328		
112	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	5,200	466,00	2 423,20
	VV		2+1,6+1,6		5,200		
113	K	968072558	Vybourání kovových vrat pl do 5 m2	m2	26,400	200,00	5 280,00
	VV		2,2*2*6		26,400		
114	K	971033641	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	m3	5,710	1 300,00	7 423,00
	VV		8*1,1*2,1*0,18+8*1,5*0,25*0,18		3,866		
	VV		2,2*0,5*0,3+3*0,25*0,3		0,555		
	VV		1,3*0,5*0,3+3*0,25*0,3		0,420		
	VV		1,2*2,1*0,3+1,5*0,25*0,3		0,869		
	VV		Součet		5,710		
115	K	978012161	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné, vápenocementové nebo vápenosádrové omítky stropů tl do 25 mm potažených pletivem v rozsahu přes 30 do 50%	m2	111,590	90,00	10 043,10
116	K	978013161	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné, vápenocementové nebo vápenosádrové omítky stěn tl do 25 mm v rozsahu přes 30 do 50%	m2	432,327	60,00	25 939,62
117	K	978015361	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky tl do 20 mm stupně členitosti 1 v rozsahu přes 40 do 50%	m2	185,665	45,00	8 354,93
118	K	993111111	Dovoz a odvoz lešení řadového do 10 km včetně naložení a složení	m2	343,590	15,00	5 153,85
	VV		(25+8+25)*4		232,000		
	VV		3,11+1,37+2,97+3,11+1,37+2,97+3,25+2,56+2,56+2,84+1,71+2,84+1,71		32,370		
	VV		15,92+15,92+15,92+15,92		63,680		
	VV		7,77+7,77		15,540		
	VV		Součet		343,590		
119	K	993111119	Příplatek k ceně dovozu a odvozu lešení řadového ZKD 10 km přes 10 km	m2	3 435,900	4,00	13 743,60
	VV		343,59*10 'Přepočtené koeficientem množství		3 435,900		
	D	997	Doprava suti a vybouraných hmot				281 624,64
120	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m	t	117,344	400,00	46 937,60
	VV		234,687*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		117,344		
121	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	117,344	400,00	46 937,60
	VV		234,687*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		117,344		

122	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezideponii do 1 km se složením	t	234,687	200,00	46 937,40
123	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	4 693,740	11,00	51 631,14
	VV		234,687*20 'Přepočtené koeficientem množství		4 693,740		
124	K	997013869	Poplatek za předání recyklačnímu zařízení stavebního odpadu ze směsí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	187,750	300,00	56 325,00
	VV		234,687*0,8 'Přepočtené koeficientem množství		187,750		
125	K	997013871	Poplatek za předání recyklačnímu zařízení stavebního odpadu směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	46,937	700,00	32 855,90
	VV		234,687*0,2 'Přepočtené koeficientem množství		46,937		
	D	998	Přesun hmot				170 505,60
126	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	213,132	300,00	63 939,60
	VV		426,264*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		213,132		
127	K	998011008	Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	213,132	500,00	106 566,00
	VV		426,264*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		213,132		
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				2 123 292,46
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				183 978,61
128	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	120,600	14,60	1 760,76
	VV		5,36*22,5		120,600		
129	*M*	*11163150*	*lak penetrační asfaltový*	*t*	*0,036*	*68 200,00*	*2 455,20*
	P		*Poznámka k položce:_x005F_x000d_ Spotřeba 0,3-0,4kg/m2*				
	VV		120,6*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství		0,036		
130	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	33,432	31,80	1 063,14
	VV		(5,36+22,5)*2*0,3*2		33,432		
131	*M*	*11163150*	*lak penetrační asfaltový*	*t*	*0,011*	*68 200,00*	*750,20*

			Poznámka k položce:_x005F_x000d_ Spotřeba 0,3-0,4kg/m2				
P							
	VV		33,432*0,00034 'Přepočtené koeficientem množství		0,011		
132	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	120,600	135,00	16 281,00
	VV		5,36*22,5		120,600		
133	*M*	*62853004*	*pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm*	*m2*	*140,559*	*180,00*	*25 300,62*
	VV		120,6*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		140,559		
134	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	120,600	139,00	16 763,40
	VV		5,36*22,5		120,600		
135	*M*	*62836110*	*pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou z hliníkové fólie / hliníkové fólie s textilií, se spalitelnou PE folií nebo jemnozrnným minerálním posypem tl 4,0mm*	*m2*	*140,559*	*150,00*	*21 083,85*
	VV		120,6*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		140,559		
136	K	711141821	Odstranění izolace proti vodě, vlhkosti a plynům z pásů NAIP přitavených dvouvrstvých z plochy vodorovné	m2	120,600	50,00	6 030,00
	VV		5,36*22,5		120,600		
137	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	33,432	130,00	4 346,16
	VV		(5,36+22,5)*2*0,3*2		33,432		
138	*M*	*62836110*	*pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou z hliníkové fólie / hliníkové fólie s textilií, se spalitelnou PE folií nebo jemnozrnným minerálním posypem tl 4,0mm*	*m2*	*40,820*	*176,00*	*7 184,32*
	VV		33,432*1,221 'Přepočtené koeficientem množství		40,820		
139	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	33,432	130,00	4 346,16
	VV		(5,36+22,5)*2*0,3*2		33,432		
140	*M*	*62853004*	*pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm*	*m2*	*40,820*	*180,00*	*7 347,60*
	VV		33,432*1,221 'Přepočtené koeficientem množství		40,820		
141	K	711161274	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé z nopové fólie výška nopu do 20 mm	m2	44,000	80,00	3 520,00
	VV		(24+24+7)*0,8		44,000		
142	*M*	*28323010*	*fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 20mm*	*m2*	*53,724*	*100,00*	*5 372,40*
	VV		44*1,221 'Přepočtené koeficientem množství		53,724		
143	K	71116138RX	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení horní lištou - plechová lišta z poplastovaného plechu RŠ 200 mm, kotvená, krycí čepičky na zakrytí kotvení, vše v barvě antracit	m	55,000	350,00	19 250,00
	VV		(24+24+7)		55,000		
144	K	711745567	Izolace proti vodě provedení spojů přitavením pásu NAIP 500 mm	m	139,300	150,00	20 895,00
	VV		(5,36+22,5)*2*2,5		139,300		

145	*M*	*62853004*	*pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm*	*m2*	*87,759*	*200,00*	*17 551,80*
	VV		139,3*0,63 'Přepočtené koeficientem množství		87,759		
146	K	998711111	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	t	2,677	1 000,00	2 677,00
	D	712	Povlakové krytiny				239 518,19
147	K	712331111	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící	m2	83,000	40,00	3 320,00
	VV		detaily a atiky				
	VV		(23+23+7+7+23)*1		83,000		
148	*M*	*62853001*	*pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 4,0mm*	*m2*	*96,737*	*220,00*	*21 282,14*
	VV		83*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		96,737		
149	K	712334505	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy mechanicky kotvené do betonu tl TI přes 240 mm v počtu kotev přes 7 do 8 kusů/m2	m2	198,000	390,00	77 220,00
	VV		7*23		161,000		
	VV		7+7+23		37,000		
	VV		Součet		198,000		
150	*M*	*62855002*	*pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 5,0mm*	*m2*	*230,769*	*250,00*	*57 692,25*
	VV		198*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		230,769		
151	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	198,000	130,00	25 740,00
152	*M*	*62853004*	*pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm*	*m2*	*230,769*	*200,00*	*46 153,80*
	VV		198*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		230,769		
153	K	712997001	Provedení povlakové krytiny přilepením klínů do asfaltu	m	37,000	65,00	2 405,00
	VV		7+7+23		37,000		
154	*M*	*63152006*	*klín atikový přechodný minerální plochých střech tl 60x60mm*	*m*	*55,500*	*40,00*	*2 220,00*
	VV		37*1,5 'Přepočtené koeficientem množství		55,500		
155	K	998712111	Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	t	3,485	1 000,00	3 485,00
	D	713	Izolace tepelné				215 075,34
156	K	713111112	Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	111,590	75,00	8 369,25
	VV		3,11+1,37+2,97+3,11+1,37+2,97+3,25+2,56+2,56+2,84+1,71+2,84+1,71		32,370		
	VV		15,92+15,92+15,92+15,92		63,680		
	VV		7,77+7,77		15,540		
	VV		Součet		111,590		
157	*M*	*28372303*	*deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 40mm*	*m2*	*234,339*	*95,70*	*22 426,24*
	VV		111,59*2,1 'Přepočtené koeficientem množství		234,339		
158	K	713131342	Montáž izolace tepelné stěn lepením bodově nízkoexpanzní (PUR) pěnou s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek tl přes 100 do 140 mm	m2	37,000	200,00	7 400,00
	VV		7+7+23		37,000		
159	*M*	*28375862*	*deska EPS S pro aplikace bez zatížení λ=0,042-0,043 tl 120mm*	*m2*	*38,850*	*231,00*	*8 974,35*
	VV		37*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		38,850		
160	K	713141138	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou 2 vrstvy rohoží, pásů, dílců, desek	m2	161,000	150,00	24 150,00
	VV		7*23		161,000		

161	*M*	*28372205*	*deska EPS 100 kašírovaná asfaltovým pásem V60 S35 λ=0,037 tl 120mm*	*m2*	*169,050*	*530,00*	*89 596,50*
	VV		161*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		169,050		
162	*M*	*28375915*	*deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 120mm*	*m2*	*169,050*	*300,00*	*50 715,00*
	VV		161*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		169,050		
163	K	998713111	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	t	1,722	2 000,00	3 444,00
	D	762	Konstrukce tesařské				28 677,50
164	K	762361323	Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky (atiky) z desek cementotřískových tl 24 mm	m2	24,050	1 100,00	26 455,00
	VV		(7+7+23)*0,65		24,050		
165	K	998762111	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	t	0,889	2 500,00	2 222,50
	D	764	Konstrukce klempířské				118 224,88
166	K	764001114	Montáž podkladního plechu rš do 400 mm	m	23,000	90,00	2 070,00
167	*M*	*RMAT0007*	*plech poplastovaný antracit, tl. 0,6 mm, oboustraně barvený*	*m2*	*9,890*	*600,00*	*5 934,00*
	VV		23*0,43 'Přepočtené koeficientem množství		9,890		
168	K	7640018RX	Demontáž stříšky nad vraty do suti	m	20,000	150,00	3 000,00
169	K	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	53,000	230,00	12 190,00
	VV		(23+23+7)		53,000		
170	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	24,000	95,00	2 280,00
171	K	764004841	Demontáž háku do suti	kus	25,000	58,70	1 467,50
172	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	6,000	85,40	512,40
173	K	764004871	Demontáž objímky svodu do suti	kus	6,000	33,70	202,20
174	K	764204105	Montáž oplechování horních ploch a atik bez rohů rš do 400 mm	m	9,000	480,00	4 320,00
	VV		7+2		9,000		
175	*M*	*RMAT0008*	*plech poplastovaný antracit, tl. 0,6 mm, oboustraně barvený*	*m2*	*3,870*	*500,00*	*1 935,00*
	VV		9*0,43 'Přepočtené koeficientem množství		3,870		
176	K	764204109	Montáž oplechování horních ploch a atik bez rohů rš přes 400 do 800 mm	m	41,000	800,00	32 800,00
	VV		23+7+7+2+2		41,000		
177	*M*	*RMAT0009*	*plech poplastovaný antracit, tl. 0,6 mm, oboustraně barvený*	*m2*	*35,260*	*500,00*	*17 630,00*
	VV		41*0,86 'Přepočtené koeficientem množství		35,260		
178	K	764206105	Montáž oplechování rovných parapetů rš do 400 mm	m	16,040	327,00	5 245,08
	VV		2,2*6+1,42*2		16,040		
179	*M*	*RMAT0006*	*plech poplastovaný antracit, tl. 0,6 mm, oboustraně barvený*	*m2*	*6,897*	*500,00*	*3 448,50*
	VV		16,04*0,43 'Přepočtené koeficientem množství		6,897		
180	K	764501103	Montáž žlabu podokapního půlkulatého	m	23,000	224,00	5 152,00
181	*M*	*DEK.1210830532*	*DEKRAIN ROB Žlab FeZn 330 6mAŠ RAL 7016*	*m*	*27,600*	*160,70*	*4 435,32*
	VV		23*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		27,600		
182	K	764501104	Montáž čela pro podokapní půlkulatý žlab	kus	2,000	137,00	274,00
183	*M*	*RMAT0010*	*čelo pro půlkruhový žlab, antracit, 330 mm*	*kus*	*2,000*	*70,00*	*140,00*
184	K	764501105	Montáž háku pro podokapní půlkulatý žlab	kus	30,000	52,00	1 560,00
185	*M*	*RMAT0011*	*hák žlabový půlkruhový, antracit, 330 mm, délka 600 mm*	*kus*	*30,000*	*88,00*	*2 640,00*
186	K	764501108	Montáž kotlíku oválného (trychtýřového) pro podokapní žlab	kus	2,000	365,00	730,00
187	*M*	*RMAT0012*	*kotlík oválný pro podokapní žlab, antracit, 330/100*	*kus*	*2,000*	*190,00*	*380,00*
188	K	764508131	Montáž kruhového svodu	m	6,000	196,00	1 176,00
189	*M*	*RMAT0013*	*svod okapový kruhový, antracit, 100 mm*	*m*	*6,000*	*550,00*	*3 300,00*
190	K	764508132	Montáž objímky kruhového svodu	kus	6,000	73,00	438,00

191	*M*	*RMAT0014*	*objímka kruhového svodu, antracit, 100 mm*	*kus*	*6,000*	*60,00*	*360,00*
192	K	764508134	Montáž horního dvojitého kolena kruhového svodu	kus	8,000	141,00	1 128,00
193	*M*	*RMAT0015*	*koleno svodové kruhové, antracit, 100 mm*	*kus*	*8,000*	*130,00*	*1 040,00*
194	K	998764111	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	t	0,664	3 670,00	2 436,88
	D	766	Konstrukce truhlářské				419 194,12
195	K	766622131	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých v do 1,5 m s rámem do zdiva	m2	8,020	850,00	6 817,00
	VV		1,42*0,5*2		1,420		
	VV		2,2*0,5*6		6,600		
	VV		Součet		8,020		
	VV		antracit-bílá, pákové ovládání, 3-sklo, bezpečnostní sklo, sklo činčila/kůra, dále dle PD				
196	*M*	*61140052*	*okno plastové otevíravé/sklopné trojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m*	*m2*	*8,020*	*4 500,00*	*36 090,00*
197	K	766629214	Příplatek k montáži oken za izolaci pro rovné ostění připojovací spára do 15 mm - páska	m	57,580	200,00	11 516,00
	VV		(2,2+0,5+0,5+2,2)*6		32,400		
	VV		(1,42+1,42+0,5+0,5)*2		7,680		
	VV		(2,2+2+2)*2		12,400		
	VV		(1,1+2+2)*1		5,100		
	VV		Mezisoučet		57,580		
198	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	18,000	1 000,00	18 000,00
199	*M*	*RMAT0002*	*dveře interiérové CPL, včetně kování (panty, klika, zámek, brano) - dle popisu v PD - plné nebo prosklené, barva dřevodekor nebo šedá*	*kus*	*18,000*	*9 000,00*	*162 000,00*
200	K	766660411	Montáž vchodových dveří včetně rámu jednokřídlových bez nadsvětlíku do zdiva	kus	1,000	4 420,00	4 420,00
	VV		antracit-bílá, pákové ovládání, 3-sklo, bezpečnostní sklo, sklo činčila/kůra, dále dle PD				
	VV		1		1,000		
201	*M*	*61140505*	*dveře jednokřídlé plastové s dekorem prosklené max rozměru otvoru 2,42m2 bezpečnostní třídy RC2*	*m2*	*2,310*	*13 000,00*	*30 030,00*

P

*Poznámka k položce:_x005F_x000d_*
*rám/zárubeň, kování a zámek v ceněPoznámka k položce:_x005F_x000d_*
*rám/zárubeň, kování a zámek v ceněPoznámka k položce:_x005F_x000d_*
*rám/zárubeň, kování a zámek v ceněPoznámka k položce:_x005F_x000d_*
*rám/zárubeň, kování a zámek v ceněPoznámka k položce:_x005F_x000d_*
*rám/zárubeň, kování a zámek v ceněPoznámka k položce:_x005F_x000d_*
*rám/zárubeň, kování a zámek v ceněPoznámka k položce:_x005F_x000d_*
*rám/zárubeň, kování a zámek v ceněPoznámka k položce:_x005F_x000d_*
*rám/zárubeň, kování a zámek v ceněPoznámka k položce:_x005F_x000d_*
*rám/zárubeň, kování a zámek v ceněPoznámka k položce:_x005F_x000d_*
*rám/zárubeň, kování a zámek v ceněPoznámka k položce:_x005F_x000d_*
rám/zárubeň, kování a zámek v ceně

	VV		2,1*1,1		2,310		
202	K	766660441	Montáž vchodových dveří včetně rámu jednokřídlových s díly a nadsvětlíkem do zdiva	kus	2,000	5 000,00	10 000,00
	VV		antracit-bílá, pákové ovládání, 3-sklo, bezpečnostní sklo, sklo činčila/kůra, dále dle PD				
	VV		2		2,000		
203	*M*	*61140517*	*dveře jednokřídlé plastové s dekorem prosklené s nadsvětlíkem max rozměru otvoru 3,3m2 bezpečnostní třídy RC2*	*m2*	*9,849*	*12 000,00*	*118 188,00*

	P		*Poznámka k položce:_x005F_x000d_ rám/zárubeň, kování a zámek v ceněPoznámka k položce:_x005F_x000d_ rám/zárubeň, kování a zámek v ceněPoznámka k položce:_x005F_x000d_ rám/zárubeň, kování a zámek v ceněPoznámka k položce:_x005F_x000d_ rám/zárubeň, kování a zámek v ceněPoznámka k položce:_x005F_x000d_ rám/zárubeň, kování a zámek v ceněPoznámka k položce:_x005F_x000d_ rám/zárubeň, kování a zámek v ceněPoznámka k položce:_x005F_x000d_ rám/zárubeň, kování a zámek v ceněPoznámka k položce:_x005F_x000d_ rám/zárubeň, kování a zámek v ceněPoznámka k položce:_x005F_x000d_ rám/zárubeň, kování a zámek v ceněPoznámka k položce:_x005F_x000d_ rám/zárubeň, kování a zámek v ceně*				
	VV		2,345*2,1*2		9,849		
204	K	766694116	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 300 mm	m	16,040	211,00	3 384,44
	VV		2,2*6+1,42*2		16,040		
205	*M*	*61140080*	*parapet plastový vnitřní š 300mm*	*m*	*16,040*	*400,00*	*6 416,00*
206	*M*	*RMAT0018*	*koncové krytky parapetů*	*ks*	*16,000*	*22,00*	*352,00*
207	K	766RR00005	Příplatek za provedení platových dveří s elektrozámkem	kus	3,000	3 500,00	10 500,00
208	K	998766111	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	t	0,914	1 620,00	1 480,68
	D	767	Konstrukce zámečnické				32 250,00
209	K	767661811	Demontáž mříží pevných nebo otevíravých	m2	10,000	225,00	2 250,00
	VV		10		10,000		
210	K	767995RXX	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 kg - stříška nad vstupem - ocelová konstrukce nosná, plechová krytina z poplastovaného plechu, dřevěná kce nosná, cetris opláštění 18 mm, fasádní náter v barvě, impregnace, kotvení, dle popisu PD	soubor	2,000	12 000,00	24 000,00
211	K	998767111	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	t	3,000	2 000,00	6 000,00
	D	771	Podlahy z dlaždic				189 020,36
212	K	771111011	Vysátí podkladu podlah před pokládkou dlažby	m2	47,910	18,30	876,75
	VV		3,11+1,37+2,97+3,11+1,37+2,97+3,25+2,56+2,56+2,84+1,71+2,84+1,71		32,370		
	VV		7,77+7,77		15,540		
	VV		Součet		47,910		
213	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	47,910	60,00	2 874,60
214	K	771121022	Broušení betonového podkladu před pokládkou dlažby	m2	47,910	53,40	2 558,39
215	K	771151023	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl přes 5 do 8 mm	m2	47,910	600,00	28 746,00
216	K	771151024	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl přes 8 do 10 mm	m2	47,910	650,00	31 141,50
	VV		47,910		47,910		
	VV		fixace a zalití kabelů topení				
217	K	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 65 do 90 mm	m	15,880	100,00	1 588,00
	VV		2,97+2,97+1+1		7,940		
	VV		2,97+2,97+1+1		7,940		
	VV		Součet		15,880		
218	*M*	*RMAT0017*	*sokl keramický - dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/B povrch hladký/matný tl do 10mm přes 4 do 6ks/m2*	*m*	*17,468*	*190,00*	*3 318,92*
	VV		15,88*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		17,468		

219	K	771574414	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 4 do 6 ks/m2	m2	47,910	900,00	43 119,00
	VV		3,11+1,37+2,97+3,11+1,37+2,97+3,25+2,56+2,56+2,84+1,71+2, 84+1,71		32,370		
	VV		7,77+7,77		15,540		
	VV		Součet		47,910		
220	*M*	*59761108*	*dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/B povrch hladký/matný tl do 10mm přes 4 do 6ks/m2*	*m2*	*55,097*	*600,00*	*33 058,20*
	VV		47,91*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		55,097		
221	K	771577211	Příplatek k montáži podlah keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2	m2	32,370	90,00	2 913,30
	VV		3,11+1,37+2,97+3,11+1,37+2,97+3,25+2,56+2,56+2,84+1,71+2, 84+1,71		32,370		
	VV		Součet		32,370		
222	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	15,540	465,00	7 226,10
	VV		7,77+7,77		15,540		
	VV		Součet		15,540		
223	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	15,880	55,50	881,34
224	K	771591122	Podlahy separační provazec do pružných spar průměru 6 mm	m	15,880	41,20	654,26
225	K	77159122RX	Izolace podlah - F-Board tl. 6 mm - D+M, flexilepidlo, celoplošné lepení, celoplošné přestěrkování	m2	32,370	600,00	19 422,00
	VV		3,11+1,37+2,97+3,11+1,37+2,97+3,25+2,56+2,56+2,84+1,71+2, 84+1,71		32,370		
	VV		Součet		32,370		
226	K	771591241	Izolace těsnícími pásy vnitřní kout	kus	10,000	200,00	2 000,00
227	K	771591242	Izolace těsnícími pásy vnější roh	kus	2,000	200,00	400,00
228	K	771591264	Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou	m	24,520	200,00	4 904,00
	VV		2,97+2,97+3,16+3,16		12,260		
	VV		2,97+2,97+3,16+3,16		12,260		
	VV		Součet		24,520		
229	K	998771111	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	t	3,338	1 000,00	3 338,00
	D	776	Podlahy povlakové				190 833,18
230	K	776111112	Broušení betonového podkladu povlakových podlah	m2	63,680	53,40	3 400,51
	VV		15,92+15,92+15,92+15,92		63,680		
231	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	63,680	18,30	1 165,34
232	K	776121321	Neředěná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	63,680	60,00	3 820,80
233	K	776141113	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl přes 5 do 8 mm	m2	63,680	650,00	41 392,00
234	K	776141114	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl přes 8 do 10 mm	m2	63,680	400,00	25 472,00
	VV		15,92+15,92+15,92+15,92		63,680		
	VV		fixace a zalití kabelů topení				
235	K	776222121	Lepení čtverců z PVC 2-složkovým lepidlem	m2	63,680	330,00	21 014,40
236	*M*	*28411052*	*dílec vinylový heterogenní úprava PUR třída zátěže 23/34/43, hořlavost Bfl S1 nášlapná vrstva 0,70mm tl 3,0mm*	*m2*	*70,048*	*850,00*	*59 540,80*
	VV		63,68*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		70,048		
237	K	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	66,740	139,00	9 276,86
	VV		5,36+5,36+3,02+3,02		16,760		
	VV		2,97+2,97+5,36+5,36		16,660		
	VV		2,97+2,97+5,36+5,36		16,660		
	VV		2,97+2,97+5,36+5,36		16,660		
	VV		Součet		66,740		
238	*M*	*19416008*	*lišta ukončovací hliníková 10mm*	*m*	*68,075*	*33,30*	*2 266,90*
	VV		66,74*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		68,075		
239	K	776421311	Montáž přechodových samolepících lišt	m	18,000	134,00	2 412,00

240	*M*	*59054130*	*profil přechodový nerezový samolepící 35mm*	*m*	*18,360*	*137,00*	*2 515,32*
	VV		18*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		18,360		
241	K	776421711	Vložení nařezaných pásků z podlahoviny do lišt	m	66,740	92,20	6 153,43
242	*M*	*RMAT0016*	*podlahovina - dílec vinylový heterogenní úprava PUR třída zátěže 23/34/43, hořlavost Bfl S1 nášlapná vrstva 0,70mm tl 3,0mm*	*m2*	*7,341*	*950,00*	*6 973,95*
	VV		66,74*0,11 'Přepočtené koeficientem množství		7,341		
243	K	776991111	Spárování silikonem	m	66,740	55,50	3 704,07
244	K	998776111	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	t	2,156	800,00	1 724,80
	D	781	Dokončovací práce - obklady				416 559,10
245	K	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	197,064	6,00	1 182,38
	VV		2,97+2,97+3,16+3,16		12,260		
	VV		0,95+0,95+1,45+1,45		4,800		
	VV		2,97+2,97+1+1		7,940		
	VV		2,97+2,97+3,16+3,16		12,260		
	VV		0,95+0,95+1,45+1,45		4,800		
	VV		2,97+2,97+1+1		7,940		
	VV		1,96+1,96+1,9+1,9		7,720		
	VV		1,6+1,6+1,9+1,9		7,000		
	VV		1,6+1,6+1,9+1,9		7,000		
	VV		1,58+1,58+1,5+1,5		6,160		
	VV		0,95+0,95+1,5+1,5		4,900		
	VV		1,58+1,58+1,5+1,5		6,160		
	VV		0,95+0,95+1,5+1,5		4,900		
	VV		Mezisoučet		93,840		
	VV		93,84*2,1		197,064		
246	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	197,064	50,00	9 853,20
247	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	30,000	536,00	16 080,00
248	K	781131232	Izolace pod obklad těsnícími pásy pro styčné nebo dilatační spáry	m	10,000	434,00	4 340,00
249	K	781151031	Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm	m2	197,064	200,00	39 412,80
250	K	781472214	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 4 do 6 ks/m2	m2	197,064	950,00	187 210,80
	VV		2,97+2,97+3,16+3,16		12,260		
	VV		0,95+0,95+1,45+1,45		4,800		
	VV		2,97+2,97+1+1		7,940		
	VV		2,97+2,97+3,16+3,16		12,260		
	VV		0,95+0,95+1,45+1,45		4,800		
	VV		2,97+2,97+1+1		7,940		
	VV		1,96+1,96+1,9+1,9		7,720		
	VV		1,6+1,6+1,9+1,9		7,000		
	VV		1,6+1,6+1,9+1,9		7,000		
	VV		1,58+1,58+1,5+1,5		6,160		
	VV		0,95+0,95+1,5+1,5		4,900		
	VV		1,58+1,58+1,5+1,5		6,160		
	VV		0,95+0,95+1,5+1,5		4,900		
	VV		Mezisoučet		93,840		
	VV		93,84*2,1		197,064		
251	*M*	*59761717*	*obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm přes 4 do 6ks/m2*	*m2*	*226,624*	*550,00*	*124 643,20*
	VV		197,064*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		226,624		
252	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	93,840	63,20	5 930,69
	VV		2,97+2,97+3,16+3,16		12,260		
	VV		0,95+0,95+1,45+1,45		4,800		
	VV		2,97+2,97+1+1		7,940		
	VV		2,97+2,97+3,16+3,16		12,260		
	VV		0,95+0,95+1,45+1,45		4,800		
	VV		2,97+2,97+1+1		7,940		
	VV		1,96+1,96+1,9+1,9		7,720		
	VV		1,6+1,6+1,9+1,9		7,000		
	VV		1,6+1,6+1,9+1,9		7,000		
	VV		1,58+1,58+1,5+1,5		6,160		
	VV		0,95+0,95+1,5+1,5		4,900		
	VV		1,58+1,58+1,5+1,5		6,160		
	VV		0,95+0,95+1,5+1,5		4,900		

	VV		Mezisoučet		93,840		
253	K	781495123	Separační provazec do pružných spar průměru 6 mm	m	93,840	44,80	4 204,03
254	K	781495142	Průnik obkladem kruhový přes DN 30 do DN 90	kus	60,000	80,00	4 800,00
255	K	781495153	Průnik obkladem hranatý o delší straně přes 90 mm	kus	12,000	150,00	1 800,00
256	K	781495213	Roh kamenický obkladaček s klasickým střepem maloformátových	m	20,000	500,00	10 000,00
257	K	998781111	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	t	7,102	1 000,00	7 102,00
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				22 475,16
258	K	783301303	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí	m2	36,000	76,90	2 768,40
259	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	36,000	90,70	3 265,20
260	K	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí	m2	36,000	6,71	241,56
	VV		zárubně				
	VV		18*2		36,000		
261	K	783342101	Tmelení včetně přebroušení zámečnických konstrukcí polyuretanovým tmelem	m2	36,000	150,00	5 400,00
262	K	783344101	Základní jednonásobný polyuretanový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	36,000	150,00	5 400,00
263	K	783347101	Krycí jednonásobný polyuretanový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	36,000	150,00	5 400,00
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				67 486,02
264	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	361,248	7,32	2 644,34
	VV		3,11+1,37+2,97+3,11+1,37+2,97+3,25+2,56+2,56+2,84+1,71+2,84+1,71		32,370		
	VV		15,92+15,92+15,92+15,92		63,680		
	VV		7,77+7,77		15,540		
	VV		Mezisoučet		111,590		
	VV		(2,2+0,5+0,5+2,2)*6		32,400		
	VV		(1,42+1,42+0,5+0,5)*2		7,680		
	VV		(2,2+2+2)*2		12,400		
	VV		(1,1+2+2)*1		5,100		
	VV		Mezisoučet		57,580		
	VV		57,58*0,25		14,395		
	VV		Mezisoučet		14,395		
	VV		omítka				
	VV		432,327-197,064		235,263		
	VV		Mezisoučet		235,263		
	VV		111,59+14,395+235,263		361,248		
265	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	432,327	45,20	19 541,18
	VV		2,97+2,97+1+1		7,940		
	VV		5,36+5,36+3,02+3,02		16,760		
	VV		2,97+2,97+3,16+3,16		12,260		
	VV		0,95+0,95+1,45+1,45		4,800		
	VV		2,97+2,97+1+1		7,940		
	VV		2,97+2,97+5,36+5,36		16,660		
	VV		2,97+2,97+1+1		7,940		
	VV		2,97+2,97+5,36+5,36		16,660		
	VV		2,97+2,97+3,16+3,16		12,260		
	VV		0,95+0,95+1,45+1,45		4,800		
	VV		2,97+2,97+1+1		7,940		
	VV		2,97+2,97+5,36+5,36		16,660		
	VV		1,96+1,96+1,9+1,9		7,720		
	VV		1,6+1,6+1,9+1,9		7,000		
	VV		1,6+1,6+1,9+1,9		7,000		
	VV		1,58+1,58+1,5+1,5		6,160		
	VV		0,95+0,95+1,5+1,5		4,900		
	VV		1,58+1,58+1,5+1,5		6,160		
	VV		0,95+0,95+1,5+1,5		4,900		
	VV		Mezisoučet		176,460		
	VV		176,46*2,45		432,327		
	VV		obklady				
	VV		197,064		197,064		
	VV		omítka				

	VV		432,327-197,064		235,263		
	VV		celkem				
	VV		197,064+235,263		432,327		
266	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	361,248	20,00	7 224,96
267	K	784211121	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	361,248	70,00	25 287,36
268	K	784211151	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra oděruvzdorných za barevnou malbu tónovanou přípravky	m2	361,248	12,90	4 660,10
269	K	784211161	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra oděruvzdorných za barevnou malbu v světlém odstínu	m2	361,248	22,50	8 128,08
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				40 000,00
270	K	HZS001	Nespecifikované práce - bourání a odstraňování konstrukcí – prováděné práce je nutno si předem odsouhlasit s TDS a investorem	hod	100,000	400,00	40 000,00
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				156 000,00
271	K	VRN001	Dokumentace skutečného provedení – dle plného popisu položky	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00
	P		*Poznámka k položce:_x005F_x000d_ Dokumentace skutečného provedení – 1x elektronická verze dwg+pdf; 3x tištěná verze ke každému stavebnímu objektu sólo; vše včetně technické zprávy, situace, stavební části, statiky, požární bezpečnosti a techniky prostředí – EL (silnoproud a slaboproud), ZTI, ÚT, VZT, rozvody médií – dle vyhlášky o dokumentaci stavebPoznámka k položce:_x005F_x000d_ Dokumentace skutečného provedení – 1x elektronická verze dwg+pdf; 3x tištěná verze ke každému stavebnímu objektu sólo; vše včetně technické zprávy, situace, stavební části, statiky, požární bezpečnosti a techniky prostředí – EL (silnoproud a slaboproud), ZTI, ÚT, VZT, rozvody médií – dle vyhlášky o dokumentaci stavebPoznámka k položce:_x005F_x000d_ Dokumentace skutečného provedení – 1x elektronická verze dwg+pdf; 3x tištěná verze ke každému stavebnímu objektu sólo; vše včetně technické zprávy, situace, stavební části, statiky, požární bezpečnosti a techniky prostředí – EL (silnoproud a slaboproud), ZTI, ÚT, VZT, rozvody médií – dle vyhlášky o dokumentaci staveb*				
272	K	VRN002	Zařízení staveniště – dle plného popisu položky	soubor	1,000	50 000,00	50 000,00
	P		*Poznámka k položce:_x005F_x000d_ Zařízení staveniště (kanceláře, sklady, zasedací místnost, WC, umývárny) – vybudování, provoz, odstranění; zřízení odběrných míst IS – vybudování, provoz, odstranění, spotřeba všech energií či médií, zpevněné plochy – vybudování, provoz, odstranění, odvodnění; oplocení dle BOZP – vybudování, provoz, odstranění, zajištění vytápění objektu včetně spotřeby energií či médií, spotřeba energií na provoz zařízení staveniště a potřebu stavby – elektrika, voda, plyn, služby, PHM, čištění komunikací, zabezpečení staveniště (bezpečnostní služba)Poznámka k položce:_x005F_x000d_ Zařízení staveniště (kanceláře, sklady, zasedací místnost, WC, umývárny) – vybudování, provoz, odstranění; zřízení odběrných míst IS – vybudování, provoz, odstranění, spotřeba všech energií či médií, zpevněné plochy – vybudování, provoz, odstranění, odvodnění; oplocení dle BOZP – vybudování, provoz, odstranění; zajištění vytápění objektu včetně spotřeby energií či médií, spotřeba energií na provoz zařízení staveniště a potřebu stavby – elektrika, voda, plyn, služby, PHM, čištění komunikací, zabezpečení staveniště (bezpečnostní služba)Poznámka k položce:_x005F_x000d_ Zařízení staveniště (kanceláře, sklady, zasedací místnost, WC, umývárny) – vybudování, provoz, odstranění; zřízení odběrných míst IS – vybudování, provoz, odstranění, spotřeba všech energií či médií, zpevněné plochy – vybudování, provoz, odstranění, odvodnění; oplocení dle BOZP – vybudování, provoz, odstranění; zajištění vytápění objektu včetně spotřeby energií či médií, spotřeba energií na provoz zařízení staveniště a potřebu stavby – elektrika, voda, plyn, služby, PHM, čištění komunikací, zabezpečení staveniště (bezpečnostní služba)*				
273	K	VRN003	Koordinační a kompletační činnost zhotovitele – dle plného popisu položky	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00
	P		*Poznámka k položce:_x005F_x000d_ Koordinační a kompletační činnost zhotovitelePoznámka k položce:_x005F_x000d_ Koordinační a kompletační činnost zhotovitelePoznámka k položce:_x005F_x000d_ Koordinační a kompletační činnost zhotovitele*				

274	K	VRN004	Zajištění provozu investora, TDS, KOO BOZP – dle plného popisu položky	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00
	P		*Poznámka k položce:_x005F_x000d_ Zajištění provozu investora, TDS, KOO BOZP – zázemí pro výkon činnosti – kanceláří/buňka – vybudování, provoz, odstranění; IS – vybudování, provoz, odstranění; spotřeba energií/Poznámka k položce:_x005F_x000d_ Zajištění provozu investora, TDS, KOO BOZP – zázemí pro výkon činnosti – kanceláří/buňka – vybudování, provoz, odstranění; IS – vybudování, provoz, odstranění; spotřeba energií/Poznámka k položce:_x005F_x000d_ Zajištění provozu investora, TDS, KOO BOZP – zázemí pro výkon činnosti – kanceláří/buňka – vybudování, provoz, odstranění; IS – vybudování, provoz, odstranění; spotřeba energií*				
275	K	VRN005	Veškeré revize a zkoušky – dle plného popisu položky	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00
	P		*Poznámka k položce:_x005F_x000d_ Veškeré revize a zkoušky nutné ke kolaudaci a zkoušky a revize které vyplívají ze stanovisek nutné provést ke kolaudaci – revize elektro, tlakové zkoušky, zátopové zkoušky, vlhkostní zkoušky, zkoušky únosnosti, měření osvětlení, topná zkouška atd.Poznámka k položce:_x005F_x000d_ Veškeré revize a zkoušky nutné ke kolaudaci a zkoušky a revize které vyplívají ze stanovisek nutné provést ke kolaudaci – revize elektro, tlakové zkoušky, zátopové zkoušky, vlhkostní zkoušky, zkoušky únosnosti, měření osvětlení, topná zkouška atd.*				
276	K	VRN006	Kompletní fotodokumentace stavby – dle plného popisu položky	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00
	P		*Poznámka k položce:_x005F_x000d_ Kompletní fotodokumentace stavby prováděná v maximálně týdenních intervalech; fotodokumentace před zahájením a po dokončení stavby, předávaná 1x měsíčně investorovi na USB nosičiPoznámka k položce:_x005F_x000d_ Kompletní fotodokumentace stavby prováděná v maximálně týdenních intervalech; fotodokumentace před zahájením a po dokončení stavby, předávaná 1x měsíčně investorovi na USB nosiči*				
277	K	VRN007	Geodetické práce pro provedení stavby – dle plného popisu položky	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00
	P		*Poznámka k položce:_x005F_x000d_ Geodetické práce pro provedení stavby – vytyčení IS, geodetické práce před zahájením stavby, v průběhu výstavby, po dokončení stavby – zaměření skutečného stavu, geometrický plánPoznámka k položce:_x005F_x000d_ Geodetické práce pro provedení stavby – vytyčení IS, geodetické práce před zahájením stavby, v průběhu výstavby, po dokončení stavby – zaměření skutečného stavu, geometrický plán*				
278	K	VRN008	Podrobnější realizační a výrobní dokumentace – dle plného popisu položky	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00
	P		*Poznámka k položce:_x005F_x000d_ Podrobnější realizační a výrobní dokumentace nutná pro zhotovitele k provedení stavby – nutno předem odsouhlasit s TDS a investoremPoznámka k položce:_x005F_x000d_ Podrobnější realizační a výrobní dokumentace nutná pro zhotovitele k provedení stavby – nutno předem odsouhlasit s TDS a investorem*				
279	K	VRN009	Náklady vzniklé s provozem investora a třetích osob – dle plného popisu položky	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00
	P		*Poznámka k položce:_x005F_x000d_ Náklady vzniklé s provozem investora a třetích osob – nemožnost provádět práce ve vybraných dnech s ohledem na okolní zástavbu – zejména školka; omezení, že ve vybraných dnech nebudou moci být prováděné práce – předpoklad max. 10 pracovních dnu za celou stavbu; dále pak nemožnost provádět práce s ohledem na odstávku IS – vypínání či přepojování IS – předpoklad max. 5 pracovních dnů za celou dobu stavby; nutno tyto náklady předem probrat a odsouhlasit s TDS a investoremPoznámka k položce:_x005F_x000d_ Náklady vzniklé s provozem investora a třetích osob – nemožnost provádět práce ve vybraných dnech s ohledem na okolní zástavbu – zejména školka; omezení, že ve vybraných dnech nebudou moci být prováděné práce – předpoklad max. 10 pracovních dnů za celou stavbu; dále pak nemožnost provádět práce s ohledem na odstávku IS – vypínání či přepojování IS – předpoklad max. 5 pracovních dnů za celou dobu stavby; nutno tyto náklady předem probrat a odsouhlasit s TDS a investorem*				
280	K	VRN010	Zvláštní užívání komunikace – dle plného popisu položky	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00

	P		*Poznámka k položce:_x005F_x000d_ Zvláštní užívání komunikace, zábor veřejného prostranství, dopravní značení, cena za nájem veřejných ploch – skladování materiálu či plochy pro zařízení staveništěPoznámka k položce:_x005F_x000d_ Zvláštní užívání komunikace, zábor veřejného prostranství, dopravní značení, cena za nájem veřejných ploch – skladování materiálu či plochy pro zařízení staveniště*				
281	K	VRN011	Publicita projektu – dle plného popisu položky	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00
	P		*Poznámka k položce:_x005F_x000d_ Publicita projektu – billboard nebo banner čitelný po celou dobu výstavby, velikost 3*2mPoznámka k položce:_x005F_x000d_ Publicita projektu – billboard nebo banner čitelný po celou dobu výstavby, velikost 3*2m*				
282	K	VRN012	Pamětní deska projektu – dle plného popisu položky	soubor	1,000	4 000,00	4 000,00
	P		*Poznámka k položce:_x005F_x000d_ Pamětní deska projektu – měděná nebo nerezová deska s rytinou rozměr 600x400x4 mm, nutno předem odsouhlasit s investoremPoznámka k položce:_x005F_x000d_ Pamětní deska projektu – měděná nebo nerezová deska s rytinou rozměr 600x400x4 mm, nutno předem odsouhlasit s investorem*				
283	K	VRN013	Náklady na zajištění podmínek vyplývajících z plánu BOZP a pokynů koordinátora BOZP – dle plného popisu položky	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00
	P		*Poznámka k položce:_x005F_x000d_ Náklady na zajištění podmínek vyplývajících z plánu BOZP a pokynů koordinátora BOZP*				
284	K	VRN014	Náklady na zpracování kontrolního a zkušebního plánu – dle plného popisu položky	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00
	P		*Poznámka k položce:_x005F_x000d_ Náklady na zpracování kontrolního a zkušebního plánu pro danou stavbu, včetně popisu postupu a hodnocení jednotlivých zkoušek*				
285	K	VRN015	Náklady vzniklé na zajištění stanovisek a potřebných vyjádření ke kolaudaci – dle plného popisu položky	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00
	P		*Poznámka k položce:_x005F_x000d_ Náklady vzniklé na zajištění stanovisek a potřebných vyjádření ke kolaudaci, včetně zajištění provedení všech kolaudačních řízení*				
286	K	VRN016	Náklady vzniklé na zajištění dopravy dělníků – dle plného popisu položky	soubor	1,000	20 000,00	20 000,00
	P		*Poznámka k položce:_x005F_x000d_ Náklady vzniklé na zajištění dopravy dělníků a dalších dodavatelů, náklady na zdvihací zařízení - stavební výtah, jeřáb, lanovku, shoz*				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Šatny hřiště Hanušovice
Objekt:
DAT - Datové a kamerové r...

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	1. 6. 2026
Zadavatel:		IČ:	
	Město Hanušovice	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	05362202
	ReOp MVS s.r.o., se sídlem Holečkova 789/49, 150 00, Praha 5 – Smíchov	DIČ:	CZ05362202
Projektant:		IČ:	
	Ing. Karel Grabovský	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	Ing. František Tůma	DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **337 414,55**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	337 414,55	21,00%	70 857,06
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **408 271,61**

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Uchazeč**

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Šatny hřiště Hanušovice
Objekt:
DAT - Datové a kamerové r...

Místo: | Datum: 1. 6. 2026

Zadavatel: Město Hanušovice | Projektant: Ing. Karel Grabovský
Uchazeč: ReOp MVS s.r.o., se sídlem Holečkova 789/49, 150 00, Praha 5 – Smíchov | Zpracovatel: Ing. František Tůma

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**337 414,55**
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				65 010,50
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				0,00
	D	741-DTK-B205	Kabel datový CAT6A STP LSOH B2ca, s1a, d1, volně				14 673,00
102	K	741124701	Montáž kabelů měděných ovládacích bez ukončení uložených volně stíněných ovládacích s plným jádrem (např. JYTY) počtu a průměru žil 2 až 19x0,8 mm2	m	219,000	26,00	5 694,00
103	K	741128021	Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů Příplatek k cenám montáže vodičů a kabelů za zatahování vodičů a kabelů do tvárnicových tras s komorami nebo do kolektorů, hmotnosti do 0,75 kg	m	219,000	11,00	2 409,00
104	*M*	*SLRART06550*	*CAT6A STP LSOH B2ca, s1a, d1 - Kabel datový, metalický, stíněný, šedý, pro horizontální rozvody strukturované kabeláže, cat. 6A, typ U/FTP, průměr kabelu 7,6 mm, vnější plášť LSOH, B2ca, s1a, d1*	*M*	*219,000*	*30,00*	*6 570,00*
	D	741-DTK-VA75	Kabel datový, venkovní, cat. 6 U/FTP, stíněný, volně				1 876,00
134	K	741124701	Montáž kabelů měděných ovládacích bez ukončení uložených volně stíněných ovládacích s plným jádrem (např. JYTY) počtu a průměru žil 2 až 19x0,8 mm2	m	28,000	26,00	728,00
135	K	741128021	Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů Příplatek k cenám montáže vodičů a kabelů za zatahování vodičů a kabelů do tvárnicových tras s komorami nebo do kolektorů, hmotnosti do 0,75 kg	m	28,000	11,00	308,00
136	*M*	*SLR27655194*	*CAT6 F/UTP 4P 0,565 mm PE Fca - Kabel datový, metalický, stíněný, černý, venkovní, plášť LLDPE/Fca, IP67, CAT6, konstrukce F/UTP, UV stabilní, 4 páry Cu AWG23 (8x Cu ⌀0,565 mm)*	*M*	*28,000*	*30,00*	*840,00*
	D	741-CHR-MA05	Kabel silový 1-CXKH R-O 2x1,5 (2A) - pod omítkou				616,00
163	K	741122011	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY, CYKFY), počtu a průřezu žil 2x1,5 až 2,5 mm2	m	11,000	26,00	286,00
164	*M*	*ARG2000000161*	*Kabel 1-CXKH-R B2ca-s1a,d1,a1 2O (2A) x1,5, bezhalogenový*	*M*	*11,000*	*30,00*	*330,00*
	D	741-SDL-ST10	Označení kabelu štítkem				336,00
10	K	741128002	Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů úpravy vodičů a kabelů označování štítkem	kus	24,000	12,00	288,00
11	*M*	*CNR394053*	*Štítek označovací se stahovamím páskem, transparetní, polypropylen, 30x8x3,5mm (délka x šířka x výška) včetně terminální značky 27x6,3 mm (pásek)*	*KS*	*24,000*	*2,00*	*48,00*
	D	741-TRO-AV05	Trubka ohebná PVC 25 pod omítkou - střední mechanická odolnost (750 N/5 cm)				6 066,90

28	K	741110062	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pod omítku, vnější Ø přes 23 do 35 mm	m	107,000	48,70	5 210,90
29	*M*	*ELT10.075.430*	*Trubka, pro instalaci na povrch, do omítky nebo pod omítku, vhodná pro montáž do dutých zdí, příček, stropů, střední mechanická odolnost (750 N/5 cm), 25/18,3 mm, tř. hořl. hmot A-C3*	*M*	*107,000*	*8,00*	*856,00*
	D	741-SLR-TG02	Zásuvka DATOVÁ MODULÁRNÍ 45x45, 2xRJ45 cat. 6A polozapuštěná				1 641,70
21	K	741313471	Montáž zásuvek vícepólových bez zapojení vodičů s krytem	kus	1,000	85,70	85,70
22	K	741134031	Ukončení kabelů uzávěry nebo formami, se zapojením formami s prozvoněním, pro počet žil do 5x2	kus	2,000	258,00	516,00
23	*M*	*INT23100203*	*Datová zásuvka modulární 45x45, modul přímý pro 2 keystony, RAL 9003, vyměnitelné popisové pole, protiprachová krytka s pružinou*	*KS*	*1,000*	*400,00*	*400,00*
24	*M*	*HDE001056*	*10G keystone modul 1xRJ45 CAT6A STP*	*KS*	*2,000*	*120,00*	*240,00*
25	*M*	*ELT10.642.969*	*Adaptér pro přístroje MODUL 45x45*	*KS*	*1,000*	*210,00*	*210,00*
26	*M*	*ELT10.074.097*	*Kryt přístroje pro MODUL 45x45, bílý*	*KS*	*1,000*	*190,00*	*190,00*
	D	741-KRA-AT10	Krabice odbočná KO68 do zdiva				19 740,00
8	K	741112001	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových do zdiva	kus	20,000	107,00	2 140,00
9	*M*	*ELT10.079.363*	*Krabice odbočná s víčkem, D71, H43,5 mm, PVC, A1-D*	*KS*	*20,000*	*880,00*	*17 600,00*
	D	741-KRA-AA05	Krabice přístrojová KP68 do zdiva				97,70
6	K	741112061	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových do zdiva	kus	1,000	48,70	48,70
7	*M*	*ELT10.079.107*	*Krabice přístrojová, H43 mm, PVC, A1-D, pro spojení ve svislém i vodorovném směru s roztečí 71 nebo 81 mm*	*KS*	*1,000*	*49,00*	*49,00*
	D	741-TNG-RM01	Rámečky				60,00
27	*M*	*ELT10.071.439*	*Rámeček jednonásobný pro domovní elektroinstalační přístroje, bílý*	*KS*	*1,000*	*60,00*	*60,00*
	D	741-FIR-PU27	Požární kabelová ucpávka 0.01m2 ve stěnovém průchodu do tloušťky 0,3m				8 683,20
93	K	210290862	Doplnění orientačních štítků na kovovou desku nebo plast. hmotu	kus	6,000	31,30	187,80
94	K	741128002	Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů úpravy vodičů a kabelů označování štítkem	kus	6,000	14,90	89,40
95	K	741920052	Montáž a zhotovení ohnivzdorných konstrukcí pro elektrozařízení přepážek z desek nebo vyztužených omítek silikátových s výplní ve stěnovém průchodu, tl. přes 150 do 300 mm	m2	0,060	15 100,00	906,00
96	*M*	*59081026*	*zátka protipožární kabelová pro max. průměr otvoru 107mm*	*kus*	*6,000*	*1 250,00*	*7 500,00*
	D	749-PSM-AA01	Montážní práce podružného a spojovacího materiálu				11 220,00
30	K	HZS2231	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář	hod	2,000	610,00	1 220,00
31	*M*	*PSM7260204-02-DTR*	*Podružný a spojovací materiál, včetně ostatního příslušenství*	*SET*	*1,000*	*10 000,00*	*10 000,00*
	D	M	Práce a dodávky M				251 008,05
	D	22-M	Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby				0,00
	D	22-M-ALC-CAM0	Kamerový systém				41 738,00
174	K	HZS2232	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný	hod	8,000	661,00	5 288,00

168	M	NVK001	IP kamera s pokročilými AI funkcemi a duálním nočním přísvitem (technické parametry upřesní Městská policie)	KS	2,000	10 000,00	20 000,00
172	M	NVK012	Anténa na stožár, 5 GHz, komunikační vzdálenost cca 200m (technické parametry upřesní Městská policie)	KS	1,000	3 450,00	3 450,00
173	M	NVK015	Anténní stožár, montáž kotvením do sviské stěny včetně konzoly pro anténu, délka cca 3m (technické parametry upřesní Městská policie)	KS	1,000	12 500,00	12 500,00
171	M	STNJKDJERZE	Ostatní příslušenství ke kamerovému systému - SADA pro kompletní montáž a sestavení	KS	1,000	500,00	500,00
	D	22-M-MET-PP01	Přepěťová ochrana v krabici IP55				3 677,50
154	M	EMSELPROS070 7893	Přepěťová ochrana 10 / 100M Ethernet + PoE A/B nebo Hi PoE (max. 90 W), dvoustupňové provedení, galvanicky izolovaná svorka PE, v krabici IP55, rozměry 51,5 x 31,5 x 76,1 mm	KS	5,000	320,00	1 600,00
155	K	220260045	Montáž krabice včetně upevnění krabice, vytvoření potřebných otvorů pro trubky, vodiče, zavíčkování typu KO, KP, KR, KT na povrchu	kus	5,000	210,00	1 050,00
156	K	220260113	Odvíčkování a zavíčkování krabice s víčkem na čtyři šrouby	kus	5,000	52,50	262,50
157	K	210120310	Montáž bleskojistek se zapojením vodičů do 500 V	kus	5,000	153,00	765,00
	D	22-M-SKS-RC10	Rozváděč datový, nástěnný, 19" 9U, 600 × 400 × 500 mm				35 508,40
143	K	220450007	Montáž datové skříně rack	kus	1,000	3 200,00	3 200,00
144	K	HZS2231	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář	hod	11,000	610,00	6 710,00
145	M	ABCA500007337	Datový rozváděč nástěnný, 19" 9U, 600 × 400 × 490 mm (Š × H × V), ocelový plech pozink, uzamykatelné dveře, RAL 7035 šedá, IP20, 1 pár posuvných 19" vertikálních lišt	KS	1,000	2 904,00	2 904,00
146	M	ALZL009UiGS-2HaxD-IN	WiFi router, vnitřní, WiFi 6, standard 802.11/b/g/n/ax, maximální rychlost Wi-Fi 574 Mb/s, single-band (2.4 GHz 574 Mb/s), 9× LAN, IPv6 Ready, 2× externí odnimatelná anténa se ziskem 4 dBi, RAM 512 MB, flash úložiště 128 MB, napájecí adaptér v balení	KS	1,000	3 564,00	3 564,00
147	M	ALZPV332250	Držák Rackmount kit pro síťové zařízení (router), 1U, černý	KS	1,000	264,00	264,00
148	M	ALZTL-SG1218MPE	16+2 portový síťový přepínač (switch), 10/100/1000Base-T, plug and Play, IGMP, Poe+ (250W), QoS, podpora 802,3af (PoE) a 802,3at (PoE+), Desktop, sada pro montáž pro RACK 1U	KS	1,000	6 912,00	6 912,00
149	M	MPO001	Switch - desktop, 8× RJ-45, 4× SFP, PoE, podporuje 802,3at (PoE+), 8 PoE vstupů, přepínací kapacita 24 Gb/s, 8 portů s rychlostí 1 Gbit [model upřesní Městská policie]	KS	1,000	5 220,00	5 220,00
166	M	HDE001003	19" polička perforovaná 1U/350mm, max.nosnost 50kg	KS	1,000	684,00	684,00
150	M	VRN1007-001	19" napájecí panel, 6x230V, pojistka, vypínač, přepěťová ochrana	KS	1,000	1 068,00	1 068,00
151	M	ABC508750	Zaslepovací panel 19"/1U, černý, 4x Šroub M6 x 10, 4x Plastová podložka, 4x Plovoucí matice M6	KS	2,000	156,00	312,00
152	M	PVL4587777877	Propojovací patch kabel CAT6 UTP PVC 0,5m	KS	14,000	36,00	504,00
153	M	INT28630109	Propojovací patch kabel CAT6 UTP PVC 1m	KS	2,000	48,00	96,00
175	M	CNR2589587-62	Svodič přepětí, typ TYP 1/P2, pro datové aplikace sítě ETHERNET, POE, In [C2] (8/20) µs = 10kA, Up žila-žíla ≤ 100 V, Un jmenovité napětí = 3,3 V, na DIN LIŠTU	KS	2,000	1 855,20	3 710,40
61	M	STNARTPVL01	Ostatní příslušenství datového rozváděče - SADA pro kompletní montáž a sestavení (šrouby, podložky, matice, stahovací pásky, vyvazovací panely a pod)	KS	1,000	360,00	360,00
	D	22-M-SDL-UK65	Krimplovací konektor RJ45 cat 6A STP				9 256,00

38	K	220490845	Montáž příslušenství pro telefonní přístroje portu strukturované kabeláže	kus	26,000	201,00	5 226,00
39	*M*	*STNART04647*	*10G keystone CAT6A STP RJ45*	*KS*	*26,000*	*155,00*	*4 030,00*
	D	22-M-MIS-MR10	Rozváděč distribuční, plastový, do zdiva, 103x185x93 mm, IP54				5 495,20
35	K	220110193	Montáž boxu pod omítku	kus	1,000	2 150,00	2 150,00
137	*M*	*ELT10.051.877*	*Rozváděč distribuční, plastový, do zdiva, pro 20 párů LSA PLUS,103x185x93 mm, IP54, uzamykatelné víko*	*KS*	*1,000*	*1 095,00*	*1 095,00*
37	*M*	*ELT10.063.775*	*Svorkovnice 10-ti párová pro rozvody analogové, ISDN, xDSL a ADSL2+*	*KS*	*1,000*	*395,00*	*395,00*
158	*M*	*CNR2589587-62*	*Svodič přepětí, typ TYP 1/P2, pro datové aplikace sítě ETHERNET, POE, In [C2] (8/20) µs = 10kA, Up žila-žila ≤ 100 V, Un jmenovité napětí = 3,3 V, na DIN LIŠTU*	*KS*	*1,000*	*1 855,20*	*1 855,20*
	D	22-M-SKS-AP-10	WI-FI- Access point pro vnitřní použití				12 708,00
138	K	220490022	Montáž telefonního přístroje včetně zapojení na předem připravené přívody, přišroubování růžice na podložku, suchých článků a vyzkoušení stolního MB	kus	4,000	333,00	1 332,00
139	*M*	*ALZUbiq23_152*	*WiFi Access Point - WiFi 6, dual-band (2,4 GHz 573,5 Mb/s + 5 GHz 2402 Mb/s), 1x RJ45/1 Gbit/PoE, standardy 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac a 802.11ax, 1× WAN, WPA, WPA2, WPA-PSK, WPA2-PSK a WPA2-Enterprise šifrování, neodnímatelná anténa, přístup př*	*KS*	*4,000*	*2 844,00*	*11 376,00*
	D	22-M-SKS-MP05	Měření jednoho portu strukturované kabeláže				1 924,00
42	K	220490846	Měření strukturované kabeláže jednoho portu	kus	13,000	148,00	1 924,00
	D	22-M-SKS-PT-05	Platební terminál				96 120,00
162	K	HZS3232	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér měřících zařízení odborný	hod	14,000	714,00	9 996,00
159	*M*	*AZPAT26-00-0342*	*Platební vestavný automat s EURO klíčem pro otevírání dveří (číslo nabídky 26200949)*	*KS*	*1,000*	*81 456,00*	*81 456,00*

*Poznámka k položce:_x005F_x000d_*
*Poznámka k položce: Platební vestavný automat pro otevírání jednich dveří umožňující bezkontaktní platby,mobilní (NFC) platby,nebo otevření EURO klíčem.Typ platebního terminálu závisí na dohodě mezi bankou a uživatelem, není tedy součástí dodávky. Platební terminál dodává uživatel. Zaplacením platební kartou nebo otočením inv. klíčku se odblokuje elektrický zámek a dveře lze otevřít. Režimy: bez blokace dveří. Napájecí napětí: 12 V; 50 Hz Hodnota vstupu: 10,-Kč Materiál: nerez AISI 304, povrch kartáč, Pevný internet. Včetně dopravy kompletní sestavyPoznámka k položce:_x005F_x000d_*
*Poznámka k položce: Platební vestavný automat pro otevírání jednich dveří umožňující bezkontaktní platby,mobilní (NFC) platby,nebo otevření EURO klíčem.Typ platebního terminálu závisí na dohodě mezi bankou a uživatelem, není tedy součástí dodávky. Platební terminál dodává uživatel. Zaplacením platební kartou nebo otočením inv. klíčku se odblokuje elektrický zámek a dveře lze otevřít. Režimy: bez blokace dveří. Napájecí napětí: 12 V; 50 Hz Hodnota vstupu: 10,-Kč Materiál: nerez AISI 304, povrch kartáč, Pevný internet. Včetně dopravy kompletní sestavyPoznámka k položce:_x005F_x000d_*
*Poznámka k položce: Platební vestavný automat pro otevírání jednich dveří umožňující bezkontaktní platby,mobilní (NFC) platby,nebo otevření EURO klíčem.Typ platebního terminálu závisí na dohodě mezi bankou a uživatelem, není tedy součástí dodávky. Platební terminál dodává uživatel. Zaplacením platební kartou nebo otočením inv. klíčku se odblokuje elektrický zámek a dveře lze otevřít. Režimy: bez blokace dveří. Napájecí napětí: 12 V; 50 Hz Hodnota vstupu: 10.-Kč Materiál: nerez AISI 304, povrch kartáč, Pevný internet. Včetně dopravy kompletní sestavyPoznámka k položce:_x005F_x000d_*
Poznámka k položce: Platební vestavný automat pro otevírání jednich dveří umožňující bezkontaktní platby,mobilní (NFC) platby,nebo otevření EURO klíčem.Typ platebního terminálu závisí na dohodě mezi bankou a uživatelem, není tedy součástí dodávky. Platební terminál dodává uživatel. Zaplacením platební kartou nebo otočením inv. klíčku se odblokuje elektrický zámek a dveře lze otevřít. Režimy: bez blokace dveří. Napájecí napětí: 12 V; 50 Hz Hodnota vstupu: 10.-Kč Materiál: nerez AISI 304, povrch kartáč, Pevný internet. Včetně dopravy kompletní sestavy

P

160	M	AZP1210001310	Napájecí zdroj v krabici, 230V/12V, 50 Hz, 50 VA (číslo nabídky 26200949)	KS	1,000	2 364,00	2 364,00

P

Poznámka k položce:_x005F_x000d_
Poznámka k položce: Platební vestavný automat pro otevírání jednich dveří umožňující bezkontaktní platby,mobilní (NFC) platby,nebo otevření EURO klíčem.Typ platebního terminálu závisí na dohodě mezi bankou a uživatelem, není tedy součástí dodávky. Platební terminál dodává uživatel. Zaplacením platební kartou nebo otočením inv. klíčku se odblokuje elektrický zámek a dveře lze otevřít. Režimy: bez blokace dveří Napájecí napětí: 12 V; 50 Hz Hodnota vstupu: 10,-Kč Materiál: nerez AISI 304, povrch kartáč, Pevný internetPoznámka k položce:_x005F_x000d_
Poznámka k položce: Platební vestavný automat pro otevírání jednich dveří umožňující bezkontaktní platby,mobilní (NFC) platby,nebo otevření EURO klíčem.Typ platebního terminálu závisí na dohodě mezi bankou a uživatelem, není tedy součástí dodávky. Platební terminál dodává uživatel. Zaplacením platební kartou nebo otočením inv. klíčku se odblokuje elektrický zámek a dveře lze otevřít. Režimy: bez blokace dveří Napájecí napětí: 12 V; 50 Hz Hodnota vstupu: 10,-Kč Materiál: nerez AISI 304, povrch kartáč, Pevný internetPoznámka k položce:_x005F_x000d_
Poznámka k položce: Platební vestavný automat pro otevírání jednich dveří umožňující bezkontaktní platby,mobilní (NFC) platby,nebo otevření EURO klíčem.Typ platebního terminálu závisí na dohodě mezi bankou a uživatelem, není tedy součástí dodávky. Platební terminál dodává uživatel. Zaplacením platební kartou nebo otočením inv. klíčku se odblokuje elektrický zámek a dveře lze otevřít. Režimy: bez blokace dveří Napájecí napětí: 12 V; 50 Hz Hodnota vstupu: 10,-Kč Materiál: nerez AISI 304, povrch kartáč, Pevný internetPoznámka k položce:_x005F_x000d_
Poznámka k položce: Platební vestavný automat pro otevírání jednich dveří umožňující bezkontaktní platby,mobilní (NFC) platby,nebo otevření EURO klíčem.Typ platebního terminálu závisí na dohodě mezi bankou a uživatelem, není tedy součástí dodávky. Platební terminál dodává uživatel. Zaplacením platební kartou nebo otočením inv. klíčku se odblokuje elektrický zámek a dveře lze otevřít. Režimy: bez blokace dveří Napájecí napětí: 12 V; 50 Hz Hodnota vstupu: 10,-Kč Materiál: nerez AISI 304, povrch kartáč, Pevný internet

161	M	AZP1610002200	Elektrický zámek do dveří, 12V AC/DC, oboustranný, včetně montážní lišty, při selhání uzamčen (číslo nabídky 26200949)	KS	1,000	2 304,00	2 304,00

P

Poznámka k položce:_x005F_x000d_
Poznámka k položce: Platební vestavný automat pro otevírání jednich dveří umožňující bezkontaktní platby,mobilní (NFC) platby,nebo otevření EURO klíčem.Typ platebního terminálu závisí na dohodě mezi bankou a uživatelem, není tedy součástí dodávky. Platební terminál dodává uživatel. Zaplacením platební kartou nebo otočením inv. klíčku se odblokuje elektrický zámek a dveře lze otevřít. Režimy: bez blokace dveří Napájecí napětí: 12 V; 50 Hz Hodnota vstupu: 10,-Kč Materiál: nerez AISI 304, povrch kartáč, Pevný internetPoznámka k položce:_x005F_x000d_
Poznámka k položce: Platební vestavný automat pro otevírání jednich dveří umožňující bezkontaktní platby,mobilní (NFC) platby,nebo otevření EURO klíčem.Typ platebního terminálu závisí na dohodě mezi bankou a uživatelem, není tedy součástí dodávky. Platební terminál dodává uživatel. Zaplacením platební kartou nebo otočením inv. klíčku se odblokuje elektrický zámek a dveře lze otevřít. Režimy: bez blokace dveří Napájecí napětí: 12 V; 50 Hz Hodnota vstupu: 10,-Kč Materiál: nerez AISI 304, povrch kartáč, Pevný internetPoznámka k položce:_x005F_x000d_
Poznámka k položce: Platební vestavný automat pro otevírání jednich dveří umožňující bezkontaktní platby,mobilní (NFC) platby,nebo otevření EURO klíčem.Typ platebního terminálu závisí na dohodě mezi bankou a uživatelem, není tedy součástí dodávky. Platební terminál dodává uživatel. Zaplacením platební kartou nebo otočením inv. klíčku se odblokuje elektrický zámek a dveře lze otevřít. Režimy: bez blokace dveří Napájecí napětí: 12 V; 50 Hz Hodnota vstupu: 10,-Kč Materiál: nerez AISI 304, povrch kartáč, Pevný internetPoznámka k položce:_x005F_x000d_
Poznámka k položce: Platební vestavný automat pro otevírání jednich dveří umožňující bezkontaktní platby,mobilní (NFC) platby,nebo otevření EURO klíčem.Typ platebního terminálu závisí na dohodě mezi bankou a uživatelem, není tedy součástí dodávky. Platební terminál dodává uživatel. Zaplacením platební kartou nebo otočením inv. klíčku se odblokuje elektrický zámek a dveře lze otevřít. Režimy: bez blokace dveří Napájecí napětí: 12 V; 50 Hz Hodnota vstupu: 10,-Kč Materiál: nerez AISI 304, povrch kartáč, Pevný internet

D 46-M-ODS-15KM Frézování a vyplnění rýhy do zdi 50x50mm, zákl. zapravení omítky a odvoz suti do 15 km (b 24 914,16

105	K	468111122	Frézování drážek pro vodiče ve stěnách z cihel včetně omítky, rozměru do 5x5 cm	m	120,000	76,20	9 144,00

106	K	460941212	Vyplnění rýh vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 3 cm a šířky přes 3 do 5 cm	m	120,000	72,10	8 652,00
107	K	HZS1311	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí omítkář	hod	6,000	565,00	3 390,00
108	K	469972212	Odvoz suti nebo vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním vybouraných hmot do 1 km	t	0,540	634,00	342,36
109	K	469972121	Odvoz suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km	t	8,100	250,00	2 025,00
110	K	469973113	Poplatek za uložení stavebního odpadu (skládkovné) na skládce cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02	t	0,540	2 520,00	1 360,80
	D	46-M-ODZ-DV05	Odvoz zeminy včetně naložení do vzdálenosti 15 km (m3). Hmotnost zeminy cca 1,7 t/ 1m3				2 515,63
111	K	460101111	Odkop zeminy strojně s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2	m3	1,200	123,00	147,60
112	K	460341113	Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m	m3	2,040	130,00	265,20
113	K	460341121	Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost Příplatek k ceně -1113 za každých dalších i započatých 1000 m	m3	28,560	27,20	776,83
114	*M*	*ASS170504*	*Zemina třídy 1-4 - uložení na řízenou skládku (hmotnost cca 1,7 t/ 1m3)*	*t*	*2,040*	*650,00*	*1 326,00*
	D	46-M-OTV-AB05	Vysekání otvoru do zděného zdiva				7,50
165	K	460680485	Vysekání kapes nebo výklenků ve zdivu pro osazení kotevních prvků nebo elektroinstalačního zařízení cihelném, velikosti plochy přes 0,25 m2 jakékoli hloubky	m3	0,050	150,00	7,50
	D	46-M-TRZ-AA05	Trubka plastová, ohebná, pancéřová D50 ve výkopu				922,64
66	K	460791212	Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 32 do 50 mm	m	8,000	56,80	454,40
67	*M*	*ELTPVLOPT*	*Trubka D32 - chránička HDPE zemní tlustostěnná 32/27mm pro telefonní přípojku*	*M*	*8,000*	*58,53*	*468,24*
	D	46-M-KAP-KP68	Vysekání kapsy do zděného zdiva, velikosti 7x7x5 cm				531,30
65	K	468091111	Vysekání kapes nebo výklenků ve zdivu pro osazení kotevních prvků nebo elektroinstalačního zařízení z lehkých betonů, dutých cihel nebo tvárnic, velikosti 7x7x5 cm	kus	21,000	25,30	531,30
	D	46-M-VTS-AA05	Vytýčení trasy kabelového vedení v zemi				15,92
68	K	460010024	Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném prostoru	km	0,008	1 990,00	15,92
	D	46-M-VYK-AB20	Výkop š. 50cm, hl. 80cm, zemina tř.4, písk. lože tl. 30cm, fólie š. 33cm				15 673,80
115	K	460161313	Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 120 cm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4	m	6,000	1 450,00	8 700,00
116	K	460431283	Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 50 cm hloubky 80 cm z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4	m	6,000	172,00	1 032,00
117	K	460581131	Úprava terénu uvedení nezpevněného terénu do původního stavu v místě dočasného uložení výkopku s vyhrabáním, srovnáním a částečným dosetím trávy	m2	3,000	36,00	108,00

118	*M*	*PKLPIS-FRA-0-4*	*Písek kopaný, frakce 0-4, sypná hmotnost cca1650 kg na 1m3*	*t*	*1,488*	*450,00*	*669,60*
119	*M*	*ELT10.042.732*	*Fólie výstražná, nad kabely, rudá, blesk, šíře 33cm*	*M*	*6,000*	*2,10*	*12,60*
120	K	460662113	Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely vn a vvn bez zakrytí, šířky přes 50 do 65 cm	m	6,000	337,00	2 022,00
121	K	460671113	Výstražné prvky pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie, šířky přes 25 do 35 cm	m	6,000	19,60	117,60
176	K	468021232	Vytrhání dlažby včetně ručního rozebrání, vytřídění, odhozu na hromady nebo naložení na dopravní prostředek a očistění kostek nebo dlaždic z pískového podkladu z kamene lomového, spáry nezalité	m2	3,000	114,00	342,00
177	K	460921213	Vyspravení krytu po překopech kladení dlažby pro pokládání kabelů, včetně rozprostření, urovnání a zhutnění podkladu a provedení lože z kameniva z kostek kamenných mozaikových	m2	3,000	890,00	2 670,00

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 21 396,00

D HZS-KOS-AA01 Koordinace profesí, příprava stavby 3 570,00

122	K	HZS3232	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér měřících zařízení odborný	hod	5,000	714,00	3 570,00

D HZS-DID-AA01 Vyhotovení dílenské dokumentace 4 627,00

123	K	HZS2232	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný	hod	7,000	661,00	4 627,00

D HZS-ITP-AA01 Nastavení systému, oživení a uvedení do provozu 2 856,00

124	K	HZS3232	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér měřících zařízení odborný	hod	4,000	714,00	2 856,00

D HZS-DID-AP01 Mapování skutečného stavu 2 142,00

125	K	HZS4232	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik odborný	hod	3,000	714,00	2 142,00

D HZS-REV-AA01 Vyhotovení výchozí revize 2 856,00

126	K	HZS4211	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost revizní technik	hod	4,000	714,00	2 856,00

D HZS-SKU-AA01 Vyhotovení dokumentace skutečného stavu 1 983,00

127	K	HZS2232	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný	hod	3,000	661,00	1 983,00

D HZS-FIN-SV01 Autorský dozor 2 142,00

128	K	HZS3232	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér měřících zařízení odborný	hod	3,000	714,00	2 142,00

D HZS-PSH-AA01 Přesun hmot do výšky 6m 1 220,00

129	K	HZS2231	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář	hod	2,000	610,00	1 220,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Šatny hřiště Hanušovice
Objekt:
EZS - Systém EZS

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	1. 6. 2026
Zadavatel:		IČ:	
	Město Hanušovice	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	05362202
	ReOp MVS s.r.o., se sídlem Holečkova 789/49, 150 00, Praha 5 – Smíchov	DIČ:	CZ05362202
Projektant:		IČ:	
	Ing. Karel Grabovský	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	Ing. František Tůma	DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **326 565,92**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	326 565,92	21,00%	68 578,84
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **395 144,76**

Projektant	**Zpracovatel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko
Objednavatel	**Uchazeč**

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Šatny hřiště Hanušovice
Objekt:
EZS - Systém EZS

Místo: | Datum: 1. 6. 2026

Zadavatel: Město Hanušovice | Projektant: Ing. Karel Grabovský
Uchazeč: ReOp MVS s.r.o., se sídlem Holečkova 789/49, 150 00, Praha 5 – Smíchov | Zpracovatel: Ing. František Tůma

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**326 565,92**
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				178 164,68
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				0,00
	D	741-EFK-VT06	Kabel pro MAR a řízení EFK M&R 2x2x0,8 B2ca-s1,d1,a1 pod omítkou				9 175,10
57	K	741124731	Montáž kabelů měděných ovládacích bez ukončení uložených pevně stíněných ovládacích s plným jádrem (např. JYTY) počtu a průměru žil 2 až 19x0,8 mm2	m	110,000	57,20	6 292,00
58	*M*	*EFKEFK MR 2x2x0,8*	*Kabel EFK M&R 2x2x0,8 B2ca-s1,d1,a1*	*M*	*110,000*	*26,21*	*2 883,10*
	D	741-EFK-VT4	Kabel pro MAR a řízení EFK M&R 2x2x0,5 B2ca-s1,d1,a1 pod omítkou				5 421,65
55	K	741124731	Montáž kabelů měděných ovládacích bez ukončení uložených pevně stíněných ovládacích s plným jádrem (např. JYTY) počtu a průměru žil 2 až 19x0,8 mm2	m	65,000	57,20	3 718,00
56	*M*	*EFKEFK MR 2x2x0,5*	*Kabel EFK M&R 2x2x0,5 B2ca-s1,d1,a1*	*M*	*65,000*	*26,21*	*1 703,65*
	D	741-SDL-ZT30	Zatahování kabelů do trubek, kanálů a lišt				2 205,00
6	K	741128021	Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů Příplatek k cenám montáže vodičů a kabelů za zatahování vodičů a kabelů do tvárnicových tras s komorami nebo do kolektorů, hmotnosti do 0,75 kg	m	175,000	12,60	2 205,00
	D	741-FIR-PU27	Požární kabelová ucpávka 0.01m2 ve stěnovém průchodu do tloušťky 0,3m				4 341,60
41	K	210290862	Doplnění orientačních štítků na kovovou desku nebo plast. hmotu	kus	3,000	31,30	93,90
42	K	741128002	Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů úpravy vodičů a kabelů označování štítkem	kus	3,000	14,90	44,70
43	K	741920052	Montáž a zhotovení ohnivzdorných konstrukcí pro elektrozařízení přepážek z desek nebo vyztužených omítek silikátových s výplní ve stěnovém průchodu, tl. přes 150 do 300 mm	m2	0,030	15 100,00	453,00
44	*M*	*59081026*	*zátka protipožární kabelová pro max. průměr otvoru 107mm*	*kus*	*3,000*	*1 250,00*	*3 750,00*
	D	741-KRA-AA05	Krabice přístrojová do zdiva				111,59
95	K	741112061	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových do zdiva	kus	2,000	48,70	97,40
96	*M*	*ELT10.079.107*	*Krabice přístrojová, H43 mm, PVC, A1-D, pro spojení ve svislém i vodorovném směru s rozteči 71 nebo 81 mm*	*KS*	*2,000*	*7,09*	*14,19*
	D	741-KRA-AT10	Krabice odbočná KO68 do zdiva				2 169,90

9	K	741112001	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových do zdiva	kus	18,000	107,00	1 926,00
10	*M*	*ELT10.079.363*	*Krabice odbočná s víčkem, D71, H43,5 mm, PVC, A1-D*	*KS*	*18,000*	*13,55*	*243,90*
	D	741-TNG-AA07	Spínač domovní č.1/0, bílý, IP20				225,84
92	K	741310212	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální ovladačů, řazení 0/1-tlačítkových zapínacích/vypínacích	kus	1,000	79,30	79,30
93	*M*	*ELT10.072.639*	*Přístroj spínače zapínacího se svorkou N, 10A/250V, šroubové svorky, řazení č.1/0So*	*KS*	*1,000*	*108,51*	*108,51*
94	*M*	*ELT10.071.430*	*Kryt spínače kolébkového, jednoduchý, bílý*	*KS*	*1,000*	*38,03*	*38,03*
	D	741-TRO-AV05	Trubka ohebná PVC 25 pod omítkou - střední mechanická odolnost (750 N/5 cm)				150 794,00
11	K	741110062	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pod omítku, vnější Ø přes 23 do 35 mm	m	140,000	48,70	6 818,00
12	*M*	*ELT10.075.430*	*Trubka, pro instalaci na povrch, do omítky nebo pod omítku, vhodná pro montáž do dutých zdí, příček, stropů, střední mechanická odolnost (750 N/5 cm), 25/18,3 mm, tř. hořl. hmot A-C3*	*M*	*140,000*	*1 028,40*	*143 976,00*
	D	749-PSM-AA01	Montážní práce podružného a spojovacího materiálu				3 720,00
13	K	HZS2231	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář	hod	2,000	610,00	1 220,00
14	*M*	*PSM7220602-02-DVT*	*Podružný a spojovací materiál, včetně ostatního příslušenství*	*SET*	*1,000*	*2 500,00*	*2 500,00*
	D	M	Práce a dodávky M				127 056,24
	D	22-M-BFO-EZ01	Elektrický zámek do dveří, voděodolný, IP54, pod napětím průchozí, bez napětí blokován, 1(				9 606,00
87	K	220320306	Montáž elektronicky ovládaného zámku do připraveného otvoru dveří, včetně zapojení přívodů a přezkoušení	kus	2,000	340,00	680,00
90	K	HZS3232	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér měřících zařízení odborný	hod	4,000	714,00	2 856,00
88	*M*	*ENTE000-9886*	*Elektrický zámek do dveří, pod napětím průchozí, bez napětí blokován, 250-280 mA/12V DC, bez monitorování, IP54, provozní teplota –40 až +50 °C, rozměry 66 x 17,5 x 25,5 mm, koroze odolný*	*KS*	*2,000*	*2 395,00*	*4 790,00*
89	*M*	*ENTE000-CELPL*	*Čelní plech nerezový (přesný typ určí výrobce dveří), délka 110 mm, univerzální*	*KS*	*2,000*	*640,00*	*1 280,00*
	D	22-M-JBL-J106	Sestava sběrnicového sytému				85 363,42
18	K	220331001	Montáž požární ústředny EPS	kus	1,000	13 100,00	13 100,00
19	K	220331002	Montáž součástí pro EPS hlásiče, tlačítka, sirény nebo majáku	kus	32,000	948,00	30 336,00
75	*M*	*JBLJA-103K-7AH*	*Ústředna s vestavěným GSM/GPRS/LAN komunikátorem, dvě nezávislé sběrnice pro celkový maximální počet 50 ks připojených periferií, zálohovací akumulátor12 V / 7,0 Ah, 357 × 297 × 105 mm*	*KS*	*1,000*	*6 206,00*	*6 206,00*

P

*Poznámka k položce:_x005F_x000d_*
*Poznámka k položce: Provedení pro až 50 bezdrátových nebo sběrnicových periferií, až 50 uživatelů, až 8 sekcí, až 32 programovatelných výstupů PG, až 20 vzájemně nezávislých kalendářních akcí, až 8 uživatelských SMS a hlasových reportů, až 5 nastavitelných PCO, až 5 volitelných protokolů pro PCO. Ústředna je vybavena: 1x svorkovnicí pro připojení sběrnice, 1x konektorem pro vestavěný rádiový modul, 1x konektor pro GSM/GPRS komunikátor. Funkce ústředny: např. Údržba, Režim den / noc, Reakce zkrácený odchod, Automatické zajištění, Rozšířené funkce kalendáře.Poznámka k položce:_x005F_x000d_*
*Poznámka k položce: Provedení pro až 50 bezdrátových nebo sběrnicových periferií, až 50 uživatelů, až 8 sekcí, až 32 programovatelných výstupů PG, až 20 vzájemně nezávislých kalendářních akcí, až 8 uživatelských SMS a hlasových reportů, až 5 nastavitelných PCO, až 5 volitelných protokolů pro PCO. Ústředna je vybavena: 1x svorkovnicí pro připojení sběrnice, 1x konektorem pro vestavěný rádiový modul, 1x konektor pro GSM/GPRS komunikátor. Funkce ústředny: např. Údržba, Režim den / noc, Reakce zkrácený odchod, Automatické zajištění, Rozšířené funkce kalendáře.Poznámka k položce:_x005F_x000d_*
Poznámka k položce: Provedení pro až 50 bezdrátových nebo sběrnicových periferií, až 50 uživatelů, až 8 sekcí, až 32 programovatelných výstupů PG, až 20 vzájemně nezávislých kalendářních akcí, až 8 uživatelských SMS a hlasových reportů, až 5 nastavitelných PCO, až 5 volitelných protokolů pro PCO. Ústředna je vybavena: 1x svorkovnicí pro připojení sběrnice, 1x konektorem pro vestavěný rádiový modul, 1x konektor pro GSM/GPRS komunikátor. Funkce ústředny: např. Údržba, Režim den / noc, Reakce zkrácený odchod, Automatické zajištění, Rozšířené funkce kalendáře

76	M	JBLJA-194Y	GSM/LTE komunikátor, vestavný, komunikace pomocí mobilní sítě s PCO, umožňuje vzdálené ovládání pomocí webové a mobilní aplikace, předává poplachové SMS a hlasové zprávy. [JABLOTRON: JA-194Y]	KS	1,000	5 823,60	5 823,60
77	M	JABJA-123E-NFC	Klávesnice sběrnicová venkovní, podsvícená, tamper, BUS kabelová sběrnice 8-15V, čtečka RFID, spotřeba 12 mA (klidová) / 60 mA (provozní), IP65/IK08, rozměry 46 × 151,5 × 25 mm (Š x V x H), černá	KS	2,000	1 836,00	3 672,00
78	M	JABJA-112P	Sběrnicový PIR detektor pohybu, adresovatelný, IP30, detekční úhel 90° , dosah až 12m, tamper, provozní teplota –10 až +40 °C, bílý, 62 x 110 x 40 mm	KS	4,000	757,00	3 028,00
79	M	JABJA-111A-BASE-RB	Siréna sběrnicová venkovní, ochrana proti otevření a odpojení, BUS kabelová sběrnice 9-12V, spotř. 50mA, IP43D, 110 dB, -25 až +60 °C, tř.ochr.II, rozměry včetně krytu 158 x 230 x 75 mm (Š x V x H)	KS	1,000	2 018,50	2 018,50
81	M	JABJA-111ST-A	Sběrnicový kombinovaný optický detektor kouře a detektor teplot, vestavěná akustická siréna, adresovatelný, IP40, provozní teplota –10 až +70 °C, průměr 126 mm, výška 52 mm, bílý	KS	4,000	1 280,00	5 120,00
82	M	JABBAT-1V5-AA.01	Alkalická baterie velikost AA, 1,5 V	KS	12,000	13,33	159,96
83	M	JABJA-110Z	Adresný rozbočovač sběrnice v montážní krabici na povrch, dva sabotážní kontakty, IP40, provozní teplota –10 až +40 °C, rozměry 90 x 90 x 34 mm, bílý	KS	10,000	492,00	4 920,00
84	M	JABJA-120N	Adresný sběrnicový modul pro obsluhu elektrického zámku v montážní krabici na povrch, jeden sabotážní kontakt, IP40, provozní teplota –10 až +40 °C, rozměry 90 x 90 x 34 mm, bílý	KS	2,000	1 028,40	2 056,80
85	M	JABBAT-1V2-NIMH.1	Akumulátor NiMH, 1.2V, velikost AA, 1900 mAh	KS	6,000	106,56	639,36
86	M	JABJA-114E	Adresný sběrnicový přístupový modul s displejem, klávesnicí a RFID, montáž na povrch, 1x ovládací segment, jeden sabotážní kontakt, IP30, provozní teplota –10 až +40 °C, rozměry 102 × 130 × 33 mm, bílý	KS	2,000	2 039,00	4 078,00
91	M	CNR2589587-62	Svodič přepětí, typ TYP 1/P2, pro datové aplikace sítě ETHERNET, POE, In [C2] (8/20) µs = 10kA, Up žíla-žíla ≤ 100 V, Un jmenovité napětí = 3,3 V, na DIN LIŠTU	KS	1,000	1 855,20	1 855,20

35	*M*	*JBLARTPVL01*	*Ostatní příslušenství ústředny - SADA pro kompletní montáž a sestavení*	*KS*	*1,000*	*2 350,00*	*2 350,00*
	D	46-M-KAP-KP68	Vysekání kapsy do zděného zdiva, velikosti 7x7x5 cm				657,80
39	K	468091111	Vysekání kapes nebo výklenků ve zdivu pro osazení kotevních prvků nebo elektroinstalačního zařízení z lehkých betonů, dutých cihel nebo tvárnic, velikosti 7x7x5 cm	kus	26,000	25,30	657,80
	D	46-M-ODS-15KM	Frézování a vyplnění rýhy do zdi 50x50mm, zákl. zapravení omítky a odvoz suti do 15 km (b				31 429,02
59	K	468111122	Frézování drážek pro vodiče ve stěnách z cihel včetně omítky, rozměru do 5x5 cm	m	140,000	76,20	10 668,00
60	K	460941212	Vyplnění rýh vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 3 cm a šířky přes 3 do 5 cm	m	140,000	72,10	10 094,00
61	K	HZS1311	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí omítkář	hod	7,000	565,00	3 955,00
62	K	469972212	Odvoz suti nebo vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním vybouraných hmot do 1 km	t	0,630	634,00	399,42
63	K	469972121	Odvoz suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km	t	9,450	500,00	4 725,00
64	K	469973113	Poplatek za uložení stavebního odpadu (skládkovné) na skládce cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02	t	0,630	2 520,00	1 587,60
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				21 345,00
	D	HZS-KOS-AA01	Koordinace profesí, příprava stavby				2 142,00
65	K	HZS3232	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér měřících zařízení odborný	hod	3,000	714,00	2 142,00
	D	HZS-DID-AA01	Vyhotovení dílenské dokumentace				3 305,00
66	K	HZS2232	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný	hod	5,000	661,00	3 305,00
	D	HZS-ITP-AA01	Nastavení systému, oživení a uvedení do provozu				4 284,00
67	K	HZS3232	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér měřících zařízení odborný	hod	6,000	714,00	4 284,00
	D	HZS-DID-AP01	Mapování skutečného stavu				1 428,00
68	K	HZS4232	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik odborný	hod	2,000	714,00	1 428,00
	D	HZS-REV-AA01	Vyhotovení výchozí revize				2 856,00
69	K	HZS4211	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost revizní technik	hod	4,000	714,00	2 856,00
	D	HZS-SKU-AA01	Vyhotovení dokumentace skutečného stavu				2 644,00
70	K	HZS2232	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný	hod	4,000	661,00	2 644,00
	D	HZS-FIN-SV01	Autorský dozor				2 856,00
71	K	HZS3232	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér měřících zařízení odborný	hod	4,000	714,00	2 856,00
	D	HZS-PSH-AA01	Přesun hmot do výšky 6m				1 830,00
72	K	HZS2231	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář	hod	3,000	610,00	1 830,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Šatny hřiště Hanušovice
Objekt:
MRL - Řízení a vzdálené o...

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	1. 6. 2026
Zadavatel:		IČ:	
	Město Hanušovice	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	05362202
	ReOp MVS s.r.o., se sídlem Holečkova 789/49, 150 00, Praha 5 – Smíchov	DIČ:	CZ05362202
Projektant:		IČ:	
	Ing. Karel Grabovský	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	Ing. František Tůma	DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **427 011,78**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	427 011,78	21,00%	89 672,47
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **516 684,25**

Projektant	Zpracovatel
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko
Objednavatel	**Uchazeč**

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Šatny hřiště Hanušovice
Objekt:
MRL - Řízení a vzdálené o...

Misto: Datum: 1. 6. 2026

Zadavatel: Město Hanušovice Projektant: Ing. Karel Grabovský
Uchazeč: ReOp MVS s.r.o., se sídlem Holečkova 789/49, 150 00, Praha 5 – Smíchov Zpracovatel: Ing. František Tůma

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**427 011,78**
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				350 513,50
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				0,00
	D	741-DTK-B205	Kabel datový CAT6A STP LSOH B2ca, s1a, d1, volně				11 488,00
504	K	741124701	Montáž kabelů měděných ovládacích bez ukončení uložených volně stíněných ovládacích s plným jádrem (např. JYTY) počtu a průměru žil 2 až 19x0,8 mm2	m	160,000	29,20	4 672,00
505	K	741128021	Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů Příplatek k cenám montáže vodičů a kabelů za zatahování vodičů a kabelů do tvárnicových tras s komorami nebo do kolektorů, hmotnosti do 0,75 kg	m	160,000	12,60	2 016,00
506	*M*	*SLRART06550*	*CAT6A STP LSOH B2ca, s1a, d1 - Kabel datový, metalický, stíněný, šedý, pro horizontální rozvody strukturované kabeláže, cat. 6A, typ U/FTP, průměr kabelu 7,6 mm, vnější plášť LSOH, B2ca, s1a, d1*	*M*	*160,000*	*30,00*	*4 800,00*
	D	741-EFK-VA20	Kabel pro MAR a řízení EFK M&R 2x2x1,0 B2ca-s1,d1,a1 volně				1 400,00
500	K	741124733	Montáž kabelů měděných ovládacích bez ukončení uložených pevně stíněných ovládacích s plným jádrem (např. JYTY) počtu a průměru žil 2 až 19x1 mm2	m	20,000	40,00	800,00
501	*M*	*EFKEFK MR 2x2x1,0*	*Kabel EFK M&R 2x2x1,0 B2ca-s1,d1,a1*	*M*	*20,000*	*30,00*	*600,00*
	D	LXN-KBL-TRB2	LOXONE TREE Cable LSZH, B2ca-s1a,d1,a1				18 979,80
502	K	741122041	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY, CYKFY), počtu a průřezu žil 7x1,5 až 2,5 mm2	m	210,000	35,00	7 350,00
503	*M*	*SMR100394*	*Kabel LOXONE TREE Cable LSZH, B2ca-s1a,d1,a1 obsahuje 3 páry vodičů (4x 0.28 mm2 + 2x 1,5 mm2)*	*M*	*210,000*	*55,38*	*11 629,80*
	D	741-FIR-PU27	Požární kabelová ucpávka 0.01m2 ve stěnovém průchodu do tloušťky 0,3m				4 368,00
509	K	210290862	Doplnění orientačních štítků na kovovou desku nebo plast. hmotu	kus	4,000	40,00	160,00
510	K	741128002	Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů úpravy vodičů a kabelů označování štítkem	kus	4,000	20,00	80,00
511	K	741920052	Montáž a zhotovení ohnivzdorných konstrukcí pro elektrozařízení přepážek z desek nebo vyztužených omítek silikátových s výplní ve stěnovém průchodu, tl. přes 150 do 300 mm	m2	0,040	3 200,00	128,00
512	*M*	*59081026*	*zátka protipožární kabelová pro max. průměr otvoru 107mm*	*kus*	*4,000*	*1 000,00*	*4 000,00*
	D	741-TRO-AV05	Trubka ohebná PVC 25 pod omítkou - střední mechanická odolnost (750 N/5 cm)				7 425,00

507	K	741110062	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pod omítku, vnější Ø přes 23 do 35 mm	m	135,000	35,00	4 725,00
508	*M*	*ELT10.075.430*	*Trubka, pro instalaci na povrch, do omítky nebo pod omítku, vhodná pro montáž do dutých zdí, příček, stropů, střední mechanická odolnost (750 N/5 cm), 25/18,3 mm, tř. hořl. hmot A-C*	*M*	*135,000*	*20,00*	*2 700,00*
	D	741-KRA-AT10	Krabice odbočná do zdiva				4 320,00
281	K	741112001	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových do zdiva	kus	72,000	30,00	2 160,00
282	*M*	*ELT10.079.363*	*Krabice odbočná s víčkem, D71, H43,5 mm, PVC, A1-D*	*KS*	*72,000*	*30,00*	*2 160,00*
	D	741-KRA-AA25	Krabice rozvodná do zdiva				3 255,00
279	K	741112101	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici zapuštěných plastových kruhových do zdiva	kus	31,000	50,00	1 550,00
280	*M*	*ELT10.074.803*	*Krabice rozvodná s víčkem a svorkovnicí, D71, H43,5 mm, PVC, A1-D*	*KS*	*31,000*	*55,00*	*1 705,00*
	D	741-KRA-AA05	Krabice přístrojová do zdiva				232,00
277	K	741112061	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových do zdiva	kus	4,000	38,00	152,00
278	*M*	*ELT10.079.107*	*Krabice přístrojová, H43 mm, PVC, A1-D, pro spojení ve svislém i vodorovném směru s roztečí 71 nebo 81 mm*	*KS*	*4,000*	*20,00*	*80,00*
	D	741-UKC-A002	Ukončení vodiče Cu, Al do 2,5mm2				1 959,30
203	K	741130001	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 2,5 mm2	kus	63,000	31,10	1 959,30
	D	749	Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce				0,00
	D	749-PSM-AA01	Montážní práce podružného a spojovacího materiálu				1 221,20
299	K	HZS2231	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář	hod	2,000	610,00	1 220,00
300	*M*	*PSM7260204-02-MRL*	*Podružný a spojovací materiál, včetně ostatního příslušenství*	*SET*	*1,000*	*1,20*	*1,20*
	D	LXN-SER-AB10	Inteligentní systém - Moduly				295 865,20
496	K	HZS3232	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér měřících zařízení odborný	hod	79,000	714,00	56 406,00
482	*M*	*LXN100335*	*Základní řídicí jednotka, 8xDI, 8xDO, 4xAI, 4xAO, 1x sběrnice LIN, 1x sběrnice TREE, 1x LAN, 8x reléový výstup 250 V AC/10A, napájení 24V DC, 1x slo pro 8 GB MicroSD*	*KS*	*1,000*	*19 678,80*	*19 678,80*
483	*M*	*LXN100218*	*Rozšiřující modul pro sběrnicové připojení periferií, dvě větve TREE, každá pro maximálně 50 zařízení, 1xBUS, napájení 24VDC*	*KS*	*1,000*	*3 270,00*	*3 270,00*
484	*M*	*LXN100283*	*Rozšiřující modul, 20xDI, 1x BUS, napájení 24VD*	*KS*	*1,000*	*8 540,40*	*8 540,40*
485	*M*	*LXN100200*	*Rozšiřující modul pro sběrnicové připojení periferií DALI, možnot ovládat až 64 zařízení, podpora až 16 DALI skupin, 1xDALI, napájení 24VDC*	*KS*	*2,000*	*16 638,00*	*33 276,00*
498	*M*	*LXN100038*	*Rozšiřující modul, 14x relé 16A, 1x BUS, napájení 24VD*	*KS*	*1,000*	*10 272,00*	*10 272,00*

499	*M*	*LXN100014*	*Rozšiřující modul pro sběrnicové připojení periferií, 1x 1WIRE rozhraní pro připojení maximálně 20 teplotních senzorů, nebo 1x čtečky iButton, 1xBUS, napájení 24VDC*	*KS*	*3,000*	*5 562,00*	*16 686,00*
486	*M*	*LXN100422*	*Sensor přítomnosti TREE, rozsah: 360°, dosah 8m při výšce 3m, infračervený a akustický sensor, IP20, přisazená montáž*	*KS*	*17,000*	*2 953,20*	*50 204,40*
487	*M*	*LXN100395*	*Vestavný reléový modul do krabice sběrnice TREE, 1x beznapěťový přepínací kontakt se sdílenou fází, max 10A/230V/AC1, společně max 12A*	*KS*	*12,000*	*2 889,60*	*34 675,20*
488	*M*	*LXN100242*	*Vestavný modul 6xDI sběrnice TREE, 38,4 × 34,2 × 10,5 mm, napájení sběrnicové*	*KS*	*14,000*	*2 457,60*	*34 406,40*
489	*M*	*LXN200077*	*Teplotní sensor v pouzdře, délka 50mm, průměr 6mm, rozsah: -55 až 135°C, přesnost: +/- 0.5°C (v rozmezí -10 a +85°C), rozsah: 3.0V až 5.5V (napájení sběrnicové), přívodní kabel 2,5m, průměr kabelu 4,9mm, IP68*	*KS*	*19,000*	*370,00*	*7 030,00*
490	*M*	*LXN200109*	*Teplotní sensor pro vnitřní použití sběrnice 1-WIRE, rozsah: -55 až 125°C, přesnost: +/- 0.5°C (v rozmezí -10 a +85°C), rozsah: 3.0V až 5.5V*	*KS*	*8,000*	*270,00*	*2 160,00*
491	*M*	*ALGSNZB-02P*	*Plastový kryt s průduchy pro snímač prostorové teploty sběrnice 1-WIRE v přístrojové krabici, rozměry krytu 75x65x30mm, IP20, plast, nástěnná montáž*	*KS*	*8,000*	*120,00*	*960,00*
494	*M*	*PRD113331*	*Snímač pohybový s dvěma výstupy 0-10V (intenziata osvětlení 0-100 Luxů a teplota), 90×94×44 mm (Š×V× H), IP55, do okolních teploty −40 až +40 °C, 1xM16*	*KS*	*1,000*	*4 300,00*	*4 300,00*
495	*M*	*LXNPROPR1*	*Výrobní dokumentace, uživatelský software a ostatní příslušenství k regulačnímu systému*	*KS*	*1,000*	*14 000,00*	*14 000,00*

D M Práce a dodávky M 44 202,28

D 46-M-ODS-15KM Frézování a vyplnění rýhy do zdi 50x50mm, zákl. zapravení omítky a odvoz suti do 15 km (b 41 596,38

513	K	468111122	Frézování drážek pro vodiče ve stěnách z cihel včetně omítky, rozměru do 5x5 cm	m	210,000	76,20	16 002,00
514	K	460941212	Vyplnění rýh vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 3 cm a šířky přes 3 do 5 cm	m	210,000	72,10	15 141,00
515	K	HZS1311	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí omítkář	hod	10,500	565,00	5 932,50
516	K	469972212	Odvoz suti nebo vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním vybouraných hmot do 1 km	t	0,945	634,00	599,13
517	K	469972121	Odvoz suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km	t	14,175	250,00	3 543,75
518	K	469973113	Poplatek za uložení stavebního odpadu (skládkovné) na skládce cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02	t	0,945	400,00	378,00

D 46-M-KAP-KP68 Vysekání kapsy do zděného zdiva, velikosti 7x7x5 cm 2 605,90

497	K	468091111	Vysekání kapes nebo výklenků ve zdivu pro osazení kotevních prvků nebo elektroinstalačního zařízení z lehkých betonů, dutých cihel nebo tvárnic, velikosti 7x7x5 cm	kus	103,000	25,30	2 605,90

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 32 296,00

D HZS-KOS-AA01 Koordinace profesí, příprava stavby 4 284,00

462	K	HZS3232	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér měřících zařízení odborný	hod	6,000	714,00	4 284,00

D HZS-DID-AA01 Vyhotovení dílenské dokumentace 5 288,00

463	K	HZS2232	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný	hod	8,000	661,00	5 288,00

D HZS-ITP-AA01 Nastavení systému, oživení a uvedení do provozu 3 570,00

464	K	HZS3232	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér měřících zařízení odborný	hod	5,000	714,00	3 570,00
	D	HZS-DID-AP01	Mapování skutečného stavu				2 856,00
465	K	HZS4232	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik odborný	hod	4,000	714,00	2 856,00
	D	HZS-REV-AA01	Vyhotovení výchozí revize				4 284,00
466	K	HZS4211	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost revizní technik	hod	6,000	714,00	4 284,00
	D	HZS-SKU-AA01	Vyhotovení dokumentace skutečného stavu				3 966,00
467	K	HZS2232	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný	hod	6,000	661,00	3 966,00
	D	HZS-FIN-SV01	Autorský dozor				4 998,00
481	K	HZS3232	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér měřících zařízení odborný	hod	7,000	714,00	4 998,00
	D	HZS-PSH-AA01	Přesun hmot do výšky 6m				3 050,00
468	K	HZS2231	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář	hod	5,000	610,00	3 050,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Šatny hřiště Hanušovice
Objekt:
NNJ - LPS, uzemnění, posp...

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	1. 6. 2026
Zadavatel:		IČ:	
	Město Hanušovice	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	05362202
	ReOp MVS s.r.o., se sídlem Holečkova 789/49, 150 00, Praha 5 – Smíchov	DIČ:	CZ05362202
Projektant:		IČ:	
	Ing. Karel Grabovský	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	Ing. František Tůma	DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **55 238,99**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	55 238,99	21,00%	11 600,19
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **66 839,18**

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Uchazeč**

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Šatny hřiště Hanušovice
Objekt:
NNJ - LPS, uzemnění, posp...

Místo: | Datum: 1. 6. 2026

Zadavatel: Město Hanušovice | Projektant: Ing. Karel Grabovský
Uchazeč: ReOp MVS s.r.o., se sídlem Holečkova 789/49, 150 00, Praha 5 – Smíchov | Zpracovatel: Ing. František Tůma

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**55 238,99**
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				39 145,20
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				0,00
	D	741-HOP-RA15	HOP - Svorkovnice hlavního pospojení nástěnná, s krytem				625,00
74	K	741112023	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných nástěnných plastových čtyřhranných, vel. do 250x250 mm	kus	1,000	145,00	145,00
75	K	741112352	Montáž krabic pancéřových bez napojení na trubky a lišty a demontáže a montáže víčka otevření nebo uzavření krabic víčkem na 2 šrouby	kus	2,000	40,00	80,00
76	*M*	*ELT10.342.116*	*Ekvipotenciální přípojnice s krytem, 155x65x35mm (délka x šířka x výška), pro 13 vodičů 2,5 - 25 mm2 (jedno/vícežilový), 1 vodič 16 - 95 mm2 (jedno/vícežilový) nebo dráty Ø 8 - 10 mm*	*KS*	*1,000*	*400,00*	*400,00*
	D	741-JTH-JT21	JT2 - Jímací tyč, L=2000 mm na držáky k anténnímu stožáru				4 630,00
77	K	741430004	Montáž jímacích tyčí délky do 3 m, na střešní hřeben	kus	1,000	750,00	750,00
78	*M*	*ELT10.539.940*	*Jímací tyč D 16mm L 2000mm, AlMgSi F22 zúžená na 10mm (závit M16)*	*KS*	*1,000*	*500,00*	*500,00*
79	*M*	*EMSELPRSV0067158*	*Izolovaný držák z vyztuženého plastu k upevnění jímací tyče, s koncovkou na průměr tyče RD 16 mm, délka 675mm, materiál držáku nerez (V2A)*	*KS*	*2,000*	*850,00*	*1 700,00*
80	*M*	*ELT10.031.599*	*Izolovaný držák z vyztuženého plastu k upevnění jímací tyče, s koncovkou na průměr tyče RD 7-10 mm, délka 675mm, materiál držáku nerez (V2A)*	*KS*	*1,000*	*780,00*	*780,00*
81	*M*	*ELT10.060.843*	*Upevňovací objímka k izolovanému držáku, se svorníkem pro trubky do 2" (Ø 48-60 mm), materiál objímky nerez (V2A), materiál svorníku odlitek Zn*	*KS*	*3,000*	*300,00*	*900,00*
	D	741-PCR-AA02	1-CXKH R-J 1x2,5 (1J) zžl - pospojení				4 590,00
88	K	741410003	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu drátu nebo lana Ø do 10 mm	m	45,000	65,00	2 925,00
89	*M*	*ARG2000008214*	*Kabel 1-CXKH-R B2ca-s1a,d1,a1 1Jx2,5 zelenožlutý, bezhalogenový*	*M*	*45,000*	*37,00*	*1 665,00*
	D	741-PCR-AA04	1-CXKH R-J 1x4 (1J) zžl - pospojení				12 342,00
90	K	741410003	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu drátu nebo lana Ø do 10 mm	m	121,000	65,00	7 865,00
91	*M*	*ARG2000009778*	*Kabel 1-CXKH-R B2ca-s1a,d1,a1 1Jx4 zelenožlutý, bezhalogenový*	*M*	*121,000*	*37,00*	*4 477,00*

	D	741-PCR-AA06	1-CXKH R-J 1x6 (1J) zžl - pospojení				5 304,00
92	K	741410003	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu drátu nebo lana Ø do 10 mm	m	52,000	65,00	3 380,00
93	*M*	*ARG2000002411*	*Kabel 1-CXKH-R B2ca-s1a,d1,a1 1Jx6 zelenožlutý, bezhalogenový*	*M*	*52,000*	*37,00*	*1 924,00*
	D	741-PCR-AA10	1-CXKH R-J 1x10 (1J) zžl - pospojení				2 856,00
94	K	741410003	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu drátu nebo lana Ø do 10 mm	m	28,000	65,00	1 820,00
95	*M*	*ARG2000001238*	*Kabel 1-CXKH-R B2ca-s1a,d1,a1 1Jx10 zelenožlutý, bezhalogenový*	*M*	*28,000*	*37,00*	*1 036,00*
	D	741-UZZ-FE30	Pásek FeZn 30/4 v zemi - V průmyslové zástavbě				1 719,72
51	K	741410022	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů pásku průřezu do 120 mm2 v průmyslové výstavbě	m	12,000	90,00	1 080,00
52	*M*	*35442062*	*pás zemnící 30x4mm FeZn*	*kg*	*12,000*	*48,10*	*577,20*
53	*M*	*24618211*	*retušovací barva*	*kg*	*0,120*	*521,00*	*62,52*
	D	741-UZZ-FE10	Drát FeZn D10 v zemi - V průmyslové zástavbě				673,30
49	K	741410042	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů drátu nebo lana Ø do 10 mm v průmyslové výstavbě	m	8,000	50,00	400,00
50	*M*	*35441073*	*drát D 10mm FeZn*	*kg*	*4,960*	*55,10*	*273,30*
	D	741-UZP-FE10	Drát FeZn D10 s izolací z PVC v zemi - V průmyslové zástavbě				863,68
47	K	741410042	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů drátu nebo lana Ø do 10 mm v průmyslové výstavbě	m	8,000	34,80	278,40
48	*M*	*35442135*	*drát D 10/13mm FeZn + PVC*	*kg*	*4,960*	*118,00*	*585,28*
	D	741-STO-HR01	Štítek označení svodu a uzemnění				1 100,00
44	K	741420083	Montáž hromosvodného vedení doplňků štítků k označení svodů	kus	11,000	60,00	660,00
45	*M*	*DHN481 0xx*	*Označovací štítek Al s vyraženým číslem pro Rd 7-10/Fl 30*	*KS*	*11,000*	*40,00*	*440,00*
	D	741-SHR-SS01	SS1 - Svorka spojovací pro FeZn D= 8-10mm				440,00
37	K	741420021	Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby	kus	4,000	60,00	240,00
38	*M*	*ELT10.046.769*	*SS - Svorka spojovací FeZn, pro průměr vodiče 8-10mm, 2x šroub se šestihrannou hlavou*	*KS*	*4,000*	*50,00*	*200,00*
	D	741-SHR-SR01	SR1 - Svorka spojovací pro spoje nad zemí a v zemi, pásek i kulatina				540,00
35	K	741420022	Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby	kus	3,000	100,00	300,00
36	*M*	*ELT10.341.505*	*SR - Svorka křížová 60x60 mm s destičkou, FeZn, Rd 8-10/Fl 30*	*KS*	*3,000*	*80,00*	*240,00*
	D	741-SHR-SP01	SP1 - Svorka připojovací				480,00
39	K	741420021	Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby	kus	2,000	90,00	180,00
40	*M*	*ELT10.341.549*	*SP - Svorka připojovací, rozsah Rd 5-18mm, NEREZ V2A*	*KS*	*2,000*	*150,00*	*300,00*
	D	741-JVS-AL55	Vodič AlMgSi 8 na stěnu se zateplením 110mm, včetně podpěr				2 041,50
13	K	741420002	Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, Ø přes 10 mm	m	6,000	130,00	780,00
14	*M*	*ELT10.608.291*	*AlMgSi 8 T/4 - Drát uzemňovací, měkký, průměr 8mm/50mm2, 1m=0,135kg 1kg=7,40m*	*KG*	*0,810*	*150,00*	*121,50*

15	*M*	*ETE10.342.773*	*PV s příchytkou do zateplení zdí 110 cm, s vrutem a hmoždinkou 7 x 180 mm, materiál základny z odlitku Zn, materilál příložky FeZn Rd, pro drát o průměru 7-10mm*	*KS*	*6,000*	*190,00*	*1 140,00*
	D	741-ZVT-ZT01	ZT1 - Zaváděcí tyč do země L=1500 mm, FeZn				940,00
82	K	741440031	Montáž zemnicích desek a tyčí s připojením na svodové nebo uzemňovací vedení bez příslušenství tyčí, délky do 2 m	kus	1,000	300,00	300,00
83	K	741420021	Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby	kus	2,000	70,00	140,00
84	*M*	*ELT10.342.070*	*ZT - Zaváděcí tyč FeZn, Rd 16 mm, komplet se svorkou zkušební a svorkou spojovací, L 1500 mm*	*KS*	*1,000*	*500,00*	*500,00*
	D	M	Práce a dodávky M				7 735,79
	D	749	Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce				0,00
	D	749-PSM-AA01	Montážní práce podružného a spojovacího materiálu				3 500,00
16	K	HZS2231	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář	hod	1,000	700,00	700,00
17	*M*	*PSM7230204-VHROM*	*Podružný a spojovací materiál, včetně ostatního příslušenství*	*SET*	*1,000*	*2 800,00*	*2 800,00*
	D	46-M-VYK-AA25	Výkop šíře 35cm, hloubky 70cm, zemina třídy 4				4 235,79
85	K	460161163	Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 70 cm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4	m	6,000	592,00	3 552,00
86	K	460431113	Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 10 cm z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4	m	6,000	100,00	600,00
87	K	460481131	Úprava pláně ručně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 bez zhutnění	m2	2,100	39,90	83,79
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				8 358,00
	D	HZS-KOS-AA01	Koordinace profesí, příprava stavby				1 428,00
57	K	HZS3232	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér měřících zařízení odborný	hod	2,000	714,00	1 428,00
	D	HZS-DIL-AA01	Vyhotovení dílenské dokumentce				714,00
59	K	HZS4211	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost revizní technik	hod	1,000	714,00	714,00
	D	HZS-DID-AP01	Mapování skutečného stavu				1 428,00
72	K	HZS4232	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik odborný	hod	2,000	714,00	1 428,00
	D	HZS-REV-AA01	Vyhotovení výchozí revize				1 428,00
58	K	HZS4211	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost revizní technik	hod	2,000	714,00	1 428,00
	D	HZS-SKU-AA01	Vyhotovení dokumentace skutečného stavu				1 322,00
60	K	HZS2232	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný	hod	2,000	661,00	1 322,00
	D	HZS-FIN-SV01	Autorský dozor				1 428,00
56	K	HZS3232	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér měřících zařízení odborný	hod	2,000	714,00	1 428,00
	D	HZS-PSH-AA01	Přesun hmot do výšky 6m				610,00

73	K	HZS2231	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář	hod	1,000	610,00	610,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Šatny hřiště Hanušovice
Objekt:
NNT - ELelktrické přímoto...

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	1. 6. 2026
Zadavatel:		IČ:	
	Město Hanušovice	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	05362202
	ReOp MVS s.r.o., se sídlem Holečkova 789/49, 150 00, Praha 5 – Smíchov	DIČ:	CZ05362202
Projektant:		IČ:	
	Ing. Karel Grabovský	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	Ing. František Tůma	DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **213 643,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	213 643,00	21,00%	44 865,03
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **258 508,03**

Projektant	**Zpracovatel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko
Objednavatel	**Uchazeč**

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Šatny hřiště Hanušovice
Objekt:
NNT - ELelktrické přímoto...

Místo: | Datum: 1. 6. 2026

Zadavatel: Město Hanušovice | Projektant: Ing. Karel Grabovský
Uchazeč: ReOp MVS s.r.o., se sídlem Holečkova 789/49, 150 00, Praha 5 – Smíchov | Zpracovatel: Ing. František Tůma

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**213 643,00**
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				149 125,84
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				0,00
	D	741-FEN-TPR1	Elektrické vytápění - topné rohože do podlahy				106 900,80
490	K	741124601	Montáž kabelů měděných topných bez ukončení volné délky, uložených do podlah nebo stěn	m	218,000	28,20	6 147,60
491	K	HZS2231	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář	hod	41,000	610,00	25 010,00
482	*M*	*PRM5530315*	*Topná rohož šíře 500mm s ochranným opletením a oboustrannou lepící páskou, pro podlahové vytápění, s dvoužilovým topným kabelem a studeným koncem délky L=3m, 160W/1m2, 230V/210W/1,3m2*	*KS*	*4,000*	*1 114,00*	*4 456,00*
483	*M*	*PRM5530330*	*Topná rohož šíře 500mm s ochranným opletením a oboustrannou lepící páskou, pro podlahové vytápění, s dvoužilovým topným kabelem a studeným koncem délky L=3m, 160W/1m2, 230V/340W/2,1m2*	*KS*	*2,000*	*1 800,00*	*3 600,00*
484	*M*	*PRM5530340*	*Topná rohož šíře 500mm s ochranným opletením a oboustrannou lepící páskou, pro podlahové vytápění, s dvoužilovým topným kabelem a studeným koncem délky L=3m, 160W/1m2, 230V/410W/2,6m2*	*KS*	*6,000*	*2 228,00*	*13 368,00*
485	*M*	*PRM5530350*	*Topná rohož šíře 500mm s ochranným opletením a oboustrannou lepící páskou, pro podlahové vytápění, s dvoužilovým topným kabelem a studeným koncem délky L=3m, 160W/1m2, 230V/500W/3,0m2*	*KS*	*1,000*	*2 574,00*	*2 574,00*
486	*M*	*PRM5530430*	*Topná rohož šíře 500mm s ochranným opletením a oboustrannou lepící páskou, pro podlahové vytápění, s dvoužilovým topným kabelem a studeným koncem délky L=3m, 100W/1m2, 230V/560W/5,6m2*	*KS*	*4,000*	*3 742,80*	*14 971,20*
487	*M*	*PRM5530450*	*Topná rohož šíře 500mm s ochranným opletením a oboustrannou lepící páskou, pro podlahové vytápění, s dvoužilovým topným kabelem a studeným koncem délky L=3m, 100W/1m2, 230V/1000W/10,2m2*	*KS*	*4,000*	*5 082,00*	*20 328,00*
488	*M*	*PRM5530393*	*Topná rohož šíře 500mm s ochranným opletením a oboustrannou lepící páskou, pro podlahové vytápění, s dvoužilovým topným kabelem a studeným koncem délky L=3m, 160W/1m2, 230V/1400W/8,8m2*	*KS*	*2,000*	*5 808,00*	*11 616,00*
489	*M*	*PRMST01KN05*	*Příplatek za studený konec kabelu délky 5m*	*M*	*23,000*	*210,00*	*4 830,00*
	D	741-KRA-AA25	Krabice rozvodná do zdiva				9 000,00
279	K	741112101	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici zapuštěných plastových kruhových do zdiva	kus	36,000	215,00	7 740,00

280	*M*	*ELT10.074.803*	*Krabice rozvodná s víčkem a svorkovnicí, D71, H43,5 mm, PVC, A1-D*	*KS*	*36,000*	*35,00*	*1 260,00*
	D	741-TRO-AV05	Trubka ohebná PVC 25 pod omítkou - střední mechanická odolnost (750 N/5 cm)				8 829,24
324	K	741110062	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pod omítku, vnější Ø přes 23 do 35 mm	m	138,000	48,70	6 720,60
325	*M*	*ELT10.075.430*	*Trubka, pro instalaci na povrch, do omítky nebo pod omítku, vhodná pro montáž do dutých zdí, příček, stropů, střední mechanická odolnost (750 N/5 cm), 25/18,3 mm, tř. hořl. hmot A-C*	*M*	*138,000*	*15,28*	*2 108,64*
	D	741-UKC-A002	Ukončení vodiče Cu, Al do 2,5mm2				2 425,80
203	K	741130001	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 2,5 mm2	kus	78,000	31,10	2 425,80
	D	749	Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce				0,00
	D	749-PSM-AA01	Montážní práce podružného a spojovacího materiálu				21 970,00
299	K	HZS2231	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář	hod	27,000	610,00	16 470,00
300	*M*	*PSM7260204-02-NNN*	*Podružný a spojovací materiál, včetně ostatního příslušenství*	*SET*	*1,000*	*5 500,00*	*5 500,00*
	D	M	Práce a dodávky M				21 564,16
	D	46-M-ODS-15KM	Frézování a vyplnění rýhy do zdi 50x50mm, zákl. zapravení omítky a odvoz suti do 15 km (b				20 653,36
493	K	468111122	Frézování drážek pro vodiče ve stěnách z cihel včetně omítky, rozměru do 5x5 cm	m	92,000	76,20	7 010,40
494	K	460941212	Vyplnění rýh vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 3 cm a šířky přes 3 do 5 cm	m	92,000	72,10	6 633,20
495	K	HZS1311	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí omítkář	hod	4,600	565,00	2 599,00
496	K	469972212	Odvoz suti nebo vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním vybouraných hmot do 1 km	t	0,414	634,00	262,48
497	K	469972121	Odvoz suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km	t	6,210	500,00	3 105,00
498	K	469973113	Poplatek za uložení stavebního odpadu (skládkovné) na skládce cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02	t	0,414	2 520,00	1 043,28
	D	46-M-KAP-KP68	Vysekání kapsy do zděného zdiva, velikosti 7x7x5 cm				910,80
492	K	468091111	Vysekání kapes nebo výklenků ve zdivu pro osazení kotevních prvků nebo elektroinstalačního zařízení z lehkých betonů, dutých cihel nebo tvárnic, velikosti 7x7x5 cm	kus	36,000	25,30	910,80
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				42 953,00
	D	HZS-KOS-AA01	Koordinace profesí, příprava stavby				8 568,00
462	K	HZS3232	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér měřících zařízení odborný	hod	12,000	714,00	8 568,00
	D	HZS-DID-AA01	Vyhotovení dílenské dokumentace				6 610,00
463	K	HZS2232	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný	hod	10,000	661,00	6 610,00
	D	HZS-ITP-AA01	Nastavení systému, oživení a uvedení do provozu				9 996,00
464	K	HZS3232	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér měřících zařízení odborný	hod	14,000	714,00	9 996,00
	D	HZS-DID-AP01	Mapování skutečného stavu				2 856,00

465	K	HZS4232	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik odborný	hod	4,000	714,00	2 856,00
	D	HZS-REV-AA01	Vyhotovení výchozí revize				4 284,00
466	K	HZS4211	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost revizní technik	hod	6,000	714,00	4 284,00
	D	HZS-SKU-AA01	Vyhotovení dokumentace skutečného stavu				3 305,00
467	K	HZS2232	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný	hod	5,000	661,00	3 305,00
	D	HZS-FIN-SV01	Autorský dozor				4 284,00
481	K	HZS3232	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér měřících zařízení odborný	hod	6,000	714,00	4 284,00
	D	HZS-PSH-AA01	Přesun hmot do výšky 6m				3 050,00
468	K	HZS2231	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář	hod	5,000	610,00	3 050,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Šatny hřiště Hanušovice
Objekt:
NNV - Nosný materiál a sv...

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	1. 6. 2026
Zadavatel:		IČ:	
	Město Hanušovice	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	05362202
	ReOp MVS s.r.o., se sídlem Holečkova 789/49, 150 00, Praha 5 – Smíchov	DIČ:	CZ05362202
Projektant:		IČ:	
	Ing. Karel Grabovský	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	Ing. František Tůma	DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **486 184,60**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	486 184,60	21,00%	102 098,77
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **588 283,37**

Projektant	Zpracovatel
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko
Objednavatel	**Uchazeč**

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Šatny hřiště Hanušovice
Objekt:
NNV - Nosný materiál a sv...

Místo: | Datum: 1. 6. 2026

Zadavatel: Město Hanušovice | Projektant: Ing. Karel Grabovský
Uchazeč: ReOp MVS s.r.o., se sídlem Holečkova 789/49, 150 00, Praha 5 – Smíchov | Zpracovatel: Ing. František Tůma

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**486 184,60**
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				393 156,80
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				0,00
	D	741-AKL-MN05	Doplnění výzbroje do rozváděče RHV				7 777,00
520	K	HZS2232	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný	hod	7,000	661,00	4 627,00
521	*M*	*ELT10.059.968*	*Jistič modulový 63A/3/B, 3-pólový, In=63A, charakteristika B, Ik=10kA*	*KS*	*1,000*	*650,00*	*650,00*
522	*M*	*PSM7260204-02-RHV*	*Podružný a spojovací materiál, včetně ostatního příslušenství*	*SET*	*1,000*	*2 500,00*	*2 500,00*
	D	741-XXX-OB01	Svítidla - Dodávka a montáž				139 898,00
510	K	741372021	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených nástěnných hranatých nebo kruhových, plochy do 0,09 m2	kus	31,000	336,00	10 416,00
511	K	741372153	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů průmyslových přisazených nástěnných	kus	4,000	573,00	2 292,00
513	K	741372162	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových vestavných nouzových s piktogramem	kus	13,000	650,00	8 450,00
504	*M*	*E3001001*	*E3 - Svítidlo interiérové se zdrojem LED, DALI - viz poznámka*	*KS*	*2,000*	*3 000,00*	*6 000,00*

Poznámka k položce:_x005F_x000d_
Poznámka k položce: Svítidlo interiérové se zdrojem LED, Un = 230V AC, přisazené, čtvercové, elektronický předřadník, stmívatelný, DALI, -20°C až +30°C, ocelová základna, stínidlo bílý polykarbonát, tř.ochr. I, IP54, IK10, P = 23W, Φ [světelný tok světelného zdroje] 3510 lm, 83 lm/W, CCT = 4000 °K, CRI>80, 300x300x70mmPoznámka k položce:_x005F_x000d_
Poznámka k položce: Svítidlo interiérové se zdrojem LED, Un = 230V AC, přisazené, čtvercové, elektronický předřadník, stmívatelný, DALI, -20°C až +30°C, ocelová základna, stínidlo bílý polykarbonát, tř.ochr. I, IP54, IK10, P = 23W, Φ [světelný tok světelného zdroje] 3510 lm, 83 lm/W, CCT = 4000 °K, CRI>80, 300x300x70mmPoznámka k položce:_x005F_x000d_
Poznámka k položce: Svítidlo interiérové se zdrojem LED, Un = 230V AC, přisazené, čtvercové, elektronický předřadník, stmívatelný, DALI, -20°C až +30°C, ocelová základna, stínidlo bílý polykarbonát, tř.ochr. I, IP54, IK10, P = 23W, Φ [světelný tok světelného zdroje] 3510 lm, 83 lm/W, CCT = 4000 °K, CRI>80, 300x300x70mmPoznámka k položce:_x005F_x000d_
Poznámka k položce: Svítidlo interiérové se zdrojem LED, Un = 230V AC, přisazené, čtvercové, elektronický předřadník, stmívatelný, DALI, -20°C až +30°C, ocelová základna, stínidlo bílý polykarbonát, tř.ochr. I, IP54, IK10, P = 23W, Φ [světelný tok světelného zdroje] 3510 lm, 83 lm/W, CCT = 4000 °K, CRI>80, 300x300x70mmPoznámka k položce:_x005F_x000d_
P
Poznámka k položce: Svítidlo interiérové se zdrojem LED, Un = 230V AC, přisazené, čtvercové, elektronický předřadník, stmívatelný, DALI, -20°C až +30°C, ocelová základna, stínidlo bílý polykarbonát, tř.ochr. I, IP54, IK10, P = 23W, Φ [světelný tok světelného zdroje] 3510 lm, 83 lm/W, CCT = 4000 °K, CRI>80, 300x300x70mmPoznámka k položce:_x005F_x000d_
Poznámka k položce: Svítidlo interiérové se zdrojem LED, Un = 230V AC, přisazené, čtvercové, elektronický předřadník, stmívatelný, DALI, -20°C až +30°C, ocelová základna, stínidlo bílý polykarbonát, tř.ochr. I, IP54, IK10, P = 23W, Φ [světelný tok světelného zdroje] 3510 lm, 83 lm/W, CCT = 4000 °K, CRI>80, 300x300x70mmPoznámka k položce:_x005F_x000d_
Poznámka k položce: Svítidlo interiérové se zdrojem LED, Un = 230V AC, přisazené, čtvercové, elektronický předřadník, stmívatelný, DALI, -20°C až +30°C, ocelová základna, stínidlo bílý polykarbonát, tř.ochr. I, IP54 IK10, P = 23W, Φ [světelný tok světelného zdroje] 3510 lm, 83 lm/W, CCT = 4000 °K, CRI>80, 300x300x70mmPoznámka k položce:_x005F_x000d_
Poznámka k položce: Svítidlo interiérové se zdrojem LED, Un = 230V AC, přisazené, čtvercové, elektronický předřadník, stmívatelný, DALI, -20°C až +30°C, ocelová základna, stínidlo bílý polykarbonát, tř.ochr. I, IP54, IK10,

506	M	E3N001002	E3N - Svítidlo interiérové se zdrojem LED, DALI, nouzový zdroj 1 hodina - viz poznámka	KS	4,000	4 000,00	16 000,00

			Poznámka k položce:_x005F_x000d_ Poznámka k položce: Svítidlo interiérové se zdrojem LED, Un = 230V AC, přisazené, čtvercové, elektronický předřadník, stmívatelný, DALI, nouzové kombinované, -20°C až +30°C, ocelová základna, stínidlo bílý polykarbonát, tř.ochr. I, IP54, IK10, P = 23W, nouz. režim SA (netrvalé, svítí jen při výpadku napájení), doba svítivosti v nouz. režimu 1 hod, Φ [světelný tok světelného zdroje] 3510 lm, 83 lm/W, CCT = 4000 °K, CRI>80, 300x300x70mmPoznámka k položce:_x005F_x000d_ Poznámka k položce: Svítidlo interiérové se zdrojem LED, Un = 230V AC, přisazené, čtvercové, elektronický předřadník, stmívatelný, DALI, nouzové kombinované, -20°C až +30°C, ocelová základna, stínidlo bílý polykarbonát, tř.ochr. I, IP54, IK10, P = 23W, nouz. režim SA (netrvalé, svítí jen při výpadku napájení), doba svítivosti v nouz. režimu 1 hod, Φ [světelný tok světelného zdroje] 3510 lm, 83 lm/W, CCT = 4000 °K, CRI>80, 300x300x70mmPoznámka k položce:_x005F_x000d_ Poznámka k položce: Svítidlo interiérové se zdrojem LED, Un = 230V AC, přisazené, čtvercové, elektronický předřadník, stmívatelný, DALI, nouzové kombinované, -20°C až +30°C, ocelová základna, stínidlo bílý polykarbonát, tř.ochr. I, IP54, IK10, P = 23W, nouz. režim SA (netrvalé, svítí jen při výpadku napájení), doba svítivosti v nouz. režimu 1 hod, Φ [světelný tok světelného zdroje] 3510 lm, 83 lm/W, CCT = 4000 °K, CRI>80, 300x300x70mmPoznámka k položce:_x005F_x000d_ Poznámka k položce: Svítidlo interiérové se zdrojem LED, Un = 230V AC, přisazené, čtvercové, elektronický předřadník, stmívatelný, DALI, nouzové kombinované, -20°C až +30°C, ocelová základna, stínidlo bílý polykarbonát, tř.ochr. I, IP54, IK10, P = 23W, nouz. režim SA (netrvalé, svítí jen při výpadku napájení), doba svítivosti v nouz. režimu 1 hod, Φ [světelný tok světelného zdroje] 3510 lm, 83 lm/W, CCT = 4000 °K, CRI>80, 300x300x70mmPoznámka k položce:_x005F_x000d_ Poznámka k položce: Svítidlo interiérové se zdrojem LED, Un = 230V AC, přisazené, čtvercové, elektronický předřadník, stmívatelný, DALI, nouzové kombinované, -20°C až +30°C, ocelová základna, stínidlo bílý polykarbonát, tř.ochr. I, IP54, IK10, P = 23W, nouz. režim SA (netrvalé, svítí jen při výpadku napájení), doba svítivosti v nouz. režimu 1 hod, Φ [světelný tok světelného zdroje] 3510 lm, 83 lm/W, CCT = 4000 °K, CRI>80, 300x300x70mmPoznámka k položce:_x005F_x000d_ Poznámka k položce: Svítidlo interiérové se zdrojem LED, Un = 230V AC, přisazené, čtvercové, elektronický předřadník, stmívatelný, DALI, nouzové kombinované, -20°C až +30°C, ocelová základna, stínidlo bílý polykarbonát, tř.ochr. I, IP54, IK10, P = 23W, nouz. režim SA (netrvalé, svítí jen při výpadku napájení), doba svítivosti v nouz. režimu 1 hod, Φ [světelný tok světelného zdroje] 3510 lm, 83 lm/W, CCT = 4000 °K, CRI>80, 300x300x70mmPoznámka k položce:_x005F_x000d_ Poznámka k položce: Svítidlo interiérové se zdrojem LED, Un = 230V AC,			
P							
507	*M*	*E4001003*	*E4 - Svítidlo interiérové se zdrojem LED, DALI - viz poznámka*	*KS*	*23,000*	*2 300,00*	*52 900,00*

			Poznámka k položce:_x005F_x000d_ Poznámka k položce: Svítidlo interiérové se zdrojem LED, Un = 230V AC, přisazené, liniové, elektronický předřadník, stmívatelný, DALI, +5C až +35°C, ocelová základna, mikroprismatický opalizovaný difuzor, tř.ochr. I, IP40/IP20, P = 13W, Φ [světelný tok světelného zdroje] 2203 lm, CCT = 4000 °K, CRI>80, 608x73x83mmPoznámka k položce:_x005F_x000d_ Poznámka k položce: Svítidlo interiérové se zdrojem LED, Un = 230V AC, přisazené, liniové, elektronický předřadník, stmívatelný, DALI, +5C až +35°C, ocelová základna, mikroprismatický opalizovaný difuzor, tř.ochr. I, IP40/IP20, P = 13W, Φ [světelný tok světelného zdroje] 2203 lm, CCT = 4000 °K, CRI>80, 608x73x83mmPoznámka k položce:_x005F_x000d_ Poznámka k položce: Svítidlo interiérové se zdrojem LED, Un = 230V AC, přisazené, liniové, elektronický předřadník, stmívatelný, DALI, +5C až +35°C, ocelová základna, mikroprismatický opalizovaný difuzor, tř.ochr. I, IP40/IP20, P = 13W, Φ [světelný tok světelného zdroje] 2203 lm, CCT = 4000 °K, CRI>80, 608x73x83mmPoznámka k položce:_x005F_x000d_ Poznámka k položce: Svítidlo interiérové se zdrojem LED, Un = 230V AC, přisazené, liniové, elektronický předřadník, stmívatelný, DALI, +5C až +35°C, ocelová základna, mikroprismatický opalizovaný difuzor, tř.ochr. I, IP40/IP20, P = 13W, Φ [světelný tok světelného zdroje] 2203 lm, CCT = 4000 °K, CRI>80, 608x73x83mmPoznámka k položce:_x005F_x000d_ Poznámka k položce: Svítidlo interiérové se zdrojem LED, Un = 230V AC, přisazené, liniové, elektronický předřadník, stmívatelný, DALI, +5C až +35°C, ocelová základna, mikroprismatický opalizovaný difuzor, tř.ochr. I, IP40/IP20, P = 13W, Φ [světelný tok světelného zdroje] 2203 lm, CCT = 4000 °K, CRI>80, 608x73x83mmPoznámka k položce:_x005F_x000d_ Poznámka k položce: Svítidlo interiérové se zdrojem LED, Un = 230V AC, přisazené, liniové, elektronický předřadník, stmívatelný, DALI, +5C až +35°C, ocelová základna, mikroprismatický opalizovaný difuzor, tř.ochr. I, IP40/IP20, P = 13W, Φ [světelný tok světelného zdroje] 2203 lm, CCT = 4000 °K, CRI>80, 608x73x83mmPoznámka k položce:_x005F_x000d_ Poznámka k položce: Svítidlo interiérové se zdrojem LED, Un = 230V AC, přisazené, liniové, elektronický předřadník, stmívatelný, DALI, +5C až +35°C, ocelová základna, mikroprismatický opalizovaný difuzor, tř.ochr. I, IP40/IP20, P = 13W, Φ [světelný tok světelného zdroje] 2203 lm, CCT = 4000 °K, CRI>80, 608x73x83mmPoznámka k položce:_x005F_x000d_ Poznámka k položce: Svítidlo interiérové se zdrojem LED, Un = 230V AC, přisazené, liniové, elektronický předřadník, stmívatelný, DALI, +5C až +35°C, ocelová základna, mikroprismatický opalizovaný difuzor, tř.ochr. I,				
508	*M*	*E6N001004*	*E6N - Svítidlo interiérové se zdrojem LED, DALI, nouzový zdroj 1 hodina - viz poznámka*	*KS*	*2,000*	*6 210,00*	*12 420,00*

*Poznámka k položce:_x005F_x000d_*
*Poznámka k položce: Svítidlo interiérové se zdrojem LED, Un = 230V AC, přisazené, liniové, nouzové kombinované s funkcí AUTOTEST, elektronický předřadník, stmívatelný, DALI, +5C až +35°C, základna z polykarbonátu, stínidlo saténový polykarbonát, tř.ochr. I, IP66, P = 27W, volitelný režim SA/SE, doba svítivosti v nouz. režimu 1 hod, Φ [světelný tok světelného zdroje] 4040 lm, CCT = 4000 °K, CRI>80, 1277x100x80mmPoznámka k položce:_x005F_x000d_*
*Poznámka k položce: Svítidlo interiérové se zdrojem LED, Un = 230V AC, přisazené, liniové, nouzové kombinované s funkcí AUTOTEST, elektronický předřadník, stmívatelný, DALI, +5C až +35°C, základna z polykarbonátu, stínidlo saténový polykarbonát, tř.ochr. I, IP66, P = 27W, volitelný režim SA/SE, doba svítivosti v nouz. režimu 1 hod, Φ [světelný tok světelného zdroje] 4040 lm, CCT = 4000 °K, CRI>80, 1277x100x80mmPoznámka k položce:_x005F_x000d_*
*Poznámka k položce: Svítidlo interiérové se zdrojem LED, Un = 230V AC, přisazené, liniové, nouzové kombinované s funkcí AUTOTEST, elektronický předřadník, stmívatelný, DALI, +5C až +35°C, základna z polykarbonátu, stínidlo saténový polykarbonát, tř.ochr. I, IP66, P = 27W, volitelný režim SA/SE, doba svítivosti v nouz. režimu 1 hod, Φ [světelný tok světelného zdroje] 4040 lm, CCT = 4000 °K, CRI>80, 1277x100x80mmPoznámka k položce:_x005F_x000d_*
P
*Poznámka k položce: Svítidlo interiérové se zdrojem LED, Un = 230V AC, přisazené, liniové, nouzové kombinované s funkcí AUTOTEST, elektronický předřadník, stmívatelný, DALI, +5C až +35°C, základna z polykarbonátu, stínidlo saténový polykarbonát, tř.ochr. I, IP66, P = 27W, volitelný režim SA/SE, doba svítivosti v nouz. režimu 1 hod, Φ [světelný tok světelného zdroje] 4040 lm, CCT = 4000 °K, CRI>80, 1277x100x80mmPoznámka k položce:_x005F_x000d_*
*Poznámka k položce: Svítidlo interiérové se zdrojem LED, Un = 230V AC, přisazené, liniové, nouzové kombinované s funkcí AUTOTEST, elektronický předřadník, stmívatelný, DALI, +5C až +35°C, základna z polykarbonátu, stínidlo saténový polykarbonát, tř.ochr. I, IP66, P = 27W, volitelný režim SA/SE, doba svítivosti v nouz. režimu 1 hod, Φ [světelný tok světelného zdroje] 4040 lm, CCT = 4000 °K, CRI>80, 1277x100x80mmPoznámka k položce:_x005F_x000d_*
*Poznámka k položce: Svítidlo interiérové se zdrojem LED, Un = 230V AC, přisazené, liniové, nouzové kombinované s funkcí AUTOTEST, elektronický předřadník, stmívatelný, DALI, +5C až +35°C, základna z polykarbonátu, stínidlo saténový polykarbonát, tř.ochr. I, IP66, P = 27W, volitelný režim SA/SE, doba svítivosti v nouz. režimu 1 hod, Φ [světelný tok světelného zdroje] 4040 lm, CCT = 4000 °K, CRI>80, 1277x100x80mmPoznámka k položce:_x005F_x000d_*
Poznámka k položce: Svítidlo interiérové se zdrojem LED, Un = 230V AC,

509	M	V1001005	V1 - Svítidlo venkovní, přisazené - viz poznámka	KS	4,000	2 590,00	10 360,00

			Poznámka k položce:_x005F_x000d_ Poznámka k položce: Svítidlo průmyslové se zdrojem LED do nízkých teplot, Un = 230V AC, přisazené, obdélníkové, elektronický předřadník, -30°C až +50°C, ocelová základna, tř.ochr. I, IP65, IK10, P = 12,1W, Φ [světelný tok svítidla] 1540 lm, CCT = 3000 °K, RA=70, 340x160x89mmPoznámka k položce:_x005F_x000d_ Poznámka k položce: Svítidlo průmyslové se zdrojem LED do nízkých teplot, Un = 230V AC, přisazené, obdélníkové, elektronický předřadník, -30°C až +50°C, ocelová základna, tř.ochr. I, IP65, IK10, P = 12,1W, Φ [světelný tok svítidla] 1540 lm, CCT = 3000 °K, RA=70, 340x160x89mmPoznámka k položce:_x005F_x000d_ Poznámka k položce: Svítidlo průmyslové se zdrojem LED do nízkých teplot, Un = 230V AC, přisazené, obdélníkové, elektronický předřadník, -30°C až +50°C, ocelová základna, tř.ochr. I, IP65, IK10, P = 12,1W, Φ [světelný tok svítidla] 1540 lm, CCT = 3000 °K, RA=70, 340x160x89mmPoznámka k položce:_x005F_x000d_ Poznámka k položce: Svítidlo průmyslové se zdrojem LED do nízkých teplot, Un = 230V AC, přisazené, obdélníkové, elektronický předřadník, -30°C až +50°C, ocelová základna, tř.ochr. I, IP65, IK10, P = 12,1W, Φ [světelný tok svítidla] 1540 lm, CCT = 3000 °K, RA=70, 340x160x89mmPoznámka k položce:_x005F_x000d_ Poznámka k položce: Svítidlo průmyslové se zdrojem LED do nízkých teplot, Un = 230V AC, přisazené, obdélníkové, elektronický předřadník, -30°C až +50°C, ocelová základna, tř.ochr. I, IP65, IK10, P = 12,1W, Φ [světelný tok svítidla] 1540 lm, CCT = 3000 °K, RA=70, 340x160x89mmPoznámka k položce:_x005F_x000d_ Poznámka k položce: Svítidlo průmyslové se zdrojem LED do nízkých teplot, Un = 230V AC, přisazené, obdélníkové, elektronický předřadník, -30°C až +50°C, ocelová základna, tř.ochr. I, IP65, IK10, P = 12,1W, Φ [světelný tok svítidla] 1540 lm, CCT = 3000 °K, RA=70, 340x160x89mmPoznámka k položce:_x005F_x000d_ Poznámka k položce: Svítidlo průmyslové se zdrojem LED do nízkých teplot, Un = 230V AC, přisazené, obdélníkové, elektronický předřadník, -30°C až +50°C, ocelová základna, tř.ochr. I, IP65, IK10, P = 12,1W, Φ [světelný tok svítidla] 1540 lm, CCT = 3000 °K, RA=70, 340x160x89mmPoznámka k položce:_x005F_x000d_ Poznámka k položce: Svítidlo průmyslové se zdrojem LED do nízkých teplot, Un = 230V AC, přisazené, obdélníkové, elektronický předřadník, -30°C až +50°C, ocelová základna, tř.ochr. I, IP65, IK10, P = 12,1W, Φ			
512	M	N1001006	N1 - Svítidlo průmyslové, nouzové, přisazené, 1 hodina, volitelný režim SA/SE, 1,9W, piktogram - viz poznámka	KS	13,000	1 620,00	21 060,00

*Poznámka k položce:_x005F_x000d_*
*Poznámka k položce: Svítidlo průmyslové nouzové se zdrojem LED, Un = 230V AC, nouzové, autonomní, včetně akumulátoru, -20°C až +40°C, plastové, tř.ochr. II, IP65, IK8, P = 1,9VA, volitelný režim SA/SE, nastavitelná doba svítivosti v nouz. režimu 1,0 až 8,0 hod, Φ [světelný tok světelného zdroje] 250 až 40 lm , 325x130x45mm, dohledová vzdálenost 25m, včetně piktogramuPoznámka k položce:_x005F_x000d_*
*Poznámka k položce: Svítidlo průmyslové nouzové se zdrojem LED, Un = 230V AC, nouzové, autonomní, včetně akumulátoru, -20°C až +40°C, plastové, tř.ochr. II, IP65, IK8, P = 1,9VA, volitelný režim SA/SE, nastavitelná doba svítivosti v nouz. režimu 1,0 až 8,0 hod, Φ [světelný tok světelného zdroje] 250 až 40 lm , 325x130x45mm, dohledová vzdálenost 25m, včetně piktogramuPoznámka k položce:_x005F_x000d_*
*Poznámka k položce: Svítidlo průmyslové nouzové se zdrojem LED, Un = 230V AC, nouzové, autonomní, včetně akumulátoru, -20°C až +40°C, plastové, tř.ochr. II, IP65, IK8, P = 1,9VA, volitelný režim SA/SE, nastavitelná doba svítivosti v nouz. režimu 1,0 až 8,0 hod, Φ [světelný tok světelného zdroje] 250 až 40 lm , 325x130x45mm, dohledová vzdálenost 25m, včetně piktogramuPoznámka k položce:_x005F_x000d_*
*Poznámka k položce: Svítidlo průmyslové nouzové se zdrojem LED, Un = 230V AC, nouzové, autonomní, včetně akumulátoru, -20°C až +40°C, plastové, tř.ochr. II, IP65, IK8, P = 1,9VA, volitelný režim SA/SE, nastavitelná doba svítivosti v nouz. režimu 1,0 až 8,0 hod, Φ [světelný tok světelného zdroje] 250 až 40 lm , 325x130x45mm, dohledová vzdálenost 25m, včetně piktogramuPoznámka k položce:_x005F_x000d_*
*Poznámka k položce: Svítidlo průmyslové nouzové se zdrojem LED, Un = 230V AC, nouzové, autonomní, včetně akumulátoru, -20°C až +40°C, plastové, tř.ochr. II, IP65, IK8, P = 1,9VA, volitelný režim SA/SE, nastavitelná doba svítivosti v nouz. režimu 1,0 až 8,0 hod, Φ [světelný tok světelného zdroje] 250 až 40 lm , 325x130x45mm, dohledová vzdálenost 25m, včetně piktogramuPoznámka k položce:_x005F_x000d_*
*Poznámka k položce: Svítidlo průmyslové nouzové se zdrojem LED, Un = 230V AC, nouzové, autonomní, včetně akumulátoru, -20°C až +40°C, plastové, tř.ochr. II, IP65, IK8, P = 1,9VA, volitelný režim SA/SE, nastavitelná doba svítivosti v nouz. režimu 1,0 až 8,0 hod, Φ [světelný tok světelného zdroje] 250 až 40 lm , 325x130x45mm, dohledová vzdálenost 25m, včetně piktogramuPoznámka k položce:_x005F_x000d_*
*Poznámka k položce: Svítidlo průmyslové nouzové se zdrojem LED, Un = 230V AC, nouzové, autonomní, včetně akumulátoru, -20°C až +40°C, plastové, tř.ochr. II, IP65, IK8, P = 1,9VA, volitelný režim SA/SE, nastavitelná doba svítivosti v nouz. režimu 1,0 až 8,0 hod, Φ [světelný tok světelného zdroje] 250 až 40 lm , 325x130x45mm, dohledová vzdálenost 25m, včetně piktogramuPoznámka k položce:_x005F_x000d_*
Poznámka k položce: Svítidlo průmyslové nouzové se zdrojem LED, Un =

P

	D	741-LGR-AK04	Zásuvka domovní IP55, 230V/16A/2P+T, do zdiva, nebo na povrch				3 346,00
491	K	741112003	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových čtyřhranných	kus	2,000	124,00	248,00
492	K	741313082	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení chráněných v krabici 10/16 A, pro prostředí venkovní nebo mokré, provedení 2P + PE	kus	2,000	249,00	498,00
493	*M*	*ELT10.548.674*	*Zásuvka venkovní, domovní vzor, pro montáž do zdiva, 16A/230V/2P+T, IP55 s odklápěcím víčkem, béžová*	*KS*	*2,000*	*400,00*	*800,00*
494	*M*	*ELT10.548.578*	*Krabice přístrojová IP55 pro nástěnnou, nebo zapuštěnou montáž, šedá*	*KS*	*2,000*	*900,00*	*1 800,00*
	D	741-BLS-AA14	Zásuvka průmyslová IP44, 400V/16A/5p, do zdiva				1 916,00
488	K	741112003	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových čtyřhranných	kus	2,000	300,00	600,00
489	K	741313351	Montáž zásuvek průmyslových se zapojením vodičů vestavných, provedení IP 44 3P+N+PE 16 A	kus	2,000	208,00	416,00
490	*M*	*SMSSKL000012386*	*Zásuvka průmyslová, pro montáž do zdiva, 16A/400V/5p, 6h, IP44 s odklápěcím víčkem, včetně krabice, světle šedá [BALS:146, EAN 4024941001465]*	*KS*	*2,000*	*450,00*	*900,00*
	D	741-ETN-PP25	Hlavní vypínač na povrch 690V/25A, IP65				5 800,00
288	K	741310412	Montáž spínačů tří nebo čtyřpólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí venkovní nebo mokré do 25 A	kus	4,000	250,00	1 000,00

289	*M*	*ELT10.073.651*	*Hlavní vypínač v plastové skříni podle IEC/EN 60947-3, 690V/25A, IP65, rukojeť červená se žlutým blokovacím věncem, uzamykatelný v nulové poloze na visací zámky*	*KS*	*4,000*	*1 200,00*	*4 800,00*
	D	741-KRA-AT10	Krabice odbočná do zdiva				1 120,00
281	K	741112001	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových do zdiva	kus	14,000	45,00	630,00
282	*M*	*ELT10.079.363*	*Krabice odbočná s víčkem, D71, H43,5 mm, PVC, A1-D*	*KS*	*14,000*	*35,00*	*490,00*
	D	741-KRA-AA25	Krabice rozvodná do zdiva				7 590,00
279	K	741112101	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici zapuštěných plastových kruhových do zdiva	kus	66,000	60,00	3 960,00
280	*M*	*ELT10.074.803*	*Krabice rozvodná s víčkem a svorkovnicí, D71, H43,5 mm, PVC, A1-D*	*KS*	*66,000*	*55,00*	*3 630,00*
	D	741-KRA-AA05	Krabice přístrojová do zdiva				1 560,00
277	K	741112061	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových do zdiva	kus	26,000	39,00	1 014,00
278	*M*	*ELT10.079.107*	*Krabice přístrojová, H43 mm, PVC, A1-D, pro spojení ve svislém i vodorovném směru s rozteči 71 nebo 81 mm*	*KS*	*26,000*	*21,00*	*546,00*
	D	741-PCU-AA05	Zemnící svorka pro připojení vodovodní baterie na plastovém potrubí				4 400,00
274	K	741420031	Montáž hromosvodného vedení svorek na potrubí Ø do 200 mm se zhotovením	kus	11,000	180,00	1 980,00
275	K	741130003	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 4 mm2	kus	11,000	60,00	660,00
276	*M*	*ELT10.074.693*	*Zemnící svorka pro připojení vodovodní baterie na plastové potrubí, podložka pro připojení vodiče do 2,5-4mm2, matice na potrubí ze závitem Js 1/2"*	*KS*	*11,000*	*160,00*	*1 760,00*
	D	741-CSS-AA01	Montáž čidla soumrakového spínače, nebo snímače venkovní teploty (bez dodávky čidla)				204,00
259	K	741311002	Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů soumrakových	kus	1,000	204,00	204,00
	D	741-CSS-AA02	Montáž zdroje pro splachovače pisoárů , nabo automatické byterie (bez dodávky zdroje)				1 176,00
260	K	741112104	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici zapuštěných plastových čtyřhranných bez svorkovnic	kus	4,000	120,00	480,00
261	K	741130003	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 4 mm2	kus	20,000	34,80	696,00
	D	741-CSS-AA03	Montáž splachovače pisoárů, nebo vodovodní baterie (bez splachovače, nebo baterie)				473,00
262	K	741112352	Montáž krabic pancéřových bez napojení na trubky a lišty a demontáže a montáže víčka otevření nebo uzavření krabic víčkem na 2 šrouby	kus	5,000	25,00	125,00
263	K	741130003	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 4 mm2	kus	10,000	34,80	348,00
	D	741-TNG-ZA51	Zásuvka domovní 230V jednonásobná, polozapuštěná, bílá, IP20				6 080,00
255	K	741313042	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE dvojí zapojení pro průběžnou montáž	kus	19,000	170,00	3 230,00

256	*M*	*ELT10.081.234*	*Zásuvka domovní jednonásobná s ochranným kolíkem, 2P+PE, 250V/16A, bílá*	*KS*	*19,000*	*150,00*	*2 850,00*
	D	741-TNG-RM01	Rámečky				1 035,00
293	*M*	*ELT10.071.439*	*Náklady na jeden rámeček pro domovní elektroinstalační přístroje, bílý*	*KS*	*23,000*	*45,00*	*1 035,00*
	D	741-TRO-AV05	Trubka ohebná PVC 25 pod omítkou - střední mechanická odolnost (750 N/5 cm)				936,00
324	K	741110062	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pod omítku, vnější Ø přes 23 do 35 mm	m	12,000	55,00	660,00
325	*M*	*ELT10.075.430*	*Trubka, pro instalaci na povrch, do omítky nebo pod omítku, vhodná pro montáž do dutých zdí, příček, stropů, střední mechanická odolnost (750 N/5 cm), 25/18,3 mm, tř. hořl. hmot A-C*	*M*	*12,000*	*23,00*	*276,00*
	D	741-TRP-AA05	Trubka tuhá PVC 25 pevně - střední mechanická odolnost (750 N/5 cm)				1 084,00
350	K	741110002	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnější Ø přes 23 do 35 mm	m	10,000	50,40	504,00
351	*M*	*ELT10.075.250*	*Trubka, pro instalaci na povrch, střední mechanická odolnost (750 N/5 cm), 25/21,4 mm, tř. hořl. hmot A1-F, PVC, tmavě šedá*	*M*	*10,000*	*41,00*	*410,00*
352	*M*	*ELT10.075.255*	*Příchytka pro trubky tuhé 25, tř. hořl. hmot A1-F, PVC, tmavě šedá*	*KS*	*10,000*	*14,00*	*140,00*
353	*M*	*ELT10.152.126*	*Hmoždinka natloukací s vrutohřebíkem k uchycení do zdiva z plných cihel a betonu, průměr 6 mm, délka 35 mm materiál hmoždinky PA*	*KS*	*10,000*	*3,00*	*30,00*
	D	741-UKC-A002	Ukončení vodiče Cu, Al do 2,5mm2				3 794,20
203	K	741130001	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 2,5 mm2	kus	122,000	31,10	3 794,20
	D	741-UKC-A016	Ukončení vodiče Cu, Al do 16mm2				1 120,00
206	K	741130006	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 16 mm2	kus	16,000	70,00	1 120,00
	D	741-CHR-ME06	Kabel silový 1-CXKH R-J 5x2,5 (5C) - pod omítkou				6 555,00
432	K	741122031	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY, CYKFY), počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2	m	69,000	40,00	2 760,00
433	*M*	*ELT10.721.945*	*1-CXKH-R-J B2ca,s1,d0,a1 5Jx2,5 (5C)*	*M*	*69,000*	*55,00*	*3 795,00*
	D	741-CHR-ME05	Kabel silový 1-CXKH R-J 5x1,5 (5C) - pod omítkou				3 000,00
430	K	741122031	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY, CYKFY), počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2	m	40,000	40,00	1 600,00
431	*M*	*ELT10.721.944*	*1-CXKH-R-J B2ca,s1,d0,a1 5Jx1,5 (5C)*	*M*	*40,000*	*35,00*	*1 400,00*
	D	741-CHR-MB10	Kabel silový 1-CXKH R-J 3x2,5 (3C) - pod omítkou				26 598,00
428	K	741122016	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY, CYKFY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2	m	341,000	40,00	13 640,00
429	*M*	*ELT10.811.816*	*1-CXKH-R-J B2ca,s1,d0,a1 3Jx2,5 (3C)*	*M*	*341,000*	*38,00*	*12 958,00*
	D	741-CHR-MA06	Kabel silový 1-CXKH R-O 3x1,5 (3A) - pod omítkou				1 794,00
424	K	741122016	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY, CYKFY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2	m	26,000	40,00	1 040,00
425	*M*	*ELT10.862.833*	*1-CXKH-R-J B2ca,s1,d0,a1 3Ox1,5 (3A)*	*M*	*26,000*	*29,00*	*754,00*
	D	741-CHR-MC35	Kabel silový 1-CXKH R-J 4x16 (4B) - pod omítkou				7 290,00

436	K	741122025	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY, CYKFY), počtu a průřezu žil 4x16 až 25 mm2	m	27,000	40,00	1 080,00
437	*M*	*SMSSKL000119172*	*1-CXKH-R-J B2ca,s1,d0,a1 4Jx16 (4B)*	*M*	*27,000*	*230,00*	*6 210,00*
	D	741-CHR-MA05	Kabel silový 1-CXKH R-O 2x1,5 (2A) - pod omítkou				18 330,00
422	K	741122011	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY, CYKFY), počtu a průřezu žil 2x1,5 až 2,5 mm2	m	282,000	40,00	11 280,00
423	*M*	*ARG2000000161*	*Kabel 1-CXKH-R B2ca-s1a,d1,a1 2O (2A) x1,5, bezhalogenový*	*M*	*282,000*	*25,00*	*7 050,00*
	D	741-CHR-MB05	Kabel silový 1-CXKH R-J 3x1,5 (3C) - pod omítkou				77 526,00
426	K	741122016	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY, CYKFY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2	m	1 062,000	40,00	42 480,00
427	*M*	*ELT10.811.814*	*1-CXKH-R-J B2ca,s1,d0,a1 3Jx1,5 (3C)*	*M*	*1 062,000*	*33,00*	*35 046,00*
	D	741-CHR-VC35	Kabel silový 1-CXKH R-J 4x16 (3C) - volně				5 800,00
495	K	741122223	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY, CYKFY) počtu a průřezu žil 4x16 až 25 mm2	m	20,000	40,00	800,00
496	*M*	*ELT10.827.637*	*1-CXKH-R-J B2ca,s1,d0,a1 4Jx16 (4B)*	*M*	*20,000*	*250,00*	*5 000,00*
	D	741-PRD-PB05	Kabel silový 3Jx1,5 (3C), se zachováním funkčnosti kabelové trasy při požáru, pevně				13 950,00
497	K	741122611	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY, CYKFY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m	45,000	50,00	2 250,00
498	*M*	*ELT11.126.339*	*Kabel silový s malým množstvím uvolněného tepla v případě požáru a se zachováním funkčnosti kabelové trasy při požáru podle ČSN 73 0895, STN 92 0205 - P60-R PS60 B2 3Jx1,5 (3C)*	*M*	*45,000*	*60,00*	*2 700,00*
499	*M*	*PVL60998282*	*Nehořlavá kovová příchytka certifikovaná montáž co 30cm kabelu*	*KS*	*150,000*	*25,00*	*3 750,00*
500	*M*	*PVL60998280*	*Nehořlavá kovový trn certifikovaný montáž co 30cm kabelu*	*KS*	*150,000*	*35,00*	*5 250,00*
	D	741-BBT-AA05	Tlačítko TOTAL STOP				1 200,00
149	K	741330371	Montáž ovladačů tlačítkových ve skříni se zapojením vodičů 1 tlačítkových	kus	1,000	200,00	200,00
150	*M*	*PVLCSTRUP*	*Tlačítko CENTRAL STOP, nebo TOTAL STOP, 1x rozpínací jednotka, pod sklíčkem, s rámečkem pro částečně zapuštěnou montáž do zdiva, IP20*	*KS*	*1,000*	*1 000,00*	*1 000,00*
	D	741-FIR-PU27	Požární kabelová ucpávka 0.01m2 ve stěnovém průchodu do tloušťky 0,3m				6 784,50
368	K	210290862	Doplnění orientačních štítků na kovovou desku nebo plast. hmotu	kus	5,000	60,00	300,00
369	K	741128002	Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů úpravy vodičů a kabelů označování štítkem	kus	5,000	14,90	74,50
370	K	741920052	Montáž a zhotovení ohnivzdorných konstrukcí pro elektrozařízení přepážek z desek nebo vyztužených omítek silikátových s výplní ve stěnovém průchodu, tl. přes 150 do 300 mm	m2	0,050	3 200,00	160,00
371	*M*	*59081026*	*zátka protipožární kabelová pro max. průměr otvoru 107mm*	*kus*	*5,000*	*1 250,00*	*6 250,00*
	D	749	Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce				0,00
	D	749-PRL-AA01	Demontážní práce				17 640,00
516	K	HZS2231	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář	hod	24,000	610,00	14 640,00
517	*M*	*PRL7170605-01-NN*	*Materiál související s přeložkami a demontážních prací, včetně ostatního příslušenství*	*SET*	*1,000*	*3 000,00*	*3 000,00*

	D	749-SME-AA02	Ventilátor (zapojení zařízení bez dodávky ventilátoru)				500,10
270	K	741112353	Montáž krabic pancéřových bez napojení na trubky a lišty a demontáže a montáže víčka otevření nebo uzavření krabic víčkem na 4 šrouby	kus	3,000	11,20	33,60
271	K	741130001	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 2,5 mm2	kus	15,000	31,10	466,50
	D	749-SNV-AA02	Sada pro nouzovou signalizaci postiženým osobám				11 440,00
501	*M*	*ELT11.102.401*	*Sada pro nouzovou signalizaci postiženým osobám, bílá, kontrolní modul s alarmem, tlačítko signální tahové, tlačítko resetovací, transformátor, rámečky (1× 2násobný, 2× 1 násobný)*	*KS*	*2,000*	*5 000,00*	*10 000,00*
502	K	741310232	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální přepínačů, řazení 5B-časových	kus	8,000	180,00	1 440,00
	D	749-PSM-AA01	Montážní práce podružného a spojovacího materiálu				5 440,00
299	K	HZS2231	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář	hod	4,000	610,00	2 440,00
300	*M*	*PSM7260204-02-NNN*	*Podružný a spojovací materiál, včetně ostatního příslušenství*	*SET*	*1,000*	*3 000,00*	*3 000,00*
	D	M	Práce a dodávky M				43 111,80
	D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				0,00
	D	46-M-ODS-15KM	Frézování a vyplnění rýhy do zdi 50x50mm, zákl. zapravení omítky a odvoz suti do 15 km (b				20 818,88
475	K	468111122	Frézování drážek pro vodiče ve stěnách z cihel včetně omítky, rozměru do 5x5 cm	m	110,000	76,20	8 382,00
476	K	460941212	Vyplnění rýh vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 3 cm a šířky přes 3 do 5 cm	m	110,000	72,10	7 931,00
477	K	HZS1311	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí omítkář	hod	5,500	565,00	3 107,50
478	K	469972212	Odvoz suti nebo vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním vybouraných hmot do 1 km	t	0,495	500,00	247,50
479	K	469972121	Odvoz suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km	t	7,425	125,00	928,13
480	K	469973113	Poplatek za uložení stavebního odpadu (skládkovné) na skládce cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02	t	0,495	450,00	222,75
	D	46-M-ODZ-DV05	Odvoz zeminy včetně naložení do vzdálenosti 15 km (m3). Hmotnost zeminy cca 1,7 t/ 1m3				3 750,72
469	K	460101111	Odkop zeminy strojně s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2	m3	2,000	123,00	246,00
470	K	460341113	Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m	m3	3,400	130,00	442,00
471	K	460341121	Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost Příplatek k ceně -1113 za každých dalších i započatých 1000 m	m3	47,600	27,20	1 294,72
472	*M*	*ASS170504*	*Zemina třídy 1-4 - uložení na řízenou skládku (hmotnost cca 1,7 t/ 1m3)*	*t*	*3,400*	*520,00*	*1 768,00*
	D	46-M-BKZ-AA04	Vybourání otvoru ve zděném zdivu				300,00
519	K	468091351	Vysekání kapes nebo výklenků ve zdivu pro osazení kotevních prvků nebo elektroinstalačního zařízení cihelném, velikosti plochy přes 0,25 m2 jakékoli hloubky	m3	0,100	3 000,00	300,00

	D	46-M-KAP-KP68	Vysekání kapsy do zděného zdiva, velikosti 7x7x5 cm				2 681,80
518	K	468091111	Vysekání kapes nebo výklenků ve zdivu pro osazení kotevních prvků nebo elektroinstalačního zařízení z lehkých betonů, dutých cihel nebo tvárnic, velikosti 7x7x5 cm	kus	106,000	25,30	2 681,80
	D	46-M-TRZ-AA10	Trubka plastová, ohebná, pancéřová D75 ve výkopu				1 200,00
224	K	460791113	Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových tuhých, vnitřního průměru přes 50 do 90 mm	m	10,000	60,00	600,00
225	*M*	*ELT10.079.365*	*Trubka ohebná pancéřová plastová, Ø75/61 mm, rudá*	*M*	*10,000*	*60,00*	*600,00*
	D	46-M-VYK-AB20	Výkop š. 50cm, hl. 80cm, zemina tř.4, písk. lože tl. 30cm, fólie š. 33cm, odvoz zeminy 15 km				14 360,40
409	K	460161313	Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 120 cm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4	m	6,000	1 150,00	6 900,00
410	K	460431283	Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 50 cm hloubky 80 cm z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4	m	6,000	350,00	2 100,00
411	K	460581131	Úprava terénu uvedení nezpevněného terénu do původního stavu v místě dočasného uložení výkopku s vyhrabáním, srovnáním a částečným dosetím trávy	m2	3,000	150,00	450,00
412	*M*	*PKLPIS-FRA-0-4*	*Písek kopaný, frakce 0-4, sypná hmotnost cca1650 kg na 1m3*	*t*	*1,488*	*550,00*	*818,40*
413	*M*	*ELT10.042.732*	*Fólie výstražná, nad kabely, rudá, blesk, šíře 33cm*	*M*	*6,000*	*10,00*	*60,00*
414	K	460662113	Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely vn a vvn bez zakrytí, šířky přes 50 do 65 cm	m	6,000	140,00	840,00
415	K	460671113	Výstražné prvky pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie, šířky přes 25 do 35 cm	m	6,000	30,00	180,00
515	K	468021232	Vytrhání dlažby včetně ručního rozebrání, vytřídění, odhozu na hromady nebo naložení na dopravní prostředek a očistění kostek nebo dlaždic z pískového podkladu z kamene lomového, spáry nezalité	m2	3,000	114,00	342,00
514	K	460921213	Vyspravení krytu po překopech kladení dlažby pro pokládání kabelů, včetně rozprostření, urovnání a zhutnění podkladu a provedení lože z kameniva z kostek kamenných mozaikových	m2	3,000	890,00	2 670,00
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				49 916,00
	D	HZS-KOS-AA01	Koordinace profesí, příprava stavby				7 140,00
462	K	HZS3232	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér měřících zařízení odborný	hod	10,000	714,00	7 140,00
	D	HZS-DID-AA01	Vyhotovení dílenské dokumentace				9 915,00
463	K	HZS2232	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný	hod	15,000	661,00	9 915,00
	D	HZS-ITP-AA01	Nastavení systému, oživení a uvedení do provozu				6 426,00
464	K	HZS3232	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér měřících zařízení odborný	hod	9,000	714,00	6 426,00
	D	HZS-DID-AP01	Mapování skutečného stavu				4 998,00
465	K	HZS4232	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik odborný	hod	7,000	714,00	4 998,00
	D	HZS-REV-AA01	Vyhotovení výchozí revize				5 712,00

466	K	HZS4211	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost revizní technik	hod	8,000	714,00	5 712,00
	D	HZS-SKU-AA01	Vyhotovení dokumentace skutečného stavu				4 627,00
467	K	HZS2232	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný	hod	7,000	661,00	4 627,00
	D	HZS-FIN-SV01	Autorský dozor				4 998,00
481	K	HZS3232	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér měřících zařízení odborný	hod	7,000	714,00	4 998,00
	D	HZS-PSH-AA01	Přesun hmot do výšky 6m				6 100,00
468	K	HZS2231	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář	hod	10,000	610,00	6 100,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Šatny hřiště Hanušovice
Objekt:
RES - Elektroměrový rozvá...

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	1. 6. 2026
Zadavatel:		IČ:	
	Město Hanušovice	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	05362202
	ReOp MVS s.r.o., se sídlem Holečkova 789/49, 150 00, Praha 5 – Smíchov	DIČ:	CZ05362202
Projektant:		IČ:	
	Ing. Karel Grabovský	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	Ing. František Tůma	DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **34 181,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	34 181,00	21,00%	7 178,01
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **41 359,01**

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Uchazeč**

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Šatny hřiště Hanušovice
Objekt:
RES - Elektroměrový rozvá...

Místo: | Datum: 1. 6. 2026

Zadavatel: Město Hanušovice | Projektant: Ing. Karel Grabovský
Uchazeč: ReOp MVS s.r.o., se sídlem Holečkova 789/49, 150 00, Praha 5 – Smíchov | Zpracovatel: Ing. František Tůma

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**34 181,00**
	D	M	Práce a dodávky M				23 340,00
	D	21-M-KPZ-5225F	RES - Elektroměrový rozváděč do40A zapuštěný, podružné měření				23 340,00
24	K	741210002	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 50 kg	kus	1,000	1 200,00	1 200,00
11	*M*	*ETNRE00015*	*Oceloplechový elektroměrový rozváděč pod omítku pro 1 odběrné místo s odběrem do 63 A. Přívody a vývody spodem, ocelový zámek s vnitřním čtyřhranem 6×6 mm, IP43*	*KS*	*1,000*	*12 500,00*	*12 500,00*
	P		*Poznámka k položce:_x005F_x000d_ Poznámka k položce: Oceloplechový elektroměrový rozváděč pod omítku pro hlavní a podružné měření spotřeby, pro 1 odběrné místo s odběrem do 63 A. Přívody a vývody spodem, ocelový zámek s vnitřním čtyřhranem 6×6 mm, plombovací šrouby a 1 elektroměrová deska jsou součástí dodávky. Rozměry 440×780×245 mm. podomítková montáž, ocelový plech, 1 elektroměr, 8 modulů.Poznámka k položce:_x005F_x000d_ Poznámka k položce: Oceloplechový elektroměrový rozváděč pod omítku pro hlavní a podružné měření spotřeby, pro 1 odběrné místo s odběrem do 63 A. Přívody a vývody spodem ocelový zámek s vnitřním čtyřhranem 6×6 mm, plombovací šrouby a 1 elektroměrová deska jsou součástí dodávky. Rozměry 440×780×245 mm. podomítková montáž, ocelový plech, 1 elektroměr, 8 modulů.*				
25	*M*	*PVL0129997*	*Jistič modulový 40A/3/B, 3-pólový, In=40A, charakteristika B, Ik=10kA*	*KS*	*1,000*	*550,00*	*550,00*
16	*M*	*ELT10.059.705*	*Vypínací spoušť [napěťová] k modulovým přístrojům pro dodatečnou montáž, pracovní napětí AC/DC: 110–415 V / 110–220 V, pracovní proud AC/DC: 2,1 A / 1 A*	*KS*	*1,000*	*600,00*	*600,00*
26	*M*	*NONPJ100TCP*	*Elektroměr modulový,třífázový, pro přímé měření do 100A, s displejem a vstupem ETHERNET pro dálkový odečet (TCPIP)*	*KS*	*1,000*	*4 700,00*	*4 700,00*
27	*M*	*CNR2589587-62*	*Svodič přepětí, typ TYP 1/P2, pro datové aplikace sítě ETHERNET, POE, In [C2] (8/20) µs = 10kA, Up žila-žila ≤ 100 V, Un jmenovité napětí = 3,3 V, na DIN LIŠTU*	*KS*	*1,000*	*2 390,00*	*2 390,00*
21	*M*	*SSMSPOJ MAT001*	*Sada spojovacího materiálu a svorek, včetně prodrátování*	*KS*	*1,000*	*1 400,00*	*1 400,00*
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				10 841,00
1	K	HZS2232	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný	hod	6,000	661,00	3 966,00
	D	HZS-CEZ-AA01	Koordinační práce				1 428,00
2	K	HZS4232	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik odborný	hod	2,000	714,00	1 428,00
	D	HZS-DID-AA01	Vyhotovení dílenské dokumentace a kusová zkouška				2 750,00
4	K	HZS4232	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik odborný	hod	2,000	714,00	1 428,00
3	K	HZS2232	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný	hod	2,000	661,00	1 322,00

	D	HZS-DID-AP01	Mapování skutečného stavu				714,00
5	K	HZS4232	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik odborný	hod	1,000	714,00	714,00
	D	HZS-SKU-AA01	Vyhotovení dokumentace skutečného stavu, REVIZE				1 983,00
6	K	HZS2232	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný	hod	3,000	661,00	1 983,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Šatny hřiště Hanušovice
Objekt:
RHS - Hlavní rozváděč obj...

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	1. 6. 2026
Zadavatel:		IČ:	
	Město Hanušovice	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	05362202
	ReOp MVS s.r.o., se sídlem Holečkova 789/49, 150 00, Praha 5 – Smíchov	DIČ:	CZ05362202
Projektant:		IČ:	
	Ing. Karel Grabovský	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	Ing. František Tůma	DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **187 417,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	187 417,00	21,00%	39 357,57
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **226 774,57**

Projektant	**Zpracovatel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko
Objednavatel	**Uchazeč**

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Šatny hřiště Hanušovice
Objekt:
RHS - Hlavní rozváděč obj...

Místo: | Datum: 1. 6. 2026

Zadavatel: Město Hanušovice | Projektant: Ing. Karel Grabovský
Uchazeč: ReOp MVS s.r.o., se sídlem Holečkova 789/49, 150 00, Praha 5 – Smíchov | Zpracovatel: Ing. František Tůma

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**187 417,00**
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				130 696,00
	D	21-M-RH	RH - Hlavní rozváděč objektu				127 196,00
36	K	741210201	Montáž rozvaděčů skříňových nebo panelových bez zapojení vodičů dělitelných, hmotnosti jednoho pole do 200 kg	kus	2,000	3 280,00	6 560,00
68	K	741331076	Montáž měřicích přístrojů se zapojením vodičů termostatu pro prostředí vlhké nebo mokré	kus	2,000	350,00	700,00
69	K	741331075	Montáž měřicích přístrojů se zapojením vodičů termostatu pro prostředí normální	kus	1,000	433,00	433,00
73	*M*	*KMFSZL-1208-EI30DP1*	*Rozváděč oceloplechový, pro zapuštěnou montáž, do výklenku, cca 245 TE, IP54/IP20, s požární odolností EI 30, konstrukce DP1/Sa/S200, kouřotěsné mřížky, standardní prostupy, RAL 7035, 830x1260x170 mm*	*KS*	*1,000*	*36 600,00*	*36 600,00*
	P		*Poznámka k položce:_x005F_x000d_ Poznámka k položce: Rozváděčová skříň kompletní, včetně bočnic, dveří, kouřotěsných mřížek v protipožární úpravě, zákrytů s výřezy a úchytůPoznámka k položce:_x005F_x000d_ Poznámka k položce: Rozváděčová skříň kompletní, včetně bočnic, dveří, kouřotěsných mřížek v protipožární úpravě, zákrytů s výřezy a úchytůPoznámka k položce:_x005F_x000d_ Poznámka k položce: Rozváděčová skříň kompletní, včetně bočnic, dveří, kouřotěsných mřížek v protipožární úpravě, zákrytů s výřezy a úchytůPoznámka k položce:_x005F_x000d_ Poznámka k položce: Rozváděčová skříň kompletní, včetně bočnic, dveří, kouřotěsných mřížek v protipožární úpravě, zákrytů s výřezy a úchytů*				
38	*M*	*PVL7260204-KSZ-RHS*	*Protokol o kusové zkoušce, výrobní dokumentace*	*KS*	*1,000*	*2 000,00*	*2 000,00*
39	*M*	*PVL7260204-SB1-RHS*	*Propojovací sběrnice, vodiče, označení, popisy, výstražné tabulky a ostatní příslušenství*	*KS*	*1,000*	*4 000,00*	*4 000,00*
40	*M*	*ELT11.088.221*	*Hlavní vypínač na DIN lištu, modulový, Ith=63A, 63A/AC-23A/415V, uzamykatelný na visací zámek, černé ovládání*	*KS*	*1,000*	*700,00*	*700,00*
43	*M*	*ELT10.840.360*	*Pojistkový odpínač válcových pojistek 14x51, 690V/63A AC, modulární, 3 pólový, bez signalizace*	*KS*	*1,000*	*620,00*	*620,00*
80	*M*	*ELT10.081.658*	*Pojistková vložka válcová 14x51, 500V/50A AC, charakteristika gG*	*KS*	*3,000*	*45,00*	*135,00*
45	*M*	*ELT10.062.371*	*Svodič bleskových proudů a přepětí modulový, 3-pól, pro sítě TN-C 400V/230V/50Hz, typ 1+2 (třída B+C), Itotal=75kA (10/350 µs), Up=1,5 kV, Ifi=50 kAeff*	*KS*	*1,000*	*4 700,00*	*4 700,00*
111	*M*	*CNR2589587-62*	*Svodič přepětí, typ TYP 1/P2, pro datové aplikace sítě ETHERNET, POE, In [C2] (8/20) µs = 10kA, Up žila-žila ≤ 100 V, Un jmenovité napětí = 3,3 V, na DIN LIŠTU*	*KS*	*1,000*	*3 000,00*	*3 000,00*
63	*M*	*ELT10.918.751*	*Časové relé univerzální modulové 8A/230V, 1 PŘEP, In=8A/AC1, max 2000VA, napětí cívky 12 ÷ 230 V AC/DC*	*KS*	*1,000*	*820,00*	*820,00*

82	M	ELT10.027.004	Relé - vazební člen, 1P/6A, 240V AC/DC, LED+EMC modul, 6,2 x 87,9 x 75,6mm (Š x V x H), na DIN lištu	KS	1,000	370,00	370,00
78	M	ELT10.059.904	Jistič modulový 4A/1/B, 1-pólový, In=4A, charakteristika B, Ik=10kA	KS	1,000	180,00	180,00
97	M	ELT10.060.755	Jistič modulový 6A/1/B, 1-pólový, In=6A, charakteristika B, Ik=10kA	KS	2,000	140,00	280,00
88	M	ELT10.060.838	Jistič modulový 16A/1/C, 1-pólový, In=16A, charakteristika C, Ik=10kA	KS	1,000	150,00	150,00
90	M	ELT10.060.829	Jistič modulový 10A/1/C, 1-pólový, In=10A, charakteristika C, Ik=10kA	KS	1,000	150,00	150,00
83	M	ELT11.245.979	Proudový chránič s nadproudovou ochranou modulový, 1+N/10A/B/0,03/A, 1+N-pólový, In=10A, IΔn=30mA, charakteristika B, typ A, Iraz=250A/8/20 µs, Ik=10kA	KS	6,000	1 700,00	10 200,00
91	M	ELT10.061.106	Proudový chránič s nadproudovou ochranou modulový, 16A/1N/B/30mA [typ A], 1+N-pólový, In=16A, IΔn=30mA, charakteristika B, Iraz=250A/8/20 µs, Ik=10kA	KS	9,000	1 500,00	13 500,00
99	M	ELT10.093.757	Proudový chránič s nadproudovou ochranou modulový, 16A/1N/C/30mA [typ A], 1+N-pólový, In=16A, IΔn=30mA, charakteristika C, typ A, Iraz=250A/8/20 µs, Ik=10kA	KS	6,000	1 500,00	9 000,00
85	M	ELT10.061.245	Proudový chránič s nadproudovou ochranou modulový, 6A/1N/B/30mA [typ A], 1+N-pólový, In=6A, IΔn=30mA, charakteristika B, typ A, Iraz=250A/8/20 µs, Ik=10kA	KS	8,000	1 500,00	12 000,00
87	M	ELT10.059.863	Jednotka pomocných kontaktů k modulovým jistícím přístrojům, Ith=8A, Ie=3A/AC13/230V, 1xZ, 1xR	KS	14,000	300,00	4 200,00
89	M	ELT10.059.862	Jednotka pomocných kontaktů k modulovým jistícím přístrojům, Ith=4A, Ie=3A/AC13/230V, 1xZ, 1xR	KS	2,000	300,00	600,00
92	M	SEZ0090901	Proudový chránič s nadproudovou ochranou modulový, 3+N/10A/B/0,03/A, 3+N-pólový, In=10A, IΔn=30mA, charakteristika B, typ A, Ik=10kA	KS	2,000	1 000,00	2 000,00
100	M	SEZ0090923	Proudový chránič s nadproudovou ochranou modulový, 16A/3N/C/30mA [typ A], 3+N-pólový, In=16A, IΔn=30mA, charakteristika C, typ A, Ik=10kA	KS	1,000	850,00	850,00
93	M	SEZ0099010	Jednotka pomocných kontaktů k modulovým přístrojům, 1x přepínací kontakt Ith=16A/230V	KS	2,000	700,00	1 400,00
94	M	KVE1188298	Stykač modulový 25A/440V, 4 ZAP, In=25A/AC1, 2,5kW/230V/AC3, napětí cívky 230V AC	KS	2,000	650,00	1 300,00
107	M	MNWDRC-100B	2-kanál. zdroj na DIN lištu s možností připojení záložní betarie, U1 = 230 V AC, U2 = 27,6 V DC, P2 = 96,6 W, I2 = 0-1,25 A, ochrana proti vyčerpání baterie, přepólování, před před zkratem, přepětím a přetížení, LED indikace, 55 x 90 x 100mm (ŠxDxB)	KS	1,000	1 350,00	1 350,00
110	M	CNR250831	Olověný akumulátor bezúdržbový 12V/7Ah, 65x151x98mm (hloubka x šířka x výška), 2800 g, životnost 10 let	KS	1,000	2 250,00	2 250,00
108	M	ELT11.328.341	Svorka řadová, bezšroubová, LED pojistková, šedá, na DIN lištu, drát 4mm2, šířka 8mm, In=10A, pro trubičkové pojistky 5x20 mm	KS	2,000	160,00	320,00
109	M	ENK1002521	Pojistka skleněná trubičková, 5x20, 250 V, In = 1,6A, charakteristika F (rychlá)	KS	2,000	10,00	20,00
98	M	PHN10.002.298	Svorka řadová, CLIPLINE, šedá, 0,14-2,5 mm2, 24A/800V, na DIN lištu	KS	38,000	55,00	2 090,00
74	M	ELT10.078.962	Svorka řadová, šroubová, na DIN lištu, drát 2,5mm2, šířka 5mm, In=24A	KS	142,000	29,00	4 118,00
75	M	ELT10.074.562	Svorka řadová, šroubová, na DIN lištu, drát 16mm2, šířka 10mm, In=57A	KS	4,000	100,00	400,00
77	M	EBCT022095.Y	Svorka univerzální řadová, na DIN lištu, zeleno-žlutá, drát 2x 95mm2, rozměry [mm] (šířka / výška / délka) 42 / 51 / 84, In=245A/Cu	KS	2,000	100,00	200,00

D 749-PSM-AA01 Spojovací materiál a příslušenství 3 500,00

106	*M*	*PSM7260204-02-RHS*	*Podružný a spojovací materiál, včetně ostatního příslušenství*	*SET*	*1,000*	*3 500,00*	*3 500,00*
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				56 721,00
1	K	HZS2232	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný	hod	63,000	661,00	41 643,00
	D	HZS-DID-AA01	Vyhotovení dílenské dokumentace a kusová zkouška				5 500,00
3	K	HZS2232	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný	hod	4,000	661,00	2 644,00
4	K	HZS4232	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik odborný	hod	4,000	714,00	2 856,00
	D	HZS-ITP-AA01	Nastavení systému, oživení a uvedení do provozu				2 142,00
101	K	HZS3232	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér měřících zařízení odborný	hod	3,000	714,00	2 142,00
	D	HZS-DID-AP01	Mapování skutečného stavu				1 428,00
5	K	HZS4232	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik odborný	hod	2,000	714,00	1 428,00
	D	HZS-REV-AA01	Vyhotovení výchozí revize				1 428,00
102	K	HZS4211	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost revizní technik	hod	2,000	714,00	1 428,00
	D	HZS-SKU-AA01	Vyhotovení dokumentace skutečného stavu				1 322,00
6	K	HZS2232	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný	hod	2,000	661,00	1 322,00
	D	HZS-FIN-SV01	Autorský dozor				1 428,00
103	K	HZS3232	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér měřících zařízení odborný	hod	2,000	714,00	1 428,00
	D	HZS-PSH-AA01	Přesun hmot do výšky 6m				1 830,00
104	K	HZS2231	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář	hod	3,000	610,00	1 830,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Šatny hřiště Hanušovice
Objekt:
VZT - VZT

KSO:
Místo: Hanušovice
CC-CZ:
Datum: 1. 6. 2026

Zadavatel:
IČ:
DIČ:

Uchazeč:
ReOp MVS s.r.o., se sídlem Holečkova 789/49, 150 00, Praha 5 – Smíchov
IČ: 05362202
DIČ: CZ05362202

Projektant:
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Kateřina Juránková
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	**52 387,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	52 387,00	21,00%	11 001,27
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	**v CZK**	**63 388,27**

Projektant | **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko | Datum a podpis: Razítko

Objednavatel | **Uchazeč**

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Šatny hřiště Hanušovice
Objekt:
VZT - VZT

Místo: Hanušovice | Datum: 1. 6. 2026

Zadavatel: | Projektant:

Uchazeč: ReOp MVS s.r.o., se sídlem Holečkova 789/49, 150 00, Praha 5 – Smíchov | Zpracovatel: Ing. Kateřina Juránková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**52 387,00**
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				30 791,00
	D	751	Vzduchotechnika				30 791,00
3	K	751122092	Mtž vent rad/diag ntl potrubního základního D do 200 mm	kus	3,000	326,00	978,00
4	*M*	*TD 125*	*radiální /diagonální ventilátor do potrubí DN 125, Qo=330 m3/hod, 2-ot*	*kus*	*3,000*	*2 500,00*	*7 500,00*
5	K	751322011	Mtž talířového ventilu D do 100 mm	kus	14,000	181,00	2 534,00
16	*M*	*42972213*	*ventil talířový pro odvod vzduchu kovový D 125mm*	*kus*	*14,000*	*155,00*	*2 170,00*
19	K	751398012	Montáž větrací mřížky na kruhové potrubí D přes 100 do 200 mm	kus	3,000	453,00	1 359,00
20	*M*	*42972840*	*mřížka větrací kruhová plastová s okapničkou a síťkou D 150mm*	*kus*	*3,000*	*290,00*	*870,00*
7	K	751510042	Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D do 200 mm vč. tvarovek	m	20,000	650,00	13 000,00
13	K	751691111	Zaregulování systému vzduchotechnického zařízení - 1 koncový (distribuční) prvek	kus	14,000	170,00	2 380,00
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				21 596,00
14	K	HZS1301-1	Hodinová zúčtovací sazba zedník - stavební přípomoc - sekání drážek, prostupy vč. zapravení	hod	32,000	427,00	13 664,00
15	K	HZS2222	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	12,000	661,00	7 932,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Šatny hřiště Hanušovice
Objekt:
ZTI - ZTI

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Hanušovice	Datum:	1. 6. 2026
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	05362202
	ReOp MVS s.r.o., se sídlem Holečkova 789/49, 150 00, Praha 5 – Smíchov	DIČ:	CZ05362202
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	Ing. Kateřina Juránková	DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **904 486,36**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	904 486,36	21,00%	189 942,14
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **1 094 428,50**

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: 9.7.2026 Razítko

Objednavatel **Uchazeč**

ReOp MVS s.r.o.
Holečkova 789/49
150 00 Praha 5 - Smíchov
IČ: 05362202 DIČ: CZ05362202
Tel.: 732 884 830

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Sauny hřiště Hanušovice
Objekt:
ZTI - ZTI

Misto: Hanušovice
Datum: 1. 6. 2026
Zadavatel:
Projektant:
Uchazeč: ReOp MVS s.r.o., se sídlem Holečkova 789/49, 150 00, Praha 5 – Smíchov
Zpracovatel: Ing. Kateřina Juránková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**904 486,36**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				309 897,70
	D	1	Zemní práce				172 600,00
1	K	131251100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	2,000	500,00	1 000,00
2	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	70,000	750,00	52 500,00
3	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	70,000	150,00	10 500,00
4	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	126,000	300,00	37 800,00
	VV		70*1,8		126,000		
5	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	25,000	400,00	10 000,00
6	*M*	*583331351*	*kamenivo těžené drobné tříděné frakce 0-4*	*t*	*50,000*	*350,00*	*17 500,00*
7	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	50,000	180,00	9 000,00
8	*M*	*58331200*	*štěrkopísek netříděný zásypový materiál*	*t*	*100,000*	*343,00*	*34 300,00*
	D	8	Trubní vedení				81 857,70
9	K	871161211	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou d 32 x 3,0 mm	m	20,000	80,00	1 600,00
10	*M*	*28613500*	*potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR11 32x3,0mm*	*m*	*20,300*	*54,00*	*1 096,20*
104	K	871313122	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z PVC-U DN 160	m	25,000	150,00	3 750,00
105	*M*	*28611173*	*trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x1000mm SN10*	*m*	*25,750*	*330,00*	*8 497,50*
42	K	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200	m	25,000	35,00	875,00
79	K	879161111	Montáž vodovodní přípojky na potrubí DN 25	kus	1,000	450,00	450,00
80	K	891161321	Montáž vodovodních šoupátek domovní přípojky se závitovými konci PN16 otevřený výkop G 1"	kus	1,000	550,00	550,00
81	*M*	*42221551*	*šoupátko domovní přípojky litinové vnitřní/vnitřní závit PN16 1"x1"*	*kus*	*1,000*	*3 200,00*	*3 200,00*
82	K	891269111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 100	kus	1,000	1 540,00	1 540,00
92	*M*	*42271415*	*pás navrtávací z tvárné litiny DN 150, pro litinové a ocelové potrubí, se závitovým výstupem 1",5/4",6/4",2"*	*kus*	*1,000*	*1 680,00*	*1 680,00*
84	K	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	20,000	34,70	694,00
85	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	m	20,000	24,40	488,00
87	K	893811113	Osazení vodoměrné šachty hranaté z PP samonosné pro běžné zatížení pl do 1,1 m2 hl přes 1,4 do 1,6 m	kus	1,000	1 500,00	1 500,00

93	*M*	*562H-M*	*šachta plastová vodoměrná samonosná hranatá - dle standartů a požadavků ŠPVS - např Hutira, včetně varných spojek*	*kus*	*1,000*	*14 000,00*	*14 000,00*
95	K	894812312	Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/160 šachtové dno průtočné 30°, 60°, 90°	kus	1,000	5 000,00	5 000,00
94	K	894812313	Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/160 šachtové dno s přítokem tvaru T	kus	1,000	3 000,00	3 000,00
96	K	894812331	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 1000 mm	kus	1,000	2 000,00	2 000,00
97	K	894812332	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 2000 mm	kus	1,000	4 000,00	4 000,00
98	K	894812339	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 za uříznutí šachtové roury	kus	2,000	155,00	310,00
99	K	894812377	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový pro třídu zatížení D400 s teleskopickým adaptérem	kus	2,000	12 000,00	24 000,00
89	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	1,000	1 650,00	1 650,00
90	*M*	*42291352*	*poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky*	*kus*	*1,000*	*1 190,00*	*1 190,00*
91	*M*	*42291054*	*souprava zemní pro navrtávací pas se šoupátkem Rd 2,0m*	*kus*	*1,000*	*787,00*	*787,00*
	D	997	Doprava suti a vybouraných hmot				55 440,00
120	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezideponii do 1 km se složením	t	126,000	220,00	27 720,00
121	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2 520,000	11,00	27 720,00
	VV		126*20 'Přepočtené koeficientem množství		2 520,000		
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				568 348,66
	D	713	Izolace tepelné				5 872,40
18	*M*	*28377119*	*pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 45/13mm*	*m*	*18,000*	*31,50*	*567,00*
19	*M*	*28377123*	*pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 54/13mm*	*m*	*10,000*	*41,40*	*414,00*
20	*M*	*28377078*	*pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 110/13mm*	*m*	*22,000*	*93,70*	*2 061,40*
21	K	713463111	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy staženými drátem 1x D do 100 mm	m	28,000	50,00	1 400,00
22	K	713463112	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy staženými drátem 1x D přes 100 mm	m	22,000	65,00	1 430,00
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				82 232,50
100	K	721173401	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110	m	30,000	330,00	9 900,00
101	K	721173402	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125	m	45,000	310,00	13 950,00
106	K	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110	m	12,000	580,00	6 960,00
29	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 40	m	18,000	420,00	7 560,00
30	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 50	m	10,000	480,00	4 800,00
31	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 100	m	10,000	700,00	7 000,00
32	K	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	11,000	104,00	1 144,00
33	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	13,000	115,00	1 495,00
34	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	8,000	171,00	1 368,00
107	K	721212127	Odtokový sprchový žlab délky 1000 mm s krycím roštem a zápachovou uzávěrkou	kus	4,000	3 800,00	15 200,00
36	K	721226511-1	Zápachová uzávěrka nástěnná kontrolovatelná pro OV, TČ	kus	3,000	800,00	2 400,00
39	K	721242105	Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 110	kus	4,000	798,00	3 192,00
40	K	721273153	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110	kus	3,000	1 000,00	3 000,00

41	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	125,000	32,60	4 075,00
43	K	998721102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,204	924,00	188,50
	D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				136 047,64
44	K	722175002	Potrubí vodovodní plastové vícevrstvé PP-RCT S3,2 s hliníkovou fólií spojované svařováním D 20x2,8 mm	m	85,000	350,00	29 750,00
45	K	722175003	Potrubí vodovodní plastové vícevrstvé PP-RCT S3,2 s hliníkovou fólií spojované svařováním D 25x3,5 mm	m	55,000	450,00	24 750,00
46	K	722175004	Potrubí vodovodní plastové vícevrstvé PP-RCT S3,2 s hliníkovou fólií spojované svařováním D 32x4,4 mm	m	25,000	420,00	10 500,00
47	K	722181231	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 15 mm DN do 22 mm	m	85,000	98,90	8 406,50
48	K	722181242	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 42 mm	m	80,000	100,00	8 000,00
49	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	41,000	200,00	8 200,00
50	K	722220111	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem	kus	27,000	200,00	5 400,00
51	K	722220121	Nástěnka pro baterii G 1/2 s jedním závitem	pár	7,000	420,00	2 940,00
52	K	722221134-1	ventil výtokový G 1/2" rohový s filtrem	soubor	27,000	150,00	4 050,00
53	K	722224115	Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2 PN 10 s jedním závitem	kus	3,000	304,00	912,00
54	K	722224121	Ventil odvodňovací G 1/4 s jedním závitem	kus	3,000	139,00	417,00
55	K	722231073	Ventil zpětný mosazný G 3/4" PN 10 do 110°C se dvěma závity	kus	5,000	429,00	2 145,00
108	K	722231221	Ventil pojistný mosazný G 1/2" PN 6 do 100°C k bojleru s vnitřním x vnějším závitem	kus	1,000	649,00	649,00
56	K	722231222	Ventil pojistný mosazný G 3/4" PN 6 do 100°C k bojleru s vnitřním x vnějším závitem	kus	4,000	800,00	3 200,00
57	K	722232044	Kohout kulový přímý G 3/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	8,000	451,00	3 608,00
58	K	722232045	Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	1,000	640,00	640,00
59	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	165,000	60,00	9 900,00
60	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	165,000	59,30	9 784,50
62	K	998722102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,236	829,00	195,64
109	*M*	*mix 55°C-20*	*trojcestný směšovací ventil voda vč.mnt DN 20*	*kus*	*2,000*	*1 300,00*	*2 600,00*
	D	724	Zdravotechnika - strojní vybavení				11 380,00
63	K	724233012	Nádoba expanzní tlaková pro akumulační ohřev TV průtočná s membránou závitové připojení PN 1,0 o objemu 12 l	soubor	2,000	4 500,00	9 000,00
64	*M*	*55111232*	*ventil přímý průchozí mosazný -flowjet*	*kus*	*2,000*	*1 190,00*	*2 380,00*
	D	725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				208 963,21
65	K	725112022	Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	6,000	5 500,00	33 000,00
111	K	725112023	Klozet keramický závěsný na nosné stěny pro handicapované odpad vodorovný	soubor	2,000	9 240,00	18 480,00
117	K	725121525	Pisoárový záchodek automatický s radarovým senzorem	soubor	3,000	10 000,00	30 000,00
110	K	725211602	Umyvadlo keramické bílé šířky 550 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	6,000	4 120,00	24 720,00
112	K	725211681	Umyvadlo keramické bílé zdravotní šířky 640 mm připevněné na stěnu šrouby	soubor	2,000	4 770,00	9 540,00
113	K	725331112	Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou závěsná výšky 500 mm	soubor	1,000	6 350,00	6 350,00
118	K	725532112	Elektrický ohřívač zásobníkový akumulační závěsný svislý 50 l / 2 kW	soubor	1,000	12 500,00	12 500,00

119	K	725532126	Elektrický ohřívač zásobníkový akumulační závěsný svislý 200 l / 2,2 kW	soubor	2,000	13 000,00	26 000,00
114	K	725821312	Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm	soubor	1,000	1 800,00	1 800,00
69	K	725822613	Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí	soubor	6,000	200,00	1 200,00
116	K	725822642	Baterie umyvadlová automatická senzorová s přívodem teplé a studené vody	soubor	2,000	5 000,00	10 000,00
71	K	725841333	Baterie sprchová podomítková s přepínačem a pevnou sprchou	soubor	6,000	5 500,00	33 000,00
73	K	725980121	Dvířka 15/15	kus	4,000	450,00	1 800,00
74	K	998725102	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,594	965,00	573,21
	D	726	Zdravotechnika - předstěnové instalace				121 312,91
123	K	726131021	Instalační předstěna pro pisoár v 1300 mm do lehkých stěn s kovovou kcí	soubor	3,000	9 400,00	28 200,00
75	K	726131041	Instalační předstěna - klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním zepředu do lehkých stěn s kovovou kcí	soubor	6,000	8 000,00	48 000,00
122	K	726131043	Instalační předstěna pro klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním zepředu pro postižené do stěn s kov kcí	soubor	2,000	15 000,00	30 000,00
115	K	72613104x	Instalační předstěna - výlevka závěsná v 1120 mm s ovládáním zepředu do lehkých stěn s kovovou kcí vč. nádržky a přípravy na baterii	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00
76	K	998726112	Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,117	965,00	112,91
	D	734	Ústřední vytápění - armatury				2 540,00
77	K	734421112	Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 63 mm zadní připojení	kus	2,000	1 270,00	2 540,00
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				26 240,00
78	K	HZS2491	Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí - sekání drážek, prostupy vč. zapravení atp.	hod	64,000	410,00	26 240,00