

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Chodníky podél III/29837
Objekt:
25-08-05 - Chodníky - vícepráce

KSO:
Místo: Městec nad Dědinou

Zadavatel:
Obec Očelice

Účastník:
Vyplň údaj

Projektant:
ENERGOPROJEKT CZ s.r.o.

Zpracovatel:
Jan Bártík

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 01.08.2026

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			95 140,06
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	95 140,06	21,00%	19 979,41
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	115 119,47

Radka
Železová

Digitálně podepsal
Radka Železová
Datum: 2026.08.31
13:57:46 +02'00'

František
Jílek

Digitálně podepsal
František Jílek
Datum: 2026.08.31
15:32:03 +02'00'

Jan Bártík

Podepsal Jan Bártík
DN: cn=Jan Bártík, c=CZ, o=Jan
Bártík, ou=1, email=honza.bartik@
post.cz
Důvod: TDI souhlasí
Datum: 2026.08.31 16:17:44 +02'00'

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	Chodníky podél III/29837	Datum:	01.08.2026
Objekt:	25-08-05 - Chodníky - vícepráce	Projektant:	ENERGOPROJEKT CZ s.r.o.
Místo:	Městec nad Dědinou	Zpracovatel:	Jan Bártík
Zadavatel:	Obec Očelice		
Účastník:	Vyplň údaj		

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	95 140,06
HSV - Práce a dodávky HSV	95 140,06
1 - Zemní práce	7 433,12
2 - Zakládání	22 517,50
5 - Komunikace pozemní	9 504,00
8 - Vedení trubní dálková a přípojná	8 176,48
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	46 849,98
998 - Přesun hmot	658,98

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Chodníky podél III/29837

Objekt:

25-08-05 - Chodníky - vícepráce

Místo:

Městec nad Dědinou

Zadavatel:

Obec Očelice

Účastník:

Vyplň údaj

Datum:

01.08.2026

Projektant:

ENERGOPROJEKT CZ s.r.o.

Zpracovatel:

Jan Bártík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							95 140,06
D	HSV	Práce a dodávky HSV					95 140,06
D	1	Zemní práce					7 433,12
18	K	111211101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene do 100 mm jakékoliv plochy v rovině nebo ve svahu o sklonu do 1:5	m2	6,000	126,00	756,00
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/111211101 6*16,000				
19	K	112251101	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 mm	kus	4,000	430,00	1 720,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/112251101				
26	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajiníků nebo obrubníků stojatých	m	2,000	50,00	100,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113202111				
9	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	1,200	1 630,00	1 956,00
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/132212131 "Lebeda" 6*0,4*0,51,200				
10	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	0,480	280,00	134,40
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162751117 1,2-0,720,480				
11	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	1,200	169,00	202,80
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/167151101				
12	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	5,184	300,00	1 555,20
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171201231 zásyp*1,85,184				
13	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	0,720	22,00	15,84
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171251201 obsyp0,720				
14	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	0,720	159,00	114,48
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/174151101 "Lebeda" 6*0,4*0,30,720				
VV			Součet0,720				
15	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	0,720	238,00	171,36
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/175151101 obsyp6*0,4*0,30,720				
16	M	58341341	kamenivo drcené drobné frakce 0/4	t	1,440	491,00	707,04
VV			0,72*2 Přepočtené koeficientem množství1,440				
D	2	Zakládání					22 517,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
27	K	219991113	Položení chráničky z plastových trubek vnitřní průměr přes 50 do 100 mm	m	46,000	42,40	1 950,40
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/219991113				
28	M	34571355	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE (chránička) D 93/110mm	m	48,300	59,00	2 849,70
VV			46*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		48,300		
29	K	219991114	Položení chráničky z plastových trubek vnitřní průměr přes 100 do 150 mm	m	34,000	48,60	1 652,40
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/219991114				
30	M	8500107720	Žlab kabelový CWS Zekan 3	m	35,700	450,00	16 065,00
VV			34*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		35,700		
D 5			Komunikace pozemní				9 504,00
31	K	567120109	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 1,5/2,0 (SC II), po zhutnění tl. 100 mm	m2	32,000	297,00	9 504,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/567120109				
D 8			Vedení trubní dálková a přípojná				8 176,48
5	K	871313120	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 4 DN 160	m	6,000	187,00	1 122,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/871313120				
6	M	28611131	trubka kanalizační PVC DN 160x1000mm SN4	m	6,180	279,00	1 724,22
VV			6*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		6,180		
7	K	871353121	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 8 DN 200	m	6,000	203,00	1 218,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/871353121				
VV			"Rejchrt" 2		2,000		
VV			"Štěpánek" 2		2,000		
VV			"spol. dešťové potrubí" 2		2,000		
VV			Součet		6,000		
8	M	28611167	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 200x1000mm SN8	m	6,180	507,00	3 133,26
VV			6*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		6,180		
24	K	877310420	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U korugovaného nebo žebrovaného odboček DN 150	kus	1,000	589,00	589,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/877310420				
VV			1		1,000		
25	M	28611710	nalepovací hrdlo samostatné kanalizace plastové KG DN 160	kus	1,000	390,00	390,00
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				46 849,98
33	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	2,000	335,00	670,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/916231213				
34	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	2,040	162,00	330,48
VV			2*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		2,040		
35	K	935112211	Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého z betonových příkopových tvárníc šířky přes 500 do 800 mm	m	3,000	362,00	1 086,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/935112211				
1	K	935113111	Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového šířky do 210 mm	m	6,000	625,00	3 750,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/935113111				
2	M	59227126	žlab odvodňovací s roštem bez spádu dna monolitický z polymerbetonu pro vysoké zatížení š 150mm	m	5,000	5 060,00	25 300,00
3	M	59227120	díl revizní polymerbetonový předtvarovaný pro svislý odtok s integrovaným těsněním a můstkovým litinovým roštem š 150mm	m	1,000	11 500,00	11 500,00
4	M	59227022	čelo plné na začátek a konec odvodňovacího žlabu polymerbeton pozink hrana š 150mm	kus	2,000	471,00	942,00
17	K	966005922	Přemístění sloupku s hloubením jamky a betonovou patkou objemu do 0,1 m3	soub	1,000	3 000,00	3 000,00
36	K	966008212	Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonových příkopových tvárníc nebo desek šířky přes 500 do 800 mm	m	3,000	90,50	271,50
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/966008212				
D 998			Přesun hmot				658,98

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
21	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	4,707	140,00	658,98

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998223011