


Krycí list rozpočtu

Stavba:		Babice č.p. 80				
Objekt:		Demolice objektu				
		IČO		DIČ		
Objednatel:		Obec Babice				
Projektant:						
Zhotovitel:		MALETÍNSKÝ PÍSKOVEC, spol. s r.o.		25872354	CZ25872354	
Subdodavatel:						
Zpracovatel PP:						
Uživatel:						
Jiné údaje:						
Název MJ:		Počet MJ:	Náklady na MJ:			
JKSO:		Ev.č.typ.proj.:	Cenová úroveň:			
Reg. Číslo:		Zakázka:				
Rozpočtové náklady v korunách						
Základní rozpočtové náklady				Vedlejší rozpočtové náklady		
1	ZRN prací montážních	Dodávka		13	Zařízení staveniště	25 000
2		Montáž		14	Kompletační činnost	
3	ZRN prací stavebních	HSV		15	Provoz investora	19 855
4		PSV		16		
5	ZRN celkem (ř. 1-4)		631 951,06	17		
6	HZS a jiné nákl. hl. II/III			18		
7	Jiné náklady			19		
8	Hlava II/III celkem (ř. 5-7)		631 951	20		
9	Hl. XI - HZS, revize, zkoušky			21		
10	Hl. XI - kompletační činnost			22		
11	Rezerva			23		
12	Součet (ř. 8-11)		631 951	24		
				25	VRN celkem (ř. 13-24)	44 855
				Celkové náklady		
				26	Celkem (ř. 12+25)	676 807
				27	DPH 21%	142 129
				28		
				29		
				30	Celkem (ř. 26-29)	818 936
Vypracoval:		MALETÍNSKÝ PÍSKOVEC spol. s r.o. IČ: 25872354 Dolní Žleb 68, Šternberk PSČ 73- 		Název stavby v evid.		
Podpis		Razítko		Název objektu v evid.		
				Číslo záznamu v evid.		
				Datum		

Název stavby:		Obec Babice		Položkový výkaz výměr						Číslo stavby:			
Název SO:		Demolice objektu c.p. 80								Číslo SO:			
Datum zpracování : 06.05.2020				Datum aktualizace :									
Poř.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	dodávky celkem	montáže jednotková	celkem				
										C E N A			
155 Elektroinstalace													
1	155 00-0002	(demontaz elektroinstalace	kpl	1,000	0,000	0,000	0,00	1 137,20	1 137,20				
155 celkem													
713 Izolace tepelné													
1	713 11-0813	((Odstran strop volne vlakna 100mm-	m2	553,000	0,002	0,968		29,96	16 566,36				
2	979 08-1111	((odvoz suiti na sklادku do 1 km	t	0,968	0,000	0,000		27 881,30	26 982,13				
3	979 08-1121	((odvoz suiti na sklادku ZKD 1 km	t	13,549	0,000	0,000		33,01	447,30				
4	979 08-9999	((poplatek za ulozeni suiti na sklادce	t	0,968	0,000	0,000		41 084,99	39 760,00				
713 celkem										83 755,79			
72 Zdravotne-technické instalace budov													
1	720 00-0000	((odpojeni a zaslepeni kanalizace	kpl	1,000	0,000	0,000		0,00	0,00				
2	720 00-0002	((odpojeni a zaslepeni privodu vody	kpl	1,000	0,000	0,000		5 500,00	5 500,00				
72 celkem										0,00			
73 Ustrední vytápění													
1	730 00-0000	((demontaz ustredního topeni	kpl	1,000	0,000	0,000		1 050,00	1 050,00				
73 celkem										0,00			
762 Konstrukce tesarské													
1	762 34-2811	((Dmiz latovani streeh -0,22m	m2	800,000	0,007	5,600		1,11	890,50				
2	979 08-1111	((odvoz suiti na sklادku do 1 km	t	5,600	0,000	0,000		1 303,95	7 302,10				
3	979 08-1121	((odvoz suiti na sklادku ZKD 1 km	t	78,400	0,000	0,000		0,84	65,64				
4	979 01-1111	((svis doprava suiti pre podlazi	t	5,600	0,000	0,000		891,55	4 992,70				
5	979 08-9999	((poplatek za ulozeni suiti na sklادce	t	5,600	0,000	0,000		4 190,16	23 464,87				
6	762 00-0001	((demont ostatnich drevennych prvku	m3	100,000	0,000	0,000		1 051,66	105 165,58				
762 celkem										0,00			
764 Konstrukce klempirské													
1	764 00-0001	((DEMONTAZ KLEMPIRSKYCH PRVKU	KPL	1,000	0,000	0,000		1 118,56	1 118,56				
764 celkem										0,00			

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
								celkem	jednotková	celkem
	765	Krytiny tvrdé								
1	765 13-1851	((Dmitz vlakrocem vlnita 30?sut	m2	800,000	0,015	12,264			81,87	65 494,88
2	979 08-1111	((odvoz suiti na skladku do 1 km	t	12,264	0,000	0,000			249,78	3 063,32
3	979 08-1121	((odvoz suiti na skladku ZKD 1 km	t	171,696	0,000	0,000			1,06	182,20
4	979 01-1111	((svs doprava suiti prve podlazi	t	12,264	0,000	0,000			123,80	1 518,30
5	979 08-9999	((poplatek za ulozeni suiti na sklacle	t	12,264	0,000	0,000			1 515,33	18 583,99
6	765 00-0001	((hygienicka opatreni	kpl	1,000	0,000	0,000			92 800,00	92 800,00
		765 celkem				0,000		0,00		181 642,69
	766	Konstrukce truhlarske								
1	766 69-1914	((Vyveseni drevene kridlo -2m2 dvere	kus	26,000	0,024	0,624			553,62	14 394,10
2	979 08-1111	((odvoz suiti na skladku do 1 km	t	2,937	0,000	0,000			2 022,09	5 937,86
3	979 08-1121	((odvoz suiti na skladku ZKD 1 km	t	41,111	0,000	0,000			1,30	53,37
4	979 08-9999	((poplatek za ulozeni suiti na sklacle	t	2,937	0,000	0,000			6 497,94	19 081,21
5	766 69-1911	((Vyveseni drevene kridlo -1,5m2 okno	kus	165,000	0,013	2,313			3,15	582,90
		766 celkem				0,000		0,00		40 049,44
	86	Potrubi z trub ocelovsch								
1	860 00-0001	((demontaz stav. pripojka plynu	m	3,800	0,000	0,000			0,00	0,00
2	860 00-0002	((nova pripojka plynu	m	15,500	0,000	0,000			0,00	0,00
		86 celkem				0,000		0,00		0,00
	94	Lesení a stavebni vytahy								
1	949 10-1111	((Leseni pomocne pozem stavby v 1,9m	m2	800,000	0,000	0,104			16,58	13 262,64
		94 celkem				0,000		0,00		13 262,64
	96	Bourání konstrukcí								
1	962 03-2231	((Bour zdiva ci pal MV/MVC	m3	80,000	1,800	144,000			123,64	9 891,20
2	979 08-1111	((odvoz suiti na skladku do 1 km	t	509,040	0,000	0,000			40,90	20 818,13
3	979 08-1121	((odvoz suiti na skladku zdk 1 km	t	7 126,560	0,000	0,000			0,04	301,71
4	979 08-9999	((ulozeni suiti na sklacle - poplatek	t	509,040	0,000	0,000			118,54	60 342,40
5	962 04-2321	((Bour zdiva nadzakladove b	m3	165,000	2,200	363,000			375,41	61 943,41
6	968 06-2376	((Vyb oken+tr ram dr zdvoj -4m2	m2	60,000	0,034	2,040			95,94	5 756,40
7	960 00-0001	((kropeni stavby pri bourani	kpl	1,000	0,000	0,000			3 500,00	3 500,00
		96 celkem				0,000		0,00		162 553,25
	99	Presun hmot								

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky	montáže		
							celkem	celkem		
1	998 01-1001	(l) Presun budova zděna v -6m	l	0,104	0,000	0,000			1,00	0,10
		99 celkem				0,000	0,00			0,10

MALETINSKÝ PÍSKOVEC spol. s r.o.
 IČ: 25872354
 Dolní Žleb 68, Šternberk PSČ 785 01
 ①