

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 16060

Stavba: Terminál v zeleni, Choceň

KSO:
Místo: Choceň

CC-CZ:
Datum: 11. 9. 2017

Zadavatel:
Město Choceň

IČ: 00278955
DIČ:

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:
Laboro ateliér s.r.o.

IČ: 03706940
DIČ: CZ03706940

Zpracovatel:
Laboro ateliér s.r.o.

IČ: 03706940
DIČ: CZ03706940

Poznámka:

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 16060

Stavba: Terminál v zeleni, Choceň

Místo: Choceň

Datum: 11. 9. 2017

Zadavatel: Město Choceň

Projektant: Laboro ateliér s.r.o.

Uchazeč: 0

Zpracovatel: Laboro ateliér s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů		0,00	0,00
Část Ia	Způsobilé výdaje- Hlavní	0,00	0,00
SO001	Zařízení staveniště	0,00	0,00
SO002	Demolice domu č. p. 365	0,00	0,00
SO101	Dopravní terminál	0,00	0,00
SO201	Opěrná zeď rampy	0,00	0,00
SO202	Zárubní zeď	0,00	0,00
SO401	Veřejné osvětlení	0,00	0,00
SO402	Informační systém	0,00	0,00
SO701	Zázemí pro úschovu kol	0,00	0,00
SO801	Sadové a terénní úpravy	0,00	0,00
Část Ib	Způsobilé výdaje - Vedlejší	0,00	0,00
SO101	Dopravní terminál	0,00	0,00
Část II	Nezpůsobilé výdaje	0,00	0,00
SO001	Zařízení staveniště	0,00	0,00
SO101	Dopravní terminál	0,00	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Terminál v zeleni, Choceň

Objekt:

Část Ia - Způsobilé výdaje- Hlavní

Soupis:

SO001 - Zařízení staveniště

KSO:

Místo: Choceň

CC-CZ:

Datum: 11. 9. 2017

Zadavatel:

Město Choceň

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

0

IČ:

0

DIČ:

0

Projektant:

Laboro ateliér s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Laboro ateliér s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Materiál			0,00
Montáž			0,00
Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Terminál v zeleni, Choceň
Objekt: Část Ia - Způsobilé výdaje- Hlavní
Soupis: SO001 - Zařízení staveniště

Místo: Choceň
Zadavatel: Město Choceň
Uchazeč: 0

Datum: 11. 9. 2017
Projektant: Labora atelier
Zpracovatel: Labora atelier

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	0,00	0,00	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	0,00	0,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	0,00	0,00	0,00
VRN4 - Inženýrská činnost	0,00	0,00	0,00
VRN7 - Provozní vlivy	0,00	0,00	0,00
VRN9 - Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Terminál v zeleni, Choceň
Objekt: Část Ia - Způsobilé výdaje- Hlavní
Soupis: SO001 - Zařízení staveniště

Místo: Choceň
Zadavatel: Město Choceň
Uchazeč: 0

Datum: 11. 9. 2017
Projektant: Laboro atelier
Zpracovatel: Laboro atelier

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem									0,00
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady									0,00
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce									0,00
1	K	011314000	Archeologický dohled	soubor	1,000			0,00	CS ÚRS 2019 01
PP Archeologický dohled									
2	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	soubor	1,000			0,00	CS ÚRS 2019 01
PP Geodetické práce před výstavbou									
3	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	soubor	1,000			0,00	CS ÚRS 2019 01
PP Geodetické práce při provádění stavby									
4	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	soubor	1,000			0,00	CS ÚRS 2019 01
PP Geodetické práce po výstavbě									
P Poznámka k položce: Zajištění geometrického plánu.									
5	K	012403000	Kartografické práce	soubor	1,000			0,00	CS ÚRS 2019 01
PP Kartografické práce									
P Poznámka k položce: Zápis do technické mapy města.									
6	K	013244000	Dokumentace pro provádění stavby	...	1,000			0,00	CS ÚRS 2019 01
PP Dokumentace pro provádění stavby									
P Poznámka k položce: Realizační dokumentace									
7	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000			0,00	CS ÚRS 2019 01
PP Dokumentace skutečného provedení stavby									
P Poznámka k položce: (3x v tištěné formě + 1x v digitální formě na CD nosiči v obecně dostupných formátech)									
D VRN4 Inženýrská činnost									0,00
8	K	041002000	Dozory	soubor	1,000			0,00	CS ÚRS 2019 01
PP Dozory									
P Poznámka k položce: Dozor geologa popř. hydrogeologa.									
9	K	041903000	Dozor jiné osoby	soubor	1,000			0,00	CS ÚRS 2019 01
PP Dozor jiné osoby									
P Poznámka k položce: Dozor statika.									

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	soubor	1,000			0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Zkoušky a ostatní měření						
	P		<i>Poznámka k položce: Provedení kontrol a zkoušek stavebních prací.</i>						
11	K	043134000	Zkoušky zatěžovací	soubor	8,000			0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Zkoušky zatěžovací						
12	K	044002000	Revize	soubor	1,000			0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Revize						
	P		<i>Poznámka k položce: Komplexní vyzkoušení zařízení za účasti příslušných řemeslníků.</i>						
13	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	soubor	1,000			0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Kompletační a koordinační činnost						
14	K	049002000	Ostatní inženýrská činnost	soubor	1,000			0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Ostatní inženýrská činnost						
	P		<i>Poznámka k položce: zajištění dokladů pro předání stavby a kolaudační souhlas</i>						
15	K	049203000	Náklady stanovené zvláštními předpisy	soubor	1,000			0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Náklady stanovené zvláštními předpisy						
	P		<i>Poznámka k položce: Zajištění povolení zvláštního užívání komunikace vč. poplatku, realizace požadovaného dopravního značení.</i>						
D VRN7 Provozní vlivy								0,00	
16	K	072002000	Silniční provoz	soubor	1,000			0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Silniční provoz						
17	K	075002000	Ochranná pásma	soubor	1,000			0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Ochranná pásma						
	P		<i>Poznámka k položce: Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi, včetně jejich vytyčení.</i>						
18	K	079002000	Ostatní provozní vlivy	soubor	1,000			0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Ostatní provozní vlivy						
D VRN9 Ostatní náklady								0,00	
19	K	091002000	Ostatní náklady související s objektem	soubor	1,000			0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Ostatní náklady související s objektem						
	P		<i>Poznámka k položce: pamětní deska 30*40cm vč. sloupku a patky</i>						
20	K	091504000	Náklady související s publikační činností	soubor	1,000			0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Náklady související s publikační činností						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Terminál v zeleni, Choceň
Objekt:
Část Ia - Způsobilé výdaje- Hlavní
Soupis:
SO002 - Demolice domu č. p. 365

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Choceň

Uchazeč:
0

Projektant:
Laboro ateliér s.r.o.

Zpracovatel:
Laboro ateliér s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

11. 9. 2017

0
0

0
0

Materiál			0,00
Montáž			0,00
Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Terminál v zeleni, Choceň
Objekt: Část Ia - Způsobilé výdaje- Hlavní
Soupis: SO002 - Demolice domu č. p. 365

Místo:
Zadavatel: Město Choceň
Uchazeč: 0

Datum: 11. 9. 2017
Projektant: Labora atelier
Zpracovatel: Labora atelier

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	0,00	0,00	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00	0,00	0,00
1 - Zemní práce	0,00	0,00	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00	0,00	0,00
99 - Přesun hmot a manipulace se sutí	0,00	0,00	0,00
997 - Přesun sutě	0,00	0,00	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00	0,00	0,00
712 - Povlakové krytiny	0,00	0,00	0,00
765 - Krytina skládaná	0,00	0,00	0,00
776 - Podlahy povlakové	0,00	0,00	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Terminál v zeleni, Choceň

Objekt: Část Ia - Způsobilé výdaje- Hlavní

Soupis: SO002 - Demolice domu č. p. 365

Místo:

Zadavatel: Město Choceň

Uchazeč: 0

Datum: 11. 9. 2017

Projektant: Labora atelier

Zpracovatel: Labora atelier

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem									0,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV					0,00	
D	1		Zemní práce					0,00	
1	K	162401102	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	634,056			0,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. Poznámka k položce: z důvodu budoucího využití získaných ploch po demolici pro parkoviště - se provede ubourání kcí = zákl.pasů v=0,8m a klenb nad 1.pp - sutě budou ponechány v prostorách 1.pp a řádně rozvrstveny po ploše 1.pp včetně následného zahutnění						
PSC									
P									
VV			22,9*5,5*(3-1)+22,9*6,7*(3-1)		558,760				
VV			(24,3*2+13,6*2)*1*0,8+22,9*0,8*0,8		75,296				
VV			Součet		634,056				
2	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	634,056			0,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovnaného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedena v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny. Poznámka k položce: z důvodu budoucího využití získaných ploch po demolici pro parkoviště - se provede ubourání kcí = zákl.pasů v=0,8m a klenb nad 1.pp - sutě budou ponechány v prostorách 1.pp a řádně rozvrstveny po ploše 1.pp včetně následného zahutnění						
PSC									
P									
VV			22,9*5,5*(3-1)+22,9*6,7*(3-1)		558,760				
VV			(24,3*2+13,6*2)*1*0,8+22,9*0,8*0,8		75,296				
VV			Součet		634,056				
3	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	634,056			0,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutnění zásky s mírou zhutnění: a) z hornin soudrých do 100 % PS, b) z hornin nesoudrých do l(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., oení se zásky individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásky rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásky těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásky odvodňovacích kanálů z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásky sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásky výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásky je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásky neodečítá. Pro stanovení objemu zásky se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu . 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásky zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásky jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku: a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku; b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklizen zároveň s prováděním výkopávký, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásky zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásky jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen . 9. Míru zhutnění předepisuje projekt. Poznámka k položce: z důvodu budoucího využití získaných ploch po demolici pro parkoviště - se provede ubourání kčí = zákl.pasů v=0,8m a kleneb nad 1.pp - sutě budou ponechány v prostorách 1.pp a řádně rozrstveny po ploše 1.pp včetně následného zahutnění						
		VV	22,9*5,5*(3-1)+22,9*6,7*(3-1)		558,760				
		VV	(24,3*2+13,6*2)*1*0,8+22,9*0,8*0,8		75,296				
		VV	Součet		634,056				
4	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	838,140			0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním						
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zásky rýh pro podzemní vedení), dmování apod. a dále, předepíše-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 .0-1 Svahování. 3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů. 4. Náklady na urovnání dna a stěn při čištění příkopů pozemních komunikací jsou započteny v cenách souborů cen 938 90-2 . Čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě části A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828. 5. Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění. Poznámka k položce: z důvodu budoucího využití získaných ploch po demolici pro parkoviště - se provede ubourání kčí = zákl.pasů v=0,8m a kleneb nad 1.pp - sutě budou ponechány v prostorách 1.pp a řádně rozrstveny po ploše 1.pp včetně následného zahutnění						
	P								
	VV		22,9*5,5*3+22,9*6,7*3		838,140				
	VV		Součet		838,140				
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					0,00	
5	K	981011111	Demolice budov dřevěných jednostranně obitých postupným rozebíráním	m3	177,570			0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Demolice budov postupným rozebíráním dřevěných lehkých jednostranně obitých						
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou stanoveny na měrou jednotku m3 obestavěného prostoru. 2. Procentuální podíl konstrukcí se stanoví podle článku 3503 Všeobecných podmínek části B01. 3. Celkový objem konstrukcí se určí součtem objemů obvodových, schodišťových, středních nosných zdí, schodišť a stropů. Od celkového objemu se neodečítá objem okenních a dveřních otvorů, parapetních ústupků. Tloušťka stropní konstrukce se určí včetně podlahových konstrukcí a podhledů. Tloušťka klenby se určuje v průměrné tloušťce jako aritmetický průměr tloušťky v patě a ve vrcholu klenby až k nášlapné ploše podlahové konstrukce, která na ní spočívá. U stropů s viditelnými trámy se objem trámů jednotlivě připočítává k objemu stropů. Totéž platí pro průvlaky a samostatné trámy. Objem stropů schodiště se započítává objemem daným součinem půdorysné plochy schodiště a tloušťky patrové podesty. 4. Pro volbu cen je rozhodující objemově převládající druh zdíva svislých nosných konstrukcí demolovaného objektu. 5. Ceny jsou určeny pro demolice budov výšky do 35 m. Tato výška je určena svislou vzdáleností nejvyšší hrany římsy, popř. atiky a nejnižšího bodu přilehlého terénu. 8,5*3,6*(3,9+3)/2 "dřevěný přístavek u přízemního traktu objektu .:" (= obestavěný prostor objektu po úroveň stávajícího upraveného terénu)" "zastřešený průchod pro pěší u dvoupatrového traktu objektu - strana ke kolejím .:" 8*3*3 Součet						
	VV		8,5*3,6*(3,9+3)/2 "dřevěný přístavek u přízemního traktu objektu .:" (= obestavěný prostor objektu po úroveň stávajícího upraveného terénu)"		105,570				
	VV		"zastřešený průchod pro pěší u dvoupatrového traktu objektu - strana ke kolejím .:"						
	VV		8*3*3		72,000				
	VV		Součet		177,570				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	981013313	Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí do 20 % těžkou mechanizací	m3	618,032			0,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Demolice budov těžkými mechanizačními prostředky z cihel, kamene, smíšeného nebo hrázdného zdiva, tvárnic na maltu vápennou nebo vápenocementovou s podílem konstrukcí přes 15 do 20 % <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou stanoveny na měnou jednotku m3 obestavěného prostoru. 2. Procentuální podíl konstrukcí se stanoví podle článku 3503 Všeobecných podmínek části B01. 3. Celkový objem konstrukcí se určí součtem objemů obvodových, schodišťových, středních nosných zdí, schodišť a stropů. Od celkového objemu se neodečítá objem okenních a dveřních otvorů, parapetních ústupků. Tloušťka stropní konstrukce se určí včetně podlahových konstrukcí a podhledů. Tloušťka klenby se určuje v průměrné tloušťce jako aritmetický průměr tloušťky v patě a ve vrcholu klenby až k nášlapné ploše podlahové konstrukce, která na ní spočívá. U stropů s viditelnými trámy se objem trámů jednotlivě připočítává k objemu stropů. Totéž platí pro průvlaky a samostatné trámy. Objem stropů schodiště se započítává objemem daným součinem půdorysné plochy schodiště a tloušťky patrové podesty. 4. Pro volbu cen je rozhodující objemově převažující druh zdiva svislých nosných konstrukcí demolovaného objektu. 5. Ceny jsou určeny pro demolice budov výšky do 35 m. Tato výška je určena svislou vzdáleností nejvyšší hrany římsy, popř. atiky a nejnižšího bodu přilehlého terénu. "přízemní trakt objektu - sklady :" " (= obestavěný prostor objektu po úroveň stávajícího upraveného terénu)"						
PSC			15,2*10,7*(2,4+5,1+3,9)/3		618,032				
VV			Součet		618,032				
VV									
VV									
VV									
7	K	981013314	Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí do 25 % těžkou mechanizací	m3	4 708,900			0,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Demolice budov těžkými mechanizačními prostředky z cihel, kamene, smíšeného nebo hrázdného zdiva, tvárnic na maltu vápennou nebo vápenocementovou s podílem konstrukcí přes 20 do 25 % <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou stanoveny na měnou jednotku m3 obestavěného prostoru. 2. Procentuální podíl konstrukcí se stanoví podle článku 3503 Všeobecných podmínek části B01. 3. Celkový objem konstrukcí se určí součtem objemů obvodových, schodišťových, středních nosných zdí, schodišť a stropů. Od celkového objemu se neodečítá objem okenních a dveřních otvorů, parapetních ústupků. Tloušťka stropní konstrukce se určí včetně podlahových konstrukcí a podhledů. Tloušťka klenby se určuje v průměrné tloušťce jako aritmetický průměr tloušťky v patě a ve vrcholu klenby až k nášlapné ploše podlahové konstrukce, která na ní spočívá. U stropů s viditelnými trámy se objem trámů jednotlivě připočítává k objemu stropů. Totéž platí pro průvlaky a samostatné trámy. Objem stropů schodiště se započítává objemem daným součinem půdorysné plochy schodiště a tloušťky patrové podesty. 4. Pro volbu cen je rozhodující objemově převažující druh zdiva svislých nosných konstrukcí demolovaného objektu. 5. Ceny jsou určeny pro demolice budov výšky do 35 m. Tato výška je určena svislou vzdáleností nejvyšší hrany římsy, popř. atiky a nejnižšího bodu přilehlého terénu. "dvoupatrový trakt objektu - byty+půda :" " (= obestavěný prostor objektu po úroveň stávajícího upraveného terénu)"						
PSC			24,3*15*11,4		4 155,300				
VV			25,3*16*4/2-8*16*4/2/2*2		553,600				
VV			Součet		4 708,900				
VV									
VV									
VV									
8	K	981513111	Demolice konstrukcí objektů zděných na MVC těžkou mechanizací	m3	295,022			0,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Demolice konstrukcí objektů těžkými mechanizačními prostředky zdiva na maltu vápennou nebo vápenocementovou z cihel, tvárnic, kamene, zdiva smíšeného nebo hrázdného <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou stanoveny na měnou jednotku m3 skutečného objemu konstrukcí. 2. Skutečný objem konstrukcí se určí součtem objemů obvodových, schodišťových, středních nosných zdí, schodišť a stropů. Od celkového objemu se neodečítá objem okenních a dveřních otvorů, parapetních ústupků. Tloušťka stropní konstrukce se určí včetně podlahových konstrukcí a podhledů. Tloušťka klenby se určuje v průměrné tloušťce jako aritmetický průměr tloušťky v patě a ve vrcholu klenby až k nášlapné ploše podlahové konstrukce, která na ní spočívá. U stropů s viditelnými trámy se objem trámů jednotlivě připočítává k objemu stropů. Totéž platí pro průvlaky a samostatné trámy. Objem stropů schodiště se započítává objemem daným součinem půdorysné plochy schodiště a tloušťky patrové podesty. <i>Poznámka k položce:</i> z důvodu budoucího využití získaných ploch po demolici pro parkoviště - se provede ubourání kčí = zákl.pasů v=0,8m a kleneb nad 1.pp - sutě budou ponechány v prostorech 1.pp a řádně rozvrstveny po ploše 1.pp včetně následného zahutnění						
PSC			(24,3*2+13,6*2)*1*0,8+22,9*0,8*0,8		75,296				
P			"kce násypů a podlah 1.np cca :"						
VV			5,85*22,9*0,4+7*22,9*0,4		117,706				
VV			"klenby nad 1.pp cca :"						
VV			6,85*22,9*0,3+8*22,9*0,3		102,020				
VV			Součet		295,022				
9	K	981513120R	Demolice objektů - odpojení přípojek (kanalizační+vodovodní+NN elektro) + jejich zakonzervování a předání správcům sítí vč.geodetického zaměření	soub.	1,000			0,00	
PP			Demolice objektů - odpojení přípojek (kanalizační+vodovodní+NN elektro) + jejich zakonzervování a předání správcům sítí vč.geodetického zaměření						
D	99		Přesun hmot a manipulace se suti					0,00	
10	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	2 886,887			0,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Pro volbu ceny je rozhodující dopravní vzdálenost těžiště skládky a půdorysné plochy objektu.						
PSC									

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	6 233,799			0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km						
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Pro volbu ceny je rozhodující dopravní vzdálenost těžiště skládky a půdorysné plochy objektu.						
	VV		(2886,887-1673,456) * 1		1 213,431				
	VV		"zbylá předrcená suť na skládku Běstovice"						
	VV		1673,456 * 3		5 020,368				
	VV		Součet		6 233,799				
12	K	997006550R	Hrubé vytřídění dřevěné suti na skládce včetně její likvidace spálením či odvozem pro potřeby topení	t	60,000			0,00	
	PP		Hrubé vytřídění dřevěné suti na skládce včetně její likvidace spálením či odvozem pro potřeby topení						
	VV		"hrubý odhad objemu dřevěných kćí (krov+bednění+stropní trámy+podlahy+okna+dveře) v suti"						
	VV		"= cca 100 m3 x 0,6 t = 60 t :"						
	VV		60,00		60,000				
	VV		Součet		60,000				
13	K	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t	1 673,456			0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění						
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cena nezahrnuje náklady na poplatek za skládku; tyto lze ocenit cenami souboru cen 997 01-38 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládku katalogu 801-3 Budovy a haly - bourání konstrukcí.						
	VV		"předrcená suť na skládku Běstovice"						
	VV		2886,887-1141,301-60-12,13		1 673,456				
	VV		Součet		1 673,456				
14	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	1,793			0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m						
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m. 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztlížení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.						
	VV		"přízemní trakt objektu - sklady - střešní krytina na části objektu směrem ke kolejším :"						
	VV		1,793		1,793				
	VV		Součet		1,793				
15	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	0,649			0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m						
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m. 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztlížení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.						
	VV		"PVC+koberce = podlahy 1.np cca :"						
	VV		"PVC+koberce = podlahy 2.np cca :"						
	VV		0,649		0,649				
	VV		Součet		0,649				
16	K	997013114	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s použitím mechanizace	t	9,688			0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m						
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m. 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztlížení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.						
	VV		"demontáž bude provedena postupným sejmutím s ukládáním do transportních vaků - jedná se"						
	VV		"o nebezpečný odpad - nelze shazovat ze střechy na zem !!! :"						
	VV		"přízemní trakt objektu - sklady - střešní krytina na části objektu směrem ke trafostanici :"						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"dvoupatrový trakt objektu - střešní krytina valbové střechy :"						
	VV		9,688		9,688				
	VV		Součet		9,688				
17	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	12,130			0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Délka odvozu sutí je vzdálenost od místa naložení sutí na dopravní prostředek na meziskládku až po místo složení na určené skládce. 2. V ceně jsou započteny i náklady na naložení sutí na dopravní prostředek a její složení na skládku. 3. Cena je určena pro odvoz sutí na skládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km se oceňuje cenou 997 01-3509.						
	PSC		"asfaltované lepenky :"						
	VV		"přízemní trakt objektu - sklady - střešní krytina na části objektu směrem ke kolejm :"						
	VV		1,793		1,793				
	VV		Mezisoučet		1,793				
	VV		"eternitová krytina :"						
	VV		"demontáž bude provedena postupným sejmutím s ukládáním do transportních vaků - jedná se"						
	VV		"o nebezpečný odpad - nelze shazovat ze střechy na zem !!! :"						
	VV		"přízemní trakt objektu - sklady - střešní krytina na části objektu směrem ke trafostanici :"						
	VV		"dvoupatrový trakt objektu - střešní krytina valbové střechy :"						
	VV		9,688		9,688				
	VV		Mezisoučet		9,688				
	VV		"PVC+koberce = podlahy 1.np cca :"						
	VV		"PVC+koberce = podlahy 2.np cca :"						
	VV		0,649		0,649				
	VV		Mezisoučet		0,649				
	VV		Součet		12,130				
18	K	997013512	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	169,820			0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Délka odvozu sutí je vzdálenost od místa naložení sutí na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládku. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení sutí na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz sutí na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz sutí z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.						
	PSC								
	VV		12,13*14		169,820				
	VV		Součet		169,820				
19	K	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 170 203	t	0,649			0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 203 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.						
	PSC		"PVC+koberce = podlahy 1.np cca :"						
	VV		"PVC+koberce = podlahy 2.np cca :"						
	VV		0,649		0,649				
	VV		Součet		0,649				
20	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 170 604	t	1,793			0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 604 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.						
	PSC		"přízemní trakt objektu - sklady - střešní krytina na části objektu směrem ke kolejm :"						
	VV		1,793		1,793				
	VV		Součet		1,793				
21	K	997013821	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu s obsahem azbestu kód odpadu 170 605	t	9,688			0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze stavebních materiálů obsahujících azbest zařazených do Katalogu odpadů pod kódem 170 605						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava		
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. "demontáž bude provedena postupným sejmutím s ukládáním do transportních vaků - jedná se" "o nebezpečný odpad - nelze shazovat ze střechy na zem !!! :" "přízemní trakt objektu - sklady - střešní krytina na části objektu směrem ke trafostanici :" "dvoupatrový trakt objektu - střešní krytina valbové střechy :" 9,688 Součet							9,688 9,688	
D	997		Přesun sutě					0,00			
22	K	997006005	Drcení stavebního odpadu z demolice ze zdiva z cihel a kamene s dopravou do 100 m a naložením	t	2 814,757			0,00	CS ÚRS 2019 01		
PP			Drcení stavebního odpadu z demolice s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze zdiva cihelného, kamenného a smíšeného								
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné oddělení kovového odpadu (např. výztuže). (22,9*5,5*(3-1)+22,9*6,7*(3-1))*1,8 ((24,3*2+13,6*2)*1*0,8+22,9*0,8*0,8)*1,8 Mezisoučet "zbylá předrcená suť na skládku Běstovice" 2886,887-1141,301-60-12,13 Mezisoučet Součet							1 005,768 135,533 1 141,301 1 673,456 1 673,456 2 814,757	
23	K	997013803	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102	t	1 673,456			0,00	CS ÚRS 2019 01		
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 102								
VV			1673,456							1 673,456	
D	PSV		Práce a dodávky PSV					0,00			
D	712		Povlakové krytiny					0,00			
24	K	712300833	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° třívrstvé	m2	128,100			0,00	CS ÚRS 2019 01		
PP			Odstranění ze střech plochých do 10° krytiny povlakové třívrstvé								
VV			"přízemní trakt objektu - sklady - střešní krytina na části objektu směrem ke kolejm :"								
VV			15*6,5+8,5*3,6							128,100	
VV			Součet							128,100	
25	K	998712201	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	%				0,00	CS ÚRS 2019 01		
PP			Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m								
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
D	765		Krytina skládaná					0,00			
26	K	765131801	Demontáž vláknocementové skládané krytiny sklonu do 30° do sutí	m2	530,700			0,00	CS ÚRS 2019 01		
PP			Demontáž vláknocementové krytiny skládané sklonu do 30° do sutí								
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro demontáž azbestocementové krytiny. "demontáž bude provedena postupným sejmutím s ukládáním do transportních vaků - jedná se" "o nebezpečný odpad - nelze shazovat ze střechy na zem !!! :" "přízemní trakt objektu - sklady - střešní krytina na části objektu směrem ke trafostanici :" 15*5,5 "dvoupatrový trakt objektu - střešní krytina valbové střechy :" (25,3+8,5)/2*9*2+16*9/2*2 Součet							82,500 448,200 530,700	
27	K	765131821	Demontáž hřebene nebo nároží z hřebenáčů vláknocementové skládané krytiny sklonu do 30° do sutí	m	54,500			0,00	CS ÚRS 2019 01		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Demontáž vláknocementové krytiny skládané sklonu do 30° hřebene nebo nároží z hřebenáčů do suti						
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít pro demontáž azbestocementové krytiny.						
	VV		"demontáž bude provedena postupným sejmutím s ukládáním do transportních vaků - jedná se"						
	VV		"o nebezpečný odpad - nelze shazovat ze střechy na zem !!! :"						
	VV		"dvoupatrový trakt objektu - střešní krytina valbové střechy :"						
	VV		8,5+11,5*4		54,500				
	VV		Součet		54,500				
28	K	998765203	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 24 m	%				0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m						
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.						
D	776		Podlahy povlakové					0,00	
29	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	648,820			0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky						
	VV		"PVC+koberce = podlahy 1.np cca :"						
	VV		22,9*6+22,9*6,9+14,5*4		353,410				
	VV		"PVC+koberce = podlahy 2.np cca :"						
	VV		22,9*6+22,9*6,9		295,410				
	VV		Součet		648,820				
30	K	998776203	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	%				0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m						
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Terminál v zeleni, Choceň
Objekt:
Část Ia - Způsobilé výdaje- Hlavní
Soupis:
SO101 - Dopravní terminál

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Choceň

Uchazeč:
0

Projektant:
Laboro ateliér s.r.o.

Zpracovatel:
Laboro ateliér s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

11. 9. 2017

0
0

Materiál			0,00
Montáž			0,00
Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Terminál v zeleni, Choceň
Objekt: Část Ia - Způsobilé výdaje- Hlavní
Soupis: SO101 - Dopravní terminál

Místo:
Zadavatel: Město Choceň
Uchazeč: 0

Datum: 11. 9. 2017
Projektant: Labora atelier
Zpracovatel: Labora atelier

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	0,00	0,00	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00	0,00	0,00
1 - Zemní práce	0,00	0,00	0,00
2 - Zakládání	0,00	0,00	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00	0,00	0,00
5 - Komunikace pozemní	0,00	0,00	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00	0,00	0,00
8 - Trubní vedení	0,00	0,00	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00	0,00	0,00
997 - Přesun sutě	0,00	0,00	0,00
998 - Přesun hmot	0,00	0,00	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00	0,00	0,00
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	0,00	0,00	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Terminál v zeleni, Choceň
Objekt: Část Ia - Způsobilé výdaje- Hlavní
Soupis: SO101 - Dopravní terminál

Místo:
Zadavatel: Město Choceň
Uchazeč: 0
Datum: 11. 9. 2017
Projektant: Labora atelier
Zpracovatel: Labora atelier

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem									0,00
D HSV Práce a dodávky HSV									0,00
D 1 Zemní práce									0,00
1	K	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	42,000			0,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m2 Poznámka k souboru cen: 1. Cenu -1104 lze použít jestliže se odstranění stromů a křovin neprovádí na holo. 2. Cena -1101 je určena i pro: a) odstraňování křovin a stromů o průměru kmene do 100 mm z ploch, jejichž celková výměra je větší než 1 000 m2 při sklonu terénu strmějším než 1 : 5; b) LTM při jakémkoliv celkové ploše jednotlivě přes 30 m2. 3. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek. 4. Průměr kmenů stromů (křovin) se měří 0,15 m nad přilehlým terénem. 5. Množství jednotek se určí samostatně za každý objekt v m2 plochy rovné součtu půdorysných ploch omezených obalovými křivkami korun jednotlivých stromů a křovin, popř. skupin stromů a křovin, jejichž koruny se půdorysně překrývají. Jestliže by byl zmíněný součet ploch větší než půdorysná plocha staveniště, počítá se pouze s plochou staveniště.						
PSC									
2	K	112101101	Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 300 mm	kus	9,000			0,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro odstranění stromů v rámci přípravy staveniště. 2. Ceny lze použít i pro odstranění stromů ze sesuté zeminy, vývrátů a polomů. 3. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení kmene a větví oddělené na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek. 4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu. 5. Ceny nelze užít v případě, kdy je nutné odstraňování stromu po částech; tyto práce lze oceňovat příslušnými cenami katalogu 823-1 Plochy a úprava území.						
PSC									
3	K	112101121	Odstranění stromů jehličnatých průměru kmene do 300 mm	kus	8,000			0,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním jehličnatých bez odkornění, průměru kmene přes 100 do 300 mm Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro odstranění stromů v rámci přípravy staveniště. 2. Ceny lze použít i pro odstranění stromů ze sesuté zeminy, vývrátů a polomů. 3. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení kmene a větví oddělené na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek. 4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu. 5. Ceny nelze užít v případě, kdy je nutné odstraňování stromu po částech; tyto práce lze oceňovat příslušnými cenami katalogu 823-1 Plochy a úprava území.						
PSC									
4	K	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	17,000			0,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 100 do 300 mm Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro odstranění pařezů ze sesuté zeminy, vývrátů a polomů. 2. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení pařezů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek. 3. Mají-li se odstraňovat pařezy z pokáceného souvislého lesního porostu, lze počet pařezů stanovit s přihlédnutím k tabulce v příloze č. 1. 4. Zásyp jam po pařezech se oceňuje cenami souboru cen 174 20-12 této části katalogu. 5. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot.						
PSC									
5	K	112201102	Odstranění pařezů D do 500 mm	kus	9,000			0,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 300 do 500 mm						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny lze použít i pro odstranění pařezů ze sesuté zeminy, vývrátů a polomů. 2. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení pařezů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek. 3. Mají-li se odstraňovat pařezy z pokáceného souvislého lesního porostu, lze počet pařezů stanovit s přihlédnutím k tabulce v příloze č. 1. 4. Zásyp jam po pařezech se oceňuje cenami souboru cen 174 20-12 této části katalogu. 5. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot.									
6	K	112201103	Odstranění pařezů D do 700 mm	kus	5,000			0,00	CS ÚRS 2019 01
PP Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kofenů průměru přes 500 do 700 mm <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny lze použít i pro odstranění pařezů ze sesuté zeminy, vývrátů a polomů. 2. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení pařezů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek. 3. Mají-li se odstraňovat pařezy z pokáceného souvislého lesního porostu, lze počet pařezů stanovit s přihlédnutím k tabulce v příloze č. 1. 4. Zásyp jam po pařezech se oceňuje cenami souboru cen 174 20-12 této části katalogu. 5. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot.									
7	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěši ručně	m2	1 099,500			0,00	CS ÚRS 2019 01
PP Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb včetně odstranění lože. 2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami pro odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého souboru cen 113 10-7. Pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo podkladu. 3. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) dlažebních nebo mozaikových kostek, které se oceňuje cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek částí C01, b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců částí C01. 4. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.									
PSC									
VV					330 "chodník"				
VV					453,5 "před nádr. budovou"				
VV					316 "stání"				
VV					Součet				
					1 099,500				
8	K	113106162	Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem ze živice ručně	m2	26,275			0,00	CS ÚRS 2019 01
PP Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně z drobných kostek nebo odseků s ložem ze živice <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb a dílců včetně odstranění lože. 2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami pro odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého souboru cen 113 10-7. Pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo podkladu. 3. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) dlažebních, které se oceňuje cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek částí C01, b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců částí C01. 4. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.									
PSC									
VV					(99,6+5,5)*0,25 "Vybourání dvojřádku"				
					26,275				
9	K	113106521	Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva strojně pl přes 200 m2	m2	917,900			0,00	CS ÚRS 2019 01
PP Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 z drobných kostek nebo odseků s ložem z kameniva těženého <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb a dílců včetně odstranění lože. 2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami pro odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého souboru cen 113 10-7. Pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo podkladu. 3. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) dlažebních, které se oceňuje cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek částí C01, b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců částí C01. 4. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.									
PSC									
VV					762,0+42,0 "parkování"				
VV					13,4+100,5 " kostka chodníky"				
VV					Součet				
					804,000				
					113,900				
					917,900				
10	K	113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	424,950			0,00	CS ÚRS 2019 01
PP Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm									

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. Ceny a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze šterkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živичnými postřiky nebo nátěry. 4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živичných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčných plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním. 424,95 "z parkoviště"						
		VV			424,950				
11	K	113154364	Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 s překážkami v trase	m2	1 459,440			0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 100 mm						
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vodu pro chlazení zubů frézy, b) opotřebování frézovacích nástrojů, c) naložení odfrézovaného materiálu na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) nutné ruční odstranění (vybourání) živичného krytu kolem překážek, které se oceňují cenami souboru cen 113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů této části katalogu, b) očištění povrchu odfrézované plochy, které se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 Odstranění bláta, prachu z povrchu podkladu nebo krytu části C01 tohoto katalogu. 3. Množství měrných jednotek pro rozpočet určí projekt. Drobné překážky, např. vpusti, uzávěry, sloupky (plochy do 2 m2) se z celkové frézované plochy neodečítají. 4. Tloušťku frézované vrstvy určí projekt a měří se tloušťka jednotlivých záběrů v mm. 5. Cena s překážkami je určena v případech, kdy: a) na 200 m2 frézované plochy se vyskytne v průměru více než jedna vpust' nebo vstup inženýrských sítí, popř. stožár, vstupní ostrůvek apod., b) jsou-li podél frézované plochy osazeny obrubníky s výškovým rozdílem horní plochy obrubníku od frézované plochy větší než 250 mm. 6. Překážkami se rozumějí obrubníky nebo krajníky, pokud výškový rozdíl horní plochy obrubníku od frézované plochy je větší než 250 mm, vpusti nebo vstupy inženýrských sítí, stožáry, nástupní a ochranné ostrůvky apod.						
	PSC								
	VV		796,44 "frézování ul. Pernerova - měřeno programem"		796,440				
	VV		663,0 "frézování stezka pro chodce a cykl. - měřeno programem"		663,000				
	VV		Součet		1 459,440				
12	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	315,320			0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých						
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny: a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoliv druhu a velikosti uložených v jakémkoliv loži popř. i s opěrami a vyspárovaných jakýmkoliv materiálem, b) pro obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě. 2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) vytrhaných obrubníků nebo krajníků, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C 01 tohoto ceníku, b) vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto ceníku. 3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako dvojnásobné množství vytrhání obrub z jedné řady kostek. 4. Přemístění vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních kostek včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.						
	PSC								
	VV		30,0+55 "Obruba silniční 25x15x100"		85,000				
	VV		9,6 "Obruba snížená 15x15x100"		9,600				
	VV		114,4+4,65+4,67+97 "Žulové obruby 25x25x100"		220,720				
	VV		Součet		315,320				
13	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	9,000			0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých						
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny: a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoliv druhu a velikosti uložených v jakémkoliv loži popř. i s opěrami a vyspárovaných jakýmkoliv materiálem, b) pro obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě. 2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) vytrhaných obrubníků nebo krajníků, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C 01 tohoto ceníku, b) vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto ceníku. 3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako dvojnásobné množství vytrhání obrub z jedné řady kostek. 4. Přemístění vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních kostek včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.						
	PSC								
	VV		9 "silniční krajník"		9,000				
14	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	257,200			0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny: a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoliv druhu a velikostí uložených v jakémkoliv loži popř. i s opěrami a vyspárovaných jakýmkoliv materiálem, b) pro obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě. 2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) vytrhaných obrubníků nebo krajníků, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0. - . . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C 01 tohoto ceníku, b) vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto ceníku. 3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako dvojnásobné množství vytrhání obrub z jedné řady kostek. 4. Přemístění vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních kostek včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.						
		VV	15,6+17,1+17,3+24,8+3,3+69,6+32,6+8,3+33,2+35,4		257,200				
		VV	Součet		257,200				
15	K	120001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo proklopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	232,843			0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti inženýrských sítí nebo výbušnin v horninách jakéhokoliv třídy <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cena je určena pro: a) podzemní vedení procházející odkopávkou nebo proklopávkou, korytem vodoteče, melioračním kanálem nebo uložené ve stěně výkopu při jakémkoliv hloubce vedení pod původním terénem nebo jeho výšce nade dnem výkopu a jakémkoliv jeho směru ke stranám výkopu; b) výbušniny nezaložené dodavatelem. 2. Cenu lze použít i tehdy, narazí-li se na vedení nebo výbušninu až při vykopávce, a to pro objem výkopu, který je projektantem nebo investorem označen, v němž by toto nebo jiné nepředvídané vedení nebo výbušnina mohlo být uloženo. Toto ustanovení neplatí pro objem tř. 6 a 7. 3. Cenu nelze použít pro ztížení vykopávky v blízkosti podzemních vedení nebo výbušnin, u nichž je projektem zakázáno použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí. Tyto práce se ocení individuálně. 4. Množství ztížení vykopávky v blízkosti: a) podzemního vedení, jehož půdorysná a výšková plocha: - je v projektu uvedena, určí se jako objem myšleného hranolu, jehož průřezem je obdélník, jehož horní vodorovná a obě svislé strany jsou ve vzdálenosti 0,5 m a dolní vodorovná strana je ve vzdálenosti 1 m od přilehlého vnějšího lince vedení, příp. jeho obalu a délka se rovná osové délce vedení ve výkopišti nebo délce vedení ve stěně výkopu. Vymezí-li projekt prostor, v němž je nutno při vykopávce postupovat opatrně větší, platí cena pro celý objem výkopu v tomto prostoru. Od takto zjištěného množství se odečítá objem vedení i s příp. se vyskytujícím obalem. - není v projektu uvedena, avšak která podle projektu nebo podle sdělení investora jsou pravděpodobně ve výkopišti uložena, se rovná objemu výkopu, který je projektem nebo investorem takto označen. b) výbušniny určí vždy projektant nebo investor, ať je v projektu uvedeno či neuvedeno. 5. Je-li vedení položeno ve výkopišti tak, že se vykopávka v celém výše popsaném objemu nevykopává, např. blízko stěn nebo dna výkopu, oceňuje se ztížení vykopávky jen pro tu část objemu, v níž se vykopávka provádí. 6. Jsou-li ve výkopišti dvě vedení položena tak blízko sebe, že se výše uvedené objemy pro obě vedení pronikají, určí se množství ztížení vykopávky tak, aby se pronik započítal jen jednou. 7. Objem ztížení vykopávky se od celkového objemu výkopu neodečítá. 8. Dočasné zajištění různých podzemních vedení ve výkopišti se oceňuje cenami souboru cen 119 00-14 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti. 9. Množství jednotek ztížení vykopávky v blízkosti výbušnin nezaložených dodavatelem se určí přiměřeně podle poznámek č. 2 a 4.						
16	K	121101102	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m	m3	384,885			0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 50 do 100 m <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na příp. nutné naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přímísenin (kamenů, kořenů apod.); tyto práce se ocení individuálně. 3. Množství ornice odebírané ze skládek se do objemu vykopávek pro volbu cen podle množství nezapočítává. Ceny souboru cen 122. 0-11 Odkopávky a proklopávky nezapažené, se volí pro ornici odebíranou z projektovaných dočasných skládek; a) na staveništi podle součtu objemu ze všech skládek, b) mimo staveniště podle objemu každé skládky zvlášť. 4. Uložení ornice na skládky se oceňuje podle ustanovení v poznámkách č. 1 a 2 k ceně 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. Složení ornice na hromady v místě upotřebení se neoceňuje. 5. Odebírá-li se ornice z projektované dočasné skládky, oceňuje se její naložení a přemístění podle čl. 3172 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 6. Přemísťuje-li se ornice na vzdálenost větší než 250 m, vzdálenost 50 m se pro určení vzdálenosti vodorovného přemístění neodečítá a ocení se sejmutí a přemístění bez ohledu na ustanovení pozn. č. 1 takto: a) sejmutí ornice na vzdálenost 50m cenou 121 10-1101; b) naložení příslušnou cenou souboru cen 167 10- . . c) vodorovné přemístění cenami souboru cen 162. 0- . . Vodorovné přemístění výkopku. 7. Sejmutí podomíci se oceňuje cenami odkopávek s přihlédnutím k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.						
	PSC								
	VV		738,3*0,15 "zahradra - programem"		110,745				
	VV		1429,9*0,15 "zeleň okolo budovy č.p. 365 - programem"		214,485				
	VV		95,6*0,15 "trojúh. o chodníků - programem"		14,340				
	VV		109,7*0,15 "za chodníkem u trati - programem"		16,455				
	VV		33,1*0,15 "u nádr. budovy - programem"		4,965				
	VV		87,0*0,15 "podél chodníku - programem"		13,050				
	VV		72,3*0,15 "rampa, chodník, kontejnery - programem"		10,845				
	VV		Součet		384,885				
17	K	122302203	Odkopávky a proklopávky nezapažené pro silnice objemu do 5000 m3 v hornině tř. 4	m3	2 145,210			0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Odkopávky a proklopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 přes 1 000 do 5 000 m3						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro vykopávky: a) příkopů pro silnice a to i tehdy, jsou-li vykopávky příkopů prováděny samostatně, b) v zemních na suchu, jestliže tyto zemníky přímo souvisí s odkopávkami nebo prokopávkami pro spodní stavbu silnic. Vykopávky v ostatních zemních se oceňují podle kapitoly. 3*2 Zemníky Všeobecných podmínek tohoto katalogu. c) při zahlubování silnic pro mimoúrovňové křížení a pro vykopávky pod mosty provedenými v předepsaném předstihu. Část vykopávky mezi svislými rovinami položenými vnějšími hranami mostu se oceňují: - při objemu do 1 000 m3 cenami pro množství do 100 m3 - při objemu přes 1 000 m3 cenami pro množství přes 100 do 1 000 m3. d) pro sejmutí podomítl s přihlednutím k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek katalogu. 2. Ceny nelze použít pro odkopávky a prokopávky v zapážených prostorách; tyto zemní práce se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 3. V cenách jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění výkopku v příčných profilech na přilehlých svazích a příkopech. Vzdálenosti příčného přemístění se nezahnují do střední vzdálenosti vodorovného přemístění výkopku. 4. Vodorovné přemístění výkopku z výkopistě na násypistě při jakémkoliv šířce koruny se nepovažuje za vodorovné přemístění výkopku v příčném profilu, je-li při odkopávce nebo prokopávce mezi výkopistěm a násypistěm v příčném profilu dopravní nebo jiný pruh, na němž projekt vylučuje rušení provozu prováděním zemních prací. Takové přemístění výkopku se oceňuje podle čl. 3162 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 5. Přemístění výkopku v příčných profilech na vzdálenost přes 15 m se oceňuje cenami souboru cen 162 .0-1 . Vodorovné přemístění výkopku částí A 01 Společné zemní práce tohoto katalogu VV 1675,97 "Chodník u trati - viz výpočet kubatur" VV 469,24 "Parkoviště - viz výpočet kubatur" VV Součet 2 145,210						
18	K	122302209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 4 za lepivost	m3	2 145,210			0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro vykopávky: a) příkopů pro silnice a to i tehdy, jsou-li vykopávky příkopů prováděny samostatně, b) v zemních na suchu, jestliže tyto zemníky přímo souvisí s odkopávkami nebo prokopávkami pro spodní stavbu silnic. Vykopávky v ostatních zemních se oceňují podle kapitoly. 3*2 Zemníky Všeobecných podmínek tohoto katalogu. c) při zahlubování silnic pro mimoúrovňové křížení a pro vykopávky pod mosty provedenými v předepsaném předstihu. Část vykopávky mezi svislými rovinami položenými vnějšími hranami mostu se oceňují: - při objemu do 1 000 m3 cenami pro množství do 100 m3 - při objemu přes 1 000 m3 cenami pro množství přes 100 do 1 000 m3. d) pro sejmutí podomítl s přihlednutím k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek katalogu. 2. Ceny nelze použít pro odkopávky a prokopávky v zapážených prostorách; tyto zemní práce se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 3. V cenách jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění výkopku v příčných profilech na přilehlých svazích a příkopech. Vzdálenosti příčného přemístění se nezahnují do střední vzdálenosti vodorovného přemístění výkopku. 4. Vodorovné přemístění výkopku z výkopistě na násypistě při jakémkoliv šířce koruny se nepovažuje za vodorovné přemístění výkopku v příčném profilu, je-li při odkopávce nebo prokopávce mezi výkopistěm a násypistěm v příčném profilu dopravní nebo jiný pruh, na němž projekt vylučuje rušení provozu prováděním zemních prací. Takové přemístění výkopku se oceňuje podle čl. 3162 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 5. Přemístění výkopku v příčných profilech na vzdálenost přes 15 m se oceňuje cenami souboru cen 162 .0-1 . Vodorovné přemístění výkopku částí A 01 Společné zemní práce tohoto katalogu						
	PSC								
19	K	132301102	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu přes 100 m3	m3	232,843			0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 m3 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Ceny jsou určeny pro rýhy: a) šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm, b) šířky přes 300 do 400 mm a hloubky do 1 000 mm, c) šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm, d) šířky přes 500 do 600 mm a hloubky do 1 500 mm. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.						
	PSC								
20	K	132301109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4	m3	232,843			0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Ceny jsou určeny pro rýhy: a) šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm, b) šířky přes 300 do 400 mm a hloubky do 1 000 mm, c) šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm, d) šířky přes 500 do 600 mm a hloubky do 1 500 mm. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.						
	PSC								
21	K	162501102	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	2 216,559			0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopisti nebo na násypisti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypisti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.						
		VV	368,249		368,249				
		VV	2145,21-296,9		1 848,310				
		VV	Součet		2 216,559				
22	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	232,843			0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovnaného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.						
23	K	171101112	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých s vlhkostí I(d) pod 0,9 mimo aktivní zónu	m3	296,900			0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých s relativní ulehlostí I(d) pod 0,9 nebo mimo aktivní zónu <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny lze použít i pro sypaniny odebrané z hald, pro hlusinu apod. 2. Cenu 20-1101 lze použít i pro: a) rozprostření zbylého výkopu na místě po zásypu jam a ryh pro podzemní vedení a zářezů pro podzemní vedení; toto množství se určí v m3 uloženého výkopku, měřeného v rostlém stavu, b) uložení výkopku do násypů pod vodou. 3. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným zhutněním na trvalé skládky, do koryt vodotečí a do prohlubní terénu. 4. Cenu 10-1131 lze použít i pro ukládání sypaniny z hornin nesoudržných i soudržných společně bez možnosti jejich roztřídění. 5. Ceny -1121 a -1131 lze použít jen tehdy, jestliže objem násypů, oceňovaných těmito cenami, měřeny podle ustanovení čl. 3571 Všeobecných podmínek katalogu nepřesáhne 100 000 m3na objektu. Násypy, jejichž součet objemů přesáhne 100 000 m3 na objektu, se ocení individuálně. 6. Ceny jsou určeny pro míru zhutnění určenou projektem: a) pro ceny -1101 až -1105 v % výsledku zkoušky PS, b) pro ceny -1111 a -1112 relativní ulehlosti I(d), c) pro ceny -1121 a -1131 stanovením technologie. 7. Ceny nelze použít: a) pro uložení sypaniny do hrází; uložení netříděné sypaniny do hrází se oceňuje cenami souboru cen 171 uložení netříděných sypanin do hrází částí A 03, případně cenovými normativy podle části A 31, b) pro uložení sypaniny do ochranných valů nebo těch jejich částí, jejichž šířka je menší než 3 m. Toto uložení se oceňuje cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp objektů. 8. Cena 20-1101 neplatí pro uložení výkopku nebo ornice při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopistiše na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady . podél výkopu. 9. Hominami soudržnými se rozumějí takové horniny, u nichž zdrojem pevnosti jsou molekulární a chemické vazby mezi částicemi horniny. Jde o horniny, které jsou schopny plastických deformací. 10. Hominami nesoudržnými se rozumějí horniny, u nichž hlavním zdrojem pevnosti ve smyku je pouze tření mezi jednotlivými oddělenými pevnými částicemi horniny. 11. Hominami sypkými se rozumějí horniny III. skupiny podle ČSN 72 1002 se zrnem do 125 mm. Množství zm velikosti přes 125 mm může být nejvýše 5 % objemu. 12. Hominami kamenitými se rozumějí nestmelené úlomkovité horniny skalní a sypké se zrný přes 125 mm. Množství zm velikosti přes 125 mm musí být vyšší než 5 % objemu. 13. Ceny pro uložení soudržných hornin lze použít, jestliže jejich přirozená vlhkost při ukládání do násypu není vyšší než 2 % optimální vlhkosti dle zkoušky PS na neredukovaný materiál. Je-li vlhkost při ukládání sypaniny do násypu vyšší, ocení se uložení sypaniny individuálně. 14. Zajišťuje-li se předepsané zhutnění násypu přesypáním podle čl. 120 ČSN 73 3050, ocení se odstranění přesypané části cenami 122 . 0-71 Odpokávky nebo prokopávky při dozemkových úpravách						
	VV		81,65+6,82+205,16+3,27 "dosypávky viz výpočet kubatur"		296,900				
24	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	1 848,310			0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady podél výkopu; b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopisti.						
	PSC								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	3 989,806			0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504							
	PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek.							
	VV	2216,559*1,8 'Přepočtené koeficientem množství							
					3 989,806				
26	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	191,538			0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách							
		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny 174 10-... jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: a) z hornin soudržných do 100 % PS, b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č. 1., ocení se zásyp individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3. části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich oklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu. 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku: a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162. 0-1. Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122. 0-1. souboru cen 162. 0-1. Vodorovné přemístění výkopku; b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předeplše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162. 0-1. Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen. 9. Míru zhutnění předepisuje projekt.							
	VV	87,72*0,6*1,3 "zásyp voda"							
	VV	(28,2+26,4+72,1+32,7)*0,35*0,4 "zásyp sděl. kabel"							
	VV	140*0,6*1,2 "zásyp kanalizace"							
	VV	Součet							
					68,422				
					22,316				
					100,800				
					191,538				
27	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítím, uloženou do 3 m	m3	41,305			0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny sítím							
		Poznámka k souboru cen: 1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). 2. Míru zhutnění předepisuje projekt. 3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci.							
	VV	87,72*0,6*0,2 "obsyp voda"							
	VV	(28,2+26,4+72,1+32,7)*0,35*0,1 "obsyp sděl. kabel"							
	VV	140*0,6*0,3 "obsyp kanalizace"							
	VV	Součet							
					10,526				
					5,579				
					25,200				
					41,305				
28	M	583312000	štěrkopísek netříděný zásypový	t	82,610			0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP	štěrkopísek netříděný zásypový							
	VV	41,305*2 'Přepočtené koeficientem množství							
					82,610				
29	K	181301112	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	770,350			0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm							
		Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 30 m. 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; toto získání se oceňuje cenami souboru cen 121 10-11 Sejmutí ornice. 3. Případné nakládání ornice, v souvislosti s pozn. č. 2 se oceňuje cenami souboru cen 167 10-11 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny. 4. Jsou-li hromady nebo dočasné skládky ornice umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes 30 m od místa spotřeby, oceňuje se její přemístění cenami souboru cen 162. 0-1. Vodorovné přemístění výkopku, přičemž se vzdálenost 30 m, uvedená v popisu cen, neodečítá.							
	VV	719,02 + 51,33 "Ohumusování ploch - plocha programem"							
					770,350				
30	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	2 348,020			0,00	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypch) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy záspyu rýh pro podzemní vedení), dmování apod. a dále, předepíše-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 .0-1 Svahování. 3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů. 4. Náklady na urovnání dna a stěn při čištění příkopů pozemních komunikací jsou započteny v cenách souborů cen 938 90-2 . Čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě části A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828. 5. Miru zhutnění určuje projekt. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv miru zhutnění. VV 907,66 "Pozemní komunikace - měřeno programem" VV 1440,36 "Parkovací stání a sjezdy - měřeno programem" VV Součet		907,66 1 440,36 2 348,020				
31	K	182301122	Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 150 mm	m2	210,800			0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 30 m. 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; toto získání se oceňuje cenami souboru cen 121 10-11 Sejmutí ornice. 3. Případné nakládání ornice, v souvislosti s pozn. č. 3, se oceňuje cenami souboru cen 167 10-11 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny. 4. Jsou-li hromady nebo dočasné skládky ornice umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes 30 m od místa spotřeby, oceňuje se její přemístění cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku, přičemž se vzdálenost 30 m, uvedená v popisu cen, neodečítá. VV 21,08/0,1 "Ohumusování svahů - viz výpočet kubatur"		210,800				
	D	2	Zakládání					0,00	
32	K	212752213	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 160 mm včetně lože otevřený výkop	m	276,000			0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopiskového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes 100 do 160 mm VV 2*25,5+75+100+50		276,000				
33	K	279321348	Základová zeď ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37 bez výztuže	m3	2,400			0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Základové zdi z betonu železového (bez výztuže) bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 30/37 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažicí bentonitové suspenze a na průběžné odčerpávání suspenze s přepouštěním na určité místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) bednění; tyto se oceňují cenami souboru cen 279 35-11 Bednění základových zdí, b) dodání a uložení výztuže; tyto se oceňují cenami souboru cen 279 36- . . Výztuž základových zdí nosných. P <i>Poznámka k položce:</i> zídka u výstupu z SO 701 VV 8*1,2*0,25		2,400				
34	K	279352231	Zřízení kruhového oboustranného bednění základových zdí r do 4 m	m2	19,200			0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Bednění základových zdí kruhové nebo obloukové oboustranné za každou stranu poloměru přes 2,5 do 4 m zřízení <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách a rýhách. 2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně. VV 8*1,2*2		19,200				
35	K	279352232	Odstranění kruhového oboustranného bednění základových zdí r do 4 m	m2	19,200			0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Bednění základových zdí kruhové nebo obloukové oboustranné za každou stranu poloměru přes 2,5 do 4 m odstranění <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách a rýhách. 2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně. PSC						
36	K	279362021	Výztuž základových zdí nosných svařovanými sítěmi Kari	t	0,058			0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber ze svařovaných sítí z drátu typu KARI VV 19,2*0,003 *Přepočtené koeficientem množství		0,058				
	D	4	Vodorovné konstrukce					0,00	
37	K	434311115	Schodišťové stupně dusané na terén z betonu tř. C 20/25 bez potěru	m	40,850			0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Stupně dusané z betonu prostého nebo prokládaného kamenem na terén nebo na desku bez potěru, se zahlazením povrchu tř. C 20/25						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		6,5+13,6+20,75		40,850				
38	K	434351141	Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	12,255			0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých zřízení						
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek bednění stupňů se určuje v m2 plochy stupnic a podstupnic.						
	VV		6,5*0,3+13,6*0,3+20,75*0,3		12,255				
39	K	465210141	Schody z lomového žulového kamene LK 20 upraveného do betonového lože C 25/30 s vyplněním spár MC	m2	14,820			0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Schody z lomového žulového kamene upraveného do betonového lože s vyplněním spár MC lože z betonu C 25/30						
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Plocha schodiště v m2 je definovaná pohledovou délkou a šířkou schodiště. 2. V ceně jsou započteny náklady na rozměření stupňů na latě, navlhčení betonového lože, osazení stupňů z lomového kamene podél mostních opěr, dodání betonu, vyplnění klínového prostoru za stupněm pro uložení dalšího stupně do šířky stupně 350 mm, výšky stupně 200 mm, zatížení spár MC 25, zakrytí schodu lepenkou. 3. V ceně nejsou započteny náklady na podkladní vrstvy pod schody, včetně příplatku za sklon ve svahu a zhutnění svahu, tyto se oceňují souborem cen 451 31-51 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého.						
	P		Poznámka k položce: schodiště						
	VV		17*0,3*2 "schodiště k peronu"		10,200				
	VV		7*0,33*2 "schodiště k okap. chodníku"		4,620				
	VV		Součet		14,820				
	D	5	Komunikace pozemní					0,00	
40	K	564211111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 50 mm	m2	501,070			0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm						
	VV		501,07 "mlatová plocha a pěšina"		501,070				
41	K	564710011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl. 50 mm	m2	668,700			0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm						
	VV		605,38+92,72-6*4,9 "mlatová plocha a pěšina"		668,700				
42	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	698,100			0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm						
	VV		605,38+92,72 "mlatová plocha a pěšina"		698,100				
43	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	2 806,660			0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm						
	VV		729,57 "komunikace"		729,570				
	VV		25,71 "rampa"		25,710				
	VV		1608,51 "plocha před nádražím a u kol"		1 608,510				
	VV		339,91+12+62,97+27,99 "Chodníky a kontejnery"		442,870				
	VV		Součet		2 806,660				
44	K	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	1 561,250			0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm						
	VV		104,5 "Zvýšená plocha u nádr."		104,500				
	VV		144,82 "Sjezdy"		144,820				
	VV		1311,93 "Parkovací stání"		1 311,930				
	VV		Součet		1 561,250				
45	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	92,716			0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm						
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACP 16 pouze tl. 50 až 80 mm.						
	VV		92,716 "stezka u trati-plocha programem"		92,716				
46	K	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m	m2	269,714			0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm						
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACP 16 pouze tl. 50 až 80 mm.						
	VV		269,714 "stezka pro chodce a cyklisty-plocha programem"		269,714				
	VV		Součet		269,714				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
47	K	565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m	m2	657,840			0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm							
	PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i>							
	VV	1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACP 16 pouze tl. 50 až 80 mm.							
	VV	657,84 "parkoviště-plocha programem"							
					657,840				
48	K	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm	m2	92,720			0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 120 mm							
	PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i>							
	VV	1. V cenách jsou započteny i náklady na ošetření povrchu podkladu vodou. 2. V cenách 567 1.-4 jsou započteny i náklady postřik proti odpařování vody. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) příp. postřik, který se oceňuje cenou 919 74-8111 Postřik popř. zdrsnění povrchu cementobetonového krytu nebo podkladu ochrannou emulzí, b) zřízení dilatačních spár a jejich vyplnění; tyto práce se oceňují cenami souborů cen 919 11-1 Řezání dilatačních spár, 919 12- Těsnění dilatačních spár a 919 13 Vyztužení dilatačních spár.							
	VV	92,72 "stezka u trati"							
	VV	Součet							
					92,720				
					92,720				
49	K	567122113	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 140 mm	m2	658,450			0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 140 mm							
	PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i>							
	VV	1. V cenách jsou započteny i náklady na ošetření povrchu podkladu vodou. 2. V cenách 567 1.-4 jsou započteny i náklady postřik proti odpařování vody. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) příp. postřik, který se oceňuje cenou 919 74-8111 Postřik popř. zdrsnění povrchu cementobetonového krytu nebo podkladu ochrannou emulzí, b) zřízení dilatačních spár a jejich vyplnění; tyto práce se oceňují cenami souborů cen 919 11-1 Řezání dilatačních spár, 919 12- Těsnění dilatačních spár a 919 13 Vyztužení dilatačních spár.							
	VV	658,45 "parkoviště mimo zázemí-plocha programem"							
					658,450				
50	K	573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	1 384,240			0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2							
	VV	92,72+269,71+1092,93-71,12 "plochy programem"							
					1 384,240				
51	K	573211107	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2	m2	1 384,240			0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2							
	VV	1384,24 "plocha programem"							
					1 384,240				
52	K	577134131	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	92,716			0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm							
	PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i>							
	VV	1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm.							
	VV	92,716 "stezka k tunytku"							
					92,716				
53	K	577134141	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	1 291,524			0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tl. 40 mm							
	PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i>							
	VV	1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm.							
	VV	1021,81+269,714 "plocha programem"							
	VV	Součet							
					1 291,524				
					1 291,524				
54	K	578133212	Litý asfalt MA 11 (LAS) tl 35 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	363,960			0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP	Litý asfalt MA 11 (LAS) s rozprostřením z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tl. 35 mm							
	PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i>							
	VV	1. V cenách jsou započteny i náklady na napojení pracovních spár. 2. V cenách nejsou započteny náklady na příp. projektem předepsané: a) zdršňovací posypy, které se oceňují cenami souboru cen 578 90- Zdršňovací posyp litého asfaltu, b) posypy drobným kamenivem, které se oceňují cenami souboru cen 572 40- Posyp živичného podkladu nebo krytu části C 01 tohoto katalogu.							
	VV	363,96 "skladba nad SO701"							
					363,960				
55	K	591111111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	142,170			0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z kameniva těženého							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny 591 1.- pro dlažbu z kostek velkých jsou určeny pro dlažbu úhlopříčnou a řádkovou. 2. Ceny 591 2.- pro dlažbu z kostek drobných jsou určeny pro dlažbu úhlopříčnou, řádkovou a kroužkovou. 3. Dlažba vějířová z kostek drobných se oceňuje cenami 591 41-2111 a 591 44-2111 Kladení dlažby z mozaiky dvoubarevné a vícebarevné komunikací pro pěší. 4. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání téhož materiálu na výplň spár. 5. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání dlažebních kostek, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout - u velkých kostek ve výši 1 %, - u drobných kostek ve výši 2 %, b) vyplnění spár dlažby živinou zálivkou, které se oceňuje cenami souboru cen 599 1. -11 Zálivka živinná spár dlažby. 6. Část lože přesahující tloušťku 50 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 31-97 Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože. VV 85,38 "vyvýšená plocha před nádr. budovou" 85,380 VV 56,79 "vyvýšená plocha - vjezd parkoviště" 56,790 VV Součet 142,170						
56	M	58381008	kostka dlažební žula velká 15/17	m2	142,170			0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		kostka dlažební žula velká 15/17						
	VV		142,17		142,170				
57	K	591411111	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z kameniva	m2	869,920			0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší s vyplněním spár, s dvojným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m jednobarevné, s ložem tl. do 40 mm z kameniva						
	VV		793,29 "plocha před nádr. budovou a chodník"		793,290				
	VV		62,3 "okapový chodník"		62,300				
	VV		14,33 "vyvýšená plocha - vjezd parkoviště"		14,330				
	VV		Součet		869,920				
58	M	58381005	kostka dlažební mozaika žula 4/6 šedá	m2	869,920			0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		kostka dlažební mozaika žula 4/6 šedá						
	P		<i>Poznámka k položce:</i>						
	VV		Barevnost kostek - přírodní šedá. 869,92		869,920				
59	K	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	602,380			0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2						
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů nebo z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.). 2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy a) do 100 m2 ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %, c) přes 300 m2 ve výši 1 %. 4. Část lože přesahující tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 . . -9 . Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože. VV 362 "zámková dlažba" 362,000 VV 22,99 "reliéfní dlažba - červená" 22,990 VV 64,91 "reliéfní dlažba - bílá" 64,910 VV 56,84 "dlažba s vodicími drážkami" 56,840 VV 95,64 "hladké dlaždice" 95,640 VV Součet 602,380						
60	M	M04	deska předdlažbová dlažební žula 60x25 tl 8cm (např. TAKTIL CZECHGRANITE)	m2	95,640			0,00	
	PP		deska předdlažbová dlažební žula 60x25 tl 8cm (např. TAKTIL CZECHGRANITE)						
	P		<i>Poznámka k položce:</i>						
	VV		(např. TAKTIL CZECHGRANITE CONTRASTA) přírodní 95,64 "hladké dlaždice"		95,640				
61	M	M05	deska "umělá vodicí linie" dlažební žula 39,7x39,7 tl 8cm (např. TAKTIL CZECHGRANITE)	m2	56,840			0,00	
	PP		deska "umělá vodicí linie" dlažební žula 39,7x39,7 tl 8cm (např. TAKTIL CZECHGRANITE)						
	VV		56,84 "dlažba s vodicími drážkami"		56,840				
62	M	59245021	dlažba skladebná betonová 200x200x60mm přírodní	m2	362,000			0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		dlažba skladebná betonová 200x200x60mm přírodní						
	VV		362 "zámková dlažba"		362,000				
63	M	59245006	dlažba skladebná betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	m2	22,990			0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		dlažba skladebná betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná						
	VV		22,99 "reliéfní dlažba - červená"		22,990				
64	M	M06	deska "varovný pás" dlažební žula 39,7x39,7 tl 8cm (např. TAKTIL CZECHGRANITE)	m2	64,910			0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		deska "varovný pás" dlažební žula 39,7x39,7 tl 8cm (např. TAKTIL CZECHGRANITE)						
	VV		64,91 "atypická dlažba u kostek - bílá"		64,910				
65	K	596211212	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	124,330			0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2						
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>						
			<i>1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů nebo z obrázců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.). 2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy a) do 100 m2 ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %, c) přes 300 m2 ve výši 1 %.</i>						
	PSC		<i>4. Část lože přesahující tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 ...-9 . Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.</i>						
	VV		124,33 "sjezdy"		124,330				
	VV		Součet		124,330				
66	M	59245030	dlažba skladebná betonová 200x200x80mm přírodní	m2	124,330			0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		dlažba skladebná betonová 200x200x80mm přírodní						
	VV		124,33		124,330				
67	K	596412213	Kladení dlažby z vegetačních tvárnic pozemních komunikací tl 80 mm přes 300 m2	m2	1 285,200			0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl. 80 mm, pro plochy přes 300 m2						
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>						
			<i>1. V cenách jsou započteny i náklady na dodávku hmot pro lože a materiálu na výplň spár. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodávku vegetačních dlaždic, které se oceňují ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy do 100 m2 ve výši 3 %, přes 100 do 300 m2 ve výši 2 % a přes 300 m2 ve výši 1 %, b) dodávku výplně ve vegetačních dlaždicích, které se oceňují ve specifikaci, c) založení trávníku. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 180 40-51 části A02 Katalogu 823-1 Plochy a úprava území. 3. Část lože přesahující tloušťku 50 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 ...-9 Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.</i>						
	PSC								
	VV		1285,2		1 285,200				
68	M	592314830R	parkovací zábrana hladká 160 x 20 x 13 cm	kus	18,000			0,00	
	PP		zábrana parkovací hladká 160 x 20 x 13 cm						
69	M	M01	Vegetační tvárnice 300/120/80		1 285,200			0,00	
	PP		Vegetační tvárnice 300/120/80						
	VV		1285,2		1 285,200				
70	K	596811223	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy přes 300 m2	m2	711,610			0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy přes 300 m2						
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>						
			<i>1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu pro výplň spár. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání dlaždic, které se oceňují ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy a) do 100 m2 ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %, c) přes 300 m2 ve výši 1 %.</i>						
	PSC		<i>3. Část lože přesahující tloušťku 30 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 ...-9 . Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.</i>						
	VV		711,61		711,610				
	VV		Součet		711,610				
71	M	M02	Variabilní velkoformátová dlažba 300-800/130-260/80	m2	711,610			0,00	
	PP		Variabilní velkoformátová dlažba dlažba 300-800/130-260/80						
	VV		711,61		711,610				
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					0,00	
72	K	628332121	Oμίtka cementová zdí a valů zatížená hladká	m2	9,600			0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Oμίtka cementová zdí a valů zatížená na zdivu nebo na betonu hladká						
	VV		1,2*8		9,600				
73	K	632451436	Potěr pískocementový tl do 30 mm tř. C 25 běžný	m2	18,791			0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Potěr pískocementový běžný tl. přes 20 do 30 mm tř. C 25						
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>						
			<i>1. Ceny jsou určeny pro potěr na mazaninách nebo betonových podkladech připojený nebo plouvocí běžný (krycí nášlapný), pod tenkovrstvé podlahoviny nebo pro průmyslové podlahy (u vyšších pevnosti). 2. V cenách jsou započteny i náklady na základní stržení povrchu potěru s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem. 3. V cenách -1491 a -1492 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem, v ceně -1494 náklady na přehlazení povrchu hladíčkou betonui..</i>						
	PSC		<i>6,5*0,46+13,6*0,46+20,75*0,46</i>						
	VV				18,791				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	8		Trubní vedení					0,00	
74	K	871353121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 200	m	140,000			0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 200 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách montáže potrubí nejsou započteny náklady na dodání trub, elektrospojek a těsnících kroužků pokud tyto nejsou součástí dodávky potrubí. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 2. V cenách potrubí z trubek polyetylenových a polypropylenových nejsou započteny náklady na dodání tvarovek použitých pro napojení na jiný druh potrubí; tvarovky se oceňují ve specifikaci. 3. Ztratné lze dohodnout: a) u trub kanalizačních z tvrdého PVC ve směrné výši 3 %, b) u trub polyetylenových a polypropylenových ve směrné výši 1,5.						
	PSC								
75	M	28611136	trubka kanalizační PVC DN 200x1000 mm SN4	m	5,000			0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		trubka kanalizační PVC DN 200x1000 mm SN4						
	VV		5		5,000				
76	M	28611138	trubka kanalizační PVC DN 200x3000 mm SN4	m	135,000			0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		trubka kanalizační PVC DN 200x3000 mm SN4						
	VV		135		135,000				
77	K	877350410	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub korugovaných DN 200	kus	5,000			0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného kolen DN 200 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 2. V cenách montáže tvarovek jsou započteny náklady na dodání těsnících kroužků, pokud tyto nejsou součástí dodávky tvarovek.						
	PSC								
78	M	286173300	koleno kanalizace PP KG DN 200x30°	kus	4,000			0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		koleno kanalizace PP KG DN 200x30°						
79	M	286173390	koleno kanalizace PP KG DN 200x45°	kus	1,000			0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		koleno kanalizace PP KG DN 200x45°						
80	K	877350420	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub korugovaných DN 200	kus	4,000			0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného odboček DN 200 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 2. V cenách montáže tvarovek jsou započteny náklady na dodání těsnících kroužků, pokud tyto nejsou součástí dodávky tvarovek.						
	PSC								
81	M	286173660	odbočka kanalizace PP korugované DN 200/200, pro KG 45°	kus	4,000			0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		odbočka kanalizace PP korugované DN 200/200, pro KG 45°						
82	K	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	15,000			0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na zřízení lože ze štěrkopísku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání betonových dílců; betonové dílce se oceňují ve specifikaci, b) dodání kameninových dílců; kameninové dílce se oceňují ve specifikaci, c) litinové mříže; osazení mříží se oceňuje cenami souboru cen 899 20- . 1 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno částí A 01 tohoto katalogu; dodání mříží se oceňuje ve specifikaci, d) podkladní prstence; tyto se oceňují cenami souboru cen 452 38-6 . Podkladní a a vyrovnávací prstence částí A 01 tohoto katalogu.						
	PSC								
83	M	28661789	koš kalový ocelový pro silniční vpust' 425mm vč. madla	kus	15,000			0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		koš kalový ocelový pro silniční vpust' 425mm vč. madla						
84	M	592238210	vpust' uliční prstenec betonový 180x660x100mm	kus	15,000			0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		vpust' uliční prstenec betonový 180x660x100mm						
85	M	592238230	vpust' uliční dno betonové 626x495x50mm	kus	15,000			0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		vpust' uliční dno betonové 626x495x50mm						
86	M	592238240	vpust' uliční skruž betonová 590x500x50mm s výtokem (bez vložky)	kus	15,000			0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		vpust' uliční skruž betonová 590x500x50mm s výtokem (bez vložky)						
87	M	55242320	mříž vtoková litinová plochá 500x500mm	kus	15,000			0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		mříž vtoková litinová plochá 500x500mm						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
88	K	895972113	Zasakovací box z polypropylenu PP s revizí pro vsakování jednořadová galerie objemu do 20 m3	soubor	2,000			0,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Zasakovací boxy z polypropylenu PP s možností revize a čištění pro vsakování dešťových vod v jednořadové galerii o celkovém objemu do 20 m3 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na zhutněnou vyrovnávací násypnou vrstvu ze šterku 16/32 tl. 200 mm. 2. V cenách -2113 až – 2236 jsou započteny i náklady na: a) dvě vstupní hrdla (nátoky) v dimenzi DN 160/315 b) šachtový adaptér DN 600/315, šachtovou rouru a poklop s prstencem. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) fixování zasakovacích boxů obsypem, který se oceňuje cenami souboru 174.0-11 zášyp sypaninou z jakékoliv horniny katalogu 800-1 Zemní práce částí A01, b) napojení stávajícího kanalizačního potrubí, c) dodání dešťové šachty pro zasakovací boxy a retenčí. Tyto se oceňují cenami souboru cen 894 81-2... této části katalogu.						
PSC			2 "zasakovací blok, rozměry 3,6x7,2x0,52m"						
VV			2,000						
89	K	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	2,000			0,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) odbourání dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, b) zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, c) podbetonování nebo podezdění rámu, d) odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, e) úpravu a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy. 2. V cenách nejsou započteny náklady na příp. nutné dodání nové mříže, rámu, poklopu nebo krycího hrnce. Jejich dodání se oceňuje ve specifikaci, ztratné se nestanoví.						
PSC									
90	K	899722111	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 20 cm	m	247,120			0,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 20 cm						
VV			87,72						
VV			(28,2+26,4+72,1+32,7)						
VV			Součet						
D			9						
			Ostatní konstrukce a práce, bourání						
91	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	28,000			0,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na montáž značek včetně upevňovacího materiálu na předem připravenou nosnou konstrukci (sloupek, konzolu, sloup). 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání značek, tyto se oceňují ve specifikaci, b) na montáž a dodávku ocelových nosných konstrukcí – sloupků, konzol, tyto se oceňují cenami souboru cen 914 51 Montáž sloupku a 914 53 Montáž konzol a nástavců, c) nátery, tyto se oceňují jako práce PSV příslušnými cenami katalogu 800-783 Nátery, d) naložení a odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami částí A 01 katalogu 800-1 Zemní práce. 3. Ceny nelze použít pro osazení a montáž svislých dopravních značek: a) světelných, tyto se oceňují cenami katalogu 800-741 Elektroinstalace - silnoproud, b) upevňených na lanech nebo speciálních konstrukcích nesoucích více značek, tyto se oceňují individuálně.						
PSC									
VV			20 "nová"						
VV			8 "přesun stávající"						
VV			Součet						
92	M	404455520	značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 Al prolis 500x500mm	kus	20,000			0,00	CS ÚRS 2019 01
PP			značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 Al prolis 500x500mm						
VV			20						
93	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	18,000			0,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vykopání jamek s odhozem výkopku na vzdálenost do 3 m, b) osazení sloupku včetně montáže a dodávky plastového víčka. 2. V cenách -1111 jsou započteny i náklady na betonový základ. 3. V cenách -1112 jsou započteny i náklady na hliníkovou patku s betonovým základem. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání sloupku, tyto se oceňují ve specifikaci b) naložení a odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami částí A01 katalogu 800-1 Zemní práce.						
PSC									
VV			13 "nový sloupek"						
VV			5 "přesun stávajícího sloupku"						
VV			Součet						
94	M	404452300	sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m	kus	13,000			0,00	CS ÚRS 2019 01
PP			sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m						
VV			13						
95	K	915111111	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm základní bílá barva	m	541,000			0,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá základní						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro dělicí čáry bílé souvislé č. V1a, bílé přerušované č. V2a, žluté souvislé č. V12b, žluté přerušované č. V12c a vodící čáry bílé č. V4. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 Předznačení pro vodorovné značení, b) očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 . Odstranění bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s povrchu podkladu nebo krytu částí C 01 tohoto katalogu. 3. Množství měrných jednotek se určuje: a) u cen 915 11 a 915 12 v m délky dělicí nebo vodící čáry (včetně mezer), b) u cen 915 13 v m2 stříkané plochy bez mezer.						
	PSC								
	VV		541 "parkování"		541,000				
96	K	915131111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly základní bílá barva	m2	16,000			0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé základní						
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro dělicí čáry bílé souvislé č. V1a, bílé přerušované č. V2a, žluté souvislé č. V12b, žluté přerušované č. V12c a vodící čáry bílé č. V4. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 Předznačení pro vodorovné značení, b) očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 . Odstranění bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s povrchu podkladu nebo krytu částí C 01 tohoto katalogu. 3. Množství měrných jednotek se určuje: a) u cen 915 11 a 915 12 v m délky dělicí nebo vodící čáry (včetně mezer), b) u cen 915 13 v m2 stříkané plochy bez mezer.						
	PSC								
	VV		6 "symbol O1"		6,000				
	VV		6 "šipky"		6,000				
	VV		2 "taxi"		2,000				
	VV		2 "symbol chodce a cyklisty"		2,000				
	VV		Součet		16,000				
97	K	916241113	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	1 019,930			0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého						
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -1211, -1212 a -1213 lze použít i pro osazení krajníků z kamene. 2. V cenách chodníkových obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny pro osazení: a) do lože z kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, b) do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení boční opěry. 3. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 4. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků nebo krajníků, tyto se oceňují ve specifikaci.						
	PSC								
	VV		557,92		557,920				
	VV		443,01		443,010				
	VV		19		19,000				
	VV		Součet		1 019,930				
98	M	583803340	obrubník kamenný žulový přímý 250x200mm	m	576,920			0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		obrubník kamenný žulový přímý 250x200mm						
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Barevnost obrub - přírodní šedá. 24,21+19,14+75,14+10,14+13,48+3,55+7,97+32,13+23,21+3,52+4,39+40+46,01+6,68+12,49+2,24+6,19+6,3+5,8+5,8+75,78						
	VV		+58,42+3,21+12,51+55,39+4,22		557,920				
	VV		2+2+1+1+2+1+2+2+2+2		19,000				
	VV		Součet		576,920				
99	M	583803330	obrubník kamenný žulový přímý 250x200mm	m	443,010			0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		obrubník kamenný žulový přímý 250x200mm						
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Barevnost obrub - přírodní šedá. 23+37,48+30,15+2+2,1+54+2,4+3,02+3,1+63,11+18+7,75+2,51+2,52+135,2+1,2+3,35+9,54+42,58						
	VV				443,010				
100	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	354,460			0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého						
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -1211, -1212 a -1213 lze použít i pro osazení krajníků z kamene. 2. V cenách chodníkových obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny pro osazení: a) do lože z kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, b) do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení boční opěry. 3. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 4. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků nebo krajníků, tyto se oceňují ve specifikaci.						
	PSC								
101	M	583803740	obrubník kamenný žulový přímý 120x250mm	m	307,360			0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		obrubník kamenný žulový přímý 120x250mm						
			<i>Poznámka k položce:</i> 1 bm = 82 kg Barevnost obrub - přírodní šedá.						
	P								
	VV		11,64+11,56+6,82+2,27+8,15+4,60+4,65+4,43+3,99+60,62+31,6+21,72+0,77+3,23+5,46		181,510				
	VV		5,52+15,81+21,22+27,24+8,66+6,58+18,05+1,97+20,80		125,850				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		307,360				
102	M	583802140	krajník kamenný žulový silniční 130x200x300-800mm	m	47,100			0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		krajník kamenný žulový silniční 130x200x300-800mm						
	VV		6*7,85 "obrubníky kolem stromů"		47,100				
103	K	919122132	Těsnění spár záhlvkou za tepla pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnicím profilem	m	47,500			0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Utěsnění dilatačních spár záhlvkou za tepla v cementobetonovém nebo živичném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod záhlvkou, pro komůrky šířky 20 mm, hloubky 40 mm						
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár před těsněním a zalitím a náklady na impregnaci, těsnění a zalití spár včetně dodání hmot.						
104	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	47,500			0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm						
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody.						
105	K	935932120	Odvodňovací plastový žlab pro zatížení A15 vnitřní š 100 mm s roštem děrovaným z nerez oceli	m	3,000			0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Odvodňovací plastový žlab pro třídu zatížení A 15 vnitřní šířky 100 mm s krycím roštem děrovaným z nerezové oceli						
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na předepsané obetonování a lože z betonu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) přípojně kanalizační potrubí, které se oceňuje cenami části A 03 katalogu 827-1 Vedení trubní dálková a přípojná - vodovody a kanalizace, b) zemní práce, které se oceňují cenami katalogu 800-1 Zemní práce.						
106	K	935932324	Odvodňovací plastový žlab pro zatížení C250 vnitřní š 200 mm s roštem mřížkovým z Pz oceli	m	27,380			0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Odvodňovací plastový žlab pro třídu zatížení C 250 vnitřní šířky 200 mm s krycím roštem mřížkovým z pozinkované oceli						
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na předepsané obetonování a lože z betonu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) přípojně kanalizační potrubí, které se oceňuje cenami části A 03 katalogu 827-1 Vedení trubní dálková a přípojná - vodovody a kanalizace, b) zemní práce, které se oceňují cenami katalogu 800-1 Zemní práce.						
	VV		12,33+15,05		27,380				
107	K	936174311	Montáž stojanu na kola pro 5 kol kotevními šrouby na pevný podklad	kus	10,000			0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž stojanu na kola přichyceného kotevními šrouby pro 2 kola						
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na upevňovací materiál. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání stojanu, tyto se oceňují ve specifikaci.						
	P		Poznámka k položce: Montáž typového stojanu pro 2 kola.						
	VV		10		10,000				
108	M	M03	Stojan na jízdní kola, 1 ks, ocelová konstrukce, gumový opěrník	kus	10,000			0,00	
	PP		Stojan na jízdní kola, 1 ks, ocelová konstrukce, gumový opěrník						
	P		Poznámka k položce: dle požadavků města						
109	K	962042321	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého přes 1 m3	m3	15,000			0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Bourání zdiva z betonu prostého nadzákladového objemu přes 1 m3						
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Bourání pilířů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje cenami -2320 a - 2321 jako bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého.						
	VV		15		15,000				
110	K	966006211	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	17,000			0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol						
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Premístění demontovaných značek na vzdálenost přes 20 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava vybouraných hmot.						
	VV		9 "trvalé odstranění"		9,000				
	VV		8 "Přesun"		8,000				
	VV		Součet		17,000				
	D	997	Přesun sutě					0,00	
111	K	997006006	Drcení stavebního odpadu z demolice ze zdiva z betonu prostého s dopravou do 100 m a naložením	t	411,151			0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Drcení stavebního odpadu z demolice s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze zdiva betonového						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i>						
	VV		1. V cenách jsou započteny i náklady na případné oddělení kovového odpadu (např. výztuže). 293,02+16,4+10,288+91,443 "Podrcení vytrhaných obrub, krajníků a zám. dlažeb"		411,151				
112	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	373,617			0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km						
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno sůť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živíci. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).		373,617				
113	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	747,234			0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km						
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno sůť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živíci. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).		747,234				
114	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	303,923			0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km						
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno sůť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živíci. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).		303,923				
115	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	607,846			0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km						
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno sůť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živíci. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).		607,846				
116	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	677,540			0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti						
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě. 2. Ceny nelze použít při dopravě po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.		677,540				
	VV		373,617+303,923						
	D	998	Přesun hmot					0,00	
117	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	3 666,985			0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu						
	D	PSV	Práce a dodávky PSV					0,00	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					0,00	
118	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	1 091,880			0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V						
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9097 Příplatek za plochu do 10 m2.		1 091,880				
	VV		363,96*3 "skladba nad SO701"						
119	M	628212280	asfaltový pás separační s krycí vrstvou tl. do 1 mm, typu R	m2	1 255,662			0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		asfaltový pás separační s krycí vrstvou tl. do 1 mm, typu R						
	VV		1091,88*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		1 255,662				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
120	K	711161112	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií vodorovná, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm	m2	220,000			0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše vodorovné V vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm						
	VV		148+72		220,000				
121	K	711191001	Provedení adhezního můstku na vodorovné ploše	m2	363,960			0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Provedení nátěru adhezního můstku na ploše vodorovné V						
	VV		363,96 "skladba nad SO701"		363,960				
122	M	58581220	můstek adhezní pod izolační a vyrovnávací lepicí hmoty	kg	42,947			0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		můstek adhezní pod izolační a vyrovnávací lepicí hmoty						
	P		Poznámka k položce:						
			Spotřeba: 6-10 kg/m²						
	VV		363,96*0,118 'Přepočtené koeficientem množství		42,947				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Terminál v zeleni, Choceň
Objekt:
Část Ia - Způsobilé výdaje- Hlavní
Soupis:
SO201 - Opěrná zeď rampy

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Choceň

Uchazeč:
0

Projektant:
Laboro ateliér s.r.o.

Zpracovatel:
Laboro ateliér s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

11. 9. 2017

0
0

0
0

Materiál			0,00
Montáž			0,00
Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Terminál v zeleni, Choceň
Objekt: Část Ia - Způsobilé výdaje- Hlavní
Soupis: SO201 - Opěrná zeď rampy

Místo:
Zadavatel: Město Choceň
Uchazeč: 0

Datum: 11. 9. 2017
Projektant: Labora atelier
Zpracovatel: Labora atelier

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	0,00	0,00	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00	0,00	0,00
1 - Zemní práce	0,00	0,00	0,00
2 - Zakládání	0,00	0,00	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00	0,00	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00	0,00	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00	0,00	0,00
998 - Přesun hmot	0,00	0,00	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00	0,00	0,00
767 - Konstrukce zámečnické	0,00	0,00	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	0,00	0,00	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Terminál v zeleni, Choceň

Objekt: Část Ia - Způsobilé výdaje- Hlavní

Soupis: SO201 - Opěrná zeď rampy

Místo:

Zadavatel: Město Choceň

Uchazeč: 0

Datum: 11. 9. 2017

Projektant: Labora atelier

Zpracovatel: Labora atelier

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem									0,00
D	HSV	Práce a dodávky HSV							0,00
D	1	Zemní práce							0,00
1	K	131201102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	527,180			0,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3 Poznámka k souboru cen: 1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí při lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména vykopávky pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovinanin, plůtků a hatí se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopů do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší. 2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených jam a zářezů pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území. 3. Předepisuje-li projekt hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití trřavin, oceňuje se toto hloubení a) v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101 Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek; b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 4. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 5. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopisti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 6. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.						527,180
2	K	151101401	Zřízení vzepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m2	70,000			0,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Zřízení vzepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při roubení příložném, hloubky do 4 m Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro kotvení zapažených stěn zvenku; toto kotvení se oceňuje příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.						
3	K	162501102	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	527,180			0,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopisti nebo na násypisti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypisti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypanin nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.						527,180
4	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	896,206			0,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504						
VV			527,18*1,7						896,206
5	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	296,890			0,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny 174 10-... jsou určeny pro zhutněné zášypy s mírou zhutnění: a) z hornin soudržných do 100 % PS, b) z hornin nesoudržných do l(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zášyp individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zášyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zášyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3. části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zášyp odvodňovacích kanálů z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratiích se oceňuje cenou -1101 Zášyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zášyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zášypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zášypu neodečítá. Pro stanovení objemu zášypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu. 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zášypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zášypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku: a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162. 0-1. Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122. 0-1. souboru cen 162. 0-1. Vodorovné přemístění výkopku; b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním výkopávkou, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162. 0-1. Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zášypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zášypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen. 9. Míru zhutnění předeoisule projekt. 81,65+6,81+205,16+3,27 "zášyp za zdi-viz výpočet kubatur"									
PSC									
VV					296,890				
D	2		Zakládání					0,00	
6	K	212792212	Odvodnění mostní opěry - drenážní flexibilní plastové potrubí DN 160	m	45,000			0,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Odvodnění mostní opěry z plastových trub drenážní potrubí flexibilní DN 160 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně žlabu -1111 jsou započteny i náklady na podélné rozříznutí plastové trouby DN 75 do spádu a na sraz pro odtok vlhkosti do žlábků úložného prahu s přesahem 50 mm od bočního lince dířku opěry. 2. V cenách potrubí -2. 1. jsou započteny i náklady na položení plastového drenážního potrubí do spádu a na sraz na podkladní základový betonový trám za mostní opěrrou k prostupu dílkem opěry, bez zemích prací, se zajištěním drenáže proti vychýlení. 3. V cenách nejsou započteny náklady na zemní práce, na betonáž podkladního trámu nebo úložného prahu opěry, na obklad potrubí drenážním betonem, na obklad šterkem a na filtrační obal.						
PSC									
7	K	213111111	Stabilizace základové spáry zřízením vrstvy z geomříže tkané	m2	320,000			0,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Stabilizace základové spáry zřízením vrstvy z geomříže tkané <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro zřízení geomříží na upraveném povrchu. 2. V cenách jsou započteny i náklady na položení geomříží a jejich spojení včetně přesahů. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku geomříží, která se oceňuje ve specifikaci. Ztratné včetně přesahů a kotvení krajů lze stanovit ve výši 15 až 20 %.						
PSC									
VV			12*2*5 "opera zed rampy"		120,000				
VV			20*2*5		200,000				
VV			Součet		320,000				
8	M	69321063	geomříž dvouosá PES s tahovou pevností podélně i příčně 40kN/m	m2	368,000			0,00	CS ÚRS 2019 01
PP			geomříž dvouosá PES s tahovou pevností podélně i příčně 40kN/m						
VV			320*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		368,000				
9	K	274313511	Základové pásy z betonu tř. C 12/15	m3	8,320			0,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.						
PSC									
P			<i>Poznámka k položce:</i> základ pod svahové tvárnice						
VV			13*0,8*0,8		8,320				
D	3		Svislé a kompletní konstrukce					0,00	
10	K	327323128	Opěrné zdi a valy ze ŽB tř. C 30/37	m3	128,220			0,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Opěrné zdi a valy z betonu železového bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 30/37 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv tloušťku zdi.						
PSC									
VV			24,86+32,96+5,65 "beton spodní část zdi"		63,470				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		26,2+38,55 "beton svislá část zdi"		64,750				
	VV		Součet		128,220				
11	K	327361006	Výztuž opěrných zdí a valů D 12 mm z betonářské oceli 10 505	t	8,334			0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Výztuž opěrných zdí a valů průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500						
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro případné výztuže základů opěrných zdí a valů.						
	VV		128,22*0,065 "vyztužení 65kg/m3"		8,334				
12	K	327711212	Opěrná konstrukce ze zemin vyztužených geosyntetiky pohled z tvárnic do 20 ks/m2 v do 4 m	m2	30,000			0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Opěrná konstrukce ze zemin vyztužených geosyntetiky s pohledovou plochou z betonových tvarovek do 20 ks/m2, výšky přes 2 do 4 m						
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 pohledové plochy konstrukce. 2. V cenách jsou započteny i náklady na pohledový prvek, výztužnou geomříž, spojovací materiál a zemní práce spojené se zpracováním zeminy - rozhrutí a hutnění. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) zásypový materiál vyztuženého bloku; pokud je zásyp prováděn z nakupovaného materiálu, oceňuje se ve specifikaci, b) na základový pás; tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 27* 31 Základy z betonu prostého katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. 4. Pro související zemní práce platí: a) ceny jsou stanoveny pro zeminy tříd 1-4. Provádění v zeminách vyšších tříd se oceňuje individuálně, b) při výpočtu objemů je hloubka vyztuženého bloku rovna výšce konstrukce. U konstrukcí výšky do 2 m, ceny -1211 a -1221, je hloubka vyztuženého bloku 1,5 násobkem její výšky. 5. V množství geomříží je započteno ztrátné 5 %.		30,000				
13	M	59228244	svahovka liaporbetonová kulatá s jednostranným vybráním šedý 300x500x440mm	kus	200,000			0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		svahovka liaporbetonová kulatá s jednostranným vybráním šedý 300x500x440mm						
14	K	341351111	Zřízení oboustranného bednění nosných stěn	m2	143,889			0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Bednění stěn a příček nosných rovně oboustranné za každou stranu zřízení						
	VV		(26,2+38,55)/0,45		143,889				
15	K	341351112	Odstranění oboustranného bednění nosných stěn	m2	143,889			0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Bednění stěn a příček nosných rovně oboustranné za každou stranu odstranění						
	VV		(26,2+38,55)/0,45		143,889				
	D	4	Vodorovné konstrukce					0,00	
16	K	451315123	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 8/10 tl do 150 mm	m2	115,000			0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 150 mm, z betonu C 8/10						
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cenu lze použít pro podkladní vrstvu z prostého betonu pod základové konstrukce. 2. Příplatek řeší náklady na vícepráce při ruční ukládce pro sklon podkladní vrstvy ve svahu (skluzu u opěry). 3. V cenách jsou započteny náklady na vlastní betonáž, rozhrutí a případné hutnění betonu požadované konzistence, uhlazení horního povrchu podkladní vrstvy, ošetření a ochranu čerstvě uloženého betonu. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) zhutnění podloží pod podkladní vrstvy a vyčištění základové spáry, tyto se oceňují cenami katalogu 800-2 Základy a zvláštní zakládání, b) podkladní vrstva ze štěrku hutněného u plošného založení, tyto se oceňují souborem cen 451 57-78 Podkladní a výplňová vrstva z kameniva, c) zhotovení bednění vrtací šablony pilot nebo odbourání hlav pilot ze železobetonu u základu založeného na pilotách.						
	VV		50+65 "plocha programem"		115,000				
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					0,00	
17	K	911121111	Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu	m	43,480			0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu						
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Zábradlí je kotveno po 2 m. 2. V ceně jsou započteny i náklady na: a) vykopání jamek pro sloupky s odhozením výkopku na hromadu nebo naložením na dopravní prostředek i náklady na betonový základ; b) u ceny 911 11-1111 betonový základ; c) u ceny 911 12-1111 vruty. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání zábradlí (dílu zábradlí), tyto se oceňují ve specifikaci; b) nátěry zábradlí, tyto se oceňují jako práce PSV příslušnými cenami katalogu 800-783 Nátěry; c) zřízení betonového podkladu u položky 911 12-1111.						
	VV		26,3+10,35+6,83		43,480				
	D	998	Přesun hmot					0,00	
18	K	998153131	Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z cihel, kamene, tvárnic nebo monolitické v do 12 m	t	48,659			0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Přesun hmot pro zdi a valy samostatné se svislou nosnou konstrukcí zděnou nebo monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro zdi výšky do 12 m						
	D	PSV	Práce a dodávky PSV					0,00	
	D	767	Konstrukce zámečnické					0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	K	767995115	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 100 kg	kg	3 200,000			0,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg						
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce.						
20	M	130102700	tyč ocelová plochá jakost 11 375 80x8mm	t	2,066			0,00	CS ÚRS 2019 01
PP			tyč ocelová plochá jakost 11 375 80x8mm						
P			Poznámka k položce:						
VV			Hmotnost: 5,02 kg/m						
			45°45,9/1000		2,066				
21	M	130102780	tyč ocelová plochá jakost 11 375 80x20mm	t	1,134			0,00	CS ÚRS 2019 01
PP			tyč ocelová plochá jakost 11 375 80x20mm						
P			Poznámka k položce:						
VV			Hmotnost: 12,56 kg/m						
			45°25,2/1000		1,134				
22	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	3,360			0,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m						
			Poznámka k souboru cen:						
PSC			1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.						
23	K	998767194	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 za zvětšený přesun do 1000 m	t	3,360			0,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m						
			Poznámka k souboru cen:						
PSC			1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.						
D 783			Dokončovací práce - nátěry						0,00
24	K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	97,650			0,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným						
25	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	97,650			0,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický						
26	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	97,650			0,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní						
27	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	195,300			0,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní						
VV			97,65*2 'Přepočtené koeficientem množství		195,300				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Terminál v zeleni, Choceň
Objekt:
Část Ia - Způsobilé výdaje- Hlavní
Soupis:
SO202 - Zárubní zed'

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Choceň

Uchazeč:
0

Projektant:
Laboro ateliér s.r.o.

Zpracovatel:
Laboro ateliér s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

11. 9. 2017

0
0

0
0

Materiál			0,00
Montáž			0,00
Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Terminál v zeleni, Choceň

Objekt:

Část Ia - Způsobilé výdaje- Hlavní

Soupis:

SO202 - Zárubní zeď

Místo:

Zadavatel:

Město Choceň

Uchazeč:

0

Datum:

11. 9. 2017

Projektant:

Laboro atelier

Zpracovatel:

Čábuřo atelier

010

Kód dílu - Popis

Materiál [CZK]

Montáž [CZK]

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

	0,00	0,00	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00	0,00	0,00
1 - Zemní práce	0,00	0,00	0,00
2 - Zakládání	0,00	0,00	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00	0,00	0,00
5 - Komunikace pozemní	0,00	0,00	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00	0,00	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00	0,00	0,00
998 - Přesun hmot	0,00	0,00	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00	0,00	0,00
767 - Konstrukce zámečnické	0,00	0,00	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	0,00	0,00	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Terminál v zeleni, Choceň
Objekt: Část Ia - Způsobilé výdaje- Hlavní
Soupis: SO202 - Zárubní zed'

Místo:
Zadavatel: Město Choceň
Uchazeč: 0
Datum: 11. 9. 2017
Projektant: Labora atelier
Zpracovatel: Labora atelier

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
Náklady soupisu celkem									0,00	
D	HSV	Práce a dodávky HSV							0,00	
D	1	Zemní práce							0,00	
1	K	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	96,000			0,00	CS ÚRS 2019 01	
PP			Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí při lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména výkopávky pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovinanin, plůtků a hatí se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopů do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší. 2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených jam a zářezů pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území. 3. Předepisuje-li projekt hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití trřavin, oceňuje se toto hloubení a) v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101 Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených výkopávek; b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 4. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 5. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopisti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 6. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.							
VV			4*1,5*16							96,000
2	K	162501102	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	96,000			0,00	CS ÚRS 2019 01	
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopisti nebo na násypisti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypisti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.							
VV			4*1,5*16							96,000
3	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	163,200			0,00	CS ÚRS 2019 01	
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504							
VV			96*1,7							163,200
4	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	48,000			0,00	CS ÚRS 2019 01	
PP			Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny 174 10-... jsou určeny pro zhutněné záskypy s mírou zhutnění: a) z hornin soudržných do 100 % PS, b) z hornin nesoudržných do l(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se záskyp individuálně. 3. Ceny nelze použít pro záskyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Záskyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný záskyp odvodňovacích kanálů z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratiích se oceňuje cenou -1101 Záskypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný záskyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem záskypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu záskypu neodečítá. Pro stanovení objemu záskypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu . 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení záskypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo záskypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku: a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku; b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předeplíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení záskypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo záskypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen. 9. Míru zhutnění předeisule proiekt. 3*1*16									
	VV				48,000				
5	M	58331200	štěrkopísek netříděný záskyповý	t	86,400			0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		štěrkopísek netříděný záskyповý						
	VV		48*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		86,400				
	D	2	Zakládání					0,00	
6	K	212792212	Odvodnění mostní opěry - drenážní flexibilní plastové potrubí DN 160	m	16,000			0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Odvodnění mostní opěry z plastových trub drenážní potrubí flexibilní DN 160						
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně žlabu -1111 jsou započteny i náklady na podélné rozříznutí plastové trouby DN 75 do spádu a na sraz pro odtok vlhkosti do žlábků úložného prahu s přesahem 50 mm od bočního lince dřívku opěry. 2. V cenách potrubí -2. 1 . jsou započteny i náklady na položení plastového drenážního potrubí do spádu a na sraz na podkladní základový betonový trám za mostní opěrou k prostupu dílkem opěry, bez zemích prací, se zajištěním drenáže proti vychýlení. 3. V cenách nejsou započteny náklady na zemní práce, na betonáž podkladního trámu nebo úložného prahu opěry, na obklad potrubí drenážním betonem, na obklad štěrkem a na filtrační obal.						
	VV		16		16,000				
7	M	272441140	pryž těsnící E9566 š 1400mm tl 3mm	m2	22,400			0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		pryž těsnící E9566 š 1400mm tl 3mm						
	VV		1,4*16		22,400				
8	K	274313311	Základové pásy z betonu tř. C 8/10	m3	18,281			0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 8/10						
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.						
	VV		0,75*1,5*16,25 "základ. pás pod stěnou z beton. tvárnic"		18,281				
9	K	279113146	Základová zeď tl do 500 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25	m2	39,900			0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 20/25, tloušťky zdíva přes 400 do 500 mm						
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a uložení betonu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání a uložení betonářské výztuže; tyto se oceňují cenami souboru cen 279 36-... Výztuž základových zdí nosných. 3. Množství jednotek se určuje v m2 plochy zdíva.						
	VV		2,85*14		39,900				
10	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	1,313			0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žebor z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500						
	VV		40,39*0,5*0,065		1,313				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 3			Svislé a kompletní konstrukce					0,00	
11	K	348272515	Plotová stříška pro zeď tl 295 mm z tvarovek hladkých nebo štípaných přírodních	m	32,000			0,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Ploty z tvárníc betonových plotová stříška lepená mrazuvzdorným lepidlem z tvarovek hladkých nebo štípaných, sedlového tvaru přírodních, tloušťka zdiva 295 mm						
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Množství jednotek se u: a) plotových zdí určuje v m2 plochy zdiva, b) příplatku za vyztužení sloupku průběžných plotových zdí určuje v m2 plochy zdiva, c) ztužujících věnců průběžných plotových zdí určuje v m délky zdiva, d) plotové stříšky určuje v m délky zdiva, e) plotových sloupků určuje v m výšky jednotlivých sloupků, f) sloupových hlavic určuje v kusech jednotlivých sloupů, g) kovových doplňků plotového zdiva určuje v kusech jednotlivých dílů. 2. Položky -229. jsou určeny pro ocenění ztužujících sloupků u průběžných plotových zdí, jedná se o tzv. ztracené sloupky. 3. Položky -23.. jsou určeny pro ocenění ztužujících věnců u průběžných plotových zdí výšky přes 2 m.						
VV			2*16		32,000				
D 5			Komunikace pozemní					0,00	
12	K	564871116	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl. 300 mm	m2	32,500			0,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm						
VV			2*16,25		32,500				
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					0,00	
13	K	622331121	Cementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	42,000			0,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Omítka cementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn						
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 15 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 2. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 62.13-1... této části katalogu.						
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání					0,00	
14	K	935115115	Příkopy z melioračních žlábků pro povrchové odvodnění	m	16,000			0,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Odvodňovací zařízení povrchové prefabrikované příkopy zpevněné z tvárníc příkopových melioračních žlábků						
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou stanoveny pro odvodňovací zařízení podle Vzorového listu železničního listu. železničního spodku (ČD Ž 3.1). 2. V cenách jsou započteny: a) u cen -5111 až -5115 náklady na betonové lože z betonu C12/15 a na dodání a osazení příslušné tvárnice. b) u cen -5211 až -5241 náklady na podkladní beton C12/15, dodání a osazení příslušného dílce, dodání a osazení pochozí krycí desky, na izolaci proti vodě na plochách zidek ve styku s okolní zeminou, a na výplň z nepropustného materiálu pod úroveň dna odvodňovacích otvorů. c) u cen -5311 až -5622 náklady na konstrukci zidky z prostého betonu včetně bednění a odbednění, zařízení odvodňovacích otvorů, dodávku a osazení pochozí desky. 3. V cenách nejsou započteny náklady na zemní práce (výkopy, zásypy zeminou i nakoupeným zásypovým materiálem, odvoz přebytkové zeminy, dodání a osazení geotextilie jako ochrany proti zanášení). Tyto práce lze oceňovat příslušnými cenami katalogu 800-1 Zemní práce. 4. Měrnou jednotkou je m délky odvodňovacího zařízení měřené v ose výkopu.						
D 998			Přesun hmot					0,00	
15	K	998001011	Přesun hmot pro piloty nebo podzemní stěny betonované na místě	t	185,185			0,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Přesun hmot pro piloty nebo podzemní stěny betonované na místě						
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Přesunu hmot lze použít bez omezení největší dopravní vzdálenosti. 2. Ceny přesunu hmot - 1011 jsou určeny i pro výplně z kameniva.						
D PSV			Práce a dodávky PSV					0,00	
D 767			Konstrukce zámečnické					0,00	
16	K	767161223	Montáž zábradlí rovného z profilové oceli do zdi hmotnosti přes 60 kg	m	16,000			0,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Montáž zábradlí rovného z profilové oceli do zdiva, hmotnosti 1 m zábradlí přes 60 kg						
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -51 . . lze oceňovat i montáž madel a průběžnou (horizontální) výplň z trubek nebo tenkostěnných profilů, které se montují z dodaných dílů na samostatně osazované ocelové sloupky nebo na zabudované kotevní prvky. 2. Cenami nelze oceňovat montáž samostatného sloupku pro dřevěné madlo; tyto práce se oceňují cenou 767 22-0550 Osazení samostatného sloupku. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) vytvoření ohybu nebo ohybníku; tyto práce se oceňují cenou 767 22-0191 nebo -0490 Příplatek za vytvoření ohybu, b) montáž hliníkových krycích listů; tyto práce se oceňují cenami 767 89-6110 až -6115 Montáž ostatních zámečnických konstrukcí, c) montáž výplně tvarovaným plechem.						
17	K	767995115	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 100 kg	kg	644,000			0,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce.						
18	M	14011056	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 82,5x10mm	m	36,000			0,00	CS ÚRS 2019 01
PP			trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 82,5x10mm						
VV			16+16+4						
19	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,677			0,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m						
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.						
20	K	998767194	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 za zvětšený přesun do 1000 m	t	0,677			0,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m						
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.						
D 783			Dokončovací práce - nátěry						0,00
21	K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	9,043			0,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným						
VV			36*3,14*0,08						
22	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	9,043			0,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický						
VV			36*3,14*0,08						
23	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	9,043			0,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní						
VV			36*3,14*0,08						
24	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	18,086			0,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní						
VV			36*3,14*0,08*2						
					18,086				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Terminál v zeleni, Choceň

Objekt:

Část Ia - Způsobilé výdaje- Hlavní

Soupis:

SO401 - Veřejné osvětlení

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

11. 9. 2017

Zadavatel:

Město Choceň

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

0

IČ:

0

DIČ:

0

Projektant:

Laboro ateliér s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Laboro ateliér s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Materiál			0,00
Montáž			0,00
Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Terminál v zeleni, Choceň

Objekt:

Část Ia - Způsobilé výdaje- Hlavní

Soupis:

SO401 - Veřejné osvětlení

Místo:

Zadavatel:

Město Choceň

Uchazeč:

0

Datum:

11. 9. 2017

Projektant:

Laboro atelier

Zpracovatel:

Laboro atelier

010

Kód dílu - Popis

Materiál [CZK]

Montáž [CZK]

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

	0,00	0,00	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00	0,00	0,00
1 - Zemní práce	0,00	0,00	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00	0,00	0,00
8 - Trubní vedení	0,00	0,00	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00	0,00	0,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	0,00	0,00	0,00
743 - Elektromontáže - hrubá montáž	0,00	0,00	0,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	0,00	0,00	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Terminál v zeleni, Choceň
Objekt: Část Ia - Způsobilé výdaje- Hlavní
Soupis: SO401 - Veřejné osvětlení

Místo:
Zadavatel: Město Choceň
Uchazeč: 0
Datum: 11. 9. 2017
Projektant: Labora atelier
Zpracovatel: Labora atelier

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem									0,00
D		HSV	Práce a dodávky HSV					0,00	
D		1	Zemní práce					0,00	
1	K	132101101	Hloubení rýh šířky do 600 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3	m3	105,000			0,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Hloubení zapazených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3 Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Ceny jsou určeny pro rýhy: a) šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm, b) šířky přes 300 do 400 mm a hloubky do 1 000 mm, c) šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm, d) šířky přes 500 do 600 mm a hloubky do 1 500 mm. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.						
PSC									
VV									
2	K	162501101	Vodorovné přemístění do 2500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	105,000			0,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 2 000 do 2 500 m Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.						
PSC									
3	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	205,200			0,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504 Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek.						
PSC									
VV									
4	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	91,875			0,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny 174 10-... jsou určeny pro zhutněné zášypy s mírou zhutnění: a) z hornin soudržných do 100 % PS, b) z hornin nesoudržných do l(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zášyp individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zášyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zášyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3. části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zášyp odvodňovacích kanálů z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratiích se oceňuje cenou -1101 Zášyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zášyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zášypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zášypu neodečítá. Pro stanovení objemu zášypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu. 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zášypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zášypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku: a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162. 0-1. Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122. 0-1. souboru cen 162. 0-1. Vodorovné přemístění výkopku; b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předeplíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162. 0-1. Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zášypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zášypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen. 9. Míru zhutnění předeisule projekt. (176+1+1+57+1+1+80+3+55)*0,7*0,35									
PSC									
VV					91,875				
D	4		Vodorovné konstrukce					0,00	
5	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	13,125			0,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm						
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami. 2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích.						
VV			(176+1+1+57+1+1+80+3+55)*0,1*0,35		13,125				
D	8		Trubní vedení					0,00	
6	K	899722111	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 20 cm	m	375,000			0,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 20 cm						
VV			176+1+1+57+1+1+80+3+55		375,000				
D	PSV		Práce a dodávky PSV					0,00	
D	741		Elektroinstalace - silnoproud					0,00	
7	K	741110053	Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená volně	m	412,500			0,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených volně, vnější Ø přes 35 mm						
VV			(176+1+1+57+1+1+80+3+55)*1,1		412,500				
8	M	345713610	trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 41/50mm	m	412,500			0,00	CS ÚRS 2019 01
PP			trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 41/50mm						
P			<i>Poznámka k položce:</i> EAN 8595057698178						
9	K	741122211	Montáž kabel Cu plný kulatý žila 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně (CYKY)	m	60,000			0,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2						
10	M	341110300	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm2	m	60,000			0,00	CS ÚRS 2019 01
PP			kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm2						
P			<i>Poznámka k položce:</i> obsah kovu [kg/m], Cu =0,044, Al =0						
11	K	741122234	Montáž kabel Cu plný kulatý žila 5x16 mm2 uložený volně (CYKY)	m	423,000			0,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (CYKY) počtu a průřezu žil 5x16 mm2						
12	M	M01	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x16 mm2	m	423,000			0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x16 mm2						
13	K	741410001	Montáž vodič uzemňovací pásek D do 120 mm2 na povrchu	m	375,000			0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu pásku průřezu do 120 mm2						
	VV		176+1+1+57+1+1+80+3+55		375,000				
14	M	354420620	pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg	375,000			0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		pás zemnicí 30x4mm FeZn						
15	K	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	kus	24,000			0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby						
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Svodovými dráty se rozumí i jímací vedení na střeše.						
16	M	354418950	svorka připojovací k připojení kovových částí	kus	8,000			0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		svorka připojovací k připojení kovových částí						
17	M	354419960	svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů, FeZn	kus	16,000			0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů, FeZn						
18	K	R01	Montáž pojistek	kus	6,000			0,00	
	PP		Montáž pojistek						
19	M	M02	Pojistka 6A gG □	kus	6,000			0,00	
	PP		Pojistka 6A gG □						
20	K	R02	stožár ocelový do délky 12m	kus	8,000			0,00	
	PP		stožár ocelový do délky 12m						
21	M	M03	Stožár 6m bezpatřicový - žárový zinek	kus	6,000			0,00	
	PP		Výbojka sodík. 70W□						
22	K	R03	Výložník ocelový 1-ramenný do hmotnosti 35kg	kus	6,000			0,00	
	PP		Výložník ocelový 1-ramenný do hmotnosti 35kg						
23	M	M04	Výložník 1000 pro stožáry □	kus	6,000			0,00	
	PP		Výložník 1000 pro stožáry □						
24	K	R04	Stožárová ochranná manžeta	kus	6,000			0,00	
	PP		Stožárová ochranná manžeta						
25	M	M05	Manžeta ochranná stožárová	kus	6,000			0,00	
	PP		Manžeta ochranná stožárová						
26	K	R05	Elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh	kus	6,000			0,00	
	PP		elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh						
27	M	M06	Elektrovýzbroj stožárová do 5x 25mm2	kus	6,000			0,00	
	PP		Elektrovýzbroj stožárová do 5x 25mm2						
28	M	M07	Pouzdro SP 250/1500 stožárové	kus	6,000			0,00	
	PP		Pouzdro SP 250/1500 stožárové						
29	K	R06	Svítilno LED do 125 W	kus	6,000			0,00	
	PP		Svítilno LED do 125 W						
30	M	M08	Svítilno GI-ST 50W 4000K□	kus	6,000			0,00	
	PP		Svítilno LED GI-ST 50W 4000K s kabelem 6m						
D		743	Elektromontáže - hrubá montáž					0,00	
31	K	743611121	Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm na povrchu	m	24,000			0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu drátu nebo lana Ø do 10 mm						
32	M	354410730	drát D 10mm FeZn	kg	24,000			0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		drát D 10mm FeZn						
	P		Poznámka k položce: Hmotnost: 0,62 kg/m						

D HZS Hodinové zúčtovací sazby

0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33	K	HZS4131	Hodinová zúčtovací sazba jeřábů	hod	16,000			0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí obsluha stavebních strojů a zařízení jeřábů						
	P		Poznámka k položce:						
	VV		Demontáž stávajícího zařízení 8*2		16,000				
34	K	HZS4141	Hodinová zúčtovací sazba vazač břemen	hod	16,000			0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí obsluha stavebních strojů a zařízení vazač břemen						
	P		Poznámka k položce:						
	VV		Demontáž stávajícího zařízení 8*2		16,000				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Terminál v zeleni, Choceň

Objekt:

Část Ia - Způsobilé výdaje- Hlavní

Soupis:

SO402 - Informační systém

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

11. 9. 2017

Zadavatel:

Město Choceň

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

0

IČ:

0

DIČ:

0

Projektant:

Laboro ateliér s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Laboro ateliér s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Materiál			0,00
Montáž			0,00
Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Terminál v zeleni, Choceň
Objekt: Část Ia - Způsobilé výdaje- Hlavní
Soupis: SO402 - Informační systém

Místo:
Zadavatel: Město Choceň
Uchazeč: 0

Datum: 11. 9. 2017
Projektant: Labora atelier
Zpracovatel: Labora atelier

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	0,00	0,00	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00	0,00	0,00
1 - Zemní práce	0,00	0,00	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00	0,00	0,00
8 - Trubní vedení	0,00	0,00	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00	0,00	0,00
91 - Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	0,00	0,00	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00	0,00	0,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	0,00	0,00	0,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	0,00	0,00	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Terminál v zeleni, Choceň

Objekt: Část Ia - Způsobilé výdaje- Hlavní

Soupis: SO402 - Informační systém

Místo:

Zadavatel: Město Choceň

Uchazeč: 0

Datum: 11. 9. 2017

Projektant: Labora atelier

Zpracovatel: Labora atelier

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava				
Náklady soupisu celkem									0,00				
D	HSV	Práce a dodávky HSV							0,00				
D	1	Zemní práce							0,00				
1	K	132101101	Hloubení rýh šířky do 600 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3	m3	17,789			0,00	CS ÚRS 2019 01				
PP			Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Ceny jsou určeny pro rýhy: a) šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm, b) šířky přes 300 do 400 mm a hloubky do 1 000 mm, c) šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm, d) šířky přes 500 do 600 mm a hloubky do 1 500 mm. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.						17,789				
2	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	14,231			0,00	CS ÚRS 2019 01				
PP			Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny 174 10-... jsou určeny pro zhutněné základy s mírou zhutnění: a) z hornin soudržných do 100 % PS, b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásep individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásep rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásep těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3. části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásep odvodňovacích kanálů z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásep sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásep výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásepů je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásepů neodečítá. Pro stanovení objemu zásepů se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu. 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásepů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásepů jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku: a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162. 0-1. Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122. 0-1. souboru cen 162. 0-1. Vodorovné přemístění výkopku; b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162. 0-1. Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásepů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásepů jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, b) cenou 171 10-111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen. 9. Míru zhutnění předepisuje projekt.						14,231				
D	4	Vodorovné konstrukce							0,00				
3	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	3,558			0,00	CS ÚRS 2019 01				
PP			Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm										

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami. 2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích.						
VV			101,65*0,35*0,1		3,558				
D	8		Trubní vedení					0,00	
4	K	899722111	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 20 cm	m	101,650			0,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 20 cm						
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					0,00	
5	K	R01	Systém obsazenosti parkoviště, kompletní dodávka+montáž	soubor	1,000			0,00	
PP			Systém obsazenosti parkoviště, kompletní dodávka+montáž						
P			<i>Poznámka k položce:</i> Položka zahrnuje: napájecí zdroj pro napájení řídicí jednotky a semaforů; náviný indukční smyčky ve vozovce - bez řezání drážky; Detektory přítomnosti - bezpečnostní a zavírací; rozvaděč systému počítání vozidel s řídicí logikou, nastavení pomocí tlačítek a displeje v rozvaděči, rozhraní RS485 pro řízení značek; Značka pro zobrazení počtu volných míst, výška číslic 10cm, 3 číslice, displej umístěn v černé kovové krabici na povrchovou montáž; montáž, doprava, zapojení, oživení.						
D	91		Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch					0,00	
6	K	R02	Odjezdový panel (12 řádků,LED 120x192 textový, barevný RGB)	soubor	1,000			0,00	
PP			Textový vícebarevný (min 256 barev) jednostranný LED panel s roztečí 8 mm v rozměru diod min 100 x 240.						
P			<i>Poznámka k položce:</i> viz. bod 4.1 přílohy Technická zpráva objektu SO402						
VV			1		1,000				
7	K	R04	Přemístění stávajícího panelu a synchronizace nového panelu	soubor	1,000			0,00	
PP			Přemístění stávajícího panelu a synchronizace nového panelu						
D	PSV		Práce a dodávky PSV					0,00	
D	741		Elektroinstalace - silnoproud					0,00	
8	K	741110053	Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená volně	m	101,650			0,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených volně, vnější Ø přes 35 mm						
9	M	345713610	trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 41/50mm	m	101,650			0,00	CS ÚRS 2019 01
PP			trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 41/50mm						
P			<i>Poznámka k položce:</i> EAN 8595057698178						
10	K	R03	Propojení informačních panelů ethernetovou sítí (kompletní dodávka včetně materiálu a montáže)	kus	1,000			0,00	
PP			Propojení panelů optickou sítí (kompletní dodávka včetně materiálu a montáže), kabeláž (95m), datový rozvaděč 1x, switch 1x						
P			<i>Poznámka k položce:</i> viz. bod 2 a 3 přílohy Technická zpráva objektu SO402						
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby					0,00	
11	K	HZS3221	Hodinová zúčtovací sazba montér slaboproudých zařízení	hod	20,000			0,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér slaboproudých zařízení						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Terminál v zeleni, Choceň
Objekt:
Část Ia - Způsobilé výdaje- Hlavní
Soupis:
SO701 - Zázemí pro úschovu kol

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Choceň

Uchazeč:
0

Projektant:
Laboro ateliér s.r.o.

Zpracovatel:
Laboro ateliér s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

11. 9. 2017

0
0

0
0

Materiál			0,00
Montáž			0,00
Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Terminál v zeleni, Choceň

Objekt:

Část Ia - Způsobilé výdaje- Hlavní

Soupis:

SO701 - Zázemí pro úschovu kol

Místo:

Zadavatel:

Město Choceň

Uchazeč:

0

Datum:

11. 9. 2017

Projektant:

LABOUR atelier

Zpracovatel:

LABOUR atelier

010

Kód dílu - Popis

Materiál [CZK]

Montáž [CZK]

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

	0,00	0,00	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00	0,00	0,00
1 - Zemní práce	0,00	0,00	0,00
2 - Zakládání	0,00	0,00	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00	0,00	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00	0,00	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00	0,00	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00	0,00	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00	0,00	0,00
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	0,00	0,00	0,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	0,00	0,00	0,00
742 - Elektroinstalace - slaboproud	0,00	0,00	0,00
743 - Elektromontáže - hrubá montáž	0,00	0,00	0,00
764 - Konstrukce klempířské	0,00	0,00	0,00
767 - Konstrukce zámečnické	0,00	0,00	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	0,00	0,00	0,00
787 - Dokončovací práce - zasklívání	0,00	0,00	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Terminál v zeleni, Choceň

Objekt: Část Ia - Způsobilé výdaje- Hlavní

Soupis: SO701 - Zázemí pro úschovu kol

Místo:

Zadavatel: Město Choceň

Uchazeč: 0

Datum: 11. 9. 2017

Projektant: Labora atelier

Zpracovatel: Labora atelier

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1	K	120001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokkopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	102,900			0,00	CS ÚRS 2019 01
---	---	-----------	---	----	---------	--	--	------	----------------

PP Příplatek k cenám výkopávek za ztížení výkopávky v blízkosti inženýrských sítí nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy

Poznámka k souboru cen:

1. Cena je určena pro: a) podzemní vedení procházející odkopávkou nebo prokopávkou, korytem vodoteče, melioračním kanálem nebo uložené ve stěně výkopu při jakémkoliv hloubce vedení pod původním terénem nebo jeho výšce nade dnem výkopu a jakémkoliv jeho směru ke stranám výkopu; b) výbušniny nezaložené dodavatelem. 2. Cenu lze použít i tehdy, narazí-li se na vedení nebo výbušninu až při vykopávce, a to pro objem výkopu, který je projektantem nebo investorem označen, v němž by toto nebo jiné nepředvídané vedení nebo výbušnina mohlo být uloženo. Toto ustanovení neplatí pro objem tř. 6 a 7. 3. Cenu nelze použít pro ztížení výkopávky v blízkosti podzemních vedení nebo výbušnin, u nichž je projektem zakázáno použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí. Tyto práce se ocení individuálně. 4. Množství ztížení výkopávky v blízkosti: a) podzemního vedení, jehož půdorysná a výšková plocha: - je v projektu uvedena, určí se jako objem myšleného hranolu, jehož průřezem je obdélník, jehož horní vodorovná a obě svislé strany jsou ve vzdálenosti 0,5 m a dolní vodorovná strana je ve vzdálenosti 1 m od přilehlého vnějšího líce vedení, příp. jeho obalu a délka se rovná osové délce vedení ve výkopišti nebo délce vedení ve stěně výkopu. Vymezi-li projekt prostor, v němž je nutno při vykopávce postupovat opatrně větší, platí cena pro celý objem výkopku v tomto prostoru. Od takto zjištěného množství se odečítá objem vedení i s příp. se vyskytujícíím obalem. - není v projektu uvedena, avšak která podle projektu nebo podle sdělení investora jsou pravděpodobně ve výkopišti uložena, se rovná objemu výkopu, který je projektem nebo investorem takto označen. b) výbušniny určí vždy projektant nebo investor, ať je v projektu uvedeno či neuvedeno. 5. Je-li vedení položeno ve výkopišti tak, že se vykopávka v celém výše popsaném objemu nevykopává, např. blízko stěn nebo dna výkopu, oceňuje se ztížení výkopávky jen pro tu část objemu, v níž se vykopávka provádí. 6. Jsou-li ve výkopišti dvě vedení položena tak blízko sebe, že se výše uvedené objemy pro obě vedení pronikají, určí se množství ztížení výkopávky tak, aby se pronik započítal jen jednou. 7. Objem ztížení výkopávky se od celkového objemu výkopu neodečítá. 8. Dočasné zajištění různých podzemních vedení ve výkopišti se oceňuje cenami souboru cen 119 00-14 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti. 9. Množství jednotek ztížení výkopávky v blízkosti výbušnin nezaložených dodavatelem se určí přiměřeně podle poznámek č. 2 a 4.

PSC

2	K	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	76,500			0,00	CS ÚRS 2019 01
---	---	-----------	--	----	--------	--	--	------	----------------

PP Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3

Poznámka k souboru cen:

1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí při lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména vykopávky pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovinání, plůtků a hatí se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopů do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší. 2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených jam a zářezů pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území. 3. Předepisuje-li projekt hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití travin, oceňuje se toto hloubení a) v suchu nebo v moku cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101 Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených výkopávek; b) v tekoucí vodě při jakémkoliv její rychlosti individuálně. 4. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 5. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jamy nebo naložení na dopravní prostředek. 6. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

VV 3,06*25 "odkopání za zdí - plocha programem *25m" 76,500

PSC

3	K	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	76,500			0,00	CS ÚRS 2019 01
---	---	-----------	---	----	--------	--	--	------	----------------

PP Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí při lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména vykopávky pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovinanin, plůtků a hatí se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopů do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší. 2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených jam a zářezů pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území. 3. Předepisuje-li projekt hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití trřavin, oceňuje se toto hloubení a) v suchu nebo v moku cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101 Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek; b) v tekoucí vodě při jakémkoliv její rychlosti individuálně. 4. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 5. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopisti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 6. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.						
4	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	26,400			0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopisti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje: a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší, b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovinanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trřavin, oceňuje se toto hloubení: a) v suchu nebo moku cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek; b) v tekoucí vodě při jakémkoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.						
	PSC		1,1*0,8*15*2 "výkop základy"						
	VV		Součet						
	VV								
5	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	26,400			0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopisti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje: a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší, b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovinanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trřavin, oceňuje se toto hloubení: a) v suchu nebo moku cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek; b) v tekoucí vodě při jakémkoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.						
	PSC								
6	K	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	76,500			0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, železového i předpjatého, pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopisti. 2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd. 3. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním.						
	PSC		76,5						
	VV								
7	K	162501102	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	102,900			0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopisti nebo na násypisti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypisti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.						
	PSC								
8	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	76,500			0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovnaného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu hominy.						
	VV		76,5		76,500				
9	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	102,900			0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky						
	VV		102,90		102,900				
10	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	195,510			0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504						
	VV		102,9*1,9		195,510				
	D	2	Zakládání					0,00	
11	K	274321411	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	26,400			0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25						
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztiženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. 3. V cenách nejsou započteny náklady na výztuž, tyto se oceňují cenami souboru cen 27* 36-.... Výztuž základů. 4. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 27. 32-3 nejsou započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se oceňují cenami souborů cen 953 33 části A08 tohoto katalogu.						
	VV		15*0,8*1*2		24,000				
	VV		24*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		26,400				
12	K	274361821	Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,943			0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Výztuž základů pásů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500						
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny platí pro desky rovné, s náběhy, hříbové nebo upnuté do žeber včetně výztuže těchto žeber.						
	VV		120*3,4*0,617*0,001 "tříminky profil 10"		0,252				
	VV		2*2*15*0,888*0,001 "profil 12"		0,053				
	VV		8*2*15*2,47*0,001 "profil 20"		0,593				
	VV		Součet		0,898				
	VV		0,898*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		0,943				
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce					0,00	
13	K	311113135	Nosná zeď tl do 400 mm z hladkých tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	84,525			0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Nadzákladové zdi z tvárníc ztraceného bednění hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 16/20, tloušťky zdiva přes 300 do 400 mm						
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a uložení betonu 2. V cenách -3212 až -3234 jsou započteny i náklady na doplňkové - rohové tvárnice. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání a uložení betonářské výztuže; tyto se oceňují cenami souboru cen 31* 36-.. Výztuž nadzákladových zdí. 4. Množství jednotek se určuje v m2 plochy zdiva.						
	VV		1,75*24,15*2		84,525				
14	K	311321815	Nosná zeď ze ŽB pohledového tř. C 30/37 bez výztuže	m3	32,377			0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné pohledového (v přírodní barvě drtí a přísad) tř. C 30/37						
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Při betonování do ztraceného bednění z desek je zohledněna zvýšená opatrnost, aby se předešlo poškození zabudovaných desek. 2. Při stanovení množství měrných jednotek betonu do ztraceného bednění z desek je třeba zohlednit skutečnou spotřebu betonu v m3 zdiva. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) bednění; tyto se oceňují cenami souboru cen: - 31* 35-1 Bednění nadzákladových zdí, - 31* 35-12 Ztracené bednění nadzákladových zdí ze štěpkocementových desek, b) dodání a uložení výztuže; tyto se oceňují cenami souboru cen 31* 36-.. Výztuž nadzákladových zdí. 4. V cenách pohledového betonu -1812 až -1818 jsou započteny i náklady na pečlivé hutnění zejména při lici konstrukce pro docílení neporušeného maltového povrchu bez vzhledových kazů.						
	VV		0,3*0,8*24,15 "atika"		5,796				
	VV		0,3*1,9*24,15-0,5*0,3*5,25*4 "nosná zeď"		10,616				
	VV		(25,109+28,109)*0,3 "portály"		15,965				
	VV		Součet		32,377				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	311351121	Zřízení oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	45,885			0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu zřízení <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volném prostřanství, ve volných nebo zapažených jamách a rýhách. 2. Ceny jsou určeny pro bednění výšky do 4 m. Bednění větších výšek se oceňuje individuálně. 3. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, sklepy, apod.) 4. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně. 5. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně. 1,9*24,15 "stěna"		45,885				
	PSC								
	VV								
16	K	311351122	Odstranění oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	45,885			0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu odstranění <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volném prostřanství, ve volných nebo zapažených jamách a rýhách. 2. Ceny jsou určeny pro bednění výšky do 4 m. Bednění větších výšek se oceňuje individuálně. 3. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, sklepy, apod.) 4. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně. 5. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně. 1,9*24,15 "stěna"		45,885				
	PSC								
	VV								
17	K	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	2,587			0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500						
	VV		32,337*0,08 "výztuž 80kg/m3"		2,587				
18	K	317351101	Zřízení bednění v do 4 m klenbových pásů válcových	m2	66,140			0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů klenbových pásů válcových včetně podpěrné konstrukce do výše 4 m zřízení						
	VV		33,07*2 "portály"		66,140				
19	K	317351102	Odstranění bednění v do 4 m klenbových pásů válcových	m2	66,140			0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů klenbových pásů válcových včetně podpěrné konstrukce do výše 4 m odstranění						
20	K	319201255	Dodatečná izolace zdíva tl do 1000 mm zaražením nerezových plechů chrom-nikl	m2	72,450			0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Dodatečná izolace zdíva zarážením nerezových chrom-niklových plechů do zdíva s průběžnou spárou, tloušťky přes 800 do 1 000 mm <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách 319 2. -11 Dodatečná izolace zdíva ručním podbouráním jsou započteny náklady na vybourání pásu zdíva, vyrovnaní cementovým potěrem, polyetylenovou fólií a dodatečné vyzdění zdíva. 2. V cenách 319 23-12 Dodatečná izolace zdíva podřezáním řetězovou pilou jsou započteny i náklady na dodání polyetylenové fólie. 3. V cenách 319 20-12 Dodatečná izolace zdíva zaražením nerezových plechů jsou započteny i náklady na dodání nerezových chrom-niklových plechů. 4. Doprava sutí se oceňuje cenami souborů cen 997 01-3 Vnitrostaveništní doprava sutí a 997 01-35 Odvoz sutí částí B01 katalogu 801-3 Budovy a haly-bourání konstrukcí. 24,15*1*3 "podizolování stáv. stěn"		72,450				
	PSC								
	VV								
21	K	341361821	Výztuž stěn betonářskou ocelí 10 505	t	1,172			0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Výztuž stěn a příček nosných svislých nebo šikmých, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500						
	VV		(6*4*24,15+1,7*2*48)*0,000201*7,850 "výztuž profil 8"		1,172				
	D	4	Vodorovné konstrukce					0,00	
22	K	411121125	Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních panelů š 1200 mm dl do 7000 mm	kus	40,000			0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce, na cementovou maltu ze stropních panelů šířky do 1200 mm a délky přes 3800 do 7000 mm <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Montáž stropních panelů šířky do 600 mm a délky do 3300 mm se oceňuje jako montáž stropní desky. 2. Montáž stropní desky šířky přes 600 mm se ocení jako montáž stropních panelů. 3. Šířkou se rozumí šířka skladebná. 4. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku hlavních materiálů, tato se ocení ve specifikaci..						
	PSC								
23	M	593468620	panel stropní předpjatý 1000x1190x250mm, 8 + 2	m	275,000			0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		panel stropní předpjatý 1000x1190x250mm, 8 + 2						
	VV		20*6,45+20*7,3		275,000				
24	K	411324646	Stropy deskové ze ŽB pohledového tř. C 30/37	m3	8,288			0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Stropy z betonu železového (bez výztuže) pohledového stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavíc hřibových sloupů tř. C 30/37						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách pohledového betonu 411 35-4 a 411 35-5 jsou započteny i náklady na pečlivé hutnění zejména při lici konstrukce pro docílení neporušeného maltového povrchu bez vzhledových kazů.						
	VV		5,525*4*0,35 "deska"		7,735				
	VV		5,525*0,25*0,4 "římasy"		0,553				
	VV		Součet		8,288				
25	K	411351021	Zřízení bednění stropů deskových tl do 50 cm bez podpěrné kce	m2	25,968			0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 25 do 50 cm zřízení <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny bednění deskových stropů 411 35-01 jsou určeny pro desky nebo plošné konzoly rovné, popř. s náběhy. 2. Bednění stropů s hlavicemi se oceňuje součtem ploch bednění hlavic a ploch bednění desek. Množství měrných jednotek bednění hlavic se určuje v m2 rozvinuté plochy hlavic. Množství měrných jednotek bednění desky se určuje m2 celkové plochy desky, od které se odečte půdorysná plocha hlavic, ohraničená průnikem obou konstrukcí. 3. Bednění trámových stropů se oceňuje součtem ploch bednění nosníků (trámů) souborem cen 413 35-11 a ploch bednění desek. Množství měrných jednotek bednění nosníků se určuje v m2 rozvinuté plochou nosníků. Množství měrných jednotek bednění desky se určuje m2 celkové plochy desky, od které se odečte půdorysná plocha nosníků, ohraničená průnikem obou konstrukcí. 4. Klenby při poloměru do 1 m se oceňuje cenami souboru cen 416 35-11. Bednění fabionů na přechodu stěn do stropů, monolitických kleneb, vnějších říms. 5. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, sklepy, apod.). 6. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně.						
	PSC								
	VV		5,525*4 "deska"		22,100				
	VV		5,525*0,7 "římasy"		3,868				
	VV		Součet		25,968				
26	K	411351022	Odstranění bednění stropů deskových tl do 50 cm bez podpěrné kce	m2	25,968			0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 25 do 50 cm odstranění <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny bednění deskových stropů 411 35-01 jsou určeny pro desky nebo plošné konzoly rovné, popř. s náběhy. 2. Bednění stropů s hlavicemi se oceňuje součtem ploch bednění hlavic a ploch bednění desek. Množství měrných jednotek bednění hlavic se určuje v m2 rozvinuté plochy hlavic. Množství měrných jednotek bednění desky se určuje m2 celkové plochy desky, od které se odečte půdorysná plocha hlavic, ohraničená průnikem obou konstrukcí. 3. Bednění trámových stropů se oceňuje součtem ploch bednění nosníků (trámů) souborem cen 413 35-11 a ploch bednění desek. Množství měrných jednotek bednění nosníků se určuje v m2 rozvinuté plochou nosníků. Množství měrných jednotek bednění desky se určuje m2 celkové plochy desky, od které se odečte půdorysná plocha nosníků, ohraničená průnikem obou konstrukcí. 4. Klenby při poloměru do 1 m se oceňuje cenami souboru cen 416 35-11. Bednění fabionů na přechodu stěn do stropů, monolitických kleneb, vnějších říms. 5. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, sklepy, apod.). 6. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně.						
	PSC								
27	K	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t	0,111			0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500						
	VV		280*0,395/1000		0,111				
28	K	417321616	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 30/37	m3	5,917			0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 30/37						
	VV		2*0,15*0,4*24,15 "věnec - ztrac bednění"		2,898				
	VV		0,25*0,25*24,15 "věnec kraj"		1,509				
	VV		0,15*0,25*24,15 "věnec kraj"		0,906				
	VV		0,1*0,25*24,15 "věnec mezi panely"		0,604				
	VV		Součet		5,917				
29	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	55,545			0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení						
	VV		2*0,4*24,15 "věnec - ztrac bednění"		19,320				
	VV		2*0,25*24,15 "věnec kraj"		12,075				
	VV		2*0,25*24,15 "věnec kraj"		12,075				
	VV		2*0,25*24,15 "věnec mezi panely"		12,075				
	VV		Součet		55,545				
30	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	55,545			0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění						
31	K	417361321	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 11 373	t	0,473			0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 11 373 (EZ)						
	VV		5,917*0,08 "výztuž 80 kg/m3"		0,473				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
32	K	451315113	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 8/10 tl do 100 mm	m2	24,000			0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 8/10 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenu lze použít pro podkladní vrstvu z prostého betonu pod základové konstrukce. 2. Příplatek řeší náklady na vícepráce při ruční ukládce pro sklon podkladní vrstvy ve svahu (skluzu u opěry). 3. V cenách jsou započteny náklady na vlastní betonáž, rozhrnutí a případné hutnění betonu požadované konzistence, uhlazení horního povrchu podkladní vrstvy, ošetření a ochranu čerstvě uloženého betonu. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) zhutnění podloží pod podkladní vrstvy a vyčištění základové spáry, tyto se oceňují cenami katalogu 800-2 Základy a zvláštní zakládání, b) podkladní vrstva ze šterku hutněného u plošného založení, tyto se oceňují souborem cen 451 57-78 Podkladní a výplňová vrstva z kameniva, c) zhotovení bednění vrtací šablony pilot nebo odbourání hlav pilot ze železobetonu u základu založeného na pilotách.						
	PSC		15*0,8*2 "podkladní beton zakladů"		24,000				
	VV								
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					0,00	
33	K	611131101	Cementový postřik vnitřních stropů nanášený celoplošně ručně	m2	326,700			0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stropů						
	VV		24,75*7,0+24,75*6,2		326,700				
34	K	611321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	326,700			0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková vodorovných konstrukcí stropů rovných <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.						
	PSC		24,75*7,0+24,75*6,2		326,700				
	VV								
35	K	612131101	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	141,075			0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn						
	VV		1,9*24,75*3		141,075				
36	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	141,075			0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.						
	PSC		1,9*24,75*3		141,075				
	VV								
37	K	631311126	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	28,980			0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 25/30 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzné i pojízdné), popř. podkladní, plovoucí, vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým zatemnováním hutného betonu). 2. Pro mazaniny tlouštěk větších než 240 mm jsou určeny: a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů cen 27* 31- Základy z betonu prostého a 27* 32 - Základy z betonu železového, b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31- . . Beton kleneb. 3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně tvarování rigolového žlábků) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží se oceňuje samostatně. 4. V ceně jsou započteny i náklady na: a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem, b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační spáry řežány dodatečně, oceňují se cenami souboru cen 634 91-11 Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár.						
	PSC		(6,4+5,6)*24,15*0,1 "beton-podlaha"		28,980				
	VV								
38	K	631311127	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37	m3	34,474			0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 30/37 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzné i pojízdné), popř. podkladní, plovoucí, vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým zatemnováním hutného betonu). 2. Pro mazaniny tlouštěk větších než 240 mm jsou určeny: a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů cen 27* 31- Základy z betonu prostého a 27* 32 - Základy z betonu železového, b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31- . . Beton kleneb. 3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně tvarování rigolového žlábků) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží se oceňuje samostatně. 4. V ceně jsou započteny i náklady na: a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem, b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační spáry řežány dodatečně, oceňují se cenami souboru cen 634 91-11 Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár.						
	PSC		14,275*24,15*0,1 "betonová vrstva nad panely"		34,474				
	VV								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
39	K	631319022	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení s poprášením cementem	m3	28,980			0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením s poprášením cementem pro konečnou úpravu, mazanina tl. přes 80 do 120 mm (20 kg/m3) <i>Poznámka k souboru cen:</i>						
	PSC		1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10. 2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem. 3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.						
	VV		(6,4+5,6)*24,15*0,1 "beton-podlaha"		28,980				
40	K	631319204	Příplatek k mazaninám za přidání ocelových vláken (drátkobeton) pro objemové vyztužení 30 kg/m3	m3	28,980			0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Příplatek k cenám betonových mazanin za vyztužení ocelovými vlákny (drátkobeton) objemové vyztužení 30 kg/m3						
	VV		28,98		28,980				
41	K	632450121	Vyrovnávací cementový potěr tl do 20 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	14,490			0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. od 10 do 20 mm <i>Poznámka k souboru cen:</i>						
	PSC		1. Ceny -0121 až -0124 jsou určeny pro vyrovnávací potěr v pásu vodorovný nebo ve spádu do 15° na zdivu jako podklad pod izolaci, pod parapety z prefabrikovaných dílců, pod oplechování, jako podklad pro uložení ocelových profilů, překladů, stropních nosníků, apod. 2. Ceny -0131 až -0134 jsou určeny pro vyrovnávací potěr v ploše na střepech z prefabrikovaných dílců jako podklad pod izolaci, pod podlahové konstrukce apod., na mazaninách jen jako podklad pod izolaci proti vodě, jako ochrana izolace shora tvořící lože při kladení plošných prefa panelů (např. v kanálech). 3. Ceny -0131 až -0134 lze použít i pro podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení, s náležitým zatemováním hutné malty. 4. V cenách jsou započteny i náklady na základní stržení povrchu potěru s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem.						
	VV		24,15*0,15*4 "potěr pod stropní panely"		14,490				
42	K	632450124	Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	72,000			0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm <i>Poznámka k souboru cen:</i>						
	PSC		1. Ceny -0121 až -0124 jsou určeny pro vyrovnávací potěr v pásu vodorovný nebo ve spádu do 15° na zdivu jako podklad pod izolaci, pod parapety z prefabrikovaných dílců, pod oplechování, jako podklad pro uložení ocelových profilů, překladů, stropních nosníků, apod. 2. Ceny -0131 až -0134 jsou určeny pro vyrovnávací potěr v ploše na střepech z prefabrikovaných dílců jako podklad pod izolaci, pod podlahové konstrukce apod., na mazaninách jen jako podklad pod izolaci proti vodě, jako ochrana izolace shora tvořící lože při kladení plošných prefa panelů (např. v kanálech). 3. Ceny -0131 až -0134 lze použít i pro podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení, s náležitým zatemováním hutné malty. 4. V cenách jsou započteny i náklady na základní stržení povrchu potěru s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem.						
	VV		24*1*3 "vyrovnání horní plochy stávajících stěn"		72,000				
43	K	634662112	Výplň dilatačních spar šířky do 15 mm v mazaninách akrylátovým tmelem	m	52,000			0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Výplň dilatačních spar mazanin akrylátovým tmelem, šířka spáry přes 10 do 15 mm						
44	K	634911133	Řezání dilatačních spár š 20 mm hl do 50 mm v čerstvé betonové mazanině	m	52,000			0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár v čerstvé betonové mazanině nebo potěru šířky přes 10 do 20 mm, hloubky přes 20 do 50 mm						
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i>						
	VV		1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár po řezání. 4*13		52,000				
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					0,00	
45	K	941311111	Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	120,000			0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž lešení řadového modulového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m <i>Poznámka k souboru cen:</i>						
	PSC		1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení. 2. Montáž lešení řadového modulového lehkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně. 3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního lince sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními lici.						
	VV		15*2*4		120,000				
46	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	375,000			0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenu -1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit konstrukce na těchto střeších (světlíky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou plochy. 2. Střešní plochy hal se světlíky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221. 3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se přičítají. 4. v ceně -1111 a -1114 jsou započteny náklady na zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení předmetů. 5. V ceně -1221 jsou započteny náklady na zametení podlahy, umytí dlažeb nebo keramických podlah v přílehlých místnostech, chodbách a schodištích, umytí obkladů, schodů, vyčištění a umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení předmetů. 6. V ceně -1311 jsou započteny náklady na zametení a čištění dlažeb, umytí, vyčištění okenních a dveřních rámu a zařízení předmetů. 7. V ceně -1411 jsou započteny náklady na vynesení zbytků stavebního rumu, kropení a 2x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů.						
		VV	25*15		375,000				
47	K	978013141	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 30 %	m2	75,000			0,00	CS ÚRS 2019 01
		PP	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 10 do 30 %						
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Položky lze použít i pro ocenění otlučení sádrových, hlinitých apod. vnitřních omítek.						
		VV	30*0,5*5		75,000				
48	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	75,000			0,00	CS ÚRS 2019 01
		PP	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou						
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání všech hmot. 2. V cenách očištění ploch pískem jsou započteny i náklady smetení písku dohromady nebo naložení na dopravní prostředek. 3. V cenách očištění ploch pískem nejsou započteny náklady na odvoz písku, které se oceňují cenami odvozu sutí příslušného katalogu pro objekt, na kterém se práce provádí.						
49	K	985231111	Spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 40 mm dl do 6 m/m2	m2	82,110			0,00	CS ÚRS 2019 01
		PP	Spárování zdiva hloubky do 40 mm aktivovanou maltou délky spáry na 1 m2 upravované plochy do 6 m						
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro spárování cihelného nebo kamenného zdiva. 2. V cenách jsou započteny i náklady na: a) dodání potřebných hmot, b) vypláchnutí spár vodou před spárováním a očištění okolního zdiva po spárování. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) vysekání a vyčištění spár; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 985 14-2 Vysekání spojovací hmoty za spár zdiva, b) úpravu spár po provedeném spárování; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 985 23-3. 4. Délce spáry na 1 m2 upravované plochy odpovídají tyto počty kamenů: a) do 6 m - do 10 kusů na 1 m2, b) přes 6 do 12 m - přes 10 do 35 kusů na 1 m2, c) přes 12 m - přes 35 kusů na 1 m2.						
		VV	0,85*24,15*4 "přespárování stáv. zdiva"		82,110				
50	K	985233111	Úprava spár po spárování zdiva uhlazením spára dl do 6 m/m2	m2	82,110			0,00	CS ÚRS 2019 01
		PP	Úprava spár po spárování zdiva kamenného nebo cihelného délky spáry na 1 m2 upravované plochy do 6 m uhlazením						
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Délce spáry na 1 m2 upravované plochy odpovídají tyto počty kamenů: a) do 6 m - do10 kusů na 1 m2, b) přes 6 do 12 m - přes 10 do 35 kusů na 1 m2, c) přes 12 m - přes 35 kusů na 1 m2.						
51	K	R01	Samoobslužný box pro parkování jízdních kol - doplňky (kompresor, zásuvka, dobíjení elektrokol)	kus	2,000			0,00	
		PP	Samoobslužný box pro parkování jízdních kol						
		VV	2		2,000				
52	K	R02	Samoobslužný box pro parkování jízdních kol, (5x box)	kus	4,000			0,00	
		PP	Samoobslužný box pro parkování jízdních kol						
		VV	4		4,000				
53	K	R03	Samoobslužný box pro parkování jízdních kol, (4x box + řídící el. systém)	kus	1,000			0,00	
		PP	Samoobslužný box pro parkování jízdních kol						
		VV	1		1,000				
D	PSV		Práce a dodávky PSV					0,00	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					0,00	
54	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	313,800			0,00	CS ÚRS 2019 01
		PP	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V						
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9097 Příplatek za plochu do 10 m2.						
		VV	15*0,8*2 "izolace - základy"		24,000				
		VV	(5,6+6,4)*24,15 "izolace - podlahy"		289,800				
		VV	Součet		313,800				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
55	M	628322800	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl. 3,5mm typu V60 S35 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem	m2	499,675			0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl. 3,5mm typu V60 S35 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem						
	VV		313,8+120,7		434,500				
	VV		Součet		434,500				
	VV		434,5*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		499,675				
56	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	120,700			0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S						
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Izolace plochy jednotlivé do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9097 Příplatek za plochu do 10 m2.						
	VV		0,95*24,14+4,05*24,14 "izolace krajních stěn svislá"		120,700				
57	K	711191001	Provedení adhezního můstku na vodorovné ploše	m2	313,800			0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Provedení nátěru adhezního můstku na ploše vodorovné V						
	VV		15*0,8*2 "izolace - základy"		24,000				
	VV		(5,6+6,4)*24,15 "izolace - podlahy"		289,800				
	VV		Součet		313,800				
58	M	58581220	mústek adhezni pod izolační a vyrovnávací lepicí hmoty	kg	37,028			0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		mústek adhezni pod izolační a vyrovnávací lepicí hmoty						
	P		Poznámka k položce: Spotřeba: 6-10 kg/m²						
	VV		313,8*0,118 'Přepočtené koeficientem množství		37,028				
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud					0,00	
59	K	741110041	Montáž trubka plastová ohebná D přes 11 do 23 mm uložená pevně	m	240,000			0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pevně, vnější Ø přes 11 do 23 mm						
60	M	345710510	trubka elektroinstalační ohebná EN 500 86-1141 D 22,9/28,5 mm	m	240,000			0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		trubka elektroinstalační ohebná EN 500 86-1141 D 22,9/28,5 mm						
	P		Poznámka k položce: EAN 8595057603714						
61	K	741112003	Montáž krabice zapuštěná plastová čtyřhranná	kus	10,000			0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových čtyřhranných						
62	M	M01	Krabice univerzální KU68-1901 o73,5x43mm spojovatelná	kus	10,000			0,00	
	PP		Krabice univerzální KU68-1901 o73,5x43mm spojovatelná						
63	K	741112103	Montáž rozvodka zapuštěná plastová čtyřhranná	kus	16,000			0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici zapuštěných plastových čtyřhranných						
64	M	M02	Krabice rozvodná 6455-11	kus	16,000			0,00	
	PP		Krabice rozvodná 6455-11						
65	K	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (CYKY)	m	680,000			0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2						
66	M	341110300	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm2	m	680,000			0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm2						
	P		Poznámka k položce: obsah kovu [kg/m], Cu =0,044, Al =0						
67	K	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (CYKY)	m	242,000			0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2						
68	M	341110360	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm2	m	242,000			0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm2						
	P		Poznámka k položce: obsah kovu [kg/m], Cu =0,074, Al =0						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
69	K	741122033	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x10mm2 (CYKY)	m	15,000			0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 5x10mm2						
70	K	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	36,000			0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žily do 2,5 mm2						
71	K	741210003	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 100 kg	kus	1,000			0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 100 kg						
	P		<i>Poznámka k položce: připojení rováděče na stávající přípojku budovy č. p. 365</i>						
72	M	M03	Rozvaděč RE/RP - odděl. elektroměrová a podružná (25B/3, přepět. ochr., chr.25/4/003, 16/1-6ks, 10C/1-4ks, 6/1-2ks, spínací hod.) antivandal	kus	1,000			0,00	
	PP		Rozvaděč RE/RP - odděl. elektroměrová a podružná (25B/3, přepět. ochr., chr.25/4/003, 16/1-6ks, 10C/1-4ks, 6/1-2ks, spínací hod.) antivandal						
73	K	741230001	Montáž deska přístrojová elektroměrová typová	kus	1,000			0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž desek přístrojových bez zapojení vodičů typových elektroměrových						
74	K	R05	Elektroměrový pilíř (APZ/PK-7)	kus	1,000			0,00	
	PP		Elektroměrový pilíř (APZ/PK-7)						
75	K	741231013	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - jističí	kus	1,000			0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž svorkovnic do rozvaděčů s popisnými štítky se zapojením vodičů na jedné straně jističích						
76	M	M04	Svorkovnice ekvipotenciální EPS 2	kus	1,000			0,00	
	PP		Svorkovnice ekvipotenciální EPS 2						
77	K	741313073	Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení prostředí základní, vlhké	kus	6,000			0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení chráněných v krabici 10/16 A, pro prostředí normální, provedení 2P + PE dvojí zapojení pro průběžnou montáž						
78	M	345551030	zásuvka 1násobná 16A bílý, slonová kost	kus	6,000			0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		zásuvka 1násobná 16A bílý, slonová kost						
79	K	741331032	Montáž elektroměru třífázového bez zapojení vodičů	kus	1,000			0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž měřicích přístrojů bez zapojení vodičů elektroměru třífázového						
80	K	741372021	Montáž svítidlo LED bytové přisazené nástěnné panelové do 0,09 m2	kus	5,000			0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností přisazených nástěnných panelových, obsahu do 0,09 m2						
81	M	M05	Hliníkový profil 45° + plexi kryt vysoce propustný + 2 koncovky - délka 3m	kus	5,000			0,00	
	PP		Hliníkový profil 45° + plexi kryt vysoce propustný + 2 koncovky - délka 3m						
82	M	M06	LED pásek 230V, vysoká svítivost, 10W/1m - 3m□	kus	5,000			0,00	
	PP		LED pásek 230V, vysoká svítivost, 10W/1m - 3m□						
83	K	741372061	Montáž svítidlo LED bytové přisazené stropní panelové do 0,09 m2	kus	32,000			0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností přisazených stropních panelových, obsahu do 0,09 m2						
84	M	M07	SVIT VYRT RAMBO-LED-3400-4K 30W□	kus	32,000			0,00	
	PP		SVIT VYRT RAMBO-LED-3400-4K 30W□						
85	K	741410001	Montáž vodič uzemňovací pásek D do 120 mm2 na povrchu	m	30,000			0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu pásu průřezu do 120 mm2						
86	M	354420620	pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg	30,000			0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		pás zemnicí 30x4mm FeZn						
87	K	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	kus	7,000			0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby						
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. Svodovými dráty se rozumí i jímací vedení na střeše.</i>						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
88	M	354418950	svorka připojovací k připojení kovových částí	kus	1,000			0,00	CS ÚRS 2019 01
PP svorka připojovací k připojení kovových částí									
89	M	354419960	svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů, FeZn	kus	6,000			0,00	CS ÚRS 2019 01
PP svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů, FeZn									
D 742 Elektroinstalace - slaboproud								0,00	
90	K	742110161	Montáž spony pro uchycení kabelů pro slaboproud	kus	6,000			0,00	CS ÚRS 2019 01
PP Montáž kabelového žlabu spony pro uchycení kabelů									
91	K	742121002	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody přes 15 žil	m	280,000			0,00	CS ÚRS 2019 01
PP Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil přes 15									
PSC Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro ocenění koaxiálních kabelů.									
92	M	M08	Kabel UTP drát CAT6, PVC, cívka 500m, šedý	m	280,000			0,00	
PP Kabel UTP drát CAT6, PVC, cívka 500m, šedý									
93	K	742230003	Montáž venkovní kamery	kus	6,000			0,00	CS ÚRS 2019 01
PP Montáž kamerového systému venkovní kamery									
94	M	M12	IPC-HDBW2220R-VFS / venk., 2Mpix, ICR, 2,7-12mm, IR 30m / venkovní antivandal dome 2 Mpix při 25 sn/s, obj. f = 2,7-12 mm (98-30°), 0,01/0 lux při IR 30 m, D/N IR filtr, 1/2,8" CMOS, DWDR, slot SD, IE, Mozilla, Smart PSS, DMSS aplikace, PoE 12 V=4 W	kus	6,000			0,00	
PP IPC-HDBW2220R-VFS / venk., 2Mpix, ICR, 2,7-12mm, IR 30m / venkovní antivandal dome 2 Mpix při 25 sn/s, obj. f = 2,7-12 mm (98-30°), 0,01/0 lux při IR 30 m, D/N IR filtr, 1/2,8" CMOS, DWDR, slot SD, IE, Mozilla, Smart PSS, DMSS aplikace, PoE 12 V=4 W									
95	M	M13	NVR2108-8P-S2 / 8CH, 6Mpix, 1xHDD (až 6TB), 80Mb, 8xPoE / 8CH, 8 x PoE pro kamery, max. 6 Mpix, propustnost 80 Mbps, HDMI/VGA výstup na monitor, ovládání USB myši, 1 x HDD (není součástí), max. 6 TB, kódování H.264+, 1 x RJ45 10/100 Mbps, 2 x USB, we	kus	1,000			0,00	
PP NVR2108-8P-S2 / 8CH, 6Mpix, 1xHDD (až 6TB), 80Mb, 8xPoE / 8CH, 8 x PoE pro kamery, max. 6 Mpix, propustnost 80 Mbps, HDMI/VGA výstup na monitor, ovládání USB myši, 1 x HDD (není součástí), max. 6 TB, kódování H.264+, 1 x RJ45 10/100 Mbps, 2 x USB, we									
96	M	M14	PFB203W / nástěnný držák pro DOME / nástěnný držák pro montáž dome kamer Dahua na zeď, do průměru 122 mm, kov, bílá, venkovní -40 až 60°C, š 160 x v 122 x h 76 mm	kus	2,000			0,00	
PP PFB203W / nástěnný držák pro DOME / nástěnný držák pro montáž dome kamer Dahua na zeď, do průměru 122 mm, kov, bílá, venkovní -40 až 60°C, š 160 x v 122 x h 76 mm									
97	K	742330001	Montáž rozvaděče nástěnného	kus	1,000			0,00	CS ÚRS 2019 01
PP Montáž strukturované kabeláže rozvaděče nástěnného									
98	M	M15	Rack 600 x 600 mm - výška 15U (770 mm), dveře plné plech., cylindrický zámek, antivandal □	kus	1,000			0,00	
PP Rack 600 x 600 mm - výška 15U (770 mm), dveře plné plech., cylindrický zámek, antivandal □									
99	M	M16	PC-601 C6 UTP/1M / různé barvy /	m	12,000			0,00	
PP PC-601 C6 UTP/1M / různé barvy /									
100	M	M17	HDD 6 TB SATA NVR RACK / disk určený pro NVR/DVR / Seagate Surveillance 6 TB, 5900 rpm, SATA 6Gb/s, 128 MB cache, SATA 3, určený pro nepřetržitý provoz v NVR/DVR záznamových zařízeních, doporučován pro stabilitu, výkon a do RAID polí 5, 5+, 6 a 6+	kus	1,000			0,00	
PP HDD 6 TB SATA NVR RACK / disk určený pro NVR/DVR / Seagate Surveillance 6 TB, 5900 rpm, SATA 6Gb/s, 128 MB cache, SATA 3, určený pro nepřetržitý provoz v NVR/DVR záznamových zařízeních, doporučován pro stabilitu, výkon a do RAID polí 5, 5+, 6 a 6+									
101	M	M18	Monitor 19" LCD, 1280x1024, 700:1 / barevný 19" LCD s parametry určenými přímo pro CCTV systémy, 4:3, 1280 x 1024, 300 cd/m2, 700:1, hor. frek. 30 - 80 KHz, vert. frekv. 50 - 75 KHz, zorný úhel 176°, napájení 230~50 Hz, VGA/RCA/SVHS, audio,	kus	1,000			0,00	
PP Monitor 19" LCD, 1280x1024, 700:1 / barevný 19" LCD s parametry určenými přímo pro CCTV systémy, 4:3, 1280 x 1024, 300 cd/m2, 700:1, hor. frek. 30 - 80 KHz, vert. frekv. 50 - 75 KHz, zorný úhel 176°, napájení 230~50 Hz, VGA/RCA/SVHS, audio,									
102	M	M19	19"polička s perforací, hloubka 350 mm /	kus	1,000			0,00	
PP 19"polička s perforací, hloubka 350 mm /									
103	M	M20	19"napájecí panel, 6 x 230V, 1.5 U / dvojpólový vypínač	kus	1,000			0,00	
PP 19"napájecí panel, 6 x 230V, 1.5 U / dvojpólový vypínač									
104	M	M21	19"ventilační jednotka s termostatem, 1U /	kus	1,000			0,00	
PP 19"ventilační jednotka s termostatem, 1U /									
105	M	M22	19"vyvazovací panel, plastový, 1U /	kus	1,000			0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		19"vyvazovací panel, plastový, 1U /						
106	M	M23	Vertikální lišta výška 15U □	kus	2,000			0,00	
	PP		Vertikální lišta výška 15U □						
107	M	M24	osvětlovací jednotka se zářivkou 8W	kus	1,000			0,00	
	PP		osvětlovací jednotka se zářivkou 8W						
108	M	M25	UPS-1500VA SMART / záložní zdroj APC 1500VA smart, černý /	kus	1,000			0,00	
	PP		UPS-1500VA SMART / záložní zdroj APC 1500VA smart, černý /						
109	K	742330024	Montáž patch panelu 24 portů UTP/FTP	kus	1,000			0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům patch panelu 24 portů UTP/FTP						
110	M	M26	Patch panel UTP osaz. 24 pozic 1U, CAT6 komplet	kus	1,000			0,00	
	PP		Patch panel UTP osaz. 24 pozic 1U, CAT6 komplet						
111	K	742330101	Měření metalického segmentu s vyhotovením protokolu	kus	6,000			0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž strukturované kabeláže měření segmentu metalického s vyhotovením protokolu						
112	K	742360301	Montáž switch modulu	kus	2,000			0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž systému pacient-sestra síťových prvků switch modulu						
113	M	M27	Router	kus	1,000			0,00	
	PP		Router						
114	M	M28	Modem + ant. podle poskytovatele připojení	kus	1,000			0,00	
	PP		Modem + ant. podle poskytovatele připojení						
D	743		Elektromontáže - hrubá montáž					0,00	
115	K	743611121	Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm na povrchu	m	22,000			0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu drátu nebo lana Ø do 10 mm						
116	M	354410730	drát D 10mm FeZn	kg	6,210			0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		drát D 10mm FeZn						
	P		Poznámka k položce: Hmotnost: 0,62 kg/m						
117	M	354410720	drát pro hromosvod FeZn D 8mm	kg	4,800			0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		drát pro hromosvod FeZn D 8mm						
	P		Poznámka k položce: Hmotnost: 0,4 kg/m						
D	764		Konstrukce klempířské					0,00	
118	K	764204105	Montáž oplechování horních ploch a atik bez rohů rš do 400 mm	m	86,180			0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) rozvinuté šířky do 400 mm						
	VV		24,15 "stáv. zed"		24,150				
	VV		5,63+(5,92*2)+5,68+24+14,88 "atika"		62,030				
	VV		Součet		86,180				
119	M	138142010	plech hladký Pz jakost DX51+Z275 tl 1,5mm tabule	t	0,518			0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		plech hladký Pz jakost DX51+Z275 tl 1,5mm tabule						
	P		Poznámka k položce: Hmotnost: 11,9 kg/m2						
	VV		0,0015*1*2*6*7,85		0,141				
	VV		0,0015*1*2*16*7,85		0,377				
	VV		Součet		0,518				
D	767		Konstrukce zámečnické					0,00	
120	K	767161223	Montáž zábradlí rovného z profilové oceli do zdí hmotnosti přes 60 kg	m	62,030			0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž zábradlí rovného z profilové oceli do zdí, hmotnosti 1 m zábradlí přes 60 kg						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami -51 . . lze oceňovat i montáž madel a průběžnou (horizontální) výplň z trubek nebo tenkostěnných profilů, které se montují z dodaných dílů na samostatně osazované ocelové sloupky nebo na zabudované kotevní prvky. 2. Cenami nelze oceňovat montáž samostatného sloupku pro dřevěné madlo; tyto práce se oceňují cenou 767 22-0550 Osazení samostatného sloupku. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) vytvoření ohybu nebo ohybníku; tyto práce se oceňují cenou 767 22-0191 nebo -0490 Příplatek za vytvoření ohybu, b) montáž hliníkových krycích listů; tyto práce se oceňují cenami 767 89-6110 až -6115 Montáž ostatních zámečnických konstrukcí, c) montáž výplně tvarovaným plechem. 5,63+5,92+5,92+5,68+24+14,88						
		VV			62,030				
121	K	767995112	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 10 kg	kg	21,375			0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 5 do 10 kg						
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce.						
	P		<i>Poznámka k položce:</i> okno Z2 včetně montáže a uchycovacích prvků						
	VV		0,375*19*3		21,375				
122	K	767995114	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg	kg	199,576			0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg						
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce.						
	P		<i>Poznámka k položce:</i> okno Z1 včetně montáže a uchycovacích prvků						
	VV		1,313*19*8		199,576				
123	M	15945235	plech děrovaný tahokov oko 42/12,5/2,5 tl 1,5mm tabule	t	0,220			0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		plech děrovaný tahokov oko 42/12,5/2,5 tl 1,5mm tabule						
	P		<i>Poznámka k položce:</i> hmotnost: 4,5 kg/m2						
	VV		0,2+0,02		0,220				
124	K	767995115	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 100 kg	kg	4 408,000			0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg						
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce.						
	VV		(1,562+2,846)*1000		4 408,000				
125	M	130102700	tyč ocelová plochá jakost 11 375 80x8mm	t	2,846			0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		tyč ocelová plochá jakost 11 375 80x8mm						
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Hmotnost: 5,02 kg/m						
	VV		62*45,9/1000		2,846				
126	M	130102780	tyč ocelová plochá jakost 11 375 80x20mm	t	1,562			0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		tyč ocelová plochá jakost 11 375 80x20mm						
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Hmotnost: 12,56 kg/m						
	VV		62*25,2/1000		1,562				
127	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	4,863			0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m						
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.						
128	K	998767194	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 za zvětšený přesun do 1000 m	t	4,863			0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m						
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 783			Dokončovací práce - nátěry					0,00	
129	K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	157,798			0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným							
	VV	3*0,375*2+8*1,313*2			23,258				
	VV	62*2,17 "zábradlí"			134,540				
	VV	Součet			157,798				
130	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	157,798			0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický							
	VV	3*0,375*2+8*1,313*2			23,258				
	VV	62*2,17 "zábradlí"			134,540				
	VV	Součet			157,798				
131	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	157,798			0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní							
	VV	3*0,375*2+8*1,313*2			23,258				
	VV	62*2,17 "zábradlí"			134,540				
	VV	Součet			157,798				
132	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	315,596			0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní							
	VV	3*0,375*2+8*1,313*2			23,258				
	VV	62*2,17 "zábradlí"			134,540				
	VV	Součet			157,798				
	VV	157,798*2 'Přepočtené koeficientem množství			315,596				
133	K	783826675	Hydrofobizační transparentní silikonový nátěr hrubých betonových povrchů nebo hrubých omítek	m2	237,000			0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP	Hydrofobizační nátěr omítek silikonový, transparentní, povrchů hrubých betonových povrchů nebo omítek hrubých, rýhovaných tenkovrstvých nebo škrábaných (břízolitových)							
	VV	2*87,5+2*31			237,000				
134	K	R06	Montáž fotoluminiscenčních bezpečnostních tabulek a šipek	soubor	1,000			0,00	
	PP	Montáž fotoluminiscenčních bezpečnostních tabulek a šipek							
	P	Poznámka k položce: Montáž+materiál							
D 787			Dokončovací práce - zasklívání					0,00	
135	K	R04	Zasklení vstupních portálů, včetně automatických dveří s čidlem a dvoukřídlých dveří, v materiálu sklo, dodávka+montáž	soubor	1,000			0,00	
	PP	Zasklení vstupních portálů, včetně automatických dveří s čidlem a dvoukřídlých dveří, v materiálu sklo, dodávka+montáž							

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Terminál v zeleni, Choceň
Objekt:
Část Ia - Způsobilé výdaje- Hlavní
Soupis:
SO801 - Sadové a terénní úpravy

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Choceň

Uchazeč:
0

Projektant:
Laboro ateliér s.r.o.

Zpracovatel:
Laboro ateliér s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

11. 9. 2017

0
0

0
0

Materiál			0,00
Montáž			0,00
Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Terminál v zeleni, Choceň
Objekt: Část Ia - Způsobilé výdaje- Hlavní
Soupis: **SO801 - Sadové a terénní úpravy**

Místo:
Zadavatel: Město Choceň
Uchazeč: 0

Datum: 11. 9. 2017
Projektant: Labora atelier
Zpracovatel: Labora atelier

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	0,00	0,00	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00	0,00	0,00
1 - Zemní práce	0,00	0,00	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00	0,00	0,00
998 - Přesun hmot	0,00	0,00	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Terminál v zeleni, Choceň
Objekt: Část Ia - Způsobilé výdaje- Hlavní
Soupis: SO801 - Sadové a terénní úpravy

Místo: Datum: 11. 9. 2017
Zadavatel: Město Choceň Projektant: Labora atelier
Uchazeč: 0 Zpracovatel: Labora atelier

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem									0,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV					0,00	
D	1		Zemní práce					0,00	
1	K	182303111	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl 50 mm rovina v rovině a svahu do 1:5	m2	512,000			0,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tloušťky do 50 mm v rovině nebo na svahu do 1:5						
PSC			Poznámka k souboru cen:						
VV			1. V cenách jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění na vzdálenost do 3 m. 2. V cenách nejsou započteny náklady na substrát.		512,000				
			112+400						
2	M	103715000	substrát pro trávníky VL	m3	25,600			0,00	CS ÚRS 2019 01
PP			substrát pro trávníky VL						
VV			512*0,05		25,600				
3	K	183205111	Založení záhonu v rovině a svahu do 1:5 zemina tř 1 a 2	m2	29,400			0,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Založení záhonu pro výsadbu rostlin v rovině nebo na svahu do 1:5 v zemině tř. 1 až 2						
PSC			Poznámka k souboru cen:						
VV			1. V cenách jsou započteny i náklady na urovnání s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, odvoz na vzdálenost do 20 km a složení výkopků. 2. Ceny nelze použít pro založení záhonu s výškovým členěním pro ornamentální výsadby; tyto práce se oceňují individuálně.		29,400				
			6*4,9						
4	M	103641010	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	8,379			0,00	CS ÚRS 2019 01
PP			zemina pro terénní úpravy - ornice						
VV			29,4*0,15*1,9		8,379				
5	K	183211312	Výsadba trvalek prostokořenných	kus	45,000			0,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Výsadba květín do připravené půdy se zalitím do připravené půdy, se zalitím trvalek						
PSC			Poznámka k souboru cen:						
VV			1. V cenách jsou započteny i náklady na případné naložení přebytečných výkopků na dopravní prostředek, odvoz na vzdálenost do 20 km a složení výkopků. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) hloubení jamek, b) uložení odpadu na skládce. 3. Ceny nelze použít pro ornamentální výsadby; tyto se oceňují individuálně.		45,000				
			45						
6	K	184102116	Výsadba dřeviny s balem D do 0,8 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	8,000			0,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 600 do 800 mm						
PSC			Poznámka k souboru cen:						
VV			1. Ceny lze použít i pro dřeviny pěstované v nádobách. 2. V cenách nejsou započteny náklady na vysazované dřeviny, tyto se oceňují ve specifikaci. 3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžné schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.		8,000				
			5+3						
7	M	M01	Višeň pilovitá - Prunus serrulata "Kanzan", VK,OK 16-18, BAL	kus	5,000			0,00	
PP			Višeň pilovitá - Prunus serrulata "Kanzan", VK,OK 16-18, BAL						
8	M	M02	Slivoň myrobalán - Prunus cerasifera "Nigra", VK, OK 12-14, bal	kus	3,000			0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Slivoň myrobalán - Prunus cerasifera "Nigra", VK, OK 12-14, bal						
9	K	184102119	Výsadba dřeviny s balem D do 1,4 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	6,000			0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 1200 do 1400 mm						
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny lze použít i pro dřeviny pěstované v nádobách. 2. V cenách nejsou započteny náklady na vysazované dřeviny, tyto se oceňují ve specifikaci. 3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžné schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.						
10	M	M03	Platan javorolistý - Platanus acerifolia, VK, OK 20-25, bal	kus	6,000			0,00	
	PP		Platan javorolistý - Platanus acerifolia, VK, OK 20-25, bal						
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					0,00	
11	K	936001002	Montáž prvků městské a zahradní architektury hmotnosti do 1,5 t	kus	9,000			0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž prvků městské a zahradní architektury hmotnosti přes 0,1 do 1,5 t						
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání architektonických prvků, tyto se ocení ve specifikaci.						
12	M	749102010	rám ochranný ke stromům 4 díly tvárná litina /1600x1600/x200x30mm	kus	8,000			0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		rám ochranný ke stromům 4 díly tvárná litina /1600x1600/x200x30mm						
13	M	749101970	rošt ke stromům s rámem 2 díly tvárná litina /1000x1000/x450x35mm	kus	1,000			0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		rošt ke stromům s rámem 2 díly tvárná litina /1000x1000/x450x35mm						
14	K	936104211	Montáž odpadkového koše do betonové patky	kus	6,000			0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž odpadkového koše do betonové patky						
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně-4211 jsou započteny i náklady na zemní práce. 2. V cenách -4212 a -4213 jsou započteny i náklady na upevňovací materiál. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání odpadkového koše, tyto se oceňují ve specifikaci.						
15	M	M04	Odpadkový koš 55 l, ocelové tělo 430x260x985, s víkem vřazovacího otvoru	kus	3,000			0,00	
	PP		Odpadkový koš 55 l, ocelové tělo 430x260x985, s víkem vřazovacího otvoru						
	P		<i>Poznámka k poloze:</i> dle požadavků města						
16	M	M05	Odpadkový koš "pro psí exkrementy" 32 l, ocelové tělo 260x260x985, s víkem vřazovacího otvoru	kus	3,000			0,00	
	PP		Odpadkový koš "pro psí exkrementy" 32 l, ocelové tělo 260x260x985, s víkem vřazovacího otvoru						
	P		<i>Poznámka k poloze:</i> dle požadavků města						
17	K	936124112	Montáž lavičky stabilní parkové se zabetonováním noh	kus	13,000			0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž lavičky parkové stabilní se zabetonováním noh						
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -4111 a -4112 jsou započteny i náklady na zemní práce s odhozem výkopku na vzdálenost do 3 m. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) vysekání otvorů pro osazení noh do stávajících konstrukcí; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 974 04-25 Vysekání rýh částí B01 katalogu 801-3 Budovy a haly – bourání konstrukcí, b) dodání lavičky, tyto se oceňují ve specifikaci, c) odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami částí A 01 katalogu 800-1 Zemní práce.						
18	M	M06	lavička parková s opěradlem 185 x 64,5 x 81 cm, ocelová konstrukce, sedák i opěradlo z dřevěných desek	kus	13,000			0,00	
	PP		lavička parková s opěradlem 185 x 64,5 x 81 cm, ocelová konstrukce, sedák i opěradlo z dřevěných desek						
	P		<i>Poznámka k poloze:</i> dle požadavků města						
	D	998	Přesun hmot					0,00	
19	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	19,211			0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Terminál v zeleni, Choceň
Objekt:
Část Ib - Způsobilé výdaje - Vedlejší
Soupis:
SO101 - Dopravní terminál

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Choceň

Uchazeč:
0

Projektant:
Laboro ateliér s.r.o.

Zpracovatel:
Laboro ateliér s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

11. 9. 2017

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Materiál			0,00
Montáž			0,00
Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Terminál v zeleni, Choceň
Objekt: Část Ib - Způsobilé výdaje - Vedlejší
Soupis: SO101 - Dopravní terminál

Místo:
Zadavatel: Město Choceň
Uchazeč: 0

Datum: 11. 9. 2017
Projektant: Labora atelier
Zpracovatel: Labora atelier

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	0,00	0,00	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00	0,00	0,00
1 - Zemní práce	0,00	0,00	0,00
2 - Zakládání	0,00	0,00	0,00
5 - Komunikace pozemní	0,00	0,00	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00	0,00	0,00
997 - Přesun sutě	0,00	0,00	0,00
998 - Přesun hmot	0,00	0,00	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Terminál v zeleni, Choceň

Objekt: Část Ib - Způsobilé výdaje - Vedlejší

Soupis: SO101 - Dopravní terminál

Místo:

Zadavatel: Město Choceň

Uchazeč: 0

Datum: 11. 9. 2017

Projektant: Labora atelier

Zpracovatel: Labora atelier

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
Náklady soupisu celkem									0,00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV					0,00		
D	1		Zemní práce					0,00		
1	K	113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	873,860			0,00	CS ÚRS 2019 01	
PP				Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. Ceny a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze šterkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živичnými postřiky nebo nátěry. 4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živичných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním. 873,86 "z komunikace"						873,860
2	K	113154364	Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 s překážkami v trase	m2	873,860			0,00	CS ÚRS 2019 01	
PP				Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 100 mm <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vodu pro chlazení zubů frézy, b) opotřebování frézovacích nástrojů, c) naložení odfrézovaného materiálu na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) nutné ruční odstranění (vybourání) živичného krytu kolem překážek, které se oceňují cenami souboru cen 113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů této části katalogu, b) očištění povrchu odfrézované plochy, které se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 Odstranění bláta, prachu z povrchu podkladu nebo krytu části C01 tohoto katalogu. 3. Množství měrných jednotek pro rozpočet určí projekt. Drobné překážky, např. vpusti, uzávěry, sloupky (plochy do 2 m2) se z celkové frézované plochy neodečítají. 4. Tloušťku frézované vrstvy určí projekt a měří se tloušťka jednotlivých záběrů v mm. 5. Cena s překážkami je určena v případech, kdy: a) na 200 m2 frézované plochy se vyskytne v průměru více než jedna vpust' nebo vstup inženýrských sítí, popř. stožár, vstupní ostrůvek apod., b) jsou-li podél frézované plochy osazeny obrubníky s výškovým rozdílem horní plochy obrubníku od frézované plochy větší než 250 mm. 6. Překážkami se rozumějí obrubníky nebo krajníky, pokud výškový rozdíl horní plochy obrubníku od frézované plochy je větší než 250 mm, vpusti nebo vstupy inženýrských sítí, stožary, nástupní a ochranné ostrůvky apod.						873,860
VV				873,86 "frézování ul. Pernerova - měřeno programem"						
3	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	71,000			0,00	CS ÚRS 2019 01	
PP				Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny: a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoliv druhu a velikostí uložených v jakémkoliv loži popř. i s opěrami a vyspárovaných jakýmkoliv materiálem, b) pro obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě. 2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) vytrhaných obrubníků nebo krajníků, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C 01 tohoto ceníku, b) vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto ceníku. 3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako dvojnásobné množství vytrhání obrub z jedné řady kostek. 4. Přemístění vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních kostek včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot.						
		VV	71 "silniční krajník"		71,000				
18	K	162501102	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	262,158			0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m						
		VV	873,86*0,3		262,158				
19	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	262,158			0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky						
		VV	262,158		262,158				
20	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	498,100			0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504						
		VV	262,158*1,9		498,100				
4	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	873,860			0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním						
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro urovňování všech nově zřizovaných ploch (v zářezích i na násypch) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy záspy rýh pro podzemní vedení), dmování apod. a dále, předepíše-li projekt urovňování pláně z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použít pro urovňování lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovňování dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovňování se oceňuje cenami souboru cen 182 0-1 Svahování. 3. Urovňování ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů. 4. Náklady na urovňování dna a stěn při čištění příkopů pozemních komunikací jsou započteny v cenách souborů cen 938 90-2 . Čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě části A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828. 5. Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.						
	D	2	Zakládání					0,00	
5	K	212752213	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 160 mm včetně lože otevřený výkop	m	289,000			0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Trativody z drenážních trubek se zařízením štěrkopiskového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes 100 do 160 mm						
		VV	2*144,5		289,000				
	D	5	Komunikace pozemní					0,00	
6	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	873,860			0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm						
	P		<i>Poznámka k položce:</i> prostor před výstupem z podchodu na parcele č.439						
	VV		873,86 "ul. pernerova"		873,860				
		VV	Součet		873,860				
7	K	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	m2	873,864			0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm						
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACP 16 pouze tl. 50 až 80 mm.						
		VV	873,864 "ulice Perneroва-plocha programem"		873,864				
8	K	567122113	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 140 mm	m2	873,860			0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 140 mm						
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na ošetření povrchu podkladu vodou. 2. V cenách 567 1.-4 jsou započteny i náklady postřik proti odpařování vody. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) příp. postřik, který se oceňuje cenou 919 74-8111 Postřik popř. zdrsnění povrchu cementobetonového krytu nebo podkladu ochrannou emulzí, b) zařízení dilatačních spár a jejich vyplnění; tyto práce se oceňují cenami souborů cen 919 11-1 Řezání dilatačních spár, 919 12-. Těsnění dilatačních spár a 919 13 Vyztužení dilatačních spár.						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	873,860			0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2							
10	K	573211107	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2	m2	873,864			0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2							
11	K	577134131	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	873,864			0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozptřením a se zhučněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhučnění tl. 40 mm							
	PSC	Poznámka k souboru cen: 1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm.							
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání							0,00
12	K	919122132	Těsnění spár záhlvkou za tepla pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnicím profilem	m	8,000			0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP	Utěsnění dilatačních spár záhlvkou za tepla v cementobetonovém nebo živичném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod záhlvkou, pro komůrky šířky 20 mm, hloubky 40 mm							
	PSC	Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár před těsněním a zalitím a náklady na impregnaci, těsnění a zalití spár včetně dodání hmot.							
13	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	8,000			0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm							
	PSC	Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody.							
D	997	Přesun sutě							0,00
14	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	223,708			0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km							
	PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno sut' překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živici. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).							
	VV	223,708 "Odvoz odfrézovaného živич. krytu"			223,708				
15	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	447,416			0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km							
	PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno sut' překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živici. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).							
	P	Poznámka k položce: Skládka TS Choceň.							
	VV	223,708*2 "odvoz odfréz. živич. krytu na skládku do 3km"			447,416				
17	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	223,708			0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti							
	VV	223,708			223,708				
D	998	Přesun hmot							0,00
16	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	715,114			0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu							
	PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo živичným.							

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Terminál v zeleni, Choceň
Objekt:
Část II - Nezpůsobilé výdaje
Soupis:
SO001 - Zařízení staveniště

KSO:
Místo: Choceň

CC-CZ:
Datum: 11. 9. 2017

Zadavatel:
Město Choceň

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
0

IČ: 0
DIČ: 0

Projektant:
Laboro ateliér s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Laboro ateliér s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Materiál			0,00
Montáž			0,00
Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Terminál v zeleni, Choceň
Objekt: Část II - Nezpůsobilé výdaje
Soupis: SO001 - Zařízení staveniště

Místo: Choceň
Zadavatel: Město Choceň
Uchazeč: 0

Datum: 11. 9. 2017
Projektant: Labora atelier
Zpracovatel: Labora atelier

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	0,00	0,00	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	0,00	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00	0,00	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Terminál v zeleni, Choceň
Objekt: Část II - Nezpůsobilé výdaje
Soupis: SO001 - Zařízení staveniště

Místo: Choceň
Zadavatel: Město Choceň
Uchazeč: 0
Datum: 11. 9. 2017
Projektant: Labora atelier
Zpracovatel: Labora atelier

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem									0,00
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady									0,00
D VRN3 Zařízení staveniště									0,00
1	K	031002000	Související práce pro zařízení staveniště	...	1,000			0,00	CS ÚRS 2019 01
PP Související práce pro zařízení staveniště									
2	K	032002000	Vybavení staveniště	...	1,000			0,00	CS ÚRS 2019 01
PP Vybavení staveniště									
3	K	032103000	Náklady na stavební buňky	...	1,000			0,00	CS ÚRS 2019 01
PP Náklady na stavební buňky									
4	K	032403000	Provizorní komunikace	...	1,000			0,00	CS ÚRS 2019 01
PP Provizorní komunikace									
5	K	032503000	Skládky na staveništi	...	1,000			0,00	CS ÚRS 2019 01
PP Skládky na staveništi									
6	K	033103000	Připojení energií	...	1,000			0,00	CS ÚRS 2019 01
PP Připojení energií									
P Poznámka k položce: zřízení i odstranění staveništní přípojky									
7	K	033203000	Energie pro zařízení staveniště	...	1,000			0,00	CS ÚRS 2019 01
PP Energie pro zařízení staveniště									
P Poznámka k položce: elektřina, voda, plyn, data, apod.									
8	K	034002000	Zabezpečení staveniště	...	1,000			0,00	CS ÚRS 2019 01
PP Zabezpečení staveniště									
9	K	034103000	Oplocení staveniště	...	1,000			0,00	CS ÚRS 2019 01
PP Oplocení staveniště									
P Poznámka k položce: oplocení z neprůhledných dílců, včetně demontáže									
10	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	...	1,000			0,00	CS ÚRS 2019 01
PP Dopravní značení na staveništi									
11	K	034503000	Informační tabule na staveništi	...	1,000			0,00	CS ÚRS 2019 01
PP Informační tabule na staveništi									
P Poznámka k položce: Velký billboard 5,1x4,2m									

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	...	1,000			0,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Zrušení zařízení staveniště						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Terminál v zeleni, Choceň
Objekt:
Část II - Nezpůsobilé výdaje
Soupis:
SO101 - Dopravní terminál

KSO:
Místo: Choceň

CC-CZ:
Datum: 11. 9. 2017

Zadavatel:
Město Choceň

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
0

IČ: 0
DIČ: 0

Projektant:
Laboro ateliér s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Laboro ateliér s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Materiál			0,00
Montáž			0,00
Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Terminál v zeleni, Choceň
Objekt: Část II - Nezpůsobilé výdaje
Soupis: **SO101 - Dopravní terminál**

Místo: Choceň
Zadavatel: Město Choceň
Uchazeč: 0

Datum: 11. 9. 2017
Projektant: Labora atelier
Zpracovatel: Labora atelier

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	0,00	0,00	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00	0,00	0,00
1 - Zemní práce	0,00	0,00	0,00
5 - Komunikace pozemní	0,00	0,00	0,00
998 - Přesun hmot	0,00	0,00	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Terminál v zeleni, Choceň

Objekt: Část II - Nezpůsobilé výdaje

Soupis: SO101 - Dopravní terminál

Místo: Choceň

Zadavatel: Město Choceň

Uchazeč: 0

Datum: 11. 9. 2017

Projektant: Labora atelier

Zpracovatel: Labora atelier

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem									0,00
D HSV Práce a dodávky HSV									0,00
D 1 Zemní práce									0,00
1	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	27,500			0,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb včetně odstranění lože. 2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami pro odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého souboru cen 113 10-7. Pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo podkladu. 3. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) dlažebních nebo mozaikových kostek, které se oceňuje cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C01, b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňují cenami souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C01. 4. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot. Poznámka k položce: prostor před výstupem z podchodu na parcele č.439						
D 5 Komunikace pozemní									0,00
2	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	27,500			0,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm Poznámka k položce: prostor před výstupem z podchodu na parcele č.439						
P									
3	K	596811223	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy přes 300 m2	m2	27,500			0,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytkového materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těžného tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy přes 300 m2 Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu pro výplň spár. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání dlaždic, které se oceňují ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy a) do 100 m2 ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %, c) přes 300 m2 ve výši 1 %. 3. Část lože přesahující tloušťku 30 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 . . -9 . Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože. Poznámka k položce: prostor před výstupem z podchodu na parcele č.439						
PSC									
P									
4	M	M02	Variabilní velkoformátová dlažba 300-800/130-260/80	m2	27,500			0,00	
PP			Variabilní velkoformátová dlažba 300-800/130-260/80						
D 998 Přesun hmot									0,00
5	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	13,173			0,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo živичným.						
PSC									