

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník (dále jen „NOZ“):

Smluvní strany

Objednatel: Římskokatolická farnost – děkanství Skuteč

Zastoupená P. Mgr. Janem Linhartem - děkanem farnosti

Sídlo: Tyršova 1, 539 73 Skuteč

IČ: 60103086

Bankovní spojení: 1143388369/0800

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických, technický dozor stavebníka (TDS):

Ing. Petr Kolbaba, e-mail: kolbaba.petr@dihk.cz, tel: 605 227 117

(dále jen objednatel)

A

Zhotovitel: SKOS s.r.o.

Zastoupen Petrem Horákem, jednatelem

Sídlo: Smetanova 269, 539 73 Skuteč

IČ: 62027077

DIČ: CZ62027077

Bankovní spojení: 1216906359/0800

Osoba pověřená jednáním ve věcech realizace stavby:

Petr Horák - jednatel

(dále jen zhotovitel)

I.

Předmět plnění

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje přímo provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo (celkové dílo) „**Stavební úpravy objektu fary – děkanství č.p.1, Skuteč**“. Přesný rozsah díla je dán cenovou nabídkou (úplným položkovým rozpočtem) zhotovitele ze dne 12.04.2024, která je nedílnou součástí této smlouvy o dílo. Předmětem díla je úprava stávající koupelny s WC v přízemí, provedení průchodu s dveřmi mezi společenskou místností a sousední kuchyňkou, opravy poškozených vnitřních omítek v přízemí včetně výmalby, výměny podlahových krytin a vnitřních dveří části prostor v přízemí. V prostoru nad sklepem a zároveň pod podestou schodiště do 2.np bude v úrovni přízemí vybudováno pohotovostní WC. Tento prostor bude přístupný pouze zvenčí a bude sloužit pro návštěvníky sousedního kostela. V dotčených prostorech bude provedena nová elektroinstalace, rozvod vody a kanalizace a umělé odvětrání WC a koupelny.

Objednatel si vyhrazuje právo, že z důvodu nedostatečného finančního krytí nebude část díla stanoveného touto smlouvou provedena. Objednatel a zhotovitel o jednotlivých etapách díla uzavřou písemný dodatek, ve kterém ujednají jednotlivé etapy provedení díla, jejich harmonogram a cenový rozsah, to vše v rámci předmětu celkového díla, jeho celkové ceny a doby dokončení. Pro tyto jednotlivé etapy platí obdobně podmínky ujednané v této smlouvě pro celkové dílo. Nebudou-li dodatky k jednotlivým etapám uzavřeny, provede zhotovitel dílo bez dalšího podle této smlouvy.

- Součástí díla jsou dále
- všechny výrobky a materiály, z nichž se dílo skládá,
 - zřízení, provozování a likvidace vlastního zařízení staveniště, vč. uvedení těchto prostor do původního stavu,
 - zajištění veškerých dokladů a atestů o použitých materiálech nebo dodávkách,
 - likvidace odpadů vzniklých při provozu zařízení staveniště,

Místo plnění: Objekt děkanství ve Skutči, Tyršova 1, 539 73 Skuteč

II.

Splnění díla a doba plnění

1. Dílo specifikované v článku I. této smlouvy je splněno jeho řádným ukončením a písemným protokolárním předáním objednateli s výslovným písemným potvrzením objednatele, že dílo jako řádně dokončené přejímá. Dílo (popř. ujednanou etapu díla) je zhotovitel povinen předat jako celek. Za řádně ukončené, považují smluvní strany dílo, které nevykazuje vady a nedodělky, a to ani ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.
2. Zhotovitel provede dílo v souladu se zadávací dokumentací a pokyny objednatele. Neukončené dílo není objednatel povinen převzít.
3. Termín plnění:
Zahájení: červen 2024
Dokončení: do 30.11.2024

III.

Cena

1. Cena za provedení díla je mezi smluvními stranami sjednána podle § 2 zák. č. 526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů, jako cena smluvní a je stanovena podle cenové nabídky zhotovitele úplným položkovým rozpočtem stavby. Zhotovitel prohlašuje, že tato cena je pevná a maximální za provedení díla a že nese nebezpečí změny okolností.

CELKOVÁ CENA BEZ DPH

1 629 045,11 Kč

DPH 21%

342 099,47 Kč

CELKOVÁ CENA s DPH

1 971 144,58 Kč

2. Jakékoliv navýšení ceny oproti odst. 1 z jakéhokoliv důvodu má zhotovitel právo účtovat pouze na základě předem uzavřeného písemného dodatku včetně výslovného ujednání o

celkové částce, o kterou bude cena navýšena; shodně platí i v případech, kdy se objednatel a zhotovitel dohodnou na rozšíření rozsahu díla, avšak nedohodnou se výslovně na celkové částce, o kterou bude cena navýšena.

3. DPH bude účtována ve výši dle platných předpisů podle data uskutečnění zdanitelného plnění.
4. Případné změny rozsahu nebo standardu požadovaného předmětu plnění budou řešeny dodatkem k této smlouvě. Drobné změny budou odsouhlaseny a podepsány zástupci obou stran formou zápisu ve stavebním deníku. Zápis ve stavebním deníku nemůže způsobit navýšení ceny ani být dodatkem ke smlouvě.
5. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na splnění díla uvedeného v čl. I. této smlouvy, zajištění přístupů a příjezdů na staveniště, hrazení správních pokut a veškerých ostatních nákladů nezbytných pro řádné zhotovení díla.

IV.

Vyúčtování ceny a placení

1. Realizované práce a dodávky budou zhotovitelem účtovány v rámci dodatků dle čl. I. měsíčně, a to vždy na podkladě vzájemně odsouhlaseného soupisu řádně provedených prací a dodávek, maximálně však v průběhu provádění díla do 90% ceny díla. Bez potvrzeného soupisu provedených prací se doklad vystavený zhotovitelem považuje za neoprávněný a neplatný.
2. Splatnost faktur, které budou mít náležitosti daňového dokladu, odsouhlasených zadavatelem a TDS se stanovuje na 30 dnů ode dne jejich doručení objednateli. V každé faktuře bude zhotovitelem proveden odečet 10 % ze základu ve formě pozastávky – zádržného. Celková částka 10 % pozastávky z fakturované ceny díla bez DPH bude účtována zhotovitelem po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků (nebo po odstranění veškerých případných vad a nedodělků, uvedených v protokolu o předání a převzetí díla). Veškeré cenové údaje budou uváděny v korunách českých (Kč), rovněž tak platby budou probíhat výhradně v Kč.
3. Po písemném předání ukončeného díla bez vad a nedodělků vystaví zhotovitel poslední fakturu, včetně pozastávky s náležitostmi účetního a daňového dokladu, zejména:
 - označení faktury a číslo,
 - obchodní firmu, a sídlo zhotovitele a objednatele, IČO, DIČ
 - předmět plnění a den jeho splnění,
 - udání ceny díla,
 - den odeslání faktury a den její splatnosti,
 - částka k fakturaci, s vyznačením částky odpovídající sjednané pozastávce,
 - označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má být uhrazena platba za provedené práce.
4. Faktury, které nebudou obsahovat předepsané náležitosti daňového a účetního dokladu, budou objednatelem vráceny k doplnění bez jejich proplacení. V takovém případě lhůta splatnosti 30 dnů počíná běžet znovu ode dne doručení bezvadné faktury.
5. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství, druhu nebo cen provedených prací, je zhotovitel oprávněn vystavit fakturu pouze na práce a dodávky, u nichž nedošlo k rozporu.

V.

Smluvní pokuty

1. Zhotovitel je oprávněn požadovat po objednateli zaplacení smluvní pokuty za prodlení s placením faktury v dohodnutém termínu ve výši 0,05% z fakturované částky s jejíž úhradou je v prodlení, a to za každý den prodlení.

2. Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokutu za prodlení s řádným ukončením díla (resp. jeho etapy) v dohodnutém termínu ve výši 0,05% z ceny díla vč. DPH za každý den prodlení.
3. V případě nedodržení termínu pro odstranění vady, dohodnutého v reklamačním řízení, sjednávají smluvní strany právo objednatele požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1000,- Kč za každou vadu a den prodlení. Pokud nenastoupí zhotovitel k odstranění havarijního stavu do 24 hodin od jeho nahlášení, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli další smluvní pokutu, a to ve výši 500,-Kč za každou započatou hodinu prodlení.
4. Smluvní pokutu je objednatel rovněž oprávněn přímo započíst oproti ceně díla/nebo jeho části, kterou účtuje zhotovitel.
5. Uvedená ujednání o smluvní pokutě se nedotýkají náhrady škody, které je každá ze smluvních stran oprávněna požadovat.

VI.

Základní podmínky provádění díla

1. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy s místem provádění díla řádně seznámil a že toto místo shledal způsobilým k provádění sjednaného díla za podmínek v této smlouvě uvedených a ke staveništi nemá výhrad. Náklady za energie a média hradí zhotovitel. Zhotovitel je povinen na své náklady tyto prostory udržovat v pořádku, provádět úklid a po ukončení stavební činnosti předat objednateli.
2. Zhotovitel se zavazuje postupovat při provádění díla tak, aby objednateli nevznikla povinnost určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
3. Zhotovitel umožní objednateli průběžný výkon technického dozoru stavebníka na všech svých pracovištích souvisejících s předmětem jeho díla.
4. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen odstraňovat a likvidovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.
5. Zhotovitel se zavazuje zápisem do stavebního deníku a současně e-mailem vyzvat objednatele k prověření všech prací, které mají být podle popisu v dokumentaci zakryty s provedením nezbytných zkoušek před tímto zakrytím.
6. Zhotovitel se seznámil s projektovou dokumentací a tuto prověřil a prohlašuje, že na jejím základě lze dílo řádně provést.
7. Zhotovitel povede stavební deník podle vyhlášky č. 499/2006 Sb. V souladu s tím, zhotovitel povede deník způsobem dle publikace „Stavební deník, jeho skladba a vedení“ zpracované Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.
8. Zhotovitel prostřednictvím stavbyvedoucího (jeho zástupce), bude do stavebního deníku zapisovat všechny údaje, které pokládá za důležité pro řádné provádění díla. Deník bude uložen na staveništi u stavbyvedoucího, který bude provádět denní zápisy do deníku. Za objednatele je oprávněn do deníku zapisovat a do něj nahlížet a přebírat kopie jednotlivých zápisů TDS a statutární zástupce objednatele. Je zakázáno zápisy v deníku přepisovat, škrtat a dále nelze z deníku vytrhávat jednotlivé stránky. Vedení deníku končí dnem, kdy se odstraní vady a nedodělky zjištěné v rámci přejímacího řízení.
9. Objednatel je oprávněn prostřednictvím svých pracovníků dát příkaz k přerušení prací, nejsou-li pracovníci zhotovitele dosažitelní a je-li ohrožena bezpečnost prováděného díla, život nebo zdraví pracovníků na stavbě, resp. třetích osob, nebo hrozí-li vznik rozsáhlé škody. O uvedené skutečnosti bude pořízen zápis do stavebního deníku. Takovou skutečnost smluvní strany považují za podstatné porušení smluvních povinností zhotovitele.

10. Nebezpečí škody na prováděném díle nese zhotovitel do doby jeho protokolárního převzetí objednatelem. Zhotovitel se zavazuje, že nejméně 5 dnů před dokončením díla vyzve objednatele k převzetí zápisem do stavebního deníku a současně e-mailem.
11. Pokud závazné předpisy či české technické normy stanoví provedení zkoušek osvědčujících smlouvené vlastnosti díla, musí úspěšné provedení těchto zkoušek předcházet převzetí díla.
12. Zhotovitel poskytuje na dílo **záruku v délce 60 měsíců**. Zhotovitel zaručuje, že dodané dílo bude bez vad a bude mít po celou záruční dobu vlastnosti podle předané projektové dokumentace a bude způsobilé ke svému účelu. Záruční doba počíná běžet v den protokolárního převzetí díla (resp. jeho etapy) objednatelem.
13. V případě zjištění vady díla (resp. jeho etapy) v záruční době, má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost odstranit bezplatně vady do 3 dnů ode dne doručení reklamace. V případě havárie (ohrožení na zdraví či životech, vzniku škod apod.), je povinen nastoupit do 24 hodin a závadu co nejrychleji opravit. Zhotovitel není povinen odstranit vady, za které prokazatelně neodpovídá. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu; veškeré tím vzniklé náklady se zavazuje uhradit objednateli zhotovitel nejpozději do 30-ti dnů po zaslání výzvy k úhradě, nebude-li dohodnuto jinak.
14. Smluvní strany jsou povinny po dobu zhotovování díla a po dobu běhu záruční lhůty sdělovat veškeré nezbytné informace pro doručování písemností.
15. Kooperaci díla a nástupu pracovníků zajistí zhotovitel.
16. Zhotovitel bude informovat neprodleně objednatele o závadách na objektu nebo jeho zařízeních, zjištěných během plnění předmětu smlouvy, které by ohrožovalo majetek objednatele nebo plnění předmětu smlouvy.
17. V ceně díla je zahrnuto, že zhotovitel bude v souvislosti s dílem poskytovat objednateli odborné konzultace při projednávání technické problematiky a zvyšování kvality provozu a v případě potřeby účastnit se při technických a veřejnosprávních jednáních vztahujících se k předmětu smlouvy.
18. Zhotovitel se zavazuje po dobu provádění díla být pojištěn proti škodám způsobeným prováděním díla „Pojištění odpovědnosti za škody“, a to na minimální výši 5 000 000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje uhradit v plné výši případné škody, za které odpovídá.
19. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli případné pokuty či sankce a jejich příslušenství udělené orgány státní správy za porušení obecně závazných bezpečnostních, požárních, zdravotních nebo ekologických předpisů, jak svými zaměstnanci, tak subdodavateli zhotovitele udělených v souvislosti s plněním smlouvy.
20. Objednatel zajistí, aby práce zhotovitele nebyly omezovány právy třetích osob.
21. Objednatel umožní zhotoviteli v dohodnutých termínech a na dohodnutou dobu vypnutí určených technologických zařízení pro provedení připojení a pro zkoušky.
22. Kvalitativní podmínky jsou (mimo dále uvedené v těchto podmínkách) vymezeny právními předpisy a českými technickými normami, přejímajícími evropské normy, evropská technická schválení apod. Kvalitativní podmínky musí být dodržovány a zhotovitel musí garantovat, že předmět plnění bude mít po stanovenou dobu předepsané vlastnosti. Nedodržení těchto podmínek v průběhu realizace stavby může být důvodem pro odstoupení od smlouvy o dílo ze strany objednatele (zadavatele), bez nároku na náhradu škody nebo újmy, která tím zhotoviteli vznikla. Při realizaci stavby díla mohou být použity pouze takové materiály, zařízení a popř. technologie, jejichž použití je v ČR schváleno a mají osvědčení o jakosti materiálu a použité technologie.
23. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nebude použit žádný materiál, o kterém je v době jeho použití známo, že je škodlivý pro zdraví. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

24. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování:
 - ustanovení o bezpečnosti práce a zařízení při stavebních pracích,
 - předpisů, norem, vzorových listů technologií, receptur a jiných závazných pokynů,
 - požadavků stanovených ekologickými a jinými předpisy.
25. Zhotovitel provede dílo na svoje náklady a na vlastní nebezpečí. Zhotovitel odpovídá za případné škody v průběhu díla nebo oprav. Případnou škodu se zavazuje uhradit v plné výši.
26. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla na staveništi skryté nepředvídatelné překážky znemožňující řádné provedení díla, je povinen tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu objednateli. Do rozhodnutí objednatele je zhotovitel oprávněn provádění díla nebo jeho částí přerušit. O dobu přerušení bude upravena lhůta dodávky.
27. Do dvou dnů po protokolárním předání díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a provést úklid jak v prostorách realizace stavební činnosti, tak v prostoru zařízení staveniště a tato deklarace bude součástí předávacího protokolu.
28. Zhotovitel zajistí, aby technologický postup oprav nebo prací, odpovídal platným bezpečnostním a požárním předpisům.
29. Zhotovitel nese zodpovědnost za škody způsobené při provádění díla. Při provádění prací bude postupovat maximálně opatrně. Bude dbát na to, aby nebyl poškozen majetek či zdraví objednatele ani dalších osob. V případě poškození bude ihned informovat zástupce majitele objektu a zajistí nápravu. Zhotovitel se zavazuje uhradit vzniklé škody v plné výši. Zhotovitel se zavazuje, že bez naléhavého důvodu nebudou práce probíhat v neděli.
30. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen s předpisy PO a BOZP a nese zodpovědnost za jejich dodržování svými zaměstnanci a subdodavateli.

VII.

Informace o zpracování osobních údajů

Zhotovitel bere na vědomí, že jsou-li ve smlouvě uvedeny osobní údaje, objednatel je správcem jeho osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) a navazujících právních předpisů. Oprávnění objednatele zpracovávat osobní údaje plyne přímo z této smlouvy, a to v míře a rozsahu nezbytném pro její uzavření a plnění, pro plnění souvisejících právních povinností a pro sledování oprávněných zájmů objednatele. Toto zpracování nepodléhá zvlášť udělenému souhlasu. Objednatel na základě svého oprávněného zájmu sdílí tyto osobní údaje v nezbytné míře a rozsahu s Biskupstvím královéhradeckým, které tuto smlouvu schvaluje. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom svých práv na přístup ke zpracovávaným osobním údajům, na žádost o informace, které jeho osobní údaje jsou zpracovány a jak, na žádost o upřesnění, doplnění a aktualizaci údajů, rovněž si je vědom svého práva podat proti zpracování námitku, žádost o omezení zpracování, o vymazání nezákonně zpracovávaných údajů či stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů. Ve všech záležitostech osobních údajů se může obracet na pověřence pro ochranu osobních údajů, jehož kontaktní údaje jsou dostupné na www.bihk.cz v sekci kontakty.

VIII.


Další ujednání

1. U skutečností, které výslovně tato smlouva neřeší, se smluvní strany řídí Občanským zákoníkem v platném znění.
2. Objednatel si vyhrazuje právo od této smlouvy (případně ve znění dodatků) nebo její části v dosud neprovedeném rozsahu díla odstoupit s účinky ke dni odstoupení; v případě odstoupení ze strany objednatele náleží zhotoviteli pouze poměrná část ceny díla podle stavu prací ke dni odstoupení.

3. Případné spory mezi smluvními stranami budou řešeny především smírnou cestou. Zástupci smluvních stran se k řešení takových rozporů sejdou na základě výzvy v místě provádění díla nejpozději ve lhůtě 10- ti dnů ode dne doručení takové výzvy.
4. Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze formou písemných a číslovaných dodatků.
5. Tato smlouva/dodatek podléhá, dle Kodexu kanonického práva (CIC z roku 1983), schválení Biskupství královéhradeckého, jako nadřízeného církevního subjektu farnosti (objednatele), jinak je neplatná/ný.“
6. Obě smluvní strany se zavazují dodržovat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozvědí v souvislosti s plněním smlouvy a v případě porušení tohoto ustanovení se zavazují nahradit druhé straně škodu, vzniklou v souvislosti s porušením tohoto ustanovení smlouvy.
7. Zhotovitel se zavazuje respektovat pokyny objednatele a nepřebírat žádné požadavky a instrukce od třetích subjektů bez souhlasu objednatele. Zhotovitel dále bude zodpovědný za organizaci práce, disciplínu, plnění povinností a výkon svého personálu. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele na případnou nevhodnost pokynů nebo dokumentace. Dozor ze strany objednatele nad prováděním díla nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za provedení díla bez vad.
8. Nedílnou součástí této smlouvy jsou v textu smlouvy uváděné přílohy.
9. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech (1x objednatel, 1x Biskupství královéhradecké, 1 x zhotovitel).
10. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle. Smluvní strany dále prohlašují, že smlouva byla uzavřena vážně, nikoliv v tísní.
11. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy o dílo pro účely dle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách.

Ve Skutči dne 2. 5. 2024

za objednatele:


.....
děkan



za zhotovitele:


SKOS s.r.o.
Smetanova 269, 539 73 SKUTEČ
IČ: 620 27 077
Telefon: 469 350 435

.....



jednatel

Biskupství královéhradecké schválilo pod Č.j. 1406/2024 dne 21.5.2024


Mons. Jan Vokál
diecézní biskup



Příloha č. 1 – Úplný Položkový rozpočet díla
ad.

2022
SKOS
2022
2022
2022

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO-01	Venkovní WC	0,00	454 415,52	95 427,26	549 842,78	28
2	1 - Stavebně-kční část	0,00	376 235,98	79 009,56	455 245,54	23
3	2 - ZTI	0,00	78 179,54	16 417,70	94 597,24	5
SO-02	Koupelna	0,00	364 825,60	76 613,38	441 438,98	22
4	1 - Stavebně-kční část_01	0,00	253 096,90	53 150,35	306 247,25	16
5	2 - ZTI_01	0,00	97 390,86	20 452,08	117 842,94	6
6	3 - ÚT	0,00	14 337,84	3 010,95	17 348,79	1
SO-03	Ostatní úpravy (kromě WC a koupelny)	0,00	809 803,99	170 058,83	979 862,82	50
7	1 - Stavebně-kční část_02	0,00	645 724,97	135 602,24	781 327,21	40
8	2 - ZTI_02	0,00	67 488,97	14 172,68	81 661,65	4
9	3 - ÚT_01	0,00	96 590,05	20 283,91	116 873,96	6
Celkem za stavbu		0,00	1 629 045,11	342 099,47	1 971 144,58	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			27 062,77	1,7
2	Zakládání	HSV			472,91	0,0
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			31 710,75	1,9
4	Vodorovné konstrukce	HSV			6 081,81	0,4
5	Komunikace pozemní	HSV			72 129,05	4,4
61	Úprava povrchů vnitřních	HSV			171 850,95	10,5
62	Úprava povrchů vnějších	HSV			584,80	0,0
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			21 151,19	1,3
8	Trubní vedení	HSV			18 374,00	1,1

9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			5 067,00	0,3
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			5 537,54	0,3
95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	HSV			71 237,05	4,4
96	Bourání konstrukcí	HSV			58 169,37	3,6
96bo	Bourání nových otvorů	HSV			18 905,21	1,2
997	Přesun sutě	HSV			42 947,39	2,6
998	Přesun hmot	HSV			70 394,14	4,3
OST	Ostatní	HSV			6 200,00	0,4
VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce	HSV			3 500,00	0,2
VRN3	Zařízení staveniště	HSV			13 000,00	0,8
VRN4	Inženýrská činnost	HSV			63 000,00	3,9
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	PSV			14 475,57	0,9
713	Izolace tepelné	PSV			3 396,23	0,2
720	Zdravotechnika	PSV			3 400,00	0,2
721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	PSV			48 745,90	3,0
722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	PSV			64 558,95	4,0
725	Zdravotechnika - zařizovací předměty	PSV			59 378,43	3,6
726	Zdravotechnika - předstěnové instalace	PSV			14 846,38	0,9
72tzb	TZB - technické zařízení budov	PSV			72 558,00	4,5
733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	PSV			76 207,39	4,7
734	Ústřední vytápění - armatury	PSV			7 486,28	0,5

735	Ústřední vytápění - otopná tělesa	PSV			18 548,09	1,1
766	Konstrukce truhlářské	PSV			269 093,00	16,5
771	Podlahy z dlaždic	PSV			19 518,27	1,2
772	Podlahy z kamene	PSV			6 008,52	0,4
776	Podlahy povlakové	PSV			107 908,52	6,6
781	Dokončovací práce - obklady	PSV			67 822,67	4,2
784	Dokončovací práce - malby a tapety	PSV			67 716,98	4,2
Cena celkem					1 629 045,11	100,0

Položkový rozpočet

S:	2024-11	Oprava fary Skuteč
O:	SO-01	Venkovní WC
R:	2	1 - Stavebně-kční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				7 546,77
1	131251100	Hloubení nezapažených jam a závezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	3,70000	605,00	2 238,50
2	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	1,17600	1 240,00	1 458,24
3	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	m3	3,70000	304,00	1 124,80
4	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	m3	18,50000	23,10	427,35
5	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	6,66000	300,00	1 998,00
6	174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	1,17600	255,00	299,88
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				21 031,46
7	311234031	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných nebroušených klasických spojených na pero a drážku na maltu M5, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 240 mm	m2	8,56350	1 640,00	14 044,14
8	317121102	Montáž prefabrikovaných překladů délky přes 1500 do 2200 mm	kus	2,00000	263,00	526,00
9	317121251	Montáž překladů ze železobetonových prefabrikátů dodatečně do připravených rýh, světlosti otvoru přes 1050 do 1800 mm	kus	2,00000	366,00	732,00
10	342291131	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce betonové	m	6,32000	161,00	1 017,52
11	349231811	Přizdívka z cihel ostění s ozubem ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázání přes 80 do 150 mm	m2	1,54500	1 640,00	2 533,80
12	317rzp	překlad železobetonový RZP plný 1790x115x190mm	kus	2,00000	674,00	1 348,00
13	59321211	překlad železobetonový RZP vylehčený 1490x140x140mm	kus	2,00000	415,00	830,00
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				4 264,61
14	411121232	Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce, na cementovou maltu ze stropních desek, šířky do 600 mm a délky přes 900 do 1800 mm	kus	4,00000	258,00	1 032,00
15	417321414	Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25	m3	0,06930	4 570,00	316,70
16	417351115	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	0,40600	719,00	291,91
17	417351116	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	0,40600	140,00	56,84

Položkový rozpočet

S:	2024-11	Oprava fary Skuteč
O:	SO-01	Venkovní WC
R:	2	1 - Stavebně-kční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
18	417362021	Výztuž ztužujících pásů a věnců ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,00340	37 400,00	127,16
19	59341220	deska stropní plná PZD 1800x300x90mm	kus	4,00000	610,00	2 440,00
Díl: 5 Komunikace pozemní						72 129,05
20	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z	m2	0,72000	130,00	93,60
21	113107342	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živických, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	4,20000	86,90	364,98
22	181912112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním	m2	11,50000	52,50	603,75
23	564750101	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	4,20000	253,00	1 062,60
24	564750102	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 160 mm	m2	11,50000	268,00	3 082,00
25	591211111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těžného	m2	11,50000	696,00	8 004,00
26	596811220	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těžného tl. do 30 mm	m2	0,72000	340,00	244,80
27	631311125	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 20/25	m3	0,50400	5 150,00	2 595,60
28	631311125	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 20/25	m3	0,11000	5 150,00	566,50
29	631319173	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 80 do 120 mm	m3	0,11000	194,00	21,34
30	631351101	Bednění v podlahách rýh a hran zřízení	m2	0,44000	461,00	202,84
31	631351102	Bednění v podlahách rýh a hran odstranění	m2	0,44000	102,00	44,88
32	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,00370	37 400,00	138,38
33	630tv	Otvor pr.50mm v bet.desce čistící zony - zhotovení dle zvyklostí zhotovitele	kus	2,00000	152,00	304,00
34	916241213	Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	7,00000	306,00	2 142,00
35	919735112	Řezání stávajícího živického krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	8,20000	99,70	817,54

Položkový rozpočet

S:	2024-11	Oprava fary Skuteč
O:	SO-01	Venkovní WC
R:	2	1 - Stavebně-kční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
36	979054441	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m dlaždic, desek nebo tvarovek s	m2	0,72000	62,00	44,64
37	58381015	kostka řezanoštípaná dlažební žula 10x10x10cm	m2	11,73000	3 040,00	35 659,20
38	91žo	obrubník kamenný žulový 100x200x600mm	m	7,14000	2 260,00	16 136,40
Díl: 61		Úprava povrchů vnitřních				23 239,90
39	611131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně stropů	m2	2,02650	119,00	241,15
40	611131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stropů	m2	3,76800	90,20	339,87
41	611131151	Sanační postřík vnitřních omítaných ploch vápenocementový nanášený ručně celoplošně stropů	m2	3,76800	138,00	519,98
42	611321111	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatřená vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	2,02650	290,00	587,69
43	611325133	Omítka sanační vnitřních ploch jádrová tloušťky do 15 mm nanášená ručně vodorovných konstrukcí kleneb nebo skořepin	m2	3,76800	563,00	2 121,38
44	611325191	Omítka sanační vnitřních ploch jádrová Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 15 mm stropů	m2	7,53600	123,00	926,93
45	611328133	Sanační štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí kleneb nebo skořepin	m2	3,76800	275,00	1 036,20
46	612131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně stěn	m2	16,39560	103,00	1 688,75
47	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn	m2	2,66640	70,40	187,71
48	612131151	Sanační postřík vnitřních omítaných ploch vápenocementový nanášený ručně celoplošně stěn	m2	7,46500	108,00	806,22
49	612135001	Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápenocementovou stěn	m2	3,43200	345,00	1 184,04
50	612135091	Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch Příplatek k ceně za každých dalších 5 mm tloušťky podkladní vrstvy přes 10 mm maltou vápenocementovou stěn	m2	6,86400	89,50	614,33
51	612321111	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatřená svislých konstrukcí stěn	m2	16,39560	258,00	4 230,06
52	612327121	Omítka sanační tepelněizolační vnitřních ploch tloušťky do 20 mm nanášená ručně svislých konstrukcí stěn	m2	7,46500	620,00	4 628,30
53	612327191	Omítka sanační tepelněizolační vnitřních ploch tloušťky do 20 mm Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 20 mm stěn	m2	14,93000	130,00	1 940,90
54	612328131	Sanační štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	2,66640	188,00	501,28

Položkový rozpočet

S:	2024-11	Oprava fary Skuteč
O:	SO-01	Venkovní WC
R:	2	1 - Stavebně-kční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
55	781131112	Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	3,43200	491,00	1 685,11
Díl: 62 Úprava povrchů vnějších						584,80
56	622131100	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch vápenný postřík nanášený ručně celoplošně stěn	m2	0,94200	89,50	84,31
57	622311111	Omítka vápenná vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hrubá zatřená stěn	m2	0,94200	325,00	306,15
58	622311391	Omítka vápenná vnějších ploch nanášená strojně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 15 mm stěn	m2	1,88400	88,40	166,55
59	629999030	Příplatky k cenám úprav vnějších povrchů za zvýšenou pracnost při provádění prací menšího rozsahu omítané plochy do 10 m2	m2	0,94200	29,50	27,79
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						2 734,05
60	631311115	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tl. C 20/25	m3	0,10250	5 460,00	559,65
61	631311115	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tl. C 20/25	m3	0,20720	5 460,00	1 131,31
62	631319171	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm	m3	0,20720	387,00	80,19
63	631319171	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm	m3	0,10250	387,00	39,67
64	631319195	Příplatek k cenám mazanin za malou plochu do 5 m2 jednotlivě mazanina tl. přes 50 do 80 mm	m3	0,10250	264,00	27,06
65	631319195	Příplatek k cenám mazanin za malou plochu do 5 m2 jednotlivě mazanina tl. přes 50 do 80 mm	m3	0,20720	264,00	54,70
66	631351101	Bednění v podlahách rýh a hran zřízení	m2	0,10380	461,00	47,85
67	631351102	Bednění v podlahách rýh a hran odstranění	m2	0,10380	102,00	10,59
68	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,00640	37 400,00	239,36
69	632481111	Vložka do cementového potěru nebo mazaniny z rabinového pletiva černého	m2	3,14000	79,70	250,26
70	632481213	Separční vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylenové fólie	m2	3,14000	20,00	62,80
71	634112113	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE tl. do 10 mm, výšky 80 mm	m	8,90400	25,90	230,61
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy						472,92
72	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeníové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m2	5,48000	86,30	472,92
Díl: 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb						38 931,40
73	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	17,25100	145,00	2 501,40

Položkový rozpočet

S:	2024-11	Oprava fary Skuteč
O:	SO-01	Venkovní WC
R:	2	1 - Stavebně-kční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
74	95o12	O12 - venkovní čistící zona (gum.vlnovky s AL pásy) 1000/1000mm vč.AL rámu 30mm - d,m dle popisu ve výpisu výrobků	kus	1,00000	30 000,00	30 000,00
75	95o13	O13 - držák toalet.papíru nerez na stěnu - d,m dle popisu ve výpisu výrobků vč.kotvení	kus	1,00000	840,00	840,00
76	95o16	O16 - nerez wc štětka vč.držáku na stěnu - d,m dle popisu ve výpisu výrobků vč.kotvení	kus	1,00000	950,00	950,00
77	95o17	O17 - plastová větrací mřížka se sítí proti hmyzu - d,m dle popisu ve výpisu výrobků	kus	2,00000	320,00	640,00
78	95o3	O3 - dvojháček na oblečení - d,m dle popisu ve výpisu výrobků vč.uchycení na stěnu	kus	1,00000	340,00	340,00
79	95o4	O4 - koš drátěný 12ltr. - d,m dle popisu ve výpisu výrobků	kus	1,00000	620,00	620,00
80	95o5	O5 - zrcadlo s fazetou 600/900mm - d,m dle popisu ve výpisu výrobků vč.lepení do obkladu	kus	1,00000	1 280,00	1 280,00
81	95o7	O7 - pevné madlo nerez k WC dl.800mm - d,m dle popisu ve výpisu výrobků vč.kotvení	kus	1,00000	1 140,00	1 140,00
82	95o9	O9 - AL piktogram na dveře (wc) 80/80mm- d,m dle popisu ve výpisu výrobků	kus	1,00000	620,00	620,00
Díl: 96 Bourání konstrukcí						6 915,76
83	96sd	ŽB stropní desky - naložení, odvoz vč.likvidace	t	0,79800	4 220,00	3 367,56
84	971038241	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových dutých tvárnic nebo příčkových, velikosti plochy do 0,0225 m2, tl. do 300 mm	kus	2,00000	84,60	169,20
85	977151125	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 180 do 200 mm	m	1,09000	3 100,00	3 379,00
Díl: 96bo Bourání nových otvorů						18 905,21
86	340000999	Řezání stěnových dílců z lehkých betonů tl. přes 100 do 200 mm	m	8,20000	291,00	2 386,20
87	340001001	Řezání stěnových dílců z lehkých betonů tl. přes 200 do 300 mm	m	4,36000	343,00	1 495,48
88	971024651	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém kamenném, smíšeném kamenném, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tl. do 600 mm	m3	4,41340	2 440,00	10 768,70
89	974029145	Vysekání rýh ve zdivu kamenném do hl. 70 mm a šířky do 200 mm	m	1,65000	410,00	676,50
90	974029167	Vysekání rýh ve zdivu kamenném do hl. 150 mm a šířky do 300 mm	m	3,20000	761,00	2 435,20
91	975043121	Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků dřevěnou výztuhou v. podchycení do 3,5 m, a při zatížení hmotností přes 750 do 1000 kg/m	m	1,55000	685,00	1 061,75
92	975048121	Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků dřevěnou výztuhou Příplatek k cenám za každý další 1 m výšky přes 3,50 m a při zatížení hmotností přes 750 do 1000 kg/m	m	1,55000	52,50	81,38
Díl: 997 Přesun sutě						15 542,23
93	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	12,43920	460,00	5 722,03

Položkový rozpočet

S:	2024-11	Oprava fary Skuteč
O:	SO-01	Venkovní WC
R:	2	1 - Stavebně-kční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
94	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	12,43920	274,00	3 408,34
95	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	174,14880	12,90	2 246,52
96	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07	t	11,51520	320,00	3 684,86
97	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	0,92400	520,00	480,48
Díl: 998 Přesun hmot						25 322,00
98	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	12,66100	2 000,00	25 322,00
Díl: VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce						1 000,00
99	011002000	Průzkumné práce	...	1,00000	1 000,00	1 000,00
Díl: VRN3 Zařízení staveniště						3 000,00
100	030001000	Zařízení staveniště	...	1,00000	3 000,00	3 000,00
Díl: VRN4 Inženýrská činnost						17 000,00
101	045002000	Kompletační a koordinační činnost	...	1,00000	17 000,00	17 000,00
Díl: 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům						3 253,00
102	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	4,44950	14,00	62,29
103	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním	m2	0,65200	32,00	20,86
104	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	4,44950	127,00	565,09
105	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S	m2	0,65200	146,00	95,19
106	711161212	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm	m2	2,79300	126,00	351,92
107	711161383	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní ukončení izolace lištou	m	2,80000	123,00	344,40
108	711199095	Příplatek k cenám provedení izolace proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 natěradly za studena nebo za horka	m2	5,10150	12,00	61,22
109	711199097	Příplatek k cenám provedení izolace proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 pásy přitavením NAIP nebo termoplasty	m2	5,10150	42,00	214,26

Položkový rozpočet

S:	2024-11	Oprava fary Skuteč
O:	SO-01	Venkovní WC
R:	2	1 - Stavebně-kční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
110	998711121	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	0,03740	3 600,00	134,64
111	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,00020	78 000,00	15,60
112	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,00130	78 000,00	101,40
113	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	5,18590	215,00	1 114,97
114	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	0,79610	215,00	171,16
Díl: 713		Izolace tepelné				356,70
115	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	3,14000	50,70	159,20
116	998713121	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	0,00200	2 640,00	5,28
117	28375889	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\rho=0,035$ tl 20mm	m2	3,29700	58,30	192,22
Díl: 72tzb		TZB - technické zařízení budov				27 452,00
118	7401	Elektroinstalace - d,m dle samostat.rozpočtu	kpl	1,00000	24 252,00	24 252,00
119	7501	Vzduchotechnika - d,m dle samostat.rozpočtu	kpl	1,00000	3 200,00	3 200,00
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				54 360,00
120	766t01	T01 - dřevěné vstupní dveře plné 1.kř., výplň pur s fazetou, s.o.1100/2050mm - d,m dle popisu ve výpisu výrobků vč.kování, zámku, páskování připoj.spáry, TI prvku do podlahy a konečné povrch.úpravy	kus	1,00000	54 360,00	54 360,00
Díl: 771		Podlahy z dlaždic				6 580,97
121	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	3,14000	16,10	50,55
122	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	3,14000	62,80	197,19
123	771574416	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 9 do 12 ks/m2	m2	3,14000	680,00	2 135,20
124	771577211	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě	m2	3,14000	89,20	280,09
125	771591112	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	3,14000	429,00	1 347,06
126	771591115	Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem	m	7,90400	45,90	362,79
127	776111112	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn broušení podlah nového podkladu betonového	m2	3,14000	49,10	154,17

Položkový rozpočet

S:	2024-11	Oprava fary Skuteč
O:	SO-01	Venkovní WC
R:	2	1 - Stavebně-kční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
128	998771121	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	0,10070	1 360,00	136,95
129	59761166	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/A povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2	m2	3,45400	555,00	1 916,97
Díl: 776 Podlahy povlakové						1 869,80
130	776111311	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vysátí podlah	m2	1,68000	16,10	27,05
131	776121321	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn penetrace nefeděná podlah	m2	1,68000	87,00	146,16
132	776211111	Montáž textilních podlahovin lepením pásů standardních	m2	1,68000	233,00	391,44
133	998776121	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	0,00330	3 500,00	11,55
134	69751061	koberec zátežový vpichovaný role š 2m, vlákno 100% PA, hm 400g/m2, zátěž 33, útlum 21dB, hořlavost Bfl S1	m2	1,84800	700,00	1 293,60
Díl: 781 Dokončovací práce - obklady						22 551,88
135	781111011	Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny	m2	12,24720	7,65	93,69
136	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	12,24720	62,80	769,12
137	781131112	Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	2,04120	530,00	1 081,84
138	781131264	Izolace stěny pod obklad izolace těsníci izolačními pásy mezi podlahou a stěnu	m	9,20400	260,00	2 393,04
139	781472217	Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 12 do 19 ks/m2	m2	12,24720	754,00	9 234,39
140	781492211	Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým lepidlem rohového	m	5,40000	176,00	950,40
141	781492251	Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým lepidlem ukončovaciho	m	10,40400	115,00	1 196,46
142	998781121	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	0,24550	1 360,00	333,88
143	19416010	lišta ukončovací hliníková 8mm	m	16,59420	32,00	531,01
144	59761711	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm přes 12 do 19ks/m2	m2	13,47190	443,00	5 968,05
Díl: 784 Dokončovací práce - malby a tapety						1 191,47
145	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	6,70940	6,12	41,06
146	784171001	Oleповání vnitřních ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odlepení páskou nebo fólií v místnostech výšky do 3,80 m	m	10,00000	11,70	117,00
147	784171111	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80	m2	20,00000	8,16	163,20

Položkový rozpočet

S:	2024-11	Oprava fary Skuteč
O:	SO-01	Venkovní WC
R:	2	1 - Stavebně-kční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
148	784181111	Penetrace podkladu jednonásobná základní silikátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	6,70940	27,00	181,15
149	784321031	Malby silikátové dvojnásobné, bílé v místnostech výšky do 3,80 m	m2	6,70940	78,60	527,36
150	28323156	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 41μ 4x5m	m2	21,00000	6,06	127,26
151	58124840	páska malířská z PVC a UV odolná (7 dnů) do š 50mm	m	10,50000	3,28	34,44

Položkový rozpočet

S:	2024-11	Oprava fary Skuteč
O:	SO-01	Venkovní WC
R:	3	2 - ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				2 886,84
1	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku	m3	1,45800	820,00	1 195,56
2	58337308	šterkopisek frakce 0/2	t	2,91600	580,00	1 691,28
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				637,20
3	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopisku do 63 mm	m3	0,54000	1 180,00	637,20
Díl: 8		Trubní vedení				15 139,80
4	894812203.r01	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/150 levý přítok	kus	1,00000	1 860,00	1 860,00
5	894812231	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 1500 mm	kus	1,00000	2 400,00	2 400,00
6	894812241	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná teleskopická (včetně těsnění) 375 mm	kus	1,00000	4 360,00	4 360,00
7	894812249	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná Příplatek k cenám 2231 - 2242 za užití šachtové roury	kus	1,00000	90,00	90,00
8	894812262	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 poklop litinový (pro třídu zatížení) plný do teleskopické trubky (D400)	kus	1,00000	6 230,00	6 230,00
9	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 34 do 40 cm	m	9,00000	22,20	199,80
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 253,00
10	974031154	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 150 mm	m	7,00000	179,00	1 253,00
Díl: 997		Přesun sutě				793,57
11	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	0,18900	1 450,00	274,05
12	997013219	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších	t	0,18900	650,00	122,85
13	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,18900	740,00	139,86
14	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	2,64600	74,20	196,33
15	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07	t	0,18900	320,00	60,48
Díl: 998		Přesun hmot				7 178,44

Položkový rozpočet

S:	2024-11	Oprava fary Skuteč
O:	SO-01	Venkovní WC
R:	3	2 - ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
16	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	4,01030	1 790,00	7 178,44
Díl: 721		Zdravotecnika - vnitřní kanalizace	15 297,43			
17	721171907	Opravy odpadního potrubí plastového vsazení odbočky do potrubí DN 160	kus	1,00000	2 550,00	2 550,00
18	721173402	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125	m	9,00000	540,00	4 860,00
19	721173403	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 160	m	1,00000	675,00	675,00
20	721174005	Potrubí z trub polypropylenových svodné (ležaté) DN 110	m	5,00000	720,00	3 600,00
21	721174025	Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 110	m	1,00000	625,00	625,00
22	721174042	Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 40	m	2,00000	320,00	640,00
23	721174045	Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 110	m	1,50000	780,00	1 170,00
24	721194104	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	1,00000	140,00	140,00
25	721194109	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110	kus	1,00000	180,00	180,00
26	721274125	Ventily přívzdušňovací odpadních potrubí vnitřní DN 75	kus	1,00000	260,00	260,00
27	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	17,00000	28,70	487,90
28	721290112	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200	m	1,00000	37,50	37,50
29	998721121	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	0,04090	1 530,00	62,58
30	998721129	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní	t	0,04090	231,00	9,45
Díl: 722		Zdravotecnika - vnitřní vodovod	15 397,25			
31	722131912.r01	Potrubní vsazení nové odbočky do stávajícího potrubí	soubor	1,00000	420,00	420,00
32	722131932.r01	Potrubní propojení nového potrubí se stávajícím potrubím	kus	1,00000	350,00	350,00
33	722175002	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 20 x 2,8	m	23,00000	406,00	9 338,00
34	722181231	Ochrana potrubí termoizolačními trubkami z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	23,00000	78,00	1 794,00
35	722190401	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25	kus	3,00000	240,00	720,00
36	722190901	Opravy ostatní uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách včetně vypuštění a napuštění	kus	1,00000	300,00	300,00
37	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	23,00000	48,00	1 104,00

Položkový rozpočet

S:	2024-11	Oprava fary Skuteč
O:	SO-01	Venkovní WC
R:	3	2 - ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
38	722290246	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí plastového do DN 40	m	23,00000	58,00	1 334,00
39	998722121	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	0,01910	1 600,00	30,56
40	998722129	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní	t	0,01910	350,00	6,69
Díl: 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty						12 166,57
41	725112022	Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	1,00000	5 250,00	5 250,00
42	725211701	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby malá (umývatka) stěnová 400 mm	soubor	1,00000	3 930,00	3 930,00
43	725813111	Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"	soubor	2,00000	260,00	520,00
44	725822611	Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti	soubor	1,00000	1 800,00	1 800,00
45	725851325	Ventily odpadní pro zařizovací předměty umyvadlové bez přepadu G 5/4"	kus	1,00000	298,00	298,00
46	725861102	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40	kus	1,00000	315,00	315,00
47	998725121	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	0,02910	1 600,00	46,56
48	998725129	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní	t	0,02910	241,00	7,01
Díl: 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace						7 429,44
49	726111031	Předstěnové instalační systémy pro zazdění do masivních zděných konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výška 1080 mm	soubor	1,00000	7 400,00	7 400,00
50	998726131	Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	0,00920	1 600,00	14,72
51	998726139	Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou	t	0,00920	1 600,00	14,72

Položkový rozpočet

S:	2024-11	Oprava fary Skuteč
O:	SO-02	Koupelna
R:	4	1 - Stavebně-kční část_01

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				664,30
1	122211101	Odkopávky a prokopávky ručně zapážené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	0,35850	1 060,00	380,01
2	162211311	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	0,35850	139,00	49,83
3	181912111	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 bez zhutnění	m2	7,17000	32,70	234,46
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				4 049,79
4	342272225	Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm	m2	2,72000	741,00	2 015,52
5	342291111	Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky do 100 mm	m	1,00000	79,00	79,00
6	342291121	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné	m	6,30000	133,00	837,90
7	346244352	Obezdvíka koupelňových van ploch rovných z přesných pórobetonových tvárnic, na tenké maltové lože, tl. 50 mm	m2	1,51200	739,00	1 117,37
Díl: 61		Úprava povrchů vnitřních				20 338,23
8	611131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stropů	m2	6,43140	90,20	580,11
9	611321131	Vápenocementový štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	6,43140	218,00	1 402,05
10	612131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně stěn	m2	9,77720	103,00	1 007,05
11	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn	m2	11,39470	70,40	802,19
12	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn	m2	7,22400	70,40	508,57
13	612142001	Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu včetně tmelu stěn	m2	7,22400	280,00	2 022,72
14	612321111	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatřená svislých konstrukcí stěn	m2	9,77720	258,00	2 522,52
15	612321131	Vápenocementový štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	11,39470	171,00	1 948,49
16	612321191	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn	m2	39,10880	89,50	3 500,24
17	612325101	Vápenocementová omítka rýh hrubá ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm	m2	0,75000	1 020,00	765,00
18	619995001	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.	m	20,12000	223,00	4 486,76
19	622143004	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačení do podkladní vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepících pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem	m	9,20000	45,30	416,76

Položkový rozpočet

S:	2024-11	Oprava fary Skuteč
O:	SO-02	Koupelna
R:	4	1 - Stavebně-kční část_01

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
20	59051476	profil zajišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	9,66000	38,90	375,77
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						7 409,73
21	631311115	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25	m3	0,47320	5 460,00	2 583,67
22	631311124	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 16/20	m3	0,71700	4 980,00	3 570,66
23	631319171	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm	m3	0,47320	387,00	183,13
24	632481111	Vložka do cementového potěru nebo mazaniny z rabinového pletiva černého	m2	7,17000	79,70	571,45
25	632481213	Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylenové fólie	m2	7,17000	20,00	143,40
26	634112113	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE tl. do 10 mm, výšky 80 mm	m	13,80000	25,90	357,42
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy						464,62
27	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	7,17000	64,80	464,62
Díl: 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb						19 319,65
28	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	7,17000	145,00	1 039,65
29	95o1	O1 - sprchový závěs 1200/2100mm na AL tyči dl.1000mm - d,m dle popisu ve výpisu výrobků vč.kotvení na stěnu	kus	1,00000	2 320,00	2 320,00
30	95o10	O10 - AL piktogram na dveře (úklid) 80/80mm- d,m dle popisu ve výpisu výrobků	kus	1,00000	420,00	420,00
31	95o13	O13 - držák toalet.papíru nerez na stěnu - d,m dle popisu ve výpisu výrobků vč.kotvení	kus	1,00000	840,00	840,00
32	95o14	O14 - nerez dávkovač mýdla na stěnu 850ml - d,m dle popisu ve výpisu výrobků vč.kotvení	kus	1,00000	1 480,00	1 480,00
33	95o15	O15 - nerez zásobník papír.ručníků na stěnu 270/375/92mm - d,m dle popisu ve výpisu výrobků vč.kotvení	kus	1,00000	1 540,00	1 540,00
34	95o16	O16 - nerez wc štětka vč.držáku na stěnu - d,m dle popisu ve výpisu výrobků vč.kotvení	kus	1,00000	950,00	950,00
35	95o17	O17 - plastová větrací mřížka se sítí proti hmyzu - d,m dle popisu ve výpisu výrobků	kus	1,00000	320,00	320,00
36	95o2	O2 - sprchový závěs 1500/2100mm na AL tyči dl.1260mm - d,m dle popisu ve výpisu výrobků vč.kotvení na stěnu	kus	1,00000	2 590,00	2 590,00
37	95o3	O3 - dvojháček na oblečení - d,m dle popisu ve výpisu výrobků vč.uchycení na stěnu	kus	1,00000	340,00	340,00
38	95o4	O4 - koš drátěný 12ltr. - d,m dle popisu ve výpisu výrobků	kus	1,00000	620,00	620,00
39	95o5	O5 - zrcadlo s fazetou 600/900mm - d,m dle popisu ve výpisu výrobků vč.lepení do obkladu	kus	1,00000	1 280,00	1 280,00

Položkový rozpočet

S:	2024-11	Oprava fary Skuteč
O:	SO-02	Koupelna
R:	4	1 - Stavebně-kční část_01

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
40	95o6	O6 - nerezové madlo dl.500 na stěnu - d,m dle popisu ve výpisu výrobků vč.kotvení	kus	1,00000	960,00	960,00
41	95o7	O7 - pevné madlo nerez k WC dl.800mm - d,m dle popisu ve výpisu výrobků vč.kotvení	kus	1,00000	1 140,00	1 140,00
42	95o8	O8 - sklopné nerez madlo k WC dl.700mm - d,m dle popisu ve výpisu výrobků vč.kotvení	kus	1,00000	2 860,00	2 860,00
43	95o9	O9 - AL piktogram na dveře (wc) 80/80mm- d,m dle popisu ve výpisu výrobků	kus	1,00000	620,00	620,00
Díl: 96 Bourání konstrukcí						10 658,14
44	340000998	Řezání stěnových dílců z lehkých betonů tl. do 100 mm	m	2,10000	210,00	441,00
45	962031132	Bourání příček nebo přizdívek z cihel pálených plných nebo dutých, tl. do 100 mm	m2	2,95200	123,00	363,10
46	962081131	Bourání příček nebo přizdívek ze skleněných tvárnic, tl. do 100 mm	m2	0,80000	185,00	148,00
47	965042141	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	0,71700	2 420,00	1 735,14
48	965042241	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	1,07550	2 230,00	2 398,37
49	968062374	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly zdvojených, plochy do 1 m2	m2	0,53760	296,00	159,13
50	968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	1,41400	360,00	509,04
51	96dvl	Dveřní křídlo - přesun vč.likvidace	kus	1,00000	230,00	230,00
52	96kv	Ocelová vana - dmtž vč.likvidace dle čv103-pozn.5	kus	1,00000	300,00	300,00
53	971033241	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,0225 m2, tl. do 300 mm	kus	1,00000	103,00	103,00
54	971033621	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 100 mm	m2	0,60950	140,00	85,33
55	978035117	Odstranění tenkovrstvých omítek nebo štuky tloušťky do 2 mm obroušením, rozsahu přes 50 do 100%	m2	23,74460	124,00	2 944,33
56	978059541	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2	m2	9,77720	127,00	1 241,70
Díl: 997 Přesun sutě						6 875,18
57	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	5,56410	460,00	2 559,49
58	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	5,56410	274,00	1 524,56
59	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	77,89740	12,90	1 004,88

Položkový rozpočet

S:	2024-11	Oprava fary Skuteč
O:	SO-02	Koupelna
R:	4	1 - Stavebně-kční část_01

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
60	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07	t	5,53540	320,00	1 771,33
61	997013875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	0,02870	520,00	14,92
Díl: 998		Přesun hmot				7 549,20
62	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	3,77460	2 000,00	7 549,20
Díl: VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				500,00
63	011002000	Průzkumné práce	...	1,00000	500,00	500,00
Díl: VRN3		Zařízení staveniště				3 000,00
64	030001000	Zařízení staveniště	...	1,00000	3 000,00	3 000,00
Díl: VRN4		Inženýrská činnost				14 000,00
65	045002000	Kompletační a koordinační činnost	...	1,00000	14 000,00	14 000,00
Díl: 711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				5 097,00
66	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	7,17000	14,00	100,38
67	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním	m2	2,36000	32,00	75,52
68	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V	m2	7,17000	36,00	258,12
69	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	7,17000	127,00	910,59
70	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S	m2	2,36000	146,00	344,56
71	711199095	Příplatek k cenám provedení izolace proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 natěradly za studena nebo za horka	m2	9,53000	12,00	114,36
72	711199097	Příplatek k cenám provedení izolace proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 pásy přitavením NAIP nebo termoplasty	m2	9,53000	42,00	400,26
73	998711121	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	0,06750	3 600,00	243,00
74	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,00080	78 000,00	62,40
75	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,00220	78 000,00	171,60
76	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	8,35660	215,00	1 796,67

Položkový rozpočet

S:	2024-11	Oprava fary Skuteč
O:	SO-02	Koupelna
R:	4	1 - Stavebně-kční část_01

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
77	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	2,88160	215,00	619,54
Díl: 713		Izolace tepelné				3 039,53
78	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	7,17000	50,70	363,52
79	998713121	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	0,02410	2 640,00	63,62
80	28375915	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\rho=0,035$ tl 120mm	m2	7,52850	347,00	2 612,39
Díl: 720		Zdravotechnika				3 400,00
81	720stpf	Stavební přípomocce pro ZTI v rámci mč.105	kpl	1,00000	3 400,00	3 400,00
Díl: 72tzb		TZB - technické zařízení budov				20 938,00
82	7401b	Elektroinstalace - d,m dle samostat.rozpočtu	kpl	1,00000	17 738,00	17 738,00
83	7501b	Vzduchotechnika - d,m dle samostat.rozpočtu	kpl	1,00000	3 200,00	3 200,00
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				68 213,00
84	766t02	T02 - dřevěné okno 1kř.výklopné 800/1000mm - d,m dle popisu ve výpisu výrobků vč. konečné povrch.úpravy	kus	1,00000	20 400,00	20 400,00
85	766t03	T03 - dřevěné okno 1kř.výklopné 650/850mm - d,m dle popisu ve výpisu výrobků vč. konečné povrch.úpravy	kus	1,00000	14 088,00	14 088,00
86	766t3	T3 - dřevěné dveře 1kř. masiv kazetové s obložkovou zárubní (zdívo 100mm), 800/1970mm - d,m dle popisu ve výpisu výrobků vč.zámku, kování, madla a konečné povrch.úpravy	kus	1,00000	33 725,00	33 725,00
Díl: 771		Podlahy z dlaždic				12 937,30
87	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	7,17000	16,10	115,44
88	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	6,27000	62,80	393,76
89	771574416	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 9 do 12 ks/m2	m2	6,27000	680,00	4 263,60
90	771591112	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	7,17000	429,00	3 075,93
91	771591115	Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem	m	13,80000	45,90	633,42
92	776111112	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn broušení podlah nového podkladu betonového	m2	7,17000	49,10	352,05
93	998771121	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	0,20240	1 360,00	275,26
94	59761166	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/A povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2	m2	6,89700	555,00	3 827,84
Díl: 781		Dokončovací práce - obklady				42 190,63
95	781111011	Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny	m2	21,54320	7,65	164,81

Položkový rozpočet

S:	2024-11	Oprava fary Skuteč
O:	SO-02	Koupelna
R:	4	1 - Stavebně-kční část_01

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
96	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	21,54320	62,80	1 352,91
97	781131112	Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	9,38000	491,00	4 605,58
98	781131264	Izolace stěny pod obklad izolace těsníci izolačními pásy mezi podlahou a stěnu	m	20,30000	203,00	4 120,90
99	781472217	Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 12 do 19 ks/m2	m2	21,15920	754,00	15 954,04
100	781492211	Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým lepidlem rohového	m	10,59000	176,00	1 863,84
101	781492251	Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým lepidlem ukončovacího	m	13,70000	115,00	1 575,50
102	781495115	Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem	m	2,48000	52,20	129,46
103	781571131	Montáž keramických obkladů ostění lepených flexibilním lepidlem šířky ostění do 200 mm	m	0,60000	255,00	153,00
104	781571141	Montáž keramických obkladů ostění lepených flexibilním lepidlem šířky ostění přes 200 do 400 mm	m	0,44000	317,00	139,48
105	781674111	Montáž keramických obkladů parapetů lepených flexibilním lepidlem, šířky parapetu do 100 mm	m	0,80000	113,00	90,40
106	781674113	Montáž keramických obkladů parapetů lepených flexibilním lepidlem, šířky parapetu přes 150 do 200 mm	m	0,90000	140,00	126,00
107	998781121	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	0,44160	1 360,00	600,58
108	19416010	lišta ukončovací hliníková 8mm	m	25,50450	32,00	816,14
109	59761711	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm přes 12 do 19ks/m2	m2	23,69750	443,00	10 497,99
Díl: 784		Dokončovací práce - malby a tapety				2 452,60
110	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	19,25090	8,00	154,01
111	784171001	Oleповání vnitřních ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odlepení páskou nebo fólií v místnostech výšky do 3,80 m	m	10,00000	12,00	120,00
112	784171111	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80	m2	20,00000	9,00	180,00
113	784181111	Penetrace podkladu jednonásobná základní silikátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	19,25090	19,00	365,77
114	784321031	Malby silikátové dvojnásobné, bílé v místnostech výšky do 3,80 m	m2	19,25090	75,00	1 443,82
115	28323156	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 41μ 4x5m	m2	21,00000	7,00	147,00
116	58124840	páska malířská z PVC a UV odolná (7 dnů) do š 50mm	m	10,50000	4,00	42,00

Položkový rozpočet

S:	2024-11	Oprava fary Skuteč
O:	SO-02	Koupelna
R:	5	2 - ZTI_01

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				2 352,24
1	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku	m3	1,18800	820,00	974,16
2	58337308	šterkopísek frakce 0/2	t	2,37600	580,00	1 378,08
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				519,20
3	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm	m3	0,44000	1 180,00	519,20
Díl: 8		Trubní vedení				244,20
4	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 34 do 40 cm	m	11,00000	22,20	244,20
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 611,00
5	974031154	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 150 mm	m	9,00000	179,00	1 611,00
Díl: 997		Přesun sutě				1 030,03
6	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	0,24300	1 450,00	352,35
7	997013219	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších	t	0,24300	650,00	157,95
8	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,24300	740,00	179,82
9	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	3,40200	74,20	252,43
10	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07	t	0,24300	360,00	87,48
Díl: 998		Přesun hmot				5 744,83
11	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	3,20940	1 790,00	5 744,83
Díl: 721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				15 647,66
12	721173401	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110	m	13,00000	420,00	5 460,00
13	721173402	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125	m	3,00000	540,00	1 620,00
14	721174024	Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 75	m	2,00000	454,00	908,00
15	721174025	Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 110	m	4,00000	625,00	2 500,00
16	721174042	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 40	m	1,00000	320,00	320,00
17	721174043	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 50	m	1,00000	360,00	360,00
18	721174045	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 110	m	1,50000	780,00	1 170,00

Položkový rozpočet

S:	2024-11	Oprava fary Skuteč
O:	SO-02	Koupelna
R:	5	2 - ZTI_01

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
19	721194104	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	1,00000	140,00	140,00
20	721194105	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	1,00000	140,00	140,00
21	721194109	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110	kus	3,00000	180,00	540,00
22	721211422	Podlahové vpusti se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 138x138	kus	1,00000	1 240,00	1 240,00
23	721274125	Ventily přívzdušňovací odpadních potrubí vnitřní DN 75	kus	2,00000	260,00	520,00
24	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	23,00000	28,70	660,10
25	998721121	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	0,03950	1 530,00	60,44
26	998721129	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní	t	0,03950	231,00	9,12
Díl: 722		Zdravotnicka - vnitřní vodovod				23 265,51
27	722131912.r01	Potrubní vsazení nové odbočky do stávajícího potrubí	soubor	2,00000	420,00	840,00
28	722131932.r01	Potrubní propojení nového potrubí se stávajícím potrubím	kus	2,00000	350,00	700,00
29	722175002	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 20 x 2,8	m	16,00000	406,00	6 496,00
30	722175003	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 25 x 3,5	m	8,00000	480,00	3 840,00
31	722175004	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 32 x 4,4	m	4,00000	598,00	2 392,00
32	722181231	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	18,00000	78,00	1 404,00
33	722181241	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	10,00000	102,00	1 020,00
34	722190401	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25	kus	8,00000	240,00	1 920,00
35	722190901	Opravy ostatní uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách včetně vypuštění a napuštění	kus	2,00000	300,00	600,00
36	722232044	Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 3/4"	kus	1,00000	460,00	460,00
37	722232045	Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 1"	kus	1,00000	580,00	580,00
38	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	28,00000	48,00	1 344,00
39	722290246	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí plastového do DN 40	m	28,00000	58,00	1 624,00

Položkový rozpočet

S:	2024-11	Oprava fary Skuteč
O:	SO-02	Koupelna
R:	5	2 - ZTI_01

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
40	998722121	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	0,02890	1 370,00	39,59
41	998722129	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní	t	0,02890	205,00	5,92
Díl: 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty						39 559,25
42	725111132	Zařízení záchodů splachovače nádržkové plastové nízkopoložené nebo vysokopoložené	soubor	1,00000	2 240,00	2 240,00
43	725112022	Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	1,00000	5 250,00	5 250,00
44	725211602	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupce nebo krytu na sifon, šířka umyvadla 550 mm	soubor	1,00000	3 240,00	3 240,00
45	725241523.r01	Vanička sprchová keramická obdélníková 1000x900 mm	soubor	1,00000	7 420,00	7 420,00
46	725331111	Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže keramické se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm	soubor	1,00000	6 230,00	6 230,00
47	725813111	Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"	soubor	3,00000	260,00	780,00
48	725821312	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm	soubor	1,00000	2 190,00	2 190,00
49	725822611	Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti	soubor	1,00000	1 800,00	1 800,00
50	725841354	Baterie sprchové automatické s termostatickým ventilem a sprchovou růžicí	soubor	1,00000	8 890,00	8 890,00
51	725851325	Ventily odpadní pro zařizovací předměty umyvadlové bez přepadu G 5/4"	kus	1,00000	298,00	298,00
52	725861102	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40	kus	1,00000	315,00	315,00
53	725865311	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro vany sprchových koutů s kulovým kloubem na odtoku DN 40/50	kus	1,00000	798,00	798,00
54	998725121	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	0,05880	1 600,00	94,08
55	998725129	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní	t	0,05880	241,00	14,17
Díl: 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace						7 416,94
56	726111031	Předstěnové instalační systémy pro zazdění do masivních zděných konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výška 1080 mm	soubor	1,00000	7 400,00	7 400,00

Položkový rozpočet

S:	2024-11	Oprava fary Skuteč
O:	SO-02	Koupelna
R:	5	2 - ZTI_01

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
57	998726131	Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	0,00920	1 600,00	14,72
58	998726139	Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou	t	0,00920	241,00	2,22

Položkový rozpočet

S:	2024-11	Oprava fary Skuteč
O:	SO-02	Koupelna
R:	6	3 - ÚT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 733		Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				6 393,69
1	733222302	Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním D 15x1 mm	m	9,50000	443,00	4 208,50
2	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné D do 35x1,5	m	9,50000	24,40	231,80
3	733291904	Propojení potrubí měděného při opravě D 22x1,5 mm	kus	2,00000	215,00	430,00
4	733811251	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl přes 20 do 25 mm DN do 22 mm	m	9,50000	158,00	1 501,00
5	998733121	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	0,00630	3 090,00	19,47
6	998733129	Příplatek k ručnímu přesunu hmot tonážnímu pro rozvody potrubí za zvětšený přesun ZKD 50 m	t	0,00630	464,00	2,92
Díl: 734		Ústřední vytápění - armatury				2 003,81
7	734200822	Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 1	kus	2,00000	150,00	300,00
8	734221681	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C s vestavěným čidlem	kus	2,00000	429,00	858,00
9	734222812	Ventil závitový termostatický přímý G 1/2 PN 16 do 110°C s ruční hlavou chromovaný	kus	1,00000	456,00	456,00
10	734261717	Šroubení regulační radiátorové přímé G 1/2 s vypouštěním	kus	1,00000	387,00	387,00
11	998734121	Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	0,00110	2 220,00	2,44
12	998734129	Příplatek k ručnímu přesunu hmot tonážnímu pro armatury za zvětšený přesun ZKD 50 m	t	0,00110	334,00	0,37
Díl: 735		Ústřední vytápění - otopná tělesa				5 940,34
13	735151821	Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého dl do 1500 mm	kus	1,00000	157,00	157,00
14	735160144	Otopné těleso trubkové teplovodní výška/délka 1 820/750 mm	kus	1,00000	5 730,00	5 730,00
15	998735121	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	0,01770	2 620,00	46,37
16	998735129	Příplatek k ručnímu přesunu hmot tonážnímu pro otopná tělesa za zvětšený přesun ZKD 50 m	t	0,01770	394,00	6,97

Položkový rozpočet

S:	2024-11	Oprava fary Skuteč
O:	SO-03	Ostatní úpravy (kromě WC a koupelny)
R:	7	1 - Stavebně-kční část_02

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				10 618,86
1	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	4,27920	1 240,00	5 306,21
2	162211311	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	4,27920	154,00	659,00
3	162211319	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně -1311	m3	4,27920	128,00	547,74
4	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	m3	4,27920	304,00	1 300,88
5	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	m3	21,39600	23,10	494,25
6	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	7,70260	300,00	2 310,78
Díl: 2		Zakládání				472,91
7	274313611	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20	m3	0,11180	4 230,00	472,91
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				6 629,50
8	317168012	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1250 mm	kus	1,00000	470,00	470,00
9	340237211	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými plnými plochy přes 0,09 m2 do 0,25 m2, tloušťky do 100 mm	kus	1,00000	221,00	221,00
10	340239212	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými plnými plochy přes 1 m2 do 4 m2, tloušťky přes 100 mm	m2	1,66500	978,00	1 628,37
11	340271041	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pórobetonovými tvárnici plochy přes 0,25 m2 do 1 m2, objemová hmotnost 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm	m2	2,76750	1 130,00	3 127,28
12	349231811	Přizdívka z cihel ostění s ozubem ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázání přes 80 do 150 mm	m2	0,40400	1 640,00	662,56
13	953312122	Vložky svislé do dilatačních spár z polystyrenových desek extrudovaných včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu přes 10 do 20 mm	m2	2,76750	188,00	520,29
Díl: 61		Úprava povrchů vnitřních				128 272,82
14	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrační disperzní nanášená ručně stěn	m2	3,03750	70,40	213,84

Položkový rozpočet

S:	2024-11	Oprava fary Skuteč
O:	SO-03	Ostatní úpravy (kromě WC a koupelny)
R:	7	1 - Stavebně-kční část_02

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
15	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn	m2	0,74250	70,40	52,27
16	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn	m2	91,35000	70,40	6 431,04
17	612131151	Sanační postřik vnitřních omítaných ploch vápenocementový nanášený ručně celoplošně stěn	m2	91,35000	108,00	9 865,80
18	612142001	Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu včetně tmelu stěn	m2	3,03750	280,00	850,50
19	612321131	Vápenocementový štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	0,74250	171,00	126,97
20	612325121	Vápenocementová omítka rýh štuková ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm	m2	3,00000	1 120,00	3 360,00
21	612325223	Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1 m2	kus	1,00000	651,00	651,00
22	612325225	Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 1,0 do 4 m2	kus	1,00000	2 300,00	2 300,00
23	612327121	Omítka sanační tepelněizolační vnitřních ploch tloušťky do 20 mm nanášená ručně svislých konstrukcí stěn	m2	91,35000	620,00	56 637,00
24	612327191	Omítka sanační tepelněizolační vnitřních ploch tloušťky do 20 mm Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 20 mm stěn	m2	182,70000	130,00	23 751,00
25	612328131	Sanační štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	91,35000	188,00	17 173,80
26	619995001	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.	m	25,20000	223,00	5 619,60
27	61pš	Přebroušení napojení stávajícího a nového šuku	m	20,00000	62,00	1 240,00
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						11 007,41
28	631312141	Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě rýh v dosavadních mazaninách	m3	1,87960	4 860,00	9 134,86
29	635211121	Násyp lehký pod podlahy s udusáním a urovnáním povrchu z keramzitu	m3	0,41520	4 510,00	1 872,55
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy						4 600,00
30	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	50,00000	92,00	4 600,00
Díl: 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb						12 986,00
31	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	151,00000	86,00	12 986,00
Díl: 96 Bourání konstrukcí						40 595,47
32	340000998	Řezání stěnových dílců z lehkých betonů tl. do 100 mm	m	15,12000	210,00	3 175,20
33	340000999	Řezání stěnových dílců z lehkých betonů tl. přes 100 do 200 mm	m	5,42670	291,00	1 579,17
34	340001001	Řezání stěnových dílců z lehkých betonů tl. přes 200 do 300 mm	m	4,62000	343,00	1 584,66

Položkový rozpočet

S:	2024-11	Oprava fary Skuteč
O:	SO-03	Ostatní úpravy (kromě WC a koupelny)
R:	7	1 - Stavebně-kční část_02

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
35	965042141	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	1,91000	2 420,00	4 622,20
36	968062455	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	1,50750	261,00	393,46
37	968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	6,06000	360,00	2 181,60
38	96dvl	Dveřní křídlo - přesun vč.likvidace	kus	4,00000	230,00	920,00
39	971024481	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém kamenném, smíšeném kamenném, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, tl. do 900 mm	kus	1,00000	1 190,00	1 190,00
40	971024651	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém kamenném, smíšeném kamenném, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tl. do 600 mm	m3	0,60320	2 440,00	1 471,81
41	971024681	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém kamenném, smíšeném kamenném, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tl. do 900 mm	m3	0,79280	2 990,00	2 370,47
42	973022241	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z kamene kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 150 mm	kus	2,00000	339,00	678,00
43	977311112	Řezání stávajících betonových mazanin bez vyztužení hloubky přes 50 do 100 mm	m	64,39000	130,00	8 370,70
44	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	91,35000	132,00	12 058,20
Díl: 997 Přesun sutě						16 369,12
45	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	13,04832	460,00	6 002,23
46	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	13,27320	274,00	3 636,86
47	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	185,82480	12,90	2 397,14
48	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07	t	13,04830	320,00	4 175,46
49	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,22490	700,00	157,43
Díl: 998 Přesun hmot						17 159,00
50	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	8,57950	2 000,00	17 159,00

Položkový rozpočet

S:	2024-11	Oprava fary Skuteč
O:	SO-03	Ostatní úpravy (kromě WC a koupelny)
R:	7	1 - Stavebně-kční část_02

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				2 000,00
51	011002000	Průzkumné práce	...	1,00000	2 000,00	2 000,00
Díl: VRN3		Zařízení staveniště				7 000,00
52	030001000	Zařízení staveniště	...	1,00000	7 000,00	7 000,00
Díl: VRN4		Inženýrská činnost				32 000,00
53	045002000	Kompletační a koordinační činnost	...	1,00000	32 000,00	32 000,00
Díl: 711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				6 125,57
54	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	13,28900	14,00	186,05
55	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V	m2	7,64000	36,00	275,04
56	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	13,28900	127,00	1 687,70
57	998711121	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	0,09300	3 600,00	334,80
58	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,00400	78 000,00	312,00
59	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	15,48830	215,00	3 329,98
Díl: 72tzb		TZB - technické zařízení budov				24 168,00
60	7401c	Elektroinstalace - d,m dle samostat. rozpočtu	kpl	1,00000	24 168,00	24 168,00
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				146 520,00
61	766t04	T04 - dřevěný parapet ze spárovky 1600/2100mm - d,m dle popisu ve výpisu výrobků vč. tmelení a konečné povrch.úpravy	kus	2,00000	7 460,00	14 920,00
62	766t1	T1 - dřevěné dveře 1kř. masiv kazetové s obložkovou zárubní (zdívo 100mm), 900/1970mm - d,m dle popisu ve výpisu výrobků vč.zámku, kování a konečné povrch.úpravy	kus	3,00000	32 900,00	98 700,00
63	766t2	T2 - dřevěné dveře 1kř. masiv kazetové s obložkovou zárubní (zdívo 100mm), 900/1970mm - d,m dle popisu ve výpisu výrobků vč.zámku, kování a konečné povrch.úpravy	kus	1,00000	32 900,00	32 900,00
Díl: 772		Podlahy z kamene				6 008,52
64	113106122	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z	m2	6,00000	130,00	780,00
65	596811321	Kladení velkoformátové dlažby pozemních komunikací a komunikací pro pěší s ložem z kameniva tl. 40 mm, s vyplněním spár, s hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu tl. do 100 mm,	m2	5,73000	680,00	3 896,40
66	772lzkd	Zbylá kamenná dlažba z mč.107 - naložení, odvoz a likvidace	t	0,05400	1 200,00	64,80

Položkový rozpočet

S:	2024-11	Oprava fary Skuteč
O:	SO-03	Ostatní úpravy (kromě WC a koupelny)
R:	7	1 - Stavebně-kční část_02

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
67	979054441	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m dlaždic, desek nebo tvarovek s	m2	6,00000	62,00	372,00
68	998772121	Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady schodišťových stupňů a soklů stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v	t	0,49740	1 800,00	895,32
Díl: 776 Podlahy povlakové						106 038,72
69	776111116	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách)	m2	77,73000	65,20	5 068,00
70	776111311	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vysátí podlah	m2	21,50000	16,10	346,15
71	776111311	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vysátí podlah	m2	56,23000	16,10	905,30
72	776121112	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn penetrace vodou ředitelná podlah	m2	112,46000	24,00	2 699,04
73	776121112	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn penetrace vodou ředitelná podlah	m2	43,00000	24,00	1 032,00
74	776141112	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	21,50000	218,00	4 687,00
75	776141112	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	56,23000	218,00	12 258,14
76	776201811	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky	m2	77,73000	67,00	5 207,91
77	776211111	Montáž textilních podlahovin lepením pásů standardních	m2	21,50000	150,00	3 225,00
78	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů	m2	56,23000	142,00	7 984,66
79	776223112	Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za studena	m	28,11500	80,00	2 249,20
80	776421111	Montáž lišt obvodových lepených	m	44,58000	138,00	6 152,04
81	776421111	Montáž lišt obvodových lepených	m	20,52000	138,00	2 831,76
82	776421711	Montáž lišt vložení pásků z podlahoviny do lišt včetně nařezání	m	20,52000	69,00	1 415,88
83	776421711	Montáž lišt vložení pásků z podlahoviny do lišt včetně nařezání	m	44,58000	69,00	3 076,02
84	998776121	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	0,81910	1 090,00	892,82
85	28411001	lišta soklová PVC 9,7x58mm	m	45,47160	114,00	5 183,76
86	28411001	lišta soklová PVC 9,7x58mm	m	20,93040	114,00	2 386,07
87	28411151	PVC vinyl heterogenní zátěžová tl 2,00mm nášlapná vrstva 0,70mm, hořlavost Bfl-s1, třída zátěže 34/43, útlum 4dB, bodová zátěž <= 0,10mm, protiskluznost R10	m2	64,30490	486,00	31 252,18

Položkový rozpočet

S:	2024-11	Oprava fary Skuteč
O:	SO-03	Ostatní úpravy (kromě WC a koupelny)
R:	7	1 - Stavebně-technická část_02

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
88	69751061	koberec zátěžový vpichovaný role š 2m, vlákno 100% PA, hm 400g/m2, zátěž 33, útlum 21dB, hořlavost Bfl S1	m2	24,77860	290,00	7 185,79
Díl: 781 Dokončovací práce - obklady						3 080,16
89	781111011	Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny	m2	2,16000	8,00	17,28
90	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	2,16000	64,00	138,24
91	781472217	Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 12 do 19 ks/m2	m2	2,16000	736,00	1 589,76
92	781492251	Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým lepidlem ukončovacího	m	1,35000	115,00	155,25
93	998781121	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	0,04180	5 400,00	225,72
94	19416010	lišta ukončovací hliníková 8mm	m	1,41750	36,00	51,03
95	59761711	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm přes 12 do 19ks/m2	m2	2,37600	380,00	902,88
Díl: 784 Dokončovací práce - malby a tapety						64 072,91
96	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	614,32230	8,00	4 914,58
97	784171001	Olepečování vnitřních ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odlepení páskou nebo fólií v místnostech výšky do 3,80 m	m	100,00000	12,00	1 200,00
98	784171111	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80	m2	100,00000	9,00	900,00
99	784181111	Penetrace podkladu jednonásobná základní silikátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	614,32230	19,00	11 672,12
100	784321031	Malby silikátové dvojnásobné, bílé v místnostech výšky do 3,80 m	m2	614,32230	72,00	44 231,21
101	28323156	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 41μ 4x5m	m2	105,00000	7,00	735,00
102	58124840	páska malířská z PVC a UV odolná (7 dnů) do š 50mm	m	105,00000	4,00	420,00

Položkový rozpočet

S:	2024-11	Oprava fary Skuteč
O:	SO-03	Ostatní úpravy (kromě WC a koupelny)
R:	8	2 - ZTI_02

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				2 993,76
1	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku	m3	1,51200	820,00	1 239,84
2	58337308	šterkopisek frakce 0/2	t	3,02400	580,00	1 753,92
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				660,80
3	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm	m3	0,56000	1 180,00	660,80
Díl: 8		Trubní vedení				2 990,00
4	894812113	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 315/150 pravý a levý přítok	kus	1,00000	1 400,00	1 400,00
5	894812131	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 1250 mm	kus	1,00000	830,00	830,00
6	894812149	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 roura šachtová korugovaná Příplatek k cenám 2131 - 2142 za uříznutí šachtové roury	kus	1,00000	69,20	69,20
7	894812155	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 poklop plastový pachotěsný s madlem	kus	1,00000	380,00	380,00
8	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 34 do 40 cm	m	14,00000	22,20	310,80
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 253,00
9	974031154	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 150 mm	m	7,00000	179,00	1 253,00
Díl: 997		Přesun sutě				801,13
10	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	0,18900	1 450,00	274,05
11	997013219	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších	t	0,18900	650,00	122,85
12	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,18900	740,00	139,86
13	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	2,64600	74,20	196,33
14	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07	t	0,18900	360,00	68,04
Díl: 998		Přesun hmot				7 440,67

Položkový rozpočet

S:	2024-11	Oprava fary Skuteč
O:	SO-03	Ostatní úpravy (kromě WC a koupelny)
R:	8	2 - ZTI_02

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
15	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	4,15680	1 790,00	7 440,67
Díl: 721 Zdravotecnika - vnitřní kanalizace						17 800,81
16	721171905	Opravy odpadního potrubí plastového vsazení odbočky do potrubí DN 110	kus	1,00000	703,00	703,00
17	721171907	Opravy odpadního potrubí plastového vsazení odbočky do potrubí DN 160	kus	1,00000	2 550,00	2 550,00
18	721171915	Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 110	kus	1,00000	475,00	475,00
19	721171917	Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 160	kus	2,00000	1 510,00	3 020,00
20	721173401	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110	m	11,00000	420,00	4 620,00
21	721173402	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125	m	3,00000	540,00	1 620,00
22	721174025	Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 110	m	1,00000	625,00	625,00
23	721174042	Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 40	m	1,00000	320,00	320,00
24	721174043	Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50	m	1,00000	360,00	360,00
25	721174045	Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 110	m	1,50000	780,00	1 170,00
26	721194104	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	1,00000	140,00	140,00
27	721194105	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	1,00000	140,00	140,00
28	721211422	Podlahové vpusti se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 138x138	kus	1,00000	1 240,00	1 240,00
29	721274125	Ventily přívzdušňovací odpadních potrubí vnitřní DN 75	kus	1,00000	260,00	260,00
30	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	17,00000	28,70	487,90
31	998721121	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	0,03970	1 530,00	60,74
32	998721129	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní	t	0,03970	231,00	9,17
Díl: 722 Zdravotecnika - vnitřní vodovod						25 896,19
33	722131912.r01	Potrubní vsazení nové odbočky do stávajícího potrubí	soubor	3,00000	420,00	1 260,00
34	722131932.r01	Potrubní propojení nového potrubí se stávajícím potrubím	kus	3,00000	350,00	1 050,00
35	722175002	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 20 x 2,8	m	35,00000	406,00	14 210,00
36	722181231	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	18,00000	78,00	1 404,00

Položkový rozpočet

S:	2024-11	Oprava fary Skuteč
O:	SO-03	Ostatní úpravy (kromě WC a koupelny)
R:	8	2 - ZTI_02

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
37	722181241	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	17,00000	102,00	1 734,00
38	722190401	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25	kus	4,00000	240,00	960,00
39	722190901	Opravy ostatní uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách včetně vypuštění a napuštění	kus	2,00000	300,00	600,00
40	722232044	Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 3/4"	kus	2,00000	460,00	920,00
41	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	35,00000	48,00	1 680,00
42	722290246	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí plastového do DN 40	m	35,00000	58,00	2 030,00
43	998722121	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	0,03060	1 370,00	41,92
44	998722129	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní	t	0,03060	205,00	6,27
Díl: 725		Zdravotnicka - zařizovací předměty				7 652,61
45	725211602	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupů nebo krytu na sifon, šířka umyvadla 550 mm	soubor	1,00000	3 240,00	3 240,00
46	725813111	Ventily rohové bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"	soubor	4,00000	260,00	1 040,00
47	725822611	Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti	soubor	1,00000	1 800,00	1 800,00
48	725851315	Ventily odpadní pro zařizovací předměty dřezové s přepadem G 6/4"	kus	1,00000	549,00	549,00
49	725851325	Ventily odpadní pro zařizovací předměty umyvadlové bez přepadu G 5/4"	kus	1,00000	298,00	298,00
50	725861102	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40	kus	1,00000	315,00	315,00
51	725862103	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřez DN 40/50	kus	1,00000	376,00	376,00
52	998725121	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	0,01880	1 600,00	30,08
53	998725129	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní	t	0,01880	241,00	4,53

Položkový rozpočet

S:	2024-11	Oprava fary Skuteč
O:	SO-03	Ostatní úpravy (kromě WC a koupelny)
R:	9	3 - ÚT_01

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				950,00
1	974031154	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 150 mm	m	3,80000	250,00	950,00
Díl: 997		Přesun sutě				1 536,13
2	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	0,44780	1 450,00	649,31
3	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	0,44780	650,00	291,07
4	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,44780	486,00	217,63
5	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	6,26920	34,60	216,91
6	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsi nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07	t	0,44780	360,00	161,21
Díl: 733		Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				69 813,70
7	733110806	Demontáž potrubí ocelového závitového DN do 32	m	57,00000	32,30	1 841,10
8	733222302	Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním D 15x1 mm	m	7,50000	443,00	3 322,50
9	733222303	Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním D 18x1 mm	m	1,00000	490,00	490,00
10	733222304	Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním D 22x1 mm	m	1,00000	580,00	580,00
11	733223304	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 28x1,5 mm	m	10,00000	880,00	8 800,00
12	733223305	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 35x1,5 mm	m	38,00000	1 040,00	39 520,00
13	733224222	Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 15x1 mm	kus	8,00000	209,00	1 672,00
14	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné D do 35x1,5	m	57,00000	24,40	1 390,80
15	733291905	Propojení potrubí měděného při opravě D 28x1,5 mm	kus	2,00000	230,00	460,00
16	733291906	Propojení potrubí měděného při opravě D 35x1,5 mm	kus	4,00000	244,00	976,00
17	733811251	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl přes 20 do 25 mm DN do 22 mm	m	9,50000	158,00	1 501,00
18	733811252	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl přes 20 do 25 mm DN přes 22 do 45 mm	m	48,00000	186,00	8 928,00
19	998733121	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	0,09350	3 090,00	288,92
20	998733129	Příplatek k ručnímu přesunu hmot tonážnímu pro rozvody potrubí za zvětšený přesun ZKD 50 m	t	0,09350	464,00	43,38
Díl: 734		Ústřední vytápění - armatury				5 482,47
21	734200822	Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 1	kus	12,00000	150,00	1 800,00
22	734209115	Montáž armatury závitové s dvěma závity do G 1	kus	8,00000	141,00	1 128,00
23	734221681	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C s vestavěným čidlem	kus	2,00000	429,00	858,00

Položkový rozpočet

S:	2024-11	Oprava fary Skuteč
O:	SO-03	Ostatní úpravy (kromě WC a koupelny)
R:	9	3 - ÚT_01

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
24	734222812	Ventil závitový termostatický přímý G 1/2 PN 16 do 110°C s ruční hlavou chromovaný	kus	2,00000	456,00	912,00
25	734261717	Šroubení regulační radiátorové přímé G 1/2 s vypouštěním	kus	2,00000	387,00	774,00
26	998734121	Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	0,00410	2 220,00	9,10
27	998734129	Příplatek k ručnímu přesunu hmot tonážnímu pro armatury za zvětšený přesun ZKD 50 m	t	0,00410	334,00	1,37
Díl: 735		Ústřední vytápění - otopná tělesa				12 607,75
28	735151578	Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přidavné přestupní plochy výška/délka 600/1100 mm výkon 1847 W	kus	2,00000	4 760,00	9 520,00
29	735151821	Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého dl do 1500 mm	kus	6,00000	157,00	942,00
30	735159220	Montáž otopných těles panelových dvouřadých dl přes 1140 do 1500 mm	kus	4,00000	480,00	1 920,00
31	998735121	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	0,07490	2 620,00	196,24
32	998735129	Příplatek k ručnímu přesunu hmot tonážnímu pro otopná tělesa za zvětšený přesun ZKD 50 m	t	0,07490	394,00	29,51
Díl: OST		Ostatní				6 200,00
33	OST.r01	Topná zkouška	soubor	1,00000	1 400,00	1 400,00
34	OST.r02	Vypuštění a zpětné napuštění otopné soustavy	soubor	1,00000	1 200,00	1 200,00
35	OST.r03	Odvzdušnění otopné soustavy	soubor	1,00000	600,00	600,00
36	OST.r04	Seřízení průtoku otopné soustavy na regulaci termostatických ventilů	soubor	1,00000	1 400,00	1 400,00
37	OST.r05	Propláchnutí stávajících OT v m.č. 1.02, 1.03 po demontáži před zpětnou montáží	soubor	1,00000	1 600,00	1 600,00

Pol.č.	Popis	Specifikace	Počet m.j.	M.j.	J.cena	Cena celkem
Výkaz výměr - Technická specifikace						
1 ELEKTRICKÉ PŘÍSTROJE						
Zásuvky, vypínače						
	Přepěťová ochrana třídy T3 do zásuvky		1	ks	1 184,00	1 184,00
	X 1 - zásuvka vestavná 16A, 230V, 50Hz včetně instalační krabice		1	ks	439,00	439,00
	M 2 - odvětrávací ventilátor s časovým doběhem - 30W, 230V, 50Hz	dodávka VZT	1	ks	339,00	339,00
	PIR1 - pohybové čidlo spínání osvětlení a ventilátoru - 230V, 10A, 50Hz		1	ks	1 219,00	1 219,00
	EOP - elektrický ohříváč vody průtokový - 2kW, 230V, 50Hz	dodávka ZTI	1	ks	302,00	302,00
	Elektroinstalační krabice vestavná 5P, 400V, 16A, 50Hz		2	ks	288,00	576,00
	Ostatní elektroinstalační materiál určí montážní organizace					0,00
2 SILOVÉ KABELY A VODIČE						
Kabely včetně vytyčení a protažení v trasách, ukončení vodičů a označení, úchytného a pomocného materiálu. Jmenovité napětí = 0,6kV, zkušební napětí = 4kV. Barevné označení dle ČSN IEC 446.						
	Kabel CYKY 3Cx2,5		48	m	73,00	3 504,00
	Kabel CYKY 3C*1,5		16	m	63,00	1 008,00
	Ostatní elektroinstalační materiál určí montážní organizace					0,00
3 OSVĚTLOVACÍ TĚLESA VČ. ZDROJŮ						
Svítilna včetně uchycení a světelných zdrojů						
	E 2- Svítidlo nástěnné LED - 11,4W, 1520lm, 230V, 50Hz, IP54 LINEA ROUND 1900/840		1	ks	1 108,00	1 108,00
	Ostatní elektroinstalační materiál určí montážní organizace					0,00
4 ROZVADĚČ SILNOPROUD						
Rozvaděče budou zahrnovat: - kompletní vnitřní prodrátování vodiči s předepsanou zkratovou odolností včetně potřebného upevňovacího materiálu - potřebné přístrojové svorkovnice včetně svorek pro nulový a ochranný vodič - připojení všech přichozích a odehazích vodičů v rozvaděčích a na přístrojích - Na vnitřní straně dveří rozvaděčů budou v ochranném pouzdru kvalitního provedení uloženy výkresy - schéma zapojení a popisy pro zvláštní přístroje. - Popisy jednotlivých přístrojů, svorek a pod. v rozvaděčích budou provedeny v trvanlivém provedení.						
	R1 - doplnění stávající rozvodnice					
	např. soustava 3+N+PE stř., 50Hz, 400/230V-TN-C-S					
	oceloplechový typový rozvaděč vestavný pod omítku stávající		1	ks	1915	1 915,00
	Svodič přepětí třídy T1+T2 (B+C), 3-pól+N/PE, TN-S, TT	SPBT12-280-3+NPE	1		5671	5 671,00
	Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A, AC, 1+N, 10kA, char.B, Idn=0.03A, In=16A	PFL7-16/1N/B/003	2		1959	3 918,00
	Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A, AC, 1+N, 10kA, char.B, Idn=0.03A, In=6A	PFL7-6/1N/B/003	1		1959	1 959,00
	Pojistkový odpínač pro válcové pojistky C10 do 32A, 1-pól	C10-SLS/32/1	1		485	485,00
	Ostatní materiál včetně propojovacích vodičů a žlabů určí montážní organizace					0,00
5 Ostatní práce+ náklady						
	Revize elektro		1	ks	625	625,00
6 Poznámka						
1	Délky vodičů jsou stanoveny jen pro určitou orientaci, neboť záleží na skutečně vybrané trase, na způsobu montáže a na ostatních vlivech.					
2	Jednotlivé typy přesně nedefinovaných prvků navrhne dodavatel k odsouhlasení investorem.					

CELKEM	24 252	Kč
--------	--------	----

ROZPOČET

Akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU FARY - Venkovní WC

Místo: Tyršova 1, 53973 Skuteč

Profese: VZDUCHOTECHNIKA

Pozice	Popis elementů	Počet	Měrná jednotka	Dodávková cena		Montážní cena	
				jednot.	celková	jednot.	celková

Zařízení č. 2 - ODVĚTRÁNÍ WC 1.13

Potrubní diagonální ventilátor DN 100, Jednotáčkové provedení, vč. časového doběhu, vč. spojovacích manžet DN 100 - 2 ks, Qv=80 m3/h, pex.=95 Pa, 230 V, P=30 W, I=0,12 A							
2.01		1	ks	-	Kč	-	Kč
Kovový talířový ventil pro odvod vzduchu DN 100, vč. upevňovacího kroužku a zděfe, osazeno do stěny vč. připojovacího hlukově tlumícího potrubí DN 102, tl. izolace 25 mm, délka 1,5 bm							
2.02		1	ks	180	Kč	10	Kč
Hliníková přetlaková protidešťová žaluzie s pohyblivými listy, pro potrubí DN 100, rozměr 150x150							
2.03		1	ks	420	Kč	10	Kč
Kruhové potrubí SPIRO, pozinkované provedení, spojováno na vsuvky, orientační výměra do DN 100 - rovná trouba							
2 30		5	bm	380	Kč	10	Kč
	do DN 100 - tvarovka	1	ks	200	Kč	10	Kč

Zařízení č. 5 - POMOCNÝ MATERIÁL

Pomocný spojovací a těsnící materiál pro čtyřhranné a kruhové potrubí							
5 01		1	kg	100	Kč	-	Kč
Závěsový a kotvicí systém pro kruhové a čtyřhranné potrubní rozvody, tlumiče hluku, rekuperační jednotky apod.							
5 02		1	soubor	100	Kč	-	Kč
Ocel pro pomocné konstrukce, konzole apod.							
5 03		1	kg	100	Kč	-	Kč
Spojovací QIP 115 pásky pro upevnění ohebného potrubí na pevné potrubí, talířový ventil apod.							
5 04		1	ks	10	Kč	-	Kč
Spojovací QIP 165 pásky pro upevnění ohebného potrubí na pevné potrubí, talířový ventil apod.							
5 06		1	ks	10	Kč	-	Kč
Hliníková samolepící páska šíře 75 mm							
5 07		1	ks	100	Kč	-	Kč

CENA celkem bez DPH

3 120 Kč

80 Kč

REKAPITULACE NÁKLADŮ - VZDUCHOTECHNIKA

Dodávka	3 120 Kč
Montáž	80 Kč
Doprava	- Kč
Zprovoznění, zaregulování, protokol o zaregulování	- Kč

VZT celkem bez DPH

3 200 Kč

Poř.č.	Popis	Specifikace	Počet m.j.	M.j.	J.cena	Cena celkem	
Výkaz výměr - Technická specifikace							
1	ELEKTRICKÉ PŘÍSTROJE						
	Zásuvky, vypínače						
	V 1 - spínač jednopólový vestavný 230V, 10A, 50Hz včetně instalační krabice		1	ks	525,00	525,00	
	V 9 - ovladač zapínací jednopólový vestavný 230V, 10A, 50Hz včetně instalační krabice		1	ks	535,00	535,00	
	Přepětová ochrana třídy T3 do zásuvky		2	ks	1 184,00	2 368,00	
	X 1 - zásuvka vestavná 16A, 230V, 50Hz včetně instalační krabice		2	ks	439,00	878,00	
	M 1 - odvětrávací ventilátor s časovým doběhem - 54W, 230V, 50Hz	dodávka VZT	1	ks	339,00	339,00	
	Elektroinstalační krabice vestavná 5P, 400V, 16A, 50Hz		2	ks	288,00	576,00	
	Ostatní elektroinstalační materiál určí montážní organizace					0,00	
2	SILOVÉ KABELY A VODIČE						
	Kabely včetně vytyčení a protažení v trasách, ukončení vodičů a označení, úchylného a pomocného materiálu. Jmenovité napětí = 0,6kV, zkušební napětí = 4kV. Barevné označení dle ČSN IEC 446.						
	Kabel CYKY 5C×1,5		3	m	75,00	225,00	
	Kabel CYKY 3C×2,5		10	m	73,00	730,00	
	Kabel CYKY 3C×1,5		7	m	63,00	441,00	
	Ostatní elektroinstalační materiál určí montážní organizace					0,00	
3	OSVĚTLOVACÍ TĚLESA VČ. ZDROJŮ						
	Svítlidla včetně uchycení a světelných zdrojů						
	E 1 - Svítidlo nástěnné LED -23,1W, 2810lm, 230V, 50Hz, IP54 LINEA ROUND 3600/840		1	ks	1 108,00	1 108,00	
	Ostatní elektroinstalační materiál určí montážní organizace					0,00	
4	ROZVADĚČ SILNOPROUD						
	Rozvaděče budou zahrnovat: - kompletní vnitřní prodrátování vodiči s předepsanou zkratovou odolností včetně potřebného upevňovacího materiálu - potřebné přístrojové svorkovnice včetně svorek pro nulový a ochranný vodič - připojení všech příchozích a odchozích vodičů v rozvaděčích a na přístrojích - Na vnitřní straně dveří rozvaděčů budou v ochranném pouzdru kvalitního provedení uloženy výkresy - schéma zapojení a popisy pro zvláštní přístroje. - Popisy jednotlivých přístrojů, svorek a pod. v rozvaděčích budou provedeny v trvanlivém provedení.						
	R1 - doplnění stávající rozvodnice						
	napětí, soustava 3+N+PE stř., 50Hz, 400/230V-TN-C-S		1	ks	2915	2 915,00	
	oceloplechový typový rozvaděč vestavný pod omítku stávající		1	ks	1959	1 959,00	
	Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A, AC, 1+N, 10kA, char.B, Idn=0.03A, In=16A	PFL7-16/1N/B/003	1	ks	1959	1 959,00	
	Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A, AC, 1+N, 10kA, char.B, Idn=0.03A, In=6A	PFL7-6/1N/B/003	1	ks	1959	1 959,00	
	Ostatní materiál včetně propojovacích vodičů a žlabů určí montážní organizace					0,00	
5	Ostatní práce+ náklady						
	Revize elektro		1	ks	1590	1 590,00	
	Demontáž stávající elektroinstalace v rekonstruovaných prostorách		1	ks	1590	1 590,00	
6	Poznámka						
1	Délky vodičů jsou stanoveny jen pro určitou orientaci, neboť záleží na skutečně vybrané trase, na způsobu montáže a na ostatních vlivech.						
2	Jednotlivé typy přesně nedefinovaných prvků navrhne dodavatel k odsouhlasení investorem.						

CELKEM	17 738	Kč
---------------	--------	----

ROZPOČET

Akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU FARY - koupelna

Místo: Tyršova 1, 53973 Skuteč

Profese: VZDUCHOTECHNIKA

Pozice	Popis elementů	Počet	Měrná jednotka	Dodávková cena		Montážní cena	
				jednot.	celková	jednot.	celková

Zařízení č. 1 - ODVĚTRÁNÍ UMYVÁRNY 1.05

1.01	Potrubní diagonální ventilátor DN 160, jednootáčkové provedení, vč. časového doběhu, vč. spojovacích manžet DN 160 - 2 ks, Qv=300 m3/h, pex.=160 Pa, 230 V, P=53 W, I=0,21 A	1	ks	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	Kovový talířový ventil pro odvod vzduchu DN 160, vč. upevňovacího kroužku a zděře, osazeno do podhledu, vč. přípojovacího hlukové tlumícího potrubí DN 160, tl. izolace 25 mm, délka 1,5 bm	2	ks	120 Kč	240 Kč	10 Kč	20 Kč
1.03	Hliníková přetlaková protidešťová žaluzie s pohyblivými listy, pro potrubí DN 160, rozměr 200x200	1	ks	150 Kč	150 Kč	10 Kč	10 Kč
	Kruhové potrubí SPIRO, pozinkované provedení, spojováno na vsuvky, orientační výměra do DN 160 - rovná trouba	9	bm	180 Kč	1 620 Kč	10 Kč	90 Kč
	do DN 160 - tvarovka	5	ks	120 Kč	600 Kč	10 Kč	50 Kč

Zařízení č. 5 - POMOCNÝ MATERIÁL

5 01	Pomocný spojovací a těsnící materiál pro čtyřhranné a kruhové potrubí	1	kg	100 Kč	100 Kč	- Kč	- Kč
5 02	Závěsový a kotvicí systém pro kruhové a čtyřhranné potrubní rozvody, tlumiče hluku, rekuperační jednotky apod.	1	soubor	100 Kč	100 Kč	- Kč	- Kč
5 03	Ocel pro pomocné konstrukce, konzole apod.	1	kg	100 Kč	100 Kč	- Kč	- Kč
5 04	Spojovací QIP 115 pásky pro upevnění ohebného potrubí na pevné potrubí, talířový ventil apod.	1	ks	10 Kč	10 Kč	- Kč	- Kč
5 06	Spojovací QIP 165 pásky pro upevnění ohebného potrubí na pevné potrubí, talířový ventil apod.	1	ks	10 Kč	10 Kč	- Kč	- Kč
5 07	Hliníková samolepící páska šíře 75 mm	1	ks	100 Kč	100 Kč	- Kč	- Kč

CENA celkem bez DPH

3 030 Kč

170 Kč

REKAPITULACE NÁKLADŮ - VZDUCHOTECHNIKA

Dodávka	3 030 Kč
Montáž	170 Kč
Doprava	- Kč
Zprovoznění, zaregulování, protokol o zaregulování	- Kč

VZT celkem bez DPH

3 200 Kč

Poř.č.	Popis	Specifikace	Počet m.j.	M.j.	J.cena	Cena celkem
Výkaz výměr - Technická specifikace						
1 ELEKTRICKÉ PŘÍSTROJE						
Zásuvky, vypínače						
	V 1 - spínač jednopólový vestavný 230V, 10A, 50Hz včetně instalační krabice		2	ks	525,00	1 050,00
	X 1 - zásuvka vestavná 16A, 230V, 50Hz včetně instalační krabice		2	ks	439,00	878,00
	X20 - zásuvka dvojnásobná vestavná 2*16A, 230V, 50Hz včetně instalační krabice		2	ks	483,00	966,00
	X 3 - přípojka el.sporák 400V, 16A, 50Hz		1	ks	977,00	977,00
	ED - elektrická digestoř s osvětlením - 230V, 50Hz	dodávka kuchyně	1	ks	334,00	334,00
	Elektroinstalační krabice vestavná 5P, 400V, 16A, 50Hz		2	ks	288,00	576,00
	Ostatní elektroinstalační materiál určí montážní organizace					0,00
2 SÍLOVÉ KABELY A VODIČE						
Kabely včetně vytýčení a protažení v trasách, ukončení vodičů a označení, úchytného a pomocného materiálu. Jmenovité napětí = 0,6kV, zkušební napětí = 4kV. Barevné označení dle ČSN IEC 446.						
	Kabel CYKY 5Cx2,5		18	m	90,00	1 620,00
	Kabel CYKY 5Cx1,5		3	m	75,00	225,00
	Kabel CYKY 3Cx2,5		32	m	73,00	2 336,00
	Kabel CYKY 3Cx1,5		25	m	63,00	1 575,00
	Kabel CYKY 2A*1,5		15	m	63,00	945,00
	vodič CY 4 z/ž		30	m	36,00	1 080,00
	Ostatní elektroinstalační materiál určí montážní organizace					0,00
3 OSVĚTLOVACÍ TĚLESA VČ. ZDROJŮ						
Svítilna včetně uchycení a světelných zdrojů						
	E 3 - Svítidlo nástěnné LED - 12W, 847lm, 230V, 50Hz DAISA LED 12W		1	ks	1 108,00	1 108,00
	Ostatní elektroinstalační materiál určí montážní organizace					0,00
4 ROZVADĚČ SILNOPROUD						
Rozvaděče budou zahrnovat: - kompletní vnitřní prodrátování vodičů s předepsanou zkratovou odolností včetně potřebného upevňovacího materiálu - potřebné přístrojové svorkovnice včetně svorek pro nulový a ochranný vodič - připojení všech příchozích a odchozích vodičů v rozvaděčích a na přístrojích - Na vnitřní straně dveří rozvaděčů budou v ochranném pouzdru kvalitního provedení uloženy výkresy - schéma zapojení a popisy pro zvláštní přístroje. - Popisy jednotlivých přístrojů, svorek a pod. v rozvaděčích budou provedeny v trvanlivém provedení.						
	R1 - doplnění stávající rozvodnice napět. soustava 3+N+PE stř., 50Hz, 400/230V-TN-C-S oceloplechový typový rozvaděč vestavný pod omítku stávající		1	ks	2915	2 915,00
	Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A, AC, 1+N, 10kA, char.B, Idn=0.03A, In=16A	PFL7-16/1N/B/003	1		1959	1 959,00
	Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A, AC, 1+N, 10kA, char.B, Idn=0.03A, In=6A	PFL7-6/1N/B/003	1		1959	1 959,00
	Pojistkový odpínač pro válcové pojistky C10 do 32A, 1-pól	C10-SLS/32/1	1		485	485,00
	Ostatní materiál včetně propojovacích vodičů a žlabů určí montážní organizace					0,00
5 Ostatní práce+ náklady						
	Revize elektro		1	ks	1590	1 590,00
	Demontáž stávající elektroinstalace v rekonstruovaných prostorách		1	ks	1590	1 590,00
6 Poznámka						
1	Délky vodičů jsou stanoveny jen pro určitou orientaci, neboť záleží na skutečně vybrané trase, na způsobu montáže a na ostatních vlivech.					
2	Jednotlivé typy přesně nedefinovaných prvků navrhne dodavatel k odsouhlasení investorem.					

CELKEM	24 168	Kč
--------	--------	----