

Výkaz výměr

Stavba :
Objekt :

1442 Stav.úpr.kostela Nanebevzeří P. MARIE v Pozořicích
3 Fasáda severovýchodní

Rozpočet: 12.06.2014
Oprava fasády severovýchodní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmot. / MJ
26	62247-99	Penetrace a nátěr okenní šambrány kámen a vyspravení	m2	3,29	560,00	1 844,64	0,00000	0,00000	0,00000
		pohled severovýchodní:		0,00					
		okenní lemy oken T13:0,30*(2,55+2,0+2,55)		2,13					
		T14:0,30*(0,89+2,10+0,89)		1,16					
Celkem za						345 752,70		29,32589	
Díl: 94	Lešení a stavební výtahy								
27	941941042R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 30 m	m2	750,48	54,40	40 825,84	0,01838	13,79373	0,00000
		pohled severovýchodní bez věže:		0,00					
		5,20*19,0		98,80					
		14,55*19,50		283,73					
		8,0*19+2,50*19,50		200,75					
		bok za věží :4,40*19,0		83,60					
		bok jako pohled jihovýchodní nad kaplí:4,40*19,0		83,60					
28	941941292R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1042	m2	2 251,41	31,40	70 694,27	0,00095	2,13884	0,00000
		750,47*3		2 251,41					
29	941941500R00	Dovoz a odvoz 500 - 1000 m2 pro pronajátá lešení	m2	750,47	12,20	9 155,73	0,00000	0,00000	0,00000
30	941941842R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 30 m	m2	750,47	32,10	24 090,09	0,00000	0,00000	0,00000
31	941955004R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	19,50	114,00	2 223,00	0,00592	0,11544	0,00000
		pro montáž oken uvnitř kostela a oprava ostění:		0,00					
		bude asi zaměněno za pojízdné lešení:1,50*1		1,50					
		1,50*1+3,50*1+5,*1,0+4,0*1		14,00					
		2*2*1		4,00					
32	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	750,47	9,20	6 904,32	0,00000	0,00000	0,00000
33	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011	m2	1 500,94	5,40	8 105,08	0,00000	0,00000	0,00000
		750,47*2		1 500,94					
34	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	750,47	4,90	3 677,30	0,00000	0,00000	0,00000
		750,47		750,47					
Celkem za						165 675,64		16,04801	
Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách								
35	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	56,91	68,70	3 909,72	0,00004	0,00228	0,00000
		po lešení:(5,20+13,55+8,27+2,12+2,0*4,40)*1,50		56,91					

Výkaz výměr

Stavba :
Objekt :

1442 Stav.úpr.kostela Nanebevzetí P. MARIE v Pozoří
3 Fasáda severovýchodní

Rozpočet: 12.06.2014
Oprava fasády severovýchodní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk (t)	dem.hmot / MJ
36	963945121RT1	Pas proti pláškům hrotový, šroubováním, z lešení šířka 50-100 mm, výška 105 mm, 25 ks hrotů	m	16,70	255,00	4 258,50	0,00016	0,00267	0,00000
		pohled severovýchodní:		0,00					
		T/7,8:6:4,0+4,0+5,20		13,20					
		T/11,12:2,05+1,45		3,50					
Celkem za		95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				8 168,22		0,00495	
Díl: 96		Bourání konstrukcí							
37	968061113R00	Vyvešení dřevěných okenních křídel pl. nad 1,5 m2	kus	7,00	12,90	90,30	0,00000	0,00000	0,00000
		T/11,12,13,14:1+2+1		4,00					
		T/6,7,8:1+1+1		3,00					
38	968061125R00	Vyvešení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000	0,00000
		vyvešení i vybourání v rámci nové přistavby:0		0,00					
		ozn. 7:		0,00					
39	968062357R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nad 4 m2	m2	46,19	98,00	4 527,07	0,00082	0,03788	-0,04700
		T11 a T12:2,0*2,62		5,24					
		1,43*2,62		3,75					
		T14,15:1,50*2,55+1,5*0,89		5,16					
		T6,7,8:4,0*2,72		10,88					
		4,0*1,99		7,96					
		5,20*2,54		13,21					
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				4 617,37		0,03788	
Díl: 97		Prořázení otvorů							
40	976074121R00	Vybourání kolejnicích želez zed' cihelná MVC	kus	28,00	63,80	1 786,40	0,00000	0,00000	-0,00700
		demontáž mříží na oknech ozn. 11:10+10+8		28,00					
41	978015221R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 10 %	m2	341,38	4,90	1 672,77	0,00000	0,00000	-0,00500
		pohled severovýchodní ozn. 15 tmavá:		0,00					
		5,20*16,67		86,68					
		odpočet oken T/8:-4,0*1,30+3,14*2,0*2,0/2		1,08					
		odpočet oken T/7:-3,14*2,0*2,0/2		-6,28					
		boční stěna:36,3		36,30					
		12,0*13,11		157,32					
		odpočet okna T/6:-5,20*1,30-3,14*2,60*2,60/2		-17,37					

Oprava fasády severovýchodní

Výkaz výměr

Stavba :
Objekt :

1442 Stav.úpr.kostela Nanebevzetí P. MARIE v Pozořicích
3 Fasáda severovýchodní

Rozpočet: 12.06.2014
Oprava fasády severovýchodní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmot. / MJ
49	762342204RT3	spád 53, 45 procent: Montáž laťování střeš, svíslé, vzdálenost 100 cm včetně dodávky řeziva, hranolek 5/5 cm	m2	0,00	28,30	1 890,72	0,00151	0,10088	0,00000
		ozn. 4 plocha stanovená plůdovysnou plochou : 5,38*8,0*1,50 nasobenou koef. šikmosti: 1,50*1,0*1,50 spád 53, 45 procent:		66,81 64,56 2,25 0,00					
50	762342811R00	Demontáž laťování střeš, rozteč laťí do 22 cm ozn. 4 plocha stanovená plůdovysnou plochou : 5,38*8,0*1,50 nasobenou koef. šikmosti: 1,50*1,0*1,50 spád 53, 45 procent:	m2	66,81 64,56 2,25 0,00	14,20	948,70	0,00000	0,00000	-0,00700
51	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střešy pod nástřešní žlab: (8,27+6,40)*1*0,025 ozn. 4 plocha stanovená plůdovysnou plochou : 5,38*8,0*1,50*5*0,04*0,05 nasobenou koef. šikmosti: 1,50*1,0*1,50*0,04*0,05 spád 53, 45 procent: kontralať: 66*0,05*0,05 lat nárožní: 2,0*10*0,05*0,04 k okapu: (8,27+6,40)*0,04*0,05	m3	1,25 0,00 0,37 0,65 0,00 0,00 0,17 0,04 0,03	948,00	1 186,14	0,02357	0,02949	0,00000
52	998762202R00	Přesun hmoti pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%		2 360,00	2 360,00	0,00000	0,00000	0,00000
Celkem za		762 Konstrukce tesařské				20 282,59		0,78676	
Díl: 764		Konstrukce klempířské							
53	764221230R00	Oplechování Cu římms pod nadřímms žlabem, řš 660 mm na kapli: 8,27+6,38	m	14,65 14,65	1 547,00	22 663,55	0,00788	0,11544	0,00000
54	764221230R00	Oplechování Cu římms pod nadřímms žlabem, řš 660 mm	m	35,82	1 547,00	55 413,54	0,00788	0,28226	0,00000
55	764248211R00	na hl. lodi předpoklad nové na homí římse: 5,20+4,40+13,55+4,40+8,27 Zachytáče sněhu lopatkové, Cu plech, délka 500 mm ozn. 18,5+12+8+6+4+4	kus	35,82 39,00	657,00	25 623,00	0,00226	0,08814	0,00000
56	764265203R00	Žlaby z Cu plechu nástřešní oblí, řš 660 mm na nové střeše: 8,27+6,40	m	14,67 14,67	1 750,00	25 672,50	0,00640	0,09389	0,00000
57	764259211R00	Kotlík konický z Cu plechu pro trouby, D do 150 mm	kus	1,00	1 360,00	1 360,00	0,00503	0,00503	0,00000

Výkaz výměr

Stavba : 1442 Stav úpr.kostela Nanebevzetí P. MARIE v Pozoří
 Objekt : 3 Fasáda severovýchodní

Rozpočet: 12.06.2014
 Oprava fasády severovýchodní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem.hmot / MJ
58	764259292R00	Montáž kotlíku z Cu kónického	kus	1,00	223,00	223,00	0,00007	0,00007	0,00000
		zpětná montáž ke svodu v dl. 20m : 1		1,00					
59	764321820R00	Demontáž oplechování říms, rš 500 mm, do 30°	m	12,00	19,20	230,40	0,00000	0,00000	-0,00426
		ozn. 17 pohled severovýchodní: 12		12,00					
60	764321821R00	Demontáž oplechování říms, rš 500 mm, do 45°	m	46,07	21,40	985,90	0,00000	0,00000	-0,00426
		předpoklad bude asi nové:		0,00					
		na kapli: 8,27+6,38		14,65					
		na hl. loď předpoklad nové na horní římse: 5,20+4,40+13,55+8,27		31,42					
61	764359811R00	Demontáž kotlíku kónického, sklon do 45°	kus	1,00	39,80	39,80	0,00000	0,00000	-0,00115
		Bude zpět namontován: 1		1,00					
		na kapli asi není: 0		0,00					
62	764410850R00	Demontáž oplechování parapetu, rš od 100 do 330 mm	m	20,10	27,50	552,75	0,00000	0,00000	-0,00135
		pod oplechování parapetu:		0,00					
		4,0+4,0+5,60		13,60					
		2,05+1,45+2,0*1,50		6,50					
63	764454803R00	Demontáž odpadních trub kruhových, D 150 mm	m	26,00	23,30	605,80	0,00000	0,00000	-0,00356
		určeno ke zpětné montáži: 20		20,00					
		u přístavku nová střecha: 6		6,00					
64	764510260R00	Oplechování parapetu včetně rohů z Cu, rš 400 mm	m	20,10	910,00	18 291,00	0,00458	0,09206	0,00000
		pod oplechování parapetu:		0,00					
		4,0+4,0+5,60		13,60					
		2,05+1,45+2,0*1,50		6,50					
65	764521230R00	Oplechování říms z Cu plechu, rš 200 mm	m	12,00	559,00	6 708,00	0,00330	0,03960	0,00000
		pohled severovýchodní ozn. 17: 12,0		12,00					
66	764530210R00	Oplechování zdi z Cu plechu, rš 250 mm	m	18,60	592,00	11 011,20	0,00364	0,06770	0,00000
		na zed kostela: 4,40*1,50+8,0*1,50		18,60					
67	764554204R00	Odpadní trubky z Cu plechu, kruhové, D 150 mm	m	6,00	1 170,00	7 020,00	0,00420	0,02520	0,00000
68	764554291R00	Montáž trub Cu odpadních kruhových	m	20,00	135,00	2 700,00	0,00007	0,00140	0,00000
		určeno ke zpětné montáži: 20		20,00					
		k bobrovice nová střecha bude i nový svod:		0,00					
69	998764203R00	Přesun hmoti pro klempířské konstr., výšky do 24 m	%		1 392,00	1 392,00	0,00000	0,00000	0,00000

Výkaz výměr

Stavba : 1442 Stav úpr. kostela Nanebevzetí P. MARIE v Pozoří
 Objekt : 3 Fasáda severovýchodní

Rozpočet: 12.06.2014
 Oprava fasády severovýchodní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmot. / MJ
CELKEM ZA		764 Konstrukce klempířské				180 492,44		0,91079	
Díl: 765	Krytiny tvrdé								
70	765311523RU1	Krytina z bobrovek střech slož., korunová, na sucho režné tašky kulatý řez, vč. doplňkových tašek	m2	66,81	648,00	43 292,88	0,07274	4,85976	0,00000
		ozn. 4 plocha stanovená plůdovysnou plochou :5,38*8,0*1,50 nasobenou koef. šikmosti:1,50*1,0*1,50		64,56					
		spád 53, 45 procent:		2,25					
71	765311542R00	Nároží bobrovka, hřebenači č.1 nos. pás Top Roll	m	0,00					
72	765311563R00	Bobrovka - přiležání a uchycení tašek	m	10,00	823,00	8 230,00	0,00648	0,06480	0,00000
		u nároží:2,0*10		33,90	92,00	3 118,80	0,00001	0,00034	0,00000
73	765311591R00	styk se zdi:8,0+4,40+1,50		20,00					
74	765311810R00	Bobrovka - příplatek za sklon přes 45 do 60°	m2	13,90					
		Demontáž krytiny bobrovky na sucho, do suší	m2	66,81	15,00	1 002,15	0,00004	0,00267	0,00000
		ozn. 4 plocha stanovená plůdovysnou plochou :5,38*8,0*1,50 nasobenou koef. šikmosti:1,50*1,0*1,50		66,81	51,10	3 413,99	0,00000	0,00000	-0,06700
		spád 53, 45 procent:		64,56					
75	765311891R00	Příplatek za sklon přes 45° do 60°, do suší	m2	2,25					
76	765901131R00	Fólie podšitéjší paropropustná Tyvek Solid	m2	0,00					
77	998765201R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 6 m	m2	66,81	3,10	207,11	0,00000	0,00000	0,00000
				66,81	65,20	4 356,01	0,00010	0,00668	0,00000
CELKEM ZA		765 Krytiny tvrdé	%		1 211,00	1 211,00	0,00000	0,00000	0,00000
Díl: 766	Konstrukce truhlářské								
78	766-T/06	Dřevěné okno fix skla 1,20W/m2K s obloukem dod a mont 5600/2540 předběžná cena	ks			64 831,94		4,93425	
79	766-T/07	Dřevěné okno 4000/1990 fix s obloukem zasklení 1,20W/m2K dod a mont	ks	1,00	79 000,00	79 000,00	0,00000	0,00000	0,00000
80	766-T/08	pohled jihozápadní:1	ks	1,00	46 000,00	46 000,00	0,00000	0,00000	0,00000
		Dřevěné okno Fix členěné s obloukem 4000/2720 sklo 1,20W/m2K dod a mont		1,00					
81	766-T/11	pohled jihozápadní:1	ks	1,00	39 000,00	39 000,00	0,00000	0,00000	0,00000
		Dřevěné okno fix s obloukem 2030/2620 sklo 1,20W/m2K dod a mont		1,00					
82	766-T/12	Dřevění okno fix sklo 1,20W/m2K 2030/2620 členěné s obloukem dod a mont	ks	1,00	38 000,00	38 000,00	0,00000	0,00000	0,00000
			ks	1,00	36 900,00	36 900,00	0,00000	0,00000	0,00000

Výkaz výměr

Stavba : 1442 Stav.úpr.kostela Nanebevzeří P. MARIE v Pozoří
 Objekt : 3 Fasáda severovýchodní
 Rozpočet: 12.06.2014
 Oprava fasády severovýchodní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmot / MJ
83	766-T/13	Dvojité okno dřevěné 1500/2550 otevíravé členěné mosaz. kování, náter	ks	1,00	38 000,00	38 000,00	0,00000	0,00000	0,00000
84	766-T/14	Dřevěné okno dvojitě 1500/890 členěné dod a mont několika kování historizující otevíravé sklo dvojsk	ks	1,00	15 000,00	15 000,00	0,00000	0,00000	0,00000
85	766-T/15	Okno v rámcinové přístavby 500/750	ks	1,00	8 200,00	8 200,00	0,00000	0,00000	0,00000
86	998766203R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%		2 628,00	2 628,00	0,00000	0,00000	0,00000
Celkem za		766 Konstrukce truhlářské				302 728,00		0,00000	
Díl: 773	Podlahy teracové								
87	77364114	Obklady desek umělý kámen napodobenina pískovce sokl napodobenina pískovce ozn. 10*1,20*3,50	m2	4,20	2 470,00	10 374,00	0,05230	0,21966	0,00000
Celkem za		773 Podlahy teracové				10 374,00		0,21966	
Díl: 783	Nátěry								
88	783201811R00	Odstanění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním	m2	13,38	35,00	468,13	0,00001	0,00013	0,00000
		T/7,4,10*2,0		8,20					
		T13:1,50*2,55		3,83					
		T14:1,50*0,90		1,35					
89	783224900R00	Údržba, náter syntetický kov. konstr. 1x + 1x email	m2	13,38	121,40	1 623,73	0,00025	0,00034	0,00000
		T/7,4,10*2,0		8,20					
		T13:1,50*2,55+1,50*0,90		5,18					
90	783228990R00	Údržba, příplatek za syntetický náter, pevné míže	m2	13,38	14,60	195,28	0,00000	0,00000	0,00000
		T/7,4,10*2,0		8,20					
		T13:1,50*2,55+1,50*0,90		5,18					
Celkem za		783 Nátěry				2 287,14		0,00348	
Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot								
91	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	17,89	217,00	3 881,95	0,00000	0,00000	0,00000
92	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	17,89	128,00	2 289,82	0,00000	0,00000	0,00000
93	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	17,89	230,00	4 114,51	0,00000	0,00000	0,00000
94	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	339,89	12,90	4 384,64	0,00000	0,00000	0,00000
95	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	17,89	188,00	3 363,17	0,00000	0,00000	0,00000
96	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	17,89	329,00	5 885,54	0,00000	0,00000	0,00000
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				23 919,64		0,00000	

VÝKAZ VÝMĚR

Rozpočet	10.06.2014	Pohled -fasáda jihozápadní	JKSO
Objekt	Název objektu		SKP
2	Fasáda jihozápadní		Měrná jednotka
Stavba	Název stavby		Počet jednotek
1442	Stav.úpr.kostela Nanebevzetí P. MARIE v Pozořicích	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	1442
Rozpočtovatel		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	538 420	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	656 491	Oborová přírůžka	0
R M práce celkem	0	Presun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	1 194 910	Zařízení staveniště	29 873
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	1 194 910	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	1 224 783	Ostatní náklady celkem	29 873
Za zhotovitele		Za objednatele	

Jméno :	Zdeněk Miroš	Jméno :	Zdeněk Miroš
Datum :	21.4.2015	Datum :	22.4.2015
Podpis :		Podpis :	
			
Základ pro DPH	21,0%	Základ pro DPH	1 224 783 Kč
DPH	21,0%	DPH	257 204 Kč
Základ pro DPH	0,0%	Základ pro DPH	0 Kč
DPH	0,0%	DPH	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		1 481 987 Kč	

Poznámka :

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
0 Svislé a kompletní konstrukce	2 490	0	0	0	0
0 Úpravy povrchů vnitřní	9 294	0	0	0	0
0 Úpravy povrchů vnější	323 256	0	0	0	0
0 Lešení a stavební výtahy	140 358	0	0	0	0
0 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	8 615	0	0	0	0
0 Bourání konstrukcí	4 874	0	0	0	0
0 Prorážení otvorů	10 059	0	0	0	0
0 Staveništní přesun hmot	17 832	0	0	0	0
0 Konstrukce tesařské	0	20 283	0	0	0
0 Konstrukce klempířské	0	240 456	0	0	0
0 Krytiny tvrdé	0	64 832	0	0	0
0 Konstrukce truhlářské	0	321 028	0	0	0
0 Podlahy teracové	0	6 793	0	0	0
0 Natěry	0	3 099	0	0	0
0 Přesuny suti a vybouraných hmot	21 642	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	538 420	656 491	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zřízené výrobní podmínky			1 194 910	0
Oborová přírážka			1 194 910	0
Přesun stavebních kapacit			1 194 910	0
Mimosstaveništní doprava			1 194 910	0
Zařízení staveniště			1 194 910	29 873
Provoz investora			1 194 910	0
Kompletační činnost (IČD)			1 194 910	0
Rezerva rozpočtu			1 194 910	0
CELKEM VRN				29 873

Výkaz výměr

Stavba :
Objekt :

1442 Stav.úpr.kostela Nanebevzeří P. MARIE v Pozoří
2 fasáda Jihozápadní

Rozpočet: 10.06.2014
Pohled -fasáda jihozápadní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmot. / MJ
Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce								
1	349234831R00	Doplnění zdíva okenních obrub	m	10,16	245,00	2 490,18	0,06400	0,65050	0,00000
		ozn. 13 okno T6 pohled jihozápadní: 1+1+2,0*3,14*2,60/2		10,16					
Díl: 61	3 Svislé a kompletní konstrukce								
Díl: 61	Úpravy povrchů vnitřní								
2	612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková	m2	21,82	426,00	9 294,13	0,05729	1,24991	0,00000
		Pohled jihozápadní:		0,00					
		uvnitř po vybourání oken:		0,00					
		okno s obločkem: 0,30*(4,0+1,50+1,50)		2,10					
		T8: 2*3,14*2,0/2*0,30		1,88					
		T7: 0,30*4,0+2,0*3,14*2,0/2*0,30		3,08					
		T6: 5,20*0,30+1,0*0,30*2		2,16					
		2,0*3,14*2,60/2*0,30		2,45					
		T12: 2,0*0,30*(1,45+2,65)		2,46					
		T11: 2*0,30*(2,65+2,05)		2,82					
		okna dvojité T13: 2*0,30*(2,55+1,50)*2		4,86					
Celkem za	61 Úpravy povrchů vnitřní					9 294,13		1,24991	
Díl: 62	Úpravy povrchů vnější								
3	602013101R00	Postřík sanační MCO 1 ručně	m2	10,75	84,20	905,23	0,00668	0,07182	0,00000
		ozn. 9: 8,27*1,30		10,75					
4	602013121RT1	Omítka sanační podkladní MCO 2 ručně tloušťka vrstvy 10 mm	m2	10,75	296,00	3 182,00	0,01820	0,19565	0,00000
5	602021114RT2	Omítka sanační soklová Baurnit Sanova S, ručně tloušťka vrstvy 30 mm	m2	10,75	569,00	6 116,75	0,05040	0,54180	0,00000
6	620991121R00	Zakrytí výplň vnějších otvorů z lešení	m2	117,91	30,90	3 643,42	0,00004	0,00472	0,00000
		pohled jihozápadní:		0,00					
		T7, 8: 6,5,30*2,60+4,10*2,10+4,10*2,80		33,87					
		T11: 2,10*2,70*2		11,34					
		T13: 1,60*2,60*2		8,32					
		pod lešením : (5,20+13,55+8,27)*1,50		40,53					
		střecha nad přístavkem: 5,30*4,50		23,85					
7	621335113R1X	Opř C štuková omítka podhled -65%	m2	47,57	284,00	13 510,16	0,02659	1,26491	0,00000
		ozn. 14 barva bílá:		0,00					

Výkaz výměr

Stavba : 1442 Stav.úpr.kostela Nanebevzetí P. MARIE v Pozořicích
 Objekt : 2 fasáda Jihozápadní
 Rozpočet: 10.06.2014
 Pohled -fasáda jhózápádní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem.hmot / MJ
		pohled jhózápádní:		0,00					
		římky výška 1,07m + vyožení:(5,20+15,55+8,27)*1,50		43,53					
		kaple:8,27*0,30		2,48					
		ur. +9,25;5,20*0,30		1,56					
8	622401961R00	Příplatek k omítce vnějš. stěn, hydrofobní přísada	m2	745,32	5,00	3 726,61	0,00004	0,02981	0,00000
		římky a všechny plochy:		0,00					
		pohled jhózápádní ozn. 15 tmavá:		0,00					
		5,40*13,05		70,47					
		-1,43*2,77-1,20*1,67		-5,97					
		5,20*16,67		86,68					
		odpočet oken:-3,14*2,0*2,0/2		-6,28					
		-4,0*1,50-3,14*1,20*1,20/2		-8,26					
		boční stěna:36,3		36,30					
		11,45*13,11		150,11					
		odpočet okna:-5,20*1,30-3,14*2,60*2,60/2		-17,37					
		6,70*4,10		27,47					
		-1,50*2,55*2		-7,65					
		(8,27+2,12)*1+4,50*2,12		123,83					
		odpočet oken:-2,03*2,62-1,43*2,62		-9,07					
		odpočet střechy:-(3,0+8,50)/2*5,50		-31,63					
		bok:2,0*0,55		1,10					
		věž:5,40*4,84+5,40*4,96		52,92					
		odpočet okna a hodin:-1,05*1,05		-1,10					
		-1,43*3,39		-4,85					
		ozn. 14 barva bílá:		0,00					
		pohled jhózápádní:		0,00					
		ozn. 14 barva bílá:		0,00					
		pohled jhózápádní:		0,00					
		8,15*16,67-5,40*13,05		65,39					
		14,20*16,56-11,40*13,11		85,70					
		(8,27+2,12)*1,03		10,70					
		8,27*4,30-6,60*4,0		9,16					

Výkaz výměr

Stavba : 1442 Stav.úpr.kostela Nanebevzetí P. MARIE v Pozořicích
 Objekt : 2 fasáda Jihozápadní

Rozpočet: 10.06.2014
 Pohled -fasáda jhózápádní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem.hmot / MJ
		věž:8,15*12,11-4,84*5,40-5,40*4,96 ozn. 14 barva bílá: pohled jihozápadní:		45,78 0,00 0,00					
		římasy výška 1,07m + vyloužení:(8,50+5,20+15,55+8,27+2,12)*1,50 8,20*0,30+8,27*0,30 římasy věž:8,50*0,58 vyloučení:8,50*0,30		59,46 4,94 4,93 2,55					
9	622401971R00	Příplatek k omítce vnějš. stěn, zvýšení přínavos.	m2	745,32	7,90	5 886,03	0,00014	0,10434	0,00000
10	622411121R00	Barvení vnější omítky stěn, 2 x, do složitosti 3 pohled jihozápadní ozn. 15 tmavá: 5,20*16,67 odpočet oken:-3,14*2,0*2,0/2 -4,0*1,50-3,14*1,20*1,20/2 boční stěna:36,3 11,45*13,11 odpočet okna:-5,20*1,30-3,14*2,60*2,60/2 6,70*4,10 -1,50*2,55*2 (8,27+2,12)*1+4,50*2,12 odpočet oken:-2,03*2,62-1,43*2,62 odpočet střechy:-(-3,0+8,50)/2*5,50 bok:2,0*0,55	m2	345,24 0,00 86,68 -6,28 -8,26 36,30 150,11 -17,37 27,47 -7,65 123,83 -9,07 -31,63 1,10	169,00	58 345,44	0,00468	1,61572	0,00000
11	622423221R00	Oprava vnějších omítek štukových, čl. III, do 20 % pohled jihozápadní ozn. 15 tmavá: 5,20*16,67 odpočet oken:-3,14*2,0*2,0/2 -4,0*1,50-3,14*1,20*1,20/2 boční stěna:36,3 11,45*13,11 odpočet okna:-5,20*1,30-3,14*2,60*2,60/2 6,70*4,10	m2	345,24 0,00 86,68 -6,28 -8,26 36,30 150,11 -17,37 27,47	113,00	39 012,04	0,02987	10,31230	0,00000

Výkaz výměr

Stavba :
Objekt :

1442 Stav. úpr. kostela Nanebevzetí P. MARIE v Pozoří
2 fasáda Jihozápadní

Rozpočet: 10.06.2014

Pohled -fasáda jhnozápadní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem hmot / MJ
		-1,50*2,55*2 (8,27+2,12)*11+4,50*2,12 odpočet oken:-2,03*2,62-1,43*2,62 odpočet střechy:- (3,0+8,50)/2*5,50 bok:2,0*0,55		-7,65 123,83 -9,07 -31,63 1,10					
12	622423621R00	Oprava vnějších omítek štukových, čl. III, do 65 % ozn. 14 barva bílá: pohled jhnozápadní: ozn. 14 barva bílá: pohled jhnozápadní: 14,20*16,56-11,40*13,11 (8,27+2,12)*1,03 8,27*4,30-6,60*4,0 římky výška 1,07m + vyložení:(5,20+15,55+8,27+2,12)*1,50 8,27*0,30+5,20*0,30	m2	156,31 0,00 0,00 0,00 0,00 85,70 10,70 9,16 46,71 4,04	283,00	44 236,21	0,06694	10,46351	0,00000
13	622471317RS8	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2 hmota silikátová Keim barevná skupina II sokl na sanacní omítku:10,75	m2	10,75 10,75	159,00	1 709,25	0,00040	0,00430	0,00000
14	622471317RS8	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2 hmota silikátová Keim barevná skupina II pohled jhnozápadní ozn. 15 tmavá: 5,20*16,67 odpočet oken:-3,14*2,0*2,0/2 -4,0*1,50-3,14*1,20*1,20/2 boční stěna:36,3 11,45*13,11 odpočet okna:-5,20*1,30-3,14*2,60*2,60/2 6,70*4,10 -1,50*2,55*2 (8,27+2,12)*11+4,50*2,12 odpočet oken:-2,03*2,62-1,43*2,62 odpočet střechy:- (3,0+8,50)/2*5,50 bok:2,0*0,55	m2	345,24 0,00 86,68 -6,28 -8,26 36,30 150,11 -17,37 27,47 -7,65 123,83 -9,07 -31,63 1,10	159,00	54 893,05	0,00040	0,13810	0,00000

Výkaz výměr

Stavba :
Objekt :

1442 Stav.úpr.kostela Nanebevzetí P. MARIE v Pozoří
2 fasáda Jihozápadní

Rozpočet: 10.06.2014
Pohled -fasáda jihozápadní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem hmot / MJ
15	622471318RS8	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 3 - 4 hmota silikátová Keim barevná skupina II ozn. 14 barva bílá: pohled jihozápadní: 14,20*16,56-11,40*13,11 (8,27+2,12)*1,03 8,27*4,30-6,60*4,0 římky výška 1,07m + vyložení:(5,20+15,55+8,27+2,12)*1,50 8,27*0,30+5,20*0,30 šambrány : pohled jihozápadní: T7, 8,6:0,45*2,0*3,14*2,0/2+4,0*0,45 0,45*1,50*2+4,0*0,45+2,0*3,14*2,0/2*0,45 0,45*5,20+1,20*0,45*2+2,0*3,14*2,60/2*0,45 T11:0,45*(2,60+3,10)*2 T12:0,45*(1,45+3,10)*2	m2	183,23 0,00 0,00 85,70 10,70 9,16 46,71 4,04 0,00 0,00 4,63 5,98 7,09 5,13 4,10	179,30	32 853,59	0,00046	0,08429	0,00000
16	622902110R00	Očištění po opravách,kamenných řím a šambrán okenní lemy oken T13:0,30*(2,55+2,0+2,55)*2	m2	4,26 4,26	74,00	315,24	0,00000	0,00000	0,00000
17	622903110U00	Mýtí vně omítek sloz 1-2 tlak.vodou pohled jihozápadní: 345,23+183,23 sokl ozn. 8 očištění pískovcového soklu: 1,20*0,94 14,85*0,94	m2	543,55 0,00 528,46 0,00 1,13 13,96	46,00	25 003,16	0,00010	0,05435	0,00000
18	622903111R00	Očištění zdí a valů před opravou, ručně pohled jihozápadní: sokl ozn. 8 očištění pískovcového soklu: pohled jihozápadní: 14,85*1,28	m2	19,01 0,00 0,00 0,00 19,01	74,00	1 406,59	0,00000	0,00000	0,00000
19	627452101R00	Spárování maltou MCs zapuštěné rovné, zdí z kamene pohled jihozápadní: 14,85*1,28	m2	19,01 0,00 19,01	375,00	7 128,00	0,02214	0,42084	0,00000

Výkaz výměr

Stavba :
Objekt :

1442 Stav.úpr.kostela Nanebevzetí P. MARIE v Pozoří
2 fasáda Jihozápadní

Rozpočet: 10.06.2014
Pohled -fasáda jihozápadní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem.hmot / MJ
20	629451112R00	Vyrovnávací vrstva MC šířky do 30 cm	m	31,50	65,00	2 047,50	0,02120	0,66780	0,00000
		pohled jihozápadní:		0,00					
		pod oplechování parapetu:		0,00					
		4,0+4,0+5,60		13,60					
		2,05+1,45+2,0*1,50		6,50					
		11,40		11,40					
21	622-11	Stratigrafický průzkum	soubor	1,00	4 650,00	4 650,00	0,00000	0,00000	0,00000
		pohled jihozápadní:1		1,00					
22	622-22	Barevné vzorky	soubor	1,00	1 100,00	1 100,00	0,00000	0,00000	0,00000
		pohled jihozápadní: 1		1,00					
23	622335114RX2	Oprava šambrán okolo oken v ř 450mm	m2	26,92	391,00	10 526,03	0,00000	0,00000	0,00000
		pohled jihozápadní:		0,00					
		T7, 8,6:0,45*2,0*3,14*2,0/2+4,0*0,45		4,63					
		0,45*1,50*2+4,0*0,45+2,0*3,14*2,0/2*0,45		5,98					
		0,45*5,20+1,20*0,45*2+2,0*3,14*2,60/2*0,45		7,09					
		T11:0,45*(2,60+3,10)*2		5,13					
		T12:0,45*(1,45+3,10)*2		4,10					
24	62247-99	Penetrace a nátěr okenní šambrány kámen a vyspravení	m2	5,46	560,00	3 057,60	0,00000	0,00000	0,00000
		pohled jihozápadní:		0,00					
		okenní lemy oken T13:0,30*(2,55+2,0)*2*2		5,46					
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				323 255,92		25,97425	
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy							
25	941941042R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 30 m	m2	619,65	54,40	33 708,96	0,01838	11,38917	0,00000
		pohled jihozápadní :		0,00					
		a nad plech střechou:5,20*19,0+4,40*9,0		138,40					
		14,55*19,0		276,45					
		8,0*19+4,40*12		204,80					
26	941941292R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1042	m2	1 858,95	31,40	58 371,03	0,00095	1,76600	0,00000
		619,65*3		1 858,95					
27	941941500R00	Dovoz a odvoz 500 - 1000 m2 pro pronajatá lešení	m2	619,65	12,20	7 559,73	0,00000	0,00000	0,00000
		pohled jihozápadní:619,65		619,65					

Pohled -fasáda iihozápadní

Výkaz výměr

Stavba : 1442 Stav. úpr. kostela Nanebevzeří P. MARIE v Pozoří
 Objekt : 2 fasáda Jihozápadní

Rozpočet: 10.06.2014
 Pohled -fasáda jhnozápadní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmot. / MJ
		4,0*1,99		7,96					
		5,20*2,54		13,21					
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				4 874,29		0,03992	
Díl: 97		Prorážení otvorů							
37	976074121R00	Vybourání kotevních želez zed cihelná MVC demonitáž mříží na oknech:	kus	36,00	63,80	2 296,80	0,00000	0,00000	-0,00700
		pohled jihozápadní ozn. 11:10+10+8+8		0,00					
				36,00					
38	978015221R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit. 1-4 do 10 % pohled jihozápadní ozn. 15 tmavá:	m2	345,24	4,90	1 691,67	0,00000	0,00000	-0,00500
		5,20*16,67		0,00					
		odpočet oken:-3,14*2,0*2,0/2		86,68					
		-4,0*1,50-3,14*1,20*1,20/2		-6,28					
		boční stěna:36,3		-8,26					
		11,45*13,11		36,30					
		odpočet okna:-5,20*1,30-3,14*2,60*2,60/2		150,11					
		6,70*4,10		-17,37					
		-1,50*2,55*2		27,47					
		(8,27+2,12)*1+4,50*2,12		-7,65					
		odpočet oken:-2,03*2,62-1,43*2,62		123,83					
		odpočet střechy:-3,0+8,50/2*5,50		-9,07					
		bok:2,0*0,55		-31,63					
				1,10					
39	978015271R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit. 1-4 do 65 % ozn. 14 barva bílá:	m2	156,31	30,60	4 783,14	0,00000	0,00000	-0,03700
		pohled jihozápadní:		0,00					
		14,20*16,56-1,40*13,11		0,00					
		(8,27+2,12)*1,03		85,70					
		8,27*4,30-6,60*4,0		10,70					
		římky výška 1,07m + vyložení:(5,20+15,55+8,27+2,12)*1,50		9,16					
		8,27*0,30+5,20*0,30		46,71					
				4,04					
40	978015291R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit. 1-4 do 100 % ozn. 9:8,27*1,30	m2	10,75	60,40	649,36	0,00000	0,00000	-0,05900
41	978023411R00	Vysekání a úprava spár zdíva cihelného mimo komín.	m2	10,75	59,30	637,53	0,00000	0,00000	-0,01400

Výkaz výměr

Stavba :
Objekt :

1442 Stav.úpr.kostela Nanebevzetí P. MARIE v Pozoříd
2 fasáda Jihozápadní

Rozpočet: 10.06.2014
Pohled -fasáda jhnozápadní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem.hmot. / MJ
		ozn. 9,8,27*1,30		10,75					
	Celkem za	97 Prořázení otvorů				10 058,51		0,00000	
Díl: 99	Staveništní přesun hmot								
42	999281211R00	Přesun hmot, opravy vněj. plášťů výšky do 25 m	t	41,18	433,00	17 831,60	0,00000	0,00000	0,00000
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				17 831,60		0,00000	
Díl: 762	Konstrukce tesařské								
43	762083121U00	Impregnace dřeva 1/2 hmyz+houba+plís	m3	2,25	616,00	1 386,00	0,00108	0,00243	0,00000
		stávajících krovů přístavby:1		1,00					
		latě, kontralatě a příkna:1,25		1,25					
44	762341610RT2	Bednění okapových říms z prken hrubých včetně dodávky řeziva příkna tl. 24 mm	m2	14,67	325,00	4 767,75	0,01452	0,21301	0,00000
		pod nástřešní žlab:		0,00					
		(8,27+6,40)*1		14,67					
45	762342202RT4	Montáž laťování střech, vzdálenost laťí do 22 cm včetně dodávky řeziva, latě 4/6 cm	m2	66,81	115,60	7 723,24	0,00660	0,44095	0,00000
		ozn. 4 plocha stanovená plůdorysnou plochou :5,38*8,0*1,50		64,56					
		nasobenou koef. šikmosti:1,50*1,0*1,50		2,25					
		spád 53, 45 procent:		0,00					
46	762342204RT3	Montáž laťování střech, svislé, vzdálenost 100 cm včetně dodávky řeziva, hranoek 5/5 cm	m2	66,81	28,30	1 890,72	0,00151	0,10088	0,00000
		ozn. 4 plocha stanovená plůdorysnou plochou :5,38*8,0*1,50		64,56					
		nasobenou koef. šikmosti:1,50*1,0*1,50		2,25					
		spád 53, 45 procent:		0,00					
47	762342811R00	Demontáž laťování střech, rozleč laťí do 22 cm	m2	66,81	14,20	948,70	0,00000	0,00000	-0,00700
		ozn. 4 plocha stanovená plůdorysnou plochou :5,38*8,0*1,50		64,56					
		nasobenou koef. šikmosti:1,50*1,0*1,50		2,25					
		spád 53, 45 procent:		0,00					
48	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	1,25	948,00	1 186,14	0,02357	0,02949	0,00000
		pod nástřešní žlab:		0,00					
		(8,27+6,40)*1*0,025		0,37					
		ozn. 4 plocha stanovená plůdorysnou plochou :5,38*8,0*1,50*5*0,04*0,05		0,65					
		nasobenou koef. šikmosti:1,50*1,0*1,50*0,04*0,05		0,00					

Výkaz výměr

Stavba :
Objekt :

1442 Stav.úpr.kostela Nanebevzeří P. MARIE v Pozoří
2 fasáda Jihozápadní

Rozpočet: 10.06.2014

Pohled -fasáda jhnozápadní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem.hmot / MJ
		spád 53, 45 procent: kontralať:66*0,05*0,05 lat nárožní:2,0*10*0,05*0,04 k okapu:(8,27+6,40)*0,04*0,05		0,00 0,17 0,04 0,03					
49	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%		2 380,00	2 380,00	0,00000	0,00000	0,00000
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské			2 380,00	20 282,55	0,00000	0,78676	0,00000
Díl: 764	764221230R00	Konstrukce klempířské							
50	764221230R00	Oplechování Cu říms pod nadříms žlabem, rš 660 mm pohled jhnozápadní: na kapi:8,27+6,38	m	50,47 0,00 14,65	1 547,00	78 077,09	0,00788	0,39770	0,00000
51	764248211R00	na hl. lodí předpoklad nové na horní římse:5,20+4,40+13,55+4,40+8,27 Zachytáče sněhu lopalkové, Cu plech, délka 500 mm pohled jhnozápadní: ozn. 18:5+12+8+6+4	kus	35,82 35,00 0,00	657,00	22 995,00	0,00226	0,07910	0,00000
52	7642565203R00	Žlaby z Cu plechu nástřešní oblé, rš 660 mm pohled jhnozápadní: na nové střeše:8,27+6,40	m	50,49 0,00 14,67 35,82	1 750,00	88 357,50	0,00640	0,32314	0,00000
53	764259211R00	předpoklad i na lodí horní římsa:5,20+4,40+13,55+4,40+8,27 Kotlík kónický z Cu plechu pro trouby, D do 150 mm	kus	1,00	1 360,00	1 360,00	0,00503	0,00503	0,00000
54	764259292R00	Montáž kotlíku z Cu kónického zpětná montáž ke svodu v dl. 20m :1	kus	1,00	223,00	223,00	0,00007	0,00007	0,00000
55	764321820R00	Demontáž oplechování říms, rš 500 mm, do 30° ozn. 17 pohld jhnozápadní:5,40+11,40	m	16,80 16,80	19,20	322,56	0,00000	0,00000	-0,00426
56	764321821R00	Demontáž oplechování říms, rš 500 mm, do 45° pohled jhnozápadní: předpoklad bude asi nové: na kapi:8,27+6,38	m	50,47 0,00 0,00 14,65	21,40	1 080,06	0,00000	0,00000	-0,00426
57	764359811R00	na hl. lodí předpoklad nové na horní římse:5,20+4,40+13,55+4,40+8,27 Demontáž kotlíku kónického, sklon do 45° Bude zpět namontován:1 na kapi asi není:0	kus	35,82 1,00 1,00 0,00	39,80	39,80	0,00000	0,00000	-0,00115

Výkaz výměr

Stavba : 1442 Stav.úpr.kostela Nanebevzeří P. MARIE v Pozoří
 Objekt : 2 fasáda Jihozápadní

Rozpočet: 10.06.2014
 Pohled -fasáda jihozápadní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem.hmot / MJ
58	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm pohled jihozápadní: pod oplechování parapetů: 4,0+4,0+5,60 2,05+1,45+2,0*1,50	m	20,10 0,00 0,00 13,60 6,50	27,50	552,75	0,00000	0,00000	-0,00135
59	764454803R00	Demontáž odpadních trub kruhových,D 150 mm určeno ke zpětné montáži:20 u příslavku nová střecha :6	m	26,00 20,00 6,00	23,30	605,80	0,00000	0,00000	-0,00356
60	764510260R00	Oplechování parapetů včetně rohů z Cu, rš 400 mm pohled jihozápadní: 4,0+4,0+5,60 2,05+1,45+2,0*1,50	m	20,10 0,00 13,60 6,50	910,00	18 291,00	0,00458	0,09206	0,00000
61	764521230R00	Oplechování říms z Cu plechu, rš 200 mm pohled jihozápadní: ozn. 17:11,50	m	11,50 0,00 11,50	559,00	6 428,50	0,00330	0,03795	0,00000
62	764530210R00	Oplechování zdi z Cu plechu, rš 250 mm pohled jihozápadní: na zed kostela od nové střechy:4,40*1,50+8,0*1,50	m	18,60 0,00 18,60	592,00	11 011,20	0,00364	0,06770	0,00000
63	764554204R00	Odpadní trouby z Cu plechu, kruhové, D 150 mm	m	6,00	1 170,00	7 020,00	0,00420	0,02520	0,00000
64	764554291R00	Montáž trub Cu odpadních kruhových určeno ke zpětné montáži:20 k bobrovice nová střecha bude i nový svod:	m	20,00 20,00 0,00	135,00	2 700,00	0,00007	0,00140	0,00000
65	998764203R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	%		1 392,00	1 392,00	0,00000	0,00000	0,00000
Celkem za		764 Konstrukce klempířské				240 456,26		1,02935	
Díl:		765							
66	765311523RU1	Krytina z bobrovek střech slož.,korunová, na sucho režné tašky kulatý řez, vč. doplňkových tašek ozn. 4 plocha stanovená půdorysnou plochou :5,38*8,0*1,50 nasobenou koef. šikmosti:1,50*1,0*1,50 spád 53, 45 procent:	m2	66,81 64,56 2,25 0,00	648,00	43 292,88	0,07274	4,85976	0,00000
67	765311542R00	Nároží bobrovka, hřebenačí č. 1 nos. pás Top Roll	m	10,00	823,00	8 230,00	0,00648	0,06480	0,00000
68	765311583R00	Bobrovka - přířezání a uchycení tašek	m	33,90	92,00	3 118,80	0,00001	0,00034	0,00000

Výkaz výměr

Stavba :
Objekt :

1442 Stav. úpr. kostela Nanebevzeří P. MARIE v Pozoří
2 fasáda Jihozápadní

Rozpočet: 10.06.2014
Pohled -fasáda jihozápadní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem.hmot. / MJ
		u nároží: 2,0*10		20,00					
		stýk se zdí: 8,0+4,40+1,50		13,90					
69	765311591R00	Bobrovka - příplatek za sklon přes 45 do 60°	m2	66,81	15,00	1 002,15	0,00004	0,00267	0,00000
70	765311810R00	Demontáž krytiny bobrovky na sucho, do suší	m2	66,81	51,10	3 413,99	0,00000	0,00000	-0,06700
		ozn. 4 plocha stanovená pludrýsnou plochou :5,38*8,0*1,50		64,56					
		nasobenou koef. šikmosti: 1,50*1,0*1,50		2,25					
		spád 53, 45 procent		0,00					
71	765311891R00	Příplatek za sklon přes 45° do 60°, do suší	m2	66,81	3,10	207,11	0,00000	0,00000	0,00000
72	765901131R00	Folie podstřešní paropropustná Tyvek Solid	m2	66,81	65,20	4 356,01	0,00010	0,00668	0,00000
73	998765201R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 6 m	%		1 211,00	1 211,00	0,00000	0,00000	0,00000
	Celkem za	765 Krytiny tvrdé				64 831,94		4,93425	
Díl: 766	Konstrukce truhlářské								
74	766-T/06	Dřevěné okno fix skla 1,20W/m2K s obloukem dod a mont 5600/2540 předběžná cena	ks	1,00	79 000,00	79 000,00	0,00000	0,00000	0,00000
75	766-T/07	Dřevěné okno 4000/1990 fix s obloukem zasklení 1,20W/m2K dod a mont	ks	1,00	46 000,00	46 000,00	0,00000	0,00000	0,00000
76	766-T/08	pohled jihozápadní: 1 Dřevěné okno Fix členěné s obloukem 4000/2720 sklo 1,20W/m2K dod a mont	ks	1,00	41 000,00	41 000,00	0,00000	0,00000	0,00000
77	766-T/11	pohled jihozápadní: 1 Dřevěné okno fix s obloukem 2030/2620 sklo 1,20W/m2K dod a mont	ks	1,00	38 000,00	38 000,00	0,00000	0,00000	0,00000
78	766-T/12	Dřevění okno fix sklo 1,20W/m2K 2030/2620 členěné s obloukem dod a mont	ks	1,00	36 900,00	36 900,00	0,00000	0,00000	0,00000
79	766-T/13	Dvojitě okno dřevěné 1500/2550 otevíravé členěné mosaz. kování, náter	ks	2,00	39 000,00	78 000,00	0,00000	0,00000	0,00000
80	998766203R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%		2 128,00	2 128,00	0,00000	0,00000	0,00000
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				321 028,00		0,00006	
Díl: 773	Podlahy teracové								
81	77364114	Obklady desek umělý kámen napodobenina pískovce pohled jihozápadní:	m2	2,75	2 470,00	6 792,50	0,05230	0,14383	0,00000
		sokl napodobenina pískovce ozn. 10,1,10*2,50		2,75					
	Celkem za	773 Podlahy teracové				6 792,50		0,14383	
Díl: 783	Natěry								

Výkaz výměr

Stavba : 1442 Stav.úpr.kostela Nanebevzetí P. MARIE v Pozoří
 Objekt : 2 fasáda Jihozápadní
 Rozpočet: 10.06.2014
 Pohled -fasáda,jihozápadní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem.hmot / MJ
82	783201811R00	Odstraňování nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním mříž na okně T/1:1,30*1,75 T/7:4,10*2,0 T13:1,50*2,55*2	m2	18,13 2,28 8,20 7,65	35,00	634,38	0,00001	0,00018	0,00000
83	783224900R00	Údržba, nátěr syntetický kov. konstr. 1x + 1x email mříž na okně T/1:1,30*1,75 T/7:4,10*2,0 T13:1,50*2,55*2	m2	18,13 2,28 8,20 7,65	121,40	2 200,38	0,00025	0,00453	0,00000
84	783228990R00	Údržba, příplatek za syntetický nátěr, pevné mříže mříž na okně T/1:1,30*1,75 T/7:4,10*2,0 T13:1,50*2,55*2	m2	18,13 2,28 8,20 7,65	14,60	264,63	0,00000	0,00000	0,00000
Celkem za		783 Nátěry				3 099,38		0,00471	
Celkem za						0,00		0,00000	
Díl: D96 Přesuny suší a vybouraných hmot									
87	979011111R00	Svislá doprava suší a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	16,19	217,00	3 512,38	0,00000	0,00000	0,00000
88	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	16,19	128,00	2 071,82	0,00000	0,00000	0,00000
89	979081111R00	Odvoz suší a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	16,19	230,00	3 722,80	0,00000	0,00000	0,00000
90	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	307,54	12,90	3 967,21	0,00000	0,00000	0,00000
91	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suší do 10 m	t	16,19	188,00	3 042,98	0,00000	0,00000	0,00000
92	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suší	t	16,19	329,00	5 325,22	0,00000	0,00000	0,00000
Celkem za		D96 Přesuny suší a vybouraných hmot				21 642,41		0,00000	

VÝKAZ VÝMER

[illegible]

Poznámka :

Název VRN	Kč	% Základna	Kč
Ztizené výrobní podmínky	657 463		0
Oborová přírůžka	657 463		0
Přesun stavebních kapacit	657 463		0
Mimostaveništní doprava	657 463		0
Zařízení stavenišť	657 463		16 437
Provoz investora	657 463		0
Kompletační činnost (IČD)	657 463		0
Rezerva rozpočtu	657 463		0
CELKEM VRN			16 437

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
0 Úpravy povrchů vnitřní	985	0	0	0	0
0 Úpravy povrchů vnější	319 390	0	0	0	0
0 Lešení a stavební výtahy	133 183	0	0	0	0
0 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	4 567	0	0	0	0
0 Bourání konstrukcí	970	0	0	0	0
0 Prořezání otvorů	11 373	0	0	0	0
0 Staveništní přesun hmot	17 418	0	0	0	0
0 Konstrukce klempířské	0	94 053	0	0	0
0 Konstrukce truhlářské	0	58 510	0	0	0
0 Presuny suší a vybouraných hmot	17 014	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	504 900	152 563	0	0	0

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavba : 1442 Stav.úpr.kostela Nanebevzetí P. MARIE v Pozorvicích Objekt : 4 Fasáda jihovýchodní
Rozpočet : 17.06.2014 Oprava fasády jihovýchodní

Výkaz výměr

Stavba : 1442 Stav.úpr.kostela Nanebevzeří P. MARIE v Pozoří
 Objekt : 4 Fasáda jihovýchodní
 Rozpočet: 17.06.2014
 Oprava fasády jihovýchodní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmot. / MJ
Díl: 61									
Upravy povrchů vnitřní									
1	612425931R00	Omítka vřepená vnitřního osvětlení - štuková uvnitř okna T/5 pohled jihovýchodní:1,50*0,30*2 2,0*3,14*1,50/2*0,30	m2	2,31 0,90 1,41	426,00	985,34	0,05729	0,13251	0,00000
Celkem za						985,34		0,13251	
Díl: 62									
Upravy povrchů vnější									
2	602013101R00	Postřík sanační MCO 1 ručně	m2	13,02	84,20	1 096,25	0,00668	0,08697	0,00000
3	602013121RT1	pohled jihovýchodní ozn. 9 na kaplich:5,38*1,21*2 Omítka sanační podkladní MCO 2 ručně tloušťka vrstvy 10 mm	m2	13,02					
4	60202114RT2	Omítka sanační soklová Baumit Sanova S, ručně tloušťka vrstvy 30 mm	m2	13,01	296,00	3 850,96	0,01820	0,23678	0,00000
5	620991121R00	n akaplich ozn. 9 pohled jihovýchodní:13,01 Zakryvání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	13,01	569,00	7 402,69	0,05040	0,65570	0,00000
6	621335113R1X	pohled jihovýchodní: okno T5:3,70*2,80	m2	10,36 0,00 10,36	30,90	320,12	0,00004	0,00041	0,00000
7	622401961R00	Opr C štuková omítka pohled -65% pohled jihovýchodní: výška se římasy horní ozn. 14:(2,12+4,21+9,36+4,21+2,12)*1,20 na kaplich:5,38*0,60*2 4,40*2*1,20	m2	43,44 0,00 26,42 6,46 10,56	284,00	12 336,96	0,02659	1,15507	0,00000
8	622401971R00	Příplatek k omítce vnějš. stěn, hydrofobní přísada pohled jihovýchodní:243,70+262,02+43,44	m2	549,16	5,00	2 745,80	0,00004	0,02197	0,00000
9	622411121R00	Příplatek k omítce vnějš. stěn, zvýšení přínavos. pohled jihovýchodní:505,72+43,44 Barvení vnější omítky stěn, 2 x, do složitosti 3 pohled jihovýchodní:243,70+3,0*3,10*2 18,20*2	m2	549,16 298,70 262,30 36,40	7,90 169,00	4 338,36 50 480,30	0,00014 0,00468	0,07668 1,39792	0,00000
10	622423221R00	Oprava vnějších omítek štukových, čl. III, do 20 % pohle d jihovýchodní ozn. 15 tmavá: 15,50*6,50 -3,60*1,30-3,14*1,80*1,80/2 dle projektanta:21,7+22,70	m2	298,70 0,00 100,75 -9,77 44,40	113,00	33 753,46	0,02987	8,92226	0,00000

Výkaz výměr

Stavba : 1442 Stav úpr.kostela Nanebevzeří P. MARIE v Pozoří
 Objekt : 4 Fasáda jihovýchodní

Rozpočet: 17.06.2014
 Oprava fasády jihovýchodní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem hmot. / MJ
		nad kaplí:21,30*2		42,60					
		okno je odpočteno v rámci pohledů severozápadního :2,12*15,50*2 a severovýchodního: boky u pohledů severozápadního a severových. : malé plochy:3,0*3,10*2 stěny kaple:2,0*18,20		65,72 0,00 0,00 18,60 36,40					
11	622423621R00	Oprava vnějších omítek štukových, čl. III, do 65 % pohled jihovýchodní- bílá: 4,216*16,56*2 odpočet tmavé části:-1,0*15,50*2 9,36*16,56 odpočet tmavé části:-5,50*15,50 stěna nad kaplí dle výkazu projektanta:17,20*2	m2	212,79 0,00 139,63 -31,00 155,00 -85,25 34,40	283,00	60 218,30	0,06694	14,24386	0,00000
12	622471317RS8	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2 hmota silikátová Keim barevná skupina II na sanační omítku:13,01	m2	13,01 13,01	159,00	2 068,59	0,00040	0,00520	0,00000
13	622471317RS8	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2 hmota silikátová Keim barevná skupina II pohle d. jihovýchodní ozn. 15 tmavá: 15,50*6,50 -3,60*1,30-3,14*1,80*1,80/2 dle projektanta:21,7*22,70 nad kaplí:21,30*2	m2	298,70 0,00 100,75 -9,77 44,40 42,60	159,00	47 493,81	0,00040	0,11948	0,00000
		okno je odpočteno v rámci pohledů severozápadního :2,12*15,50*2 a severovýchodního: boky u pohledů severozápadního a severových. : malé plochy:3,0*3,10*2 2,0*18,20		65,72 0,00 0,00 18,60 36,40					
14	622471318RS8	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 3 - 4 hmota silikátová Keim barevná skupina II pohled jihovýchodní- bílá:	m2	262,02 0,00	179,30	46 980,45	0,00046	0,12053	0,00000

Výkaz výměr

Stavba : 1442 Stav.úpr.kostela Nanebevzetí P. MARIE v Pozoří
 Objekt : 4 Fasáda jihovýchodní

Rozpočet: 17.06.2014
 Oprava fasády jihovýchodní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem.hmot / MJ
		4,216*16,56*2 odpočet tmavé části:-1,0*15,50*2 9,36*16,56 odpočet tmavé části:-5,50*15,50 stěna nad kapí dle výkazu projektanta:17,20*2 římso : týká se římsy horní ozn. 14:(2,12+4,21+9,36+4,21+2,12)*1,20 na kaplich:5,38*0,60*2 4,40*2*1,20 obrubu okna: T5:0,45*(1,30+4,0+1,30) 0,45*(2,0*3,14*2/2)		139,63 -31,00 155,00 -85,25 34,40 0,00 26,42 6,46 10,56 0,00 2,97 2,83					
15	622903110U00	Mytí vně omítek slož 1-2 tlak vodou pohled jihovýchodní:298,70+262,02	m2	560,72 560,72	46,00	25 793,12	0,00010	0,05607	0,00000
16	622903111R00	Očištění zdi a valů před opravou, ručně ozn. 8 sokl pohled jihovýchodní:1,24*(4,216+9,35+4,216) 2,12*1,24*2	m2	27,31 22,05 5,26	74,00	2 020,74	0,00000	0,00000	0,00000
17	627452101R00	Spárování maltou MCs zapuštěné rovné, zdi z kamene ozn. 8 sokl pohled jihovýchodní:1,24*(4,216+9,35+4,216) 2,12*1,24*2	m2	27,31 22,05 5,26	375,00	10 240,24	0,02214	0,60458	0,00000
18	629451112R00	Vyrovnávací vrstva MC šírky do 30 cm pod parapety pohled jihovýchodní: T5:3,60	m	3,60 0,00 3,60	65,00	234,00	0,02120	0,07632	0,00000
19	622-11	Stratigrafický průzkum	soubor	1,00	4 650,00	4 650,00	0,00000	0,00000	0,00000
20	622-22	Barevné vzorky	soubor	1,00	1 100,00	1 100,00	0,00000	0,00000	0,00000
21	622336114RX2	Oprava šambrán okolo oken v š 450mm T5:0,45*(1,30+4,0+1,30) 0,45*(2,0*3,14*2/2)	m2	5,80 2,97 2,83	391,00	2 266,24	0,00000	0,00000	0,00000
Celkem za		62 Úpravy povrchů vnější				319 390,39		27,78002	
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy							
22	941941042R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 30 m pohled jihovýchodní:	m2	578,38 0,00	54,40	31 463,87	0,01838	10,63062	0,00000

Výkaz výměr

Stavba :
Objekt :

1442 Stav.úpr.kostela Nanebevzetí P. MARIE v Pozoříč
4 Fasáda jihovýchodní

Rozpočet: 17.06.2014

Oprava fasády jihovýchodní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmot. / MJ
		4,51*19,0*2 10,36*19,0 bok nad kaplí:5,40*12*2 boky před kaplí:2,12*19,0*2		171,38 196,84 129,60 80,56					
23	941941292R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1042 pohled jihovýchodní:578,36*3	m2	1 735,08 1 735,08	31,40	54 481,51	0,00095	1,64833	0,00000
24	941941500R00	Dovoz a odvoz 500 - 1000 m2 pro pronajatá lešení pohled jihovýchodní:578,36	m2	578,36 578,36	12,20	7 055,99	0,00000	0,00000	0,00000
25	941941842R00	Demontáž lešení leh.řad s podlahami,š.1,2 m,H 30 m pohled jihovýchodní:578,36	m2	578,36 578,36	32,10	18 565,36	0,00000	0,00000	0,00000
26	941955004R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m pro opravu ostění uvnitř pohled jihovýchodní: pro obloukové okno:4,0*1,0	m2	4,00 0,00 4,00	114,00	456,00	0,00592	0,02368	0,00000
27	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken pohled jihovýchodní:578,36	m2	578,36 578,36	9,20	5 320,91	0,00000	0,00000	0,00000
28	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011 pohled jihovýchodní:576,36*3	m2	1 729,08 1 729,08	5,40	9 337,03	0,00000	0,00000	0,00000
29	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken pohled jihovýchodní:578,36	m2	578,36 578,36	4,90	2 833,96	0,00000	0,00000	0,00000
30	944-9	Zakrytí střechy pod věží proti zášpinění maltou geotextilií a plachty též zpevnění proti rozbití nutno i zpevnit proti rozbití tašek nad kaplí:7,0*2,0*2 pohled jihovýchodní před novou střechou:	m2	28,00 28,00 0,00	131,00	3 668,00	0,00000	0,00000	0,00000
Celkem za				133 182,64				12,30263	
Díl: 95				Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					
31	962901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m po obvodě pod lešením:1,50*(2,12+4,51+10,36+4,51+2,12) bok nad kaplí očištění střechy:1,50*5,40*2	m2	51,63 35,43 16,20	68,70	3 546,98	0,00004	0,00207	0,00000
32	963945121RT1	Pás proti plátkům hrotový, šroubováním, z lešení šířka 50-100 mm, výška 105 mm, 25 ks hrotů na parapetech okna pohled jihovýchodní: T5:4,0	m	4,00 0,00 4,00	255,00	1 020,00	0,00016	0,00064	0,00000
Celkem za				4 566,98				0,00271	

Výkaz výměr

Stavba :
Objekt :

1442 Stav.úpr.kostela Nanebevzetí P. MARIE v Pozoří
4 Fasáda jihovýchodní

Rozpočet: 17.06.2014
Oprava fasády jihovýchodní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem.hmot / MJ
Díl: 96									
33	968061126R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. nad 2 m2 s obloukem T5:1	kus	1,00	12,90	12,90	0,00000	0,00000	0,00000
34	968062357R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nad 4 m2 okno s obloukem T5:3,60*1,30+3,14*1,80*1,80/2	m2	9,77	98,00	957,15	0,00082	0,00801	-0,04700
Celkem za						970,05		0,00801	
Díl: 97									
Prorážení otvorů									
35	976074121R00	Vybourání kotveních želez zed. cihelná MVC demontáž mříží na oknech T5:	kus	8,00	63,80	510,40	0,00000	0,00000	-0,00700
36	976015221R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit. 1-4 do 10 % pohle d jihovýchodní ozn. 15 tmavá: 15,50*6,50 -3,60*1,30-3,14*1,80*1,80/2 dle projektanta:21,7+22,70 nad kapli:21,30*2	m2	298,70	4,90	1 463,65	0,00000	0,00000	-0,00500
				okno je odpočteno v rámci pohledů severozápadního :2,12*15,50*2 a severovýchodního: boky u pohledů severozápadního a severových. malé plochy :3,0*3,10*2 2,0*18,20					
				65,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	18,60	36,40			
37	976015271R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit. 1-4 do 65 % pohled jihovýchodní- bílá: 4,216*16,56*2 odpočet tmavé části:-1,0*15,50*2 9,36*16,56 odpočet tmavé části:-5,50*15,50 stěna nad kapli dle výkazu projektanta:17,20*2 římša:43,44	m2	256,23	30,60	7 840,50	0,00000	0,00000	-0,03700
38	976015291R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit. 1-4 do 100 % pohled jihovýchodní ozn. 9 na kapli:5,38*1,21*2	m2	13,02	60,40	786,38	0,00000	0,00000	-0,05900

Výkaz výměr

Stavba : 1442 Stav.úpr.kostela Nanebevzetí P. MARIE v Pozoří
 Objekt : 4 Fasáda jihovýchodní
 Rozpočet: 17.06.2014
 Oprava fasády jihovýchodní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem.hmot / MJ
39	978023411R00	Vyseknání a úprava spár zdíva cihelného mimo korníř. pohled jihovýchodní ozn. 9 na kaplich:5,38*1,21*2	m2	13,02	59,30	772,06	0,00000	0,00000	-0,01400
	Celkem za	97 Prorážení otvorů		13,02		11 372,99		0,00000	
Díl: 99		Staveništní přesun hmot							
40	999281211R00	Přesun hmot, opravy vněj. plášťů výšky do 25 m	t	40,23	433,00	17 417,81	0,00000	0,00000	0,00000
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				17 417,81		0,00000	
Díl: 764		Konstrukce klempířské							
41	764221230R00	Oplechování Cu říms pod nadříms, žlabem, řš 660 mm předpoklad : 4,20+9,40+4,20+2,12+2,12 2,0*4,40	m	30,84 22,04	1 547,00	47 709,48	0,00788	0,24302	0,00000
42	764248211R00	Zachytáče sněhu lopatkové, Cu plech, délka 500 mm ozn. 18:8,0+4,0+4,0+1+1+3,0+3,0	kus	24,00	657,00	15 768,00	0,00226	0,05424	0,00000
43	764259292R00	Montáž kotlíku z Cu kónického zpětná montáž po demontáži:2	kus	2,00	223,00	446,00	0,00007	0,00014	0,00000
44	764321821R00	Demontáž oplechování říms, řš 500 mm, do 45° pohled jihovýchodní: předpoklad bude asi nové 4,20+9,40+4,20+2,12+2,12 2,0*4,40	m	30,84 0,00 22,04	21,40	659,98	0,00000	0,00000	-0,00426
45	764359822R00	Demontáž kotlíku oválného, sklon nad 45°	kus	2,00	39,80	79,60	0,00000	0,00000	-0,00322
46	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů, řš od 100 do 330 mm 3,60	m	3,60	27,50	99,00	0,00000	0,00000	-0,00135
47	764454803R00	Demontáž odpadních trub kruhových, D 150 mm budou opětně použity:2,0*20	m	40,00 40,00	23,30	932,00	0,00000	0,00000	-0,00356
48	764510260R00	Oplechování parapetů včetně rohů z Cu, řš 400 mm T/5:3,60	m	3,60	910,00	3 276,00	0,00458	0,01649	0,00000
49	764510260R00	Oplechování parapetů včetně rohů z Cu, řš 400 mm pohled jihozápadní: 4,0+4,0+5,60 2,05+1,45+2,0*1,50	m	20,10 0,00 13,60 6,50	910,00	18 291,00	0,00458	0,09206	0,00000
50	764554291R00	Montáž trub Cu odpadních kruhových	m	40,00	135,00	5 400,00	0,00007	0,00280	0,00000
51	998764203R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	%		1 392,00	1 392,00	0,00000	0,00000	0,00000
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				94 053,06		0,40875	

Výkaz výměr

Stavba : 1442 Stav.úpr.kostela Nanebevzeří P. MARIE v Pozoří
 Objekt : 4 Fasáda jihovýchodní
 Rozpočet: 17.06.2014
 Oprava fasády jihovýchodní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem.hmot / MJ
Díl: 766									
Konstrukce truhlářské									
52	766-T/05	Dřevěné okno fix skla 1,20W/m ² K s obloukem dod a mont 3600/2720 předběžná cena	ks	1,00	58 200,00	58 200,00	0,00000	0,00000	0,00000
53	998766203R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%		310,00	310,00	0,00000	0,00000	0,00000
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				58 510,00		0,00000	
Díl: D96									
Přesuny suti a vybouraných hmot									
56	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	12,72	217,00	2 761,20	0,00000	0,00000	0,00000
57	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	12,72	128,00	1 628,72	0,00000	0,00000	0,00000
58	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	12,72	230,00	2 926,61	0,00000	0,00000	0,00000
59	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	241,76	12,90	3 118,75	0,00000	0,00000	0,00000
60	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	12,72	188,00	2 392,19	0,00000	0,00000	0,00000
61	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	12,72	329,00	4 186,33	0,00000	0,00000	0,00000
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				17 013,81		0,00000	

VÝKAZ VÝMĚR

[illegible]

Poznámká :

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztižené výrobní podmínky			1 658 049	0
Oborová přírůžka			1 658 049	0
Přesun stavebních kapacit			1 658 049	0
Mimostaveništní doprava			1 658 049	0
Zařízení staveniště			1 658 049	41 451
Provoz investora			1 658 049	0
Kompletační činnost (IČD)			1 658 049	0
Rezerva rozpočtu			1 658 049	0
CELKEM VRN				41 451

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
0 Svislé a kompletní konstrukce	13 763	0	0	0	0
0 Úpravy povrchů vnitřní	11 932	0	0	0	0
0 Úpravy povrchů vnější	706 829	0	0	0	0
0 Lešení a stavební výtahy	327 350	0	0	0	0
0 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	15 518	0	0	0	0
0 Bourání konstrukcí	3 734	0	0	0	0
0 Prořezání otvorů	34 375	0	0	0	0
0 Staveništní přesun hmot	43 012	0	0	0	0
0 Konstrukce klempířské	0	160 867	0	0	0
0 Konstrukce truhlářské	0	282 250	0	0	0
0 Nátery	0	685	0	0	0
0 Přesuny suší a vybouraných hmot	57 734	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	1 214 247	443 802	0	0	0

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavba : 1442 Stav.úpr.kostela Nanebevzetí P. MARIE v Pozorlicích
 Objekt : 1 Oprava čelní fasády severozápadní s věžemi
 Rozpočet : 15.03.2015
 Severozápadní fasáda čelní s pravou věž

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt :

1442 Stav.úpr.kostela Nanebevzetí P. MARIE v Pozoří
1 Oprava čelní fasády severozápadní s věžemi

Rozpočet: 15.03.2015
Severozápadní fasáda čelní s pravou věží

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmot / MJ
Díl: 3	349234831R00	Svislé a kompletní konstrukce							
1		Doplnění zdíva okenních obrub	m	56,18	245,00	13 762,88	0,06400	3,59520	0,00000
		čelní fasáda oválná okna ozn. 13,2*2,3,14*2,0/2*2		25,12					
		štit stř. částí:2,0*4,80		9,60					
		věž filmsa :5,80		5,80					
		u obloukových oken věž:3,20*2		6,40					
		2,0*3,14*0,75/2		2,36					
		oblouková okna nad oválnými:2*2,25		4,50					
		oblouk:2,0*1,20		2,40					
Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce					13 762,88		3,59520	
Díl: 61	612425931R00	Úpravy povrchů vnitřní							
2		Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková	m2	28,01	426,00	11 932,22	0,05729	1,60469	0,00000
		pro okna po vybourání předpoklad tl. ostění 30cm:		0,00					
		koeř. na zaoblení 1,20-uvnitř kostela:2*0,30*(1,20+1,67)*2*1,20		4,13					
		pohled severozápadní:2*0,30*(1,43+2,77)*2		5,04					
		T/3:2*0,30*(1,43+3,39)		2,89					
		0		0,00					
		BOK T/10 nad stěchou:2,0*0,30*(1,43+3,39)		2,89					
		0,30*(4,13+2,72)		2,06					
		věže jihozápadní a severovýchodní:2,0*0,30*(1,43+2,77)		2,52					
		T/10:2*0,30*(1,43+3,39)		2,89					
		věže jihoovýchodní T/10:2,0*0,30*(1,43+3,39)		2,89					
		kulaté:0,30*(2,0*3,14*1,43)		2,69					
Celkem za	61 Úpravy povrchů vnitřní					11 932,22		1,60469	
Díl: 62	602013101R00	Úpravy povrchů vnější							
3		Postřik sanační MCO 1 ručně	m2	28,77	84,20	2 422,43	0,00668	0,19218	0,00000
		čelní fasáda ozn. 9 a 20:3,10*2,10		6,51					
		7,50*2,10*2		31,50					
		odpočet částí dveří:-2,40*2,10		-5,04					
		odpočet částí dveří do věží:-2,0*2,10		-4,20					
4	602013121RT1	Omítka sanační podkladní MCO 2 ručně tloušťka vrstvy 10 mm	m2	28,77	296,00	8 515,92	0,01820	0,52361	0,00000

Slepý rozpočet

Stavba : 1442 Stav.úpr.kostela Nanebevzeří P. MARIE v Pozoří
 Objekt : 1 Oprava čelní fasády severozápadní s věžemi
 Rozpočet: 15.03.2015
 Severozápadní fasáda čelní s pravou věží

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmot. / MJ
		čelní fasáda ozn. 9 a 20:3,10*2,10 7,50*2,10*2 odpočet části dveří:-2,40*2,10 odpočet části dveří do věží:-2,0*2,10		6,51 31,50 -5,04 -4,20					
5	602021114RT2	Omitka sanační soklová Baunitt Sanova S, ručně tloušťka vrstvy 30 mm čelní fasáda ozn. 9 a 20:3,10*2,10 7,50*2,10*2 odpočet části dveří:-2,40*2,10 odpočet části dveří do věží:-2,0*2,10	m2	28,77 6,51 31,50 -5,04 -4,20	569,00	16 370,13	0,05040	1,45001	0,00000
6	620991121R00	Zakrytí výplně vnějších otvorů z lešení čelní fasáda: oválná okna:1,30*1,80*2 2*1,50*2,80 0 4,50*3,0 okna věž:1,50*4,0*3 kulaté okno:3,14*0,75*0,75 dveře vč. portálu adó věže:3,50*2,50 2,50*5,50 zakrytí chodníku a dlažby před kostelem pod lešením: cca 1,50m:1,50*9,0+1,50*1,50 u věží:1,50*9,0 překrytí uvnitř kostela v prostoru oken:50 zakrytí plech střechy :5,20*4,40	m2	185,98 0,00 4,68 8,40 0,00 13,50 18,00 1,77 8,75 13,75 0,00 30,75 13,50 50,00 22,88	30,90	5 746,66	0,00004	0,00744	0,00000
7	621335113R1X	Opr. C štuková omítka podhled -65% ozn. 14 barva bílá: pohled severozápadní: římasy:9,0*1,50 0 římasy:1,50*1,50 římasy:1,50*1,50 římasy:1,50*1,50 římasy:1,50*1,50	m2	100,40 0,00 0,00 13,50 0,00 17,25 12,20	284,00	28 513,60	0,02659	2,66964	0,00000

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt :

1442 Stav úpr.kostela Nanebevzeří P. MARIE v Pozoří
1 Oprava čelní fasády severozápadní s věžemi

Rozpočet: 15.03.2015
Severozápadní fasáda čelní s pravou věží

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	derm hmot / MJ
		římša jinozápadní -věž:9,0*1,50		13,50					
		horní :9,0*0,60*2		10,80					
		římša jinoýchodní:2,30*1,50		3,45					
		horní :9,0*0,60*2		10,80					
		severovýchodní římša:9,0*1,50+9,0*0,60		18,90					
8	622401961R00	Příplatek k omítce vnějš. stěn, hydrofobní přísada římasy:100,41	m2	100,41	5,00	502,05	0,00004	0,00402	0,00000
9	622401971R00	Příplatek k omítce vnějš. stěn, zvýšení přilnavos. 704,35+481,34	m2	1 185,69	7,90	9 366,95	0,00014	0,16600	0,00000
10	622411121R00	Barvení vnější omítky stěn, 2 x, do složitosti 3 ozn. 15 tmavé plochy:704,35	m2	704,35	169,00	119 035,15	0,00468	3,29636	0,00000
11	622423221R00	Oprava vnějších omítek štukových, čl. III, do 20 % ozn. 15 tmavé plochy: čelní fasáda- pohled severozápadní:5,50*13,10*2 odpočet oken:-1,20*1,67*2 -1,43*2,77*2 věže pohled severozápadní ozn. 15 tmavá:5,40*5,0*2 odpočet hodin a oken lamelových:-2,10*2,10 -1,43*3,39 nad vstupem:8,75*13,10 odpočet okna:-4,15*2,75 šlilt:1,50*1,0 (11,50+6,75)/2*4 6,0*2,50*0,50 odpočet portálu dveří:-2,40*2,0 boční zdi věže od střechy pohled čelní:44,50 věže pohled jinoýchodní:19,20+25,30 svisle až k soklu:68,30 pohled severovýchodní věž:13,11*5,40 odpočet okna :-1,20*1,67 -1,43*2,77 4,84*5,40	m2	704,35 0,00 144,10 -4,01 -7,92 54,00 -4,41 -4,85 114,63 -11,41 11,50 36,50 7,50 -4,80 44,50 44,50 68,30 70,79 -2,00 -3,96 26,14	113,00	79 591,89	0,02987	21,03902	0,00000

Slepý rozpočet

Stavba : **1442 Stav. úpr. kostela Nanebevzetí P. MARIE v Pozoří** Rozpočet: 15.03.2015
 Objekt : **1 Oprava čelní fasády severozápadní s věžemi** Severozápadní fasáda čelní s pravou věží

P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmot. / MJ
		odpočet hodin: -2,10*2,10		-4,41					
		4,96*5,40		26,78					
		-1,43*3,39		-4,85					
		pohled jihozápadní věž: 13,05*5,40		70,47					
		-1,20*1,67		-2,00					
		-1,43*2,77		-3,96					
		5,40*4,84		26,14					
		odpočet hodin: -2,20*2,20		-4,84					
		5,40*4,96		26,78					
		-1,43*3,39		-4,85					
12	622423621R00	Oprava vnějších omítek štukových, čl. III, do 65 % čelní fasáda -severozápadní:	m2	481,04 0,00	283,00	136 134,55	0,06694	32,20087	0,00000
		ozn. 14- bílé plochy-věž jen čelní plocha: 8,19*15,60-12,95*5,50		56,54					
		8,19*12,11-4,84*5,40+4,96*5,40		99,83					
		římasy: 9,0*1,50		13,50					
		8,80*0,60		5,28					
		římisa horní ke střeše-bok: 9,0*0,60*2		10,80					
		nad vstupem střední část: 1,50*15,60-8,75*13,10		64,78					
		římisa: 1,50*1,50		17,25					
		římisa štitku trojúhelník: 7,50*1,0+4,70*0,50*2		12,20					
		odpočet částí vstupních dveří: -2,40*1,70		-4,08					
		odpočet částí dveří do věže: -2,10*1,0*2		-4,20					
		boční stěny věže nad střechou čelní pohle: 41,30		41,30					
		pohled jihozápadní věž: 8,15*16,67-5,40*13,05		65,39					
		římisa jihozápadní -věž: 9,0*1,50		13,50					
		horní : 9,0*0,60		5,40					
		pohled jihovýchodní věž: 8,19*12,11-4,84*5,40-4,96*5,40		46,26					
		římisa jihovýchodní: 2,30*1,50		3,45					
		horní : 9,0*0,60		5,40					
		věž pohled serovýchodní: 8,15*16,56-5,40*13,11		64,17					
		8,15*12,11-4,84*5,40-4,96*5,40		45,78					

Slepý rozpočet

Stavba : 1442 Stav.úpr.kostela Nanebevzetí P. MARIE v Pozoří
 Objekt : 1 Oprava čelní fasády severozápadní s věžemi

Rozpočet: 15.03.2015
 Severozápadní fasáda čelní s pravou věží

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem.hmot / MJ
		severovýchodní římsa:9,0*1,50+9,0*0,60		18,90					
		odpočet opravy říms:-100,40		-100,40					
13	622471317RS8	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2 hmota silikátová Keim barevná skupina II sokl barva bílá: čelní fasáda ozn. 20:3,10*1,16 7,50*1,16*2 odpočet části dveří:-2,40*0,16 odpočet části dveří do věží:-2,0*1,16	m2	15,89 0,00 3,60 17,40 -2,78 -2,32	159,00	2 526,83	0,00040	0,00636	0,00000
14	622471317RS8	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2 hmota silikátová Keim barevná skupina II barva pískovce: čelní fasáda ozn. 9:3,10*0,94 7,50*0,94*2 odpočet části dveří:-2,40*0,94 odpočet části dveří do věží:-2,0*0,94	m2	12,88 0,00 2,91 14,10 -2,26 -1,88	159,00	2 047,60	0,00040	0,00515	0,00000
15	622471318RS7	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 3 - 4 hmota silikátová Keim barevná skupina I čelní fasáda -severozápadní: ozn. 14- bílé plochy-věž jen čelní plocha:8,19*15,60-12,95*5,50 8,19*12,11-4,84*5,40+4,96*5,40 římsy:9,0*1,50 8,80*0,60 římsa horní ke střеше-bok:9,0*0,60*2 nad vstupem střední část:11,50*15,60-8,75*13,10 římsa:11,50*1,50 římsa štítu trojúhelník:7,50*1,0+4,70*0,50*2 odpočet části vstupních dveří:-2,40*1,70 odpočet části dveří do věží:-2,10*1,0*2 boční stěny věže nad střechou čelní pohle:41,30 pohled jihozápadní věž:8,15*16,67-5,40*13,05 římsa jihozápadní -věž:9,0*1,50	m2	581,44 0,00 56,54 99,83 13,50 5,28 10,80 64,78 17,25 12,20 -4,08 -4,20 41,30 65,39 13,50	156,00	90 704,76	0,00046	0,26746	0,00000

Slepy rozpočet

Stavba : **1442 Stav úpr.kostela Nanebevzetí P. MARIE v Pozoří** Rozpočet: 15.03.2015
 Objekt : **1 Oprava čelní fasády severozápadní s věžemi** Severozápadní fasáda čelní s pravou věží

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmot / MJ
		horní :9,0*0,60		5,40					
		pohled jhovýchodní věž:8,19*12,11-4,84*5,40-4,96*5,40		46,26					
		římسا jhovýchodní:2,30*1,50		3,45					
		horní :9,0*0,60		5,40					
		věž pohled serovýchodní:8,15*16,56-5,40*13,11		64,17					
		8,15*12,11-4,84*5,40-4,96*5,40		45,78					
		severovýchodní římسا:9,0*1,50+9,0*0,60		18,90					
16	622471318RS8	Nátěr nebo náštřík stěn vnějších, složitost 3 - 4 hmota silikátová Keim barevná skupina II	m2	704,35	179,30	126 290,49	0,00046	0,32400	0,00000
		ozn. 15 tmavé plochy:		0,00					
		čelní fasáda- pohled severozápadní:5,50*13,10*2		144,10					
		odpočet oken:-1,20*1,67*2		-4,01					
		-1,43*2,77*2		-7,92					
		věže pohled severozápadní ozn. 15 tmavá:5,40*5,0*2		54,00					
		odpočet hodin a oken lamelových:-2,10*2,10		-4,41					
		-1,43*3,39		-4,85					
		nad vstupem:8,75*13,10		114,63					
		odpočet okna:-4,15*2,75		-11,41					
		štit: 11,50*1,0		11,50					
		(11,50+6,75)/2*4		36,50					
		6,0*2,50*0,50		7,50					
		odpočet portálu dveří:-2,40*2,0		-4,80					
		boční zdi věže od střechy pohled čelní:44,50		44,50					
		věže pohled jhovýchodní:19,20+25,30		44,50					
		svisle až k soklu:68,30		68,30					
		pohled severovýchodní věž:13,11*5,40		70,79					
		odpočet okna :-1,20*1,67		-2,00					
		-1,43*2,77		-3,96					
		4,84*5,40		26,14					
		odpočet hodin:-2,10*2,10		-4,41					
		4,96*5,40		26,78					
		-1,43*3,39		-4,85					

Slepy rozpočet

Stavba : 1442 Stav.úpr.kostela Nanebevzetí P. MARIE v Pozoří
 Objekt : 1 Oprava čelní fasády severozápadní s věží

Rozpočet: 15.03.2015
 Severozápadní fasáda čelní s pravou věží

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem.hmot. / MJ
		pohled jihozápadní věž:13,05*5,40		70,47					
		-1,20*1,67		-2,00					
		-1,43*2,77		-3,96					
		5,40*4,84		26,14					
		odpočet hodin:-2,20*2,20		-4,84					
		5,40*4,96		26,78					
		-1,43*3,39		-4,85					
17	622903111R00	Očištění zdí a valů před opravou, ručně pohled jihozápadní: sokl ozn. 8 očištění pískovcového soklu: jen na věži:8,15*1,07	m2	8,72	74,00	645,32	0,00000	0,00000	0,00000
18	622903120U00	Mýtí vně omítek slož 3-4 tlak.vodou 704,35+581,44 sokl:12,87	m2	1 298,66	46,00	59 738,36	0,00010	0,12987	0,00000
19	627452101R00	Spárování maltou MCs zapuštěné rovné, zdí z kamene pohled jihozápadní: sokl ozn. 8 očištění pískovcového soklu: jen na věži:8,15*1,07 2,300*1,07	m2	11,18	375,00	4 193,06	0,02214	0,24756	0,00000
20	629451112R00	Vyrovnávací vrstva MC šifky do 30 cm pohled severozápadní: ozn. 5 čelní fasáda pod plechy-okna:2,0*1,45+4,15 2,0*1,45 oválné okno:1,50 pod římsy ozn. 17:2,0*5,40+8,70-2,30 hlavní římsa ozn. 14 bílá: římsy výška 1,07m + vyožení:(9,00+11,50+9,0) štítek:(2,0*4,50+7,50+6,50) římsa věž horní:8,50*4 pohled jihozápadní věž :9 pod plechy oken:1,45*2+1,50 pohled severovýchodní:2,0*1,45	m	134,35	65,00	8 732,75	0,02120	2,84822	0,00000

Slepý rozpočet

Stavba : **1442 Stav.úpr.kostela Nanebevzetí P. MARIE v Pozoří** Rozpočet: 15.03.2015
 Objekt : **1 Oprava čelní fasády severozápadní s věžemi** Severozápadní fasáda čelní s pravou věží

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem.hmot / MJ
21	622-11	pohled jihovýchodní:1,45*2		2,90					
		Stratigrafický průzkum	soubor	1,00	4 650,00	4 650,00	0,00000	0,00000	0,00000
22	622-22	Barevné vzorky	soubor	1,00	1 100,00	1 100,00	0,00000	0,00000	0,00000
Celkem za		62 Úpravy povrchů vnější				706 828,51		65,37776	
Díl: 94									
23	941941042R00	Lešení a stavební výtahy							
		Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 30 m	m2	1 283,70	54,40	69 833,28	0,01838	23,59441	0,00000
		čelní pohled severozápadní:		0,00					
		sříd.:1,50*20,0		230,00					
		1,50*8,0		92,00					
		bok věži do střechy:9,0*12,0		108,00					
		pro věž pravou:9,0*39,0		351,00					
		věž pohled jihozápadní:9,0*39,0		351,00					
		věž pohled jihovýchodní:9,0*12,0+2,30*19,0		151,70					
24	941941292R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1042	m2	5 134,80	31,40	161 232,72	0,00095	4,87806	0,00000
		1283,70*4		5 134,80					
25	941941500R00	Dovoz a odvoz 500 - 1000 m2 pro pronajatá lešení	m2	1 283,70	12,20	15 661,14	0,00000	0,00000	0,00000
		1283,70		1 283,70					
26	941941842R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 30 m	m2	1 283,70	32,10	41 206,77	0,00000	0,00000	0,00000
		1283,70		1 283,70					
27	941955004R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	12,00	114,00	1 368,00	0,00592	0,07104	0,00000
		pro výměnu oken:5,0*1		5,00					
		2,0*1*2		4,00					
		1,50*1*2		3,00					
		ve věži se neuvažuje:		0,00					
28	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	1 283,70	9,20	11 810,04	0,00000	0,00000	0,00000
		1283,70		1 283,70					
29	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011	m2	2 567,40	5,40	13 863,96	0,00000	0,00000	0,00000
		1283,70*2		2 567,40					
30	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	1 283,70	4,90	6 290,13	0,00000	0,00000	0,00000
31	944945012R00	Montáž záchytné sítěšišky H 4,5 m, šířky do 2 m	m	5,50	107,00	588,50	0,02279	0,12535	0,00000
		nad vstupy:2,50+3,0		5,50					
32	944945192R00	Příplatek za každý měsíc použ.sítěšišky, k pol. 5012	m	22,00	27,20	598,40	0,00176	0,03872	0,00000

Slepý rozpočet

Stavba : **1442 Stav.úpr.kostela Nanebevzeří P. MARIE v Pozoří** Rozpočet: 15.03.2015
 Objekt : **1 Oprava čelní fasády severozápadní s věžemi** Severozápadní fasáda čelní s pravou věží

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmot. / MJ
33	944945812R00	4,0*5,50 Demontáž záchytné sítinky H 4,5 m, šířky do 2 m	m	22,00	26,40	145,20	0,00000	0,00000	0,00000
34	944-9	Zakrytí střechy pod věží, proti zašpinění maltou geotextilie a plachty též zpevnění proti rozbití pro věže do střechy -bok:9,0*2,0 pohled jihovýchodní:9,0*2	m2	5,50	132,00	4 752,00	0,00000	0,00000	0,00000
Celkem za				18,00	18,00	327 350,14	0,00000	28,70757	
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách									
35	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m čelní fasáda po opravě fasády: zakrytí chodníku a dlažby před kostelem pod lešením: cca 1,50m:1,50*9,0+11,50*1,50 překrytí uvnitř kostela v prostoru oken:50 zakrytí střechy pod věží a na střeše:2*9,0*2,0	m2	116,75	68,70	8 020,73	0,00004	0,00467	0,00000
36	953945111RT1	Pás proti plátkům hrotový, lepením, z lešení šířka 50-100 mm, výška 105 mm, 25 ks hrotů T4:4,20 pohled jihozápadní věž: T2:1,50 T10:1,45 pohled jihovýchodní věž T10:1,45 T9:1,50 římسا:2,0*9+1,30	m	29,40	255,00	7 497,00	0,00024	0,00706	0,00000
Celkem za				4,20	4,20	0,00	0,00	1,50	1,45
Díl: 96 Bourání konstrukcí				1,50	1,45	1,50	1,45	1,50	19,30
37	962084121R00	Bourání příček deskových,sádkkartonových tl. 5 cm zabedněný okení otvor ozn. 7-pohled severovýchodní a jihozápadní:1,50*2,80*2	m2	8,40	127,00	1 066,80	0,00067	0,00563	-0,10000
38	968061113R00	Vyvěšení dřevěných okeních křidel pl. nad 1,5 m2 oválné okna věže čelní fasáda:2 kulatá ve věží jihovýchodní pohled :1	kus	3,00	12,90	38,70	0,00000	0,00000	0,00000
39	968061126R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. nad 2 m2 okna s obloukem čelní fasáda severozápadní:2	kus	8,00	14,60	116,80	0,00000	0,00000	0,00000
Celkem za				2,00	2,00	15 517,73	0,01173		

Slepý rozpočet

Stavba : **1442 Stav.úpr.kostela Nanebevzetí P. MARIE v Pozořídě** Rozpočet: 15.03.2015
 Objekt : **1 Oprava čelní fasády severozápadní s věžemi** Severozápadní fasáda čelní s pravou věží

P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk (t)	dem.hmot / MJ
		nad vstupem:2		2,00					
		pohled severozápadní okno ve zvonici-věži:1		1,00					
		pohled severovýchodní:2		2,00					
		pohled jihozápadní:0		0,00					
		pohled jihovýchodní:1		1,00					
40	968062355R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojíých pl. 2 m2 oválná okna čelní fasáda a věži:2*1,20*1,67 kulatá vev věži:3,14*1,43*1,43	m2	10,43 4,01 6,42	13,80	143,92	0,00100	0,01043	-0,06200
41	968062357R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojíých nad 4 m2 čelní fasáda severozápadní s obloukem : s lamelami ve věžích:1,43*3,39 jihovýchodní:1,43*3,39 pohled severovýchodní:0 nad vstupem severozápadní pohled:4,15*2,72 nad vstupem do věže:1,06*3,0	m2	24,16 0,00 4,85 4,85 0,00 11,29 3,18	98,00	2 368,01	0,00082	0,01981	-0,04700
Celkem za		96 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ				3 734,23		0,03587	
Díl: 97		PROŘÁZENÍ OTVORŮ							
42	971033641R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.30 cm, MVC otvor věž ozn. 16 jihozápadní pohled:1,45*3,40*0,30	m3	1,48	896,00	1 325,18	0,00182	0,00269	-1,80000
43	978015221R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 10 % ozn. 15 tmavé plochy: ozn. 15 tmavé plochy: čelní fasáda- pohled severozápadní:5,50*13,10*2 odpočet oken:-1,20*1,67*2 -1,43*2,77*2 věže pohled severozápadní ozn. 15 tmavá:5,40*5,0*2 odpočet hodin a oken lamelových:-2,10*2,10 -1,43*3,39 nad vstupem:8,75*13,10 odpočet okna:-4,15*2,75 štit:1,50*1,0 (11,50+6,75)/2*4	m2	704,35 0,00 0,00 144,10 -4,01 -7,92 54,00 -4,41 -4,85 114,63 -11,41 11,50 36,50	4,90	3 451,33	0,00000	0,00000	-0,00500

Slepý rozpočet

Stavba : **1442 Stav.úpr.kostela Nanebevzeří P. MARIE v Pozoří** Rozpočet: 15.03.2015
 Objekt : **1 Oprava čelní fasády severozápadní s věžemi** Severozápadní fasáda čelní s pravou věží

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem.hmot. / MJ
		6,0*2,50*0,50		7,50					
		odpočet portálu dveří:-2,40*2,0		-4,80					
		boční zdi věže od střechy pohled čelní:44,50		44,50					
		věže pohled jihovýchodní:19,20+25,30		44,50					
		svisle až k soklu:68,30		68,30					
		pohled severovýchodní věž:13,11*5,40		70,79					
		odpočet okna :-1,20*1,67		-2,00					
		-1,43*2,77		-3,96					
		4,84*5,40		26,14					
		odpočet hodin:-2,10*2,10		-4,41					
		4,96*5,40		26,78					
		-1,43*3,39		-4,85					
		pohled jihozápadní věž:13,05*5,40		70,47					
		-1,20*1,67		-2,00					
		-1,43*2,77		-3,96					
		5,40*4,84		26,14					
		odpočet hodin:-2,20*2,20		-4,84					
		5,40*4,96		26,78					
		-1,43*3,39		-4,85					
44	978015271R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 65 %	m2	853,00	30,60	26101,79	0,00000	0,00000	-0,03700
		bílé plochy:		0,00					
		čelní fasáda -severozápadní:		0,00					
		ozn. 14- bílé plochy-věž jen čelní plocha:2*8,19*15,60-12,95*5,50*2		113,08					
		2*8,19*12,11-4,84*5,40*2+4,96*5,40*2		199,66					
		římasy:9,0*1,50*2		27,00					
		8,80*0,60*2		10,56					
		římna horní ke střeše-bok:9,0*0,60*2		10,80					
		nad vstupem střední část:11,50*15,60-8,75*13,10		64,78					
		římna:11,50*1,50		17,25					
		římna štitku trojúhelník:7,50*1,0+4,70*0,50*2		12,20					
		odpočet částí vstupních dveří:-2,40*1,70		-4,08					

Slepý rozpočet

Stavba : 1442 Stav. úpr. kostela Nanebevzeří P. MARIE v Pozoří Rozpočet: 15.03.2015
 Objekt : 1 Oprava čelní fasády severozápadní s věžemi Severozápadní fasáda čelní s pravou věží

P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	množství celk. (t)	dem.hmot. / MJ
		odpočet části dveří do věží:-2,10*1,0*2		-4,20					
		boční stěny věže nad střechou čelní pohle:2,0*41,30		82,60					
		pohled jihozápadní věž:8,15*16,67-5,40*13,05		65,39					
		řimsa jihozápadní -věž:9,0*1,50		13,50					
		horní :9,0*0,60		5,40					
		pohled jihovýchodní věž:8,19*12,11*2-4,84*5,40*2-4,96*5,40*2		92,52					
		řimsa jihovýchodní:2,30*1,50*2		6,90					
		horní :9,0*0,60*2		10,80					
		věž pohled severovýchodní:8,15*16,56-5,40*13,11		64,17					
		8,15*12,11-4,84*5,40-4,96*5,40		45,78					
		severovýchodní řimsa:9,0*1,50+9,0*0,60		18,90					
45	978015291R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit:1-4 do 100 %	m2	29,21	60,40	1 764,28	0,00000	0,00000	-0,05900
		čelní fasáda ozn. 18 pohled severozápadní:3,10*2,10		6,51					
		7,50*2,10*2		31,50					
		odpočet části dveří:-2,40*2,0		-4,80					
		odpočet části dveří do věží:-2,0*2,0		-4,00					
46	978023411R00	Vysekání a úprava spár zdiva cihelného mimo komín.	m2	29,21	59,30	1 732,15	0,00000	0,00000	-0,01400
		čelní fasáda ozn. 18:3,10*2,10		6,51					
		7,50*2,10*2		31,50					
		odpočet části dveří:-2,40*2,0		-4,80					
		odpočet části dveří do věží:-2,0*2,0		-4,00					
		97 Prořazení otvorů							
		Celkem za				34 374,74		0,00269	
Díl: 99		Staveništní přesun hmot							
47	999281211R00	Přesun hmot, opravy vněj. pláště výšky do 25 m	t	99,34	433,00	43 012,28	0,00000	0,00000	0,00000
		Celkem za				43 012,28		0,00000	
Díl: 764		Konstrukce klempířské							
48	764248293R00	Montáž zachytáče sněhu z Cu podélného na věži pohled jihozápadní ozn. 18:8,0*2	m	32,00	46,00	1 472,00	0,00003	0,00096	0,00000
		a ostaní strany severozápadní:8,0*2		16,00					
49	764321820R00	Demontáž oplechování řims, rš 500 mm, do 30° ozn. 17 pohld severozápadní:3,0*5,40	m	39,10	19,20	750,72	0,00000	0,00000	-0,00426
		pohled severovýchodní:5,40*3		16,20					

Slepý rozpočet

Stavba : 1442 Stav.úpr.kostela Nanebevzetí P. MARIE v Pozoří
 Objekt : 1 Oprava čelní fasády severozápadní s věží
 Rozpočet: 15.03.2015
 Severozápadní fasáda čelní s pravou věží

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem.hmot. / MJ
50	764321820R00	pohled jihovýchodní:1,30+5,40 Demontáž oplechování říms, rš 500 mm, do 30° pohled severozápadní: římsy věže spodní:9 horní a do boku ke střeše:9,0*4 římsa:11,50 římsa štitku trojúhelník:7,50+4,70*2+11,50 římsa jhnozápadní -věž: horní +spodní:9,0+9 římsa jihovýchodní: horní +spodní:9,0+1,50	m	6,70 113,40 0,00 9,00 36,00 11,50 28,40 0,00 18,00 0,00 10,50	19,20	2 177,28	0,00000	0,00000	-0,00426
51	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm pohled severozápadní: ozn. 5 čelní fasáda plechy-okna:2,0*1,45+4,15 2,0*1,45 oválné okno:1,50 pohled jhnozápadní věž : pod oken:1,45*2+1,50 pohled severovýchodní:2,0*1,45 pohled jihovýchodní:1,45*2	m	21,65 0,00 7,05 2,90 1,50 0,00 4,40 2,90 2,90	28,50	617,03	0,00000	0,00000	-0,00135
52	764510260R00	Oplechování parapetů včetně rohů z Cu, rš 400 mm ozn. 5 čelní fasáda:2,0*1,45+4,15 u věžních:2,0*1,45*2 u oválného okna:1,20*1,2 na věžích: jihozápadní:1,45*2+2,88 pohled jihovýchodní:1,045*2+1,45*2 severovýchodní:1,45*2+1,20*1,20	m	29,40 7,05 5,80 1,44 0,00 5,78 4,99 4,34	910,00	26 754,00	0,00456	0,13465	0,00000
53	764521230R00	Oplechování říms z Cu plechu, rš 200 mm ozn. 17 pohld severozápadní:3,0*5,40 pohled severovýchodní:5,40*3 pohled jihovýchodní:1,30+5,40	m	39,10 16,20 16,20 6,70	559,00	21 856,90	0,00330	0,12903	0,00000

Slepý rozpočet

Stavba : 1442 Stav.úpr.kostela Nanebevzeří P. MARIE v Pozoří
 Objekt : 1 Oprava čelní fasády severozápadní s věžemi
 Rozpočet: 15.03.2015
 Severozápadní fasáda čelní s pravou věží

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem.hmot./ MJ
54	764521260R00	Oplechování říms z Cu plechu, rš 400 mm	m	113,40	878,00	99 566,20	0,00428	0,48535	0,00000
		pohled severozápadní:		0,00					
		římsy věže spodní:9		9,00					
		horní a do boku ke střeše:9,0*4		36,00					
		římsa:11,50		11,50					
		římsa štítu trojúhelník:7,50+4,70*2+11,50		28,40					
		římsa jhnozápadní -věž:		0,00					
		horní +spodní:9,0+9		18,00					
		římsa jhovýchodní:		0,00					
		horní +spodní:9,0+1,50		10,50					
55	19611560	Týc měděná E Cu 99,9 D 30 mm	kg	24,00	221,00	5 304,00	0,00100	0,02400	0,00000
		na věži tyče:24		24,00					
56	998764203R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	%		2 370,00	2 370,00	0,00000	0,00000	0,00000
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				160 867,13		0,77399	
Díl: 766	Konstrukce truhlářské								
57	766-T109	Kulaté dřevěné okno prof 1450mm-dod a mont výpln lamely a síť	ks	1,00	14 900,00	14 900,00	0,00000	0,00000	0,00000
		věž:1		1,00					
58	766-T110	Dřevěné okno s lamelami dřev. nezasklené-věž s obloukem věž dod a mont 1450/3400 síť proti hmyz	ks	3,00	31 460,00	94 380,00	0,00000	0,00000	0,00000
		boky věže do střechy 0:3		3,00					
59	766-T01	Oválné dřevěné okno 1200/1670-dod a mont fixní zasklení dvojsklo 1,20W/m2K	ks	2,00	17 600,00	35 200,00	0,00000	0,00000	0,00000
60	766-T02	Dřevěné okno fix zaskl. 1430/2770 s obloukem členěné sklo 1,20W/m2K dod a mont	ks	2,00	29 500,00	59 000,00	0,00000	0,00000	0,00000
61	766-T03	Dřevěné okno s lamelami dřev. částečně zasklené s obloukem věž dod a mont	ks	1,00	31 970,00	31 970,00	0,00000	0,00000	0,00000
62	766-T04	Dřevěné okno Fix členěné s obloukem 4130/2720 sklo 1,20W/m2K dod a mont	ks	1,00	46 800,00	46 800,00	0,00000	0,00000	0,00000
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				282 250,00		0,00000	
Díl: 783	Nátěry								
63	783201811R00	Odstřanění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním oválná okna -mříže- věže:	m2	4,01	35,00	140,28	0,00001	0,00004	0,00000
		čelní fasáda:1,20*1,67*2		0,00					
				4,01					

Slepý rozpočet

Stavba : 1442 Stav.úpr.kostela Nanebevzeří P. MARIE v Pozořídě
Objekt : 1 Oprava čelní fasády severozápadní s věžemi

Rozpočet: 15.03.2015

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dern.hmot. / MJ
64	783224900R00	Udrzba, nátěr syntetický kov. konstr. 1x + 1x email oválná okna -mříže: čelní fasáda:1,20*1,67*2	m2	4,01 0,00 4,01	121,40	486,57	0,00025	0,00100	0,00000
65	783228990R00	Udrzba, příplatek za syntetický nátěr, pevné mříže oválná okna -mříže: čelní fasáda:1,20*1,67*2	m2	4,01 0,00 4,01	14,60	58,52	0,00000	0,00000	0,00000
	Celkem za	783 Nátěry				685,37		0,00104	
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	t	43,18	217,00	9 369,72	0,00000	0,00000	0,00000
68	97901111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	43,18	128,00	5 526,84	0,00000	0,00000	0,00000
69	97901112R00	Příplatek za každé další podlaží	t	43,18	230,00	9 931,04	0,00000	0,00000	0,00000
70	97908111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	820,39	12,90	10 583,03	0,00000	0,00000	0,00000
71	97908112R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	43,18	188,00	8 117,55	0,00000	0,00000	0,00000
72	97908211R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	43,18	329,00	14 205,71	0,00000	0,00000	0,00000
73	97999000R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	43,18					
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				57 733,89		0,00000	