



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Smlouva o dílo

(dále též „Smlouva“), uzavřená dle § 2586 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

Městys Rokytnice nad Rokytnou

Sídlo: Rokytnice nad Rokytnou č.p. 67, 675 25
Zastoupen Antonínem Novákem, starostou obce
IČO: 00290360
DIČ: CZ00290360
Bankovní spojení, č.ú.: 94-2615711/0710
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: Novák Antonín - starosta

(dále jen „Zadavatel nebo Objednatel“)

a

INEX Moravské Budějovice, s.r.o.

Sídlo: Husova 890, 676 02 Moravské Budějovice
Statutární zástupce: Ing. Boris Šusta
e-mail: susta@inexmb.cz
telefon: 568420115
IČO: 48531235
DIČ: CZ48531235
Bankovní spojení, č.ú.: Česká spořitelna a.s., č.ú.:1523177379/0800

Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: Ing. Luděk Pelikán, hlavní stavbyvedoucí

Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně sp. zn. Oddíl C, vložka 10783

(dále jen „Dodavatel“ nebo též „Zhotovitel“)

II. Preambule

1. Tato smlouva je uzavřena na základě podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem **Městys Rokytnice nad Rokytnou – výstavba mateřské školy**. Smluvní strany se dohodly, že závaznou část jejich smluvních ujednání tvoří rovněž nabídka zhotovitele a zadávací dokumentace objednatele.

Pro účely této Smlouvy o dílo se rozumí:

- Objednatel zadal zadavatel po uzavření Smlouvy na plnění veřejné zakázky
- Zhotovitelem dodavatel po uzavření Smlouvy na plnění veřejné zakázky
- Podzhotovitelem poddodavatel po uzavření Smlouvy na plnění veřejné zakázky
- Příslušnou dokumentací dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem
- Položkovým rozpočtem zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

2. Zhotovitel je držitelem příslušných živnostenských oprávnění potřebných k provedení díla a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle Smlouvy a je tak způsobilý splnit svou nabídku podanou v zadávacím řízení v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“), na zadání veřejné zakázky „**Městys Rokytnice nad Rokytnou – výstavba mateřské školy**“, kterou Objednatel vybral jako nabídku nejvhodnější. Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle Smlouvy provést v souladu se Smlouvou za sjednanou cenu a že si je vědom skutečnosti, že Objednatel má značný zájem na dokončení díla, které je předmětem Smlouvy v čase a kvalitě dle Smlouvy. Zhotovitel tímto prohlašuje, že tato Smlouva i veškeré Zhotovitelovo plnění a status je a bude po celou dobu plnění v souladu s nabídkou, kterou podal do veřejné zakázky „**Městys Rokytnice nad Rokytnou – výstavba mateřské školy**“.

3. Z těchto důvodů se smluvní strany dohodly na uzavření Smlouvy.

III. Předmět Smlouvy

1. Zhotovitel se Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele řádně a včas, na svůj náklad a na své nebezpečí sjednané dílo dle článku IV. Smlouvy a Objednatel se zavazuje za řádně a včas provedené dílo (včetně přechodu vlastnictví díla na Objednatele) zaplatit Zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v článku VII. Smlouvy.

2. Zhotovitel splní závazek založený Smlouvou tím, že řádně a včas provede předmět díla dle Smlouvy, splní všechny ostatní povinnosti vyplývající ze Smlouvy a v souladu se zadávacími podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci a jejich přílohách. Předmět díla je specifikován zejména v těchto dokumentech. Zhotovitel je povinen provést kompletní předmět díla, jak je stanoven ve všech relevantních dokumentech.

3. Objednatel splní závazek založený Smlouvou tím, že řádně provedené dílo převezme a zaplatí cenu díla.

IV. Specifikace díla

1. Předmětem této Smlouvy je realizace díla v rámci projektu s názvem: „**Městys Rokytnice nad Rokytnou – výstavba mateřské školy**“. Projekt řeší novostavbu mateřské školy. Bude se jednat o jednopodlažní nepodsklepenou budovu, která bude krčkem propojena se stávající budovou mateřské školy. Podrobně je předmět veřejné zakázky popsán v projektové dokumentaci vypracované společností TPstav Brno s.r.o., IČ 292 40 191, Holandská 878/2, Štýřice, 639 00 (dále jen „projektová dokumentace“) a v rozpočtu (výkaz výměr), které jsou přílohou této smlouvy. Technické specifikace jsou obsaženy v projektové dokumentaci.

2. Součástí díla je zhotovení dokumentace skutečného provedení dokončeného díla včetně geodetického zaměření digitální formou.

3. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací, konstrukcí a technologického vybavení, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby a zároveň zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, případně zhotovení dílenské dokumentace.

4. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek obsažených v projektové dokumentaci, a v nabídce Zhotovitele podané do zadávacího řízení na tuto veřejnou zakázku vč. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a v zadávacích podmínkách veřejné zakázky (dále též „výchozí dokumenty“), které tvoří nedílnou součást Smlouvy, a to bez ohledu na to, v kterém z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, resp. ze kterého z nich vyplývají. Pokud by se dostala do rozporu Smlouva s těmito dokumenty, bude se Zhotovitel řídit ustanoveními Smlouvy. Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla, a zejména také:

- a) zajištění zařízení staveniště, a to podle potřeby na řádném provedení díla včetně jeho údržby,
- b) vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa provedení díla vč. úklidu stavby (viz článek VI. – místo provádění díla) dle Smlouvy; uvedení pozemků a komunikací případně dotčených výstavbou do původního stavu,
- c) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
- d) provedení opatření při realizaci díla vyplývajících z umístění a návaznosti díla a zohledňující tyto skutečnosti:
 - i) komunikace a plochy v okolí místa provádění díla lze využít jako skládky materiálu po dohodě s Objednatelem,
 - ii) prostor místa provádění díla nelze bez dalšího opatření a předchozího písemného souhlasu Objednatele využít k umístění sociálního a hygienického zařízení Zhotovitele,
- e) dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části ve dvou vyhotoveních v tištěné podobě a jednom vyhotovení v elektronické podobě včetně poskytnutí veškerých právně dovolených majetkových práv k dokumentaci skutečného provedení díla na celou dobu jejich trvání objednateli bez časového, technologického, množstevního a územního omezení, zejména práva dokumentaci skutečného provedení stavby dále zpracovat a rozmnožovat, a to i bezúplatně,

Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad:

Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.

Části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.

Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem Zhotovitele.

U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné stanovisko.

- f) projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a potřebných záborů veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- g) zajištění uložení stavební suti a ekologická likvidace stavebních odpadů a doložení dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu,
- h) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
- i) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,
- j) zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí, stavebního povolení a jiných dokladů,
- k) vypracování manipulačních, provozních řádů pro bezvadné provozování díla, návodů k obsluze, návodů na provoz a údržbu díla v českém jazyce a ve trojím vyhotovení v tištěné podobě a v jednom vyhotovení v elektronické podobě,
- l) zajištění přechodného dopravního značení k dopravním omezením včetně jeho neustálé aktualizace dle skutečného průběhu stavby,
- m) zajištění bezpečné a plynulé dopravy v rámci výstavby, včetně nákladů spojených s případnými průjezdy a opatřeními vozidel integrovaného záchranného systému,
- n) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, oplocení, příkopy, propustky apod.),
- o) protokolární převzetí případných dotčených pozemků od vlastníků před započatím výstavby a jejich následné uvedení do původního stavu, včetně následného protokolárního předání zpět do rukou vlastníka,
- p) pojištění stavby a osob dle této smlouvy,

to vše v místě provádění díla dle článku VI. této Smlouvy.

5. Dílo bude provedeno s potřebnou péčí v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené Smlouvou, zejména všemi výchozími dokumenty včetně případných změn dodatků a doplňků sjednaných stranami nebo vyplývajících z rozhodnutí příslušných orgánů. Při zhotovení stavby bude Zhotovitel postupovat rovněž v souladu s prováděcí projektovou dokumentací odsouhlasenou a předanou Objednatелеm.

6. Jakékoliv vícepráce nebo méněpráce, které budou realizovány v rámci zakázky, musí být zadány v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a Obecnými pravidly pro žadatele a příjemce IROP. Jakékoliv vícepráce se Zhotovitel zavazuje ocenit maximálně ve výši, jak tyto práce ocenil ve své nabídce nebo dle cen RTS. Pokud se položka změny v rozpočtu stavebních prací nenachází ve smluvním rozpočtu a není možné použít položku z již v rozpočtu použité cenové soustavy nejbližší podobnou, bude použita individuální kalkulace ceny a její výpočet bude věcně a technicky zdůvodněn.

7. Není-li ve Smlouvě uvedeno jinak, není Zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv změnu díla bez písemné dohody s Objednatelům ve formě písemného dodatku.

8. Součástí plnění Zhotovitele dle Smlouvy a prokázáním řádného provedení díla či jeho části, je organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních, komplexních, garančních zkoušek díla a požadavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb. Provádění dohodnutých zkoušek díla či jeho části se řídí:

- a) Smlouvou,
- b) podmínkami stanovenými ČSN,
- c) projektovou dokumentací, a
- d) obecně uznávanými metodikami nebo doporučeními výrobců komponentů a technologií použitých při výstavbě, neodporují-li platným ČSN.

9. Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN a ČSN OHSAS), jejichž použití přichází v úvahu při provádění díla dle Smlouvy, budou pro realizaci daného díla považovat obě strany za závazné v plném rozsahu.

V. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně **provést, ukončit a předat do 14 měsíců od předání staveniště nejpozději však do 30. 6. 2021.** Nesplnění této doby (provedení díla dle § 2604 občanského zákoníku) je sankcionováno smluvní pokutou sjednanou Smlouvou. Přílohou této Smlouvy je závazný harmonogram postupu prací.

2. Zhotovitel se zavazuje k dokončení střešního pláště (stavební objekt SO 01 – díl 764 konstrukce klempířské a díl 765 krytiny tvrdé) nejpozději do 30. 9. 2020. Nesplnění této doby je sankcionováno smluvní pokutou sjednanou Smlouvou. Přílohou této Smlouvy je závazný harmonogram postupu prací.

2. Zhotovitel je povinen **převzít staveniště a zahájit stavební práce nejpozději do 10 dnů od doručení písemné výzvy k převzetí staveniště.** Zahájením stavebních prací se rozumí okamžik, v němž byly započaty práce dle příslušné dokumentace, přičemž započetí těchto prací musí být prokazatelné jejich hmotným výsledkem. Zhotovitel zahájí stavební práce ihned po protokolárním převzetí staveniště.

3. Dokončením stavebních prací se rozumí okamžik, v němž byly ukončeny práce dle příslušné dokumentace. Zhotovitel ukončí stavební práce v době stanovené v čl. V. odst. 1 Smlouvy, tak aby byl schopen dostát svým dalším závazkům vyplývajícím z této Smlouvy.

4. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a protokolárním předáním Objednateli. Dílo se považuje za dokončené, pokud nevykazuje žádné vady a nedodělky, **kromě ojedinělých drobných vad, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuji.**

5. K řádnému dokončení díla se vyžadují také další plnění dle Smlouvy, zejména dodání dokumentace a dalších dokladů vyžadovaných Smlouvou v průběhu provádění díla či při jeho předání, a to vše ve dvou vyhotoveních.

6. Bez písemného souhlasu Objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci. Současně se Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, v plném rozsahu odpovídá za vzniklou škodu, je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést ihned nápravu a nese veškeré náklady s tím spojené. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci.

7. Smluvní strany se dohodly, že celková doba provedení díla se prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo prováděno v důsledku okolností vylučujících odpovědnost ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku. V případě, že tato překážka provádění díla potrvá déle než 2 měsíce, jsou smluvní strany oprávněny odstoupit od smlouvy. Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla v době, kdy již byl Zhotovitel v prodlení s plněním své povinnosti nebo vznikla v důsledku hospodářských či organizačních poměrů Zhotovitele.

8. Pokud v důsledku okolností, které nemůže ovlivnit ani Objednatel ani Zhotovitel (např. archeologický průzkum) dojde k situaci, že termín provedení díla (dle čl. V. odst. 1) nebude možné dodržet, prodlužuje se termín provedení díla o dobu, po kterou trvá překážka, pro kterou nelze plnění díla provádět. Prodloužení termínu provedení díla bude v tomto případě řešeno formou písemného dodatku ke Smlouvě. V případě, že tato překážka provádění díla potrvá déle než 2 měsíce, jsou smluvní strany oprávněny odstoupit od smlouvy.

VI. Místo plnění

1. Místem plnění je k.ú. Rokytnice nad Rokytnou, p. č. 242, 269

VII. Cena za provedení díla

1. Cena za zhotovení předmětu Smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky Zhotovitele, zpracované na základě projektové dokumentace pro veřejnou zakázku „**Městys Rokytnice nad Rokytnou – výstavba mateřské školy.**“ včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předaných objednatelem, činí celkem:

Cena bez DPH	17.169.500,- Kč
Výše DPH	3.605.595,- Kč
Cena včetně DPH	20.775.095,- Kč

(dále též „Cena za provedení díla“ nebo „Cena díla“)

2. K ceně bez DPH bude v souladu s položkovým rozpočtem připočtena DPH v zákonné výši.

3. Cena díla stanovena v čl. VII odst. 1 Smlouvy obsahuje vše, co je uvedeno v **položkovém rozpočtu**, jenž tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy.

4. Objednatelem nebudou na Cenu díla poskytována jakákoli plnění (zálohové platby) před zahájením provádění díla.

5. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že cena díla bude **hrazena průběžně**, dílčím zdanitelným plněním jsou dodávky, služby a stavební práce skutečně poskytnuté v příslušném kalendářním měsíci. Za datum uskutečnění dílčího zdanitelného plnění prohlašují poslední den každého kalendářního měsíce.

6. Po ukončení každého kalendářního měsíce předá Zhotovitel Objednateli daňový doklad (fakturu) ve čtyřech provedeních, k nimž musí být připojen zjišťovací protokol – soupis prací a dodávek skutečně provedených v rámci jednotlivého celku v členění po položkách dle výkazu výměr oceněný v souladu se Smlouvou odsouhlasený Technickým dozorem stavebníka. **Každá faktura musí být označena registračním číslem projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_110/0010048** Zhotovitel je oprávněn účtovat daňovým dokladem za příslušné období pouze práce a dodávky v rozsahu písemně odsouhlaseném technickým dozorem. Cenu neodsouhlasených prací a dodávek je Zhotovitel oprávněn účtovat jen po písemné dohodě s Objednatel, jinak na základě pravomocného soudního rozhodnutí, které potvrdí jeho nárok.

7. Fakturovat lze pouze za skutečně řádně provedené práce poté, co došlo k odsouhlasení oprávněnosti vystavení faktury (věcné správnosti). Zhotovitel předloží Objednateli a odbornému dozoru určenému Objednatel vždy nejpozději do pátého dne následujícího kalendářního měsíce **zjišťovací protokol se soupisem provedených prací**. Zjišťovací protokol předá Zhotovitel Objednateli i v elektronické podobě ve formátu *.pdf, *.xlsx a *.xc4. Po odsouhlasení Objednatel a odborným dozorem (Objednatel a odborný dozor se vyjádří do pěti dnů po předání zjišťovacího protokolu) Zhotovitel vystaví **fakturu s obvyklými náležitostmi, jejíž nedílnou součástí musí být zjišťovací protokol a soupis provedených prací odsouhlasený Objednatel nebo jím pověřenou osobou**. Bez tohoto zjišťovacího protokolu a soupisu prací je faktura neúplná. Zhotovitel je povinen dle ust. § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, vystavit daňový doklad s náležitostmi dle § 29 tohoto zákona (dále jen „daňový doklad“). Zhotovitel je povinen vystavit a doručit Objednateli daňový doklad nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění.

8. Práce budou uhrazeny na základě odsouhlaseného zjišťovacího protokolu provedených a odsouhlasených prací až do celkové výše **90 %** sjednané ceny díla v čl. VII odst. 1 Smlouvy. Zbývající část, tj. **10 %** ze sjednané ceny, uhradí Objednatel Zhotoviteli do 15 kalendářních dnů po předání a převzetí díla, případně v termínu prodlouženém do doby odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla. Zbývající část, tj. 10 %, bude uhrazena na základě konečné faktury dle odst. 9 tohoto článku.

9. Do patnácti dní po řádném protokolárním předání a převzetí (odevzdání) díla (případně po termínu prodlouženém ve smyslu odst. 8 tohoto článku) bude Zhotovitelem vystaven daňový doklad – konečná faktura (vyúčtování Ceny za provedení díla).

Konečná faktura musí mimo výše uvedených náležitostí obsahovat:

- výslovný název „konečná faktura“,
- celkovou sjednanou cenu bez DPH,
- soupis všech uhrazených faktur bez DPH,
- částku zbývající k úhradě bez DPH

Bez kterékoliv z těchto výše uvedených náležitostí je konečná faktura neplatná.

10. **Splatnost daňových dokladů je smluvními stranami dohodnuta na 30 (slovy: třicet) kalendářních dní ode dne doručení faktury Zhotovitelem Objednateli.** Zhotovitel je povinen vystavit a doručit fakturu Objednateli do 20 pracovních dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Pokud bude faktura Objednateli doručena později, přiměřeně se prodlužuje lhůta k úhradě takové faktury. Zároveň se Zhotovitel zavazuje, že splatnost faktur mezi Zhotovitelem a

jeho poddodavatelem nebude delší než 60 dnů. Daňový doklad se v souladu s § 1957 odst. 1 občanského zákoníku považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty účtovaná částka ve výši odsouhlasené Objednatelem odepsána z účtu Objednatele ve prospěch účtu banky Zhotovitele uvedeného v záhlaví Smlouvy.

11. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný nebo bude obsahovat nesrovnalosti, je Objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, event. vystavit nový daňový doklad. Lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného dokladu Objednateli.

13. Cenu za provedení díla lze měnit pouze za následujících podmínek:

- a) zadavatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla
- b) zadavatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla
- c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známe, a dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla
- d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od zadávací dokumentace (neodpovídající geologické údaje, apod.).

14. V případě změny právních předpisů ovlivňujících výši DPH u ceny sjednané Smlouvou dojde i ke změně ceny včetně DPH.

15. Sjednání změny ceny díla bude probíhat na základě dohody smluvních stran prostřednictvím písemného dodatku ke smlouvě. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu, v případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude změna ceny stanovena na základě cen RTS, v případě, že práce nebudou obsaženy v položkovém rozpočtu a změna nebude moci být stanovena na základě cen RTS, bude změna ceny podléhat schválení projektanta.

16. Sjednání změny ceny díla nesmí změnit celkovou povahu veřejné zakázky s názvem „**Městys Rokytnice nad Rokytnou - výstavba mateřské školy**”.

17. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které budou realizovány v souladu se Smlouvou o dílo a zákonem č. 134/2016 Sb., v platném znění, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny Objednatelem včetně jejich ocenění (dodatkem ke Smlouvě).

18. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí Objednateli nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny ihned poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení ceny. Zvýšení ceny je možné pouze za podmínek daných Smlouvou o dílo a na základě dodatku ke Smlouvě o dílo, a to před provedením příslušných prací.

19. Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a v případě, že by se jím v průběhu trvání smluvního vztahu stal, tuto skutečnost neprodleně sdělí Objednateli.

20. Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. I této smlouvy je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V případě změny účtu Zhotovitele je Zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; nový účet však musí být zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty.

VIII. Součinnost smluvních stran

1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla dle podmínek stanovených Smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením Smlouvy.
2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.
3. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle Smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených Smlouvou pro naplnění Smlouvy, k ochraně Objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne Objednateli, zástupci Objednatele jednajícímu ve věcech technických a jiným osobám zúčastněným na provádění díla, veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.

IX. Práva a povinnosti stran

1. Zhotovitel má povinnost se do uzavření Smlouvy seznámit s rozsahem, povahou díla a s místem provádění stavby, s veškerými technickými, kvalitativními a jinými podmínkami provádění díla, prověřit podklady a pokyny, které obdržel od Objednatele a bez zbytečného odkladu písemně upozornit Objednatele, pokud shledal jakékoliv vady či nedostatky. Tímto není dotčena odpovědnost Objednatele za správnost a úplnost předané dokumentace. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků výchozích dokumentů s návrhem na odstranění a dopadem na cenu díla předá Zhotovitel Objednateli nejpozději před převzetím staveniště.
2. Zhotovitel se zavazuje, že Objednateli bezodkladně po vzniku takové skutečnosti písemně oznámí:
 - a) jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek Zhotovitele; nebo
 - b) vstup Zhotovitele do likvidace; nebo
 - c) změny v majetkové struktuře Zhotovitele, s výjimkou změny majetkové struktury, která představuje běžný obchodní styk; nebo
 - d) rozhodnutí o provedení přeměny Zhotovitele, zejména fúzí, převodem jmění na společníka či rozdělením, provedení změny právní formy dlužníka či provedení jiných organizačních změn; nebo
 - e) omezení či ukončení výkonu činnosti Zhotovitele, která bezprostředně souvisí s předmětem Smlouvy; nebo
 - f) rozhodnutí o založení obchodní společnosti Zhotovitelem či účasti na podnikání jiné osoby Zhotovitele; nebo
 - g) všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků Zhotovitele vůči Objednateli vyplývajících ze Smlouvy či se Smlouvou souvisejících; nebo
 - h) rozhodnutí o zrušení Zhotovitele.
3. Zhotovitel je povinen umožnit, aby Objednatel:

- a) sám či prostřednictvím třetí osoby prováděl cenovou kontrolu v průběhu provádění díla a uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování díla; všichni účastníci Smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné podmínky pro provádění cenové kontroly,
 - b) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonával v místě provádění díla vlastní Technický dozor stavebníka a v jeho průběhu zejména sledoval, zda jsou práce prováděny dle projektu, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy; na nedostatky při provádění díla upozorní zápisem ve stavebním deníku. **Technický dozor nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená.** Osoba vykonávající kontrolně-technický dozor je oprávněna dát pracovníkům Zhotovitele příkaz k přerušení prací na provedení díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě při provádění díla či třetích osob,
 - c) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonával v místě provádění díla vlastní výkon činnosti koordinátora BOZP, v jeho průběhu zejména sledoval, zda jsou práce prováděny v souladu s právními předpisy týkajícími se bezpečnosti práce, hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
 - d) vykonával autorský dozor projektanta.
4. Technický dozor stavebníka bude provádět průběžnou kontrolu prováděných prací.
5. Objednatel je povinen, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.
6. Kontrolní dny budou organizovány Objednatelem, zúčastní se jich vždy alespoň jeden zástupce Objednatele, jeden zástupce Zhotovitele a Technický dozor stavebníka. Kontrolní dny budou probíhat minimálně jednou za týden, nestanoví-li Objednatel jinak. Zápisy z kontrolních dnů (dále jen „KD“) se provádějí na místě stavby čitelným zápisem do stavebního deníku, případně i samostatným zápisem z KD. Přítomní stvrdí svoji účast na KD podpisem na presenční listinu.
7. Zhotovitel se zavazuje ke spolupůsobení při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.
8. Zhotovitel je povinen nejméně po dobu 10 let od finančního ukončení projektu, zároveň však alespoň do konce roku 2028, uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů, pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, bude použita lhůta delší. Zhotovitel je dále povinen nejméně po dobu 10 let od finančního ukončení projektu, zároveň však alespoň do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu Objednateli a zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční zprávy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. Ve smlouvách uzavíraných s případnými partnery a poddodavateli zhotovitele zaváže touto povinností i případné partnery a poddodavatele díla. Zhotovitel je dále povinen uchovávat účetní záznamy vztahující se k předmětu plnění díla v elektronické podobě. Pokud by došlo k situaci, že by zhotovitel zanikl bez právního nástupce, je povinen veškerou tuto dokumentaci před svým zánikem předat Objednateli.
9. Zhotovitel není oprávněn převést nebo jakkoli přenést nebo postoupit svoje práva a povinnosti ze Smlouvy o dílo (Smlouvy) vyplývající na jinou osobu, to bude posuzováno jako podstatné porušení této Smlouvy ze strany Zhotovitele.

10. Zhotovitel se zavazuje, že nezastaví pohledávky, které bude mít vůči Objednateli ze Smlouvy o dílo a ani s nimi nebude manipulovat jiným způsobem. Pokud by Zhotovitel porušil tento svůj závazek, bude tato skutečnost posuzována jako porušení smlouvy o dílo Zhotovitelem podstatným způsobem se všemi důsledky, včetně možnosti pro Objednatele od tohoto smluvního vztahu odstoupit.

X. Stavební deník

1. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště (viz článek XI. Smlouvy) Objednatelem Zhotoviteli vést stavební deník alespoň v jednom originále a dvou průpisech dle ust. § 157 stavebního zákona v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v.z.p.p. Na stavbě bude veden **pouze jeden stavební deník**, vedený Zhotovitelem a budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací poddodavatelů. Do stavebního deníku bude Zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené zákonem a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek Smlouvy a změny harmonogramu postupu prací. Stavební deník bude uložen na staveništi a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době přítomnosti jakýchkoli osob na staveništi. Originál stavebního deníku předá Zhotovitel při převjímacím řízení Objednateli.

2. Stavební deník dle předchozího odstavce Smlouvy vede Zhotovitelem pověřená osoba – stavbyvedoucí. Tato osoba včetně jejího čísla autorizace bude zapsána v předávacím protokolu při převzetí staveniště. V případě změny osoby Zhotovitelem pověřené k vedení stavebního deníku musí být tato skutečnost bezodkladně uvedena ve stavebním deníku.

3. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů ve stavebním deníku odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu stavebního deníku. Stavební deník musí být uložen tak, aby byl vždy okamžitě k dispozici Objednateli a orgánu státního stavebního dohledu.

4. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, že se píše do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se očísloují shodně s listy pevnými. Denní záznamy oprávněná osoba zapisuje čitelně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. V denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.

5. Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti zástupce Objednatele bezodkladně předávat Objednateli úplné kopie zápisů ze stavebního deníku.

6. Záписы v deníku nepředstavují ani nenahrazují dohody smluvních stran či zvláštní písemná prohlášení kterékoliv ze smluvních stran, která dle Smlouvy musí učinit a doručit druhé ze smluvních stran.

XI. Staveniště a jeho zařízení

1. Staveništěm se pro účely Smlouvy rozumí místo určené ke zhotovení díla, které je vymezeno v článku VI a projektové dokumentaci. Předáním a převzetím staveniště se rozumí protokolární předání staveniště Objednatelem a převzetí staveniště Zhotovitelem.

2. O předání staveniště Objednatelem Zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise, a podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Předání staveniště ze strany Objednatele bude provedeno dle projektové dokumentace. Dokladem o předání

staveniště bude společný zápis o jeho předání a převzetí. Současně bude Zhotoviteli předáno 1 paré tištěné + 1 vyhotovení elektronické příslušné dokumentace dle Smlouvy.

3. Zřízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami, příslušnou dokumentací a požadavky Objednatele. Způsob napojení na zdroj vody, plynu a elektřiny zajistí Zhotovitel se správcem sítí. Veškeré náklady na vodu, plyn, elektřinu spojené s výstavbou a náklady s tím související bude hradit Zhotovitel, který je zároveň povinen uzavřít s dodavatelem smlouvu a zajistit si odběrné místo s měřeným odběrem. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště Objednateli a případně osobám vykonávajícím funkci Technického dozoru, Autorského dozoru, Koordinátora BOZP a dalším oprávněným osobám přístup na Staveniště, dále podmínky pro výkon jejich funkce, tzn. samostatné provozní prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla (např. el. připojení pro PC, samostatné WC).

4. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabránit jejich pronikání mimo staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru a dozoru bezpečnosti práce. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje Zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně mezi deponii materiálu, a to i vytěženého, přičemž náklady s plněním tohoto závazku jsou zahrnuty v ceně díla.

5. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní odpovědnost za:

- a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; a
- b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených Zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla a za osazení případného dopravního značení; a
- c) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností Zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti Zhotovitele v souladu s právními předpisy.

6. Zhotovitel až do konečného odevzdání staveniště Objednateli po ukončení prací zodpovídá za bezpečné zajištění staveniště vůči případnému návštěvnickému provozu.

7. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle podmínek vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.

8. Zhotovitel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu Objednatele neumístit na staveniště, jeho zařízení či prostory se staveništem související jakékoli reklamní zařízení, ať již vlastní či ve vlastnictví třetí osoby.

9. **Ke dni předání a převzetí předmětu díla Objednatel bude zařízení staveniště odstraněno, vyklizeno a proveden závěrečný úklid** místa provádění stavby včetně stavby samotné. Pozemky a komunikace dotčené výstavbou budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení.

XII. Podmínky provádění díla

1. Objednatel je v souladu s § 2592 občanského zákoníku oprávněn dávat Zhotoviteli pokyny k upřesnění nebo určení způsobu provádění díla, jimiž je Zhotovitel vázán. Pokud tak Objednatel neučiní, postupuje Zhotovitel ve věcech realizace stavby zcela samostatně.

2. Zhotovitel provede dílo s maximální odbornou péčí. Kvalita Zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedeným v normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN a ČSN OHSAS. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené Smlouvou. Dílo bude provedeno v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s předpisy souvisejícími (jedná se zejména o prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu a zákony související). Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bude Objednateli, nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo Zhotovitelem prohlášení o shodě. Práce a dodávky budou dále provedeny v souladu s českými hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy.

3. Pro dílo použije Zhotovitel jen materiály a výrobky nejvyšší kvality, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora energie. Jakékoliv změny či odchylky od materiálu uvedeného v oceněném výkazu výměr je možno provádět pouze po předchozím písemném odsouhlasení Objednatелеm, v tomto případě nestačí pouze souhlas osoby vykonávající technický dozor stavebníka.

4. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla:

- a) v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla vymezeného v článku VI. Smlouvy, veřejných prostranství či jiných okolních dotčených pozemků či staveb; a
- b) neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; a
- c) nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí výstavby; a
- d) bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem Zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce poddodavatelů.

5. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami zúčastněnými na provádění díla na zhotovovaném díle po celou dobu provádění díla, tzn. do dokončení a převzetí díla Objednatелеm, stejně tak za škody způsobené svou činností Objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektu, prostranství, inženýrských sítí) je povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

6. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zanést do projektové dokumentace skutečného provedení veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení díla, a to včetně geodetického zaměření. Zhotovitel je povinen nejpozději při přejímacím řízení předat Objednateli 1 paré projektové dokumentace plus elektronickou verzi dokumentace se zakreslením skutečného provedení díla.

7. Zhotovitel je povinen po dobu provádění díla až do jeho řádného protokolárního předání objednateli řádně pečovat o výškové a směrové body a odpovídá za jejich přesnost a ochranu

proti poškození. Konečná zaměření se zhotovitel zavazuje předat objednateli v digitalizované podobě a současně v listinné podobě jako součást předávacího protokolu dle této Smlouvy;

8. Zhotovitel je povinen před zakrytím zakrývaných částí díla písemně a prokazatelně vyzvat objednatele k jejich převzetí před zakrytím v předstihu alespoň tři pracovních dní; a v případě, že objednatel kontrolu provedených částí díla neprovede, má se za to, že se zakrytím souhlasí; zhotovitel uvede tuto skutečnost do stavebního deníku. Nesplní-li zhotovitel povinnost informovat objednatele o zakrývání částí díla, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty, nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad.

9. Ve smlouvách uzavíraných s případnými poddodavateli zhotovitel zaváže povinnostmi vyplývajících z tohoto článku této smlouvy i případné poddodavatele.

XIII. Poddodavatelé

1. Zhotovitel bude v souladu s § 1935 občanského zákoníku odpovídat za práci provedenou poddodavateli tak, jako by ji provedl sám.

2. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu. **Zhotovitel je povinen předložit při podpisu Smlouvy seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění zakázky**, vč. identifikačních a kontaktních údajů a výše jejich podílu na díle. Dále je Zhotovitel povinen na písemnou výzvu Objednatele předložit Objednateli kdykoli v průběhu provádění díla písemný seznam všech svých poddodavatelů. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu, než uvedl v nabídce, bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.

3. Zhotovitel oznámí Objednateli svůj záměr zadat určitou část Díla poddodavateli vždy s takovým předstihem, aby schválení a/nebo změna příslušného poddodavatele v žádném případě nevedla k prodlení v provádění příslušné části Díla. Výše uvedené oznámení bude vždy obsahovat označení navrženého poddodavatele a popis části Díla, jejímž prováděním má být poddodavatel pověřen. Zhotovitel dále předloží Objednateli dokumenty osvědčující, že příslušný poddodavatel je odborně způsobilý k provedení určité části Díla.

4. Ve lhůtě 3 dnů od doručení oznámení Objednatel schválí navrhovaného poddodavatele nebo nařídí Zhotoviteli vybrat jiného. Objednatel svůj příkaz vždy řádně odůvodní. Objednatel neodmítne určitého poddodavatele bez důvodu.

5. Pokud Objednatel nařídí Zhotoviteli vybrat jiného poddodavatele, Zhotovitel v takovém případě předloží Objednateli nový návrh s tím, že se bude postupovat analogicky podle čtvrtého bodu tohoto článku Smlouvy.

6. Schválení změn poddodavatele nebude mít vliv na kvalitu provedených prací a cenu dle této Smlouvy.

7. Změnit poddodavatele, pomocí kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. Zhotovitel plně odpovídá za výběr takových poddodavatelů, kteří splňují požadované předpoklady, oprávnění a kvalifikaci, odpovídající povaze prací prováděných těmito poddodavateli. Zhotovitel bude povinen dozorovat práci poddodavatelů a bude koordinovat jejich práci tak, aby jednotlivé části Díla byly provedeny řádně a včas.

8. Zhotovitel je povinen zajistit, aby smluvní vztah s poddodavatelem byl v souladu s touto smlouvou (např. přechod vlastnictví), jinak podstatným způsobem poruší tuto Smlouvu.

XIV. Záruka za jakost

1. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté vad a bude mít vlastnosti dle projektové dokumentace, obecně závazných právních předpisů, ČSN a Smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost v délce

60 (slovy: šedesát) měsíců na stavební část díla

24 (slovy: dvacetčtyři) měsíců na dodávky a služby

ode dne řádného provedení díla Zhotovitelem. Záruční doba tedy počíná běžet dnem následujícím po dni protokolárního převzetí díla Objednatelem.

2. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle článku XIV. odst. 1 Smlouvy vady díla u Zhotovitele na adrese jeho sídla uvedeného v Obchodním rejstříku, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada díla, případně požadavek na způsob odstranění vad díla, a to včetně termínu pro odstranění vad díla Zhotovitelem. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění, tuto volbu může měnit i bez souhlasu Zhotovitele.

3. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však **do 48 hodin** od okamžiku písemného oznámení vady díla či jeho části, nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak, **zahájit odstraňování vady** díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li Zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit v technicky co nejkratší lhůtě, tj. v přiměřené lhůtě (vzhledem k okolnostem).

4. Pokud se smluvní strany v konkrétním případě výslovně písemně nedohodnou jinak, platí, že zhotovitel je povinen **vadu odstranit do 10 dnů po započetí jejího odstraňování.**

5. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž reklamáce se považuje za včas uplatněnou, pokud bude doručena Zhotoviteli poslední den záruční doby.

6. Opravené dílo nebo náhradní plnění musí rovněž být Objednateli předáno dle Smlouvy (podmínky pro předání díla po jeho ukončení). Při odstraňování vad (i v rámci reklamáce) a nedodělků díla se stávají jednotlivé komponenty součástí díla okamžikem zabudování do díla. Vady díla budou odstraňovány tak, aby dílo bylo udrženo v dobrém provozuschopném stavu.

7. Oznámí-li Zhotovitel, že vady díla neuznává, je Objednatel oprávněn v zájmu předejití vzniku škod žádat odstranění vad vůči Zhotoviteli ve výše uvedených lhůtách s tím, že pokud se prokáže, že Zhotovitel za tyto vady neodpovídal, bude Objednatel povinen tyto vynaložené náklady (prokazatelně, účelně a řádně) Zhotoviteli uhradit a Zhotovitel bude nadále za dílo odpovídat v plném rozsahu.

8. V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou věcí) běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční doba, a to ode dne řádného protokolárního dodání a převzetí nového plnění (věci) Objednatelem. Záruční doba je shodná jako v článku XIV. odst. 1 Smlouvy. Po dobu od nahlášení vady díla Objednatelem Zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla Zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční doby bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den.

9. Smluvní strany se dohodly, že:

- a) neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě dle článku XIV. odst. 4 Smlouvy; nebo
- b) nezahájí-li Zhotovitel odstraňování vad díla v termínech dle článku XIV. odst. 3 Smlouvy; nebo

- c) oznámí-li Zhotovitel Objednateli před uplynutím doby k odstranění vad díla, že vadu neodstraní; nebo
- d) je-li zřejmé, že Zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě stanovené Objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků díla neodstraní,

má Objednatel vedle výše uvedených oprávnění a nároků dle občanského zákoníku též právo zadat, a to i bez předchozího upozornění Zhotovitele, provedení oprav třetí osobě. Objednateli v takovém případě vzniká vůči Zhotoviteli oprávnění, aby mu Zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou Objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nároky Objednatele vzniklé vůči Zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady díla dle občanského zákoníku a dále nároky Objednatele účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají nedotčeny.

10. Práva a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od Smlouvy.

11. O reklamačním řízení budou Objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.

XV. Předání a převzetí díla (stavby)

1. Předáním a převzetím díla (stavby) se rozumí **přejímací řízení**, které svolá Zhotovitel nejpozději na den, kdy má Zhotovitel dle Smlouvy dílo ukončit a předat (odevzdat) Objednateli. Dílo (stavba) bude předáno v přejímacím řízení. Na přejímací řízení přizve Zhotovitel Objednatele písemným oznámením, které musí být Objednateli zasláno alespoň 10 pracovních dnů předem. Objednatel má povinnost k přejímacímu řízení přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta. S předáním díla Zhotovitel předá Objednateli taktéž **všechny doklady**, k jejichž předání se zavázal Smlouvou (viz zejména odst. 4. tohoto článku) a které jsou nezbytné ke kolaudaci díla.

2. K předání díla Zhotovitelem Objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to formou písemného předávacího protokolu, jehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud je to stanoveno Smlouvou či pokud je to obvyklé, který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Objednatelem podepsaný přejímací protokol nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za event. vady, s nimiž bude dílo převzato.

3. Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, místo provedení díla a zhodnocení jakosti díla. Pokud budou zjištěny vady, bude protokol obsahovat soupis zjištěných vad díla, termín jejich odstranění a vyjádření Zhotovitele k vadám díla vytčeným Objednatelem. Zhotovitel je pak povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu v tomto zápisu uvedeném. Pokud Objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést tuto skutečnost a důvody odmítnutí do protokolu. Pokud tyto důvody Zhotovitel neuzná a vznikne tím rozpor, bude tento posouzen soudním znalcem určeným Objednatelem. Jeho stanovisko je pro obě strany závazné. Náklady na znalce ponese Objednatel. Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky, kromě výjimky uvedené v § 2628 občanského zákoníku. Zhotovitel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla své poddodavatele. Má-li Objednatel povinnost převzít dílo, převezme dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad. V protokolu bude obsaženo jednoznačné prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá či nikoli a soupis příloh. Prohlášení Objednatele o tom, že dílo přejímá, nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za vady zjištěné prohlídkou díla dle článku XV. odst. 7 Smlouvy. Předávací protokol bude vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží Zhotovitel a dva Objednatel. Každý stejnopis bude podepsán oběma stranami a má právní sílu originálu.

4. V případě, že je Objednatelem přebíráno dokončené dílo, skutečnost, že dílo je dokončeno co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, prokazuje

zásadně Zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady Objednateli. **Zhotovitel doloží Objednateli před zahájením přejímacího řízení** dokumentaci skutečného provedení, stavební deník, veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy zařízení komplementovaných do díla, potvrzené záruční listy, doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení díla a dodávek podle projektu dle specifikace díla Smlouvy a platných právních předpisů, dále doklad o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem o odpadech, ve znění pozdějších právních předpisů a předpisů prováděcích, a další doklady prokazující splnění podmínek orgánů a organizací, které si v souladu s právními předpisy stanovily. Dokumentaci „skutečného provedení díla“ je povinen Zhotovitel předat ve třech vyhotoveních Objednateli při předání díla. V případě, že nedojde k předložení a předání Objednateli shora uvedených dokladů nejpozději při přejímacím řízení, nepovažuje se dílo za řádně dokončené.

5. Ke dni zahájení přejímacího řízení musí být vyklizeno a uklizeno místo provádění stavby včetně zhotovené stavby v souladu se Smlouvou. Nebude-li tato povinnost splněna, nepovažuje se dílo za řádně dokončené a Objednatel není povinen dílo převzít. Budovy a pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí projektové dokumentace, ale budou stavbou dotčeny, je Zhotovitel povinen uvést po ukončení provádění díla do předchozího stavu.

6. V případě, že se při přejímání díla Objednatelem prokáže, že je Zhotovitelem předáváno dílo, které nese vady nad rámec § 2628 občanského zákoníku, není Objednatel povinen předávané dílo převzít. Vadou se pro účely Smlouvy rozumí odchylka v kvantitě, kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem díla, Smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy. Pokud Objednatel pro vady dílo nepřevzme, opakuje se přejímací řízení po jejich odstranění analogicky dle tohoto článku Smlouvy.

7. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady, i když tvrdí, že za uvedené vady díla neodpovídá. Náklady na odstranění těchto vad nese Zhotovitel, a to až do účinnosti dohody smluvních stran o jejich úhradě nebo do právní moci rozhodnutí příslušného soudu ve věci úhrady těchto nákladů.

XVI. Úrok z prodlení a smluvní pokuta

1. Pro případ porušení smluvních povinností dle této Smlouvy si strany Smlouvy dohodly ve smyslu ustanovení § 2048 občanského zákoníku v textu Smlouvy uvedené smluvní pokuty, jejichž sjednáním není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti, zajištěné smluvní pokutou v plném rozsahu. Pohledávka Objednatele na zaplacení smluvní pokuty, případně jiné pohledávky vzniklé Objednateli na základě Smlouvy, může být započtena na pohledávku Zhotovitele na zaplacení ceny za provedené dílo.

2. Za prodlení se splněním lhůty sjednané pro provedení (předání a převzetí) řádně dokončeného díla v termínu dle článku V. Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02 % z ceny díla, a to za každý i započatý den prodlení.

3. Pokud bude Zhotovitel v prodlení se splněním termínu dokončení střešního pláště (stavební objekt SO 01 – díl 764 konstrukce klempířské a díl 765 krytiny tvrdé) uvedeného v Harmonogramu výstavby, který je přílohou č. 2 této Smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02 % z ceny díla, a to za každý i započatý den prodlení.

4. Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vady, se kterými bylo dílo převzato (uvedené v protokolu), je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu, kterou strany Smlouvy sjednaly ve výši 1.000,- Kč za každý den a případ prodlení a vadu zvlášť.

5. Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit reklamovanou vadu v termínu dle Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu, kterou strany Smlouvy sjednaly ve výši 1.000,- Kč za každý den a případ prodlení – u každé vady zvlášť.

6. Pro případ prodlení se splněním povinnosti uklidit a vyklidit staveniště a upravit všechny plochy v souladu s projektem tak, jak je sjednáno Smlouvou, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu kterou smluvní strany sjednaly ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení.
7. Pro případ prodlení Objednatele se splněním povinnosti uhradit daňový doklad v rozsahu, v jakém dle Smlouvy vznikl Zhotoviteli nárok na jeho úhradu, nebo poskytnout jiné peněžité plnění sjednaly strany Smlouvy úrok z prodlení ve výši 0,02 % za každý den prodlení z částky, s jejímž zaplacením bude Objednatel v prodlení.
8. Pro případ, že Zhotovitel poruší předpisy BOZP, PO nebo OŽP, je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši 1.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.
9. Pro případ nedodržení termínů k odstranění nedostatků dle zjištěné kontroly koordinátorem BOZP bude Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení – za každý případ zvlášť.
10. Pokud bude Zhotovitel v prodlení se zahájením plnění, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
11. Pokud bude Zhotovitel v prodlení se zahájením odstraňování nedodělků či vad díla, zaplatí Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu a každý i započatý den prodlení. Toto ustanovení platí rovněž při odstraňování vad v rámci záruky.
12. Pokud bude Zhotovitel v prodlení se splněním kterékoli jeho povinnosti dle článku XVII. Smlouvy, je Objednatel oprávněn v každém takovém případě vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100 Kč za každý i započatý den prodlení.
13. Pokud Zhotovitel nepředloží pojistnou smlouvu ve lhůtě dle článku XIX. Smlouvy, je povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč.
14. Pokud Zhotovitel nepředá Objednateli zajištění závazku za řádné provádění díla ve lhůtě dle článku XX. Smlouvy, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč.
15. Pokud Zhotovitel nepředá Objednateli zajištění závazku za řádné plnění záručních podmínek dle článku XXI. Smlouvy nejpozději ke dni konání předávacího a převjímacího řízení díla, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč. Pokud Zhotovitel nepředá Objednateli předmětné zajištění závazku ani do 30 kalendářních dnů ode dne konání předávacího a převjímacího řízení díla, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5 % ceny díla bez DPH.
16. Smluvní pokuta je splatná do 30 dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.

XVII. Odstoupení od Smlouvy

1. **Smluvní strany se dohodly, že mohou od Smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon (především občanský zákoník) nebo Smlouva.** Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno **písemnou formou** a je účinné okamžikem jeho doručení druhé straně. Objednatel může v souladu s § 2004 odst. 2 občanského zákoníku odstoupit od Smlouvy také jen ohledně nesplněného zbytku plnění Zhotovitele. Tuto skutečnost Objednatel uvede v odstoupení od smlouvy. V pochybnostech se má za to, že Objednatel odstoupil od smlouvy v plném rozsahu. Odstoupení od Smlouvy se v souladu s § 2005 občanského zákoníku nedotýká zejména nároku

na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, ujednaných smluvních pokut za porušení povinností vyplývajících ze Smlouvy, smluvních ustanovení týkajících se volby práva, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, které podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.

2. Od Smlouvy lze odstoupit především z důvodu porušení Smlouvy podstatným způsobem druhou smluvní stranou. Smluvní strany Smlouvy se dohodly, že podstatným porušením Smlouvy se rozumí zejména:

- a) jestliže se Zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla ve vztahu k termínu provádění díla dle článku V. Smlouvy, které bude delší než čtrnáct kalendářních dnů, a/nebo
- b) jestliže Zhotovitel po dobu delší než 20 kalendářních dní přerušil práce na provedení díla a nejedná se o případ přerušení provádění díla v důsledku okolností vylučujících odpovědnost dle této Smlouvy či občanského zákoníku nebo z důvodu na straně Objednatele, za toto přerušení se nepovažují technologické pauzy uvedené v harmonogramu, a/nebo
- c) jestliže Zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle článku XIX. Smlouvy či jinak poruší ustanovení článku XIX. Smlouvy, a/nebo
- d) Zhotovitel vstoupil do likvidace; a/nebo
- e) Zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle Smlouvy na třetí osobu; a/nebo
- f) Zhotovitel porušil některou ze svých povinností uvedených v článku XII. Smlouvy; a/nebo
- g) Zhotovitel porušil některý ze svých závazků dle článku IX. odst. 2 Smlouvy a/nebo
- h) Zhotovitel porušil jeho povinnost uvedenou v článku XVIII. Odst. 4 Smlouvy a/nebo
- i) Zhotovitel přenesl nebo převedl nebo postoupil práva ze smlouvy o dílo na jinou osobu bez písemného souhlasu Objednatele.

V dalších případech bude podstatné porušení Smlouvy posuzováno dle § 2002 občanského zákoníku.

3. V případě odstoupení od Smlouvy budou smluvní strany dále postupovat dle aktuální právní úpravy.

4. V případě odstoupení od Smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou smluvní strany nejpozději do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení od Smlouvy inventarizaci veškerých vzájemných plnění dle Smlouvy k datu účinnosti odstoupení od Smlouvy. Závěrem této inventarizace bude vyčíslení:

- a) částky součtu uhrazených dílčích plateb ceny za provedení díla dle Smlouvy Objednatelem Zhotoviteli; a
- b) částky ceny věcí, které Zhotovitel k provedení díla účelně opatřil a které se staly k datu účinnosti odstoupení od Smlouvy vlastnictvím Objednatele, a to v cenách dle Smlouvy, kdy za základ výpočtu budou brány jednotkové ceny dle nabídky Zhotovitele.

Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla.

Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje "dílčí konečnou fakturu".

Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany písemně nedohodnou jinak a vyklidí staveniště.

5. Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od Smlouvy z důvodu, že Zhotovitel nebyl vyzván k převzetí staveniště nejpozději ve lhůtě do 2 měsíců ode dne uzavření Smlouvy, bude kterákoliv smluvní strana oprávněna od Smlouvy odstoupit, aniž by odstupující strana byla vystavena jakýmkoliv sankcím či nárokům na odškodnění druhé smluvní strany.

XVIII. Nebezpečí škody na věci a přechod vlastnického práva

1. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla Objednateli a řádného odevzdání staveniště Objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na:

- a) díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a dalších částech, a
- b) plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod staveništěm nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání díla jako celku a řádného odevzdání staveniště Objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak.

2. Zhotovitel nese, do doby řádného protokolárního předání díla Objednateli, nebezpečí škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení díla či jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla a které jsou či byly použity k provedení díla, a kterými jsou zejména:

- a) zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo
- b) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části (např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo
- c) ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části.

3. Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které Zhotovitel sám či Objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby řádného protokolárního předání díla, popř. u věcí, které je Zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení. Zhotovitel rovněž odpovídá Objednateli za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním Smlouvy.

4. **Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které Zhotovitel opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla.** Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi poddodavateli toto ujednání respektovat tak, aby Objednatel takto vlastnictví mohl nabývat, a nesmí sjednat výhradu ve smyslu ustanovení § 2132 a násl. občanského zákoníku, ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví. Splnění této povinnosti Zhotovitele je zajištěno zárukou za provedení díla. V případě porušení tohoto ustanovení je Objednatel oprávněn již bez dalšího od Smlouvy odstoupit.

5. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly Objednatelům Zhotoviteli předány a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví Objednatelů, resp. Objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je Objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu Objednatelů, a to nejpozději ke dni řádného předání díla,

s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků ze Smlouvy.

XIX. Pojištění

1. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění plnění (tj. i po dobu záruční doby na dílo) pojištěn; předmětem pojistné smlouvy Zhotovitele je **pojištění proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele**. Výše pojistné částky pro tento druh pojištění je v minimální výši pokrývající hodnotu díla. Zhotovitel nejpozději do 5 dnů od nabytí účinnosti Smlouvy o dílo předloží Zadavateli originál nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy. V opačném případě bude toto považováno za podstatné porušení Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že bude pojistnou smlouvu udržovat v platnosti a účinnosti po celou dobu provádění díla a trvání záruky za dílo. Podmínky plnění stanoví pojistná smlouva. Doklady o pojištění je Zhotovitel povinen na požádání (např. zápisem ve stavebním deníku) kdykoli a ihned předložit Objednateli. Zhotovitel je také povinen zabezpečit **pojištění osob proti úrazu, pojištění poddodavatelů** v rozsahu jejich dodávky. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel. Objednavatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech. Náklady na pojištění díla nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně Díla.

2. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z této pojistné smlouvy a udržovat pojištění dle ustanovení tohoto článku Smlouvy po celou dobu plnění díla a trvání záruky za dílo. V případě zániku pojistné smlouvy uzavře Zhotovitel nejpozději do sedmi dnů pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v originálu či ověřené kopii Zhotoviteli nejpozději do tří dnů ode dne jejího uzavření, a to společně s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na období ode dne uzavření pojistné smlouvy do dne řádného předání díla Objednateli, eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu o zaplaceném pojistném na toto období.

XX. Zajištění závazku za řádné provádění díla

1. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli zajištění závazku za řádné provádění díla formou bankovní záruky nebo pojištění záruky nebo formou složení finanční částky na účet Zhotovitele uvedený v článku I. Smlouvy ve výši 5 % ceny díla bez DPH.

2. Právo na plnění z tohoto zajištění závazku je Objednatel oprávněn uplatnit v případech, kdy Zhotovitel neprovádí dílo v souladu s podmínkami uzavřené Smlouvy nebo neuhradí Objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle Smlouvy povinen.

3. Zajištění závazku doloží Zhotovitel nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy.

4. Zajištění závazku za řádné provádění díla formou bankovní záruky doloží Zhotovitel Objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, ve prospěch Objednatele jako oprávněného. Bankovní záruka bude vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného. Právo z bankovní záruky je Objednatel oprávněn uplatnit v případech, že Zhotovitel neprovádí dílo v souladu s podmínkami uzavřené Smlouvy nebo neuhradí Objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle Smlouvy povinen. Platnost bankovní záruky musí být do dne převzetí díla (po předání a převzetí celého předmětu plnění) plus 30 kalendářních dnů.

5. Objednatel vrátí Zhotoviteli zajištění závazku za řádné provedení díla nejpozději do patnáctého dne po odstranění všech vad a nedodělků bránících užívání stavby.

XXI. Zajištění závazků za řádné plnění záručních podmínek

1. Zhotovitel poskytne Objednateli zajištění závazku za řádné plnění záručních podmínek formou bankovní záruky nebo pojištění záruky nebo formou složení finanční částky na účet Zhotovitele uvedený v článku I. Smlouvy alespoň ve výši 5 % ceny díla bez DPH, která bude platná po celou dobu záruční doby na stavební část díla.
2. Právo na plnění z tohoto zajištění je Objednatel oprávněn uplatnit v případech, že Zhotovitel nebude řádně plnit záruční podmínky v rámci záruční doby za dílo, neodstraní v dohodnuté lhůtě Objednatelům reklamované vady, nebude na reklamaci včas reagovat nebo neuhradí Objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle Smlouvy povinen.
3. Tuto bankovní záruku doloží Zhotovitel nejpozději do termínu konání předávacího a přejímacího řízení díla.
4. Zajištění závazku za řádné plnění záručních podmínek formou bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek doloží Zhotovitel Objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, ve prospěch Objednatelů jako oprávněného. Bankovní záruka bude vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného. Právo z bankovní záruky je Objednatel oprávněn uplatnit v případech, že Zhotovitel nebude řádně plnit záruční podmínky v rámci záruční doby za dílo, neodstraní v dohodnuté lhůtě Objednatelům reklamované vady, nebude na reklamaci včas reagovat nebo neuhradí Objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle Smlouvy povinen.
5. Objednatel vrátí Zhotoviteli bankovní záruku za řádné plnění záručních podmínek nejpozději do patnáctého dne po uplynutí záruční doby na stavební část díla.

XXII. Společná ustanovení

1. Pokud není v předchozích částech Smlouvy uvedeno něco jiného, vztahují se na ně příslušné články společných ustanovení.
2. Pokud kterékoliv ustanovení Smlouvy nebo jeho část bude neplatné či nevynutitelné a/nebo se stane neplatným či nevynutitelným a/nebo bude shledáno neplatným či nevynutitelným soudem či jiným příslušným orgánem, pak tato neplatnost či nevynutitelnost nebude mít vliv na platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení Smlouvy nebo jejich částí.
3. Není-li Smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze Smlouvu měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné listině. Smluvní strany se dohodly, že dodatku Smlouvy není třeba v případě, že dochází pouze ke změně kontaktních osob smluvních stran. V takovém případě je změna účinná oznámením této změny druhé smluvní straně.
4. **Přílohy** uvedené v textu Smlouvy a sumarizované v závěrečných ustanoveních Smlouvy tvoří **nedílnou součást Smlouvy** spolu s nabídkou Zhotovitele podanou v zadávacím řízení „**Městys Rokytnice nad Rokytnou – výstavba mateřské školy.**“, kterou je Zhotovitel vázán stejně jako smlouvou.
5. Případné spory vzniklé ze Smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy dle českého práva věcně a místně příslušnými orgány České republiky, a to v českém jazyce. Bude-li smlouva o dílo vyhotovena ve více jazycích, budou se smluvní strany řídit verzí v českém jazyce. Komunikace mezi smluvními stranami musí probíhat v českém jazyce. Jakýkoli spor plynoucí ze smlouvy o dílo není možné rozhodovat v rámci rozhodčího řízení.

6. Není-li konkrétní věc ve Smlouvě o dílo řešena, budou se smluvní strany řídit zveřejněným zadáním veřejné zakázky, která je předmětem této Smlouvy, Zadavatelem a související zadávací dokumentací Zadavatele na tuto veřejnou zakázku a nabídkou Zhotovitele na tuto veřejnou zakázku (kdy zveřejněné zadání veřejné zakázky a související zadávací dokumentace jsou přednostní) a **platnou právní úpravou v ČR**, především občanským zákoníkem. Smluvní strany se dohodly, že jakékoli obchodní zvyklosti vylučují. Smluvní vztah založený smlouvou o dílo se v plném rozsahu a bez jakýchkoli výjimek řídí českým právním řádem (pokud zde půjde o smluvní vztah s mezinárodním prvkem, je tedy rozhodným, zvoleným právem české právo).

7. Zhotovitel se zavazuje, že obchodní a technické informace, které mu byly svěřeny druhou smluvní stranou, nepřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužije tyto informace k jiným účelům než k plnění podmínek této Smlouvy.

8. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel má v případě nesplnění podmínek Smlouvy Objednatelem právo na pozastavení prací, aniž by byl vystaven sankcím ze strany Objednatele.

XXIII. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu osobami oprávněnými Smlouvu uzavřít. Stavební práce budou zahájeny až na písemný pokyn Objednatele.

2. Osoba(y), podepisující smlouvu o dílo za Zhotovitele, prohlašuje, že je (jsou) oprávněna(y) tento smluvní vztah uzavřít a podepsat, a že na straně Zhotovitele byly splněny všechny předpoklady a podmínky pro platné uzavření této smlouvy o dílo.

3. Smluvní strany konstatují, že tato Smlouva o dílo je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.

4. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost Smlouvy a prohlašují, že si Smlouvu přečetly, jejímu obsahu porozuměly, s jejím obsahem souhlasí, že Smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

5. Pro případ pochybností o doručení konkrétní písemnosti (např. odstoupení od smlouvy, vyúčtování smluvní pokuty nebo vzniklé škody) Zhotoviteli nebo v případě, že Zhotovitel doručení písemnosti zmaří nebo její přijetí odmítne, se sjednává, že písemnost bude považovaná za doručenu Zhotoviteli po odeslání (předání k poštovní přepravě) do oficiálního sídla Zhotovitele, a to bez ohledu na skutečnost, zda se bude Zhotovitel na této adrese zdržovat či nikoli, za podmínek stanovených § 573 občanského zákoníku („Má se za to, že došla zásilka odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla třetí pracovní den po odeslání, byla-li však odeslána na adresu v jiném státu, pak patnáctý pracovní den po odeslání“). Smluvní strany se dále dohodly, že pokud bude Objednatel doručovat Zhotoviteli písemnost sám a Zhotovitel písemnost nepřevzme nebo jakkoli zmaří její doručení, bude za den doručení písemnosti Zhotoviteli považován den, kdy písemnost bude vhozena do schránky Zhotovitele v místě sídla Zhotovitele nebo se jinak dostane do sféry vlivu Zhotovitele. Zhotoviteli lze také zasílat písemnosti datovou schránkou, má-li ji zřízenou.

6. Smluvní strany souhlasí s tím, aby výše uvedená Smlouva byla uvedena v evidenci smluv, vedené Objednatelem, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovávány pro účely vedení evidence smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti uvedené ve výše uvedené Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

7. Nedílnou součástí Smlouvy tvoří jako přílohy Smlouvy:

Příloha č. 1: Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Příloha č. 2: Harmonogram výstavby

a dále

Příloha č. 3: Nabídka Zhotovitele v rámci výběrového řízení s názvem „**Městys Rokytnice nad Rokytnou - výstavba mateřské školy**“ v elektronické podobě na CD

Příloha č. 4: Prováděcí projektová dokumentace v elektronické podobě na CD,

Které nejsou nedílnou součástí smlouvy, ale jsou jako její přílohy archivovány u Objednatele.

9. Pro případ, že tato Smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že Smlouva nebude uzavřena, pokud ji některý z účastníků podepíše s jakoukoli změnou či odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou změnu či odchylku nebo dodatek následně schválí.

Objednatel

Zhotovitel

V Rokytnici nad Rokytnou

V Moravských Budějovicích

.....
Městys Rokytnice nad Rokytnou

Antonín Novák, starosta

.....
INEX Moravské Budějovice, s.r.o.

Ing. Boris Šusta

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba:	0218	NOVOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLKY V ROKYTNICI NAD ROKYTNOU	
Zadavatel	Městys Rokytnice nad Rokytnou 67 67525 Rokytnice nad Rokytnou	IČO: 00290360 DIČ: CZ00290360	
Zhotovitel:	INEX Moravské Budějovice, s.r.o. Husova 890 67602 Moravské Budějovice	IČO: 48531235 DIČ: CZ48531235	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			9 911 698,52
PSV			6 763 801,48
MON			309 000,00
Vedlejší náklady			115 000,00
Ostatní náklady			70 000,00
Celkem			17 169 500,00
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		17 169 500,00 CZK
Základní DPH	21 %		3 605 595,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			20 775 095,00 CZK
v _____ dne _____ Ing. Boris Šusta Digitálně podepsal Ing. Boris Šusta Datum: 2020.03.06 12:46:03 +01'00' Za zhotovitele Za objednatele			

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	150 000,00	31 500,00	181 500,00	1
1	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	150 000,00	31 500,00	181 500,00	1
	Stavební objekt			0,00	0,00	0
SO 01	Novostavba MŠ v Rokytnici nad Rokytnou	0,00	13 746 090,56	2 886 679,02	16 632 769,58	80
1	ASŘ, SKŘ, PBR	0,00	11 172 929,95	2 346 315,29	13 519 245,24	65
2	ZTI, VZT	0,00	953 477,29	200 230,23	1 153 707,52	6
3	ÚT	0,00	429 935,08	90 286,37	520 221,45	3
4	ELEKTRO	0,00	882 385,00	185 300,85	1 067 685,85	5
5	Parkovací stání	0,00	307 363,24	64 546,28	371 909,52	2
SO 02	Přeložka kanalizace	0,00	755 638,16	158 684,01	914 322,17	4
1	SO-02 Přeložka kanalizace	0,00	755 638,16	158 684,01	914 322,17	4
SO 03	Přeložka plynovodu	0,00	187 175,70	39 306,90	226 482,60	1
1	SO-05 Přeložka plynovodu	0,00	187 175,70	39 306,90	226 482,60	1
SO 04	Oplocení	0,00	1 100 337,20	231 070,81	1 331 408,01	6
1	Oplocení	0,00	1 100 337,20	231 070,81	1 331 408,01	6
SO 05	Bourací práce	0,00	1 230 258,38	258 354,26	1 488 612,64	7
1	Bourací práce MŠ	0,00	1 230 258,38	258 354,26	1 488 612,64	7
Celkem za stavbu		0,00	17 169 500,00	3 605 595,00	20 775 095,00	100

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Preambule

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek.

Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.169/2016 Sb.

Vymezení některých pojmů

Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:

Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.

Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující zařídění položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost stanovení jednotkové ceny.

Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.

Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Vedlejšími náklady náklady na činnost zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stavby souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.

Cenová soustava

Použitá cenová soustava

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.

Technické podmínky

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz

Individuální položky

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace.

Závaznost a změna soupisu

Závaznost soupisu

Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.

Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu

Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.

Příplatky za ztížené podmínky prací

Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.

Vedlejší a ostatní náklady

Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.

2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Zde doplní zpracovatel soupisu případná specifika týkající se konkrétní zakázky.

3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU

Elektronická podoba soupisu

V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.

Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese:

www.stavebnionline.cz/soupis

Zpracování elektronické podoby soupisu

Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušných pozicích souboru.

Jiný formát soupisu

Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací také ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná na webových stránkách MMR.

Závěrečné ustanovení

Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			1 020 385,66	6
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			885 871,11	5
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			1 861 607,51	11
4	Vodorovné konstrukce	HSV			1 214 397,99	7
5	Komunikace	HSV			684 093,30	4
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			330 020,94	2
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			1 005 278,91	6
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			251 185,86	1
64	Výplně otvorů	HSV			41 890,00	0
8	Trubní vedení	HSV			524 973,97	3
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			150 440,00	1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			21 938,50	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			632 117,67	4
99	Staveništní přesun hmot	HSV			449 230,95	3
711	Izolace proti vodě	PSV			386 099,88	2
712	Povlakové krytiny	PSV			211 558,77	1
713	Izolace tepelné	PSV			558 888,27	3
721	Vnitřní kanalizace	PSV			139 230,80	1
722	Vnitřní vodovod	PSV			76 839,16	0

723	Vnitřní plynovod	PSV			29 855,13	0
725	Zařizovací předměty	PSV			209 854,80	1
728	Vzduchotechnika	PSV			96 006,00	1
730	Ústřední vytápění	PSV			8 700,00	0
731	Kotelny	PSV			74 111,74	0
732	Strojovny	PSV			44 134,93	0
733	Rozvod potrubí	PSV			72 045,27	0
734	Armatury	PSV			29 629,49	0
735	Otopná tělesa	PSV			16 097,04	0
736	Podlahové vytápění	PSV			169 988,01	1
741_01	Silnoproud - Elektroinstalační materiál	PSV			30 167,00	0
741_02	Silnoproud - Kabele	PSV			127 625,00	1
741_03	Silnoproud - Kompletační materiál	PSV			85 560,00	0
741_04	Silnoproud - Uzemnění, hromosvod	PSV			70 045,00	0
741_05a	Silnoproud - Rozvaděč RMS 1	PSV			61 640,00	0
741_05b	Silnoproud - Rozvaděč REMS	PSV			8 500,00	0
741_06	Silnoproud - Svítidla	PSV			347 960,00	2
742_01a	Slaboproud - Rozvody LAN	PSV			41 420,00	0
742_02a	Slaboproud -STA	PSV			21 390,00	0
742_03a	Slaboproud -Videotelefon	PSV			32 760,00	0
762	Konstrukce tesařské	PSV			615 737,76	4

764	Konstrukce klempířské	PSV			182 243,96	1
765	Krytiny tvrdé	PSV			388 568,32	2
766	Konstrukce truhlářské	PSV			1 345 536,10	8
767	Konstrukce zámečnické	PSV			363 249,73	2
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			231 043,98	1
776	Podlahy povlakové	PSV			149 658,45	1
777	Stavební a bourací práce při montážích	PSV			19 850,00	0
781	Obklady keramické	PSV			174 389,59	1
783	Nátěry	PSV			98 745,46	1
784	Malby	PSV			65 503,84	0
786	Zastiňující technika	PSV			143 700,00	1
799	Ostatní	PSV			35 468,00	0
M33	Montáže dopravních zařízení a vah- výtahy	MON			309 000,00	2
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			838 266,15	5
VN	Vedlejší náklady	VN			115 000,00	1
ON	Ostatní náklady	ON			70 000,00	0
Cena celkem					17 169 500,00	100

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	0218	NOVOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLKY V ROKYTNICI NAD ROKYTNOU
O:	999	Ostatní a vedlejší náklady
R:	1	Ostatní a vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady				75 000,00		
1	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 20/ I
Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.								
2	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	60 000,00	60 000,00		RTS 20/ I
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.								
3	005124010R	Koordináční činnost	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 20/ I
Koordinační stavebních a technologických dodávek stavby.								
Díl: ON		Ostatní náklady				10 000,00		
4	004111020R	Vypracování projektové dokumentace	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 20/ I
Náklady spojené s vypracováním projektové dokumentace, většinou v obsahu a rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby, ale mohou zde být obsaženy i náklady na jiné stupně projektové dokumentace, pokud jsou součástí požadavků objednatele.								
Díl: VN		Vedlejší náklady				10 000,00		
5	00511 R	Geodetické práce	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 20/ I
Díl: ON		Ostatní náklady				55 000,00		
6	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00		RTS 20/ I
Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád).								
7	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00		RTS 20/ I
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.								
8	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00		RTS 20/ I
Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.								
Celkem						150 000,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0218	NOVOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLKY V ROKYTNICI NAD ROKYTNOU
O:	SO 01	Novostavba MŠ v Rokytnici nad Rokytnou
R:	1	ASŘ, SKŘ, PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				233 417,04		
1	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením plocha pod novostavbou mimo bouranou jídelnu : 10*12*0,3 5,5*14*0,3 22,3*5,5*0,3 2,2*5*0,3 9,2*4,2*0,3	m3	110,78700	78,00	8 641,39	800-1	RTS 20/ I
2	122201102R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3 s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, pod bouranou jídelnou : 23*8*0,3 pod zpevněné plochy : 561*0,3 -parkovací stání : -150*0,3	m3	178,50000	121,00	21 598,50	800-1	RTS 20/ I
3	122201109R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek k cenám za lepivost horniny s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 178,50000	m3	178,50000	10,00	1 785,00	800-1	RTS 20/ I
4	132201111R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. základy : obvod : 0,5*0,6*9,7 0,6*1,3*(0,5+17,5+0,6) 0,6*1,3*(5,95-2,23+0,5+0,6+0,625+15,375+0,6+0,6) 0,5*1,3*(3,1+3,1+7) 0,6*1*11,9 0,6*1,1*(0,6+15,8+0,6+0,65) 0,6*1*8,95 střed : 0,6*0,8*(0,6+0,5) 0,5*0,8*(5,25+5,15) 0,5*0,8*5,52 0,6*0,5*4,175 základy schodišť a rampy : 10	m3	85,48110	261,00	22 310,57	800-1	RTS 20/ I
5	132201119R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 85,48110	m3	85,48110	10,00	854,81	800-1	RTS 20/ I
6	132201210R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. základy střed : 0,8*0,6*(16,8*0,5) 0,8*1,1*0,8	m3	4,73600	506,00	2 396,42	800-1	RTS 20/ I
7	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 4,73600	m3	4,73600	10,00	47,36	800-1	RTS 20/ I
8	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek kolem stávající MŠ : 0,6*1,3*(2,23+2,85+2,23)	m3	5,70180	1 320,00	7 526,38	800-1	RTS 20/ I
9	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 178,50000 Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 85,48110 Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 4,73600 Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 5,70180	m3	274,41890	45,00	12 348,85	800-1	RTS 20/ I
10	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 178,50000 Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 85,48110 Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 4,73600 Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 5,70180 - zácpy : -112	m3	162,41890	250,00	40 604,73	800-1	RTS 20/ I
11	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 162,41890 Koeficient: 9	m3	1 624,18900	20,00	32 483,78	800-1	RTS 20/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0218	NOVOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLKY V ROKYTNICI NAD ROKYTNOU
O:	SO 01	Novostavba MŠ v Rokytnici nad Rokytnou
R:	1	ASŘ, SKŘ, PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
12	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	162,41890	50,00	8 120,95	800-1	RTS 20/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 162,41890				162,41890				
13	174101101R00	Zásyp sypaninou se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	112,36150	123,00	13 820,46	800-1	RTS 20/ I
z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu zásyp mezi základové pasy : použita zemina ze základů : 17,7*5,2*0,25*2 46,02000 5,375*2,6*0,25 3,49375 8,7*8*0,25 17,40000 7*9,2*0,25 16,10000 12,1*1,75*0,25 5,29375 zásyp kolem budovy : 0,6*0,4*(2,175+18,05+10,35+9+16,4+13,1+14,4+7,75+3,15+5,85) 24,05400								
14	181301103R00	Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 150 do 200 mm	m2	545,00000	45,00	24 525,00	800-1	RTS 20/ I
s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,								
15	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	162,41890	150,00	24 362,84	800-1	RTS 20/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 162,41890				162,41890				
16	180400020RA0	Založení trávníku s dodáním osiva parkového, v rovině	m2	545,00000	22,00	11 990,00	AP-HSV	RTS 20/ I
Včetně prvního pokosení, naložení odpadu a odvezení do 20 km, se složením.								
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání					721 891,91	
17	271531113R00	Polštář ztuhnuté pod základy kamenivo hrubé, drcené, frakce 16 - 32 mm	m3	55,63373	1 170,00	65 091,46	800-2	RTS 20/ I
polštář mezi základové pasy : 17,7*5,2*0,15*2 27,61200 5,375*2,6*0,15 2,09625 8,7*8*0,15 10,44000 7*9,2*0,15 9,66000 12,1*1,75*0,15 3,17625 Koeficient: 0,05 2,64923								
18	273321311R00	Beton základových desek železový třídy C 16/20	m3	64,77621	2 625,00	170 037,55	801-1	RTS 20/ I
bez dodávky a uložení výztuže 11,6*25,8*0,15 44,89200 2,4*2,55*0,15 0,91800 6,2*3,25*0,15 3,02250 0,625*0,3*0,15 0,02813 9,4*9,1*0,15 12,83100 Koeficient: 0,05 3,08458								
19	273351215RT1	Bednění stěn základových desek zřízení	m2	40,91000	540,00	22 091,40	801-1	RTS 20/ I
svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, obvod : (9,4+18,15+2,4+6,05+3,25+3,25+6,8+0,5+0,625+14,9+11,6+16,4+8,95)*0,4 40,91000								
20	273351216R00	Bednění stěn základových desek odstranění	m2	40,91000	122,00	4 991,02	801-1	RTS 20/ I
svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu. Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 40,91000 40,91000								
21	273361921RT8	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost oka 100/100 mm	t	4,06850	32 742,00	133 210,83	801-1	RTS 20/ I
včetně distančních prvků 412*1,25*7,90/1000 4,06850								
22	274272140RT3	Zdivo základové z bednicích tvárnic tloušťky 300 mm, výplň betonem C 16/20	m2	0,46875	1 456,00	682,50	801-1	RTS 20/ I
s výplní betonem, bez výztuže, 0,625*0,75 0,46875								
23	274272150RT3	Zdivo základové z bednicích tvárnic tloušťky 400 mm, výplň betonem C 16/20	m2	87,93000	1 686,00	148 249,98	801-1	RTS 20/ I
s výplní betonem, bez výztuže, obvod : 79,31250 0,75*(9,4+18,15+2,4+2,55+6,05+3,25+3,25+6,2+14,9+11,6+16,4+8,95+0,6+0,6+0,8+0,65) středý : 0,25*(16,85+5,5+5,4+0,6+0,6) 7,23750 0,25*5,52 1,38000								
24	274313611R00	Beton základových pasů prostý třídy C 16/20	m3	57,54315	2 625,00	151 050,77	801-1	RTS 20/ I
Včetně dodávky a uložení betonu a kamene. obvod : 0,5*0,5*(9,7+3,1+3,1+7) 5,72500 0,6*0,5*(18+2,25+2,85+5,95+0,625+15,375+11,9+16,4+8,95) 24,69000 středý : 0,8*0,5*(0,4+16,8) 6,88000 0,8*1*0,8 0,64000 0,6*0,6*4,175 1,50300 0,6*1*(0,6+0,6+0,65) 1,11000 0,5*0,5*(0,6+0,5+5,25+5,15) 2,87500 0,5*0,5*5,52 1,38000								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0218	NOVOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLKY V ROKYTNICI NAD ROKYTNOU
O:	SO 01	Novostavba MŠ v Rokytnici nad Rokytnou
R:	1	ASŘ, SKŘ, PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		základy venk. schodišť a rampy : 10		10,00000				
		Koeficient: 0,05		2,74015				
25	279361821R00	Výztuž základových zdí z betonářské oceli 10 505(R)	t	0,71200	37 200,00	26 486,40	801-1	RTS 20/ I
		včetně distančních prvků						
		89*8/1000		0,71200				
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				1 478 589,51		
26	310239211RT2	Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro jakoukoliv maltu vápenocementovou	m3	2,07060	5 183,00	10 731,92	801-4	RTS 20/ I
		včetně pomocného pracovního lešení						
		stávající budova : 0,88*1,15*0,4*2		0,80960				
		0,88*0,5*0,4		0,17600				
		1,1*2*0,4		0,88000				
		0,25*2,05*0,4		0,20500				
27	311237430R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 250 mm, , charakteristická pevnost v tlaku fk = 4,10 MPa, součinitel prostupu tepla U = 0,35 W/m2.K, hodnota pro zdivo bez omítky při vlhkosti 1%,	m2	14,58500	1 187,00	17 312,40	801-1	RTS 20/ I
		1. PP : 3,5*(0,125+4,595)		16,52000				
		- otvory : -0,9*2,15		-1,93500				
28	311237446R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 300 mm, , charakteristická pevnost v tlaku fk = 5,15 MPa, součinitel prostupu tepla U = 0,52 W/m2.K, hodnota pro zdivo bez omítky při vlhkosti 1%,	m2	469,82380	1 300,00	610 770,94	801-1	RTS 20/ I
		1. NP obvod : 3,5*(2,175+0,3+18,05+9,4+9,0+16,4+11,6+15,95+2,85+6,8+3,15+6,05)		356,03750				
		- otvory : -3*1		-3,00000				
		-3*2,584*7		-54,26400				
		-1,9*2,584*2		-9,81920				
		-1,1*3,02*2		-6,64400				
		-1*1*2		-2,00000				
		-1*1,834		-1,83400				
		-4,5*1		-4,50000				
		-2,5*1		-2,50000				
		-1,75*3,02		-5,28500				
		-2,25*2,084		-4,68900				
		-1,25*1		-1,25000				
		1. NP vnitřní :		112,61250				
		3,5*(1,75+3,33+0,125+5,345+0,125+2,375+3,55+0,125+1,9+2,95+0,125+5,975+0,125+4,25+0,125)						
		- otvory : -1*2,15*2		-4,30000				
		-1,25*2,15		-2,68750				
		-1,75*2,15*3		-11,28750				
		-0,9*2,15		-1,93500				
		-1,5*2,15		-3,22500				
		2. NP - hl. část pod věnec : 0,5*(25,8+11,6)*2		37,40000				
		2. NP - štíty : 11,6*5,5		63,80000				
		2. NP - atiky na pl. střeších : 0,42*(9+9+9,4+3,15+3,15+7,2+2,4+2,4)		19,19400				
29	311321824R00	Beton nadzákladových zdí železový pohledový třídy PB 2 v přírodní barvě drtí a přísad z betonu třídy C20/25	m3	1,75200	3 154,00	5 525,81	801-1	RTS 20/ I
		nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. (bez výztuže), s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 kPa,						
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 kPa.						
		zídka u rampy a m.č. 0.01 : (8,6+6)*0,3*0,4		1,75200				
30	311351805R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu pro beton pohledový, zřízení	m2	11,68000	702,00	8 199,36	801-1	RTS 20/ I
		svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. ve volném prostранství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,						
		zeď u rampy a m.č. 0.01 : (8,6+6)*0,4*2		11,68000				
31	311351806R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu pro beton pohledový, odstranění	m2	11,68000	224,00	2 616,32	801-1	RTS 20/ I
		svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. ve volném prostранství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,						
		Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 11,68000		11,68000				
32	311361821R00	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10 505(R)	t	0,13200	35 606,00	4 699,99	801-1	RTS 20/ I
		včetně distančních prvků						
		1,1*120/1000		0,13200				
33	317167122R00	Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1250 mm, šířky 115 mm, výšky 71 mm	kus	7,00000	334,00	2 338,00	801-1	RTS 20/ I
		Včetně:						
		- podepření plochých překladů v montážním stavu,						
		- dodávky překladů.						
		PD10 : 7		7,00000				
34	317167124R00	Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1750 mm, šířky 115 mm, výšky 71 mm	kus	1,00000	425,00	425,00	801-1	RTS 20/ I
		Včetně:						
		- podepření plochých překladů v montážním stavu,						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0218	NOVOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLKY V ROKYTNICI NAD ROKYTNOU
O:	SO 01	Novostavba MŠ v Rokytnici nad Rokytnou
R:	1	ASŘ, SKŘ, PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		- dodávky překladů. PD09 : 1		1,00000				
35	317167125R00	Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 2000 mm, šířky 115 mm, výšky 71 mm	kus	2,00000	462,00	924,00	801-1	RTS 20/ I
		Včetně: - podepření plochých překladů v montážním stavu, - dodávky překladů. PD08 : 2		2,00000				
36	317167211R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1250 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus	28,00000	428,00	11 984,00	801-1	RTS 20/ I
		Včetně: - podepření plochých překladů v montážním stavu, - dodávky překladů. PD07 : 4*7		28,00000				
37	317167212R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1500 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus	8,00000	492,00	3 936,00	801-1	RTS 20/ I
		Včetně: - podepření plochých překladů v montážním stavu, - dodávky překladů. PD06 : 4*2		8,00000				
38	317167213R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1750 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus	4,00000	610,00	2 440,00	801-1	RTS 20/ I
		Včetně: - podepření plochých překladů v montážním stavu, - dodávky překladů. PD05 : 4*1		4,00000				
39	317167215R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 2250 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus	16,00000	874,00	13 984,00	801-1	RTS 20/ I
		Včetně: - podepření plochých překladů v montážním stavu, - dodávky překladů. PD04 : 4*4		16,00000				
40	317167217R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 2750 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus	4,00000	1 152,00	4 608,00	801-1	RTS 20/ I
		Včetně: - podepření plochých překladů v montážním stavu, - dodávky překladů. PD03 : 4*1		4,00000				
41	317167218R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 3000 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus	4,00000	1 242,00	4 968,00	801-1	RTS 20/ I
		Včetně: - podepření plochých překladů v montážním stavu, - dodávky překladů. PD02 : 4*1		4,00000				
42	317167220R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 3500 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus	40,00000	1 408,00	56 320,00	801-1	RTS 20/ I
		Včetně: - podepření plochých překladů v montážním stavu, - dodávky překladů. PD01 : 4*10		40,00000				
43	317234410RT2	Vyzdívka mezi nosníky cementovou	m3	0,12150	6 835,00	830,45	801-4	RTS 20/ I
		jakýmkoliv cihlami pálenými na jakoukoliv maltu, stávající budova mezi profily I : 0,3*0,18*2,25		0,12150				
44	317321321R00	Beton překladů železový třídy C 20/25	m3	2,90700	3 120,00	9 069,84	801-1	RTS 20/ I
		PD11 : 0,3*0,25*5,0		0,37500				
		PD12 : 0,4*0,4*9,3		1,48800				
		PD13 : 0,3*0,3*7,6		0,68400				
		PD14 : 0,3*0,25*4,8		0,36000				
45	317351107R00	Bednění překladů, říms a klenbových pásů překladů včetně podpěrné konstrukce ve výšce 4 m neproměnného nebo proměnného průřezu nebo při tvaru zalomeném půdorysně nebo nárysně □ zřízení	m2	25,84000	650,00	16 796,00	801-1	RTS 20/ I
		PD11 : (0,3+0,25+0,25)*5,0		4,00000				
		PD12 : (0,4+0,4+0,4)*9,3		11,16000				
		PD13 : (0,3+0,3+0,3)*7,6		6,84000				
		PD14 : (0,3+0,25+0,25)*4,8		3,84000				
46	317351108R00	Bednění překladů, říms a klenbových pásů překladů včetně podpěrné konstrukce ve výšce 4 m neproměnného nebo proměnného průřezu nebo při tvaru zalomeném půdorysně nebo nárysně □ odstranění	m2	25,84000	200,00	5 168,00	801-1	RTS 20/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 45 : 25,84000		25,84000				
47	317361821R00	Výztuž překladů, říms a klenbových pásů z betonářské oceli 10 505(R)	t	0,43605	34 615,00	15 093,87	801-1	RTS 20/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0218	NOVOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLKY V ROKYTNICI NAD ROKYTNOU
O:	SO 01	Novostavba MŠ v Rokytnici nad Rokytnou
R:	1	ASŘ, SKŘ, PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		včetně distančních prvků 2,907*150/1000		0,43605				
48	317941123RT4	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu profil I, výšky 180 mm profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L stávající budova : 2,25*2*21,9/1000	t	0,09855	38 834,00	3 827,09	801-1	RTS 20/ I
49	330321311R00	Beton sloupů a pilířů železový třídy C 20/25 táhel, rámových stojek, vzpěr (bez výztuže), s pomocným lešením o výšce podlahy do 1,90 m a pro zatížení do 1,5 kPa, 0,5*0,3*3,0	m3	0,45000	3 580,00	1 611,00	801-1	RTS 20/ I
50	331351101R00	Bednění hranatých sloupů průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka □ zřízení (pilířů), rámových stojek, táhel nebo vzpěr svislých nebo šikmých (odkloněných) o výšce do 4 m včetně vzepření (0,5+0,3)*2*3,25	m2	5,20000	500,00	2 600,00	801-1	RTS 20/ I
51	331351102R00	Bednění hranatých sloupů průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka □ odstranění (pilířů), rámových stojek, táhel nebo vzpěr svislých nebo šikmých (odkloněných) o výšce do 4 m včetně vzepření Odkaz na mn. položky pořadí 50 : 5,20000	m2	5,20000	113,00	587,60	801-1	RTS 20/ I
52	331361821R00	Výztuž hranatých sloupů z betonářské oceli □ 10 505(R) pilířů, rámových stojek, vzpěr, věšáků nebo táhel svislých nebo šikmých. Včetně distančních prvků. 0,5*150/1000	t	0,07500	38 500,00	2 887,50	801-1	RTS 20/ I
53	342247534R00	Příčky z tvárníc pálených Příčky z tvárníc pálených tloušťky 115 mm, z děrovaných příčkových, P 10, zděných na suchou pěnu jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC), 1. NP : 3,25*(5,65+5,95+2+3,025+1,05+0,125+1,263+3,325+2,2+2,2+0,5+2,325+2,85+5,35+1,95+2,1+0,125+1,7+0,125+1,175+1,95+1,3+3+2,85+2,55+1,65+0,9+1,188+0,125+1,125+0,125+2,15) 2,5*2,35 - otvory : -1,6*2,15 -1*2,15*3 -0,9*2,15*4 -0,8*2,15*2 -1,1*2,15	m2	190,11825	676,00	128 519,94	801-1	RTS 20/ I
54	342668111R00	Těsnění styku příčky se stávající stěnou PU pěnou vypěnění příčky pod stropem : 5,65+5,95+2+3,025+1,05+0,125+1,263+3,325+2,2+2,2+0,5+1,225+2,85+5,35+1,95+2,1+0,125+1,7+0,125+1,175+1,95+1,3+3+2,85+2,55+1,65+0,9+1,188+0,125+1,125+0,125+2,15	m	62,80100	102,00	6 405,70	801-4	RTS 20/ I
55	346244381RT2	Plentování ocelových nosníků jednostranné výšky do 200 mm jakýmkoliv cihlami, 2,25*0,18*2	m2	0,81000	945,00	765,45	801-1	RTS 20/ I
56	346275114R00	Přízdívky a obezdívky z desek pórobetonových tloušťky 125 mm s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. moduly WC : 1,8*(4,5+2,7+1,8+0,95)	m2	17,91000	960,00	17 193,60	801-1	RTS 20/ I
57	342264051RT1	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádkartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard, bez izolace 1. NP : 1.02 : 5,41 1.03 : 24,74 1.04 : 10,12 1.05 : 8,39 1.06 : 6,34 1.11 : 16,04 1.14 : 17,19 -0,3*4,3 -0,3*7,05 -0,4*8,8	m2	81,30500	693,00	56 344,37	801-1	RTS 20/ I
58	342264051RT3	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádkartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná, bez izolace 1.07 : 4,81 1.08 : 4,73 1.09 : 18,73 1.10 : 1,79 1.12 : 19,25 1.15 : 21,7	m2	71,01000	750,00	53 257,50	801-1	RTS 20/ I
59	416051212R00	##### s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár, 1.13 : 100 1.16 : 100	m2	200,00000	1 810,00	362 000,00	801-1	RTS 20/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0218	NOVOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLKY V ROKYTNICI NAD ROKYTNOU
O:	SO 01	Novostavba MŠ v Rokytnici nad Rokytnou
R:	1	ASŘ, SKŘ, PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
60	342264098R00	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu do 2 m2	m2	31,47000	288,00	9 063,36	801-1	RTS 20/ I
		1.02 : 5,41		5,41000				
		1.05 : 8,39		8,39000				
		1.06 : 6,34		6,34000				
		1.07 : 4,81		4,81000				
		1.08 : 4,73		4,73000				
		1.10 : 1,79		1,79000				
61	342267112RT1	Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami obklady dřevěných konstrukcí□ obklad sloupů a trámů do 500 x500 mm□ 1x opláštění, třístranný, deska standard tloušťky 12,5 mm	m	20,15000	1 230,00	24 784,50	801-1	RTS 20/ I
		4,3+7,05+8,8		20,15000				
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				1 152 441,85		
62	411167167R00	Stropy z nosníků a keramických vložek, nadbetonávka osová vzdálenost nosníků 500 mm, délka nosníku od 7,25 do 8,25 m, tloušťka stropu 290 mm, dodání a osazení stropních nosníků včetně podmazání cementovou maltou ze SMS tl. 10 mm (pro rozpon nad 2,0 m s použitím zvedacího mechanismu), provizorní podepření nosníků, zavětrování podpor, kladení stropních vložek, navlhčení konstrukce, zalití konstrukce betonem C 20/25 a vlhčení betonu až do zatvrdnutí.	m2	44,06250	2 180,00	96 056,25	801-1	RTS 20/ I
		1.05, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13 : (3,25+3)*7,05		44,06250				
63	411167262R00	Stropy z nosníků a keramických vložek, nadbetonávka osová vzdálenost nosníků 625 mm, délka nosníku od 2,25 do 3 m, tloušťka stropu 290 mm, dodání a osazení stropních nosníků včetně podmazání cementovou maltou ze SMS tl. 10 mm (pro rozpon nad 2,0 m s použitím zvedacího mechanismu), provizorní podepření nosníků, zavětrování podpor, kladení stropních vložek, navlhčení konstrukce, zalití konstrukce betonem C 20/25 a vlhčení betonu až do zatvrdnutí.	m2	4,68000	1 850,00	8 658,00	801-1	RTS 20/ I
		1.05 : 1,95*2,4		4,68000				
64	411167263R00	Stropy z nosníků a keramických vložek, nadbetonávka osová vzdálenost nosníků 625 mm, délka nosníku od 3,25 do 4 m, tloušťka stropu 290 mm, dodání a osazení stropních nosníků včetně podmazání cementovou maltou ze SMS tl. 10 mm (pro rozpon nad 2,0 m s použitím zvedacího mechanismu), provizorní podepření nosníků, zavětrování podpor, kladení stropních vložek, navlhčení konstrukce, zalití konstrukce betonem C 20/25 a vlhčení betonu až do zatvrdnutí.	m2	62,65500	1 850,00	115 911,75	801-1	RTS 20/ I
		m. č. 1.02 a 1. 04 : 2,85*5,9		16,81500				
		1.11 : 4,72*3		14,16000				
		1.13 : 3,6*8,8		31,68000				
65	411167264R00	Stropy z nosníků a keramických vložek, nadbetonávka osová vzdálenost nosníků 625 mm, délka nosníku od 4,25 do 5 m, tloušťka stropu 290 mm, dodání a osazení stropních nosníků včetně podmazání cementovou maltou ze SMS tl. 10 mm (pro rozpon nad 2,0 m s použitím zvedacího mechanismu), provizorní podepření nosníků, zavětrování podpor, kladení stropních vložek, navlhčení konstrukce, zalití konstrukce betonem C 20/25 a vlhčení betonu až do zatvrdnutí.	m2	59,29600	1 850,00	109 697,60	801-1	RTS 20/ I
		1.12 : 3,8*4,72		17,93600				
		1.13 : 4,7*8,8		41,36000				
66	411167265R00	Stropy z nosníků a keramických vložek, nadbetonávka osová vzdálenost nosníků 625 mm, délka nosníku od 5,25 do 6 m, tloušťka stropu 290 mm, dodání a osazení stropních nosníků včetně podmazání cementovou maltou ze SMS tl. 10 mm (pro rozpon nad 2,0 m s použitím zvedacího mechanismu), provizorní podepření nosníků, zavětrování podpor, kladení stropních vložek, navlhčení konstrukce, zalití konstrukce betonem C 20/25 a vlhčení betonu až do zatvrdnutí.	m2	190,99500	1 866,00	356 396,67	801-1	RTS 20/ I
		1.03, 1.06 - 1.09, 1.14 - 1.16 : 5,35*17,85*2		190,99500				
67	411351801R00	Bednění stropů bednění svislých ploch zřízení s pomocným lešením	m	102,15000	442,00	45 150,30	801-1	RTS 20/ I
		strop nad 1. NP : 2,375+18,05+9,4+9+16,4+11,6+15,95+2,85+0,525+6,8+3,15+6,05		102,15000				
68	411351802R00	Bednění stropů bednění svislých ploch odstranění s pomocným lešením	m	102,15000	94,00	9 602,10	801-1	RTS 20/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 67 : 102,15000		102,15000				
69	411361921RT5	Výztuž stropů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 150/150 mm prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, hříbových včetně hlavic hříbových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetně distančních prvků.	t	1,50218	36 907,00	55 440,96	801-1	RTS 20/ I
		(411,34+1,8)*1,2*3,03/1000		1,50218				
70	413321315R00	Beton nosníků železový třídy C 20/25 včetně stěnových, nosníků jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příclí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel a podobných tyčových konstrukcí,	m3	4,39475	2 940,00	12 920,57	801-1	RTS 20/ I
		P5 : 0,3*0,45*5,1		0,68850				
		P6 : 0,3*0,55*7,65		1,26225				
		P7 : 0,4*0,65*9,4		2,44400				
71	413351101R00	Bednění nosníků zřízení bednění nosníků š.do 600 mm, v.do 600 mm stěnových, volných trámů, průvlaků, jeřábových drah, rámových příclí, ztužidel, vodorovných táhel, tyčových konzol, bez náběhů nebo s náběhy, neproměnného nebo proměnného průřezu nebo tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného. Bez podpěrné konstrukce. Včetně distančních prvků.	m	22,15000	1 105,00	24 475,75	801-1	RTS 20/ I
		P5 : 5,1		5,10000				
		P6 : 7,65		7,65000				
		P7 : 9,4		9,40000				
72	413351103R00	Bednění nosníků odstranění bednění nosníků š.do 600 mm, v.do 600 mm stěnových, volných trámů, průvlaků, jeřábových drah, rámových příclí, ztužidel, vodorovných táhel, tyčových konzol, bez náběhů nebo s náběhy, neproměnného nebo proměnného průřezu nebo tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného. Bez podpěrné konstrukce. Včetně distančních prvků.	m	22,15000	346,00	7 663,90	801-1	RTS 20/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0218	NOVOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLKY V ROKYTNICI NAD ROKYTNOU
O:	SO 01	Novostavba MŠ v Rokytnici nad Rokytnou
R:	1	ASŘ, SKŘ, PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 71 : 22,15000			22,15000			
73	413351215R00	Podpěrná konstrukce bednění nosníků přes 10 do 20 kPa, - zřízení a jiných tyčových konstrukcí výšky do 4 m a se zesílením dna bednění, na plochu půdorysu P5 : 0,3*4,3 P6 : 0,3*7,05 P7 : 0,4*8,8	m2	6,92500	734,00	5 082,95	801-1	RTS 20/ I
74	413351216R00	Podpěrná konstrukce bednění nosníků přes 10 do 20 kPa, odstranění a jiných tyčových konstrukcí výšky do 4 m a se zesílením dna bednění, na plochu půdorysu Odkaz na mn. položky pořadí 73 : 6,92500	m2	6,92500	188,00	1 301,90	801-1	RTS 20/ I
75	413361821R00	Výztuž nosníků z betonářské oceli 10 505(R) stěnových, volných trámů, rámu, průvlaků, nosníků jeřábových drah, rámových příčl, patrových i mezipatrových ztužidel, konzol, vodorovných táhel, trámů, obrubních a výztužných, lemujících nebo vyztužujících stropní a podobné střešní konstrukce. Včetně distančních prvků. 4,4*150/1000	t	0,66000	46 378,00	30 609,48	801-1	RTS 20/ I
76	417321315R00	Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 20/25 1. NP - obvod : 0,3*0,29*(2,375+18,05+9,4+9+16,4+11,6+15,95+2,85+0,525+6,8+3,15+6,05) 1. NP - vnitřní : 0,25*0,29*4,72 0,3*0,29*(1,75+3,33+0,125+5,345+0,125+2,375+3,55+0,125+1,9+2,95+0,125+5,975+0,125+4,25+0,125) 2. NP - hl. část : 0,3*0,25*(25,8+11,6)*2 2. NP - atiky na pl. střechách : 0,3*0,15*(9+9+9,4+3,15+3,15+6,8+2,4+2,4)	m3	19,67698	3 114,00	61 274,12	801-1	RTS 20/ I
77	417351111R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr obě strany, zřízení věnec pod pozednice + štitovky : (25,8+11,6)*2 atiky na pl. střechách : 9+9+9,4+3,15+3,15+6,8+2,4+2,4	m	120,10000	469,00	56 326,90	801-1	RTS 20/ I
78	417351113R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr obě strany, odstranění Odkaz na mn. položky pořadí 77 : 120,10000	m	120,10000	117,00	14 051,70	801-1	RTS 20/ I
79	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505(R) Včetně distančních prvků. 1.NP : 12,1*90/1000 2.NP : 7,7*90/1000	t	1,78200	36 163,00	64 442,47	801-1	RTS 20/ I
80	430321314R00	Beton schodišťových konstrukcí (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky) železový třídy C 20/25 schody vnější : 0,17*0,35*1,2*11 podesty vnější : 1,2*(1,6+1,0)*0,15 1,2*(1,2+1,0)*0,15 schody vnitřní : (0,17+0,35)*1,0*4 podesty vnitřní : 1,0*(1,6+1,0)*0,15	m3	4,11940	4 156,00	17 120,23	801-1	RTS 20/ I
81	430361821R00	Výztuž schodišťových konstrukcí (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky) z betonářské oceli 10505 Včetně distančních prvků. 4,2*150/1000	t	0,63000	48 550,00	30 586,50	801-1	RTS 20/ I
82	431351121R00	Bednění podest a podstupňových desek přímočarých zřízení včetně podpěrné konstrukce o výšce do 4 m s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, schody vnější : 1,4*(1*1,8) 1,4*(1,2*1,2) schody vnitřní : 1,2*(1*1,8)	m2	6,69600	1 982,00	13 271,47	801-1	RTS 20/ I
83	431351122R00	Bednění podest a podstupňových desek přímočarých odstranění včetně podpěrné konstrukce o výšce do 4 m Odkaz na mn. položky pořadí 82 : 6,69600	m2	6,69600	151,00	1 011,10	801-1	RTS 20/ I
84	434351141R00	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých zřízení schody vnější : (0,17+0,35)*1,2*11 boky : 1,6*6*0,2 schody vnitřní : (0,17+0,35)*1,0*4 boky : 1,6*0,2	m2	11,18400	1 271,00	14 214,86	801-1	RTS 20/ I
85	434351142R00	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých odstranění Odkaz na mn. položky pořadí 84 : 11,18400	m2	11,18400	105,00	1 174,32	801-1	RTS 20/ I
Díl: 5 Komunikace					479 624,80			
86	215901101RT5	Zhutnění podloží z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8 vibrační deskou z rostlé horniny tř.1 - 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a hornin nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8 Odkaz na mn. položky pořadí 88 : 405,13365	m2	405,13365	96,00	38 892,83	800-1	RTS 20/ I
87	564851114R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 180 mm zpevněné plochy pojízdné : 340 -parkovací stání : -150	m2	190,00000	200,00	38 000,00	822-1	RTS 20/ I
88	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm okapový chodník : 0,55*(2,175+18,05+10,35+9+16,4+13,1+14,4+7,75+3,15+5,85)	m2	405,13365	200,00	81 026,73	822-1	RTS 20/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0218	NOVOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLKY V ROKYTNICI NAD ROKYTNOU
O:	SO 01	Novostavba MŠ v Rokytnici nad Rokytnou
R:	1	ASŘ, SKŘ, PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		zpevněné plochy pochůzné : 130		130,00000				
		zpevněné plochy pojízdné : 340		340,00000				
		-parkovací stání : -150		-150,00000				
		Koeficient: 0,08		30,00990				
89	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	130,00000	260,00	33 800,00	822-1	RTS 20/ I
		s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.						
90	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	190,00000	273,00	51 870,00	822-1	RTS 20/ I
		s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.						
		340		340,00000				
		-parkovací stání : -150		-150,00000				
91	596811111R00	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic do lože z kameniva těžného tloušťky do 30 mm	m2	50,11250	187,00	9 371,04	822-1	RTS 20/ I
		komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m						
		okapový chodník : 0,5*(2,175+18,05+10,35+9+16,4+13,1+14,4+7,75+3,15+5,85)		50,11250				
92	916561111R00	Osazení záhonového obrubníku betonového do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrou z betonu prostého	m	100,22500	152,00	15 234,20	822-1	RTS 20/ I
		se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm						
		okapový chodník : 2,175+18,05+10,35+9+16,4+13,1+14,4+7,75+3,15+5,85		100,22500				
93	917862111R00	Osazení silničního nebo chodnikového betonového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	191,69200	286,00	54 823,91	822-1	RTS 20/ I
		S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.						
		chodníkový obrubník : (7,611+2,825+3,294+15,37+1,2+7,832+12,475+6,334+1,2+6,055+13,544+1,2+1,931)*2		161,74200				
		5,2+1,5+5,85+1+1,2+7,2		21,95000				
		silniční : 8		8,00000				
94	59217020R	obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 148,5 mm; h = 145,0 mm; barva přírodní	kus	6,00000	129,00	774,00	SPCM	RTS 20/ I
95	592174230R	obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 80,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	235,00000	103,00	24 205,00	SPCM	RTS 20/ I
96	59217335R	obrubník zahradní materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 50,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	105,00000	74,00	7 770,00	SPCM	RTS 20/ I
97	59217480R	obrubník silniční přechodový levý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá	kus	1,00000	359,00	359,00	SPCM	RTS 20/ I
98	59217481R	obrubník silniční přechodový pravý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá	kus	1,00000	359,00	359,00	SPCM	RTS 20/ I
99	59245020R	dlažba betonová zámková, dvouvrstvá; kost; šedá; l = 200 mm; š = 165 mm; tl. 60,0 mm	m2	136,50000	233,00	31 804,50	SPCM	RTS 20/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 89 : 130,00000		130,00000				
		Koeficient: 0,05		6,50000				
100	59245601R	dlažba betonová jednovrstvá; čtverec; šedá; l = 500 mm; š = 500 mm; tl. 50,0 mm	m2	52,61813	314,00	16 522,09	SPCM	RTS 20/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 91 : 50,11250		50,11250				
		Koeficient: 0,05		2,50563				
101	59248202R	dlažba betonová zámková, drenážní; povrch hladký; šedá; l = 240 mm; š = 135 mm; tl. 80,0 mm	m2	199,50000	375,00	74 812,50	SPCM	RTS 20/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 90 : 190,00000		190,00000				
		Koeficient: 0,05		9,50000				
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				330 020,94		
102	602016142R00	Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenocementová, , tloušťka vrstvy 3 mm,	m2	717,17705	133,00	95 384,55	801-1	RTS 20/ I
		po jednotlivých vrstvách						
		Odkaz na mn. položky pořadí 103 : 873,35045		873,35045				
		- obklady : -156,1734		-156,17340				
103	602016211RT3	Omítka stěn z hotových směsí vrstva jádrová, vápenocementová, , tloušťka vrstvy 15 mm,	m2	873,35045	245,00	213 970,86	801-1	RTS 20/ I
		po jednotlivých vrstvách						
		1.02 : (1,9+2,85)*2*3,5		33,25000				
		-1,75*3,02		-5,28500				
		(1,72+3,02+3,02)*0,25		1,94000				
		-1,75*2,15		-3,76250				
		1.03 : (1,9+3,025+1,05+2,325+2,95+5,35)*3,5		58,10000				
		(4+1,95)*2*3,5		41,65000				
		-1,75*2,15		-3,76250				
		-0,9*2,1*3		-5,67000				
		-1,1*2,15		-2,36500				
		-1,25*2,15		-2,68750				
		-1,75*2,15*2		-7,52500				
		-0,8*2,1		-1,68000				
		-1,6*2,1		-3,36000				
		(1,75+2,15+2,15)*0,35		2,11750				
		(1,25+2,15+2,15)*0,35		1,94250				
		(1,1+2,15+2,15)*0,14		0,75600				
		1.04 : (3,55+2,85)*2*3,5		44,80000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0218	NOVOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLKY V ROKYTNICI NAD ROKYTNOU
O:	SO 01	Novostavba MŠ v Rokytnici nad Rokytnou
R:	1	ASŘ, SKŘ, PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-2,25*2,084		-4,68900				
		(2,25+2,084+2,084)*0,2		1,28360				
		-0,8*2,1		-1,68000				
		1.05 : (4,3+4,3+1,95)*3,5		36,92500				
		-1,25*1		-1,25000				
		(1,25+1+1)*0,25		0,81250				
		-1,6*2,1		-3,36000				
		0,25*1,95*2		0,97500				
		0,3*2,95		0,88500				
		1.05 / stávající budova : 0,45*3,1*2*1,35		3,76650				
		1.06 : (2,9+2,188)*2*3,5		35,61600				
		-0,9*2,1		-1,89000				
		-0,7*2,1		-1,47000				
		-2,5*1		-2,50000				
		(2,5+1+1)*0,25		1,12500				
		1.07 : (1,188+2,2)*2*3,5		23,71600				
		(1,125+1,125)*2*3,5		15,75000				
		(0,95+1,125)*2*3,5		14,52500				
		-0,7*2,1*5		-7,35000				
		1.08 : (2,2+2,15)*2*3,5		30,45000				
		-0,8*2,1		-1,68000				
		1.09 : (5,35+3,5)*2*3,5		61,95000				
		-0,9*2,1*3		-5,67000				
		-1*1,834		-1,83400				
		(1+1,834+1,834)*0,2		0,93360				
		1.10 : (1,7+1,05)*2*3,5		19,25000				
		-0,9*2,1		-1,89000				
		1.11 : (5,345+3)*2*3,5		58,41500				
		-1,25*2,15		-2,68750				
		-0,8*2,1*2		-3,36000				
		1.12 : (5,7+3,8)*2*3,5		66,50000				
		-0,8*2,1*2		-3,36000				
		-3*1		-3,00000				
		(3+1+1)*0,25		1,25000				
		(2,5+2,5+0,14)*2,4		12,33600				
		1.13 : (8,8+12,03)*2*3,5		145,81000				
		-0,9*2,1		-1,89000				
		-0,8*2,1*2		-3,36000				
		-3*2,584*3		-23,25600				
		-1,9*2,584		-4,90960				
		-1,1*3,02		-3,32200				
		-1*1		-1,00000				
		(3+2,584+3,584)*0,25*3		6,87600				
		(3+3,02+3,02)*0,25		2,26000				
		(1+1+1)*0,25		0,75000				
		1.14 : (5,975+3,025)*2*3,25		58,50000				
		-1,1*2,15		-2,36500				
		-0,8*2,1*2		-3,36000				
		-1,5*2,15		-3,22500				
		1.15 : (5,35+4,25)*2*3,5		67,20000				
		-0,8*2,1*2		-3,36000				
		-4,5*1		-4,50000				
		(4,5+1+1)*0,25		1,62500				
		(2+2+0,9+0,9+0,14+0,14)*3,5		21,28000				
		1.16 : (14,225+11)*2*3,5		176,57500				
		-0,9*2,1		-1,89000				
		-0,8*2,1		-1,68000				
		-1,5*2,1		-3,15000				
		-3*2,584*4		-31,00800				
		-1,9*2,584		-4,90960				
		-1,1*3,02		-3,32200				
		-1*1		-1,00000				
		zazdívkva otvorů stávající budovy : 0,88*1,15*2*1,3		2,63120				
		0,88*0,5*1,3		0,57200				
		0,25*2,05*1,3		0,66625				
		1,1*2*1,3		2,86000				
104	610991002R00	Začišťovací okenní lišta pro omítku tl. 9 mm	m	119,38200	44,00	5 252,81	801-1	RTS 20/ I
		nalepení a odříznutí po dokončení omítek						
		(3+1+1)		5,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0218	NOVOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLKY V ROKYTNICI NAD ROKYTNOU
O:	SO 01	Novostavba MŠ v Rokytnici nad Rokytnou
R:	1	ASŘ, SKŘ, PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(3+2,584+2,584)*7		57,17600				
		(3+3,02+3,02)*2		18,08000				
		(1+1+1)*2		6,00000				
		(1+1,834+1,834)		4,66800				
		(4,5+1+1)		6,50000				
		(2,5+1+1)		4,50000				
		(1,75+3,02+3,02)		7,79000				
		(2,25+2,084+2,084)		6,41800				
		(1,25+1+1)		3,25000				
105	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou	m2	1,59000	700,00	1 113,00	801-4	RTS 20/ I
		okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,						
		oprava ostění po výměně okna - stávající budova : (1,2+2,05+2,05)*0,3		1,59000				
106	612473186R00	Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí příplatek za zabudované rohovníky	m	199,78200	60,00	11 986,92	801-1	RTS 20/ I
		omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství						
		u oken : (3+1+1)		5,00000				
		(3+2,584+2,584)*7		57,17600				
		(3+3,02+3,02)*2		18,08000				
		(1+1+1)*2		6,00000				
		(1+1,834+1,834)		4,66800				
		(4,5+1+1)		6,50000				
		(2,5+1+1)		4,50000				
		(1,75+3,02+3,02)		7,79000				
		(2,25+2,084+2,084)		6,41800				
		(1,25+1+1)		3,25000				
		ostatní : (1,75+2,15+2,15)*2		12,10000				
		(1,25+2,15+2,15)*2		11,10000				
		(1,1+2,15+2,15)*2		10,80000				
		3,5+3,5+1+1+2,1+2,1+2,4+2,4+3,5+3,5+3,5+3,5+3,5+1,95+1,95		46,40000				
107	632451021R00	Vyrovňovací potěr z cementové malty v pásu o průměrné (střední) tloušťce od 10 do 20 mm	m2	10,32500	224,00	2 312,80	801-1	RTS 20/ I
		na zdivu jako podklad např. pod izolaci, na parapetech z prefabrikovaných dílců, pod oplechování apod., vodorovný nebo ve spádu do 15°, hlazený dřevěným hladítkem,						
		pod vnitřní parapety : 3*8*0,25		6,00000				
		1,9*2*0,25		0,95000				
		1*3*0,25		0,75000				
		4,5*0,25		1,12500				
		2,5*0,25		0,62500				
		2,25*0,25		0,56250				
		1,25*0,25		0,31250				
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				927 538,91		
108	602016189RT2	Omítka stěn z hotových směsí vrstva mozaiková, akrylátová, , tloušťka vrstvy (zrno) 1,8 mm ,	m2	60,85500	561,00	34 139,66	801-1	RTS 20/ I
		po jednotlivých vrstvách						
		Odkaz na mn. položky pořadí 117 : 60,85500		60,85500				
109	602016191R00	Omítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí□	m2	60,85500	54,00	3 286,17	801-1	RTS 20/ I
		penetrační nátěr stěn akrylátový						
		po jednotlivých vrstvách						
		Odkaz na mn. položky pořadí 117 : 60,85500		60,85500				
110	622315515R00	Zateplení suterénu extrudovaným polystyrenem, tloušťky 160 mm	m2	127,84375	705,00	90 129,84	801-1	RTS 20/ I
		nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek a zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2). Bez povrchové úpravy desek.						
		sokl : (9,4+18,15+2,4+6,05+3,25+3,25+6,8+0,5+0,625+14,9+11,6+16,4+8,95)*1,25		127,84375				
111	622323337RT3	Zateplení fasády , expandovaným polystyrénem s grafitem, tloušťky 200 mm, kontaktní nátěr a	m2	416,89555	1 677,00	699 133,84	801-1	RTS 20/ I
		silikonová omítka, hlazená, zrnitost 2 mm						
		nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kaširování u minerálních desek, natažení stěrky, vtláčení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.						
		Včetně rohových lišt na hranách budov.						
		(2,175+18,05+9,8+9+3,115+3,115+0,625+7,2+2,175)*4,1		226,54550				
		(16,4+12+15,95+3,7)*4,4		211,42000				
		(9,8+7,2)*0,3		5,10000				
		12*5,2		62,40000				
		12*0,3		3,60000				
		-3*1		-3,00000				
		-3*2,584*7		-54,26400				
		-1,9*2,584*2		-9,81920				
		-1,1*3,02*2		-6,64400				
		-1*1*2		-2,00000				
		-4,5*1		-4,50000				
		-2,5*1		-2,50000				
		-1,75*3,02		-5,28500				
		-2,25*2,084		-4,68900				
		-1,25*1		-1,25000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0218	NOVOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLKY V ROKYTNICI NAD ROKYTNOU
O:	SO 01	Novostavba MŠ v Rokytnici nad Rokytnou
R:	1	ASŘ, SKŘ, PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2,85*0,625		1,78125				
112	622315563R00	Zateplení parapetu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 30 mm nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, natažení stěrky, vtláčení výztužné tkaniny a přehlazení stěrky. Včetně parapetních lišt. pod vnější parapety : 3*8*0,1 1,9*2*0,1 1*3*0,1 4,5*0,1 2,5*0,1 2,25*0,1 1,25*0,1	m2	4,13000	1 055,00	4 357,15	801-1	RTS 20/ I
					2,40000 0,38000 0,30000 0,45000 0,25000 0,22500 0,12500			
113	622323350RT3	Povrchová úprava ostění zateplovacího systému , kontaktní nátěr a omítka silikonová okenní a rohové lišty, výztužná stěrka. Povrchová úprava dle popisu položky. Položka obsahuje: okenní a rohové lišty, výztužnou stěrku, kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou. (3+1+1)*0,22 (3+2,584+2,584)*7*0,22 (3+3,02+3,02)*2*0,22 (1+1+1)*2*0,22 (1+1,834+1,834)*0,22 (4,5+1+1)*0,22 (2,5+1+1)*0,22 (1,75+3,02+3,02)*0,22 (2,25+2,084+2,084)*0,22 (1,25+1+1)*0,22	m2	26,26404	1 925,00	50 558,28	801-1	RTS 20/ I
					1,10000 12,57872 3,97760 1,32000 1,02696 1,43000 0,99000 1,71380 1,41196 0,71500			
114	622315018R00	Profily základací hliníkové, pro izolaci tl. 200 mm 2,375+18,05+9,8+9+16,4+12+15,95+2,45+0,65+0,3+7,2+3,15+5,85-1,75-1-1	m	99,42500	223,00	22 171,78	801-1	RTS 20/ I
					99,42500			
115	622471317RS8	Nátěry a nástřiky vnějších stěn a pilířů základním a krycím nátěrem (nebo přestřikem povrchu) hmota silikátová, složitost 1 ÷ 2, Penetrace + 2 x krycí nátěr. Penetrace + 2 x krycí nátěr. Odkaz na mn. položky pořadí 116 : 8,05445	m2	8,05445	262,00	2 110,27	801-1	RTS 20/ I
					8,05445			
116	622472112R00	Omítka vnější stěn z hotových maltových směsí štuková ze suché maltové směsi□ stupeň složitosti 1÷2, ručně, kompletní omítkové souvrství zazdívk a otvorů stávající budovy : 0,88*1,15*2*1,3 0,88*0,5*1,3 0,25*2,05*1,3 1,1*2*1,3 (1,2+2,05+2,05)*0,25	m2	8,05445	550,00	4 429,95	801-1	RTS 20/ I
					2,63120 0,57200 0,66625 2,86000 1,32500			
117	622481211RU2	Výztužení povrchových úprav vnějších stěn stěrkou s výztužnou sklotextilní tkaninou, s dodávkou sítě a stěrkového tmelu sokl : 0,6*(2,375+18,05+9,8+9+16,4+12+15,95+2,45+0,65+0,3+7,2+3,15+5,85-1,75)	m2	60,85500	283,00	17 221,97	801-1	RTS 20/ I
					60,85500			
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce					251 185,86			
118	631312611R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 16/20, (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. podkroví : 25,2*11*0,07	m3	19,40400	3 570,00	69 272,28	801-1	RTS 20/ I
					19,40400			
119	631361921RT5	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 150/150 mm včetně distančních prvků podkroví : (25,2*11)*1,2*3,03/1000	t	1,00790	34 970,00	35 246,26	801-1	RTS 20/ I
					1,00790			
120	632430111R00	Kamenný koberec venkovní, z křemičitých oblázků, tloušťky 10 mm Litá podlaha ze směsi jemných přírodních oblázků a pojiva. Bez úpravy podkladu. schody 1 : (0,17+0,29)*1,25*4 schody 2 : (0,132+0,365)*1,25*4 schody 3 : (0,133+0,364)*1,25*3 podesta 1 : 1,8*1,25 podesta 2 : 1,2*1,25	m2	10,39875	1 182,00	12 291,32	801-1	RTS 20/ I
					2,30000 2,48500 1,86375 2,25000 1,50000			
121	632441044RT3	Potěr litý anhydritový anhydritový, pevnost v tlaku 30 MPa, pokládána plocha do 500 m2, tloušťka 45 mm dovoz směsi, doprava pomocí šnekového čerpadla, lití hadicí na plochu, dvojí (křížem vedené) rozvlnění hrazdami plochy bez podlah. vytápění : 1.02 : 5,41 1.03 : 24,74 1.04 : 10,12 1.05 : 8,39 1.06 : 6,34 1.07 : 4,81 1.08 : 4,73 1.09 : 18,73 1.10 : 1,79	m2	106,76000	290,00	30 960,40	801-1	RTS 20/ I
					5,41000 24,74000 10,12000 8,39000 6,34000 4,81000 4,73000 18,73000 1,79000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0218	NOVOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLKY V ROKYTNICI NAD ROKYTNOU
O:	SO 01	Novostavba MŠ v Rokytnici nad Rokytnou
R:	1	ASŘ, SKŘ, PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.15 : 21,7		21,70000				
122	632441046RT3	Potěr litý anhydritový anhydritový, pevnost v tlaku 30 MPa, pokládaná plocha do 500 m2, tloušťka 55 mm	m2	252,48000	310,00	78 268,80	801-1	RTS 20/ I
		dovoz směsi, doprava pomocí šnekového čerpadla, lití hadicí na plochu, dvojí (křížem vedené) rozvlnění hrazdami plochy s podl. vytápěním : 1.11 : 16,04 1.12 : 19,25 1.13 : 100 1.14 : 17,19 1.16 : 100		16,04000 19,25000 100,00000 17,19000 100,00000				
123	632441491R00	Potěr litý anhydritový broušení anhydritových potěrů	m2	359,24000	70,00	25 146,80	801-1	RTS 20/ I
		dovoz směsi, doprava pomocí šnekového čerpadla, lití hadicí na plochu, dvojí (křížem vedené) rozvlnění hrazdami Odkaz na mn. položky pořadí 121 : 106,76000 Odkaz na mn. položky pořadí 122 : 252,48000		106,76000 252,48000				
Díl: 64		Výplně otvorů				41 890,00		
124	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdíva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh plocha do 2,5 m2	kus	8,00000	930,00	7 440,00	801-1	RTS 20/ I
		Z04 : 3 Z06 : 3 Z07 : 2		3,00000 3,00000 2,00000				
125	642945121R00	Osazení ocelových zárubní protipožárních jednokřídlových, zazděním, nebo zalitím betonovou záhlivkou	kus	5,00000	1 610,00	8 050,00	801-1	RTS 20/ I
		a protiplynových dveří bez nebo včetně dveřních křídel do vynechaného otvoru, s obetonováním , včetně manipulační dopravy, kotvení zárubně do zdíva např. s uklinováním, s případným přivařením k obnažené výztuži, se zalitím, resp. zabetonováním, včetně bednění. Z02 : 1 Z03 : 2 Z05 : 2		1,00000 2,00000 2,00000				
126	Z02	Zárubeň ocelová 1700 x 2150 mm, EI 30 DP3, dle výpisu zámečnických výrobků	kus	1,00000	3 500,00	3 500,00		Vlastní
127	Z03	Zárubeň ocelová 900 x 2150 mm, EI 30 DP3, dle výpisu zámečnických výrobků	kus	2,00000	2 500,00	5 000,00		Vlastní
128	Z04	Zárubeň ocelová 900 x 2150 mm, dle výpisu zámečnických výrobků	kus	3,00000	1 500,00	4 500,00		Vlastní
129	Z05	Zárubeň ocelová 1000 x 2150 mm, EI 30 DP3, dle výpisu zámečnických výrobků	kus	2,00000	2 500,00	5 000,00		Vlastní
130	Z06	Zárubeň ocelová 1000 x 2150 mm, dle výpisu zámečnických výrobků	kus	3,00000	1 800,00	5 400,00		Vlastní
131	Z07	Zárubeň ocelová 800 x 2150 mm, dle výpisu zámečnických výrobků	kus	2,00000	1 500,00	3 000,00		Vlastní
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				150 440,00		
132	941941031R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	520,00000	66,00	34 320,00	800-3	RTS 20/ I
		včetně kotvení Včetně kotvení lešení. 2*4 18*4 12*4 (10+10)*4 18*4 12*4 12*4 16*4 (4+4+8)*4 4*4		8,00000 72,00000 48,00000 80,00000 72,00000 48,00000 48,00000 64,00000 64,00000 16,00000				
133	941941501R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami Dovož a odvoz lešení rámového pronajatého	km	10 400,00000	1,00	10 400,00	800-3	RTS 18/ II
		včetně kotvení Odkaz na mn. položky pořadí 132 : 520,00000 Koeficient: 19		520,00000 9 880,00000				
134	941941191R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m	m2	1 040,00000	30,00	31 200,00	800-3	RTS 20/ I
		včetně kotvení Odkaz na mn. položky pořadí 132 : 520,00000 Koeficient: 1		520,00000 520,00000				
135	941941831R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m	m2	520,00000	54,00	28 080,00	800-3	RTS 20/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 132 : 520,00000		520,00000				
136	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	360,00000	129,00	46 440,00	800-3	RTS 20/ I
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				21 938,50		
137	952901111R00	#####	m2	360,77000	50,00	18 038,50	801-1	RTS 20/ I
		1,53+5,41+24,74+10,12+8,39+6,34+4,81+4,73+18,73+1,79+16,04+19,25+100+17,19+21,7+100		360,77000				
138	953941312R00	Osazení předmětů na hmoždinky osazení hasicího přístroje	kus	3,00000	150,00	450,00	801-1	RTS 20/ I
		hasící přístroje : 3		3,00000				
139	44984124R	přístroj hasící práškový; PG6PDC; výtlačný prostředek dusík; náplň 6 kg; dostřik 5 m; doba činnosti 23 s	kus	3,00000	1 150,00	3 450,00	SPCM	RTS 20/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0218	NOVOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLKY V ROKYTNICI NAD ROKYTNOU
O:	SO 01	Novostavba MŠ v Rokytnici nad Rokytnou
R:	1	ASŘ, SKŘ, PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		dle PBR : 3		3,00000				
Díl: 96		Bourání konstrukcí				7 837,78		
140	962031133R00	Bourání příček nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), stávající budova : (0,8+0,8)*3,5	m2	5,60000	126,00	705,60	801-3	RTS 17/ I
141	967031132R00	Přisekání rovných ostění ve zdivu cihelném na jakoukoliv maltu vápennou nebo vépenocementovou bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů v jakémkoliv zdivu cihelném, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), stávající budova : 0,45*3,5*2 0,15*3,5	m2	3,67500	149,00	547,58	801-3	RTS 20/ I
142	968061112R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken, plochy do 1,5 m2 oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, stávající budova : 7	kus	7,00000	10,00	70,00	801-3	RTS 20/ I
143	968062245R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých, plochy do 2 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), stávající budova : 0,88*1,15*2 0,88*0,5	m2	2,46400	134,00	330,18	801-3	RTS 20/ I
144	968062246R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých, plochy do 4 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), stávající budova : 1,45*2,05	m2	2,97250	107,00	318,06	801-3	RTS 20/ I
145	968071126R00	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křidel dveří, plochy přes 2 m2 s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, stávající budova : 1	kus	1,00000	54,00	54,00	801-3	RTS 20/ I
146	968072246R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) okenních jednoduchých, plochy do 4 m2 stávající budova : 1,1*2	m2	2,20000	130,00	286,00	801-3	RTS 20/ I
147	968095001R00	Vybourání vnitřních parapetů dřevěných, šířky do 25 cm, stávající budova : 0,88*3 1,45	m	4,09000	29,00	118,61	801-3	RTS 20/ I
148	971033561R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 600 mm základovém nebo nadzákladovém, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). stávající budova : 1,25*3,5*0,4	m3	1,75000	2 239,00	3 918,25	801-3	RTS 20/ I
149	974031265R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v prostoru přilehlém ke stropní konstrukci do hloubky 150 mm, šířky do 200 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). stávající budova : 2,25*2	m	4,50000	331,00	1 489,50	801-3	RTS 20/ I
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				292 267,07		
150	998011002R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárníc nebo kovovou Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 17,18,19,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,47,48,49,50,52,53, : 54,55,56,57,58,59,61,62,63,64,65,66,67,69,70,71,73,75,76,77,79,80,81,82,84,87,88,89,90,91,92,93,94, : 95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120, : 121,122,124,125,126,127,128,129,130,131,132,134,136,137,138,139,140,143,144,146,148,149, : Součet : 1461,33536	t	1 461,33536	200,00	292 267,07	801-1	RTS 20/ I
Díl: 711		Izolace proti vodě				386 099,88		
151	711111001RZ1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP 11,6*25,8 2,4*2,55 6,2*3,25 0,625*0,4 9,4*9,1	m2	411,34000	28,00	11 517,52	800-711	RTS 20/ I
152	711112001RZ1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. nátěrem penetračním, 1x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP obvod : (9,4+18,15+2,4+6,05+3,25+3,25+6,8+0,5+0,625+14,9+11,6+16,4+8,95)*0,5	m2	51,13750	39,00	1 994,36	800-711	RTS 20/ I
153	711141559RT2	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 2 vrstvy, bez dodávky izolačních pásů, Odkaz na mn. položky pořadí 151 : 411,34000	m2	411,34000	223,00	91 728,82	800-711	RTS 20/ I
154	711142559RT2	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 2 vrstvy, bez dodávky izolačních pásů,	m2	51,13750	255,00	13 040,06	800-711	RTS 20/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0218	NOVOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLKY V ROKYTNICI NAD ROKYTNOU
O:	SO 01	Novostavba MŠ v Rokytnici nad Rokytnou
R:	1	ASŘ, SKŘ, PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 152 : 51,13750		51,13750				
155	711212002RT1	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti vlhkosti dvouvrstvá Odkaz na mn. položky pořadí 282 : 156,17340 podlahy : : 1.07 : 4,81 1.08 : 4,73 1.10 : 1,79 1.12 : 19,25 1.15 : 21,7	m2	208,45340	486,00	101 308,35	800-711	RTS 20/ I
				156,17340				
				4,81000				
				4,73000				
				1,79000				
				19,25000				
				21,70000				
156	711212601RT1	Izolace proti vodě doplňky těsnící pás š.120 mm do spoje podlaha-stěna 1.07 : (2,2+1,188)*2 (1,125+1,125)*2 (1,125+0,95)*2 -0,7*5 12*2,15 1.08 : (2,15+2,2)*2 -0,8 4*2,15 1.10 : (1,05+1,7)*2 -0,9 4*2,15 1.12 : (5,7+3,8)*2 -0,8*2 2,5+2,5+0,15 8*2,15 1.15 : (5,35+4,25)*2 -0,8*2 2+2+0,9+0,9+0,15+0,15 10*2,15	m	152,37600	140,00	21 332,64	800-711	RTS 20/ I
				6,77600				
				4,50000				
				4,15000				
				-3,50000				
				25,80000				
				8,70000				
				-0,80000				
				8,60000				
				5,50000				
				-0,90000				
				8,60000				
				19,00000				
				-1,60000				
				5,15000				
				17,20000				
				19,20000				
				-1,60000				
				6,10000				
				21,50000				
157	62843010R	pás izolační z oxidovaného asfaltu natavitelný; nosná vložka skelná rohož; horní strana posyp křemičitým pískem; spodní strana PE fólie; tl. 3,5 mm podkladní pás : Odkaz na mn. položky pořadí 153 : 411,34000 Odkaz na mn. položky pořadí 154 : 51,13750 Koeficient: 0,15	m2	531,84913	134,00	71 267,78	SPCM	RTS 20/ I
				411,34000				
				51,13750				
				69,37163				
158	62843012R	pás izolační z oxidovaného asfaltu natavitelný; volně uložený; nosná vložka skelná rohož + Al fólie; horní strana posyp křemičitým pískem; spodní strana PE fólie; tl. 3,6 mm protiradonová izolace : Odkaz na mn. položky pořadí 157 : 531,84913	m2	531,84913	128,00	68 076,69	SPCM	RTS 20/ I
				531,84913				
159	998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 151,152,153,154,155,156,157,158, : Součet: : 5,83366	t	5,83366	1 000,00	5 833,66	800-711	RTS 20/ I
				5,83366				
Díl: 712		Povlakové krytiny				211 558,77		
160	712311101RZ1	Povlakové krytiny střeš do 10° za studena nátěrem 1 x, penetračním nebo asfaltovým lakem, včetně dodávky materiálu ploché střechy : vodorovně : 8,7*8,8 2,85*6,2 1,95*2,4 svisle : (8,7+8,8)*2*0,6 (2,85+6,2)*2*0,6 (1,95+2,4)*2*0,6 podkroví : vodorovně : 25,2*11 svisle : (25,2+11)*2*0,8	m2	471,11000	28,00	13 191,08	800-711	RTS 20/ I
				76,56000				
				17,67000				
				4,68000				
				21,00000				
				10,86000				
				5,22000				
				277,20000				
				57,92000				
161	712341559RT1	Povlakové krytiny střeš do 10° pásy přitavením v celé ploše, 1 vrstva, bez dodávky pásu Odkaz na mn. položky pořadí 160 : 471,11000	m2	471,11000	111,00	52 293,21	800-711	RTS 20/ I
				471,11000				
162	71237211xxxx	Povlakové krytiny střeš do 10° termoplasty kotvené do betonu, 4 kotvy/m2, pro tl. izolace do 450 mm, včetně dodávky fólie, tloušťky 1,5 mm včetně ukotvení k podkladu hmoždinkami, svaření všech spojů a překrytí kotev fólií. Odkaz na mn. položky pořadí 167 : 145,59080	m2	145,59080	46,00	6 697,18	800-711	Vlastní
				145,59080				
163	712378004R00	Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií závětrná lišta, RŠ 250 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC včetně dodávek výrobků Úprava délky a připevnění závětrné lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty. K16 : 45,8	m	45,80000	240,00	10 992,00	800-711	RTS 20/ I
				45,80000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0218	NOVOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLKY V ROKYTNICI NAD ROKYTNOU
O:	SO 01	Novostavba MŠ v Rokytnici nad Rokytnou
R:	1	ASŘ, SKŘ, PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
164	712378006R00	Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií rohová lišta vnější, RŠ 100 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC	m	41,00000	160,00	6 560,00	800-711	RTS 20/ I
včetně dodávek výrobků Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty. K17 : 41,0								
165	712378007R00	Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií rohová lišta vnitřní, RŠ 100 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC	m	41,00000	160,00	6 560,00	800-711	RTS 20/ I
včetně dodávek výrobků Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty. K17 : 41,0								
166	712378103RT3	Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií kulatý chrlič s manžetou, průměr 110 mm, s manžetou z fólie z měkčeného PVC	kus	2,00000	1 840,00	3 680,00	800-711	RTS 20/ I
včetně dodávek výrobků Dodávka a montáž propustě, utěsnění PU pěnou, přitavení límce a doplnění zálivkovou hmotou. K14 : 2								
167	712391172RZ3	Povlakové krytiny střech do 10° ostatní textilie ochranná, 1 vrstva, včetně dodávky materiálu	m2	145,59080	38,00	5 532,45	800-711	RTS 18/ I
vodorovně uvnitř : 8,42*8,64 2,57*6,04 1,79*2,18 svisle : (8,42+8,64)*2*0,4 (2,57+6,04)*2*0,4 (1,79+2,18)*2*0,4 vodorovně - atika shora : (9+9+9,8+3,15+3,15+7,2+2,2+2,2)*0,65								
168	62843012R	pás izolační z oxidovaného asfaltu natavitelný, volně uložený; nosná vložka skelná rohož + Al fólie; horní strana posyp křemičitým pískem; spodní strana PE fólie; tl. 3,6 mm	m2	541,77650	190,00	102 937,54	SPCM	RTS 20/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 161 : 471,11000 Koeficient: 0,15								
169	998712102R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	3,11531	1 000,00	3 115,31	800-711	RTS 20/ I
50 m vodorovně Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 160,161,162,163,164,165,166,167,168, : Součet: : 3,11531								
Díl: 713		Izolace tepelné					548 659,67	
170	622315511R00	Zateplení suterénu extrudovaným polystyrenem, tloušťky 80 mm	m2	25,20000	511,00	12 877,20	801-1	RTS 20/ I
nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek a zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2). Bez povrchové úpravy desek. izolace stěn atik : svisle : (8,7+8,7+8,8)*0,6 (2,85+2,85+6,2)*0,6 (1,95+1,95)*0,6								
171	622315512R00	Zateplení suterénu extrudovaným polystyrenem, tloušťky 100 mm	m2	36,20000	561,00	20 308,20	801-1	RTS 20/ I
nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek a zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2). Bez povrchové úpravy desek. podkroví - vnitřní stěny : (25,2+11)*2*0,5								
172	713111121RT1	Montáž tepelné izolace stropů rovných, spodem, uchycení drátem,	m2	200,00000	126,00	25 200,00	800-713	RTS 20/ I
akustické podhledy : 1.13 : 100 1.16 : 100								
173	713121121R00	Montáž tepelné izolace podlah dvouvrstvá, bez dodávky materiálu	m2	635,54000	75,00	47 665,50	800-713	RTS 20/ I
podkroví : 25,2*11-0,9 1. NP : 1.02 : 5,41 1.03 : 24,74 1.04 : 10,12 1.05 : 8,39 1.06 : 6,34 1.07 : 4,81 1.08 : 4,73 1.09 : 18,73 1.10 : 1,79 1.11 : 16,04 1.12 : 19,25 1.13 : 100 1.14 : 17,19 1.15 : 21,7 1.16 : 100								
174	713141151R00	Montáž tepelné izolace plochých střech kladená na sucho, jednovrstvá	m2	92,17380	34,00	3 133,91	800-713	RTS 20/ I
spádové klíny na plochých střechách : 8,42*8,64 2,57*6,04 1,79*2,18								
175	71314132xxxx	Montáž tepelné izolace plochých střech dvouvrstvé, tloušťky do 450 mm na kotvy	m2	92,17380	91,00	8 387,82	800-713	Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0218	NOVOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLKY V ROKYTNICI NAD ROKYTNOU
O:	SO 01	Novostavba MŠ v Rokytnici nad Rokytnou
R:	1	ASŘ, SKŘ, PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 174 : 92,17380		92,17380				
176	713191100RT9	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie	m2	636,44000	42,00	26 730,48	800-713	RTS 20/ I
		podkroví : 25,2*11		277,20000				
		1. NP :						
		1.02 : 5,41		5,41000				
		1.03 : 24,74		24,74000				
		1.04 : 10,12		10,12000				
		1.05 : 8,39		8,39000				
		1.06 : 6,34		6,34000				
		1.07 : 4,81		4,81000				
		1.08 : 4,73		4,73000				
		1.09 : 18,73		18,73000				
		1.10 : 1,79		1,79000				
		1.11 : 16,04		16,04000				
		1.12 : 19,25		19,25000				
		1.13 : 100		100,00000				
		1.14 : 17,19		17,19000				
		1.15 : 21,7		21,70000				
		1.16 : 100		100,00000				
177	713191221R00	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky obložení stěn pásky 100 mm, včetně dodávky materiálu	m	392,94200	28,00	11 002,38	800-713	RTS 20/ I
		podkroví : (25,2+11)*2+10		82,40000				
		1. NP :						
		1.02 : (2,85+1,9)*2		9,50000				
		1.03 : (5,35+2,95)*2		16,60000				
		(7,5+1,95)*2		18,90000				
		1.04 : (3,55+2,85)*2		12,80000				
		1.05 : (1,95+4,3)*2		12,50000				
		1.06 : (2,188+2,9)*2		10,17600				
		(1,188+2,2)*2		6,77600				
		(1,125+1,125)*2		4,50000				
		1.07 : (0,95+1,125)*2		4,15000				
		1.08 : (2,2+2,15)*2		8,70000				
		1.09 : (3,5+5,35)*2		17,70000				
		1.10 : (1,05+1,7)*2		5,50000				
		1.11 : (5,345+3)*2		16,69000				
		1.12 : (5,77+3,8)*2		19,14000				
		2,5*2		5,00000				
		1.13 : (8,8+12,03)*2		41,66000				
		1.14 : (5,975+3,025)*2		18,00000				
		1.15 : (5,35+4,25)*2		19,20000				
		1.16 : (14,225+5,35)*2		39,15000				
		(5,65+4,3)*2		19,90000				
		2*2		4,00000				
178	28375704R	deska izolační stabilizovaná; pěnový polystyren; rovná hrana; součinitel tepelné vodivosti 0,037 W/mK; obj. hmotnost 20,00 kg/m3	m3	55,66038	1 850,00	102 971,70	SPCM	RTS 20/ I
		1. NP :						
		1.02 : 5,41*0,18		0,97380				
		1.03 : 24,74*0,18		4,45320				
		1.04 : 10,12*0,18		1,82160				
		1.05 : 8,39*0,18		1,51020				
		1.06 : 6,34*0,18		1,14120				
		1.07 : 4,81*0,18		0,86580				
		1.08 : 4,73*0,18		0,85140				
		1.09 : 18,73*0,18		3,37140				
		1.10 : 1,79*0,18		0,32220				
		1.11 : 16,04*0,13		2,08520				
		1.12 : 19,25*0,13		2,50250				
		1.13 : 100*0,14		14,00000				
		1.14 : 17,19*0,13		2,23470				
		1.15 : 21,7*0,18		3,90600				
		1.16 : 100*0,14		14,00000				
		Koeficient: 0,03		1,62118				
179	28375705R	deska izolační stabilizovaná; pěnový polystyren; rovná hrana; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; obj. hmotnost 25,00 kg/m3	m3	102,47028	1 850,00	189 570,02	SPCM	RTS 20/ I
		podkroví : 276,3*0,28		77,36400				
		ploché střechy : 92,1738*0,24		22,12171				
		Koeficient: 0,03		2,98457				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0218	NOVOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLKY V ROKYTNICI NAD ROKYTNOU
O:	SO 01	Novostavba MŠ v Rokytnici nad Rokytnou
R:	1	ASŘ, SKŘ, PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
180	28375972R	deska spádová, klín EPS 150; pěnový polystyren; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK	m3	14,74781	3 600,00	53 092,12	SPCM	RTS 20/ I	
92,1738*0,16				14,74781					
181	63150840R	deska izolační minerální vlákno; rovná hrana; tl. 40,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,038 W/mK; R = 1,050 m2K/W; obj. hmotnost 30,00 kg/m3; hydrofobizováno	m2	204,00000	210,00	42 840,00	SPCM	RTS 19/ I	
Odkaz na mn. položky pořadí 172 : 200,00000				200,00000					
Koeficient: 0,02				4,00000					
182	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m	t	4,88034	1 000,00	4 880,34	800-713	RTS 20/ I	
50 m vodorovně									
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 170,171,172,176,178,179,180,181, : Součet: : 4,88034									4,88034
Díl: 721		Vnitřní kanalizace					15 600,00		
183	721231114RT4	Střešní vtoky vtok pro střechu s povlakovou krytinou, střecha zateplená, výška izolace do 300 mm, D 75, 110, 125 mm, včetně dodávky materiálu	kus	3,00000	3 850,00	11 550,00	800-721	RTS 20/ I	
K13 : 3				3,00000					
184	721231331R00	Střešní vtoky Doplnky pro střešní vtoky vyhřívací sada pro střešní vtoky , včetně dodávky materiálu	kus	3,00000	1 350,00	4 050,00	800-721	RTS 20/ I	
Odkaz na mn. položky pořadí 183 : 3,00000				3,00000					
Díl: 762		Konstrukce tesařské					615 737,76		
185	953981203R00	Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do betonu, hloubky 110 mm, M 12, malta pro chemické kotvy dvousložková do plných materiálů	kus	26,00000	220,00	5 720,00	801-4	RTS 20/ I	
uchycení pozednic do věnce : 13*2				26,00000					
186	762313112R00	Montáž ocelových spojovacích prostředků svorníků, šroubů □ délky přes 150 do 300 mm	kus	78,00000	42,00	3 276,00	800-762	RTS 20/ I	
krokev / kleština : 26*2				52,00000					
krokev / krokev : 26				26,00000					
187	762332110R00	Vázané konstrukce krovů montáž□ střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva, průřezové plochy do 120 cm2	m	312,00000	151,00	47 112,00	800-762	RTS 20/ I	
kleštiny : 6*26*2				312,00000					
188	762332120R00	Vázané konstrukce krovů montáž□ střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	546,30400	192,00	104 890,37	800-762	RTS 20/ I	
pozednice : 25,8*2				51,60000					
vaznice : 25,8				25,80000					
krokve : 7,832*26*2				407,26400					
sloupky : 1,515*16				24,24000					
zavětrování : 2,2*17				37,40000					
189	762341210R00	Montáž bednění střech rovných o sklonu do 60° z prken hrubých na sraz tloušťky do 32 mm včetně vyřezání otvorů ,	m2	404,13120	105,00	42 433,78	800-762	RTS 20/ I	
Odkaz na mn. položky pořadí 190 : 404,13120				404,13120					
190	762342203R00	Montáž laťování střech o sklonu do 60° při vzdálenost lať přes 220 do 360 mm,	m2	404,13120	55,00	22 227,22	800-762	RTS 20/ I	
(7,832+7,832)*25,8				404,13120					
191	762342204R00	Montáž kontralátí přibitím, bez dodávky řeziva	m2	404,13120	14,00	5 657,84	800-762	RTS 20/ I	
Odkaz na mn. položky pořadí 190 : 404,13120				404,13120					
192	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace	m3	33,58810	980,00	32 916,34	800-762	RTS 20/ I	
Odkaz na mn. položky pořadí 197 : 14,26000				14,26000					
Odkaz na mn. položky pořadí 196 : 14,32810				14,32810					
Odkaz na mn. položky pořadí 198 : 5,00000				5,00000					
193	762441112RT2	Obložení atiky s dodávkou dřevoštěpkových desek, tloušťky 18 mm, 1 vrstva, upevněním šroubováním	m2	29,70500	295,00	8 762,98	800-762	RTS 20/ I	
atiky na pl. střeších : (9+9+9,8+3,15+3,15+7,2+2,2+2,2)*0,65				29,70500					
194	762811210R00	Záklop stropů montáž□ z hrubých prken, vrchního na sraz, spáry zakryty lepenkovými pásy nebo lištami	m2	138,60000	116,00	16 077,60	800-762	RTS 20/ I	
nad kleštinami : 5,5*25,2				138,60000					
195	783782205R00	Nátěry tesařských konstrukcí ochranné fungicidní+ biocidní (proti plísním, houbám a hmyzu), dvojnásobné	m2	2 315,11488	42,00	97 234,82	800-783	RTS 20/ I	
protihnilobné, protiplísňové proti ohni a škůdcům									
včetně montáže, dodávky a demontáže lešení.									
kleštiny : (0,06+0,16)*2*6,5*26*2				148,72000					
pozednice : (0,14+0,12)*2*26*2				27,04000					
vaznice : (0,14+0,16)*2*26				15,60000					
krokve : (0,1+0,2)*2*8*26*2				249,60000					
sloupky : (0,14+0,14)*2*2*16				17,92000					
zavětrování : (0,12+0,12)*2*2,5*17				20,40000					
střešní latě : (0,03+0,05)*2*3333				533,28000					
prkna : bednění střechy : 404,1312*2*1,2				969,91488					
záklop stropu nad kleštinami : 138,6*2*1,2				332,64000					
196	60510138R	prkno SM/JD; l = 2 500 až 3 000 mm; jakost I; neomítané	m3	14,32810	4 900,00	70 207,69	SPCM	RTS 20/ I	
bednění střechy : 404,1312*0,024				9,69915					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0218	NOVOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLKY V ROKYTNICI NAD ROKYTNOU
O:	SO 01	Novostavba MŠ v Rokytnici nad Rokytnou
R:	1	ASŘ, SKŘ, PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		záklp stropu nad kleštinami : 138,6*0,024		3,32640				
		Koeficient: 0,1		1,30255				
197	60512121R	hranol jehličnaté(SM; BO); l = 4 000 až 6 000 mm; jakost I	m3	14,26000	6 800,00	96 968,00	SPCM	RTS 20/ I
		kleštiny : 0,06*0,16*6,5*26*2		3,24480				
		pozednice : 0,14*0,12*26*2		0,87360				
		vaznice : 0,14*0,16*26		0,58240				
		krokve : 0,1*0,2*8*26*2		8,32000				
		sloupky : 0,14*0,14*2*16		0,62720				
		zavětrování : 0,12*0,12*2,5*17		0,61200				
198	60517110R	lať průřez 15 cm2	m3	5,00000	6 200,00	31 000,00	SPCM	RTS 20/ I
199	998762102R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m	t	20,83541	1 500,00	31 253,12	800-762	RTS 20/ I
		50 m vodorovně						
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 185,187,188,192,193,195,196,197,198, : Součet: : 20,83541		20,83541				
Díl: 764		Konstrukce klempířské				182 243,96		
200	764819213R00	Odpadní trouby kruhové, průměr 120 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu, , dodávka a montáž	m	21,88000	1 109,00	24 264,92	800-764	RTS 20/ I
		včetně kolena, objímky, spojovacího materiálu a zednické výpomoci.						
		K08 : 4,04*3		12,12000				
		K09 : 4,88*2		9,76000				
201	764815501R00	Žlaby nástřešní, oblý tvar včetněš hladké masky nadfímsovým žlabům včetně rohů a čel, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 500 mm, dodávka a montáž	m	56,70000	1 060,00	60 102,00	800-764	RTS 20/ I
		včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací						
		K10 : 56,7		56,70000				
202	764815812R00	Ostatní prvky ke žlabům a odpadním troubám kotlík žlabový oválného tvaru o rozměru 330/120 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu, , dodávka a montáž	kus	2,00000	570,00	1 140,00	800-764	RTS 20/ I
		K15 : 2		2,00000				
203	764814525R00	Závětrná lišta , z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 250 mm, dodávka a montáž	m	31,60000	219,00	6 920,40	800-764	RTS 20/ I
		K12 : 31,6		31,60000				
204	764816125R00	Oplechování parapetů včetně rohů, lepené lepidlem, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 250 mm, dodávka a montáž	m	41,98000	370,00	15 532,60	800-764	RTS 20/ I
		včetně rohů						
		K01 : (1,25+0,02+0,02)		1,29000				
		K02 : (2,25+0,02+0,02)		2,29000				
		K03 : (2,5+0,02+0,02)		2,54000				
		K04 : (4,5+0,02+0,02)		4,54000				
		K05 : (1,0+0,02+0,02)*3		3,12000				
		K06 : (3,0+0,02+0,02)*8		24,32000				
		K07 : (1,9+0,02+0,02)*2		3,88000				
205	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm	m	4,09000	84,00	343,56	800-764	RTS 20/ I
		stávající budova : 0,88*3		2,64000				
		1,45		1,45000				
206	764812250R00	Oplechování okapů střech z tvrdé krytiny, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 660 mm, dodávka a montáž	m	52,10000	1 408,00	73 356,80	800-764	RTS 20/ I
		včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací						
		K11 : 52,1		52,10000				
207	998764102R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m	t	0,58368	1 000,00	583,68	800-764	RTS 20/ I
		50 m vodorovně						
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 200,201,202,203,204,206, : Součet: : 0,58368		0,58368				
Díl: 765		Krytiny tvrdé				388 568,32		
208	765313121RS2	Krytina pálená střech složitých z tašek drážkových, , povrchová úprava engoba,	m2	389,43680	696,00	271 048,01	800-765	RTS 20/ I
		Dodávka a montáž krytiny z tašek základních, větracích, protisněhových a poloviční včetně spojovacích prostředků.						
		(7,432+7,432)*26,2		389,43680				
209	765312397R00	Krytina pálená doplňky ke krytině drážkové, plech okapní profilovaný Al šířky 170 mm,	m	52,40000	169,00	8 855,60	800-765	RTS 20/ I
		Dodávka a montáž okapního profilovaného plechu.						
		pod fólii : 26,2*2		52,40000				
210	765312432R00	Krytina pálená Hřeben ke krytině drážkové, z hřebenáčů engobovaných, s větracím pásem z hliníku	m	26,20000	1 650,00	43 230,00	800-765	RTS 20/ I
		Dodávka a montáž hřebene včetně hřebenové latě, větracího pásu, ukončení hřebenáče a spojovacích prostředků.						
211	765313181R00	Krytina pálená doplňky ke krytině drážkové, přirezání a uchycení tašek rovné,	m	15,80000	90,00	1 422,00	800-765	RTS 20/ I
		Přirezání a uchycení tašek včetně spojovacích prostředků.						
		7,9*2		15,80000				
212	765331864R00	Krytina betonová Doplňky pro zastřešení krytinou betonovou drážkovou i bobrovku, větrací pás okapní,	m	52,40000	127,00	6 654,80	800-765	RTS 20/ I
		Dodávka a montáž větracího okapního pásu včetně spojovacích prostředků.						
		26,2*2		52,40000				
213	765799312RN2	Fólie parotěsné, difúzní a vodotěsné Fólie podstřešní difúzní na bednění,	m2	410,39680	98,00	40 218,89	800-765	RTS 20/ I
		Dodávka a montáž fólie, spojovací pásy včetně spojovacích prostředků.						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0218	NOVOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLKY V ROKYTNICI NAD ROKYTNOU
O:	SO 01	Novostavba MŠ v Rokytnici nad Rokytnou
R:	1	ASŘ, SKŘ, PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(7,832+7,832)*26,2		410,39680				
214	998765102R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 12 m	t	17,13902	1 000,00	17 139,02	800-765	RTS 20/ I
		50 m vodorovně						
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 208,209,210,211,212,213, : Součet: : 17,13902		17,13902				
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				1 345 536,10		
215	648991113RT2	Osazení parapetních desek z plastických hmot Dodávka a osazení parapetních desek z plastických hmot šířky 250 mm	m	38,04900	350,00	13 317,15	801-1	RTS 20/ I
		a poloplastických hmot na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu.						
		P01 : 1,25		1,25000				
		P02 : 2,25		2,25000				
		P03 : 1,187*2		2,37400				
		P04 : 3,1		3,10000				
		P05 : 1,0*3		3,00000				
		P06 : 3,0*7		21,00000				
		P07 : 1,275		1,27500				
		P08 : 1,9*2		3,80000				
216	766231111R00	Montáž schodů stahovacích půdních schodů	kus	1,00000	2 350,00	2 350,00	800-766	RTS 20/ I
217	766601213RT2	Těsnění připojovací spáry spára ostění, interiér - fólie parotěsná šířky 100 mm samolepicí, výplň PU pěnou, exteriér - fólie paropropustná šířky 100 mm samolepicí,	m	189,17200	100,00	18 917,20	800-766	RTS 20/ I
		Dodávka a aplikace parotěsné a paropropustné okenní fólie.						
		Odkaz na mn. položky pořadí 218 : 131,01200		131,01200				
		Odkaz na mn. položky pořadí 219 : 58,16000		58,16000				
218	766711001R00	Montáž otvorových prvků plastových nebo z dřevěných europrofilů oken a balkonových dveří,	m	131,01200	180,00	23 582,16	800-766	RTS 20/ I
		Montáž plastových oken a dveří včetně dodávky a montáže PU pěny a spojovacích prostředků.						
		W01 : (1,25+1,0)*2*1		4,50000				
		W02 : (2,25+2,084)*2*1		8,66800				
		W03 : (2,5+1,0)*2*1		7,00000				
		W04 : (4,5+1,0)*2*1		11,00000				
		W05 : (1,0+1,0)*2*2		8,00000				
		W06 : (3,0+2,584)*2*2		22,33600				
		W07 : (3,0+2,584)*2*1		11,16800				
		W08 : (3,0+2,584)*2*2		22,33600				
		W09 : (3,0+2,584)*2*1		11,16800				
		W10 : (3,0+2,584)*2*1		11,16800				
		W11 : (3,0+1,0)*2*1		8,00000				
		W13 : (1,0+1,834)*2*1		5,66800				
219	766711021R00	Montáž otvorových prvků plastových nebo z dřevěných europrofilů vstupních dveří,	m	58,16000	180,00	10 468,80	800-766	RTS 20/ I
		Montáž plastových dveří včetně dodávky a montáže PU pěny.						
		D01 : (1,75+3,02)*2*1		9,54000				
		D02 : (3,0+3,02)*2*2		24,08000				
		D03 : (1,75+3,07)*2*1		9,64000				
		D06 : (1,4+2,15)*2*1		7,10000				
		D09 : (1,75+2,15)*2*1		7,80000				
220	766624046R00	Montáž střešních oken rozměru 66/118 cm	kus	1,00000	1 950,00	1 950,00	800-766	RTS 20/ I
		montáž střešního výlezu W12 : 1		1,00000				
221	D04	Dveře dřevěné 1700 x 2150 mm, dodávka + montáž do ocel. zárubně, vč. kování, zámku, EI 30 DP3, technické parametry a příslušenství dle výpisu dveří	kus	1,00000	9 500,00	9 500,00		Vlastní
		dveře musí obsahovat veškeré příslušenství dle výpisu dveří						
222	D05	Dveře dřevěné 900 x 2150 mm, dodávka + montáž do ocel. zárubně, vč. kování, zámku, EI 30 DP3, technické parametry a příslušenství dle výpisu dveří	kus	2,00000	5 500,00	11 000,00		Vlastní
		dveře musí obsahovat veškeré příslušenství dle výpisu dveří						
223	D07	Dveře dřevěné 1000 x 2150 mm, dodávka + montáž do ocel. zárubně, vč. kování, zámku, EI 30 DP3, technické parametry a příslušenství dle výpisu dveří	kus	2,00000	5 500,00	11 000,00		Vlastní
		dveře musí obsahovat veškeré příslušenství dle výpisu dveří						
224	D08	Dveře dřevěné 900 x 2150 mm, dodávka + montáž do ocel. zárubně, vč. kování, zámku, technické parametry a příslušenství dle výpisu dveří	kus	2,00000	4 000,00	8 000,00		Vlastní
		dveře musí obsahovat veškeré příslušenství dle výpisu dveří						
225	D10	Dveře dřevěné 1000 x 2150 mm, dodávka + montáž do ocel. zárubně, vč. kování, zámku, technické parametry a příslušenství dle výpisu dveří	kus	2,00000	4 000,00	8 000,00		Vlastní
		dveře musí obsahovat veškeré příslušenství dle výpisu dveří						
226	D11	Dveře dřevěné 1000 x 2150 mm, dodávka + montáž do ocel. zárubně, vč. kování, zámku, technické parametry a příslušenství dle výpisu dveří	kus	1,00000	4 000,00	4 000,00		Vlastní
		dveře musí obsahovat veškeré příslušenství dle výpisu dveří						
227	D12	Dveře dřevěné 800 x 2150 mm, dodávka + montáž do ocel. zárubně, vč. kování, zámku, technické parametry a příslušenství dle výpisu dveří	kus	2,00000	4 000,00	8 000,00		Vlastní
		dveře musí obsahovat veškeré příslušenství dle výpisu dveří						
228	D13	Dveře dřevěné 1500 x 2150 mm, dodávka + montáž dveří vč. rámové zárubně, vč. kování, zámku, EI 30 DP3, technické parametry a příslušenství dle výpisu dveří	kus	1,00000	26 000,00	26 000,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0218	NOVOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLKY V ROKYTNICI NAD ROKYTNOU
O:	SO 01	Novostavba MŠ v Rokytnici nad Rokytnou
R:	1	ASŘ, SKŘ, PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		dveře musí obsahovat veškeré příslušenství dle výpisu dveří						
229	D14	Dveře dřevěné 900 x 2150 mm, dodávka + montáž do ocel. zárubně, vč. kování, zámku, technické parametry a příslušenství dle výpisu dveří	kus	1,00000	3 500,00	3 500,00		Vlastní
		dveře musí obsahovat veškeré příslušenství dle výpisu dveří						
230	61250025x	schody skládací dřevěné; požární odolnost dle PBŘ; rozměr 130x70 cm, zateplené	kus	1,00000	11 500,00	11 500,00		Vlastní
231	D01	Exteriérové dveře hliníkové 1750 x 3020 mm, EI30 DP3, příslušenství a technické parametry dle výpisu dveří	ks	1,00000	160 000,00	160 000,00		Vlastní
		dveře musí obsahovat veškeré příslušenství dle výpisu dveří						
232	D02	Exteriérové dveře s oknem hliníkové 1100 x 3020 mm + 1900 x 2584 mm, EI30 DP3, příslušenství a technické parametry dle výpisu dveří	ks	2,00000	125 000,00	250 000,00		Vlastní
		dveře musí obsahovat veškeré příslušenství dle výpisu dveří						
233	D03	Interiérové dveře hliníkové 1750 x 3070 mm, příslušenství a technické parametry dle výpisu dveří	ks	1,00000	122 000,00	122 000,00		Vlastní
		dveře musí obsahovat veškeré příslušenství dle výpisu dveří						
234	D06	Interiérové dveře hliníkové 1400 x 2150 mm, EI 30 DP3, příslušenství a technické parametry dle výpisu dveří	ks	1,00000	55 000,00	55 000,00		Vlastní
		dveře musí obsahovat veškeré příslušenství dle výpisu dveří						
235	D09	Interiérové dveře hliníkové 1750 x 2150 mm, příslušenství a technické parametry dle výpisu dveří	ks	1,00000	40 000,00	40 000,00		Vlastní
		dveře musí obsahovat veškeré příslušenství dle výpisu dveří						
236	W01	Okno hliníkové 1250 x 1000 mm, příslušenství a technické parametry dle výpisu oken	kus	1,00000	12 000,00	12 000,00		Vlastní
		okno musí obsahovat veškeré příslušenství dle výpisu oken						
237	W02	Okno hliníkové 2250 x 2084 mm, příslušenství a technické parametry dle výpisu oken	kus	1,00000	26 000,00	26 000,00		Vlastní
		okno musí obsahovat veškeré příslušenství dle výpisu oken						
238	W03	Okno hliníkové 2500 x 1000 mm, příslušenství a technické parametry dle výpisu oken	kus	1,00000	32 000,00	32 000,00		Vlastní
		okno musí obsahovat veškeré příslušenství dle výpisu oken						
239	W04	Okno hliníkové 4500 x 1000 mm, příslušenství a technické parametry dle výpisu oken	kus	1,00000	38 000,00	38 000,00		Vlastní
		okno musí obsahovat veškeré příslušenství dle výpisu oken						
240	W05	Okno hliníkové 1000 x 1000 mm, příslušenství a technické parametry dle výpisu oken	kus	2,00000	12 000,00	24 000,00		Vlastní
		okno musí obsahovat veškeré příslušenství dle výpisu oken						
241	W06	Okno hliníkové 3000 x 2584 mm, příslušenství a technické parametry dle výpisu oken	kus	2,00000	53 000,00	106 000,00		Vlastní
		okno musí obsahovat veškeré příslušenství dle výpisu oken						
242	W07	Okno hliníkové 3000 x 2584 mm, příslušenství a technické parametry dle výpisu oken	kus	1,00000	53 000,00	53 000,00		Vlastní
		okno musí obsahovat veškeré příslušenství dle výpisu oken						
243	W08	Okno hliníkové 3000 x 2584 mm, příslušenství a technické parametry dle výpisu oken	kus	2,00000	53 000,00	106 000,00		Vlastní
		okno musí obsahovat veškeré příslušenství dle výpisu oken						
244	W09	Okno hliníkové 3000 x 2584 mm, příslušenství a technické parametry dle výpisu oken	kus	1,00000	53 000,00	53 000,00		Vlastní
		okno musí obsahovat veškeré příslušenství dle výpisu oken						
245	W10	Okno hliníkové 3000 x 2584 mm, příslušenství a technické parametry dle výpisu oken	kus	1,00000	53 000,00	53 000,00		Vlastní
		okno musí obsahovat veškeré příslušenství dle výpisu oken						
246	W11	Okno hliníkové 3000 x 1000 mm, příslušenství a technické parametry dle výpisu oken	kus	1,00000	20 000,00	20 000,00		Vlastní
		okno musí obsahovat veškeré příslušenství dle výpisu oken						
247	W12	Výlez střešní 700 x 1030 mm vč. lemování, příslušenství a technické parametry dle výpisu oken	kus	1,00000	6 500,00	6 500,00		Vlastní
		výlez musí obsahovat veškeré příslušenství dle výpisu oken						
248	W13	Okno hliníkové 1000 x 1834 mm, příslušenství a technické parametry dle výpisu oken	kus	1,00000	15 000,00	15 000,00		Vlastní
		okno musí obsahovat veškeré příslušenství dle výpisu oken						
249	998766102R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m	t	2,95079	1 000,00	2 950,79	800-766	RTS 20/ I
		50 m vodorovně						
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :						
		215,218,219,220,221,222,223,224,225,226,227,228,229,230,231,232,233,234,235,236,237,238,239,240,241, :						
		242,243,244,245,246,247,248, :						
		Součet: : 2,95079			2,95079			
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				213 758,93		
250	953981202R00	Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do betonu, hloubky 90 mm, M 10, malta pro chemické kotvy dvousložková do plných materiálů	kus	20,00000	100,00	2 000,00	801-4	RTS 20/ I
		uchycení sloupků HEA do konstrukce podlahy : 5*4			20,00000			
251	767995105R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 50 do 100 kg	kg	1 597,92500	50,00	79 896,25	800-767	RTS 20/ I
		vaznice HEA 200 : 26*42,3			1 099,80000			
		sloupky HEA 140 : 5*3,75*24,7			463,12500			
		uzavírací a patní plechy P8 : 35			35,00000			
252	767996801R00	Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí□ o hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	60,00000	50,00	3 000,00	800-767	RTS 20/ I
		okenní mříže stávající budovy : 60			60,00000			
253	Z01	Průchodka střešní k nerezovému komínu, D+M, dle výpisu zámečnických výrobků	kus	1,00000	3 500,00	3 500,00		Vlastní
254	Z08	Zábradlí 1250 x 900 mm, D+M, dle výpisu zámečnických výrobků	ks	1,00000	6 250,00	6 250,00		Vlastní
255	Z09	Zábradlí 5800 x 900 mm, D+M, dle výpisu zámečnických výrobků	ks	1,00000	29 000,00	29 000,00		Vlastní
256	Z10	Zábradlí 2910 x 900 mm, D+M, dle výpisu zámečnických výrobků	ks	1,00000	14 550,00	14 550,00		Vlastní
257	Z11	Zábradlí 1250 x 900 mm, D+M, dle výpisu zámečnických výrobků	ks	1,00000	6 250,00	6 250,00		Vlastní
258	Z12	Zábradlí 2265 x 900 mm, D+M, dle výpisu zámečnických výrobků	ks	2,00000	11 325,00	22 650,00		Vlastní
259	13388135R	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez HEA; výška 140 mm	t	0,50944	25 500,00	12 990,72	SPCM	RTS 20/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0218	NOVOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLKY V ROKYTNICI NAD ROKYTNOU
O:	SO 01	Novostavba MŠ v Rokytnici nad Rokytnou
R:	1	ASŘ, SKŘ, PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		sloupky HEA 140 : 5*3,75*24,7/1000		0,46313				
		Koeficient: 0,1		0,04631				
260	13486315R	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez HEA; výška 200 mm	t	1,20978	25 500,00	30 849,39	SPCM	RTS 20/ I
		vaznice HEA 200 : 26*42,3/1000		1,09980				
		Koeficient: 0,1		0,10998				
261	13515116R	ocel široká válc. za tepla 11375 (S235JR); tl. 8,00 mm; š = 200 mm	t	0,03850	25 500,00	981,75	SPCM	RTS 20/ I
		uzavírací a patní plechy P8 : 35/1000		0,03500				
		Koeficient: 0,1		0,00350				
262	998767102R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m	t	1,84082	1 000,00	1 840,82	800-767	RTS 20/ I
		50 m vodorovně						
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :						
		250,251,252,259,260,261, :						
		Součet: : 1,84082		1,84082				
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				231 043,98		
263	771101210R00	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	161,08000	48,00	7 731,84	800-771	RTS 20/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 266 : 1,84000		1,84000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 271 : 159,24000		159,24000				
264	771475034RT1	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků schodišťových stupňovitých, kladených do flexibilního tmele	m	1,84000	199,00	366,16	800-771	RTS 20/ I
		m.č. 1.05 : (0,16+0,3)*1*4		1,84000				
265	771475014RT1	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele	m	166,79700	128,00	21 350,02	800-771	RTS 20/ I
		1.02 : (2,85+1,9)*2-1,55-1,55		6,40000				
		1.03 : (5,35+2,95)*2-1,75-1,25-0,9-1,1-0,9-1,75-0,9-1,6-0,8		5,65000				
		(7,5+1,95)*2		18,90000				
		1.04 : (3,55+2,85)*2-0,8		12,00000				
		1.05 : (1,95+4,3+2,7+0,715)-1,6		8,06500				
		1.06 : (2,188+2,9)*2-0,9-0,7		8,57600				
		(1,188+2,2)*2-0,7-0,7-0,7		4,67600				
		(1,125+1,125)*2-0,7		3,80000				
		1.07 : (0,95+1,125)*2-07		-2,85000				
		1.08 : (2,2+2,15)*2-0,8		7,90000				
		1.09 : (3,5+5,35)*2-0,9-0,9-0,9		15,00000				
		1.10 : (1,05+1,7)*2-0,9		4,60000				
		1.11 : (5,345+3)*2-1,25-0,8-0,8		13,84000				
		1.12 : (5,77+3,8)*2-0,8		18,34000				
		2,5*2		5,00000				
		1.14 : (5,975+3,025)*2-1,1-0,8-0,8-0,8		14,50000				
		1.15 : (5,35+4,25)*2-0,8		18,40000				
		2*2		4,00000				
266	771475034RT1	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků schodišťových stupňovitých, kladených do flexibilního tmele	m	3,76000	199,00	748,24	800-771	RTS 20/ I
		(0,17+0,3)*4*2		3,76000				
267	771478001R00	Montáž soklíků z dlaždic keramických Montáž lišt schodišťových	m	4,00000	75,00	300,00	800-771	RTS 20/ I
		m.č. 1.05 : 4		4,00000				
268	771479001R00	Montáž soklíků z dlaždic keramických Řezání dlaždic pro soklíky	m	170,55700	94,00	16 032,36	800-771	RTS 20/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 267 : 166,79700		166,79700				
		Odkaz na mn. položky pořadí 268 : 3,76000		3,76000				
269	771575109RT2	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických 300 x 300 mm, rezných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	159,24000	568,00	90 448,32	800-771	RTS 20/ I
		1.02 : 5,41		5,41000				
		1.03 : 24,74		24,74000				
		1.04 : 10,12		10,12000				
		1.05 : 8,39		8,39000				
		1.06 : 6,34		6,34000				
		1.07 : 4,81		4,81000				
		1.08 : 4,73		4,73000				
		1.09 : 18,73		18,73000				
		1.10 : 1,79		1,79000				
		1.11 : 16,04		16,04000				
		1.12 : 19,25		19,25000				
		1.14 : 17,19		17,19000				
		1.15 : 21,7		21,70000				
270	771578011RT1	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	241,23300	56,00	13 509,05	800-771	RTS 20/ I
		vč. dodávky a montáže silikonu.						
		1.07 : (2,2+1,188)*2		6,77600				
		(1,125+1,125)*2		4,50000				
		(1,125+0,95)*2		4,15000				
		-0,7*5		-3,50000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0218	NOVOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLKY V ROKYTNICI NAD ROKYTNOU
O:	SO 01	Novostavba MŠ v Rokytnici nad Rokytnou
R:	1	ASŘ, SKŘ, PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.08 : (2,15+2,2)*2		8,70000				
		-0,8		-0,80000				
		1.10 : (1,05+1,7)*2		5,50000				
		-0,9		-0,90000				
		1.12 : (5,7+3,8)*2		19,00000				
		-0,8*2		-1,60000				
		2,5+2,5+0,15		5,15000				
		1.15 : (5,35+4,25)*2		19,20000				
		-0,8*2		-1,60000				
		2+2+0,9+0,9+0,15+0,15		6,10000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 267 : 166,79700		166,79700				
		Odkaz na mn. položky pořadí 268 : 3,76000		3,76000				
271	59760192.AR	profil úhlový plast, kov	m	4,00000	677,00	2 708,00	SPCM	RTS 20/ I
272	597623141R	dlažba keramická š = 298 mm; l = 298 mm; h = 8,0 mm; pro interiér; barva bílá; mat; PEI 4	m2	210,18800	350,00	73 565,80	SPCM	RTS 20/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 271 : 159,24000		159,24000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 266 : 1,84000		1,84000				
		soklíky : 30		30,00000				
		Koeficient: 0,10		19,10800				
273	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m	t	4,28419	1 000,00	4 284,19	800-771	RTS 20/ I
		50 m vodorovně						
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 263,264,265,266,269,270,271,272, :						
		Součet : 4,28419		4,28419				
Díl: 776		Podlahy povlakové				149 658,45		
274	776421100R00	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu	m	87,11000	50,00	4 355,50	800-775	RTS 20/ I
		1.13 : (8,8+12,03)*2-0,8-0,8-0,9		39,16000				
		1.16 : (14,225+11)*2-0,9-0,8-0,8		47,95000				
275	776521100RT1	Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž,	m2	200,00000	360,00	72 000,00	800-775	RTS 20/ I
		1.13 : 100		100,00000				
		1.16 : 100		100,00000				
276	776591940R00	Ostatní opravy na nášlapné ploše v ploše přes 1 do 2 m2	kus	2,00000	1 000,00	2 000,00	800-775	RTS 20/ I
		stávající budova : 2		2,00000				
277	28412285R	podlahovina PVC v rolích; š = 1 500,0 mm; tl. 2,00 mm; heterogenní; protiskluzná; oblast bytová, komerční, průmyslová	m2	220,50000	320,00	70 560,00	SPCM	RTS 20/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 277 : 200,00000		200,00000				
		soklík : 10		10,00000				
		Koeficient: 0,05		10,50000				
278	998776102R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m	t	0,74295	1 000,00	742,95	800-775	RTS 20/ I
		vodorovně do 50 m						
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 274,275,276,277, :						
		Součet : 0,74295		0,74295				
Díl: 781		Obklady keramické				174 389,59		
279	781101210R00	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady	m2	156,17340	48,00	7 496,32	800-771	RTS 20/ I
		včetně dodávky materiálu.						
		Odkaz na mn. položky pořadí 282 : 156,17340		156,17340				
280	781415016RT2	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinných montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinných do tmele , nad 200 x 250 mm , lepených do flexibilního tmele	m2	156,17340	583,00	91 049,09	800-771	RTS 20/ I
		1.07 : (1,188+2,2)*2*2,15		14,56840				
		(1,125+1,125)*2*2,15		9,67500				
		(0,95+1,125)*2*2,15		8,92250				
		-0,7*2,1*5		-7,35000				
		0,95*0,15		0,14250				
		1.08 : (2,2+2,15)*2*2,15		18,70500				
		-0,8*2,1		-1,68000				
		1.09 : 0,6*3,65		2,19000				
		1.10 : (1,7+1,05)*2*2,15		11,82500				
		-0,9*2,1		-1,89000				
		1.12 : (5,7+3,8)*2*2,15		40,85000				
		-0,8*2,1*2		-3,36000				
		(2,5+2,5+0,15)*2,1		10,81500				
		2,5*0,15		0,37500				
		4,5*0,15		0,67500				
		1.15 : (5,35+4,25)*2*2,15		41,28000				
		-0,8*2,1*2		-3,36000				
		(2+2+0,9+0,9+0,15+0,15)*2,15		13,11500				
		(2,7+1,8)*0,15		0,67500				
281	781491001RT1	Lišty k obkladům bez dodávky materiálu	m	31,46000	60,00	1 887,60	800-771	RTS 20/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0218	NOVOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLKY V ROKYTNICI NAD ROKYTNOU
O:	SO 01	Novostavba MŠ v Rokytnici nad Rokytnou
R:	1	ASŘ, SKŘ, PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		rohová lišta : (0,95+2,15+2,15+2,15+2,7+1,8+4,5+2,15+2,15+0,15+2,5+2,5+0,6)*1,1				31,46000		
282	5537071221R	lišta rohová; vnější; materiál eloxovaný hliník; h = 10,0 mm; l = 2 700 mm; stříbro	kus	15,00000	657,00	9 855,00	SPCM	RTS 20/ I
283	597813701R	obklad keramický š = 250 mm; l = 330 mm; h = 7,0 mm; pro interiér; barva bílá; lesk	m2	174,91421	350,00	61 219,97	SPCM	RTS 20/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 282 : 156,17340			156,17340			
		Koeficient: 0,12			18,74081			
		Koeficient:						
284	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m	t	2,88161	1 000,00	2 881,61	800-771	RTS 20/ I
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 279,280,282,283, : Součet: : 2,88161			2,88161			
Díl: 783		Nátěry				97 359,46		
285	783293113R00	Nátěry kovových doplňkových konstrukcí disperzní základ antikorozní + 2 x email	m2	60,43400	290,00	17 525,86	800-783	RTS 20/ I
		včetně pomocného lešení. kovová konstrukce střechy : vaznice HEA 200 : 6*0,2*26 sloupky HEA 140 : 6*0,14*3,75*5 uzavírací a patní plechy P8 : 0,22*0,22*2*5 ocel. zárubně : 1,0*13			31,20000 15,75000 0,48400 13,00000			
286	783897131R00	Nátěr betonových povrchů vodoodpudivý na siloxanové bázi, pro exteriér, dvojnásobný	m2	277,20000	288,00	79 833,60	800-783	RTS 20/ I
		beton. podlaha v podkrovní : 25,2*11			277,20000			
Díl: 784		Malby				65 503,84		
287	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	885,18705	18,00	15 933,37	800-784	RTS 20/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 102 : 717,17705 Odkaz na mn. položky pořadí 57 : 81,30500 Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 71,01000 obklad trámů : 20,15*0,7 Odkaz na mn. položky pořadí 105 : 1,59000			717,17705 81,30500 71,01000 14,10500 1,59000			
288	784195212R00	Malby z malířských směrů otěruvzdorných, , bělost 82 %, dvojnásobné	m2	885,18705	56,00	49 570,47	800-784	RTS 20/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 289 : 885,18705			885,18705			
Díl: 786		Zastiňující technika				143 700,00		
289	Z14	Předokenní roleta, 3000 x 2584 mm, D+M, vč. podomítkového kastlíku, elektromotoru, dálk. ovládání, technické parametry a příslušenství dle výpisu zámečnických výrobků	kus	7,00000	16 500,00	115 500,00		Vlastní
290	Z15	Předokenní roleta, 1900 x 2584 mm, D+M, vč. podomítkového kastlíku, elektromotoru, dálk. ovládání, technické parametry a příslušenství dle výpisu zámečnických výrobků	kus	2,00000	10 500,00	21 000,00		Vlastní
291	Z16	Předokenní roleta, 1000 x 1000 mm, D+M, vč. podomítkového kastlíku, elektromotoru, dálk. ovládání, technické parametry a příslušenství dle výpisu zámečnických výrobků	kus	1,00000	7 200,00	7 200,00		Vlastní
Díl: M33		Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy				309 000,00		
292	Z13	Hydraulická plošina nůžková s krytým mechanismem, 1500 x 1000 mm / zdvih 670 mm, D+M, vč. brank, nástupu a výstupu, rozvaděč, hydraulický agregát, ovládání, dle výpisu zámečnických výrob	ks	1,00000	309 000,00	309 000,00		Vlastní
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				5 419,21		
293	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	5,41921	200,00	1 083,84	801-3	RTS 20/ I
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 140,141,143,144,146,147,148,149,205,252,276, : Součet: : 5,41921			5,41921			
294	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	102,96498	10,00	1 029,65	801-3	RTS 20/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 140,141,143,144,146,147,148,149,205,252,276, : Součet: : 102,96498			102,96498			
295	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	5,41921	100,00	541,92	801-3	RTS 20/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 140,141,143,144,146,147,148,149,205,252,276, : Součet: : 5,41921			5,41921			
296	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	5,41921	10,00	54,19	801-3	RTS 20/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 140,141,143,144,146,147,148,149,205,252,276, : Součet: : 5,41921			5,41921			
297	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	5,41921	500,00	2 709,61	801-3	RTS 20/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 140,141,143,144,146,147,148,149,205,252,276, : Součet: : 5,41921			5,41921			
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				7,86		
298	998721102R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 12 m	t	0,00786	1 000,00	7,86	800-721	RTS 20/ I
		50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 183,184, : Součet: : 0,00786			0,00786			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0218	NOVOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLKY V ROKYTNICI NAD ROKYTNOU
O:	SO 01	Novostavba MŠ v Rokytnici nad Rokytnou
R:	1	ASŘ, SKŘ, PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Celkem						11 172 929,95		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0218	NOVOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLKY V ROKYTNICI NAD ROKYTNOU
O:	SO 01	Novostavba MŠ v Rokytnici nad Rokytinou
R:	2	ZTI, VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				271 193,36		
1	132301212R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 4, hloubení strojně	m3	284,08268	325,00	92 326,87	800-1	RTS 20/ I

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

dešťová : (1,49+0,34)/2*1,2*39,01	42,83298
(1,4+1,33)/2*1,2*2,76	4,52088
(0,77+0,75)/2*1,2*1,06	0,96672
(1,43+0,34)/2*1,2*36,73	39,00726
(1,16+1,07)/2*1,2*3,18	4,25484
splašková : 12,57*(1,5+0,3)/2*1,2	13,57560
15,2*(1,1+0,6)/2*1,2	15,50400
1,44*(0,8+0,76)/2*1,2	1,34784
1,65*(0,7+0,65)/2*1,2	1,33650
4,52*(0,64+0,5)/2*1,2	3,09168
2,97*(0,53+0,44)/2*1,2	1,72854
0,69*(0,52+0,5)/2*1,2	0,42228
0,99*(0,6+0,58)/2*1,2	0,70092
5,8*(0,81+0,65)/2*1,2	5,08080
2,88*(0,77+0,7)/2*1,2	2,54016
0,62*(0,73+0,72)/2*1,2	0,53940
4,56*(0,69+0,56)/2*1,2	3,42000
1,23*(0,62+0,61)/2*1,2	0,90774
1,19*(0,53+0,49)/2*1,2	0,72828
3,63*(0,42+0,32)/2*1,2	1,61172
0,48*(0,4+0,39)/2*1,2	0,22752
propoj jímky : (1,92+1,55)/2*25,8*1,2	53,71560
přípojka splašková : 5,6*(2,61+1,45)/2*1,2	13,64160

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0218	NOVOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLKY V ROKYTNICI NAD ROKYTNOU
O:	SO 01	Novostavba MŠ v Rokytnici nad Rokytinou
R:	2	ZTI, VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		přípojka dešťová : 6,49*(3,03+1,5)/2*1,2		17,63982				
		RN : 1,7*(6+2*0,5)*(3,6+2*0,5)		54,74000				
2	151101101R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	315,16570	67,00	21 116,10	800-1	RTS 20/ I
		pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,						
		splašková : 12,57*1,5*2		37,71000				
		15,2*1,5*2		45,60000				
		1,44*1,2*2		3,45600				
		1,65*1,2*2		3,96000				
		4,52*1,2*2		10,84800				
		2,97*1,2*2		7,12800				
		0,69*1,2*2		1,65600				
		0,99*1,2*2		2,37600				
		5,8*1,2*2		13,92000				
		2,88*1,2*2		6,91200				
		0,62*1,2*2		1,48800				
		4,56*1,2*2		10,94400				
		1,23*1,2*2		2,95200				
		1,19*1,2*2		2,85600				
		3,63*1,2*2		8,71200				
		0,48*1,2*2		1,15200				
		propoj jímky : 2*25,8*1,2		61,92000				
		přípojka splašková : 5,6*(2,61+1,45)/2*2		22,73600				
		přípojka dešťová : 6,49*(3,03+1,5)/2*2		29,39970				
		RN : (1,7*(6+2*0,5)+1,7*(3,6+2*0,5))*2		39,44000				
3	151101111R00	Odstranění pažení a rozepření rýh příložené , hloubky do 2 m	m2	315,16570	29,00	9 139,81	800-1	RTS 20/ I
		pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0218	NOVOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLKY V ROKYTNICI NAD ROKYTNOU
O:	SO 01	Novostavba MŠ v Rokytnici nad Rokytinou
R:	2	ZTI, VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
4	162501101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 2 000 do 2 500 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. 284,08268	m3	284,08268	139,00	39 487,49	800-1	RTS 20/ I
5	451572211R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva těžného 4+8 mm v otevřeném výkopu, splašková : 12,57*0,16*1,2 15,2*0,16*1,2 1,44*0,16*1,2 1,65*0,16*1,2 4,52*0,16*1,2 2,97*0,16*1,2 0,69*0,16*1,2 0,99*0,16*1,2 5,8*0,16*1,2 2,88*0,16*1,2 0,62*0,16*1,2 4,56*0,16*1,2 1,23*0,16*1,2 1,19*0,16*1,2 3,63*0,16*1,2 0,48*0,16*1,2 propoj jímky : 0,16*25,8*1,2 přípojka splašková : 5,6*0,16*1,2 přípojka dešťová : 6,49*0,16*1,2 RN : 0,2*(6+2*0,5)*(3,6+2*0,5)	m3	25,31552	984,00	24 910,47	827-1	RTS 20/ I
6	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	71,02240	850,00	60 369,04	800-1	RTS 20/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0218	NOVOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLKY V ROKYTNICI NAD ROKYTNOU
O:	SO 01	Novostavba MŠ v Rokytnici nad Rokytnou
R:	2	ZTI, VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,						
		splašková : 12,57*0,4*1,2		6,03360				
		15,2*0,4*1,2		7,29600				
		1,44*0,4*1,2		0,69120				
		1,65*0,4*1,2		0,79200				
		4,52*0,4*1,2		2,16960				
		2,97*0,4*1,2		1,42560				
		0,69*0,4*1,2		0,33120				
		0,99*0,4*1,2		0,47520				
		5,8*0,4*1,2		2,78400				
		2,88*0,4*1,2		1,38240				
		0,62*0,4*1,2		0,29760				
		4,56*0,4*1,2		2,18880				
		1,23*0,4*1,2		0,59040				
		1,19*0,4*1,2		0,57120				
		3,63*0,4*1,2		1,74240				
		0,48*0,4*1,2		0,23040				
		propoj jímky : 0,4*25,8*1,2		12,38400				
		přípojka splašková : 5,6*(2,61+1,45)/2*1,2		13,64160				
		přípojka dešťová : 6,49*0,4*1,2		3,11520				
		RN : 0,4*(6+2*0,5)*(3,6+2*0,5)		12,88000				
7	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	187,74476	127,00	23 843,58	800-1	RTS 20/ I

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu	284,08268-25,31552-71,0224	187,74476
---	-----------------------------------	------------------

Díl: 8	Trubní vedení	120 960,00
--------	---------------	------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0218	NOVOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLKY V ROKYTNICI NAD ROKYTNOU
O:	SO 01	Novostavba MŠ v Rokytnici nad Rokytinou
R:	2	ZTI, VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
8	894411111RT2	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí včetně dílců TBS-Q 100/50 PS a TBR-Q 100-63/58 KPS s obložením dna betonem C 25/30 z cementu portlandského nebo struskoportlandského, na potrubí DN do 200 mm výšky vstupu do 1,5 m, podkladní deska z betonu B5, montáž a dodávka stupadel,	kus	3,00000	16 850,00	50 550,00	827-1	RTS 20/ I
9	28697197R	dno šachetní levý i pravý přítok; PP; úhel odpadu 45 °; DN = 400,0 mm; l = 578 mm; h = 419 mm; DN žlabu 200 mm	kus	2,00000	1 160,00	2 320,00	SPCM	RTS 20/ I
10	8-1	Regulační prvek T do šachty k regulaci průtoku	ks	1,00000	9 500,00	9 500,00		Vlastní
11	8-2	Zasakovací a retenční nádrž z voštin.bloků, 6x3,6*0,6 geotextilie,	m3	12,60000	4 650,00	58 590,00		Vlastní
Díl: 721		Vnitřní kanalizace	123 622,94					
12	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 100 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. Splašková kanalizace : 1,17+1,45+1,65+0,86+2,97+0,69+0,99+1,47+0,62+4,52+1,23+1,18+2,83+0,47	m	22,10000	370,00	8 177,00	800-721	RTS 20/ I
				22,10000				
13	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 125 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 125 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. 1,08+1,6+3,67+2,64+2,88+0,81	m	12,68000	420,00	5 325,60	800-721	RTS 20/ I
				12,68000				
14	721176224R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 160 mm, tloušťka stěny 4,0 mm, DN 150 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. 2,88+13,61+1,7	m	18,19000	380,00	6 912,20	800-721	RTS 20/ I
				18,19000				
15	721176225R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 200 mm, tloušťka stěny 4,9 mm, DN 200 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.	m	157,18000	410,00	64 443,80	800-721	RTS 20/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0218	NOVOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLKY V ROKYTNICI NAD ROKYTNOU
O:	SO 01	Novostavba MŠ v Rokytnici nad Rokytnou
R:	2	ZTI, VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Splašková :						
		7,44		7,44000				
		Dešťová :						
		36,73+3,19+6,48+1,06+2,77+39,01		89,24000				
		6,5		6,50000				
		Přípojka splašková :						
		29		29,00000				
		Přípojka -přepojení stáv.jímky :						
		25		25,00000				
16	721176102R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 40 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 40	m	5,50000	150,00	825,00	800-721	RTS 20/ I
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.						
17	721176103R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50	m	5,40000	160,00	864,00	800-721	RTS 20/ I
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.						
18	721176114R00	Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 1,9 mm, DN 70	m	6,00000	385,00	2 310,00	800-721	RTS 20/ I
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.						
19	721176105R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100	m	24,50000	494,00	12 103,00	800-721	RTS 20/ I
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.						
20	721194103RM1	Zřízení přípojek na potrubí D 32 mm, včetně přípojky pro pračku nebo myčku	kus	5,00000	55,00	275,00	800-721	RTS 20/ I
		vyvedení a upevnění odpadních výpustek,						
21	721194104R00	Zřízení přípojek na potrubí D 40 mm, materiál ve specifikaci	kus	13,00000	55,00	715,00	800-721	RTS 20/ I
		vyvedení a upevnění odpadních výpustek,						
22	721194105R00	Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci	kus	4,00000	65,00	260,00	800-721	RTS 20/ I
		vyvedení a upevnění odpadních výpustek,						
23	721194109R00	Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm, materiál ve specifikaci	kus	12,00000	100,00	1 200,00	800-721	RTS 20/ I
		vyvedení a upevnění odpadních výpustek,						
24	721223440RT2	Vpust' sklepní se zápachovou uzávěrou průměr 110 mm, s vodorovným odtokem, 170x240mm/155x225 mm, litina, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	2 020,00	2 020,00	800-721	RTS 20/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0218	NOVOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLKY V ROKYTNICI NAD ROKYTNOU
O:	SO 01	Novostavba MŠ v Rokytnici nad Rokytnou
R:	2	ZTI, VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava platnost
25	721242110RT1	Lapač střešních splavenin D 110 mm, s otáč.kul.kloubem na odtoku, s košem , se suchou a nezám.r.klapkou,čisticím víčkem a vylam.těs. kroužky pro přípoj.potrub.svodů D 75, 90,...	kus	5,00000	1 890,00	9 450,00	800-721	RTS 20/ I
26	721273150RT1	Ventilační hlavice D 50, 75, 110 mm, přívzdušňovací ventil D 50/75/110 mm s dvojitou izolační stěnou, s masivní pryžovou membránou, s odnímatelnou mřížkou proti hmyzu...	kus	4,00000	960,00	3 840,00	800-721	RTS 20/ I
27	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125	m	76,18000	14,00	1 066,52	800-721	RTS 20/ I
				22,1+12,68+5,5+5,4+6+24,5	76,18000			
28	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 200	m	175,37000	15,00	2 630,55	800-721	RTS 20/ I
				18,19+96,68+6,5+54	175,37000			
29	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m	t	1,20527	1 000,00	1 205,27	800-721	RTS 20/ I
50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu								
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :								
12,13,14,15,16,17,18,19,20,24,25,26, :								
				Součet: : 1,20527	1,20527			
Díl: 722		Vnitřní vodovod					76 839,16	
30	722172310R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 16 mm, s 2,2 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí	m	3,50000	254,00	889,00	800-721	RTS 18/ I
včetně tvarovek, bez zednických výpomocí								
Včetně izolace návlekové tl.10mm, kotvení.								
Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.								
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.								
31	722172330R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 16 mm, s 2,7 mm, PN 20, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí	m	8,50000	265,00	2 252,50	800-721	RTS 20/ I
včetně tvarovek, bez zednických výpomocí								
Včetně izolace návlekové tl.15mm, kotvení.								
Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.								
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.								
32	722172311R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 2,8 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí	m	8,50000	254,00	2 159,00	800-721	RTS 20/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0218	NOVOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLKY V ROKYTNICI NAD ROKYTNOU
O:	SO 01	Novostavba MŠ v Rokytnici nad Rokytnou
R:	2	ZTI, VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí Včetně izolace návlekové tl.9mm, kotvení. Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
33	722172331R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 3,4 mm, PN 20, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí včetně tvarovek, bez zednických výpomocí Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m	15,50000	228,00	3 534,00	800-721	RTS 20/ I
34	722172312R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 3,5 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí včetně tvarovek, bez zednických výpomocí Včetně izolace návlekové tl.9mm, kotvení. Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m	12,00000	305,00	3 660,00	800-721	RTS 20/ I
35	722172332R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 4,2 mm, PN 20, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí včetně tvarovek, bez zednických výpomocí Včetně izolace návlekové tl.20mm, kotvení. Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m	9,00000	326,00	2 934,00	800-721	RTS 20/ I
36	722172313R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 32 mm, s 4,4 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí včetně tvarovek, bez zednických výpomocí Včetně izolace návlekové tl.9mm, kotvení. Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m	22,50000	363,00	8 167,50	800-721	RTS 20/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0218	NOVOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLKY V ROKYTNICI NAD ROKYTNOU
O:	SO 01	Novostavba MŠ v Rokytnici nad Rokytnou
R:	2	ZTI, VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
37	722172333R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 32 mm, s 5,4 mm, PN 20, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí včetně tvarovek, bez zednických výpomocí Včetně izolace návlekové tl.20mm, kotvení. Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m	26,60000	391,00	10 400,60	800-721	RTS 20/ I
38	722172314R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 40 mm, s 5,5 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí včetně tvarovek, bez zednických výpomocí Včetně izolace návlekové tl.9mm, kotvení. Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m	32,40000	488,00	15 811,20	800-721	RTS 20/ I
39	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	34,00000	310,00	10 540,00	800-721	RTS 20/ I
40	722191112R00	Hadice flexibilní k baterii M 10, DN 15, délky 500 mm	soubor	31,00000	95,00	2 945,00	800-721	RTS 20/ I
41	722231161R00	Ventil vodovodní, pojistný, pružinový, litinový, , DN 15, PN 16, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	560,00	1 120,00	800-721	RTS 20/ I
42	722235113R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 25, včetně dodávky materiálu	kus	4,00000	450,00	1 800,00	800-721	RTS 20/ I
43	722235114R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 32, PN 25, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	620,00	620,00	800-721	RTS 20/ I
44	722235643R00	Klapka vodovodní, zpětná, vodorovná, mosazná, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	320,00	640,00	800-721	RTS 20/ I
45	722280106R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32 Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. 3,5+8,5+8,5+15,5+12+9+22,5+26,6	m	106,10000	20,00	2 122,00	800-721	RTS 20/ I
					106,10000			
46	722280107R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí přes DN 32 do DN 40 Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. 32,4	m	32,40000	30,00	972,00	800-721	RTS 20/ I
					32,40000			
47	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 Včetně dodání desinfekčního prostředku. 106,1+32,4	m	138,50000	40,00	5 540,00	800-721	RTS 20/ I
					138,50000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0218	NOVOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLKY V ROKYTNICI NAD ROKYTNOU
O:	SO 01	Novostavba MŠ v Rokytnici nad Rokytinou
R:	2	ZTI, VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
48	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m	t	0,73236	1 000,00	732,36	800-721	RTS 20/ I

vodorovně do 50 m

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

30,31,32,33,34,35,36,37,38,40,41,42,43,44,47, :

Součet : 0,73236

0,73236

Díl: 723		Vnitřní plynovod	29 855,13					
49	723-1	Napojení na stáv.potrubí, uzavření, napojení	ks	1,00000	1 250,00	1 250,00		Vlastní
50	723-2	Přechod PE40/Fe32, dod+mont	ks	1,00000	950,00	950,00		Vlastní
51	723-3	Skříňka pro uzavěr budov v nice 200x200x150mm, dvířka plechová na uzamykání	ks	1,00000	7 850,00	7 850,00		Vlastní
52	841230112RAB	Venkovní plynovody z trub PE D 40 x 3,7 návin, SDR11DN, hloubka 1,20 m, s podsypem štěrpkopískem	m	3,00000	250,00	750,00	AP-HSV	RTS 20/ I

hloubení rýh nezapažených, šířky do 60 cm, v hornině 3 (včetně příplatku za lepivost), ve volném terénu, dodávka a montáž potrubí včetně tvarovek, bez podsypu nebo s podsypem štěrpkopískem, obsyp potrubí kamenivem fr. 4-8 mm, zhutnění, zásyp rýhy vytěženou zeminou, s uložením ve vrstvách, se zhutněním, odvoz přebytečné zeminy do 6 km, bez poplatku za skládku.

53	723120202R00	Potrubí z trubek černých závitových svařovaných DN 15	m	3,80000	316,00	1 200,80	800-721	RTS 20/ I
----	--------------	---	---	---------	--------	----------	---------	-----------

bezešvých ČSN 42 0250 a běžných ČSN 42 5710 - jakost 11353.0,

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

54	723120204R00	Potrubí z trubek černých závitových svařovaných DN 25	m	15,00000	436,00	6 540,00	800-721	RTS 20/ I
----	--------------	---	---	----------	--------	----------	---------	-----------

bezešvých ČSN 42 0250 a běžných ČSN 42 5710 - jakost 11353.0,

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

55	723150304R00	Potrubí ocelové hladké černé svařované D 32 mm, s 2,6 mm	m	12,00000	494,00	5 928,00	800-721	RTS 20/ I
----	--------------	--	---	----------	--------	----------	---------	-----------

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

56	723235111R00	Kohout kulový , mosazný, závit vnitřní-vnitřní, DN 15, PN 8, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	200,00	200,00	800-721	RTS 20/ I
57	723235114R00	Kohout kulový , mosazný, závit vnitřní-vnitřní, DN 32, PN 8, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	490,00	490,00	800-721	RTS 20/ I
58	723-4	Chráníčka DN40, dod+mont	ks	8,00000	300,00	2 400,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0218	NOVOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLKY V ROKYTNICI NAD ROKYTNOU
O:	SO 01	Novostavba MŠ v Rokytnici nad Rokytinou
R:	2	ZTI, VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
59	723-5	Tlaková zkouška a revize plynu	ks	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní
60	998723101R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod v objektech výšky do 6 m	t	0,29633	1 000,00	296,33	800-721	RTS 20/ I

vodorovně do 50 m

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

53,54,55,56,57, :

Součet : 0,29633

0,29633

Díl: 725		Zařizovací předměty	209 854,80					
61	725014121RT1	Klozetové mísy závěsné, bílé, hluboké splachování, zadní, včetně sedátka, šířka 360 mm, hloubka 560 mm, výška 400 mm	soubor	11,00000	2 405,00	26 455,00	800-721	RTS 17/ I
62	726212122R00	Klozet montážní prvek pro zavěšené WC s nádržkou, pro instalaci s mokkými procesy do masivních zděných konstrukcí, bez soupravy na tlumení hluku, bez ovladacího tlačítka, ovládání zepředu, stavební výška 78 cm, včetně dodávky materiálu	soubor	11,00000	4 150,00	45 650,00	800-721	RTS 20/ I

Včetně dodávky a připevnění montážního prvku vč. napojení na kanalizační popř. vodovodní potrubí.

63	725814101R00	Ventil rohový, mosazný, s filtrem, bez matky, DN 15 x DN 10, včetně dodávky materiálu	soubor	11,00000	195,00	2 145,00	800-721	RTS 20/ I
64	721171239R00	Tvarovka k připojení závěsného WC potrubí polyetylenové, vnější průměr D 90/110 mm	kus	11,00000	150,00	1 650,00	800-721	RTS 20/ I

včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

65	725017132R00	Umyvadlo na šrouby, bílé, šířka 550 mm, hloubka 420 mm	soubor	13,00000	1 150,00	14 950,00	800-721	RTS 20/ I
66	725017136R00	Sloup keramický k umyvadlu bílý	soubor	13,00000	850,00	11 050,00	800-721	RTS 20/ I
67	725814101R00	Ventil rohový, mosazný, s filtrem, bez matky, DN 15 x DN 10, včetně dodávky materiálu	soubor	13,00000	195,00	2 535,00	800-721	RTS 20/ I
68	725819201R00	Montáž ventilu nástěnného , G 1/2"	soubor	12,00000	91,00	1 092,00	800-721	RTS 20/ I
69	725829201RT1	Baterie umyvadlové a dřezové dřezová nástěnná; výtok spodní; rozteč 80 až 120 mm; ovládání pákové; povrch chrom; ramínko kulaté ústí, otočné; 200 mm; kartuše s regulací teploty, včetně dodávky materiálu	kus	3,00000	1 315,00	3 945,00	800-721	RTS 20/ I
70	725860212R00	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40, 50 mm; pro umyvadla; podomítková; PP; příslušenství vyjímatelná vložka, včetně dodávky materiálu	kus	13,00000	1 020,00	13 260,00	800-721	RTS 20/ I
71	725249102R00	Montáž sprchové mísy a vaničky sprchových mís a vaniček	soubor	2,00000	650,00	1 300,00	800-721	RTS 20/ I
72	725249103xxx	Montáž sprchových koutů, sprchový kout vyzděný, polykarb.zástěna dod+mont	soubor	1,00000	9 500,00	9 500,00		Vlastní
73	72524910xxxx	Montáž sprchových koutů, vč.dodávky zástěny rohové polykarb.900x900	soubor	2,00000	10 715,00	21 430,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0218	NOVOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLKY V ROKYTNICI NAD ROKYTNOU
O:	SO 01	Novostavba MŠ v Rokytnici nad Rokytinou
R:	2	ZTI, VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
74	725845111RT1	Baterie sprchová nástěnná, ruční ovládání bez příslušenství, standardní, včetně dodávky materiálu	kus	3,00000	1 010,00	3 030,00	800-721	RTS 20/ I
75	725845811RT1	Baterie sprchová nástěnná, termostatická bez příslušenství, standardní, včetně dodávky materiálu	soubor	2,00000	3 700,00	7 400,00	800-721	RTS 20/ I
76	725860227R00	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 50 mm; pro sprchové kouty; PP; s kulovým kloubem na odtoku, s vyjímatelnou sifonovou vložkou, s krytkou z nerez oceli , včetně dodávky materiálu	kus	3,00000	485,00	1 455,00	800-721	RTS 20/ I
77	725314290R00	Příslušenství ke dřezu k dřezu v kuchyňské sestavě	soubor	1,00000	390,00	390,00	800-721	RTS 20/ I
78	725319101R00	Montáž dřezu jednoduchého	soubor	1,00000	790,00	790,00	800-721	RTS 20/ I
79	725829201RT1	Baterie umyvadlové a dřezové dřezová nástěnná; výtok spodní; rozteč 80 až 120 mm; ovládání pákové; povrch chrom; ramínko kulaté ústí, otočné; 200 mm; kartuše s regulací teploty, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	1 315,00	1 315,00	800-721	RTS 20/ I
80	725860202R00	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40, 50 mm x 6/4"; pro dřez; PP; příslušenství stavitelný kulový kloub, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	480,00	480,00	800-721	RTS 20/ I
81	725019101R00	Výlevka diturvitová s plastovou mřížkou, stojící	soubor	1,00000	4 320,00	4 320,00	800-721	RTS 20/ I
82	725860431R00	Přípojka pro pračky a myčky 1" x připojením na hadici 3/4" (d 17-23mm) se zpětným uzávěrem (klapkou) a přívzdušňovacím ventilem	kus	5,00000	900,00	4 500,00	800-721	RTS 20/ I
83	725530116R00	Elektrické ohříváče zásobníkový beztlakový včetně baterie, závěsný svislý, objem 10 l, příkon 2,0 kW, IP 24, včetně dodávky materiálu	soubor	1,00000	3 950,00	3 950,00	800-721	RTS 20/ I
84	725536248R00	Elektrické ohříváče Elektrický ohříváč vody zásobníkový tlakový, závěsný svislý, objem 200 l, příkon 3,0 kW, IP 25, včetně dodávky materiálu	soubor	2,00000	12 300,00	24 600,00	800-721	RTS 20/ I

Včetně upevnění zásobníků na příčky tl. 15 cm, na zdi a na nosné konstrukce.

85	725980121R00	Dvířka z plastu, 150 x 150 mm, včetně dodávky materiálu	kus	3,00000	260,00	780,00	800-721	RTS 20/ I
86	998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m	t	0,94140	2 000,00	1 882,80	800-721	RTS 20/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85, :

Součet: : 0,94140

0,94140

Díl: 728	Vzduchotechnika	96 006,00
-----------------	------------------------	------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0218	NOVOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLKY V ROKYTNICI NAD ROKYTNOU
O:	SO 01	Novostavba MŠ v Rokytnici nad Rokytinou
R:	2	ZTI, VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
87	728112112R00	Montáž kruhového plechového potrubí do průměru d 200 mm	m	20,40000	160,00	3 264,00	800-728	RTS 20/ I
		DN125 :						
		4*2,5		10,00000				
		DN160 :						
		4*2,6		10,40000				
88	7281	Spiro potrubí DN125, dod vč.izolace Als tl.30mm	m	10,00000	320,00	3 200,00		Vlastní
89	728-2	Spiro potrubí DN160, dod vč.izolace Als t.30mm	m	10,40000	380,00	3 952,00		Vlastní
90	728212112R00	Montáž tvarovky pro kruhové plechové potrubí do průměru d 200 mm, - oblouku	kus	24,00000	80,00	1 920,00	800-728	RTS 20/ I
		DN125 :						
		20		20,00000				
		DN160 :						
		4		4,00000				
91	728-3	Oblouk spiro DN125-90st., dod vč.izolace Als tl.30mm	ks	20,00000	420,00	8 400,00		Vlastní
92	728-4	Oblouk Spiro DN160-90st., dod vč.izolace Als tl.30mm	ks	4,00000	420,00	1 680,00		Vlastní
93	728212212R00	Montáž tvarovky pro kruhové plechové potrubí do průměru d 200 mm, - osového nebo pravouhlého přechodu	kus	4,00000	80,00	320,00	800-728	RTS 20/ I
94	728-6	Redukce souosá DN160/125, dod vč. izolace Als tl.30mm	ks	4,00000	320,00	1 280,00		Vlastní
95	728212312R00	Montáž tvarovky pro kruhové plechové potrubí do průměru d 200 mm, - jednostranné nebo oboustranné odbočky nebo kalhotového kusu	kus	16,00000	80,00	1 280,00	800-728	RTS 20/ I
96	728-5	Odbočka T 160/250, dod vč.izolace Als tl.30mm	ks	16,00000	420,00	6 720,00		Vlastní
97	728413522R00	Montáž talířového ventilu kruhového, do průměru d 200 mm	kus	20,00000	120,00	2 400,00	800-728	RTS 20/ I
98	728-7	Talířový vntil s mont.kroužkm DN125, dod	ks	20,00000	180,00	3 600,00		Vlastní
99	728415112R00	Mřížky, regulátory montáž čtyřhranné větrací nebo ventilační mřížky, do průřezu 0,10 m2,	kus	1,00000	350,00	350,00	800-728	RTS 20/ I
100	728-8	Mřížka do dveří 500x150, dod	ks	1,00000	640,00	640,00		Vlastní
101	728-9	Stříška na potrubí DN160, dod+mont	ks	4,00000	880,00	3 520,00		Vlastní
102	728-10	Ohříváč do potrubí DN160-2kW, dod+mont	ks	2,00000	9 600,00	19 200,00		Vlastní
103	728-11	Tlumič do potrubí DN160-600, dod+mont	ks	4,00000	1 040,00	4 160,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0218	NOVOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLKY V ROKYTNICI NAD ROKYTNOU
O:	SO 01	Novostavba MŠ v Rokytnici nad Rokytnou
R:	2	ZTI, VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
104	728-12	Ultratický ventilátor do potrubí 500/160, dod+mont	ks	4,00000	6 880,00	27 520,00		Vlastní
105	728-13	Pomocný a montážní materiál	ks	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
106	998728101R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku , výšky do 6 m	t	0,80000	2 000,00	1 600,00	800-728	RTS 20/ I

vodorovně do 50 m

Díl: 783		Nátěry	1 386,00					
107	783424340R00	Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné s 1x emailováním a základním nátěrem	m	30,80000	45,00	1 386,00	800-783	RTS 20/ I

na vzduchu schnoucí

3,8+15+12

30,80000

Díl: 99		Staveništní přesun hmot	23 759,90					
108	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	158,39931	150,00	23 759,90	827-1	RTS 20/ I

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů

na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

2,5,6,8,9, :

Součet : 158,39931

158,39931

Celkem						953 477,29
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0218	NOVOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLKY V ROKYTNICI NAD ROKYTNOU
O:	SO 01	Novostavba MŠ v Rokytnici nad Rokytnou
R:	3	ÚT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 713		Izolace tepelné				10 228,60		
1	722181213RT5	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 15 mm	m	65,00000	34,00	2 210,00	800-721	RTS 20/ I
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.								
2	722181213RT6	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 18 mm	m	9,00000	36,00	324,00	800-721	RTS 20/ I
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.								
3	722181214RT7	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 22 mm	m	12,00000	46,00	552,00	800-721	RTS 20/ I
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.								
4	722181215RU2	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 25 mm, d 35 mm	m	36,00000	86,00	3 096,00	800-721	RTS 20/ I
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.								
5	722181215RW2	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 25 mm, d 45 mm	m	21,00000	100,00	2 100,00	800-721	RTS 20/ I
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.								
6	722182004RT2	Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj a příčné stažení páskou, přes DN 25 do DN 40	m	8,00000	40,00	320,00	800-721	RTS 20/ I
7	713-1	Tepelná izolace 2-cestného rozdělovače/sběrače trubkového DN 50, vč. montáže	kus	2,00000	150,00	300,00		Vlastní
8	631547217R	pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 48,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK	m	8,00000	164,00	1 312,00	SPCM	RTS 20/ I
9	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m	t	0,01460	1 000,00	14,60	800-713	RTS 20/ I
50 m vodorovně								
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :								
1,2,3,4,5,8, :								
Součet: : 0,01460								
0,01460								
Díl: 730		Ústřední vytápění				8 700,00		
10	471629T10	Topná zkouška	hod	24,00000	300,00	7 200,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0218	NOVOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLKY V ROKYTNICI NAD ROKYTNOU
O:	SO 01	Novostavba MŠ v Rokytnici nad Rokytnou
R:	3	ÚT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
11	73003	Zaškolení obsluhy	soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní
Díl: 731		Kotelny	74 111,74					
12	731249114R00	Montáž ocelových kotlů do 50 kW (100 kW) na tuhá paliva □ přes 23 do 29 kW	soubor	1,00000	2 400,00	2 400,00	800-731	RTS 20/ I
13	731341140R00	Hadice napouštěcí pryžové D 20/28	m	5,00000	40,00	200,00	800-731	RTS 20/ I
14	73101	Zpráva o revizi spalinové cesty	soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní
15	73102	Uvedení kotle do provozu	soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00		Vlastní
16	73103	Kontrolní měření spalin	soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní
17	73105	Montáž a oživení regulace	soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00		Vlastní
18	731-1	Plynový kondenzační kotel 25 kW, vč. odkouření a regulace	kus	1,00000	61 000,00	61 000,00		Vlastní

- plynový kondenzační kotel závěsný : 1 ks
- ekvitermní systémový regulátor : 1 ks
- směšovací modul pro druhý topný okruh : 1 ks
- svislé odkouření vč. střešního nástavce, D 60/100 mm, PP : 1 ks
- revizní otvor, D 60/100 mm, PP : 1 ks
- prodlužovací kus odkouření 1,0 m, D 60/100 mm, PP : 1 ks
- prodlužovací kus odkouření 2,0 m, D 60/100 mm, PP : 2 ks
- střešní průchodka pro šikmou střechu s olověným límcem : 1 ks

19	9987311101R00	Přesun hmot pro kotelny umístěné ve výšce (hloubce) do 6 m	t	0,01174	1 000,00	11,74	800-731	RTS 20/ I
----	---------------	--	---	---------	----------	-------	---------	-----------

vodorovně do 50 m

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

12,13, :

Součet : 0,01174

0,01174

Díl: 732		Strojovny	44 134,93					
20	732111125R00	Rozdělovače a sběrače včetně dodávky (výroby) těles □ tělesa rozdělovačů a sběračů o délce 1 m, DN 80	kus	2,00000	4 780,00	9 560,00	800-731	RTS 20/ I

Včetně tělesa základní délky 1 m, dna a odvodňovacího hrdla.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0218	NOVOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLKY V ROKYTNICI NAD ROKYTNOU
O:	SO 01	Novostavba MŠ v Rokytnici nad Rokytnou
R:	3	ÚT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
21	732111312R00	Rozdělovače a sběrače včetně dodávky (výroby) těles trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub, DN 20	kus	2,00000	250,00	500,00	800-731	RTS 20/ I
22	732111316R00	Rozdělovače a sběrače včetně dodávky (výroby) těles trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub, DN 40	kus	4,00000	350,00	1 400,00	800-731	RTS 20/ I
23	732199100RM1	Montáž orientačních štítků s dodávkou orientačního štítku	soubor	8,00000	150,00	1 200,00	800-731	RTS 20/ I
24	732339104R00	Nádoby expanzní tlakové Montáž nádob expanzních tlakových o obsahu 50 l	soubor	1,00000	400,00	400,00	800-731	RTS 20/ I
25	732429111R00	Čerpadla teplovodní Montáž čerpadel teplovodních oběhových spirálních DN 25	soubor	2,00000	860,00	1 720,00	800-731	RTS 20/ I
26	73201	Revize tlakových nádob výchozí	soubor	1,00000	700,00	700,00		Vlastní
27	73202	Revize tlakových nádob provozní	soubor	1,00000	700,00	700,00		Vlastní
28	732-1	Hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků HVDT G 6/4", vč. tepelné izolace, vč. montáže	kus	1,00000	5 500,00	5 500,00		Vlastní
29	732-4	Úprava vody pro napuštění otopné soustavy	soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00		Vlastní

Zahrnuje zapůjčení demineralizační jednotky, náplň jednotky, inhibitor a biocid.

30	48466205R	#####	kus	1,00000	1 950,00	1 950,00	SPCM	RTS 20/ I
31	732-2	Čerpadlo teplovodní oběhové s elektronickým řízením otáček, Q=0,3m3/h, H=4,0m	kus	1,00000	5 500,00	5 500,00		Vlastní
32	732-3	Čerpadlo teplovodní oběhové s elektronickým řízením otáček, Q=3,0m3/h, H=4,0m	kus	1,00000	11 830,00	11 830,00		Vlastní
33	998732101R00	Přesun hmot pro strojovny v objektech výšky do 6 m	t	0,17493	1 000,00	174,93	800-731	RTS 20/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

20,21,22,23,24,30, :

Součet : 0,17493

0,17493

Díl: 733		Rozvod potrubí	72 045,27					
34	733113113R00	Potrubí z trubek závitových příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových, , DN 15	kus	14,00000	100,00	1 400,00	800-731	RTS 20/ I
35	733141102R00	Odvzdušňovací nádoby a stříšky včetně dodávky materiálu odvzdušňovací nádoby z trub. ocelových do DN 50	kus	2,00000	320,00	640,00	800-731	RTS 20/ I
36	733163102R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 15 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek	m	65,00000	277,00	18 005,00	800-731	RTS 20/ I

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0218	NOVOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLKY V ROKYTNICI NAD ROKYTNOU
O:	SO 01	Novostavba MŠ v Rokytnici nad Rokytnou
R:	3	ÚT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
37	733163103R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 18 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek včetně tvarovek, bez zednických výpomocí Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m	9,00000	316,00	2 844,00	800-731	RTS 20/ I
38	733163104R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 22 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek včetně tvarovek, bez zednických výpomocí Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m	12,00000	356,00	4 272,00	800-731	RTS 20/ I
39	733163106R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 35 mm, s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek včetně tvarovek, bez zednických výpomocí Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m	36,00000	624,00	22 464,00	800-731	RTS 20/ I
40	733163107R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 42 mm, s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek včetně tvarovek, bez zednických výpomocí Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m	29,00000	725,00	21 025,00	800-731	RTS 20/ I
41	733190106R00	Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do DN 32 Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.	m	122,00000	8,00	976,00	800-731	RTS 20/ I
42	733190107R00	Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných přes DN 32 do DN 40 Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.	m	21,00000	10,00	210,00	800-731	RTS 20/ I
43	998733101R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 6 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 35,36,37,38,39,40, : Součet: : 0,20927	t	0,20927	1 000,00	209,27	800-731	RTS 20/ I
Díl: 734 Armatury					29 629,49			
44	734211113R00	Ventil odvodušňovací, ruční, mosazný, PN 6, DN 10, včetně dodávky materiálu	kus	3,00000	70,00	210,00	800-731	RTS 20/ I
45	734233112R00	Kohout kulový, mosazný, DN 20, PN 25, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu	kus	3,00000	230,00	690,00	800-731	RTS 20/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0218	NOVOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLKY V ROKYTNICI NAD ROKYTNOU
O:	SO 01	Novostavba MŠ v Rokytnici nad Rokytinou
R:	3	ÚT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
46	734233115R00	Kohout kulový, mosazný, DN 40, PN 25, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu	kus	7,00000	600,00	4 200,00	800-731	RTS 20/ I
47	734243122R00	Ventil zpětný, mosazný, DN 20, PN 20, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	245,00	245,00	800-731	RTS 20/ I
48	734243125R00	Ventil zpětný, mosazný, DN 40, PN 20, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	590,00	590,00	800-731	RTS 20/ I
49	734265313R00	Šroubení topenářské, přímé, mosazné, DN 20, PN 16, včetně dodávky materiálu	kus	3,00000	160,00	480,00	800-731	RTS 20/ I
50	734265314R00	Šroubení topenářské, přímé, mosazné, DN 25, PN 16, včetně dodávky materiálu	kus	4,00000	265,00	1 060,00	800-731	RTS 20/ I
51	734266426R00	Šroubení pro radiátory typu VK dvoutrubkový systém s vypouštěním, rohové, bronzové, DN EK 20x15, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	7,00000	560,00	3 920,00	800-731	RTS 20/ I
52	734266772R00	Šroubení svislé pro měděné potrubí, mosazné, D 16 x EK, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	14,00000	65,00	910,00	800-731	RTS 20/ I
53	734291113R00	Kohout kulový, napouštěcí a vypouštěcí, mosazný, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	9,00000	195,00	1 755,00	800-731	RTS 20/ I
54	734415113R00	Teploměr s jímkou D 63 mm, , T = 0 až 120°C, včetně dodávky materiálu	kus	6,00000	440,00	2 640,00	800-731	RTS 20/ I
55	734421150R00	Tlakoměr deformační 0-10 MPa č. 53312, D 100, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	890,00	890,00	800-731	RTS 20/ I
56	734494213R00	Návarek s trubkovým závitem G 1/2", včetně dodávky materiálu	kus	18,00000	70,00	1 260,00	800-731	RTS 20/ I
57	735000912R00	Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů s termostatickým ovládáním	kus	7,00000	60,00	420,00	800-731	RTS 20/ I
58	734-1	Hlavice termostatická, DN 15, D+M	kus	7,00000	325,00	2 275,00		Vlastní
59	734-2	Trojcestný směšovací ventil, DN 25, Kvs 10, vč. montáže	kus	1,00000	1 900,00	1 900,00		Vlastní
60	734-3	Servopohon 3-bodový, 230VAC, 6Nm, 60s, vč. montáže	kus	1,00000	2 470,00	2 470,00		Vlastní
61	734-4	Bezpečnostní uzávěr k měření tlaku G 3/4, vč. montáže	kus	1,00000	750,00	750,00		Vlastní
62	734-5	Magnetický separační filtr G 6/4, vč. montáže	kus	1,00000	2 940,00	2 940,00		Vlastní
63	998734101R00	Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 6 m	t	0,02449	1 000,00	24,49	800-731	RTS 20/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56, :

Součet: : 0,02449

0,02449

Díl: 735	Otopná tělesa					16 097,04		
64	735157451R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 0, výška 500 mm, délka 1800 mm, provedení ventil kompaktní, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	2 400,00	2 400,00	800-731	RTS 20/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0218	NOVOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLKY V ROKYTNICI NAD ROKYTNOU
O:	SO 01	Novostavba MŠ v Rokytnici nad Rokytinou
R:	3	ÚT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
65	735157541R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 500 mm, délka 500 mm, provedení ventil kompaktní, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	1 545,00	1 545,00	800-731	RTS 20/ I
66	735157543R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 500 mm, délka 700 mm, provedení ventil kompaktní, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	1 725,00	1 725,00	800-731	RTS 20/ I
67	735157544R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 500 mm, délka 800 mm, provedení ventil kompaktní, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu	kus	3,00000	1 810,00	5 430,00	800-731	RTS 20/ I
68	735157643R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 2, výška 500 mm, délka 700 mm, provedení ventil kompaktní, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	2 010,00	2 010,00	800-731	RTS 20/ I
69	735153300R00	Otopná tělesa panelová doplňkové práce příplatek za odvzdušňovací ventil, bez ohledu na počet desek	kus	7,00000	10,00	70,00	800-731	RTS 20/ I
70	735156920R00	Otopná tělesa panelová doplňkové práce tlakové zkoušky , těles dvouřadých	kus	7,00000	160,00	1 120,00	800-731	RTS 20/ I
71	735159111R00	Otopná tělesa panelová montáž bez ohledu na počet desek, délky do 1600 mm, bez dodávky materiálu	kus	7,00000	235,00	1 645,00	800-731	RTS 20/ I
72	998735101R00	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 6 m	t	0,15204	1 000,00	152,04	800-731	RTS 20/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

64,65,66,67,68,69, :

Součet: : 0,15204

0,15204

Díl: 736		Podlahové vytápění	169 988,01					
73	734265713R00	Šroubení svěrné pro plastové a plastové vícevrstvé potrubí s AL fólií, přímé, mosazné, D 18 x EK, PN 16, včetně dodávky materiálu	kus	44,00000	80,00	3 520,00	800-731	RTS 20/ I
74	736342113R00	Podlahové vytápění/chlazení - podkladní systém systémový pás, celková tloušťka desky 60 mm, rozteč ukládání potrubí násobky 50 mm, pro potrubí D 16-20 mm, včetně dodávky materiálu	m2	262,86000	385,00	101 201,10	800-731	RTS 19/ I

Včetně dilatačního pásu, bez úpravy podkladu.

75	736343126RT3	Podlahové vytápění/chlazení sítované polyetylenové potrubí PE-X, montáž do systémové desky, rozteč 100 mm, D 18 mm, s 2,0 mm, včetně dodávky materiálu	m2	41,50000	267,00	11 080,50	800-731	RTS 20/ I
----	--------------	--	----	----------	--------	-----------	---------	-----------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0218	NOVOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLKY V ROKYTNICI NAD ROKYTNOU
O:	SO 01	Novostavba MŠ v Rokytnici nad Rokytinou
R:	3	ÚT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
76	736343126RT7	Podlahové vytápění/chlazení síťované polyetylenové potrubí PE-X, montáž do systémové desky, rozteč 200 mm, D 18 mm, s 2,0 mm, včetně dodávky materiálu	m2	221,36000	147,00	32 539,92	800-731	RTS 20/ I
77	736346369R00	##### včetně upevňovací konzoly	kus	1,00000	9 380,00	9 380,00	800-731	RTS 20/ I
78	736346372R00	##### včetně upevňovací konzoly	kus	1,00000	10 720,00	10 720,00	800-731	RTS 20/ I
79	736346813R00	Podlahové vytápění/chlazení - (rozdělovače/sběrače) skřín podomítková, šířka 800 mm, výška 450 mm, hloubka stavitelná 110-130 mm, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	400,00	400,00	800-731	RTS 20/ I
80	736346814R00	Podlahové vytápění/chlazení - (rozdělovače/sběrače) skřín podomítková, šířka 1000 mm, výška 450 mm, hloubka stavitelná 110-130 mm, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	400,00	400,00	800-731	RTS 20/ I
81	998736101R00	Přesun hmot pro podlahové vytápění v objektech výšky do 6 m	t	0,74649	1 000,00	746,49	800-731	RTS 20/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

73,74,75,76,77,78,79,80, :

Součet: : 0,74649

0,74649

Díl: ON	Ostatní náklady	5 000,00
82	00523 R Zkoušky a revize	Soubor 1,00000 2 500,00 2 500,00 RTS 20/ I

Kompletace atestů, certifikátů, revizních zpráv a ostatních dokladů potřebných k předání díla.

Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.

83	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00	RTS 20/ I
----	------------	----------------------------------	--------	---------	----------	----------	-----------

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

Celkem	429 935,08
---------------	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0218	NOVOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLKY V ROKYTNICI NAD ROKYTNOU
O:	SO 01	Novostavba MŠ v Rokytnici nad Rokytnou
R:	4	ELEKTRO

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 741_01		Sílnoproud - Elektroinstalační materiál				1 080,00		
1	741112202	Montáž krabice pancéřová protahovací plastová 167x167 mm	kus	4,00000	270,00	1 080,00		Vlastní
Díl: 799		Ostatní				35 468,00		
2	HZS	Výchozí revize	hod	25,00000	500,00	12 500,00		Vlastní
3	HZS.3	Předběžná prohlídka	hod	5,00000	500,00	2 500,00		Vlastní
4	HZS.4	Dozor	hod	10,00000	500,00	5 000,00		Vlastní
5	741810002	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 500 000,- Kč	kus	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
6	R01.0002	Koordinace prací s dodavateli ostatních profesí	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
7	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného	t	0,46800	1 000,00	468,00		Vlastní
8	HZS.5	Napojení na stávající objekt	hod	10,00000	500,00	5 000,00		Vlastní
Díl: 777		Stavební a bourací práce při montážích				19 850,00		
9	460680401	Vysekání kapes a výklenků ve zdivu z lehkých betonů, dutých cihel a tvárnic pro krabice 7x7x5 cm	kus	138,00000	50,00	6 900,00		Vlastní
10	460680402	Vysekání kapes a výklenků ve zdivu z lehkých betonů, dutých cihel a tvárnic pro krabice 10x10x8 cm	kus	17,00000	50,00	850,00		Vlastní
11	460680581	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm	m	50,00000	80,00	4 000,00		Vlastní
12	460680582	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky do 5 cm	m	90,00000	90,00	8 100,00		Vlastní
Díl: 741_01		Sílnoproud - Elektroinstalační materiál				1 840,00		
13	345000044	KRAB. 8117 PH	ks	4,00000	220,00	880,00		Vlastní
14	741112022	Montáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do 160x160 mm	kus	2,00000	270,00	540,00		Vlastní
15	345000042	KRAB. KR 125	ks	2,00000	210,00	420,00		Vlastní
Díl: 742_01a		Slaboproud - Rozvody LAN				4 800,00		
16	358000494	Zásuvka datová 2xRJ45 pod om.	ks	8,00000	340,00	2 720,00		Vlastní
17	742330041	Montáž zásuvky datové	kus	8,00000	260,00	2 080,00		Vlastní
Díl: 741_06		Sílnoproud - Svítidla				347 960,00		
18	134679	Montáž svítidel	ks	104,00000	350,00	36 400,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0218	NOVOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLKY V ROKYTNICI NAD ROKYTNOU
O:	SO 01	Novostavba MŠ v Rokytnici nad Rokytinou
R:	4	ELEKTRO

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
19	0R_3	Drobný materiál	ks	1,00000	3 500,00	3 500,00		Vlastní
20	348000214	Svit. armatura s dr.košem 60W	ks	7,00000	970,00	6 790,00		Vlastní
21	A	Stropní přisazené svítidlo o celkovém příkonu 33W, 3 000K, UGR<19, životnost LED L80B20 50.000 hodin, , světelný tok svítidla 3 348lm. Korpus svítidla vyroben z bílé lakovaného Al profilu, optická část	ks	42,00000	4 730,00	198 660,00		Vlastní

část

mikroprisma, (600x600x45)

22	B	Stropní odsazené svítidlo o celkovém příkonu 24W, 3 000K, IP65, světelný tok svítidla 2 273lm., opálová kryt (330x55)mm	ks	26,00000	1 890,00	49 140,00		Vlastní
23	C	Stropní odsazené svítidlo o celkovém příkonu 18W, 3 000K, IP65, světelný tok svítidla 1 651lm., opálová kryt (280x55)mm	ks	2,00000	1 690,00	3 380,00		Vlastní
24	N1	Stropní nouzové svítidlo, autonomita 3h, autotest, IP65	ks	8,00000	1 860,00	14 880,00		Vlastní
25	N2	sv. nouzové 5W, autotest, 1H, IP65, 522lm při výpadku	ks	11,00000	1 790,00	19 690,00		Vlastní
26	N3	sv. nouzové 5W, autotest, 1H, IP65, 522lm při výpadku, exterierové, COLD	ks	1,00000	2 360,00	2 360,00		Vlastní
27	Pol__74	PPV	ks	1,00000	3 500,00	3 500,00		Vlastní
28	V1,V2, V3	LED reflektor černý 20W, IP65 s pohyb. senzorem	ks	7,00000	1 380,00	9 660,00		Vlastní

Díl: 742_01a		Slaboproud - Rozvody LAN	36 620,00					
29	147	Trubka 1423/1 ohebná monof.	m	160,00000	20,00	3 200,00		Vlastní
30	741110041	Montáž trubka plastová ohebná D přes 11 do 23 mm uložená pevně	m	160,00000	40,00	6 400,00		Vlastní
31	1676394	Kabel UTP Cat.5E	m	315,00000	20,00	6 300,00		Vlastní
32	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	315,00000	30,00	9 450,00		Vlastní
33	1106-004	Datový rozvaděč nástěnný, 9U 350x270, sklo	ks	1,00000	2 360,00	2 360,00		Vlastní
34	742330001	Montáž rozvaděče nástěnného	kus	1,00000	980,00	980,00		Vlastní
35	10009-053	Polička 1U, hloubka 180mm	ks	1,00000	560,00	560,00		Vlastní
36	742330021	Montáž police do rozvaděče	kus	1,00000	390,00	390,00		Vlastní
37	1007-004	Patch panel 1U, 12 portů C5E	ks	1,00000	960,00	960,00		Vlastní
38	742330024	Montáž patch panelu UTP/FTP	kus	1,00000	670,00	670,00		Vlastní
39	1010-022	Napájecí panel 1U, 4x230V, vypínač	ks	1,00000	880,00	880,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0218	NOVOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLKY V ROKYTNICI NAD ROKYTNOU
O:	SO 01	Novostavba MŠ v Rokytnici nad Rokytinou
R:	4	ELEKTRO

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
40	742330022	Montáž napájecího panelu do rozvaděče	kus	1,00000	370,00	370,00		Vlastní
41	1106-057	Vyvazovací panel 1U	ks	1,00000	270,00	270,00		Vlastní
42	742330023	Montáž vyvazovacího panelu 1U	kus	1,00000	260,00	260,00		Vlastní
43	1612-002	Switch 16-portový PS-SP603G	ks	1,00000	2 430,00	2 430,00		Vlastní
44	742330011	Montáž zařízení do rozvaděče (switch, UPS, DVR, server) bez nastavení	kus	1,00000	1 140,00	1 140,00		Vlastní
Díl: 742_02a		Slaboproud -STA				14 200,00		
45	147	Trubka 1423/1 ohebná monof.	m	75,00000	20,00	1 500,00		Vlastní
46	741110041	Montáž trubka plastová ohebná D přes 11 do 23 mm uložená pevně	m	75,00000	40,00	3 000,00		Vlastní
47	7400006	Kabel koaxiální CB100F 75 Ohm průměr 6,5mm	m	90,00000	15,00	1 350,00		Vlastní
48	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	90,00000	30,00	2 700,00		Vlastní
49	1444456	Zásuvka TV+R koncová Polar	ks	3,00000	360,00	1 080,00		Vlastní
50	1444837	Rámeček montážní	ks	3,00000	50,00	150,00		Vlastní
51	1444327	Rámeček 1-násobný Polar	ks	3,00000	40,00	120,00		Vlastní
52	742420121	Montáž televizní zásuvky koncové nebo průběžné	kus	3,00000	350,00	1 050,00		Vlastní
53	742420031	Montáž anténního předzesilovače	kus	2,00000	350,00	700,00		Vlastní
54	742420041	Montáž anténního domovního zesilovače	kus	1,00000	450,00	450,00		Vlastní
55	742420061	Montáž rozvodnice STA	kus	1,00000	450,00	450,00		Vlastní
56	742420021	Montáž anténního stožáru včetně upevňovacího materiálu	kus	1,00000	750,00	750,00		Vlastní
57	742420051	Montáž anténního rozbočovače	kus	1,00000	350,00	350,00		Vlastní
58	742420001	Montáž venkovní televizní antény	kus	1,00000	550,00	550,00		Vlastní
Díl: 742_03a		Slaboproud -Videotelefon				32 760,00		
59	1676394	Kabel UTP Cat.5E	m	97,00000	20,00	1 940,00		Vlastní
60	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	97,00000	30,00	2 910,00		Vlastní
61	147	Trubka 1423/1 ohebná monof.	m	63,00000	20,00	1 260,00		Vlastní
62	741110041	Montáž trubka plastová ohebná D přes 11 do 23 mm uložená pevně	m	63,00000	40,00	2 520,00		Vlastní
63	341000134	JYTY 2Ax1	m	72,00000	25,00	1 800,00		Vlastní
64	741124733	Montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 2 až 19x1 mm2 uložený pevně (JYTY)	m	72,00000	20,00	1 440,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0218	NOVOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLKY V ROKYTNICI NAD ROKYTNOU
O:	SO 01	Novostavba MŠ v Rokytnici nad Rokytinou
R:	4	ELEKTRO

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
65	VHC-2 v2	Venkovní jednotka s kamerou, VHC-2 v2	ks	1,00000	3 810,00	3 810,00		Vlastní
66	742310006	Montáž domácího nástěnného audio/video telefonu	kus	2,00000	670,00	1 340,00		Vlastní
67	VT-D-7 v2	Vnitřní LCD, VT-D-7 v2	ks	1,00000	4 990,00	4 990,00		Vlastní
68	742310002	Montáž komunikačního tabla k domácímu telefonu	kus	1,00000	530,00	530,00		Vlastní
69	VT-SEP	Zdroj 240V, VT-SEP	ks	1,00000	1 390,00	1 390,00		Vlastní
70	742310001	Montáž napájecího modulu k domácímu telefonu na DIN lištu	kus	1,00000	380,00	380,00		Vlastní
71	VT-SEP.	Slučovač datové sběrnice, VT-SEP	ks	1,00000	580,00	580,00		Vlastní
72	742310005	Montáž distributoru signálu domácího telefonu	kus	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
73	564	Elektrický zámek včetně kování	ks	1,00000	6 630,00	6 630,00		Vlastní
74	742320001	Montáž elektrického zámku s mechanickým přepínačem otevřeno/zavřeno	kus	1,00000	740,00	740,00		Vlastní
Díl: 742_02a		Slaboproud -STA				7 190,00		
75	128	Anténa UHF BU 116, G=12,5dB	ks	1,00000	1 140,00	1 140,00		Vlastní
76	555	BR-401 UHF předzesilovač do antény BU	ks	2,00000	460,00	920,00		Vlastní
77	565	CA340 domovní zesilovač pro digitální příjem, kompatibilní s LTE	ks	1,00000	2 130,00	2 130,00		Vlastní
78	5333	Rozbočovač 1/3	ks	1,00000	480,00	480,00		Vlastní
79	666	Rozvodnice STA	ks	1,00000	760,00	760,00		Vlastní
80	888	Antenní držák na zeď, výška 100cm, průměr 42mm, žárový zinek	ks	1,00000	1 760,00	1 760,00		Vlastní
Díl: 741_01		Silnoproud - Elektroinstalační materiál				27 247,00		
81	741112101	Montáž rozvodka zapuštěná plastová kruhová	kus	52,00000	100,00	5 200,00		Vlastní
82	345000008	krabice KR97	ks	4,00000	18,00	72,00		Vlastní
83	345000007	Krabice KU 68/2 - 1903	ks	48,00000	50,00	2 400,00		Vlastní
84	345000464	Krabice KT 250	ks	1,00000	240,00	240,00		Vlastní
85	741112061	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	kus	90,00000	60,00	5 400,00		Vlastní
86	345000040	KRAB. KU68-1901	ks	78,00000	10,00	780,00		Vlastní
87	345000006	Krabice KU 68/2 - 1902	ks	12,00000	15,00	180,00		Vlastní
88	741110511	Montáž lišty a kanálků vkladací šířky do 60 mm s víčkem	m	65,00000	50,00	3 250,00		Vlastní
89	345000060	LISTA LV 24*22	m	65,00000	25,00	1 625,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0218	NOVOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLKY V ROKYTNICI NAD ROKYTNOU
O:	SO 01	Novostavba MŠ v Rokytnici nad Rokytnou
R:	4	ELEKTRO

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
90	741110041a	Montáž trubka plastová ohebná D přes 11 do 23 mm uložena pevně	m	50,00000	30,00	1 500,00		Vlastní
91	345000246	Trubka 1423/1 ohebná monof.	m	50,00000	15,00	750,00		Vlastní
92	741110042a	Montáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 35 mm uložena pevně	m	90,00000	40,00	3 600,00		Vlastní
93	345000195	Trubka 1429/1 ohebná monof.	m	90,00000	25,00	2 250,00		Vlastní
Díl: 741 02		Silnoproud - Kabely				127 625,00		
94	741120301	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 0,55-16 mm2 pevně (CY, CHAH-R(V))	m	150,00000	25,00	3 750,00		Vlastní
95	341000041	CY 16 ZZ (H07 V-R)	m	75,00000	45,00	3 375,00		Vlastní
96	341000247	CY 2.5 ZZ	m	25,00000	15,00	375,00		Vlastní
97	341000176	CY 4 ZZ	m	50,00000	25,00	1 250,00		Vlastní
98	741122611	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uloženy pevně (CYKY)	m	1 119,00000	25,00	27 975,00		Vlastní
99	341000024	CYKY 3A*1.5	m	132,00000	25,00	3 300,00		Vlastní
100	341000026	CYKY 3C*1.5	m	510,00000	30,00	15 300,00		Vlastní
101	341000027	CYKY 3C*2.5	m	477,00000	35,00	16 695,00		Vlastní
102	741122641	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 uloženy pevně (CYKY)	m	595,00000	30,00	17 850,00		Vlastní
103	341000057	CYKY 5B*2.5	m	85,00000	75,00	6 375,00		Vlastní
104	341000031	CYKY 5C*1.5	m	510,00000	45,00	22 950,00		Vlastní
105	741122643	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x10 mm2 uloženy pevně (CYKY)	m	32,00000	50,00	1 600,00		Vlastní
106	341000035	CYKY 5C*10	m	32,00000	160,00	5 120,00		Vlastní
107	741124733	Montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 2 až 19x1 mm2 uloženy pevně (JYTY)	m	14,00000	25,00	350,00		Vlastní
108	341000134	JYTY 2Ax1	m	14,00000	20,00	280,00		Vlastní
109	210813001	Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 2x1,5 až 6 mm2 uloženy pevně (CYKY)	m	18,00000	25,00	450,00		Vlastní
110	341000319	CHKE-V 2Ax1.5	m	18,00000	35,00	630,00		Vlastní
Díl: 741 03		Silnoproud - Kompletační materiál				85 560,00		
111	741310001	Montáž vypínač 1-jednopolový prostředí normální	kus	8,00000	100,00	800,00		Vlastní
112	345000085	SPINAC pod om., řaz.01	ks	8,00000	140,00	1 120,00		Vlastní
113	741310031	Montáž vypínač 1-jednopolový prostředí venkovní/mokrě	kus	1,00000	150,00	150,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0218	NOVOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLKY V ROKYTNICI NAD ROKYTNOU
O:	SO 01	Novostavba MŠ v Rokytnici nad Rokytnou
R:	4	ELEKTRO

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
114	358000022	Spinac do vlhka, řaz. 01	ks	1,00000	450,00	450,00		Vlastní
115	741310021	Montáž přepínač 5-sériový prostředí normální	kus	9,00000	100,00	900,00		Vlastní
116	345000086	SPINAC pod om., řaz.05	ks	9,00000	160,00	1 440,00		Vlastní
117	741310022	Montáž přepínač 6-střídavý prostředí normální	kus	8,00000	100,00	800,00		Vlastní
118	345000087	SPINAC pod om., řaz.06	ks	8,00000	170,00	1 360,00		Vlastní
119	741310025	Montáž přepínač 7-křížový prostředí normální	kus	3,00000	100,00	300,00		Vlastní
120	345000088	SPINAC pod om., řaz.07	ks	3,00000	190,00	570,00		Vlastní
121	741310112	Montáž ovladač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 1/0-tlačítkový zapínací	kus	19,00000	100,00	1 900,00		Vlastní
122	345000133	Ovladač tlačítkový, řazení 1/0	ks	19,00000	140,00	2 660,00		Vlastní
123	1444837	Rámeček montážní	ks	119,00000	50,00	5 950,00		Vlastní
124	1444324	Rámeček 1-násobný Polar	ks	47,00000	40,00	1 880,00		Vlastní
125	1444328	Rámeček 2-násobný Polar	ks	64,00000	70,00	4 480,00		Vlastní
126	1444810	Rámeček 1-násobný IP44 Polar	ks	8,00000	180,00	1 440,00		Vlastní
127	741311021	Montáž přípojka sporáková s doutnavkou se zapojením vodičů	kus	2,00000	250,00	500,00		Vlastní
128	345000032	Sporáková přípojka vestav	ks	2,00000	680,00	1 360,00		Vlastní
129	741313072	Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 2P+PE prostředí základní, vlhké	kus	3,00000	250,00	750,00		Vlastní
130	358000015	ZASUVKA IP44 230V/16A na povrch	ks	3,00000	750,00	2 250,00		Vlastní
131	741313001	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus	18,00000	250,00	4 500,00		Vlastní
132	741313002	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná	kus	54,00000	150,00	8 100,00		Vlastní
133	358000031	ZASUVKA pod om. 230V/16A	ks	72,00000	150,00	10 800,00		Vlastní
134	741331062	Montáž spínač mechanický s týdenním programem bez zapojení vodičů	kus	4,00000	350,00	1 400,00		Vlastní
135	1444498	Termostat týdenní prostorový Polar	ks	2,00000	3 880,00	7 760,00		Vlastní
136	235	Termostat průmyslový IP54 pro VZT, rozsah +5°C až +35°C, 524 510	ks	2,00000	2 090,00	4 180,00		Vlastní
137	321	Čidlo pro ekvitermní regulaci, teplotní rozsah -20°C až +80°C	ks	1,00000	670,00	670,00		Vlastní
138	345000129	Pohybový senzor IP54, 14m, 180 stupňů	ks	6,00000	1 760,00	10 560,00		Vlastní
139	358000161	Doběhové relé SMR-T	ks	2,00000	520,00	1 040,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0218	NOVOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLKY V ROKYTNICI NAD ROKYTNOU
O:	SO 01	Novostavba MŠ v Rokytnici nad Rokytinou
R:	4	ELEKTRO

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
140	358000422	Tlač. vyráž. v prosklené skř.	ks	1,00000	1 640,00	1 640,00		Vlastní
141	345000172	SVORKA přídavná PE	ks	15,00000	90,00	1 350,00		Vlastní
142	Pol_49	PPV	ks	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní
143	OR_1	Drobný materiál	ks	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
Díl: 741_04		Silnoproud - Uzemnění, hromosvod				70 045,00		
144	741420001	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou	m	206,00000	100,00	20 600,00		Vlastní
145	341000322	Drát uzem. AlMgSi pr. 8	m	185,00000	20,00	3 700,00		Vlastní
146	1011764	Drát zemnicí FeZn 10	m	21,00000	25,00	525,00		Vlastní
147	741410021	Montáž vodič uzemňovací pásek průřezu do 120 mm ² v městské zástavbě v zemi	m	135,00000	30,00	4 050,00		Vlastní
148	341000009	Pásek FeZn 30/4	m	135,00000	30,00	4 050,00		Vlastní
149	741112022	Montáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do 160x160 mm	kus	6,00000	100,00	600,00		Vlastní
150	345000038	Krabice KO125	ks	6,00000	240,00	1 440,00		Vlastní
151	741420083	Montáž vedení hromosvodné-štítek k označení svodu	kus	12,00000	10,00	120,00		Vlastní
152	358000040	Štítek k označení svodu	ks	12,00000	10,00	120,00		Vlastní
153	741420054	Montáž vedení hromosvodné-tvarování prvku	kus	269,00000	20,00	5 380,00		Vlastní
154	1235908	Podpěra vedení PV 15	ks	75,00000	90,00	6 750,00		Vlastní
155	1027862	Podpěra vedení PV 11	ks	90,00000	25,00	2 250,00		Vlastní
156	9046723	Podpěra vedení PV 21	ks	80,00000	35,00	2 800,00		Vlastní
157	1054138	Podpěra vedení PV1 pl.	ks	24,00000	60,00	1 440,00		Vlastní
158	741420051	Montáž vedení hromosvodné-úhelník nebo trubka s držáky do zdíva	kus	18,00000	160,00	2 880,00		Vlastní
159	9040424	Držák ochranného úhelníku DOU	ks	12,00000	30,00	360,00		Vlastní
160	1236384	Úhelník ochranný svodu 1,7m OU 17 FeZn	ks	6,00000	170,00	1 020,00		Vlastní
161	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	kus	76,00000	70,00	5 320,00		Vlastní
162	345000516	Svorka spojovací SS	ks	64,00000	20,00	1 280,00		Vlastní
163	345000057	Svorka SP 1	ks	2,00000	20,00	40,00		Vlastní
164	345000534	Svorka univerzální SU	ks	4,00000	20,00	80,00		Vlastní
165	1248685	Svorka SOc	ks	6,00000	40,00	240,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0218	NOVOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLKY V ROKYTNICI NAD ROKYTNOU
O:	SO 01	Novostavba MŠ v Rokytnici nad Rokytnou
R:	4	ELEKTRO

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
166	741420022	Montáž svorka hromosvodná se 3 šrouby	kus	34,00000	70,00	2 380,00		Vlastní
167	345000113	Svorka zkušební SZ	ks	6,00000	40,00	240,00		Vlastní
168	9040442	Svorka SR 3a	ks	14,00000	30,00	420,00		Vlastní
169	1052261	Svorka SR 2b	ks	14,00000	30,00	420,00		Vlastní
170	741231012	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - ochranná	kus	1,00000	180,00	180,00		Vlastní
171	7105088	Svorkovnice ekvipotenciální EPS 2 s krytem	ks	1,00000	360,00	360,00		Vlastní
172	Pol_60	PPV	ks	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
173	OR_2	Drobný materiál	ks	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
Díl: 741 05a		Silnoproud - Rozvaděč RMS 1				61 640,00		
174	741210002	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 50 kg	kus	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
175	963	Kompletace rozvaděče	kpl	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní
176	IL308221-F	Zapuštěný rám s dvěma S3 2U-21	ks	1,00000	4 980,00	4 980,00		Vlastní
177	BZ900263--	Hlavní vypínač 63A, 3-pólový	ks	1,00000	860,00	860,00		Vlastní
178	BC006103--	Proudový chránič 63-4-003/AC	ks	2,00000	2 370,00	4 740,00		Vlastní
179	BM018110--	Jistič B10/1	ks	9,00000	80,00	720,00		Vlastní
180	BM018116--	Jistič B16/1	ks	18,00000	90,00	1 620,00		Vlastní
181	IS211340-A	Svodič přepětí PROTEC BC TNS 275/25	ks	1,00000	2 360,00	2 360,00		Vlastní
182	IS010447--	T2/C - svodič přepětí kompletní, 2-pólový 280V	ks	2,00000	1 860,00	3 720,00		Vlastní
183	BM018340--	Jistič B40/3	ks	1,00000	920,00	920,00		Vlastní
184	BZ326437--	Instalační stykač modulový 20A, 2Z, 230 VAC, 1 TE	ks	3,00000	670,00	2 010,00		Vlastní
185	LQ661230--	Spínač s dálkovým ovládáním 1Z/230VAC, centrální ovládání	ks	2,00000	1 340,00	2 680,00		Vlastní
186	BM018102--	Jistič B2/1	ks	4,00000	190,00	760,00		Vlastní
187	BM018316--	Jistič B16/3	ks	3,00000	330,00	990,00		Vlastní
188	ZR5MF025--	Časové relé multifunkční, 12-240VAC/DC, 2P	ks	2,00000	1 490,00	2 980,00		Vlastní
189	BZT28A71--	Hodiny spínací Astro 1-kanálové, 16A	ks	1,00000	5 350,00	5 350,00		Vlastní
190	741130004	Ukončení vodičů izolovaných do 6 mm ² v rozvaděči nebo na přístroji	kus	89,00000	50,00	4 450,00		Vlastní
191	741132132	Ukončení kabelů 4x10 mm ² smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování	kus	29,00000	50,00	1 450,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0218	NOVOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLKY V ROKYTNICI NAD ROKYTNOU
O:	SO 01	Novostavba MŠ v Rokytnici nad Rokytnou
R:	4	ELEKTRO

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
192	741130005	Ukončení vodič izolovaný do 10 mm ² v rozváděči nebo na přístroji	kus	10,00000	50,00	500,00		Vlastní
193	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm ² v rozváděči nebo na přístroji	kus	111,00000	50,00	5 550,00		Vlastní
Díl: 741 05b		Silnoprúd - Rozvaděč REMS				8 500,00		
194	357000112	Rozvaděč REMS doplnění	kpl	1,00000	8 500,00	8 500,00		Vlastní

Celkem						882 385,00		
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0218	NOVOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLKY V ROKYTNICI NAD ROKYTNOU
O:	SO 01	Novostavba MŠ v Rokytnici nad Rokytinou
R:	5	Parkovací stání

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				39 825,00		
1	122201102R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3□ přes 100 do 1 000 m3	m3	45,00000	120,00	5 400,00	800-1	RTS 20/ I
s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, parkovací stání : 150*0,3				45,00000				
2	122201109R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3□ příplatek k cenám za lepivost horniny	m3	45,00000	10,00	450,00	800-1	RTS 20/ I
s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, Položka pořadí 1 : 45,00000				45,00000				
3	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	45,00000	44,00	1 980,00	800-1	RTS 20/ I
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Položka pořadí 1 : 45,00000				45,00000				
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	45,00000	271,00	12 195,00	800-1	RTS 20/ I
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Položka pořadí 1 : 45,00000				45,00000				
5	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m□ z horniny 1 až 4	m3	450,00000	22,00	9 900,00	800-1	RTS 20/ I
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Položka pořadí 4 : 45,00000 Koeficient: 9				45,00000 405,00000				
6	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku□ do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	45,00000	70,00	3 150,00	800-1	RTS 20/ I
Položka pořadí 4 : 45,00000				45,00000				
7	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	45,00000	150,00	6 750,00	800-1	RTS 20/ I
Položka pořadí 4 : 45,00000				45,00000				
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				15 228,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0218	NOVOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLKY V ROKYTNICI NAD ROKYTNOU
O:	SO 01	Novostavba MŠ v Rokytnici nad Rokytinou
R:	5	Parkovací stání

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
8	215901101RT5	Zhutnění podloží z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8 vibrační deskou	m2	162,00000	94,00	15 228,00	800-1	RTS 20/ I
z rostlé horniny tř.1 - 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a hornin nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8								
Položka pořadí 10 : 162,00000				162,00000				
Díl: 5		Komunikace				204 468,50		
9	564851114R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 180 mm	m2	150,00000	190,00	28 500,00	822-1	RTS 20/ I
parkovací stání : 150				150,00000				
10	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	162,00000	198,00	32 076,00	822-1	RTS 20/ I
parkovací stání : 150				150,00000				
Koeficient: 0,08				12,00000				
11	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	150,00000	248,00	37 200,00	822-1	RTS 20/ I
s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.								
parkovací stání : 150				150,00000				
12	915711111R00	Vodorovné značení krytů stříkané barvou, bílou, dělicích čar šířky 120 mm	m	44,00000	287,00	12 628,00	822-1	RTS 20/ I
8*5,5				44,00000				
13	917862111R00	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	50,50000	284,00	14 342,00	822-1	RTS 20/ I
S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.								
silniční obrubník : 50,5				50,50000				
14	59217460R	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	52,00000	155,00	8 060,00	SPCM	RTS 20/ I
15	59248202R	dlažba betonová zámková, drenážní; povrch hladký; šedá; l = 240 mm; š = 135 mm; tl. 80,0 mm	m2	157,50000	455,00	71 662,50	SPCM	RTS 20/ I
Položka pořadí 11 : 150,00000				150,00000				
Koeficient: 0,05				7,50000				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				47 841,74		
16	998011002R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m	t	191,36696	250,00	47 841,74	801-1	RTS 20/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0218	NOVOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLKY V ROKYTNICI NAD ROKYTNOU
O:	SO 01	Novostavba MŠ v Rokytnici nad Rokytnou
R:	5	Parkovací stání

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárníc nebo kovovou						
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		9,10,11,12,13,14,15, :						
		Součet: : 191,36696				191,36696		

Celkem	307 363,24
---------------	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0218	NOVOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLKY V ROKYTNICI NAD ROKYTNOU
O:	SO 02	Přeložka kanalizace
R:	1	SO-02 Přeložka kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				307 574,06		
1	130001101R00	Příplatek k cenám za ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy	m3	42,24000	500,00	21 120,00	800-1	RTS 20/ I
		Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny. 4*1,2*2*4,4		42,24000				
2	R	Demontáž stávajícího potrubí a šachet, vč.nakládky a likvidace na skládce	m	66,10000	350,00	23 135,00		Vlastní
		66,1		66,10000				
3	132201212R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	171,28800	150,00	25 693,20	800-1	RTS 20/ I
		zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.						
		přeložka : (130,0+69,8)/2		99,90000				
		demontáž : 66,1*1,2*1,8/2		71,38800				
4	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	171,28800	10,00	1 712,88	800-1	RTS 20/ I
		zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.						
5	132301212R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 4, hloubení strojně	m3	171,28800	250,00	42 822,00	800-1	RTS 20/ I
		zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.						
		171,288		171,28800				
6	132301219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4,	m3	171,28800	10,00	1 712,88	800-1	RTS 20/ I
		zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.						
7	151101101R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	364,66000	120,00	43 759,20	800-1	RTS 20/ I
		pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, přeložka : 126,7		126,70000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0218	NOVOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLKY V ROKYTNICI NAD ROKYTNOU
O:	SO 02	Přeložka kanalizace
R:	1	SO-02 Přeložka kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		66,1*1,8*2		237,96000				
8	151101102R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, 190,5	m2	190,50000	70,00	13 335,00	800-1	RTS 20/ I
				190,50000				
9	151101111R00	Odstranění pažení a rozepření rýh příložené , hloubky do 2 m pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,	m2	364,66000	30,00	10 939,80	800-1	RTS 20/ I
10	151101112R00	Odstranění pažení a rozepření rýh příložené , hloubky do 4 m pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,	m2	190,50000	80,00	15 240,00	800-1	RTS 20/ I
11	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. 171,288*2	m3	342,57600	50,00	17 128,80	800-1	RTS 20/ I
				342,57600				
12	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuštění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu (-1)*(0,8+8,83+16,92+0,8) (-1)*(73,6*0,4*0,4*3,14/4) přeložka : (130,0+69,8) demontáž : 66,1*1,2*1,8	m3	305,98184	120,00	36 717,82	800-1	RTS 20/ I
				-27,35000				
				-9,24416				
				199,80000				
				142,77600				
13	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4 0,8+0,8+8,832+34,43+16,92	m3	61,78200	70,00	4 324,74	800-1	RTS 20/ I
				61,78200				
14	162701102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 6 000 do 7 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Zásyp v komunikacích-celý objem bude nahrazen šterkopískem. 22,39+10,89	m3	61,78200	220,00	13 592,04	800-1	RTS 20/ I
				33,28000				
15	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuštěných	m3	61,87000	20,00	1 237,40	800-1	RTS 20/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0218	NOVOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLKY V ROKYTNICI NAD ROKYTNOU
O:	SO 02	Přeložka kanalizace
R:	1	SO-02 Přeložka kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Uložení sypaniny do násypů nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním.								
16	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění, 34,43	m3	34,43000	750,00	25 822,50	800-1	RTS 20/ I
17	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	61,87200	150,00	9 280,80	800-1	RTS 20/ I
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání	4 182,40					
18	273351215RT1	Bednění stěn základových desek zřízení svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, 0,2*1*4*4	m2	3,20000	532,00	1 702,40	801-1	RTS 20/ I
19	273351216R00	Bednění stěn základových desek odstranění svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.	m2	3,20000	120,00	384,00	801-1	RTS 20/ I
20	273313611R00	Beton základových desek prostý třídy C 16/20 dodávka a uložení betonu do připravené konstrukce, 1*1*0,2*4	m3	0,80000	2 620,00	2 096,00	801-1	RTS 20/ I
Díl: 4		Vodorovné konstrukce	61 956,14					
21	451572111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0+4 mm v otevřeném výkopu, 73,6*1,2*0,1	m3	8,83200	1 142,00	10 086,14	827-1	RTS 20/ I
22	452312131R00	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu sedlové lože, z betonu prostého třídy C 12/15 z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu, 16,92	m3	16,92000	2 650,00	44 838,00	827-1	RTS 20/ I
23	452351101R00	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty	m2	14,72000	420,00	6 182,40	827-1	RTS 20/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0218	NOVOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLKY V ROKYTNICI NAD ROKYTNOU
O:	SO 02	Přeložka kanalizace
R:	1	SO-02 Přeložka kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		v otevřeném výkopu, (73,6)*0,1*2			14,72000			
24	451541111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty ze štěrkodrtě 0+63 mm v otevřeném výkopu, 4*1*1*0,2	m3	0,80000	1 062,00	849,60	827-1	RTS 20/ I
					0,80000			
Díl: 8		Trubní vedení				349 718,09		
25	831263195R00	Montáž potrubí z trub kameninových těsněných pryžovými kroužky příplatky k ceně za zřízení kanalizační přípojky, DN od 100 do 300 mm pro splaškovou kanalizaci v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,	kus	3,00000	855,00	2 565,00	827-1	RTS 20/ I
26	831392121RT2	Montáž potrubí z trub kameninových těsněných pryžovými kroužky montáž včetně dodávky trub kameninových DN 400 mm, délky 2500 mm pro splaškovou kanalizaci v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,	m	73,60000	2 330,00	171 488,00	827-1	RTS 20/ I
					47,76			
					47,76000			
27	892593111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců kanalizačního potrubí při tlakových zkouškách vodou□ do DN 400 mm vodou nebo vzduchem,	úsek	3,00000	4 779,00	14 337,00	827-1	RTS 20/ I
28	892591111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou□ do DN 400 mm vodou nebo vzduchem,	m	73,60000	51,00	3 753,60	827-1	RTS 20/ I
29	892855112R00	Kamerové prohlídky potrubí do 50 m	m	73,60000	120,00	8 832,00	827-1	RTS 20/ I
					47,76			
					47,76000			
30	894422111R00	Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže přechodové, pro jakoukoliv hmotnost na kroužek,	kus	6,00000	583,00	3 498,00	827-1	RTS 20/ I
31	59224150R	skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 250,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 1; ocelové s PE povlakem	kus	3,03000	1 281,00	3 881,43	SPCM	RTS 20/ I
					3*1,01			
					3,03000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0218	NOVOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLKY V ROKYTNICI NAD ROKYTNOU
O:	SO 02	Přeložka kanalizace
R:	1	SO-02 Přeložka kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
32	59224152R	skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 500,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 1; ocelové s PE povlakem	kus	2,02000	2 066,00	4 173,32	SPCM	RTS 20/ I
		2*1,01		2,02000				
33	59224154R	skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 1 000,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 1; ocelové s PE povlakem	kus	1,01000	3 450,00	3 484,50	SPCM	RTS 20/ I
		1*1,01		1,01000				
34	894422111RT1	Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže přechodové, pro jakoukoliv hmotnost na kroužek,	kus	4,00000	583,00	2 332,00	827-1	RTS 20/ I
35	59224167R	skruž železobetonová přechodová; TBR; DN = 625,0 mm; DN 2 = 1 000 mm; h = 600,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 1; ocelové s PE povlakem	kus	4,04000	1 767,00	7 138,68	SPCM	RTS 18/ II
		4*1,01		4,04000				
36	894423111RT1	Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 šachtového dna, o hmotnosti do 2 t na kroužek,	kus	4,00000	1 724,00	6 896,00	827-1	RTS 20/ I
37	592R	Dno šachty 1000 DN 400 KS, kameninový půllžábek, nástupnice nátěr	kus	4,04000	18 414,00	74 392,56		Vlastní
		4*1,01		4,04000				
38	59224174.AR	prstenec betonový; DN = 625,0 mm; h = 40,0 mm; s = 120,00 mm	kus	1,00000	276,00	276,00	SPCM	RTS 20/ I
39	59224176R	prstenec betonový; DN = 625,0 mm; h = 80,0 mm; s = 120,00 mm	kus	1,00000	350,00	350,00	SPCM	RTS 20/ I
40	59224177R	prstenec betonový; DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,00 mm	kus	1,00000	390,00	390,00	SPCM	RTS 20/ I
41	59224177.AR	prstenec betonový; DN = 625,0 mm; h = 120,0 mm; s = 120,00 mm	kus	1,00000	422,00	422,00	SPCM	RTS 20/ I
42	899103111RT2	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně dodávky poklopu litinového s rámem □ kruhového D 600 mm	kus	4,00000	4 427,00	17 708,00	827-1	RTS 20/ I
43	286971890R	kroužek těsnicí pryž; k šachtové rouře; DN = 1 000,0 mm	kus	25,00000	752,00	18 800,00	SPCM	RTS 20/ I
44	899R	Napojení na stáv.šachtu DN400, nerez manžeta s gum. vložkami	ks	2,00000	2 500,00	5 000,00		Vlastní
Díl: 99		Staveništní přesun hmot			22 207,47			
45	998275101R00	Přesun hmot pro kanalizace z trub kameninových v otevřeném výkopu	t	148,04982	150,00	22 207,47	827-1	RTS 20/ I
		trubní ražené nebo hloubené (827 2.5), včetně drobných objektů na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0218	NOVOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLKY V ROKYTNICI NAD ROKYTNOU
O:	SO 02	Přeložka kanalizace
R:	1	SO-02 Přeložka kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

7,8,16,18,20,21,22,23,24,25,26,27,31,32,33,35,37,38,39,40,41,42,43, :

Součet: : 148,04982

148,04982

Díl: VN	Vedlejší náklady					10 000,00		
46	VRN1	Kompletační činnost zhotovitele		1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
47	005121 R	Zařízení staveniště		1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 20/ I

Celkem	755 638,16
---------------	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0218	NOVOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLKY V ROKYTNICI NAD ROKYTNOU
O:	SO 03	Přeložka plynovodu
R:	1	SO-05 Přeložka plynovodu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				114 318,56		
1	130001101R00	Příplatek k cenám za ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy	m3	9,60000	500,00	4 800,00	800-1	RTS 20/ I
		Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny.						
		4*1,2*2		9,60000				
2	101R	Demontáž stávajícího potrubí, vč.nakládky a likvidace na skládce	m	62,00000	250,00	15 500,00		Vlastní
		62		62,00000				
3	132201212R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	45,90300	150,00	6 885,45	800-1	RTS 20/ I
		zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.						
		68,28*1,2*1,1/2		45,06480				
		1,27*1,2*1,1/2		0,83820				
4	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	45,90300	10,00	459,03	800-1	RTS 20/ I
		zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.						
5	132301212R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 4, hloubení strojně	m3	45,90300	350,00	16 066,05	800-1	RTS 20/ I
		zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.						
		68,28*1,2*1,1/2		45,06480				
		1,27*1,2*1,1/2		0,83820				
6	132301219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4,	m3	45,90300	10,00	459,03	800-1	RTS 20/ I
		zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.						
7	151101101R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	166,92000	130,00	21 699,60	800-1	RTS 20/ I
		pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0218	NOVOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLKY V ROKYTNICI NAD ROKYTNOU
O:	SO 03	Přeložka plynovodu
R:	1	SO-05 Přeložka plynovodu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(68,28+1,27)*1,2*2		166,92000				
8	151101111R00	Odstranění pažení a rozepření rýh příložené , hloubky do 2 m pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,	m2	166,92000	30,00	5 007,60	800-1	RTS 20/ I
9	162701102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 6 000 do 7 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Zásyp v komunikacích-celý objem bude nahrazen štěrkopískem. 7,92+0,11+18,85+0,21	m3	27,09000	220,00	5 959,80	800-1	RTS 20/ I
				27,09000				
10	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných Uložení sypaniny do násypů nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním.	m3	33,38400	20,00	667,68	800-1	RTS 20/ I
11	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhuťnění, (68,28+1,27)*0,4*1,2	m3	33,38400	750,00	25 038,00	800-1	RTS 20/ I
				33,38400				
12	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu 45,903*2-35,4	m3	56,40600	120,00	6 768,72	800-1	RTS 20/ I
				56,40600				
13	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	33,38400	150,00	5 007,60	800-1	RTS 20/ I
Díl: 8		Trubní vedení				54 295,88		
14	871161121R00	Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 32 mm v otevřeném výkopu, Včetně tvarovek.	m	1,27000	70,00	88,90	827-1	RTS 20/ I
				1,27*1,03				
15	28613410	Trubka tlaková PE100 32 x 2,0 mm PN10 náv	m	1,30810	50,00	65,41	SPCM	RTS 18/ I
				1,30810				
16	871241121R00	Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 90 mm	m	68,28000	120,00	8 193,60	827-1	RTS 20/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0218	NOVOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLKY V ROKYTNICI NAD ROKYTNOU
O:	SO 03	Přeložka plynovodu
R:	1	SO-05 Přeložka plynovodu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		v otevřeném výkopu, Včetně tvarovek.						
17	28613425	Trubka tlaková PE100DR17- 90návin, vč.tvarovek Včetně tvarovek. 68,28*1,03	m	70,32840	360,00	25 318,22	SPCM	RTS 18/ I
				70,32840				
18	891R	Náklady na uzavření plynovodu, stlačení a oprava, dle rozpočtu správce plynovodu	ks	1,00000	7 500,00	7 500,00		Vlastní
19	892R	Tlaková zkouška plynovodu	ks	1,00000	3 000,00	3 000,00		Vlastní
20	893R	Revize plynovodu	ks	1,00000	4 500,00	4 500,00		Vlastní
21	894R	Uvedení plynovodu do provozu	ks	1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní
22	899731113R00	Signalizační vodič CYY, 4 mm2 1,27+68,28	m	69,55000	25,00	1 738,75	827-1	RTS 20/ I
				69,55000				
23	460490012RT1	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, fólie PVC šířka 33 cm 1,27+68,28	m	69,55000	20,00	1 391,00		RTS 20/ I
				69,55000				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				8 561,26		
24	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 7,11,15,17,22,23, : Součet: : 57,07505	t	57,07505	150,00	8 561,26	827-1	RTS 20/ I
				57,07505				
Díl: VN		Vedlejší náklady				10 000,00		
25	VRN1	Kompletační činnost zhotovitele		1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
26	005121 R	Zařízení staveniště		1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 20/ I
Celkem						187 175,70		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0218	NOVOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLKY V ROKYTNICI NAD ROKYTNOU
O:	SO 04	Oplocení
R:	1	Oplocení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				54 057,64		
1	132201110R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojné zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. dokopání základu po původním : 0,3*0,2*(225-91,5) nový výkop : 0,3*0,9*93	m3	33,12000	495,00	16 394,40	800-1	RTS 20/ I
2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Položka pořadí 1 : 33,12000 - zához : -21,96	m3	11,16000	271,00	3 024,36	800-1	RTS 20/ I
3	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Položka pořadí 2 : 11,16000 Koeficient: 19	m3	223,20000	21,00	4 687,20	800-1	RTS 20/ I
4	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 Položka pořadí 2 : 11,16000	m3	11,16000	248,00	2 767,68	800-1	RTS 20/ I
5	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu bouaný plot bez náhrady : 0,3*0,8*91,5	m3	21,96000	120,00	2 635,20	800-1	RTS 20/ I
6	182001121R00	Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 100 do 150 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4, 230*2	m2	460,00000	27,00	12 420,00	823-1	RTS 20/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0218	NOVOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLKY V ROKYTNICI NAD ROKYTNOU
O:	SO 04	Oplocení
R:	1	Oplocení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava platnost
7	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	t	20,08800	100,00	2 008,80	800-1	RTS 20/ I
Položka pořadí 2 : 11,16000*1,8				20,08800				
8	180400020RA0	Založení trávníku s dodáním osiva parkového, v rovině	m2	460,00000	22,00	10 120,00	AP-HSV	RTS 20/ I
Včetně prvního pokosení, naložení odpadu a odvezení do 20 km, se složením.				460,00000				
Položka pořadí 6 : 460,00000				460,00000				
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání					144 568,80	
9	274313611R00	Beton základových pasů prostý třídy C 16/20	m3	55,20000	2 619,00	144 568,80	801-1	RTS 20/ I
Včetně dodávky a uložení betonu a kamene.				55,20000				
0,3*0,8*230				55,20000				
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce					383 018,00	
10	318261112RT3	Ploty z betonových tvárnic s výztuží a betonovou záhlivkou tvárnice, tloušťky 190 mm, oboustranně štípané, přírodní	m2	115,00000	1 916,00	220 340,00	801-1	RTS 20/ I
230*0,5				115,00000				
11	338171122R00	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových výšky do 2,60 m, se zabetonováním do 0,5 m3 do předem připravených jamek betonem C 25/30	kus	116,00000	345,00	40 020,00	801-5	RTS 20/ I
trubkových nebo profilovaných				96,00000				
Položka pořadí 13 : 96,00000				96,00000				
Položka pořadí 14 : 20,00000				20,00000				
12	348924111R00	Stříška plotová z betonových tvarovek pro zdivo tloušťky 200 mm, z tvárnic štípaných, přírodních	m	230,00000	425,00	97 750,00	801-1	RTS 20/ I
13	553462004R	sloupek plotový ocel; válec; l = 1 500 mm; d 38 mm; povrch pozink, PVC	kus	96,00000	178,00	17 088,00	SPCM	RTS 20/ I
14	553462041R	vzpěra plotová, včetně hlavy; ocel; d 38 mm; l = 1 500 mm; povrch pozink, PVC; příslušenství hlava	kus	20,00000	391,00	7 820,00	SPCM	RTS 20/ I
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější					77 740,00	
15	627452111RT1	Spárování maltou cementovou zapuštěné rovné	m2	230,00000	338,00	77 740,00	801-1	RTS 20/ I
zdi z cihel, cementovou maltou				230,00000				
230*0,5*2				230,00000				
Díl: 96		Bourání konstrukcí					110 542,50	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0218	NOVOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLKY V ROKYTNICI NAD ROKYTNOU
O:	SO 04	Oplocení
R:	1	Oplocení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
16	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	54,00000	1 345,00	72 630,00	801-3	RTS 20/ I

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech,
 vybourání základu stávajícího plotu : 0,3*0,8*225

54,00000

17	962042321R00	Bourání zdiva z betonu prostého nadzákladového	m3	22,50000	1 685,00	37 912,50	801-3	RTS 20/ I
----	--------------	--	----	----------	----------	-----------	-------	-----------

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu z betonu prostého, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),
 225*0,2*0,5

22,50000

Díl: 99		Staveništní přesun hmot				54 593,51		
18	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů □ výšky do 6 m,	t	218,37403	250,00	54 593,51	801-4	RTS 20/ I

oborů 801, 803, 811 a 812

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

9,10,11,12,13,14,15,17, :

Součet: : 218,37403

218,37403

Díl: 767		Konstrukce zámečnické				149 490,80		
19	767911120R00	Montáž oplocení z pletiva strojového, o výšce do 1,6 m	m	230,00000	260,00	59 800,00	800-767	RTS 20/ I
20	767914810R00	Demontáž oplocení demontáž rámového oplocení, výšky do 1,0 m	m	225,00000	100,00	22 500,00	800-767	RTS 20/ I
21	767920210R00	Montáž vrat a vrátek k oplocení osazovaných na sloupky ocelové, o ploše jednotlivě do 2 m2	kus	1,00000	1 250,00	1 250,00	800-767	RTS 20/ I
22	767920220R00	Montáž vrat a vrátek k oplocení osazovaných na sloupky ocelové, o ploše jednotlivě přes 2 do 4 m2	kus	1,00000	1 950,00	1 950,00	800-767	RTS 20/ I
23	767920230R00	Montáž vrat a vrátek k oplocení osazovaných na sloupky ocelové, o ploše jednotlivě přes 4 do 6 m2	kus	1,00000	1 950,00	1 950,00	800-767	RTS 20/ I
24	767920240R00	Montáž vrat a vrátek k oplocení osazovaných na sloupky ocelové, o ploše jednotlivě přes 6 do 8 m2	kus	1,00000	1 950,00	1 950,00	800-767	RTS 20/ I
25	767996802R00	Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí □ o hmotnosti přes 50 do 100 kg	kg	280,00000	30,00	8 400,00	800-767	RTS 20/ I

stávající branky a brány : 280

280,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0218	NOVOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLKY V ROKYTNICI NAD ROKYTNOU
O:	SO 04	Oplocení
R:	1	Oplocení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
26	BRAN001	Branka plotová jednokřídlá 1,1 x 1,5 m, ocel., barva zelená, vč. sloupků, zámku FAB	ks	1,00000	3 100,00	3 100,00		Vlastní
27	BRAN002	Branka plotová dvoukřídlá 2,0 x 1,5 m, ocel., barva zelená, vč. sloupků, zámku FAB	ks	1,00000	4 950,00	4 950,00		Vlastní
28	BRAN003	Brána plotová dvoukřídlá 4,0 x 1,5 m, ocel., barva zelená, vč. sloupků, zámku FAB	ks	1,00000	7 180,00	7 180,00		Vlastní
29	BRAN004	Brána plotová dvoukřídlá 5,0 x 1,5 m, ocel., barva zelená, vč. sloupků, zámku FAB	ks	1,00000	8 290,00	8 290,00		Vlastní
30	31327500R	pletivo drátěné 4-hranné; h = 1,00 m; velikost ok 50 mm; d drátu 2,20 mm; povrch. úprava plast na pozink.drátu; barva zelená	m	241,50000	100,00	24 150,00	SPCM	RTS 17/ II

Položka pořadí 19 : 230,00000

230,00000

Koeficient: 0,05

11,50000

31	31478152R	drát napínací pr. 2,40 mm; povrch. úprava PVC; balení 100m	m	724,50000	3,00	2 173,50	SPCM	RTS 20/ I
----	-----------	--	---	-----------	------	----------	------	-----------

230*3,15

724,50000

32	31479012R	stojek napínací poplastovaný, vel.2, používá se k vypnutí napínacího drátu u 4-hranných	kus	14,00000	20,00	280,00	SPCM	RTS 20/ I
----	-----------	---	-----	----------	-------	--------	------	-----------

230*0,06+0,2

14,00000

33	998767101R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m	t	0,31346	5 000,00	1 567,30	800-767	RTS 20/ I
----	--------------	---	---	---------	----------	----------	---------	-----------

50 m vodorovně

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

25,30, :

Součet : 0,31346

0,31346

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	126 325,95
-----------------	--	-------------------

34	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	159,90625	180,00	28 783,13	801-3	RTS 20/ I
----	--------------	--	---	-----------	--------	-----------	-------	-----------

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

16,17,20,25, :

Součet : 159,90625

159,90625

35	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	3 038,21875	10,00	30 382,19	801-3	RTS 20/ I
----	--------------	--	---	-------------	-------	-----------	-------	-----------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

16,17,20,25, :

Součet : 3038,21875

3 038,21875

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0218	NOVOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLKY V ROKYTNICI NAD ROKYTNOU
O:	SO 04	Oplocení
R:	1	Oplocení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
36	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	159,90625	50,00	7 995,31	801-3	RTS 20/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

16,17,20,25, :

Součet: : 159,90625

159,90625

37	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	319,81250	10,00	3 198,13	801-3	RTS 20/ I
----	--------------	---	---	-----------	-------	----------	-------	-----------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

16,17,20,25, :

Součet: : 319,81250

319,81250

38	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	159,90625	350,00	55 967,19	801-3	RTS 20/ I
----	--------------	---	---	-----------	--------	-----------	-------	-----------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

16,17,20,25, :

Součet: : 159,90625

159,90625

Celkem						1 100 337,20		
---------------	--	--	--	--	--	---------------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0218	NOVOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLKY V ROKYTNICI NAD ROKYTNOU
O:	SO 05	Bourací práce
R:	1	Bourací práce MŠ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 96		Bourání konstrukcí				513 737,39		
1	113106241R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár □ v jakékoliv ploše, ze silničních panelů jakýchkoliv rozměrů, kladených do jakéhokoliv lože a se spárami zalitými živící nebo cementovou maltou s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek $(1,33+22,73+10,56+1,53)*4,5$ $2,5*3,55$	m2	171,55000	46,00	7 891,30	822-1	RTS 20/ I
					162,67500			
					8,87500			
2	113107430R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těžného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 300 mm <u>Položka pořadí 1 : 171,55000</u>	m2	171,55000	44,00	7 548,20	822-1	RTS 20/ I
					171,55000			
3	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech, $(7,68+22,68)*2*0,3*1,22$ $(7,08+7,08+1,3+3,7)*0,3*1,22$	m3	29,23608	1 946,00	56 893,41	801-3	RTS 20/ I
					22,22352			
					7,01256			
4	961055111R00	Bourání základů železobetonových nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech $7,68*22,68*0,15$	m3	26,12736	2 088,00	54 553,93	801-3	RTS 20/ I
					26,12736			
5	962031116R00	Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 140 mm nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), $1. PP : (1,95+0,9+0,15)*2$ $-0,8*1,970$	m2	4,42400	152,00	672,45	801-3	RTS 20/ I
					6,00000			
					-1,57600			
6	962032254R00	Bourání zdiva nadzákladového z cihel cementových, na maltu cementovou nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) $(1,3+3,7)*(2,71+0,75)*0,300$	m3	5,19000	814,00	4 224,66	801-3	RTS 20/ I
					5,19000			
7	962052211R00	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu železobetonovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),	m3	14,62320	2 389,00	34 934,82	801-3	RTS 20/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0218	NOVOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLKY V ROKYTNICI NAD ROKYTNOU
O:	SO 05	Bourací práce
R:	1	Bourací práce MŠ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.PP : (7,08+7,08+3+3)*2*0,3 -0,8*1,970*0,3 (1,3+3,7)*2*0,3		12,09600 -0,47280 3,00000				
8	963042819R00	Bourání jakýchkoliv betonových schodišťových stupňů zhotovených na místě 2,5*3	m	7,50000	242,00	1 815,00	801-3	RTS 20/ I
				7,50000				
9	963051113R00	Bourání železobetonových stropů deskových tloušťky přes 80 mm včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 7,08*3,6*0,100	m3	2,54880	3 080,00	7 850,30	801-3	RTS 20/ I
				2,54880				
10	963053936R00	Bourání železobetonových schodišťových ramen samonosných 2,5*0,8	m2	2,00000	1 034,00	2 068,00	801-3	RTS 20/ I
				2,00000				
11	963053936R00	Bourání železobetonových schodišťových ramen samonosných 1*1	m2	1,00000	1 034,00	1 034,00	801-3	RTS 20/ I
				1,00000				
12	963054949R00	Bourání železobetonových schodnic jakékoliv délky jakékoliv délky, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	m	9,00000	336,00	3 024,00	801-3	RTS 20/ I
13	965043441RT1	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových s potěrem nebo teracem, tloušťky do 150 mm, plochy přes 4 m2 (47,18+62,75+9,18+6,16+8,04+14,91+10,75+2,8+3,12+1,76)*0,100 (7,5+13,29)*0,100	m3	18,74400	1 648,00	30 890,11	801-3	RTS 20/ I
				16,66500 2,07900				
14	965049112R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin příplatek za bourání mazanin vyztužených svařovanou sítí, tloušťky přes 100 mm Položka pořadí 13 : 18,74400	m3	18,74400	980,00	18 369,12	801-3	RTS 20/ I
				18,74400				
15	965081713RT1	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár 10,75+2,8+3,12+1,76	m2	18,43000	87,00	1 603,41	801-3	RTS 20/ I
				18,43000				
16	965082932R00	Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střeších tloušťky do 200 mm, plochy do 2 m2	m3	2,10000	394,00	827,40	801-3	RTS 20/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0218	NOVOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLKY V ROKYTNICI NAD ROKYTNOU
O:	SO 05	Bourací práce
R:	1	Bourací práce MŠ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		3*0,7		2,10000				
17	965082933R00	Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střeších tloušťky do 200 mm, plochy přes 2 m2	m3	130,24368	131,00	17 061,92	801-3	RTS 20/ I
		22,68*7,08*0,700		112,40208				
		(7,08*3,6)*0,700		17,84160				
18	968061112R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken, plochy do 1,5 m2	kus	42,00000	10,00	420,00	801-3	RTS 20/ I
		oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,						
		1*2		2,00000				
		20*2		40,00000				
19	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy do 2 m2	kus	2,00000	17,00	34,00	801-3	RTS 20/ I
		oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,						
20	968062244R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých, plochy do 1 m2	m2	0,99000	211,00	208,89	801-3	RTS 20/ I
		včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
		1,1*0,9		0,99000				
21	968062245R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých, plochy do 2 m2	m2	27,00000	132,00	3 564,00	801-3	RTS 20/ I
		včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
		1. NP : 0,9*1,5*20		27,00000				
22	968062455R00	Vybourání dřevěných rámu dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	4,36700	218,00	952,01	801-3	RTS 20/ I
		včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
		1,1*2		2,20000				
		1,1*1,970		2,16700				
23	968072456R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy přes 2 m2	m2	27,30000	280,00	7 644,00	801-3	RTS 20/ I
		2,1*9		18,90000				
		4,2*2		8,40000				
24	968095002R00	Vybourání vnitřních parapetů dřevěných, šířky do 50 cm,	m	19,00000	38,00	722,00	801-3	RTS 20/ I
		19		19,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0218	NOVOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLKY V ROKYTNICI NAD ROKYTNOU
O:	SO 05	Bourací práce
R:	1	Bourací práce MŠ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
25	976071111R00	Vybourání kovových doplňkových konstrukcí madel a zábradlí v jakémkoliv zdívu	m	3,70000	207,00	765,90	801-3	RTS 20/ I
26	978059531R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	55,25700	113,00	6 244,04	801-3	RTS 20/ I
		včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, (5,26+1,2+0,22+0,8+0,2)*2*2 -0,8*1,970*2 (1,14+1,62)*2*2 -0,7*1,970*2 (3,62+2,19)*0,500 (1,17+1,17+2,475)*2*2 -0,7*1,970*2		30,72000 -3,15200 11,04000 -2,75800 2,90500 19,26000 -2,75800				
27	981012316R00	Demolice budov prováděné jiným způsobem z cihel, kamene, smíšeného a hrázdného zdiva, tvárnic na maltu vápennou nebo vápenocementovou, s podílem konstrukcí přes 30 do 35 %	m3	9,37500	387,00	3 628,13	800-6	RTS 20/ I
		Budovy výšky do 35 m. vstup odhad výměry : 2,5*2,5*1,5		9,37500				
28	981012416R00	Demolice budov prováděné jiným způsobem z cihel, kamene, tvárnic na maltu cementovou a z betonu prostého, s podílem konstrukcí přes 30 do 35 %	m3	70,28116	317,00	22 279,13	800-6	RTS 20/ I
		Budovy výšky do 35 m. odhad výměry v základech od bodu 00 do - 800/2 : 22,73*7,73*0,4		70,28116				
29	711140101R00	Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením vodorovné, 1 vrstva	m2	348,36480	14,00	4 877,11	800-711	RTS 20/ I
		(7,68*22,68)*2		348,36480				
30	711140201R00	Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením svislé, 1 vrstva	m2	85,44000	14,00	1 196,16	800-711	RTS 20/ I
		(7,08+3,6)*2*4		85,44000				
31	713100812R00	Odstranění tepelné izolace z kombidesek polystyrenových tloušťka přes 20 do 50 mm	m2	171,97400	78,00	13 413,97	800-713	RTS 17/ II
		(22,73+22,73+7,73+7,73)*3,15 (7,73+7,73)*1,2/2		191,89800 9,27600				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0218	NOVOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLKY V ROKYTNICI NAD ROKYTNOU
O:	SO 05	Bourací práce
R:	1	Bourací práce MŠ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-0,9*1,5*20		-27,00000				
		-1,1*2		-2,20000				
32	713100813R00	Odstranění tepelné izolace z kombidesek polystyrenových tloušťka přes 50 mm podlahy : 47,18+62,75+9,18+6,16+8,04+14,91+10,75+2,8+3,12+1,76 (7,5+13,29)	m2	187,44000	80,00	14 995,20	800-713	RTS 17/ II
				166,65000				
				20,79000				
33	713100832R00	Odstranění tepelné izolace z kombidesek minerálních tloušťky do 200 mm volně ložené, bez kotev	m2	175,70290	21,00	3 689,76	800-713	RTS 17/ II
		22,73*7,73		175,70290				
34	713190814R00	Odstranění tepelné izolace ze sybkých hmot lože ze škváry, tloušťky přes 150 do 200 mm 22,73*7,73*0,200	m2	35,14058	324,00	11 385,55	800-713	RTS 20/ I
				35,14058				
35	721160802R00	Demontáž potrubí z vláknocementových trub do DN 100 odpadního nebo ventilačního,	m	18,00000	71,00	1 278,00	800-721	RTS 20/ I
36	721160806R00	Demontáž potrubí z vláknocementových trub přes DN 100 do DN 200 odpadního nebo ventilačního,	m	35,00000	102,00	3 570,00	800-721	RTS 20/ I
37	722130801R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových do DN 25	m	10,00000	66,00	660,00	800-721	RTS 20/ I
38	722130802R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes DN 25 do DN 40	m	18,00000	78,00	1 404,00	800-721	RTS 20/ I
39	722130803R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes DN 40 do DN 50	m	12,00000	91,00	1 092,00	800-721	RTS 20/ I
40	722130804R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových DN 65	m	36,00000	98,00	3 528,00	800-721	RTS 20/ I
41	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	2,00000	225,00	450,00	800-721	RTS 20/ I
42	725210821R00	Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur	soubor	5,00000	146,00	730,00	800-721	RTS 20/ I
43	725240812R00	Demontáž sprchových kabin a mís mís bez výtokových armatur	soubor	1,00000	146,00	146,00	800-721	RTS 20/ I
44	725310821R00	Demontáž dřezů jednodílných na konzolách bez výtokových armatur,	soubor	1,00000	138,00	138,00	800-721	RTS 20/ I
45	725330840R00	Demontáž výlevků ocelových nebo litinových bez výtokových armatur a bez nádrže a splachovacího potrubí,	soubor	2,00000	221,00	442,00	800-721	RTS 20/ I
46	725820801R00	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4"	soubor	1,00000	83,00	83,00	800-721	RTS 20/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0218	NOVOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLKY V ROKYTNICI NAD ROKYTNOU
O:	SO 05	Bourací práce
R:	1	Bourací práce MŠ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
47	725820802R00	Demontáž baterií stojánkových do 1otvoru	soubor	5,00000	85,00	425,00	800-721	RTS 20/ I
48	725840850R00	Demontáž baterií sprchových diferenciálních G 3/4x1	kus	1,00000	155,00	155,00	800-721	RTS 20/ I
49	725850800R00	Demontáž odpadních ventilů všech připojovacích dimenzí	kus	28,00000	24,00	672,00	800-721	RTS 20/ I
50	725860811R00	Demontáž zápachových uzávěrek pro zařiz. předměty jednoduchých	kus	3,00000	15,00	45,00	800-721	RTS 20/ I
51	762112811R00	Demontáž stěn a příček z polohraněného řeziva	m2	171,97400	65,00	11 178,31	800-762	RTS 20/ I
		(22,73+22,73+7,73+7,73)*3,15			191,89800			
		(7,73+7,73)*1,2/2			9,27600			
		-0,9*1,5*20			-27,00000			
		-1,1*2			-2,20000			
52	762311811R00	Demontáž kotevních želez do 5 kg	kus	54,00000	37,00	1 998,00	800-762	RTS 20/ I
		27*2			54,00000			
53	762331811R00	Demontáž vázaných konstrukcí krovů z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy do 120 cm2	m	273,51000	54,00	14 769,54	800-762	RTS 20/ I
		27*(5,065+5,065)			273,51000			
54	762341811R00	Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí z prken hrubých	m2	236,33290	43,00	10 162,31	800-762	RTS 20/ I
		(22,73+0,3+0,3)*(5,065+5,065)			236,33290			
55	762841821R00	Demontáž podbití stropů a střech do 60° z desek dřevotřískových, dřevovláknitých, sádkartonových, lignátových a z umělých hmot	m2	166,65000	69,00	11 498,85	800-762	RTS 20/ I
		47,18+62,75+9,18+6,16+8,04+14,91+10,75+2,8+3,12+1,76			166,65000			
56	764331850R00	Demontáž lemování zdí na střechách s tvrdou krytinou, rš 400 a 500 mm, sklonu do 30°	m	3,70000	30,00	111,00	800-764	RTS 20/ I
		3,7			3,70000			
57	764352810R00	Demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných, rš 330 mm, sklonu do 30°	m	46,66000	40,00	1 866,40	800-764	RTS 20/ I
		(22,73+0,3+0,3)*2			46,66000			
58	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm	m	18,90000	53,00	1 001,70	800-764	RTS 20/ I
		0,9*21			18,90000			
59	764454802R00	Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 120 mm	m	9,45000	40,00	378,00	800-764	RTS 20/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0218	NOVOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLKY V ROKYTNICI NAD ROKYTNOU
O:	SO 05	Bourací práce
R:	1	Bourací práce MŠ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		3*3,15		9,45000				
60	765323810R00	Demontáž azbestocementové krytiny z vlnovek, na bednění s lepenkou, do sutí (22,73+0,3+0,3)*(5,065+5,065)	m2	236,33290	280,00	66 173,21	800-765	RTS 20/ I
				236,33290				
61	765328813R00	Demontáž vláknocementové krytiny hřebenů a nároží, krytiny vlnité, do sutí (22,73+0,3+0,3)	m	23,33000	85,00	1 983,05	800-765	RTS 20/ I
				23,33000				
62	765799301R00	Fólie parotěsné, difúzní a vodotěsné demontáž (22,73+0,3+0,3)*(5,065+5,065)	m2	236,33290	17,00	4 017,66	800-765	RTS 20/ I
				236,33290				
63	766411821R00	Demontáž obložení stěn palubkami (7,73+7,73)*1,2/2	m2	9,27600	180,00	1 669,68	800-766	RTS 20/ I
				9,27600				
64	766411822R00	Demontáž obložení stěn podkladových roštů Položka pořadí 63 : 9,27600	m2	9,27600	32,00	296,83	800-766	RTS 20/ I
				9,27600				
65	766421821R00	Demontáž obložení podhledů palubkami 22,73*2*0,400	m2	18,18400	214,00	3 891,38	800-766	RTS 20/ I
				18,18400				
66	766421822R00	Demontáž obložení podhledů podkladových roštů Položka pořadí 65 : 18,18400	m2	18,18400	32,00	581,89	800-766	RTS 20/ I
				18,18400				
67	766661811R00	Demontáž dveřních křidel dokování okopného plechu	kus	2,00000	42,00	84,00	800-766	RTS 20/ I
68	766661821R00	Demontáž dveřních křidel dokování samozavírače	kus	2,00000	120,00	240,00	800-766	RTS 20/ I
69	766662811R00	Demontáž dveřních křidel prahů dveří jednokřídlových	kus	9,00000	49,00	441,00	800-766	RTS 20/ I
70	766662812R00	Demontáž dveřních křidel prahů dveří dvoukřídlových	kus	2,00000	67,00	134,00	800-766	RTS 20/ I
71	766812840R00	Demontáž kuchyňských linek délky přes 1800 do 2100 mm	kus	1,00000	422,00	422,00	800-766	RTS 20/ I
72	766825811R00	Demontáž nábytku vestavěného skříní jednokřídlových	kus	6,00000	173,00	1 038,00	800-766	RTS 20/ I
73	767137801R00	Demontáž stěn a příček z plechu příček sádkartonových roštu	m2	85,98400	64,00	5 502,98	800-767	RTS 20/ I

sádrovláknitá příčka :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0218	NOVOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLKY V ROKYTNICI NAD ROKYTNOU
O:	SO 05	Bourací práce
R:	1	Bourací práce MŠ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(5,26+6,16+6,16+1,29+1,29+2,19+3,67+1,14+1,62+2,475+2,475+2,42+1,17)*2,7		100,76400				
		-0,8*1,970*4		-6,30400				
		-0,8*1,970		-1,57600				
		-0,6*1,970*2		-2,36400				
		-0,7*1,970		-1,37900				
		-1,1*1,970		-2,16700				
		-1,1*0,9		-0,99000				
74	767392801R00	Demontáž krytin střech z plechů nýtovaných	m2	5,60000	112,00	627,20	800-767	RTS 20/ I
		4*1,4		5,60000				
75	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady	m	149,00000	12,00	1 788,00	800-775	RTS 20/ I
76	776511820R00	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 20 m2	m2	148,22000	66,00	9 782,52	800-775	RTS 20/ I
		47,18+62,75+9,18+6,16+8,04+14,91		148,22000				
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot			706 520,99			
77	979990161R00	Poplatek za skládku dřevo, skupina 17 02 01 z Katalogu odpadů	t	689,73319	500,00	344 866,60	801-3	RTS 20/ I
		695,32912-5,59593		689,73319				
78	979990201R00	Poplatek za skládku azbestocementové výrobky, skupina 17 06 05 z Katalogu odpadů	t	5,59593	2 500,00	13 989,83	801-3	RTS 20/ I
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 60 : 5,19932		5,19932				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 61 : 0,39661		0,39661				
79	979087112R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání suti na dopravní prostředky,	t	695,32912	50,00	34 766,46	821-1	RTS 20/ I
		se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m,						
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :						
		1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15,16,17,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,3						
		8,39, :						
		40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,						
		71,72, :						
		73,74,75,76, :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0218	NOVOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLKY V ROKYTNICI NAD ROKYTNOU
O:	SO 05	Bourací práce
R:	1	Bourací práce MŠ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Součet: : 695,32912	695,32912					
80	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	695,32912	10,00	6 953,29	801-3	RTS 20/ I
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15,16,17,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39, : 40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72, : 73,74,75,76, : Součet: : 695,32912								
81	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	695,32912	180,00	125 159,24	801-3	RTS 20/ I
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15,16,17,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39, : 40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72, : 73,74,75,76, : Součet: : 695,32912								
82	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	13 211,25326	10,00	132 112,53	801-3	RTS 20/ I
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15,16,17,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39, : 40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72, : 73,74,75,76, : Součet: : 13211,25326								
83	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	695,32912	50,00	34 766,46	801-3	RTS 20/ I
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0218	NOVOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLKY V ROKYTNICI NAD ROKYTNOU
O:	SO 05	Bourací práce
R:	1	Bourací práce MŠ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15,16,17,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39, :
40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72, :
73,74,75,76, :
Součet : 695,32912

695,32912

84	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	1 390,65824	10,00	13 906,58	801-3	RTS 20/ I
----	--------------	---	---	-------------	-------	-----------	-------	-----------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15,16,17,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39, :
40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72, :
73,74,75,76, :
Součet : 1390,65824

1 390,65824

Díl: VN		Vedlejší náklady	10 000,00					
85	0051110xxx	Mimostaveništní doprava	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní

Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček.
Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.

86	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 20/ I
----	----------	---------------------	--------	---------	----------	----------	--	-----------

Všecké náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

Celkem						1 230 258,38		
---------------	--	--	--	--	--	---------------------	--	--

Časový harmonogram postupu výstavby na akci "Městys Rokytnice nad Rokytnou - výstavba mateřské školy"

Objekt a díl		MĚSÍC A TÝDEN REALIZACE																																																											
		04/2020				05/2020				06/2020				07/2020				08/2020				09/2020				10/2020				11/2020				12/2020				01/2021				02/2021				03/2020				04/2021				05/2021				06/2021			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
"Městys Rokytnice nad Rokytnou - výstavba mateřské školy"																																																													
OVN	Ostatní a vedlejší náklady																																																												
1	Ostatní a vedlejší náklady																																																												
SO 01	Novostavba MŠ v Rokytnici nad Rokytnou																																																												
1	Zemní práce																																																												
2	Základy a zvláštní zakládání																																																												
3	Svislé a kompletní konstrukce																																																												
4	Vodorovné konstrukce																																																												
5	Komunikace																																																												
61	Úpravy povrchů vnitřní																																																												
62	Úpravy povrchů vnější																																																												
63	Podlahy a podlahové konstrukce																																																												
64	Výplně otvorů																																																												
94	Lešení a stavební výtahy																																																												
95	Dokončovací konstrukce na pozem.stavbách																																																												
96	Bourání konstrukcí																																																												
99	Staveništní přesun hmot																																																												
711	Izolace proti vodě																																																												
712	Povlakové krytiny																																																												
713	Izolace tepelné																																																												
721	Vnitřní kanalizace																																																												
762	Konstrukce tesařské																																																												
764	Konstrukce klempířské																																																												
765	Krytiny tvrdé																																																												
766	Konstrukce truhlářské																																																												
767	Konstrukce zámečnické																																																												
771	Podlahy z dlaždic a obklady																																																												
776	Podlahy povlakové																																																												
781	Obklady keramické																																																												
783	Nátěry																																																												
784	Malby																																																												
786	Zastiňující technika																																																												
M33	Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy																																																												
2	ZTI, VZT																																																												
3	ÚT																																																												
4	ELEKTRO																																																												
5	Parkovací stání																																																												
SO 02	Přeložka kanalizace																																																												
1	SO-02 Přeložka kanalizace																																																												
SO 03	Přeložka plynovodu																																																												
1	SO-05 Přeložka plynovodu																																																												
SO 04	Oplocení																																																												
1	Oplocení																																																												
SO 05	Bourací práce																																																												
1	Bourací práce MŠ																																																												
Celkem za měsíční období (v tis. Kč bez DPH)																																																													
Celkem za celou stavbu (v tis. Kč bez DPH)																																																													

Toto je návrh časového harmonogramu prací. Přesné termíny realizace a nástupy k jednotlivým pracovním etapám budou dohodnuty při případných jednání se zástupci investora tak, aby byl minimalizován vliv stavby na okolí, ale také především na klimatické podmínky při výstavbě!!!

Ing. Boris Šusta
Digitálně podepsal
Ing. Boris Šusta
Datum: 2020.03.06
14:29:25 +01'00'