

VÝPIS OKEN																														
Typ	ID	Počet	Okno všeobecně					Sklo					Rám						Vnitřní parapet			Příslušenství				Stav	Vnitřní stínění	Poznámka	Revize	
			Pohled	Výška	Šířka	Požární klasifikace	Součinitel prostupu tepla - celkem U (W/m²K)	Vzduchová neprůzvučnost Rw(dB)	Způsob zasklení	Součinitel prostupu tepla - zasklení, U (W/m²K)	Propustnost světla Tvis = %	Propustnost solární energie g = %	Ornamentální sklo	Součinitel prostupu tepla - rám, U (W/m²K)	Materiál rámu	Typ dřeviny rámu	Jakost dřevěných profilů rámu	Povrchová úprava rámu a křídla	Barva rámu	Vnitřní parapet	Šířka	Barva parapetu	Materiál kování	Klika na klíček	Pákový otevírač					Sít' proti hmyzu
Okno																														
	O01	2		560	850	Stávající	0,92	45	Trojasklo	0,7	-	-	☐	0,92	Plast	-	-	Folie	Jednobarevné, dle výběru investora	Plast + plastové boční ukončení	200mm	Dle standardního vzorníku	Broušený nerez	☐	☐	☐	Nové okno	Žaluzie horizontální - ovládání na kulíčkový řetězek, včetně brzděče. Profily z extrudovaného hliníku. Plastové komponenty v barvě profilu.		0
	O02	5		1 200	900	Stávající	0,92	45	Trojasklo	0,7	-	-	☐	0,92	Plast	-	-	Folie	Jednobarevné, dle výběru investora	Plast + plastové boční ukončení	200mm	Dle standardního vzorníku	Broušený nerez	☐	☐	☐	Nové okno	Žaluzie horizontální - ovládání na kulíčkový řetězek, včetně brzděče. Profily z extrudovaného hliníku. Plastové komponenty v barvě profilu.		0
	O03	1		1 200	800	Stávající	0,92	45	Trojasklo	0,7	-	-	☐	0,92	Plast	-	-	Folie	Jednobarevné, dle výběru investora	Plast + plastové boční ukončení	200mm	Dle standardního vzorníku	Broušený nerez	☐	☐	☐	Nové okno	Žaluzie horizontální - ovládání na kulíčkový řetězek, včetně brzděče. Profily z extrudovaného hliníku. Plastové komponenty v barvě profilu.		0

Požadavky na okna

- Tato dokumentace je určena jako dokumentace pro provádění stavby. Dokumentace nenahrazuje realizační, dodavatelskou ani dílenskou dokumentaci. Dílenská dokumentace musí být vždy v dostatečném předstihu před zahájením konkrétních prací odsouhlasena TDI, GP a Architektem. Konstrukční schémata ani ostatní výkresy dílenskou (výrobní) dokumentaci nenahrazují.
- Zhotovitel zpracuje Realizační dokumentaci stavby (RDS) a dokumentaci skutečného provedení stavby (DSPS). Rozsah viz souhrnná technická zpráva.
- Na všechny atypické konstrukce bude zpracována výrobní dokumentace, která bude odsouhlasena objednatelem ve spolupráci s TDI, GP a Architektem.
- Statické posouzení jednotlivých výrobků bude součástí dílenské a dodavatelské dokumentace. Dodavatelé jsou povinni vypracovat statické posouzení na jednotlivé výrobky
- Všechny použité konstrukce a materiály musí vyhovovat hygienickým požadavkům na emise škodlivin a cizorodých látek (formaldehyd, radon apod.).
- Jednotliví zhotovitelé konstrukcí či instalací jsou povinni postupovat dle platných a aktuálních zákonů, vyhlášek, nařízení vlády, norem a předpisů. Pokud by dokumentace s nimi byla v rozporu, jsou povinni neprodleně před i během procesu přípravy, výroby a výstavby na vzniklou skutečnost generálního projektanta upozornit.
- Jednotlivé profesní části musí být koordinovány se stavební a architektonickou částí projektové dokumentace, veškeré nejasnosti nebo případné rozdíly musí být včas konzultovány s GP a Architektem.
- Všecké výrobky budou před zadáním do výroby nebo před objednáním dodavatelem přepočítány, rozměry přeměřeny a příslušná dílenská dokumentace dodavatele bude odsouhlasena objednatelem ve spolupráci s TDI, GP a Architektem.
- Při realizaci nutno respektovat podmínky a připomínky, které vyplynuly z veřejnoprávního projednání projektu stavby.
- Při provádění stavby je vždy nutné pracovat s neaktuálnějšími revizemi výkresů.
- Aktuální revize dokumentace bude vždy stanovena a zapsána do stavebního deníku na KD GD a GP, veškeré změny a revize musí potvrdit TDI.
- Dodavatel stavby a subdodavatel se musí vždy seznámit s neaktuálnější verzí dokumentace a upozornit na případné nesrovnalosti.
- Před výrobou je nutné veškeré rozměry zaměřit, přesný rozměr bude stanoven přímo na stavbě.
- Součástí dodávky jsou veškeré kotevní, kotvící, upevňovací, připojovací konstrukce, doplňky.
- Případný pohon oken je dodávkou oken.
- Všechny připojovací spáry uzavřeny parotěsným a paro-propustným uzavěrem.
- Dodávka parapetů včetně bočních krytek parapetu - dle barvy parapetu.
- Veškeré části popsané ve výpise oken jsou součástí dodávky jednotlivých oken.
- Styk zdíva a parapetu přetmelit MS polymerovým, nebo polyuretanovým tmelem.
- Ná vaznost okna a omítky požadujeme řešit pomocí APU lišt.
- Mezi-skelní rámeček požadujeme použít s referenční hodnotou psi pro dřevěný rám min 0,029 w/mK
- Zásady užívání, způsob údržby a cykly kontrol a údržby viz souhrnná technická zpráva.
- V případě potřeby provedení změny/opravy/úpravy oproti DPS lhotejno z jakého důvodu, zpracuje Zhotovitel návrh změny do RDS a předloží ji autorskému dozoru, TDI a investorovi k vyjádření. Součástí návrhu této změny bude vždy oceněný soupis prací.
- Venkovní parapety v systémovém řešení oken viz Výpis klempířských výrobků

REVIZE			
Index	Datum	Změna	Jméno



QUALITY GROUP

Projekty | Realizace | Projektový management

info@qualitygroup.cz | www.qualitygroup.cz

STAVTE CHYTŘE

STAVBA

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NA REVITALIZACI FASÁDY ZŠ SVOBODNÉ DVORY

MÍSTO STAVBY

Spojovací 66/54
Hradec Králové - Svobodné Dvory
503 11

K.Ú.: Svobodné Dvory [76125]
OKRES: Hradec Králové
KRAJ: Královéhradecký

GENERÁLNÍ PROJEKTANT

Quality Group s.r.o., Příkop 843/4, 602 00 Brno
IČ: 08879737, DI: yunm58

PROJEKČNÍ TÝM

Vedoucí projektu: Ing. Jana Řezábková
HP: Ing. Jiří Šotěš, Jan Kozá
Zpracovatel odborné části: Jan Kozá
Zodpovědný projektant: Ing. Jiří Šotěš

AUTORIZACE

Č. SMLOUVY INVESTORA

Č. SMLOUVY PROJEKTANTA

P-24-039-000

OBJEKT

D.101 Revitalizace fasády ZŠ

ODBOBNÁ ČÁST

D.101.01 Architektonicko-stavební řešení

DATUM

11/2024

PARÉ

MÉRÍTKO

NÁZEV DOKUMENTU

VÝPIS OKEN

KÓD ELEKTRONICKÉ VERZE DOKUMENTU

stavba	stavební	část	výkres	profese	název dokumentu	revize
FZŠ	DPZ + DPS	D.101.01	51	ASŘ	Výpis oken	00