

| REVIZE |       |       |       |
|--------|-------|-------|-------|
| Index  | Datum | Změna | Jméno |
|        |       |       |       |
|        |       |       |       |
|        |       |       |       |
|        |       |       |       |
|        |       |       |       |
|        |       |       |       |
|        |       |       |       |
|        |       |       |       |



Projekty | Realizace | Projektový management  
info@qualitygroup.cz | www.qualitygroup.cz  
STAVTE CHYTŘE

STAVBA

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NA REVITALIZACI  
FASÁDY ZŠ SVOBODNÉ DVORY

MÍSTO STAVBY

Spojovací 66/54  
Hradec Králové - Svobodné Dvory  
503 11

K.Ú.: Svobodné Dvory [761125]  
OKRES: Hradec Králové  
KRAJ: Královéhradecký

GENERÁLNÍ PROJEKTANT

Quality Group s.r.o., Příkop 843/4, 602 00 Brno  
IČ: 08879737, DS: yuvn5s8

PROJEKČNÍ TÝM

Vedoucí projektu: Ing. Jana Řežábková  
HIP: Ing. Jiří Šoltés, Jan Koza  
Zpracovatel odborné části: Jan Koza  
Zodpovědný projektant: Ing. Jiří Šoltés

STAVEBNÍK - INVESTOR

Statutární město Hradec Králové,  
Československé armády 408/51, Hradec Králové 50003,  
které zastupují: TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ,  
Na Brně 362/15, Hradec Králové 500 06, IČ: 64809447

OBJEKT

D.101 Revitalizace fasády ZŠ

ODBORNÁ ČÁST

D.101.01 Architektonicko-stavební řešení

AUTORIZACE

Č. SMLOUVY INVESTORA

Č. SMLOUVY PROJEKTANTA

P-24-039-000

DATUM

11/2024

PARÉ

MĚŘÍTKO

NÁZEV DOKUMENTU

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

KÓD ELEKTRONICKÉ VERZE DOKUMENTU

|        |         |          |        |         |                  |        |
|--------|---------|----------|--------|---------|------------------|--------|
| stavba | stupeň  | část     | výkres | profese | název dokumentu  | revize |
| FZŠ    | DPZ+DPS | D.101.01 | 52     | ASŘ     | Výpis zámeč. výr | 00     |

## Požadavky na zámečnické úpravy

- Tato dokumentace je určena jako dokumentace pro provádění stavby. Dokumentace nenahrazuje realizační, dodavatelskou ani dílenskou dokumentaci. Dílenská dokumentace musí být vždy v dostatečném předstihu před zahájením konkrétních prací odsouhlasena TDI, GP a Architektem. Konstrukční schémata ani ostatní výkresy dílenskou (výrobní) dokumentaci nenahrazují.
- Zhotovitel zpracuje Realizační dokumentaci stavby (RDS) a dokumentaci skutečného provedení stavby (DSPS). Rozsah viz souhrnná technická zpráva.
- Na všechny atypické konstrukce bude zpracována výrobní dokumentace, která bude odsouhlasena objednatelem ve spolupráci s TDI, GP a Architektem.
- Statické posouzení jednotlivých výrobků bude součástí dílenské a dodavatelské dokumentace. Dodavatelé jsou povinni vypracovat statické posouzení na jednotlivé výrobky
- Všechny použité konstrukce a materiály musí vyhovovat hygienickým požadavkům na emise škodlivin a cizorodých látek (formaldehyd, radon apod.).
- Jednotliví zhotovitelé konstrukcí či instalací jsou povinni postupovat dle platných a aktuálních zákonů, vyhlášek, nařízení vlády, norem a předpisů. Pokud by dokumentace s nimi byla v rozporu, jsou povinni neprodleně před i během procesu přípravy, výroby a výstavby na vzniklou skutečnost generálního projektanta upozornit.
- Jednotlivé profesní části musí být koordinovány se stavební a architektonickou částí projektové dokumentace, veškeré nejasnosti nebo případné rozdíly musí být včas konzultovány s GP a Architektem.
- Veškeré výrobky budou před zadáním do výroby nebo před objednáním dodavatelem přepočítány, rozměry přeměřeny a příslušná dílenská dokumentace dodavatele bude odsouhlasena objednatelem ve spolupráci s TDI, GP a Architektem.
- Při realizaci nutno respektovat podmínky a připomínky, které vyplynuly z veřejnoprávního projednání projektu stavby.
- Při provádění stavby je vždy nutné pracovat s nejaktuálnějšími revizemi výkresů.
- Aktuální revize dokumentace bude vždy stanovena a zapsána do stavebního deníku na KD GD a GP, veškeré změny a revize musí potvrdit TDI.
- Dodavatel stavby a subdodavatelé se musí vždy seznámit s nejaktuálnější verzí dokumentace a upozornit na případné nesrovnalosti.
- Před výrobou je nutné veškeré rozměry zaměřit, přesný rozměr bude stanoven přímo na stavbě.
- Součástí dodávky jsou veškeré kotevní, kotvicí, upevňovací, připojovací konstrukce, doplňky.
- Sváry budou provedeny do předem vyrobených drážek a přebroušeny.
- Požadujeme přednostně používat kloboučkové (uzavřené) matice před zajišťovacími maticemi a zajišťovací matice před standardními maticemi.
- Požadujeme přednostně používat šrouby se zapuštěnou hlavou do spojovaného materiálu.
- V případě použití otevřených matic požadujeme závitový materiál (šrouby, závitové tyče apod.) zakrátit a slícovat s maticemi.
- Zásady užívání, způsob údržby a cykly kontrol a údržby viz souhrnná technická zpráva.
- V případě potřeby provedení změny/opravy/úpravy oproti DPS lhostejno z jakého důvodu, zpracuje Zhotovitel návrh změny do RDS a předloží ji autorskému dozoru, TDI a investorovi k vyjádření. Součástí návrhu této změny bude vždy ocenění soupis prací.

| VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ |                             |                    |            |               |                  |                                    |                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                       |                               |                      |                                                             |        |
|----------------------------|-----------------------------|--------------------|------------|---------------|------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------|--------|
| ID                         | Název                       | Celková délka (mm) | Výška (mm) | Materiál      | Povrchová úprava | Barevný odstín                     | Popis                                                                                                                                                                                                                                  | Hmotnost na bm (kg) | Hmotnost celková (kg) | Montážní a spojovací materiál | Nátěrová plocha (m2) | Poznámka                                                    | Revize |
| Z01                        | Venkovní zábradlí schodiště | 4 521              | 1 000      | Nerezová ocel | Brus             | Jednobarevné, dle výběru investora | Zábradlí složeno ze sloupků 40x40x1000 mm určených pro horní kotvení do schodišťových bloků v roztečích max 1250 mm. Nerezová trubka pro madlo a spodní rám pr. 42,4 x 2,0 mm. Trubka pr. 12 x 1,5 mm pro výplň v roztečích max 80 mm. | 47,44kg             | 214,48                |                               |                      | Dodávka včetně spojovacího, kotvicího materiálu a záslepek. | 0      |
| Z02                        | Atypické ocelové prvky      | 0                  | 0          | Ocel          | Přírodní         | Jednobarevné, dle výběru investora | Atypické ocelové prvky 100-kg                                                                                                                                                                                                          | 100                 | 100                   |                               |                      |                                                             | 0      |