

REVIZE			
Index	Datum	Změna	Jméno



Projekty | Realizace | Projektový management
info@qualitygroup.cz | www.qualitygroup.cz
STAVTE CHYTŘE

STAVBA

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NA REVITALIZACI
FASÁDY ZŠ SVOBODNÉ DVORY

MÍSTO STAVBY

Spojovací 66/54
Hradec Králové - Svobodné Dvory
503 11

K.Ú.: Svobodné Dvory [761125]
OKRES: Hradec Králové
KRAJ: Královéhradecký

GENERÁLNÍ PROJEKTANT

Quality Group s.r.o., Příkop 843/4, 602 00 Brno
IČ: 08879737, DS: yuvn5s8

PROJEKČNÍ TÝM

Vedoucí projektu: Ing. Jana Řežábková
HIP: Ing. Jiří Šoltés, Jan Koza
Zpracovatel odborné části: Jan Koza
Zodpovědný projektant: Ing. Jiří Šoltés

STAVEBNÍK - INVESTOR

Statutární město Hradec Králové,
Československé armády 408/51, Hradec Králové 50003,
které zastupují: TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ,
Na Brně 362/15, Hradec Králové 500 06, IČ: 64809447

OBJEKT

D.101 Revitalizace fasády ZŠ

ODBORNÁ ČÁST

D.101.01 Architektonicko-stavební řešení

AUTORIZACE

Č. SMLOUVY INVESTORA

Č. SMLOUVY PROJEKTANTA

P-24-039-000

DATUM

11/2024

PARÉ

MĚŘÍTKO

NÁZEV DOKUMENTU

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

KÓD ELEKTRONICKÉ VERZE DOKUMENTU

stavba	stupeň	část	výkres	profese	název dokumentu	revize
FZŠ	DPZ+DPS	D.101.01	53	ASŘ	Výpis klemp. výr.	00

Požadavky na klempířské úpravy

- Tato dokumentace je určena jako dokumentace pro provádění stavby. Dokumentace nenahrazuje realizační, dodavatelskou ani dílenskou dokumentaci. Dílenská dokumentace musí být vždy v dostatečném předstihu před zahájením konkrétních prací odsouhlasena TDI, GP a Architektem. Konstrukční schémata ani ostatní výkresy dílenskou (výrobní) dokumentaci nenahrazují.
- Zhotovitel zpracuje Realizační dokumentaci stavby (RDS) a dokumentaci skutečného provedení stavby (DSPS). Rozsah viz souhrnná technická zpráva.
- Na všechny atypické konstrukce bude zpracována výrobní dokumentace, která bude odsouhlasena objednatelem ve spolupráci s TDI, GP a Architektem.
- Statické posouzení jednotlivých výrobků bude součástí dílenské a dodavatelské dokumentace. Dodavatelé jsou povinni vypracovat statické posouzení na jednotlivé výrobky
- Všechny použité konstrukce a materiály musí vyhovovat hygienickým požadavkům na emise škodlivin a cizorodých látek (formaldehyd, radon apod.).
- Jednotliví zhotovitelé konstrukcí či instalací jsou povinni postupovat dle platných a aktuálních zákonů, vyhlášek, nařízení vlády, norem a předpisů. Pokud by dokumentace s nimi byla v rozporu, jsou povinni neprodleně před i během procesu přípravy, výroby a výstavby na vzniklou skutečnost generálního projektanta upozornit.
- Jednotlivé profesní části musí být koordinovány se stavební a architektonickou částí projektové dokumentace, veškeré nejasnosti nebo případné rozdíly musí být včas konzultovány s GP a Architektem.
- Veškeré výrobky budou před zadáním do výroby nebo před objednáním dodavatelem přepočítány, rozměry přeměřeny a příslušná dílenská dokumentace dodavatele bude odsouhlasena objednatelem ve spolupráci s TDI, GP a Architektem.
- Při realizaci nutno respektovat podmínky a připomínky, které vyplynuly z veřejnoprávního projednání projektu stavby.
- Při provádění stavby je vždy nutné pracovat s nejaktuálnějšími revizemi výkresů.
- Aktuální revize dokumentace bude vždy stanovena a zapsána do stavebního deníku na KD GD a GP, veškeré změny a revize musí potvrdit TDI.
- Dodavatel stavby a subdodavatelé se musí vždy seznámit s nejaktuálnější verzí dokumentace a upozornit na případné nesrovnalosti.
- Před výrobou je nutné veškeré rozměry zaměřit, přesný rozměr bude stanoven přímo na stavbě.
- Součástí dodávky jsou veškeré kotevní, kotvící, upevňovací, připojovací konstrukce, doplňky.
- Všechny klempířské konstrukce musí umožňovat volný a plynulý obtok srážkové vody.
- Klempířské prvky musí být kotveny s ohledem na deformace způsobené teplotní roztažností.
- Klempířské prvky musí být navrženy tak, aby nedocházelo k jejich poškození nebo deformaci, které by vedly ke ztrátě stability nebo funkce v důsledku teplotní roztažnosti klempířské konstrukce nebo přilehlých stavebních konstrukcí.
- Součástí dodávky je i montážní materiál (tmely, lepidla, systémová podložka z folie z protlačovaného polyethylenu pe-hd pro ochranu plechu proti korozi ze spodní strany pokládána pod klempířské výrobky - výstupky folie směrem na horu k plechu).
- Poloměr ohybu musí být větší než dva a půl násobek tloušťky ohýbaného materiálu ve schématech nejsou poloměry ohybů znázorněny. Ve schématech jsou ohyby vyznačeny pouze schematicky pravouhlé.
- Rýsování nebude prováděno předmětem, který zanechává rýhu v materiálu.
- Označování při výrobě a montáži měkkou tužkou.
- Součástí výrobků jsou veškeré podkladní konstrukce
- Žlaby budou spojovány žlabovou spojkou.

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ											
ID	Název	Počet	Šířka	Výška (mm)	Délka (mm)	Materiál	Povrchová úprava	Barevný odstín	Boční ukončení parapetu	Doplňující informace	Revize
K01	Střešní svod	1	Ø 100	3 300	100	Pz	Lak	RAL 7016	-		0
K02	Střešní svod	1	Ø 100	100	4 947	Pz	Lak	RAL 7016	-		0
K03	.Okapový žlab půlkruhový, vč. čel a háků	1	r.š.250	100	12 765	Pz	Lak	RAL 7016	-		0
K04	.Okapový žlab půlkruhový, vč. čel a háků	1	r.š.250	100	10 110	Pz	Lak	RAL 7016	-		0
K05	Venkovní parapet pozink	1	r.š312	15	840	Pz	Lak	RAL 7016	Napojení na venkovní omítku		0
K06	Venkovní parapet pozink	1	r.š312	15	840	Pz	Lak	RAL 7016	Napojení na venkovní omítku		0
K07	Venkovní parapet pozink	1	r.š312	15	850	Pz	Lak	RAL 7016	Napojení na venkovní omítku		0
K08	Venkovní parapet pozink	1	r.š312	15	850	Pz	Lak	RAL 7016	Napojení na venkovní omítku		0
K09	Venkovní parapet pozink	1	r.š312	15	840	Pz	Lak	RAL 7016	Napojení na venkovní omítku		0
K10	Venkovní parapet pozink	1	r.š312	15	840	Pz	Lak	RAL 7016	Napojení na venkovní omítku		0
K11	Venkovní parapet pozink	1	r.š312	15	840	Pz	Lak	RAL 7016	Napojení na venkovní omítku		0
K12	Střešní svod	1	Ø 100	9 035	100	Pz	Lak	RAL 7016	-		0
K13	.Okapový žlab půlkruhový, vč. čel a háků	1	r.š 250	100	13 202	Pz	Lak	RAL 7016	-		0
K14	.Okapový žlab půlkruhový, vč. čel a háků	1	r.š 250	100	14 295	Pz	Lak	RAL 7016	-		0

K15	.Okapový žlab půlkruhový, vč. čel a háků	1	r.š.250	100	27 161	Pz	Lak	RAL 7016	-		0
K17	.Okapový žlab půlkruhový, vč. čel a háků	1	r.š.250	100	3 769	Pz	Lak	Jednobarevné, dle výběru investora	-		0
K18	.Okapový žlab půlkruhový, vč. čel a háků	1	r.š.250	100	1 953	Pz	Lak	RAL 7016	-		0
K19	.Okapový žlab půlkruhový, vč. čel a háků	1	r.š.250	100	4 028	Pz	Lak	RAL 7016	-		0
K20	.Okapový žlab půlkruhový, vč. čel a háků	1	r.š.250	100	1 953	Pz	Lak	RAL 7016	-		0
K21	.Okapový žlab půlkruhový, vč. čel a háků	1	r.š.250	100	3 107	Pz	Lak	RAL 7016	-		0
K22	.Okapový žlab půlkruhový, vč. čel a háků	1	r.š.250	100	9 802	TiZn	Lak	RAL 7016	-		0
K23	Střešní svod	1	Ø 100	3 284	100	TiZn	Lak	RAL 7016	-		0
K24	Střešní svod	1	Ø 100	595	100	TiZn	Lak	RAL 7016	-		0
K25	Střešní svod	1	Ø 100	4 455	100	TiZn	Lak	RAL 7016	-		0
K26	Střešní svod	1	Ø 100	8 755	100	TiZn	Lak	RAL 7016	-		0
K27	Střešní svod	1	Ø 100	3 304	100	Pz	Lak	RAL 7016	-		0
K28	Střešní svod	1	Ø 100	2 477	100	Pz	Lak	RAL 7016	-		0
K29	Střešní svod	1	Ø 100	6 746	100	Pz	Lak	RAL 7016	-		0
K30	Střešní svod	1	Ø 100	11 349	100	Pz	Lak	RAL 7016	-		0

K31	Střešní svod	1	Ø 100	9 044	100	Pz	Lak	RAL 7016	-		0
K32	Střešní svod	1	Ø 100	8 075	100	Pz	Lak	RAL 7016	-		0
K33	Střešní svod	1	Ø 100	12 055	100	Pz	Lak	RAL 7016	-		0
K34	.Oplechování římsy rovné	1	r.š 250	70	38 633	Pz	Lak	RAL 7016	-		0
K35	.Oplechování římsy rovné	1	r.š 250	70	3 340	Pz	Lak	RAL 7016	-		0

