STAVEBNÍ ÚPRAVY BP							
ID	Název	Popis	Poloha	Číslo místnosti	Množství	Poznámka	Revize
S01	Zahradní dřevěný domek bude demontován a přemístěn na jiné místo	2ks zahradního domku - dočasné místo přesunutí se určí během předání staveniště do 60m	Viz výkresová část		Dle výkresové části		0
S02	Vybourání okna včetně vnějšího a vnitřního parapetu a parapetního zdiva		Viz výkresová část		Dle výkresové části		0
S03	Odkopání rostlého terénu v pásu 0,8m do hloubky 0,8m pod upravený terén	Rozsah ploch včetně výměry, viz Koordinační situační výkres	Viz výkresová část		Dle výkresové části		0
S04	Ubourání asfaltové plochy v pásu 0,8m do hloubky 0,8m pod upravený terén	Rozsah ploch včetně výměry, viz Koordinační situační výkres	Viz výkresová část		Dle výkresové části		0
S05	Vybourání betonového žlabu	Délka - 44,2 m	Viz výkresová část		Dle výkresové části		0
S06	Rozebrání zámkové dlažby, včetně vybourání podkladních vrstev a obrubníků	Rozsah ploch včetně výměry, viz Koordinační situační výkres	Viz výkresová část		Dle výkresové části		0
S07	Vybourání venkovního schodiště, včetně navazující zídky a betonového žlabu	Odstraněny budou i případné konstrukce k těmto částem, které jsou pod zemí a narušily by tak vedení trasy obvodové drenáže stavby	Viz výkresová část		Dle výkresové části		0
S08	Demontáž střešních svodů včetně vybourání lapačů střešních splavenin	4 ks dešťových svodů pro zpětnou montáž viz pohledy	Viz výkresová část		Dle výkresové části		0
S09	Obkopání anglického dvorku		Viz výkresová část		Dle výkresové části		0
S10	Rozebrání zámkové dlažby včetně podkladních vrstev a v pásu 0,8m do hloubky 0,8m pod upravený terén	Rozsah ploch včetně výměry, viz Koordinační situační výkres	Viz výkresová část		Dle výkresové části		0
S11	Ubourání kamenné přizdívky soklu objektu	Odbourání pískovcové přizdívky ve vyznačeném rozsahu	Viz výkresová část		Dle výkresové části		0
S12	Demontáž dveří včetně zárubní		Viz výkresová část		Dle výkresové části		0
S13	Demontáž bleskosvodu		Viz výkresová část		Dle výkresové části		0
S14	Vybourání pásu z betonu 1,2m	Rozsah ploch včetně výměry, viz Koordinační situační výkres	Viz výkresová část		Dle výkresové části		0
S15	Demontáž instalací na fasádě		Viz výkresová část		Dle výkresové části		0

60 Stavební úpravy NS							
ID	Název	Popis	Poloha	Číslo místnosti	Množství	Poznámka	Revize
S01	Nátěr stožáru ELI polyuretanovou dvousložkovou barvou	Samozákladující, dvousložková, polyuretanová, pololesklá, antikorozní a reaktivní barvana kov pro venkovní nátěry (pozink, měď, hliník apod.). v barvě RAL 7016 Součástí systémové tuždilo. Vydatnost: 10,5 m2 z 1 litru barvy v jedné vrstvě (50 µm DFT, beze ztrát). Celkem 2ks.	Viz výkresová část		Dle výkresové části		0
S02	Sjednocení revizních dvířek na fasádě	Odstranění stávajících varovných označení z částí dvířek včetně lepidel. Základní nátěr + venkovní nátěr na PVC povrchy v barvě RAL 9001/RAL 1015 - Škola požaduje účast na výběru finálních odstínů. Zpětné nalepení výstražných tabulek a označení. Celkem 3ks	Viz výkresová část		Dle výkresové části		0
S03	Sjednocení sloupku HUP a ELI s fasádou	Nanesení cementové lepící vrstvy se zatlačením skloviláknité armovací tkaniny do stěrkové hmoty. Omítka – vnější tenkovrstvá, silikát-silikon, zatíraná, zrnitost 1,5 mm – RAL 9001/RAL 1015 - Škola požaduje účast na výběru finálních odstínů. Celkem 2 ks.	Viz výkresová část		Dle výkresové části		0
S04	Nátěr vnějších parapetů polyuretanovou dvousložkovou barvou	Samozákladující, dvousložková, polyuretanová, pololesklá, antikorozní a reaktivní barvana kov pro venkovní nátěry (pozink, měď, hliník apod.). v barvě RAL 7016 Součástí systémové tuždilo. Vydatnost: 10,5 m2 z 1 litru barvy v jedné vrstvě (50 µm DFT, beze ztrát).	Viz výkresová část		Dle výkresové části		0
S05	Zpětná montáž instalačního zařízení	Potrubí VZT, bleskosvod a jiné	Viz výkresová část		Dle výkresové části		0
S06	Nátěr oplechování římsy polyuretanovou dvousložkovou barvou	Samozákladující, dvousložková, polyuretanová, pololesklá, antikorozní a reaktivní barva na kov pro venkovní nátěry (pozink, měď, hliník apod.). v barvě RAL 7016 Součástí systémové tuždilo. Vydatnost: 10,5 m2 z 1 litru barvy v jedné vrstvě (50 µm DFT, beze ztrát). Celkově (12,1 bm)	Viz výkresová část		Dle výkresové části		0
S07	Nátěr střech přístavků polyuretanovou dvousložkovou barvou	Samozákladující, dvousložková, polyuretanová, pololesklá, antikorozní a reaktivní barvana kov pro venkovní nátěry (pozink, měď, hliník apod.). v barvě RAL 7016 Součástí systémové tuždilo. Vydatnost: 10,5 m2 z 1 litru barvy v jedné vrstvě (50 µm DFT, beze ztrát). Celkově (67,0m2)	Viz výkresová část		Dle výkresové části		0
S08	Zhotovení nových špalet vnitřních dveří po bouracích prací	Nová vnitřní omítka + vnitřní malba	Viz nové vnitřní dveře 1.PP		Dle výkresové části		0
S09	Zhotovení nových špalet vnějších dveří a oken po bouracích prací	Nová vnější omítka + vnější fasádní nátěr	Viz nové vnější dveře a okna 1.PP		Dle výkresové části		0

Požadavky na stavební úpravy

- Tato dokumentace je určena jako dokumentace pro provádění stavby. Dokumentace nenahrazuje realizační, dodavatelskou ani dílenskou dokumentaci. Dílenská dokumentace musí být vždy v dostatečném předstihu před zahájením konkrétních prací odsouhlasena TDI, GP a Architektem. Konstrukční schémata ani ostatní výkresy dílenskou (výrobní) dokumentaci nenahrazují.
- Zhotovitel zpracuje Realizační dokumentaci stavby (RDS) a dokumentaci skutečného provedení stavby (DSPS). Rozsah viz souhrnná technická zpráva.
- Na všechny atypické konstrukce bude zpracována výrobní dokumentace, která bude odsouhlasena objednatelem ve spolupráci s TDI, GP a Architektem.
- Všechny použité konstrukce a materiály musí vyhovovat hygienickým požadavkům na emise škodlivin a cizorodých látek (formaldehyd, radon apod.).
- Jednotliví zhotovitelé konstrukcí či instalací jsou povinni postupovat dle platných a aktuálních zákonů, vyhlášek, nařízení vlády, norem a předpisů. Pokud by dokumentace s nimi byla v rozporu, jsou povinni neprodleně před i během procesu přípravy, výroby a výstavby na vzniklou skutečnost generálního projektanta upozornit.
- Jednotlivé profesní části musí být koordinovány se stavební a architektonickou částí projektové dokumentace, veškeré nejasnosti nebo případné rozdíly musí být včas konzultovány s GP a Architektem.
- Veškeré výrobky budou před zadáním do výroby nebo před objednáním dodavatelem přepočítány, rozměry přeměřeny a příslušná dílenská dokumentace dodavatele bude odsouhlasena objednatelem ve spolupráci s TDI, GP a Architektem.
- Při realizaci nutno respektovat podmínky a připomínky, které vyplynuly z veřejnoprávního projednání projektu stavby.
- Při provádění stavby je vždy nutné pracovat s nejaktuálnějšími revizemi výkresů.
- Aktuální revize dokumentace bude vždy stanovena a zapsána do stavebního deníku na KD GD a GP, veškeré změny a revize musí potvrdit TDI.
- Dodavatel stavby a subdodavatelé se musí vždy seznámit s nejaktuálnější verzí dokumentace a upozornit na případné nesrovnalosti.
- Před výrobou je nutné veškeré rozměry zaměřit, přesný rozměr bude stanoven přímo na stavbě.
- Součástí dodávky jsou veškeré kotevní, kotvící, upevňovací, připojovací konstrukce, doplňky.
- V případě potřeby provedení změny/opravy/úpravy oproti DPS lhostejno z jakého důvodu, zpracuje Zhotovitel návrh změny do RDS a předloží ji autorskému dozoru, TDI a investorovi k vyjádření. Součástí návrhu této změny bude vždy oceněný soupis prací.

- V případě potřeby provedení změny/opravy/úpravy oproti DPS lhostejno z jakého důvodu, zpracuje Zhotovitel návrh změny do RDS a předloží ji autorskému dozoru, TDI a investorovi k vyjádření. Součástí návrhu této změny bude vždy oceněný soupis prací.

REVIZE

Index	Datum	Změna	Jméno

QUALITY GROUP
Projekty | Realizace | Projektový management
info@qualitygroup.cz | www.qualitygroup.cz
STAVTE CHYTŘE

STAVBA

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NA REVITALIZACI FASÁDY ZŠ SVOBODNÉ DVORY

MÍSTO STAVBY
Spojovací 66/54
Hradec Králové - Svobodné Dvory
503 11

K.Ú.: Svobodné Dvory [761125]
OKRES: Hradec Králové
KRAJ: Královéhradecký

GENERÁLNÍ PROJEKTANT
Quality Group s.r.o., Příkop 843/4, 602 00 Brno
IČ: 08879737, DS: yuvn5s8

PROJEKČNÍ TÝM
Vedoucí projektu: Ing. Jana Řežábková
HIP: Ing. Jiří Šoltés, Jan Koza
Zpracovatel odborné části: Jan Koza
Zodpovědný projektant: Ing. Jiří Šoltés

AUTORIZACE
Podepsal Ing. Jiří Šoltés
Dne: cs=Ing. Jiří Šoltés, o=CZ, ou=Autorizovaná osoba - autorizovaných inženýrů a techniků úzkých va, vystavitel, ou=1005723, email=jiri.soltes@quitek.com
2025.01.27 15:10:00 +01'00'

STAVEBNÍK - INVESTOR
Statutární město Hradec Králové,
Československé armády 408/51, Hradec Králové 50003,
které zastupují: TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ,
Na Brně 362/15, Hradec Králové 500 06, IČ: 64809447

Č. SMLOUVY INVESTORA

Č. SMLOUVY PROJEKTANTA
P-24-039-000

OBJEKT
D.101 Revitalizace fasády ZŠ

DATUM
11/2024

PARÉ

ODBORNÁ ČÁST
D.101.01 Architektonicko-stavební řešení

MĚŘÍTKO

NÁZEV DOKUMENTU

VÝPIS STAVEBNÍCH ÚPRAV

KÓD ELEKTRONICKÉ VERZE DOKUMENTU

stavba	stupeň	část	výkres	profese	název dokumentu	revize
FZŠ	DPZ+DPS	D.101.01	60	ASŘ	STAVEBNÍ ÚPRAVY	00