

REVIZE			
Index	Datum	Změna	Jméno



Projekty | Realizace | Projektový management
info@qualitygroup.cz | www.qualitygroup.cz
STAVTE CHYTŘE

STAVBA

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NA REVITALIZACI
FASÁDY ZŠ SVOBODNÉ DVORY

MÍSTO STAVBY

Spojovací 66/54
Hradec Králové - Svobodné Dvory
503 11

K.Ú.: Svobodné Dvory [761125]
OKRES: Hradec Králové
KRAJ: Královéhradecký

GENERÁLNÍ PROJEKTANT

Quality Group s.r.o., Příkop 843/4, 602 00 Brno
IČ: 08879737, DS: yuvn5s8

PROJEKČNÍ TÝM

Vedoucí projektu: Ing. Jana Řežábková
HIP: Ing. Jiří Šoltés, Jan Koza
Zpracovatel odborné části: Jan Koza
Zodpovědný projektant: Ing. Jiří Šoltés

STAVEBNÍK - INVESTOR

Statutární město Hradec Králové,
Československé armády 408/51, Hradec Králové 50003,
které zastupují: TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ,
Na Brně 362/15, Hradec Králové 500 06, IČ: 64809447

OBJEKT

D.101 Revitalizace fasády ZŠ

ODBORNÁ ČÁST

D.101.01 Architektonicko-stavební řešení

AUTORIZACE

Č. SMLOUVY INVESTORA

Č. SMLOUVY PROJEKTANTA

P-24-039-000

DATUM

11/2024

PARÉ

MĚŘÍTKO

NÁZEV DOKUMENTU

SKLADBY STĚN

KÓD ELEKTRONICKÉ VERZE DOKUMENTU

stavba	stupeň	část	výkres	profese	název dokumentu	revize
FZŠ	DPZ+DPS	D.101.01	72	ASŘ	Skladby stěn	00

Požadavky na skladby stěn


- Tato dokumentace je určena jako dokumentace pro provádění stavby. Dokumentace nenahrazuje realizační, dodavatelskou ani dílenskou dokumentaci. Dílenská dokumentace musí být vždy v dostatečném předstihu před zahájením konkrétních prací odsouhlasena TDI, GP a Architektem. Konstrukční schémata ani ostatní výkresy dílenskou (výrobní) dokumentaci nenahrazují.
- Zhotovitel zpracuje Realizační dokumentaci stavby (RDS) a dokumentaci skutečného provedení stavby (DSPS). Rozsah viz souhrnná technická zpráva.
- Na všechny atypické konstrukce bude zpracována výrobní dokumentace, která bude odsouhlasena objednatelem ve spolupráci s TDI, GP a Architektem.
- Všechny použité konstrukce a materiály musí vyhovovat hygienickým požadavkům na emise škodlivin a cizorodých látek (formaldehyd, radon apod.).
- Jednotliví zhotovitelé konstrukcí či instalací jsou povinni postupovat dle platných a aktuálních zákonů, vyhlášek, nařízení vlády, norem a předpisů. Pokud by dokumentace s nimi byla v rozporu, jsou povinni neprodleně před i během procesu přípravy, výroby a výstavby na vzniklou skutečnost generálního projektanta upozornit.
- Jednotlivé profesní části musí být koordinovány se stavební a architektonickou částí projektové dokumentace, veškeré nejasnosti nebo případné rozdíly musí být včas konzultovány s GP a Architektem.
- Veškeré výrobky budou před zadáním do výroby nebo před objednáním dodavatelem přepočítány, rozměry přeměřeny a příslušná dílenská dokumentace dodavatele bude odsouhlasena objednatelem ve spolupráci s TDI, GP a Architektem.
- Při realizaci nutno respektovat podmínky a připomínky, které vyplynuly z veřejnoprávního projednání projektu stavby.
- Při provádění stavby je vždy nutné pracovat s nejaktuálnějšími revizemi výkresů.
- Aktuální revize dokumentace bude vždy stanovena a zapsána do stavebního deníku na KD GD a GP, veškeré změny a revize musí potvrdit TDI.
- Dodavatel stavby a subdodavatelé se musí vždy seznámit s nejaktuálnější verzí dokumentace a upozornit na případné nesrovnalosti.
- Před výrobou je nutné veškeré rozměry zaměřit, přesný rozměr bude stanoven přímo na stavbě.
- Součástí dodávky jsou veškeré kotevní, kotvící, upevňovací, připojovací konstrukce, doplňky.
- V případě potřeby provedení změny/opravy/úpravy oproti DPS lhostejno z jakého důvodu, zpracuje Zhotovitel návrh změny do RDS a předloží ji autorskému doзору, TDI a investorovi k vyjádření. Součástí návrhu této změny bude vždy oceněný soupis prací.
- V případě potřeby provedení změny/opravy/úpravy oproti DPS lhostejno z jakého důvodu, zpracuje Zhotovitel návrh změny do RDS a předloží ji autorskému doзору, TDI a investorovi k vyjádření. Součástí návrhu této změny bude vždy oceněný soupis prací.

SKLADBY SVISLÝCH KONSTRUKCÍ


ST01 Skladba soklu pod terénem mimo přístavby, tl. 33mm

	ST01
	HDPE nopová fólie s nakaširovanou textilií a kluznou folií / ID: D 28
	Dvousložková, vysoce flexibilní polymercementová hydroizolace / ID: H 19
	Těsnící malta s vysokou odolností vůči síranům 10kg/m2 / ID: G 37
	Penetrace pod tenkovrstvou fasádní omítkou / ID: H 01
	Doplnění oklepaných částí fasády jádrovou VPC omítkou, zrnitost 4 mm, tl. dle rozsahu oklepání / ID: G 02
Stávající obvodové konstrukce	


ST01a Skladba soklu nad terénem pouze přístavby, tl. 8mm

	ST01a
	Dvousložková, vysoce flexibilní polymercementová hydroizolace / ID: H 19
	Penetrace pod tenkovrstvou fasádní omítkou / ID: H 01
	Stávající obvodové konstrukce s perlínkou v lepidle


ST02 Skladba sanace zdiva nad terénem mimo přístavby, tl. 8mm

	ST02
	Fasádní minerální nátěr / ID: H 16
	Jemná minerální štuková omítka + emulze na zvýšení přilnavosti s plastifikačním účinkem / ID: G 36
	Sanační omítka s vysokým obsahem pórů / ID: G 38
	Minerální hydroizolační stěrka s krystalizační vazbou / ID: G 39
	Sulfátostálý omítkový podhoz na zdivo / ID: G 40
Penetrace podkladu proti solím, tzv. zapouzdření solí / ID: H 20	
Stávající obvodové konstrukce	

ST03 Fasáda pouze na přístavbách, tl. 2mm

	ST03
	Omítka - vnější tenkovrstvá, silikát-silikon, zatíraná, zrnitost 1,5 mm / ID: G 09
	Penetrace pod tenkovrstvou fasádní omítkou / ID: H 01
	Stávající obvodové konstrukce s perlínkou v lepidle

ST04 Revitalizace stávající fasády mimo přístavby, tl. 8mm

	ST04
	Fasádní minerální nátěr / ID: H 16
	Jemná minerální štuková omítka + emulze na zvýšení přilnavosti s plastifikačním účinkem / ID: G 36
	Silikátový podkladní nátěr / ID: H 17
	Doplnění oklepaných částí fasády jádrovou VPC omítkou, zrnitost 4 mm, tl. dle rozsahu oklepání / ID: G 02
	Fasádní čistící prostředek v tekuté formě / ID: H 18
Stávající obvodové konstrukce s VPC omítkou	