



DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 29. 5. 2024 na zhotovení díla

Úprava okolí budovy OÚ Braňany

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, platném znění (dále jen „*občanský zákoník*“) mezi:

1. OBJEDNATELEM:

OBEC BRAŇANY

Se sídlem: Bílinská 76, 435 22 Braňany

IČ: 00265845

bankovní spojení: č.ú.: 2927491/0100, vedený u Komerční banky, a.s.

jednající ve věcech smluvních: Petr Škanta, starosta obce

dále také jen jako „objednatel“ na straně jedné

a

2. ZHOTOVITELEM:

BÁŇSKÁ STAVEBNÍ MOST spol. s r.o.

se sídlem: Třebušická 178, Komořany, 434 01 Most

IČO: 40233529

DIČ: CZ40233529

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Ústí nad Labem v oddíle C, vložce 1597

bankovní spojení: č.ú.: 7566672/0800 vedený u České spořitelny, a.s.,

zástupce ve věcech smluvních: Ing. Jan Musil, jednatel společnosti

zástupce ve věcech technických: Ing. Ivan Pavliš, autorizovaný stavbyvedoucí

dále také jen jako „zhotovitel“ na straně druhé

(objednatel a zhotovitel jsou společně dále označeni také jen jako „smluvní strany“ nebo „účastníci“)

VZHLEDKEM K TOMU, ŽE:

- (A) V průběhu provádění Díla došlo ke skutečnostem, které nebyly v projektové dokumentaci pro provádění stavby „*ÚPRAVA OKOLÍ BUDOVY OÚ, BRAŇANY*“, 08/2022, zpracovatel Gabriel s.r.o., IČ 25419455, Ing. Vladimír Gabriel, ČKA 1307, Ing. Jitka Gabrielová, Ing. Aneta Hradecká uvedeny a očekávány. Jedná se o Změnový list č. 1 (ZL 01): změna charakteru víceprací vlivem chybného výpočtu ve výkazu výměr doplnění výměr zdiva, SO PRV; Změnový list č. 2 (ZL 02): změna charakteru víceprací doplnění podkladního betonu pod venkovní oplocení, SO PRV; Změnový list č. 3 (ZL 03): změna charakteru víceprací zaměřená





na dodatečné vložení elektroinstalační chráničky; Změnový list č. 4 (ZL 04): změna charakteru víceprací vlivem nutnosti vybourání stávajícího septiku a uložení akumulární nádrže SO NPŽP - 01 – Akumulační nádrž; Změnový list č. 5 (ZL 05): změna charakteru víceprací vlivem nutnosti dorovnání výškových poměrů podkladní vrstvou chodníku SO NPŽP - 04 – Hradební dlažba 100%; Změnový list č. 6 (ZL 06): změna charakteru víceprací vlivem nutnosti vyrovnaní výškových poměrů doplněním schodů SO OST; Změnový list č. 7 (ZL 07): změna provedení plotových dílců SO PRV; Změnový list č. 8 (ZL 08): změna provedení vjezdové brány SO PRV;

- (B) Zadání těchto změn stavebních prací zhotoviteli je nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“):

ve smyslu § 222 odst. 4 zákona, prováděné změny při stavebních pracích a dodatečné stavební práce, kdy hodnota změny stavebních prací je nižší než 15 % původní ceny díla (celkem 14,76%, v rámci dodatku č. 1 činí 14,76%),

Na základě této skutečnosti se obě strany dohodly na uzavření **dodatku č. 1**

1. Předmět dodatku č. 1

- 1.1. Smluvní strany se s ohledem na provedení změn prací charakteru méněprací a víceprací dohodly, v souladu s odst. 2.5. a 5.3. Smlouvy na odpovídající úpravě změny ceny Díla. Smluvní strany se dále dohodly, že se v Článku V. Smlouvy mění odstavec č. 5.1. takto:

- 5.1. Cena za zhotovení díla dle této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran jako cena pevná a nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s prováděním díla a plněním této smlouvy.

Cena díla sjednaná dle rozsahu této smlouvy činí:

Cena díla bez DPH:	6 657 722,66 Kč
DPH 21 %:	1 398 121,76 Kč
Cena díla celkem vč. DPH:	8 055 844,42 Kč

V ceně uvedené výše jsou zahrnuty změny stavebních prací (dle § 222 odst. 4 zákona součet absolutních hodnot změn ve výši 885 068,53 Kč bez DPH, tj. 14,76% původní ceny za dílo, celkem za všechny dodatky ve výši 885 068,53 Kč bez DPH, tj. 14,76% původní ceny za dílo), celkové navýšení ceny za dílo vyplývající z tohoto dodatku je ve výši 660 653,93 Kč bez DPH; ve smyslu § 222 odst. 9 zákona je celkové navýšení ceny za dílo ve výši 0,- Kč bez DPH a celkem za všechny dodatky 0,- Kč bez DPH.

Tato cena byla sjednána jako cena nejvýše přípustná, která je překročitelná pouze v případě změny právních předpisů ovlivňujících výši DPH u ceny sjednané touto smlouvou.

- 1.2. Smluvní strany se dohodly vlivem nutnosti prováděných změn a víceprací na odpovídající úpravě změny lhůty k dokončení Díla, a to prodloužení lhůty o 30 kalendářních dní. Smluvní strany se dohodly, v souladu s odst. 3.2. Smlouvy, že se v článku III. Smlouvy **mění** odstavec č. 3.1. takto:

3.1. Zhotovitel se zavazuje celé dílo, tak jak je specifikováno touto smlouvou, řádně provést, tj. dokončit a předat objednateli, nejpozději **do 31. 12. 2024**. V této lhůtě bude předmět veřejné zakázky řádně ukončen a předán objednateli.

- 1.3. Dosavadní znění Přílohy č. 1 Rozpočet Smlouvy o dílo se doplňuje a nahrazuje novým zněním Přílohy č. 1 Změnový list č. 1 Smlouvy o dílo. Oceněné soupisy prací ZL 01 až ZL08 se stávají nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1.

Změnové listy č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 8 včetně oceněných soupisů prací jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1.





II. Závěrečná ustanovení

- 2.1. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají beze změny v platnosti.
- 2.1. Smluvní strany konstatují, že tento Dodatek je uzavřen elektronicky, v souladu s ust. § 211 odst. 3 zákona, dále byl vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel obdrží jedno vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
- 2.3. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku smlouvy a prohlašují že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem, resp. svého oprávněného zástupce.
- 2.3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.

V Braňanech, dne 14. 11. 2024

za objednatele

obec Braňany


Petr Škanta, starosta obce



V Mostě-Komořanech, dne

za zhotovitele

BÁŇSKÁ STAVEBNÍ MOST spol. s r.o.

Ing. Jan Musil, jednatel a ředitel společnosti

**BĀŇSKÁ STAVEBNÍ MOST spol. s r.o.**
Třebušická 178, Komořany 434 01 Most
IČ 402 33 529 | DIČ CZ 402 33 529
www.bsmost.cz







Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU

Ministerstvo životního prostředí



OPŽP - OP
Přírodní prostředí
Číslo výzvy: 1/2021

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 01
Zhotovitel:	BÁŇSKÁ STAVEBNÍ MOST spol. s r.o.	
Změnový list vystavil:	Ing. Ivan Pavliš	
Datum:	13.08.2024	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Základová konstrukce pod venkovním zděným oplocením Popis a zdůvodnění změny: Špatný výpočet v zaslaném výkazu výměr (počítáno v m3 místo m2) Jedná se o položky 2 a 3 smluvního rozpočtu ze sešitu PRV Prodloužení lhůty o pět dní		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
	196.430,42- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
196.430,42- Kč	31.12.2024	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis projektanta:	Podpis technického dozoru investora:	
		
Datum:	Datum:	
Podpis objednatele:	Podpis zhotovitele:	
		
Datum:	Datum: 14.8.2024	



BĀŇSKÁ STAVEBNÍ MOST spol. s r.o.
Třebušická 178, Komárov 434 01 Most
IČ 402 33 529 | DIČ CZ 402 33 529
www.bsrmost.cz



SOUPIS PRACÍ



Stavba: Obec Braňany (Úprava okolí budovy OÚ)
Objekt: ZI č.1 - Základ pod oplocením

Místo: Braňany
Zadavatel: BĀŇSKÁ STAVEBNÍ MOST spol. s r.o.
Zhotovitel:

Datum: 1. 7. 2024
Projektant:
Zpracovatel: Radek Antoř

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							196 430,42	
D HSV Práce a dodávky HSV							187 530,42	
D 2 Zakládání							177 590,40	
1	K	279113134	Základové zdi z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 16/20, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm	m2	60,480	1 880,00	113 702,40	
	W		"PODEZDÍVKA - ZÁKLADY					
	W		72,0*0,3*1,2		-25,920			
	W		72,0*1,2		86,400			
	W		Součet		60,480			
2	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	1,210	52 800,00	63 888,00	
	W		"PODEZDÍVKA - ZÁKLADY					
	W		25,92*0,02		-0,518			
	W		86,4*0,02		1,728			
	W		"PODEZDÍVKA					
	W		43,2*0,02		-0,864			
	W		43,2*0,02		0,864			
	W		Součet		1,210			
D 998 Přesun hmot							9 940,02	
3	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	41,941	237,00	9 940,02	
	W		59,916"nový stav		59,916			
	W		-17,975"původní stav		-17,975			
	W		Součet		41,941			
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							8 900,00	
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							400,00	
4	K	010001000	Průzkumné, geodetické a projektové práce		1,000	400,00	400,00	
D VRN3 Zařízení staveniště							1 600,00	
5	K	030001000	Zařízení staveniště		1,000	1 600,00	1 600,00	
D VRN4 Inženýrská činnost							2 900,00	
6	K	040001000	Inženýrská činnost		1,000	2 900,00	2 900,00	
D VRN6 Územní vlivy							600,00	
7	K	060001000	Územní vlivy		1,000	600,00	600,00	
D VRN7 Provozní vlivy							3 400,00	
8	K	070001000	Provozní vlivy		1,000	3 400,00	3 400,00	



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU

Ministerstvo životního prostředí



SPRÁVNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
TECHNICKÝ ZÁKAZKA

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 02
Zhotovitel:	BÁŇSKÁ STAVEBNÍ MOST spol. s r.o.	
Změnový list vystavil:	Ing Ivan Pavliš	
Datum:	13.08.2024	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Podkladní beton pod konstrukcí venkovního zděného oplocení Popis a zdůvodnění změny: Projektová dokumentace neřeší podkladní konstrukci pro založení zdiva ztraceného bednění venkovního oplocení. Zhotovitel navrhuje provedení podkladního betonu tl. 100mm Prodloužení lhůty o jeden den		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč	13 990,60- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
13 990,60- Kč	31.12.2024	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis projektanta:	Podpis technického dozoru investora:	
		
Datum:	Datum:	
Podpis objednatele:	Podpis zhotovitele:	
 Obce Bratčany Dulínská 76 431 22 BRATČANY IČO: 26 000 000	 BÁŇSKÁ STAVEBNÍ MOST spol. s r.o. Třebušická 178, Komořany 434 01 Most IČ 402 33 529 DIČ CZ 402 33 529 www.bsmost.cz	
Datum:	Datum: 14.8.2024	

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Obec Braňany (Úprava okolí budovy OÚ)

Objekt: ZL č.2 - Podkladní beton pod oplocení

Místo: Braňany

Datum: 1. 7. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: BĀŇSKÁ STAVEBNÍ MOST spol. s.r.o.

Zpracovatel: Radek Antoř

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							13 990,60	
D HSV Práce a dodávky HSV							13 090,60	
D 4 Vodorovné konstrukce							11 520,00	
1	K	452311121	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 8/10 otevřený výkop	m3	2,880	4 000,00	11 520,00	CS ÚRS 2024 01
VV 72*0,4*0,1"podkladní beton pod základ ze ztraceného bednění					2,880			
D 998 Přesun hmot							1 570,60	
2	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	6,627	237,00	1 570,60	
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							900,00	
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							120,00	
3	K	010001000	Průzkumné, geodetické a projektové práce		1,000	120,00	120,00	
D VRN3 Zařízení staveniště							100,00	
4	K	030001000	Zařízení staveniště		1,000	100,00	100,00	
D VRN4 Inženýrská činnost							180,00	
5	K	040001000	Inženýrská činnost		1,000	180,00	180,00	
D VRN6 Územní vlivy							200,00	
6	K	060001000	Územní vlivy		1,000	200,00	200,00	
D VRN7 Provozní vlivy							300,00	
7	K	070001000	Provozní vlivy		1,000	300,00	300,00	



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU

Ministerstvo životního prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 03
Zhotovitel:	BÁŇSKÁ STAVEBNÍ MOST spol. s r.o.	
Změnový list vystavil:	Ing Ivan Pavliš	
Datum:	13.08.2024	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Chránička v pískovém loži Popis a zdůvodnění změny: Na základě požadavku investora byla vložena chránička elektroinstalační chránička pod konstrukci komunikace v místě vjezdu na pozemek pro případné další využití Prodloužení lhůty o jeden den		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč	7 267,78 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
7 267,78 Kč	31.12.2024	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis projektanta:	Podpis technického dozoru investora:	
		
Datum:	Datum:	
Podpis objednatele:	Podpis zhotovitele:	
 Obec Bráňany Bráňská 70 430 02 BRÁŇANY IČ: 26 58 45	 BĀŇSKÁ STAVEBNÍ MOST spol. s r.o. Třebušická 178, Komořany 434 01 Most IČ 402 33 529 DIČ CZ 402 33 529 www.bsmost.cz	
Datum:	Datum: 14.8.2024	

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Obec Braňany (Úprava okolí budovy OÚ)
 Objekt: ZL č.3 - Chránička v pískovém loži

Místo:
 Zadavatel:
 Zhotovitel: BĀŇSKÁ STAVEBNÍ MOST spol. s r.o.

Datum: 1. 7. 2024
 Projektant:
 Zpracovatel: Radek Antoř

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							7 267,78	
D HSV Práce a dodávky HSV							4 552,20	
D 1 Zemní práce							3 148,20	
1	K	132112131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 ručně	m3	2,700	911,00	2 459,70	CS ÚRS 2024 01
VV 15*0,6*0,3					2,700			
2	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	2,700	255,00	688,50	CS ÚRS 2024 01
D 4 Vodotěsné konstrukce							1 188,00	
3	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	0,675	1 760,00	1 188,00	CS ÚRS 2024 01
VV 15*0,15*0,3					0,675			
D 8 Trubní vedení							216,00	
4	K	899722111	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC do 20 cm	m	15,000	14,40	216,00	CS ÚRS 2024 01
D M Práce a dodávky M							2 065,58	
D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích							2 065,58	
5	K	460791214	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 90 do 110 mm	m	15,000	57,80	867,00	CS ÚRS 2024 01
6	M	34571357	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 108/125mm, HDPE+LDPE	m	15,750	76,10	1 198,58	CS ÚRS 2024 01
VV 15*1,05 Přepočtené koeficientem množství					15,750			
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							650,00	
D VRN4 Inženýrská činnost							250,00	
7	K	040001000	Inženýrská činnost	...	1,000	250,00	250,00	
D VRN7 Provozní vlivy							400,00	
8	K	070001000	Provozní vlivy	...	1,000	400,00	400,00	




Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU

Ministerstvo životního prostředí



STATNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 04
Zhotovitel:	BÁŇSKÁ STAVEBNÍ MOST spol. s r.o.	
Změnový list vystavil:	Ing Ivan Pavliš	
Datum:	13.08.2024	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Rozšíření stávající jímky Popis a zdůvodnění změny: Pro umístění retenční nádrže dešťové kanalizace projekt uvažoval stávající původní konstrukci septiku. Projektovaná nádrž se rozměrově nevešla, konstrukci septiku bylo nutno bourat včetně dna a částečně rozšířit a prohloubit Prodloužení lhůty o čtyři dny		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč	68.229,57- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
68.229,57- Kč	31.12.2024	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis projektanta:	Podpis technického dozoru investora:	
		
Datum:	Datum:	
Podpis objednatele:	Podpis zhotovitele:	
 Obec Bratčany Dřevická 76 413 02 BRATČANY IČO: 000 000 000	 BÁŇSKÁ STAVEBNÍ MOST spol. s r.o. Třebušická 178, Komořany 434 01 Most IČ 402 33 529 DIČ CZ 402 33 529 www.bsmost.cz	
Datum:	Datum: 14.8.2024	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Obec Braňany (Úprava okolí budovy OÚ)
 Objekt: ZL č.4 - Rozšíření stávající jímky



Místo:
 Zadavatel:
 Zhotovitel: BĀŇSKÁ STAVEBNÍ MOST spol. s r.o.

Datum: 1. 7. 2024
 Projektant:
 Zpracovatel: Radek Antoř

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							68 229,57	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				63 829,57	
D	1		Zemní práce				14 661,01	
1	K	132251102	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	10,125	839,00	8 494,88	
	WV		ROZŠÍŘENÍ STÁVAJÍCÍ JÍMKY (4+2,75)*2,5*0,6		10,125			
2	K	162651112	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	10,125	189,00	1 913,63	
3	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	20,250	210,00	4 252,50	
	WV		10,125*2 "Přepočtené koeficientem množství		20,250			
D	8		Trubní vedení				42 478,57	
4	K	890311811	Bourání šachet a jámek ručně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 ze železobetonu	m3	5,063	8 390,00	42 478,57	
	W		"VYKRES ČÍSLO V03					
	W		"BETONOVÝ STĚN JÍMKY					
	W		4,0*2,5*0,3		3,000			
	W		2,75*2,5*0,3		2,063			
	W		Součet		5,063			
D	997		Přesun sutě				6 689,99	
5	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	9,721	57,20	556,04	
6	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Připlatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	38,884	14,50	563,82	
	W		9,721*4 "Přepočtené koeficientem množství		38,884			
7	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	9,721	193,00	1 876,15	
8	K	997221625	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z armovaného betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	9,721	380,00	3 693,98	
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				4 400,00	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				200,00	
9	K	010001000	Průzkumné, geodetické a projektové práce		1,000	200,00	200,00	
D	VRN3		Zařízení staveniště				500,00	
10	K	030001000	Zařízení staveniště		1,000	500,00	500,00	
D	VRN4		Inženýrská činnost				1 100,00	
11	K	040001000	Inženýrská činnost		1,000	1 100,00	1 100,00	
D	VRN6		Územní vlivy				1 200,00	
12	K	060001000	Územní vlivy		1,000	1 200,00	1 200,00	
D	VRN7		Provozní vlivy				1 400,00	
13	K	070001000	Provozní vlivy		1,000	1 400,00	1 400,00	



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU

Ministerstvo životního prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 05
Zhotovitel:	BÁŇSKÁ STAVEBNÍ MOST spol. s r.o.	
Změnový list vystavil:	Ing Ivan Pavliš	
Datum:	13.08.2024	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Rozšíření ŠD pod chodníkem Popis a zdůvodnění změny: V prostoru za budovou obecního úřadu v místě budované plochy ze žulové dlažby projekt neřešil stávající výškové poměry terénu. Bylo nutné provést dorovnání konstrukce nad rámec konstrukčních vrstev pro vyrovnání povrchu. Prodloužení lhůty o dva dny		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč	7 382,14- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
7 382,14- Kč	31.12.2024	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis projektanta:	Podpis technického dozoru investora:	
Datum:	Datum:	
Podpis objednatele:	Podpis zhotovitele:	
	BÁŇSKÁ STAVEBNÍ MOST spol. s r.o. Třebušická 178, Komořany 434 01 Most IČ 402 33 529 DIČ CZ 402 33 529 www.bsmost.cz	
Datum:	Datum: 14.8.2024	

SOUPIS PRACÍ




Stavba: Obec Braňany (Úprava okolí budovy OÚ)
Objekt: ZI č.5 - Rozšíření ŠD pod chodníkem

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel: BĀŇSKÁ STAVEBNÍ MOST spol. s r.o.

Datum: 1. 7. 2024
Projektant:
Zpracovatel: Radek Antoř



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							7 382,14	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				6 982,14	
D	5		Komunikace pozemní				5 344,00	
1	K	564841111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 120 mm	m2	32,000	167,00	5 344,00	
	WV		16"2"Větší vrstva ŠD u shodů		32,000			
D	998		Přesun hmot				1 638,14	
2	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	6,912	237,00	1 638,14	
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				400,00	
D	VRN7		Provozní vlivy				400,00	
3	K	070001000	Provozní vlivy		1,000	400,00	400,00	



Ministerstvo životního prostředí



(STATISTICS) (2)
 (STATISTICS) (2)
 (STATISTICS) (2)

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 07
Zhotovitel:	BÁŇSKÁ STAVEBNÍ MOST spol. s r.o.	
Změnový list vystavil:	Ing Ivan Pavliš	
Datum:	01.10.2024	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Venkovní oplocení – kovový plot Popis a zdůvodnění změny: Původní cenová nabídka zpracovaná do výběrového řízení na základě předloženého rozpočtu předpokládala dodávku a montáž jednoduchých nekvalitních plotových dílců a sloupků neodpovídajících konstrukčnímu řešení oplocení. V cenové nabídce zároveň chyběla povrchová a antikorozní úprava plotových dílců a kotevní materiál. Na základě dohody zhotovitel vyrobí a dodá plotové dílce jako atypický zámečnický výrobek vyrobený z válcovaných profilů opatřený antikorozní ochranou pozinkováním a povrchovou úpravou lakováním. Ocelové sloupky budou nahrazeny vyzdívanými 500/300 mm. Prodloužení lhůty o osm dní		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
48.800,- Kč	357.364,31- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
308 564,31- Kč	31.12.2024	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis projektanta:	Podpis technického dozoru investora:	
		
Datum:	Datum:	
Podpis objednatele:	Podpis zhotovitele:	
		
Datum:	Datum: 3.10.2024	

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Obec Braňany (Úprava okolí budovy OÚ)
Objekt: ZL č.7 - Ocelový plot

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel: BĀŇSKÁ STAVEBNÍ MOST spol. s r.o.

Datum: 1. 7. 2024
Projektant:
Zpracovatel: Radek Antoř

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							308 564,31	
D HSV			Práce a dodávky HSV				149 131,50	
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				120 196,50	
1	K	01	Výroba plození z profilové oceli	kg	1 046,000	78,00	81 588,00	
VV			479+567		1 046,000			
2	K	338171115.1	Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2 m ukotvením k pevnému podkladu	kus	-25,000	213,00	-5 325,00	
3	M	55342240	sloupek plotový Pz 50x50 mm s patkou	kus	-25,000	184,00	-4 600,00	
4	K	348171320	Montáž oplocení z profilové oceli, trubek nebo tenkostěnných profilů do 30 kg na 1 m oplocení	m	62,500	174,00	10 875,00	CS ÚRS 2024 01
5	M	14550234	profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 40x40x2mm	t	0,479	34 800,00	16 669,20	CS ÚRS 2024 01
VV			((6,8*2,35)*25/1000)*1,2		0,479			
6	M	14550216	profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 20x20x2mm	t	0,567	37 900,00	21 489,30	CS ÚRS 2024 01
VV			((25*20*0,9)*1,05/1000)*1,2		0,567			
7	K	348171320.1	Montáž oplocení z dílců kovových z profilové oceli, trubek nebo tenkostěnných profilů hmotnosti 1 m oplocení přes 15 do 30 kg	m	-62,500	174,00	-10 875,00	
8	M	5534231R	pole plotové kovové profil 40x40 rám 2500x900mm	kus	-25,000	1 120,00	-28 000,00	
9	K	34827313R	Ploty z tvárnice betonových plotový sloupek na maltu cementovou včetně spárování současně při zdění, vyplně z betonu C 16/20 a výztuže s hladkým povrchem, rozměru 500 x 200 mm z tvarovek hladkých přírodních	m	25,000	911,00	22 775,00	
VV			1,0*25		25,000			
10	K	34827368R	Ploty z tvárnice betonových sloupová hlavice lepená mrazuvzdorným lepidlem, včetně spárování z tvarovek zaoblených, plochých, rozměru sloupku 500 x 200 mm přírodních	kus	25,000	252,00	6 300,00	
11	K	348273903	Držák plotových polí průběžný dl 400 mm vkládaný do ložných spár plotového sloupku	kus	50,000	186,00	9 300,00	CS ÚRS 2024 01
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				23 730,00	
12	K	623131111	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch polymercementový spojovací můstek nanášený ručně pílířů nebo sloupů	m2	35,000	111,00	3 885,00	
VV			((0,5+0,5+0,2+0,2)*1,0)*25		35,000			
13	K	623142001	Pletivo vnějších ploch v ploše nebo pruzích, na plněm podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu pílířů nebo sloupů	m2	35,000	324,00	11 340,00	
14	K	623321131	Vápenocementový štuk vnějších ploch tloušťky do 3 mm pílířů nebo sloupů	m2	35,000	243,00	8 505,00	
D 8			Trubní vedení				0,00	
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				5 205,00	
15	K	953961112	Kotva chemickým tmelem M 10 hl 90 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	50,000	50,60	2 530,00	CS ÚRS 2024 01
VV			2*25		50,000			
16	M	54879431	šroub kotevní Pz pro chemickou kotvu M10x130mm	kus	50,000	34,20	1 710,00	CS ÚRS 2024 01
17	M	31120005	podložka DIN 125-A ZB D 10mm	100 kus	1,000	135,00	135,00	CS ÚRS 2024 01
18	M	31111018	matice nerezová šestihranná M10	100 kus	1,000	830,00	830,00	CS ÚRS 2024 01
D PSV			Práce a dodávky PSV				134 932,81	
D 767			Konstrukce zámečnické				3 363,96	
19	K	998767121	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce ruční v objektech v do 6 m	t	1,156	2 910,00	3 363,96	CS ÚRS 2024 01
D 783			Dokončovací práce - nátěry				131 568,85	
20	K	783301303	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí	m2	94,520	65,50	6 191,06	CS ÚRS 2024 01
VV			((((0,04*4)*6,8)*25)*1,4		38,080			
VV			((((0,02*4)*19,8)*25)*1,4		55,440			
VV			1"úchytné kotvy		1,000			
VV			Součet		94,520			
21	K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	94,520	69,60	6 578,59	CS ÚRS 2024 01
22	K	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí	m2	94,520	5,61	530,26	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	K	628613611R	Žárové zinkování ponorem dílů ocelových konstrukcí hmotnosti do 100 kg	kg	1 046,000	53,40	55 856,40	
24	K	783334201	Základní antikorozní jednonásobný epoxidový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	94,520	168,00	15 879,36	CS ÚRS 2024 01
25	K	783335101	Mezinátěr jednonásobný epoxidový mezinátěr zámečnických konstrukcí	m2	94,520	190,00	17 958,80	CS ÚRS 2024 01
26	K	783337101	Krycí jednonásobný epoxidový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	94,520	194,00	18 336,88	CS ÚRS 2024 01
27	K	783823135	Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikonový	m2	35,000	55,50	1 942,50	
28	K	783827425	Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikonový	m2	35,000	237,00	8 295,00	

D M Práce a dodávky M 0,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 24 500,00

D VRN4 Inženýrská činnost 5 500,00

29	K	040001000	Inženýrská činnost		1,000	5 500,00	5 500,00	
----	---	-----------	--------------------	--	-------	----------	----------	--

D VRN6 Územní vlivy 8 000,00

30	K	060001000	Územní vlivy		1,000	8 000,00	8 000,00	
----	---	-----------	--------------	--	-------	----------	----------	--

D VRN7 Provozní vlivy 11 000,00

31	K	070001000	Provozní vlivy		1,000	11 000,00	11 000,00	
----	---	-----------	----------------	--	-------	-----------	-----------	--




Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU

Ministerstvo životního prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 08
Zhotovitel:	BÁŇSKÁ STAVEBNÍ MOST spol. s r.o.	
Změnový list vystavil:	Ing Ivan Pavliš	
Datum:	01.10.2024	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Záměna pojezdové brány Popis a zdůvodnění změny: Na základě požadavku investora posuvná brána bude nahrazena branou otevíravou dvoukřídlou otevíravou, včetně antikorozní a povrchové úpravy Prodloužení lhůty o jeden den		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
63.407,30 Kč	34.545,34 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
-28.861,96Kč	31.12.2024	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis projektanta:	Podpis technického dozoru investora:	
		
Datum:	Datum:	
Podpis objednatele:	Podpis zhotovitele:	
		
Datum:	Datum: 3.10.2024	

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Obec Braňany (Úprava okolí budovy OÚ)
Objekt: ZL č.8 - Záměna pojezdové brány

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel: BĀŇSKÁ STAVEBNÍ MOST spol. s r.o.

Datum: 1. 7. 2024
Projektant:
Zpracovatel: Radek Antoř

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								-28 861,96
D HSV Práce a dodávky HSV								-40 338,10
D 3 Svislé a kompletní konstrukce								-40 338,10
1	K	348172214	Montáž vjezdových bran samonosných dvoukřídlových pl přes 5 m2 do 10 m2	kus	1,000	5 280,00	5 280,00	CS ÚRS 2024 01
2	K	01	Výroba plození z profilové oceli	kg	118,000	78,00	9 204,00	
VV					118,000			
3	M	14550234	profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 40x40x2mm	t	0,053	34 800,00	1 844,40	CS ÚRS 2024 01
VV					0,053			
4	M	14550216	profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 20x20x2mm	t	0,065	37 900,00	2 463,50	CS ÚRS 2024 01
VV					0,065			
5	K	348273911	Pant vratový vkládaný do ložných spár plotového sloupku	kus	4,000	464,00	1 856,00	CS ÚRS 2024 01
6	K	348273915	Doraz zámku vkládaný do ložných spár plotového sloupku	kus	1,000	341,00	341,00	CS ÚRS 2024 01
7	M	54933054	závěs vratový se skobou 400mm	kus	2,000	180,00	360,00	CS ÚRS 2024 01
8	K	348172114	Montáž vjezdových bran samonosných posuvných jednokřídlových plochy přes 4 do 6 m2	kus	-1,000	3 470,00	-3 470,00	
9	M	55341605	brána pojezdová s výplní ze svislých ocelových Pz profilů přes 4 do 6m2	m2	-4,050	7 740,00	-31 347,00	
10	K	348172911	Montáž vjezdových bran doplňků pohonu pro bránu	kus	-1,000	6 210,00	-6 210,00	
11	M	55342051	sada pro pojezdovou bránu š do 6m	sada	-1,000	7 700,00	-7 700,00	
12	M	36652001	pohon pro pojezdovou bránu do 4,5 m	sada	-1,000	10 400,00	-10 400,00	
13	M	55343201	sloup dorazový pro pojezdovou bránu v do 1,0m	kus	-1,000	2 560,00	-2 560,00	
D PSV Práce a dodávky PSV								13 196,44
D 783 Dokončovací práce - nátěry								13 196,44
14	K	628613611R	Žárové zinkování ponorem dílů ocelových konstrukcí hmotnosti do 100 kg	kg	118,000	53,40	6 301,20	
15	K	783301303	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí	m2	9,954	65,50	651,99	CS ÚRS 2024 01
VV					4,220			
VV					5,734			
VV					9,954			
16	K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	9,954	69,60	692,80	CS ÚRS 2024 01
17	K	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí	m2	9,954	5,61	55,84	CS ÚRS 2024 01
18	K	783334201	Základní antikoroziční jednonásobný epoxidový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	9,954	168,00	1 672,27	CS ÚRS 2024 01
19	K	783335101	Mezinátěr jednonásobný epoxidový mezinátěr zámečnických konstrukcí	m2	9,954	190,00	1 891,26	CS ÚRS 2024 01
20	K	783337101	Krycí jednonásobný epoxidový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	9,954	194,00	1 931,08	CS ÚRS 2024 01
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady								-1 720,30
D VRN3 Zařízení staveniště								-300,00
21	K	030001000	Zařízení staveniště		1,000	-300,00	-300,00	
D VRN4 Inženýrská činnost								-500,00
22	K	040001000	Inženýrská činnost		1,000	-500,00	-500,00	
D VRN6 Územní vlivy								-450,00
23	K	060001000	Územní vlivy		1,000	-450,00	-450,00	
D VRN7 Provozní vlivy								-470,30
24	K	070001000	Provozní vlivy		1,000	-470,30	-470,30	





Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU

Ministerstvo životního prostředí



STAVENÍ
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÁ REPUBLIKA

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 09
Zhotovitel:	BÁŇSKÁ STAVEBNÍ MOST spol. s r.o.	
Změnový list vystavil:	Ing Ivan Pavliš	
Datum:	01.10.2024	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Nová trasa splaškové kanalizace a kanalizační šachty Popis a zdůvodnění změny: Při provádění tras dešťové kanalizace vznikl požadavek na oddělení splaškové kanalizace od dešťové včetně instalace dvou nových revizních šachet Prodloužení lhůty o osm dní		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč	74 326,21- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
74 326,21- Kč	31.12.2024	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis projektanta:	Podpis technického dozoru investora:	
		
Datum:	Datum:	
Podpis objednatele:	Podpis zhotovitele:	
		
Datum:	Datum: 3.10.2024	

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Obec Braňany (Úprava okolí budovy OÚ)
 Objekt: ZL č.9 - Nové PP šachty

Místo:
 Zadavatel:
 Zhotovitel: BĀŇSKÁ STAVEBNÍ MOST spol. s r.o.

Datum: 1. 7. 2024
 Projektant:
 Zpracovatel: Radek Antoř

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							74 326,21	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				71 526,21	
D	1		Zemní práce				23 957,67	
1	K	132251102	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	16,700	839,00	14 011,30	
	W		1,5"šachty		1,500			
	W		20"0,8"0,95"potrubí		15,200			
	W		Součet		16,700			
2	K	162651112	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	16,700	189,00	3 156,30	
3	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	16,700	155,00	2 588,50	
4	M	58343810	kamenivo drcené hrubé frakce 4/8	t	2,775	814,00	2 258,85	
	W		1,5"1,85		2,775			
5	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	1,600	230,00	368,00	
	W		20"0,2"0,4		1,600			
6	M	58337308	šterkopísek frakce 0/2	t	2,960	532,00	1 574,72	
	W		1,6"1,85		2,960			
D	4		Vodorovné konstrukce				472,00	
7	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm	m3	0,400	1 180,00	472,00	
D	8		Trubní vedení				31 268,00	
8	K	871350310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 200	m	20,000	180,00	3 600,00	CS ÚRS 2024 01
9	M	28611136	trubka kanalizační PVC DN 200x1000mm SN4	m	20,000	464,00	9 280,00	CS ÚRS 2024 01
10	K	877350310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 200	kus	2,000	297,00	594,00	CS ÚRS 2024 01
11	M	28617163	koleno kanalizační PP třívrstvé SN16 DN 200x15"	kus	2,000	499,00	998,00	CS ÚRS 2024 01
12	K	894811223	Revizní šachta z PVC typ pravý/přímý/levý, DN 315/200 hl od 1410 do 1780 mm	kus	1,000	7 780,00	7 780,00	CS ÚRS 2024 01
13	K	894811231	Revizní šachta z PVC typ pravý/přímý/levý, DN 400/160 tlak 12,5 t hl od 860 do 1230 mm	kus	1,000	7 610,00	7 610,00	CS ÚRS 2024 01
14	M	28661731	poklop plastový třídy A15 pro šachtu DN 400	kus	2,000	703,00	1 406,00	CS ÚRS 2024 01
D	998		Přesun hmot				15 828,54	
15	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	5,927	1 130,00	6 697,51	CS ÚRS 2024 01
16	K	998276128	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za zvětšený přesun přes 3000 do 5000 m	t	5,927	1 520,00	9 009,04	CS ÚRS 2024 01
17	K	998276129	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za zvětšený přesun ZKD 5000 m	t	0,204	598,00	121,99	CS ÚRS 2024 01
	W		0,102*2		0,204			
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				2 800,00	
D	VRN3		Zařízení staveniště				200,00	
18	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000	200,00	200,00	
D	VRN4		Inženýrská činnost				600,00	
19	K	040001000	Inženýrská činnost	..	1,000	600,00	600,00	
D	VRN6		Územní vlivy				800,00	
20	K	060001000	Územní vlivy	...	1,000	800,00	800,00	
D	VRN7		Provozní vlivy				1 200,00	
21	K	070001000	Provozní vlivy	...	1,000	1 200,00	1 200,00	