

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená ve smyslu ustanovení §2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném a účinném znění
na stavební akci:

Stavební úpravy v objektu ZŠ Jakubov

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Obec Jakubov u Moravských Budějovic

sídlo: Jakubov 155, 675 44 Lesonice
IČ: 00289493
DIČ: ne
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 5728-711 /0100
zástupce ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Kabelka, starosta obce
telefon, GSM, e-mail: 568422035; starosta@jakubov.cz
zástupce ve věcech technických:
GSM, e-mail:
(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

3 Tech.,s.r.o.

sídlo: Hrotovická 190, 674 01 Třebíč
zapsaný v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 45731
IČ: 26922207
DIČ: CZ26922207
bankovní spojení: ČS Třebíč
číslo účtu: 6093749359/0800
zástupce ve věcech smluvních: Zdeněk Roupec
telefon, GSM, e-mail: 724 143 156, roupec@3tech.cz
zástupce ve věcech technických: Zdeněk Roupec
GSM, e-mail: 724 143 156, roupec@3tech.cz
(dále jen „zhotovitel“)

2. Dílo

2.1. Předmětem stavební zakázky je provedení stavebních úprav v objektu ZŠ Jakubov u Moravských Budějovic.

2.2. Technické podmínky a rozsah díla je stanoven projektovou dokumentací, vypracovanou projekční firmou Dlabaja s.r.o., Janáčkova 168, 676 02 Moravské Budějovice, IČ: 01646311, pod z.č. 03/2023 včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

2.3. Dílo bude provedeno v rozsahu a kvalitě dle projektové dokumentace a oceněného položkového rozpočtu s výkazem výměr. Realizace stavebních prací se dále také bude řídit podmínkami této smlouvy a stavebním povolením či souhlasem.

2.4. Dodávkou stavebních a montážních prací se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení díla. Součástí díla jsou všechny nezbytné práce, dodávky a činnosti pro kompletní provedení díla v celém rozsahu zadání, který je vymezen projektem, určenými standardy, obecně technickými požadavky na výstavbu, zadávacími podmínkami a Smlouvou o dílo.

2.5. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení a dokončení díla, což je zejména výrobní a dílenská dokumentace; příprava území; zařízení, provoz a odstranění staveniště; kontrolní měření, průzkumy a sondy; geodetické vytýčení stavby; vytýčení inženýrských sítí a jejich ochrana a zpětné předání správcům v případě dotčení; dočasné dopravní značení včetně zajištění povolení a údržby a přemístění dopravního značení po dobu trvání omezení a následné odstranění; zajištění prostor stavebního dvora či meziskládky materiálů, odpadů a odstavení strojní mechanizace; pasportizace stávajících sousedních objektů a pozemků; bezpečnostní opatření; vypracování stanovených dokumentů HMG, Kontrolní a zkušební plán; dokumentace skutečného provedení díla; zajištění všech požadovaných dokladů, revizí a zkoušek potřebných k prokázání kvality díla a ke kolaudačnímu řízení a uvedení stavby do provozu; vypracování předávací dokumentace pro kompletně dokončené dílo v celém rozsahu; uvedení všech pozemků a objektů dotčených stavební činností Zhotovitele do řádného původního stavu; a také další činnosti vyplývající ze smlouvy o dílo, podmínek stavebního povolení a stanovisek dotčených orgánů a organizací.

2.6. Místem plnění díla je obec a katastrální území Jakubov u Mor. Budějovic. Bližší informace a údaje o dotčených pozemcích jsou uvedeny v PD.

2.7. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, s předmětem díla, soupisem prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, projektovou dokumentací a požadavky stanovenými státními orgány a institucemi vztahující se k dílu, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

2.8. Zhotovitel výslovně potvrzuje, že dokumentaci specifikovanou dle článku 2.2. shledává jako srozumitelnou a při vynaložené odborné péči v ní nezjistil žádné vady, které by se mohly později při realizaci díla projevit. V případě, že zhotovitel v průběhu plnění díla zjistí nějakou vadu ve výše uvedené dokumentaci vztahující se k dílu, je povinen tuto vadu bez zbytečného odkladu písemně oznámit objednateli, jinak odpovídá za vzniklou případnou škodu v průběhu provádění díla nebo v průběhu záruční doby a doby pro uplatnění práv z odpovědnosti za vady díla.

2.9. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajícím z podmínek při provádění díla, které jsou nutné k jeho řádnému dokončení, z odborných znalostí zhotovitele nebo z vad projektu stavby, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je podle čl. 3.2 a předložit tento rozpočet včetně změnového listu objednateli k odsouhlasení a sepsání dodatku ke smlouvě. Teprve po odsouhlasení změnového listu podpisem všech odpovědných zástupců má zhotovitel v případě realizace těchto změn nárok na jejich úhradu na základě uzavřeného dodatku smlouvy. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu plnění a v jeho ceně zahrnuty.

3. Cena díla

3.1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta jako pevná (se zaokrouhlením):

Základ pro cenu díla bez DPH	3 979 383,- Kč
Cena dle sazby DPH 21%	835 670,43 Kč
CENA DÍLA CELKEM	4 815 053,43 Kč

3.2. V souvislosti s postavením Objednatele jako neplátce DPH sjednávají obě strany, že ačkoli Objednatel bude z titulu plnění této smlouvy od Zhotovitele jako plátce daně z přidané hodnoty přijímat plnění spočívající v poskytnutí stavebních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43, je z uvedeného důvodu daň z přidané hodnoty povinen přiznat a zaplatit správci daně Zhotovitel.

3.3. Podkladem pro stanovení ceny je položkový rozpočet se všemi součástmi – rozpočty specializací a projektovou dokumentací stavby. Rozpočet je nedílnou součástí smlouvy o dílo, uvedené jednotkové ceny jsou pevné do data ukončení díla. Těmito cenami budou oceněny veškeré případné vícepráce realizované zhotovitelem. Položky neobsažené v rozpočtu budou oceněny podle

ceníku RTS pro dané cenové období, jedná-li se o individuální položky, pak cena bude stanovena dohodou.

3.4. Práce, které jsou součástí ceny díla a nebudou po předchozím odsouhlasení objednatelem realizovány, budou z ceny odečteny.

3.5. Nabídková cena nebude měněna v souvislosti s inflací české koruny, hodnotou kurzu české koruny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurz a stabilitu měny.

3.6. Zhotovitel na sebe ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 občanského zákoníku přebírá nebezpečí změny okolností, které mohou dokončení díla podstatně ztížit.

4. Doba plnění

4.1. Zahájení prací: dem předání a převzetí staveniště

4.2. Ukončení prací: 18.8.2023

4.3. Ukončení díla, vč. vyklizení staveniště: 25.8.2023

4.4. V případě nemožnosti zahájit práce v termínu dle čl. 4.1 s předpokladem od 12.6.2023 nebo pozastavení provádění stavebních prací z důvodu na straně objednatele, může zhotovitel požadovat pouze adekvátní prodloužení termínu plnění.

5. Platební podmínky, fakturace

5.1. Fakturace bude probíhat po dokončení a předání odsouhlasených jednotlivých částí díla. Zhotovitel předloží objednateli soupis provedených prací a dodávek oceněný dle položkového rozpočtu (zjišťovací protokol) do 2 pracovních dnů po uplynutí příslušného kalendářního měsíce a po jeho odsouhlasení objednatelem případně technickým zástupcem, který je povinen se vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů od data doručení, vystaví daňový doklad, který doručí objednateli do 10 dne následujícího měsíce. Přílohou daňového dokladu bude soupis provedených prací a dodávek.

5.2. Faktury budou vystaveny na objednatele. Splatnost daňového dokladu je 30 kalendářních dnů od data doručení na adresu objednatele.

5.3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

5.4. Faktura (daňový doklad) bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

5.5. Objednatel neposkytne před zahájením prací ani v průběhu realizace díla zálohu.

5.6. Objednatel uhradí zhotoviteli veškeré provedené práce až do výše 90 % sjednané ceny. Zbývající část, tj. 10 % ze sjednané ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli po provedení díla a po odstranění všech vad popsanych v protokolu o předání a převzetí díla a po vyklizení staveniště. Toto zádržné je možné nahradit bankovní zárukou.

6. Sankce

6.1. Objednatel zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení v případě neuhrazení odsouhlasené faktury, a to ve výši **0,015 %** z fakturované částky za každý den prodlení.

6.2. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s předáním díla dané etapy, resp. celku dle čl. 4.2 v návaznosti na čl. 4.3 smlouvy, a to **0,2 %** z celkové ceny díla za nedodržení lhůty (termínu) za každý den prodlení.

- 6.3. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nezahájení prací na díle dle čl. 4.1., a to **500,- Kč** za každý den prodlení. Tato smluvní pokuta se rovněž týká i neodůvodněného přerušení provádění prací více jak 5 pracovních dnů.
- 6.4. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení pokynů TDS a Koordinátora BOZP na staveništi či porušení bezpečnosti práce při provádění prací, a to **1000,- Kč** za každé takové zjištění.
- 6.5. Při prodlení zhotovitele se splněním termínu dohodnutého stranami pro vyklizení staveniště sjednává se smluvní pokuta ve výši **500,- Kč** za každý den prodlení.
- 6.6. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vad, zapsaných v předávacím protokolu jakožto i jiných vad, které mělo dílo v době předání a převzetí díla, a to **500,- Kč** za každou vadu a den prodlení.
- 6.7. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním záručních vad, a to **500,- Kč** za každou vadu a den prodlení. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vad způsobujících havárii nebo havarijní stav dle čl. 11.9. této smlouvy, a to **1 000,- Kč** za každou vadu a den prodlení.
- 6.8. Za každé jiné závažné porušení povinností vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **1000,- Kč**.
- 6.9. Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo smluvní straně na náhradu škody, které jí vzniknou prodlením druhé strany.

7. Staveniště

- 7.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v den zahájení prací, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 7.2. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch si zajišťuje zhotovitel a nese veškeré náklady s tímto spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny díla.
- 7.3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajícího objektu či jeho okolí vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uvedenou škodu uvést do původního stavu na své náklady.
- 7.4. Zhotovitel zajistí v případě potřeby střežení staveniště, jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
- 7.5. Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady odběrná místa energií včetně případného měření odběrů a uhradí odběry energie. Objednatel umožní zhotoviteli napojení na el. energii a vodu.
- 7.6. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

8. Provádění díla

- 8.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.
- 8.2. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dát zhotoviteli pokyn, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by s vysokou mírou pravděpodobnosti vedl k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
- 8.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.

8.4. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

8.5. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.

8.6. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele, kteří by prováděli svoji činnost samostatně svým jménem.

8.7. Zhotovitel je oprávněn zadat dílčí části díla poddodavatelům, kteří provádí svoji činnost jménem zhotovitele, přičemž za výsledek jejich činnosti odpovídá, jako by dílo prováděl sám. Jejich činnost je prováděna primárně na náklady zhotovitele. Zhotovitel je povinen oznámit identifikační údaje poddodavatele alespoň tři pracovní dny před nástupem objednateli ve stavebním deníku.

8.8. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelé, mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit. Stejně tak je zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli soupis všech poddodavatelů využitých zhotovitelem na realizaci díla dle této smlouvy či některé jeho dílčí části, a to společně s popisem plnění, které poddodavatel zhotoviteli poskytl.

8.9. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to minimálně do výše ceny díla. Stejně podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých poddodavatelů. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění po celou dobu trvání této smlouvy.

8.10. Zhotovitel je rovněž povinen pojistit stavební a montážní rizika, která mohou vzniknout v průběhu provádění stavebních nebo montážních prací, na celou dobu provádění díla až do termínu předání a převzetí, a to na cenu díla. Doklady o pojištění je zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli.

8.11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo jiných právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a ne-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

8.12. Kontrolní dny na stavbě se budou konat v předem dohodnutých termínech (předpoklad 1 x za týden).

8.13. Práce budou prováděny pouze ve dnech pracovních, v čase 7:00-19:00 hodin, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

8.14. Práce v době pracovního klidu je považována za hrubé porušení smlouvy. Toto ustanovení se nevztahuje na odstranění havárií nebo havarijního stavu.

8.15. Dodržování důstojných pracovních podmínek. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že Objednatel má zájem o plnění předmětu této Smlouvy dle zásad sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se proto výslovně zavazuje při realizaci plnění dle této Smlouvy dodržovat veškeré pracovněprávní předpisy (a to zejména, nikoliv však výlučně, předpisy upravující mzdy zaměstnanců, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisy týkající se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na realizaci plnění dle této Smlouvy podílejí, a to bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny, bezprostředně Zhotovitelem či jeho poddodavateli.

8.16. Dodržování zásad ochrany životního prostředí zajistí zhotovitel dodržením zásad environmentálně šetrného řešení či technologií dodavatelem, a proto se předpokládá, že bude zhotovitel provádět stavební práce s důrazem na dodržování předpisů o ochraně životního prostředí.

8.17. Férové vztahy v dodavatelském řetězci. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce. Zhotovitel je povinen kdykoli v průběhu plnění smlouvy na žádost objednatele předložit kompletní seznam částí plnění plněných prostřednictvím poddodavatelů včetně identifikace těchto poddodavatelů.

8.18. Zhotovitel je povinen předložit vzorky níže vyjmenovaných dodávek stavby, a to ve lhůtě nejméně 10 pracovních dnů před jejich použitím na stavbě. Objednatel má právo předložené vzorky přezkoumat a v případě jejich nesouladu s požadavky uvedenými v této smlouvě (např. čl. 9.4 smlouvy) či zadávací dokumentaci jejich použití odmítnout. Objednatel či jeho zástupce má právo vzorky odmítnout nejpozději 5 pracovních dnů před koncem lhůty, kdy mají být na stavbě použity. Po této lhůtě se má za to, že objednatel s jejich použitím souhlasí.

Vzorkování podléhají zejména následující dodávky stavby:

- zárubně a dveře vnitřní včetně kování;
- dělicí stěny;
- otvorové prvky vnější dveří a oken včetně parapetů a žaluzií;
- podstřešní folie;
- povlakové krytiny;
- střešní krytina;
- klempířské prvky;
- zámkové dlažby, kamenné dlažby, obrubníky a dlažby velkoformátové;
- čistící zóny a rohože;
- zábradlí, rošty rampy;
- zdravotnické zařizovací předměty;
- otopná tělesa;
- vzduchotechnické prvky;
- svítidla, spínače a zásuvky, venkovní svítidla;
- vnitřní dlažby a obklady včetně spárovací hmoty;
- podlahové krytina;
- případně další materiály po žádosti objednatele.

9. Stavební deník

9.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v souladu s §157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném a účinném znění.

9.2. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.

9.3. Do tohoto deníku se zapisují zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchylují od projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do deníku uvést stručný, ale přesný technický popis vícepráce nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a je-li to možné, tak i návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději však do pěti pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako doklad pro vypracování případných doplňků a změn smlouvy o dílo (dodatků).

9.4. Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě.

10. Předání a převzetí díla

10.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 3 dny předem, kdy bude dílo dle dané etapy, resp. dílo jako celek připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu

stanoveného zhotovitelem, avšak bez zbytečných odkladů, zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

10.2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení dané etapy, resp. díla jako celku všechny předepsané doklady dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění. Zejména budou předloženy doklady o uložení odpadu, stavební deník a projektová dokumentace se zakresleným skutečným stavem včetně geodetického zaměření. Doklady o shodě zabudovaného materiálu, revizní zprávy a protokoly o provedených zkouškách. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo dané etapy, resp. celku za dokončené a schopné předání. Dle povahy plnění dané etapy se smluvní strany mohou dohodnout o doložení jen vybraných dokladů a ostatní budou doloženy až při předání a převzetí díla jako celku.

10.3. O průběhu přejímacího řízení pořídí smluvní strany protokol o předání a převzetí díla, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.

10.4. Objednatel má povinnost převzít i dílo, které vykazuje drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuje. Zhotovitel je však povinen odstranit tyto vady v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle čl. 6.3. Není-li termín odstranění vad uveden v zápise o předání a převzetí díla, má se za to, že termín byl ujednáán v délce 10 kalendářních dnů od data podpisu zápisu o předání a převzetí díla.

10.5. Nejsou-li kumulativně naplněny podmínky dle odst. 10.2 této smlouvy zakládající vznik povinnosti objednatele převzít dílo, objednatel není povinen dílo vykazující vady nebo nedodělky převzít.

10.6. Objednatel je vlastníkem budovy, na které budou prováděné práce dle této smlouvy (dílo), a to po celou dobu trvání provádění díla. Objednatel převzetím díla dané etapy, resp. převzetím díla jako celku, nabývá vlastnické právo k dané etapě díla, resp. k dílu jako celku. Zhotovitel však nese nebezpečí škody nebo zničení budovy až do řádného předání díla jako celku objednateli.

10.7. Smluvní strany se dohodly, že k okamžiku, kdy rozhodnutí o insolinci zhotovitele bude zveřejněno v příslušném rejstříku, vlastníkem díla se automaticky stává objednatel.

11. Záruky

11.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.

11.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. 2. záruku v délce: **60 měsíců**.

11.3. Záruční doba počíná běžet dnem odstranění poslední vady, vyplývající z protokolu o předání a převzetí díla.

11.4. Objednatel je povinen vady písemně oznámit (dále jako „reklamáce“) u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují.

11.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5-ti dnů po obdržení reklamáce písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší, než 10 dnů od obdržení reklamáce, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně je zhotovitel povinen vadu odstranit v době přiměřené povaze vady.

11.6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamáce odeslaná objednatel v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

11.7. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 10 dnů po obdržení reklamáce, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu dle čl. 6.4. Objednatel má i přes sjednanou smluvní pokutu nárok

na případnou náhradu škody. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.

11.8. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 10-ti dnů po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

11.9. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii nebo o havarijní stav, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace (oznámení), a to i v případě, že tuto vadu neuznává nebo, že ji nepovažuje za havárii, či havarijní stav. Nenastoupí-li zhotovitel k odstraňování vady (havárie) ve výše sjednaném termínu, objednatel je oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady včetně škody vzniklé v důsledku prodlení zhotovitele s odstraňováním havarijní vady uhradí objednateli zhotovitel.

11.10. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu vzniklé náklady v souvislosti s odstraněním vady a škodu tímto vzniklou. Tyto náklady a nároky je zhotovitel povinen specifikovat.

11.11. Objednatel má vůči zhotoviteli následující práva z odpovědnosti za vady:

- a) právo na bezplatné odstranění vady zhotovitelem;
- b) právo na odstranění vady objednatelem nebo třetí osobou na vlastní náklady, a to v případě, že zhotovitel v dohodnutém termínu vady neodstraní. Zhotovitel je v tomto případě povinen uhradit objednateli náklady vynaložené na odstranění vady;
- c) právo na přiměřenou slevu z ceny díla;
- d) v případě, že vada bude takového charakteru, že nebude možné bez přiměřených nákladů dílo uvést v řádný stav, aby plnilo svůj smluvný účel, je objednatel oprávněn požadovat odstranění vady zhotovením nového díla nebo odstoupit od smlouvy ex tunc. Odstoupení musí být písemné, musí v něm být uveden důvod odstoupení a musí být doručeno zhotoviteli;
- e) další práva stanovená občanským zákoníkem.

11.12. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla, resp. dílo užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.

11.13. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněného vytknutí vad objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční doba opětovně od počátku, a to ode dne provedení opravy.

11.14. Na vady díla, na které se vztahuje ujednání o záruce za jakost díla, se vše v tomto článku smlouvy použije přiměřeně.

12. Změna smlouvy

12.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným "Dodatek ke smlouvě" a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu.

12.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

12.3. Objednatel má právo kdykoliv po dobu platnosti a účinnosti této smlouvy rozčlenit provádění díla na dílčí etapy, pozastavit provádění díla na dobu až jednoho kalendářního roku nebo rozsah díla zúžit, to vše na základě svého jednostranného písemného úkonu doručeného zhotoviteli, a to i opakovaně.

12.4. Objednatel má právo ukončit plnění a odstoupit od smlouvy o dílo po dokončení části prací a Zhotovitel je povinen na toto ukončení plnění přistoupit bez jakýchkoliv výhrad a nároků na sankce či ztrátu zisku a podobně.

13. Závěrečná ustanovení

13.1. Obě smluvní strany se dohodly, že jejich závazkové vztahy i vztahy touto smlouvou blíže neupravené se budou řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

13.2. Projekt je financován z dotačních prostředků SFDI, čímž vzniká oprávnění SFDI na výkon práva kontroly u zhotovitele Akce ve vztahu k poskytnutým finančním prostředkům, které je deklarována v této smlouvě o dílo na realizaci Akce.

13.3. Zhotovitel se zavazuje, že v souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

13.4. Zhotovitel veřejné zakázky uděluje zadavateli výslovný souhlas se zveřejněním podmínek jeho nabídky v rozsahu a za podmínek vyplývajících z ustanovení příslušných právních předpisů (zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů). Zhotovitel rovněž bere na vědomí, že tato smlouva včetně všech příloh může být bez jakýchkoliv omezení zveřejněna na „Profilu zadavatele“, a to včetně všech případných příloh a dodatků. Tato Smlouva včetně všech příloh (položkový rozpočet, harmonogram atd.) není obchodním tajemstvím ani důvěrnou informací Zhotovitele.

13.5. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním objednatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.

13.6. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

13.7. Smluvní strany se zavazují, že při plnění příkazní smlouvy zajistí technické a organizační zabezpečení ochrany osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb. a nařízení EU – GDPR.

13.8. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit za podmínek stanovených občanským zákoníkem a taktéž v případě, stane-li se dílo v důsledku veřejnoprávního předpisu nebo rozhodnutí samosprávního či veřejnosprávního orgánu obtížně realizovatelné či dokonce nerealizovatelné.

13.9. Tato smlouva nabývá platnosti v den jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti v den protokolárního předání a převzetí staveniště oběma smluvními stranami.

13.10. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

13.11. Smluvní strany prohlašují a podpisem této smlouvy potvrzují, že spolu neujednali žádné vedlejší ujednání tak, jak upravuje občanský zákoník, a to ani ústně ani písemně.

Příloha ke smlouvě o dílo: Rozpočet ceny díla.

V Jakubově, dne: **08-06-2023**

V Třebíči, dne: **08-06-2023**

Za Objednatele

Za Zhotovitele

OBEC JAKUBOV
u M. Budějovic
675 44 Lesonice

Ing. Miroslav Kabelka, starosta

3 Tech., s.r.o. ②
Hrotovická 190, 674 01 Třebíč
Tel.: 724 143 156
IČ. 269 22 207, DIČ: CZ26922207

Zdeněk Roupec - jednatel

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 23-30
Stavba: Stavební úpravy v objektu základní školy

KSO:
Místo: Jakubov u Moravských Budějovic

CC-CZ:
Datum: 28.05.2023

Zadavatel:
Obec Jakubov

IČ: 00289493
DIČ:

Uchazeč:
3 Tech., s.r.o., Hrotovická 190, 674 01 Třebíč

IČ: 26922207
DIČ: CZ26922207

Projektant:
Dlabaja s.r.o.

IČ: 01646311
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Dlabaja

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			3 979 383,00
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	3 979 383,00	835 670,43
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			4 815 053,43

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

OBEC JAKUBOV
u M. Budějovic
675 44 Lesonice

3 Tech., s.r.o. ②
Hrotovická 190, 674 01 Třebíč
Tel.: 724 143 156
IČ: 269 22 207, DIČ: CZ26922207

Datum a podpis:

08-06-2023

Razítko

Datum a podpis:

08-06-2023

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 23-30

Stavba: Stavební úpravy v objektu základní školy

Místo: Jakubov u Moravských Budějovic

Datum: 28.05.2023

Zadavatel: Obec Jakubov

Projektant: Dlabaja s.r.o.

Uchazeč: 3 Tech.,s.r.o., Hrotovická 190, 674 01 Třebíč

Zpracovatel: Ing. Dlabaja

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů		3 979 383,00	4 815 053,43
01	Architektonické řešení	1 689 763,00	2 044 613,23
02	Vstup a rampa	938 657,00	1 135 774,97
03	Šatna	198 752,00	240 489,92
04	VZDUCHOTECHNIKA	49 650,00	60 076,50
05	ZDRAVOTECHNIKA	238 964,00	289 146,44
06	VYTÁPĚNÍ	163 574,00	197 924,54
07	ELEKTROINSTALACE	548 623,00	663 833,83
08	VON	151 400,00	183 194,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy v objektu základní školy

Objekt:

01 - Architektonické řešení

KSO:

Místo: Jakubov u Moravských Budějovic

CC-CZ:

Datum: 28.05.2023

Zadavatel:

Obec Jakubov

IČ:

00289493

DIČ:

Uchazeč:

3 Tech., s.r.o., Hrotovická 190, 674 01 Třebíč

IČ:

26922207

DIČ:

CZ26922207

Projektant:

Dlabaja s.r.o.

IČ:

01646311

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Dlabaja

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 689 763,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 689 763,00	21,00%	354 850,23
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 044 613,23

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

OBEC JAKUBOV
u M. Budějovic
675 44 Lesonice

3 Tech., s.r.o. ②
Hrotovická 190, 674 01 Třebíč
Tel.: 724 143 156
IČ: 269 22 207, DIČ: CZ26922207

Datum a podpis: 08-06-2023

Razítko

Datum a podpis:

08-06-2023

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy v objektu základní školy

Objekt:

01 - Architektonické řešení

Místo:

Jakubov u Moravských Budějovic

Zadavatel:

Obec Jakubov

Uchazeč:

3 Tech.,s.r.o., Hrotoická 190, 674 01 Třebíč

Datum:

28.05.2023

Projektant:

Dlabaja s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Dlabaja

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 689 763,00

HSV - Práce a dodávky HSV

831 184,60

2 - Zakládání	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	174 977,25
34 - Stěny a příčky	152 785,38
4 - Vodorovné konstrukce	31 491,95
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	128 236,62
61 - Úprava povrchů vnitřní	94 677,78
62 - Úprava povrchů vnější	8 846,55
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	9 037,42
64 - Osazování výplní otvorů	15 674,87
769 - Plastové konstrukce	99 496,51
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	396 982,27
94 - Lešení a stavební výtahy	137 708,50
96 - Bourání konstrukcí	53 188,96
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	165 509,17
99 - Přesun hmot	40 575,64

PSV - Práce a dodávky PSV

858 578,40

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	4 495,73
713 - Izolace tepelné	55 173,37
762 - Konstrukce tesařské	56 815,07
763 - Konstrukce montované z desek, dílců a panelů	37 735,23
764 - Konstrukce klempířské	190,26
766 - Konstrukce truhlářské	97 383,49
771 - Podlahy z dlaždic	62 112,18
776 - Podlahy povlakové	104 013,66
776-01 - Podlahy povlakové výměna	318 483,48
781 - Dokončovací práce - obklady keramické	89 885,69
783 - Dokončovací práce - nátěry	3 654,88
784 - Dokončovací práce - malby	28 635,36

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy v objektu základní školy

Objekt:

01 - Architektonické řešení

Místo:

Jakubov u Moravských Budějovic

Datum:

28.05.2023

Zadavatel:

Obec Jakubov

Projektant:

Dlabaja s.r.o.

Uchazeč:

3 Tech.,s.r.o., Hrotopická 190, 674 01 Třebíč

Zpracovatel:

Ing. Dlabaja

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 689 763,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV				831 184,60
D	2		Zakládání				0,00
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				174 977,25
1	K	311273312	Zdivo nosné tl 300 mm z pórabetonových přesných tvárnic PDK hmotnosti 400 kg/m3	m3	4,165	5 328,18	22 191,87
	PP		Zdivo nosné tl 300 mm z pórabetonových přesných tvárnic PDK hmotnosti 400 kg/m3				
D	34		Stěny a příčky				152 785,38
2	K	317151124	Překlady ploché vápenopiskové š 150 mm v 123 mm dl 1250 mm na tenkovrstvou maltu	kus	7,000	1 267,08	8 869,56
	PP		Překlady ploché vápenopiskové š 150 mm v 123 mm dl 1250 mm na tenkovrstvou maltu				
3	K	341272612	Stěny nosné tl 150 mm z pórabetonových přesných hladkých tvárnic	m2	62,018	1 733,00	107 477,19
	PP		Stěny nosné tl 150 mm z pórabetonových přesných hladkých tvárnic				
4	K	342291112	Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky přes 100 mm	m	33,550	162,48	5 451,20
	PP		Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky přes 100 mm				
5	K	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	2,720	634,04	1 724,59
	PP		Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami				
6	K	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 22	t	0,435	15 660,82	6 812,46
	PP		Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 22				
7	K	317941552	Dodávka ocelových válcovaných profilů	t	0,435	48 085,74	20 917,30
	PP		Dodávka ocelových válcovaných profilů				
8	K	317998112	Teplná izolace mezi překlady v 24 cm z polystyrénu tl 70 mm	m	8,400	182,51	1 533,08
	PP		Teplná izolace mezi překlady v 24 cm z polystyrénu tl 70 mm				
D	4		Vodorovné konstrukce				31 491,95
9	K	411321414	Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30	m3	2,100	4 762,92	10 002,13
	PP		Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30				
10	K	411351101	Zřízení bednění stropů deskových	m2	6,800	937,74	6 376,63
	PP		Zřízení bednění stropů deskových				
11	K	411351102	Odstranění bednění stropů deskových	m2	6,800	228,99	1 557,13
	PP		Odstranění bednění stropů deskových				
12	K	411354171	Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 5 kPa	m2	6,800	365,10	2 482,68
	PP		Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 5 kPa				
13	K	411354172	Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 5 kPa	m2	6,800	138,19	939,69
	PP		Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 5 kPa				
14	K	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t	0,120	45 908,25	5 508,99
	PP		Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505				
15	K	411362021	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari	t	0,095	48 681,06	4 624,70
	PP		Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari				
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				128 236,62
D	61		Úprava povrchů vnitřní				94 677,78
16	K	610991002	Začišťovací okenní lišty pro vnitřní omítku	m	19,400	33,69	653,59
	PP		Začišťovací okenní lišty pro vnitřní omítku				
17	K	610991111	Zakrývání vnitřních a vnějších výplní otvorů, předmětů a konstrukcí folií a páskou	m2	9,000	33,02	297,18
	PP		Zakrývání vnitřních a vnějších výplní otvorů, předmětů a konstrukcí folií a páskou				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
18	K	611401100	Vyplnění a omítnutí rýh ve strozech hloubky do 3 cm šířky do 3 cm	m	11,600	105,67	1 225,77
	PP		Vyplnění a omítnutí rýh ve strozech hloubky do 3 cm šířky do 3 cm				
19	K	611401300	Vyplnění a omítnutí rýh ve strozech hloubky do 3 cm šířky do 7 cm	m	21,600	120,36	2 599,78
	PP		Vyplnění a omítnutí rýh ve strozech hloubky do 3 cm šířky do 7 cm				
20	K	611402400	Vyplnění a omítnutí rýh ve strozech hloubky do 5 cm šířky do 10 cm	m	16,200	151,53	2 454,79
	PP		Vyplnění a omítnutí rýh ve strozech hloubky do 5 cm šířky do 10 cm				
21	K	612421420	Vnitřní omítka stěn vápenná nebo vápenocementová hladká s 1x tkaninou	m2	60,100	353,64	21 253,76
	PP		Vnitřní omítka stěn vápenná nebo vápenocementová hladká s 1x tkaninou				
22	K	612421432	Vnitřní omítka stěn vápenná nebo vápenocementová štuková s 1x tkaninou	m2	85,200	378,91	32 283,13
	PP		Vnitřní omítka stěn vápenná nebo vápenocementová štuková s 1x tkaninou				
23	K	612421637	Vnitřní omítka zdiva vápenná nebo vápenocementová štuková	m2	82,200	393,70	32 362,14
	PP		Vnitřní omítka zdiva vápenná nebo vápenocementová štuková				
24	K	612473186	Příplatek k vnitřní omítce zdiva vápenocementové ze suchých směsí za zabudované rohovníky	m	27,000	57,32	1 547,64
	PP		Příplatek k vnitřní omítce zdiva vápenocementové ze suchých směsí za zabudované rohovníky				
	D	62	Úprava povrchů vnější				8 846,55
25	K	283431900	Rohový profil z PVC se síťovinou LK plast 100	m	23,800	25,89	616,18
	PP		Rohový profil z PVC se síťovinou LK plast 100				
26	K	283501055	Profil nadokenní včetně okapničky	m	6,800	26,41	179,59
	PP		Profil nadokenní včetně okapničky				
27	K	602011211	Omitka jádrová strojní tloušťka vrstvy 15 mm	m2	48,200	27,92	1 345,74
	PP		Omitka jádrová strojní tloušťka vrstvy 15 mm				
28	K	602022291	Penetrační nátěr stěn, fasáda	m2	62,707	26,09	1 636,03
	PP		Penetrační nátěr stěn, fasáda				
29	K	620991004	Začišťovací okenní lišty pro vnější omítku	m	23,800	27,98	665,92
	PP		Začišťovací okenní lišty pro vnější omítku				
30	K	620991121	Zakrývání výplní venkovních otvorů před nástřikem plastických maltovin z lešení	m2	11,240	27,60	310,22
	PP		Zakrývání výplní venkovních otvorů před nástřikem plastických maltovin z lešení				
31	K	622476211	Omitka vnější akrylátová sl.1-2	m2	62,707	26,74	1 676,79
	PP		Omitka vnější akrylátová sl.1-2				
32	K	622481211	Montáž výztužné sítě perlinky	m2	62,707	25,78	1 616,59
	PP		Montáž výztužné sítě perlinky				
33	K	622481291	Montáž výztužné sítě rohové a dilatační	m	28,800	27,76	799,49
	PP		Montáž výztužné sítě rohové a dilatační				
	D	63	Podlahy a podlahové konstrukce				9 037,42
34	K	631311113	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 12/15	m3	0,598	3 383,66	2 023,43
	PP		Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 12/15				
35	K	631311124	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 16/20	m3	1,300	5 395,38	7 013,99
	PP		Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 16/20				
	D	64	Osazování výplní otvorů				15 674,87
36	K	642101101	Ocelová zárubeň 700/1970	ks	5,000	1 006,45	5 032,25
	PP		Ocelová zárubeň 700/1970				
37	K	642101103	Ocelová zárubeň 900/1970	ks	3,000	1 271,94	3 815,82
	PP		Ocelová zárubeň 900/1970				
38	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	8,000	853,35	6 826,80
	PP		Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC				
	D	769	Plastové konstrukce				99 496,51
39	K	769101106	Dodávka venkovních parapetů pozinkovaných poplastovaných š 330 mm	m	6,800	974,93	6 629,52
	PP		Dodávka venkovních parapetů pozinkovaných poplastovaných š 330 mm				
40	K	769101107	Montáž poplastovaných pozinkovaných venkovních parapetů	m	6,800	486,33	3 307,04
	PP		Montáž poplastovaných pozinkovaných venkovních parapetů				
41	K	769111101	Plastové okno dvoukřídlové 1,8*1,5 m	ks	2,000	15 293,16	30 586,32
	PP		Plastové okno dvoukřídlové 1,8*1,5 m				
42	K	769111102	Plastové okno 1,0*0,9 m	ks	2,000	10 765,65	21 531,30
	PP		Plastové okno 1,0*0,9 m				
43	K	769111103	Plastové okno 0,75*1,4 m fix	ks	1,000	11 513,94	11 513,94
	PP		Plastové okno 0,75*1,4 m fix				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
44	K	769111104	Plastové okno 1,2*0,75 m	ks	2,000	9 104,70	18 209,40
	PP		Plastové okno 1,2*0,75 m				
45	K	769111105	Osazení plastových oken	m2	9,930	777,34	7 718,99
	PP		Osazení plastových oken				
	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				396 982,27
	D	94	Lešení a stavební výtahy				137 708,50
46	K	941311811	Demontáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	1 530,000	70,59	108 002,70
	PP		Demontáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m				
47	K	941941111	Pronájem lešení za den (15dní)	m2	1 530,000	5,17	7 910,10
	PP		Pronájem lešení za den (15dní)				
48	K	941955002	Lešení pomocné lehké do výšky 1,9 m	m2	62,000	177,14	10 982,68
	PP		Lešení pomocné lehké do výšky 1,9 m				
49	K	943211111	Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	102,000	106,01	10 813,02
	PP		Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m				
	D	96	Bourání konstrukcí				53 188,96
50	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	175,913	118,63	20 868,56
	PP		Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm				
51	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	29,970	131,72	3 947,65
	PP		Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm				
52	K	962032241	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MC	m3	7,921	1 093,45	8 661,22
	PP		Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MC				
53	K	967031132	Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	m2	2,200	180,46	397,01
	PP		Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC				
54	K	978013191	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn o rozsahu do 100 %	m2	132,315	133,46	17 658,76
	PP		Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn o rozsahu do 100 %				
55	K	978021191	Otlučení cementových omítek vnitřních stěn o rozsahu do 100 %	m2	10,260	161,38	1 655,76
	PP		Otlučení cementových omítek vnitřních stěn o rozsahu do 100 %				
	D	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				165 509,17
56	K	963042819	Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě	m	12,500	524,77	6 559,63
	PP		Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě				
57	K	965031131	Bourání podlah z cihel kladených na plocho pl přes 1 m2	m2	42,250	42,41	1 791,82
	PP		Bourání podlah z cihel kladených na plocho pl přes 1 m2				
58	K	965041341	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin škvárbetonových tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	4,225	1 407,34	5 946,01
	PP		Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin škvárbetonových tl do 100 mm pl přes 4 m2				
59	K	968071125	Vyvěšení nebo zavěšení křidel dveří pl do 2 m2	kus	11,000	77,98	857,78
	PP		Vyvěšení nebo zavěšení křidel dveří pl do 2 m2				
60	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	17,600	272,66	4 798,82
	PP		Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2				
61	K	973022320	Vysekání kapes ve zdivu cihelném zařízení plochy do 0,25 m2 hl do 30 cm	kus	6,000	995,67	5 974,02
	PP		Vysekání kapes ve zdivu cihelném zařízení plochy do 0,25 m2 hl do 30 cm				
62	K	973201101	Úprava podlahy pod dlažbu broušením	m2	24,880	260,02	6 469,30
	PP		Úprava podlahy pod dlažbu broušením				
63	K	974031122	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 70 mm	m	16,000	93,33	1 493,28
	PP		Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 70 mm				
64	K	974031140	Vysekání rýh v cihelných zdech hloubky do 3 cm šířka do 10 cm	m	12,000	116,59	1 399,08
	PP		Vysekání rýh v cihelných zdech hloubky do 3 cm šířka do 10 cm				
65	K	976081111	Vybourání pozedního madla zazdéného	m	6,000	99,98	599,88
	PP		Vybourání pozedního madla zazdéného				
66	K	976082131	Vybourání objímk, držáků nebo věšáků ze zdiva cihelného	kus	9,000	75,87	682,83
	PP		Vybourání objímk, držáků nebo věšáků ze zdiva cihelného				
67	K	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	74,684	279,68	20 887,62
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km				
68	K	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km (22km)	t	1 643,048	19,56	32 138,02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
PP			Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km (22km)					
69	K	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	74,684	442,57	33 052,90	
PP			Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m					
70	K	979082121	Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	300,000	26,55	7 965,00	
PP			Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m					
71	K	979098203	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)	t	74,684	442,06	33 014,81	
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)					
72	K	979098211	Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné)	t	2,600	722,45	1 878,37	
PP			Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné)					
D 99			Přesun hmot					40 575,64
73	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	162,400	249,85	40 575,64	
PP			Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m					
D PSV			Práce a dodávky PSV					858 578,40
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					4 495,73
74	K	711101101	Penetrační nátěr ALP	bal	1,000	740,60	740,60	
PP			Penetrační nátěr ALP					
75	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	9,600	18,97	182,11	
PP			Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním					
76	K	711141501	Izolační pás asfaltový s 300 g asfaltu /m2	m2	10,000	207,00	2 070,00	
PP			Izolační pás asfaltový s 300 g asfaltu /m2					
77	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	9,600	144,19	1 384,22	
PP			Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP					
78	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,120	989,97	118,80	
PP			Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m					
D 713			Izolace tepelné					55 173,37
79	K	713111101	Minerální vrata Isover Unirol profi tl 160 mm	m2	85,000	474,32	40 317,20	
PP			Minerální vrata Isover Unirol profi tl 160 mm					
80	K	713111111	Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami	m2	85,000	112,95	9 600,75	
PP			Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami					
81	K	713620115	Dodávka a montáž paropropustné fólií	m2	43,000	119,12	5 122,16	
PP			Dodávka a montáž paropropustné fólií					
82	K	998713101	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,160	832,89	133,26	
PP			Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech v do 6 m					
D 762			Konstrukce tesařské					56 815,07
83	K	7622841101	Dodávka prken na podbíjení stropu 32 mm	m3	1,920	6 715,22	12 893,22	
PP			Dodávka prken na podbíjení stropu 32 mm					
84	K	762521811	Demontáž podlah bez polštářů z prken tloušťky do 32 mm	m2	42,250	67,72	2 861,17	
PP			Demontáž podlah bez polštářů z prken tloušťky do 32 mm					
85	K	762822001	Dodávka stropních trámů	m3	1,843	10 847,33	19 991,63	
PP			Dodávka stropních trámů					
86	K	762822130	Montáž stropního trámu z hraněného řeziva průřezové plochy do 450 cm2 s výměnami	m	1,843	288,08	530,93	
PP			Montáž stropního trámu z hraněného řeziva průřezové plochy do 450 cm2 s výměnami					
87	K	762822820	Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva průřezové plochy do 288 cm2	m	48,000	73,05	3 506,40	
PP			Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva průřezové plochy do 288 cm2					
88	K	762841111	Montáž podbíjení stropů a střech rovných z hrubých prken s mezerou 10 až 15 mm	m2	30,250	222,03	6 716,41	
PP			Montáž podbíjení stropů a střech rovných z hrubých prken s mezerou 10 až 15 mm					
89	K	762841812	Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60° z hrubých prken s omítkou	m2	42,250	90,14	3 808,42	
PP			Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60° z hrubých prken s omítkou					
90	K	762895000	Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a podbíjení	m3	2,800	1 753,81	4 910,67	
PP			Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a podbíjení					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
91	K	998762102	Přesun hmot pro kce tesařské v objektech v do 12 m	t	1,050	1 520,21	1 596,22
	PP		Přesun hmot pro kce tesařské v objektech v do 12 m				
	D	763	Konstrukce montované z desek, dílců a panelů				37 735,23
92	K	763131471	SDK podhled deska 1xH2DF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	30,110	1 203,84	36 247,62
	PP		SDK podhled deska 1xH2DF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD				
93	K	998763101	Přesun hmot pro dřevostavby v objektech v do 12 m	t	1,174	1 267,13	1 487,61
	PP		Přesun hmot pro dřevostavby v objektech v do 12 m				
	D	764	Konstrukce klempířské				190,26
94	K	764410850	Demontáž oplechování parapetu rš do 330 mm	m	4,700	40,48	190,26
	PP		Demontáž oplechování parapetu rš do 330 mm				
	D	766	Konstrukce truhlářské				97 383,49
95	K	766101101	Dveře vnitřní plně poplastované 900/1970 mm kompletované	ks	2,000	12 255,88	24 511,76
	PP		Dveře vnitřní plně poplastované 900/1970 mm kompletované				
96	K	766101102	Dveře vnitřní plně poplastované 800/1970 mm	ks	1,000	9 848,68	9 848,68
	PP		Dveře vnitřní plně poplastované 800/1970 mm				
97	K	766101103	Dveře vnitřní plně poplastované 700/1970 mm	ks	5,000	8 695,66	43 478,30
	PP		Dveře vnitřní plně poplastované 700/1970 mm				
98	K	766101104	Montáž a dopasování vnitřních dveří	ks	8,000	830,36	6 642,88
	PP		Montáž a dopasování vnitřních dveří				
99	K	766211811	Demontáž schodišťového madla	m	4,200	90,17	378,71
	PP		Demontáž schodišťového madla				
100	K	766221811	Demontáž celodřevěného samonosného schodiště	m	5,700	505,63	2 882,09
	PP		Demontáž celodřevěného samonosného schodiště				
101	K	766432841	Demontáž dřevěného obložení betonových stupňů schodiště	m	9,600	112,48	1 079,81
	PP		Demontáž dřevěného obložení betonových stupňů schodiště				
102	K	766441812	Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky přes 30 cm délky do 1,0 m	kus	6,000	55,09	330,54
	PP		Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky přes 30 cm délky do 1,0 m				
103	K	766621831	Demontáž rámu jednoduchých oken včetně křídel do 1m2	m2	12,595	438,91	5 528,07
	PP		Demontáž rámu jednoduchých oken včetně křídel do 1m2				
104	K	766662811	Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových	kus	9,000	45,28	407,52
	PP		Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových				
105	K	766681821	Demontáž rámu dveří včetně křídel do 2 m2	m2	1,640	424,49	696,16
	PP		Demontáž rámu dveří včetně křídel do 2 m2				
106	K	766812830	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových délky do 1,8 m	kus	1,000	701,86	701,86
	PP		Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových délky do 1,8 m				
107	K	998766101	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,930	964,63	897,11
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m				
	D	771	Podlahy z dlaždic				62 112,18
108	K	597642050	Dlažba keramická R10 matná 300*300*9 mm	m2	29,613	699,11	20 702,74
	PP		Dlažba keramická R10 matná 300*300*9 mm				
109	K	771101121	Penetrace podkladů pod dlažby	m2	26,440	151,22	3 998,26
	PP		Penetrace podkladů pod dlažby				
110	K	771475014	Obklad soklíků keramických rovných do tmele	m	20,800	170,86	3 553,89
	PP		Obklad soklíků keramických rovných do tmele				
111	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	9,730	93,30	907,81
	PP		Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených				
112	K	771575109	Montáž podlah keramických hladkých do tmele	m2	26,440	693,41	18 333,76
	PP		Montáž podlah keramických hladkých do tmele				
113	K	771578011	Vyplnění spár podlaha stěna silikonem	m	55,200	243,11	13 419,67
	PP		Vyplnění spár podlaha stěna silikonem				
114	K	998771101	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	1,400	854,32	1 196,05
	PP		Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m				
	D	776	Podlahy povlakové				104 013,66
115	K	776401800	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	63,718	13,92	886,95
	PP		Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových				
116	K	776421100	Lepení obvodových soklíků nebo lišt z měkčených plastů	m	37,600	51,04	1 919,10
	PP		Lepení obvodových soklíků nebo lišt z měkčených plastů				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
117	K	776421111	PVC obvodový soklík	b	37,600	89,25	3 355,80
	PP		PVC obvodový soklík				
118	K	776511000	Lepení pásů povlakových podlah pryžových	m2	54,410	285,27	15 521,54
	PP		Lepení pásů povlakových podlah pryžových				
119	K	60756112	Vinylová krytina podlahová povlaková tl 2,6mm, nášlapná vrstva 0,70mm, třída zátěže 34/42, otlak do 0,03mm, R10, odolnost proti otěru, protialergická, akustické snížení kročejového hluku 15dB.	m2	54,410	985,79	53 636,83
	PP		Vinylová krytina podlahová povlaková tl 2,6mm, nášlapná vrstva 0,70mm, třída zátěže 34/42, otlak do 0,03mm, R10, odolnost proti otěru, protialergická, akustické snížení kročejového hluku 15dB.				
120	K	776551830	Demontáž povlakových podlah volně položených	m2	68,980	19,17	1 322,35
	PP		Demontáž povlakových podlah volně položených				
121	K	776991000	Samonivelační srovnávací podlahová stěrka	m2	54,410	285,48	15 532,97
	PP		Samonivelační srovnávací podlahová stěrka				
122	K	776991840	Broušení stávající betonové podlahy	m2	54,410	209,99	11 425,56
	PP		Broušení stávající betonové podlahy				
123	K	998776101	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	t	0,407	1 013,67	412,56
	PP		Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m				
	D	776-01	Podlahy povlakové výměna				318 483,48
124	K	776401800	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	110,000	13,89	1 527,90
	PP		Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových				
125	K	776201812	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou	m2	139,380	38,67	5 389,82
	PP		Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou				
126	K	776111116	Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách)	m2	139,380	166,31	23 180,29
	PP		Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách)				
127	K	776121311	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:1 podlah	m2	139,380	95,89	13 365,15
	PP		Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:1 podlah				
128	K	776991000	Samonivelační srovnávací podlahová stěrka	m2	139,380	277,54	38 683,53
	PP		Samonivelační srovnávací podlahová stěrka				
129	K	776251111	Montáž podlahovin z přírodního linolea (marmolea) lepením standardním lepidlem z pásů standardních, M20, M18, M14	m2	139,380	365,41	50 930,85
	PP		Montáž podlahovin z přírodního linolea (marmolea) lepením standardním lepidlem z pásů standardních, M20, M18, M14				
130	K	60756112	Vinylová krytina podlahová povlaková tl 2,6mm, nášlapná vrstva 0,70mm, třída zátěže 34/42, otlak do 0,03mm, R10, odolnost proti otěru, protialergická, akustické snížení kročejového hluku 15dB.	m2	160,000	961,81	153 889,60
	PP		Vinylová krytina podlahová povlaková tl 2,6mm, nášlapná vrstva 0,70mm, třída zátěže 34/42, otlak do 0,03mm, R10, odolnost proti otěru, protialergická, akustické snížení kročejového hluku 15dB.				
131	K	776421111.1	Montáž lišt obvodových lepených	m	110,000	67,18	7 389,80
	PP		Montáž lišt obvodových lepených				
132	K	28411009	lišta soklová k marmoleu a PVC (podrobná specifikace dle PD)	m	126,000	162,24	20 442,24
	PP		lišta soklová k marmoleu a PVC (podrobná specifikace dle PD)				
133	K	776991111	Ostatní práce spárování silikonem	m	60,000	48,66	2 919,60
	PP		Ostatní práce spárování silikonem				
134	K	998776101	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	t	0,700	1 092,43	764,70
	PP		Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m				
	D	781	Dokončovací práce - obklady keramické				89 885,69
135	K	781101101	Dodávka keramických obkladaček (prořez 10%)	m2	60,225	510,43	30 740,65
	PP		Dodávka keramických obkladaček (prořez 10%)				
136	K	781413810	Demontáž obkladů z obkladaček pórovinových lepených	m2	26,169	92,96	2 432,67
	PP		Demontáž obkladů z obkladaček pórovinových lepených				
137	K	781414111	Montáž obkladaček vnitřních pravoúhlých pórovinových do 22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	54,750	669,48	36 654,03
	PP		Montáž obkladaček vnitřních pravoúhlých pórovinových do 22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem				
138	K	781429191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních opakních za plochu do 10 m2	m2	54,750	96,00	5 256,00
	PP		Příplatek k montáži obkladů vnitřních opakních za plochu do 10 m2				
139	K	781491511	Plastové profily ukončovací kladené do malty	m	22,000	174,44	3 837,68
	PP		Plastové profily ukončovací kladené do malty				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
140	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	54,750	148,03	8 104,64
	PP		Penetrace podkladu vnitřních obkladů				
141	K	781541210	Montáž obkladů ostění rámovkami 200x150 mm kladenými do malty	m	4,200	272,60	1 144,92
	PP		Montáž obkladů ostění rámovkami 200x150 mm kladenými do malty				
142	K	781779195	Příplatek k montáži obkladů	m2	54,750	27,41	1 500,70
	PP		Příplatek k montáži obkladů				
143	K	998781101	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	0,423	506,86	214,40
	PP		Přesun hmot pro obklady keramické v objektech v do 6 m				
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				3 654,88
144	K	783121112	Nátěry zárubní 1x antikorozní, 1x základní, 2x email	m2	12,200	299,58	3 654,88
	PP		Nátěry zárubní 1x antikorozní, 1x základní, 2x email				
	D	784	Dokončovací práce - malby				28 635,36
145	K	784441101	Malby latexové bílé omyvatelné dvojnásobné s penetrací v místnostech v do 3,8 m	m2	338,000	84,72	28 635,36
	PP		Malby latexové bílé omyvatelné dvojnásobné s penetrací v místnostech v do 3,8 m				

3. třída
 1. místo
 2. místo
 3. místo

VOŠK
 1. místo
 2. místo
 3. místo

1. místo

1. místo

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy v objektu základní školy

Objekt:

02 - Vstup a rampa

KSO:

Místo: Jakubov u Moravských Budějovic

Zadavatel:

Obec Jakubov

Uchazeč:

3 Tech., s.r.o., Hrotovická 190, 674 01 Třebíč

Projektant:

Dlabaja s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Dlabaja

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 28.05.2023

IČ:

00289493

DIČ:

IČ:

26922207

DIČ:

CZ26922207

IČ:

01646311

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			938 657,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	938 657,00	21,00%	197 117,97
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			1 135 774,97
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

OBEC JAKUBOV
u M. Budějovic
675 44 Lesonice

3 Tech., s.r.o. ②
Hrotovická 190, 674 01 Třebíč
Tel.: 724 143 156
IČ: 269 22 207, DIČ: CZ26922207

Datum a podpis:

08-06-2023

Razítko

Datum a podpis:

08-06-2023

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy v objektu základní školy

Objekt:

02 - Vstup a rampa

Místo:

Jakubov u Moravských Budějovic

Datum:

28.05.2023

Zadavatel:

Obec Jakubov

Projektant:

Dlabaja s.r.o.

Uchazeč:

3 Tech.,s.r.o., Hrotovická 190, 674 01 Třebíč

Zpracovatel:

Ing. Dlabaja

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

938 657,00

HSV - Práce a dodávky HSV

325 079,36

1 - Zemní práce	22 088,76
2 - Zakládání	26 247,51
3 - Svislé a kompletní konstrukce	28 406,81
34 - Stěny a příčky	16 235,57
4 - Vodorovné konstrukce	12 292,64
43 - Vodorovné konstrukce - schodiště	12 292,64
5 - Komunikace	106 787,40
56 - Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	106 787,40
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	46 165,81
62 - Úprava povrchů vnější	38 610,16
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	7 555,65
769 - Plastové konstrukce	10 530,82
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	72 559,61
94 - Lešení a stavební výtahy	1 562,40
96 - Bourání konstrukcí	2 393,61
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	61 513,95
99 - Přesun hmot	7 089,65

PSV - Práce a dodávky PSV

613 577,64

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	3 209,62
762 - Konstrukce tesařské	44 490,46
764 - Konstrukce klempířské	30,08
765 - Konstrukce pokrývačské	15 533,63
767 - Konstrukce zámečnické	478 623,78
771 - Podlahy z dlaždic	14 565,77
783 - Dokončovací práce - nátěry	57 124,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy v objektu základní školy
Objekt: 02 - Vstup a rampa

Místo: Jakubov u Moravských Budějovic
Zadavatel: Obec Jakubov
Uchazeč: 3 Tech.,s.r.o., Hrotovická 190, 674 01 Třebíč

Datum: 28.05.2023
Projektant: Dlabaja s.r.o.
Zpracovatel: Ing. Dlabaja

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							938 657,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				325 079,36
D	1		Zemní práce				22 088,76
1	K	131101101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3	m3	18,036	694,74	12 530,33
	PP		Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3				
2	K	131101201	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3	m3	2,700	1 323,60	3 573,72
	PP		Hloubení jam zapažených v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3				
3	K	162501102	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	18,036	258,32	4 659,06
	PP		Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4				
4	K	181201101	Úprava pláně na násypch v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	60,120	22,05	1 325,65
	PP		Úprava pláně na násypch v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění				
D	2		Zakládání				26 247,51
5	K	272311611	Základové klenby prokládané kamenem z betonu tř. C 16/20	m3	3,000	4 013,97	12 041,91
	PP		Základové klenby prokládané kamenem z betonu tř. C 16/20				
6	K	272556120	dodávka a odazení kotevních trnů m 12	ks	48,000	295,95	14 205,60
	PP		dodávka a odazení kotevních trnů m 12				
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				28 406,81
7	K	311273312	Zdivo nosné tl 300 mm z pórobetonových přesných tvárnic PDK hmotnosti 400 kg/m3	m3	1,673	7 275,10	12 171,24
	PP		Zdivo nosné tl 300 mm z pórobetonových přesných tvárnic PDK hmotnosti 400 kg/m3				
D	34		Stěny a příčky				16 235,57
8	K	317151124	Překlady ploché vápenopiskové š 150 mm v 123 mm dl 1250 mm na tenkovrstvou maltu	kus	2,000	1 206,48	2 412,96
	PP		Překlady ploché vápenopiskové š 150 mm v 123 mm dl 1250 mm na tenkovrstvou maltu				
9	K	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 22	t	0,144	16 225,35	2 336,45
	PP		Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 22				
10	K	317941552	Dodávka ocelových válcovaných profilů	t	0,144	48 005,91	6 912,85
	PP		Dodávka ocelových válcovaných profilů				
11	K	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	1,520	594,73	903,99
	PP		Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami				
12	K	311275121	Zdivo ze zmonolitněného betonu sloupové z tvárnic s vloženou armaturou	m3	0,450	8 154,04	3 669,32
	PP		Zdivo ze zmonolitněného betonu sloupové z tvárnic s vloženou armaturou				
D	4		Vodorovné konstrukce				12 292,64
D	43		Vodorovné konstrukce - schodiště				12 292,64
13	K	434311113	Schodišťové stupně dusané na terén z betonu tř. C 12/15 bez potěru	m	4,500	501,62	2 257,29
	PP		Schodišťové stupně dusané na terén z betonu tř. C 12/15 bez potěru				
14	K	434351141	Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	0,900	715,16	643,64
	PP		Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť				
15	K	434351142	Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	0,900	112,10	100,89
	PP		Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť				
16	K	440361821	Výztuž střešní konstrukce betonářskou ocelí 10 505	t	0,200	46 454,08	9 290,82
	PP		Výztuž střešní konstrukce betonářskou ocelí 10 505				
D	5		Komunikace				106 787,40
D	56		Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				106 787,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
17	K	451577777	Podklad nebo lože pod dlažbu štěrkodrtě pod zámkvou dlažbu fr. 4/8mm	m2	60,120	399,40	24 011,93
	PP		Podklad nebo lože pod dlažbu štěrkodrtě pod zámkvou dlažbu fr. 4/8mm				
18	K	451577877	Podklad nebo lože pod dlažbu štěrkodrtě frakce 0/63 tl. 200 mm	m2	60,120	388,12	23 333,77
	PP		Podklad nebo lože pod dlažbu štěrkodrtě frakce 0/63 tl. 200 mm				
19	K	596111101	Dlažba zámková tl. 60 mm	m2	60,120	304,02	18 277,68
	PP		Dlažba zámková tl. 60 mm				
20	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	60,120	432,16	25 981,46
	PP		Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2				
21	K	916231112	Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	27,300	296,71	8 100,18
	PP		Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého bez boční opěry do lože z betonu prostého				
22	K	916231500	Obrubník betonový chodníkový 80/200/1000 mm	ks	29,000	244,22	7 082,38
	PP		Obrubník betonový chodníkový 80/200/1000 mm				
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				46 165,81
	D	62	Úprava povrchů vnější				38 610,16
23	K	283431900	Rohový profil z PVC se síťovinou LK plast 100	m	23,800	26,79	637,60
	PP		Rohový profil z PVC se síťovinou LK plast 100				
24	K	283501055	Profil nadokenní včetně okapničky	m	0,750	73,29	54,97
	PP		Profil nadokenní včetně okapničky				
25	K	602011211	Omitka jádrová strojní tloušťka vrstvy 15 mm	m2	18,200	397,76	7 239,23
	PP		Omitka jádrová strojní tloušťka vrstvy 15 mm				
26	K	602022291	Penetrační nátěr stěn, fasáda	m2	18,200	90,45	1 646,19
	PP		Penetrační nátěr stěn, fasáda				
27	K	620991004	Začišťovací okenní lišty pro vnější omítku	m	3,550	143,92	510,92
	PP		Začišťovací okenní lišty pro vnější omítku				
28	K	620991121	Zakrývání výplní venkovních otvorů před nástřikem plastických maltovin z lešení	m2	5,050	97,76	493,69
	PP		Zakrývání výplní venkovních otvorů před nástřikem plastických maltovin z lešení				
29	K	622476211	Omitka vnější akrylátová sl.1-2	m2	31,980	718,59	22 980,51
	PP		Omitka vnější akrylátová sl.1-2				
30	K	622481211	Montáž výztužné sítě perlínky	m2	7,100	300,53	2 133,76
	PP		Montáž výztužné sítě perlínky				
31	K	622481291	Montáž výztužné sítě rohové a dilatační	m	35,900	81,15	2 913,29
	PP		Montáž výztužné sítě rohové a dilatační				
	D	63	Podlahy a podlahové konstrukce				7 555,65
32	K	631311113	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 12/15	m3	0,476	3 360,41	1 599,56
	PP		Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 12/15				
33	K	631311124	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 16/20	m3	1,176	5 064,70	5 956,09
	PP		Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 16/20				
	D	769	Plastové konstrukce				10 530,82
34	K	769101106	Dodávka venkovních parapetů pozinkovaných poplastovaných š 330 mm	m	0,750	976,48	732,36
	PP		Dodávka venkovních parapetů pozinkovaných poplastovaných š 330 mm				
35	K	769101107	Montáž poplastovaných pozinkovaných venkovních parapetů	m	0,750	479,71	359,78
	PP		Montáž poplastovaných pozinkovaných venkovních parapetů				
36	K	769111101	Plastové okno jednokřídle 0,75*1,4 m	ks	1,000	8 675,29	8 675,29
	PP		Plastové okno jednokřídle 0,75*1,4 m				
37	K	769111105	Osazení plastových oken	m2	1,050	727,04	763,39
	PP		Osazení plastových oken				
	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				72 559,61
	D	94	Lešení a stavební výtahy				1 562,40
38	K	941955002	Lešení pomocné lehké do výšky 1,9 m	m2	9,300	168,00	1 562,40
	PP		Lešení pomocné lehké do výšky 1,9 m				
	D	96	Bourání konstrukcí				2 393,61
39	K	962032241	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MC	m3	2,244	1 066,67	2 393,61
	PP		Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MC				
	D	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				61 513,95
40	K	963042819	Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě	m	3,000	510,49	1 531,47

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PP			Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě				
41	K	965041341	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin škvárbetonových tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	0,450	1 372,98	617,84
PP			Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin škvárbetonových tl do 100 mm pl přes 4 m2				
42	K	973022320	Vysekání kapes ve zdivu cihelném zařízení plochy do 0,25 m2 hl do 30 cm	kus	4,000	508,94	2 035,76
PP			Vysekání kapes ve zdivu cihelném zařízení plochy do 0,25 m2 hl do 30 cm				
43	K	973201101	Úprava podlahy pod dlažbu broušením	m2	6,000	254,80	1 528,80
PP			Úprava podlahy pod dlažbu broušením				
44	K	974031122	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 70 mm	m	4,200	93,33	391,99
PP			Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 70 mm				
45	K	976082131	Vybourání objímk, držáků nebo věšáků ze zdiva cihelného	kus	2,000	70,86	141,72
PP			Vybourání objímk, držáků nebo věšáků ze zdiva cihelného				
46	K	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	22,600	385,12	8 703,71
PP			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km				
47	K	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km (22km)	t	182,400	14,49	2 642,98
PP			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km (22km)				
48	K	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	74,684	446,58	33 352,38
PP			Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m				
49	K	979082121	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	22,600	24,79	560,25
PP			Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m				
50	K	979098203	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)	t	22,600	442,79	10 007,05
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)				
D 99			Přesun hmot				7 089,65
51	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	28,600	247,89	7 089,65
PP			Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m				
D PSV			Práce a dodávky PSV				613 577,64
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				3 209,62
52	K	711101101	Penetrační nátěr ALP	bal	1,000	760,84	760,84
PP			Penetrační nátěr ALP				
53	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	6,200	19,55	121,21
PP			Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním				
54	K	711141501	Izolační pás asfaltový s 300 g asfaltu /m2	m2	6,200	212,58	1 318,00
PP			Izolační pás asfaltový s 300 g asfaltu /m2				
55	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	6,200	144,81	897,82
PP			Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP				
56	K	998711101	Přesun hmot pro hydroizolace izolace do 6 m	t	0,120	931,24	111,75
PP			Přesun hmot pro hydroizolace izolace do 6 m				
D 762			Konstrukce tesařské				44 490,46
57	K	76211112	Dodávka desek OSB tl. 22 mm	m2	8,320	379,55	3 157,86
PP			Dodávka desek OSB tl. 22 mm				
58	K	7622841101	Dodávka prken na podbíjení stropu 32 mm	m3	0,600	7 906,94	4 744,16
PP			Dodávka prken na podbíjení stropu 32 mm				
59	K	762341016	Bednění střech rovných z desek OSB tl 22 mm na sraz šroubovaných na krokve	m2	8,320	353,26	2 939,12
PP			Bednění střech rovných z desek OSB tl 22 mm na sraz šroubovaných na krokve				
60	K	762342102	Dodávka střešních latí 4/6 cm	m3	0,090	10 820,26	973,82
PP			Dodávka střešních latí 4/6 cm				
61	K	762342214	Montáž laťování na střeších jednoduchých sklonu do 60° osově vzdálenosti do 360 mm	m2	8,320	75,07	624,58
PP			Montáž laťování na střeších jednoduchých sklonu do 60° osově vzdálenosti do 360 mm				
62	K	762342216	Montáž laťování na střeších jednoduchých sklonu do 60° osově vzdálenosti do 900 mm	m2	8,320	43,64	363,08
PP			Montáž laťování na střeších jednoduchých sklonu do 60° osově vzdálenosti do 900 mm				
63	K	762822001	Dodávka stropních vazníků dl.2,35	ks	4,000	6 821,67	27 286,68
PP			Dodávka stropních vazníků dl.2,35				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
64	K	762841111	Montáž podbíjení stropů a střech rovných z hrubých prken s mezerou 10 až 15 mm	m2	7,920	220,90	1 749,53
	PP		Montáž podbíjení stropů a střech rovných z hrubých prken s mezerou 10 až 15 mm				
65	K	762895000	Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a podbíjení	m3	0,600	1 830,68	1 098,41
	PP		Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a podbíjení				
66	K	998762102	Přesun hmot pro kce tesařské v objektech v do 12 m	t	1,050	1 479,26	1 553,22
	PP		Přesun hmot pro kce tesařské v objektech v do 12 m				
	D	764	Konstrukce klempířské				30,08
67	K	764410850	Demontáž oplechování parapetu rš do 330 mm	m	0,750	40,11	30,08
	PP		Demontáž oplechování parapetu rš do 330 mm				
	D	765	Konstrukce pokrývačské				15 533,63
68	K	765314711	Montáž krytiny z tašek drážkových jednoduchá střecha na sucho	m2	8,320	717,02	5 965,61
	PP		Montáž krytiny z tašek drážkových jednoduchá střecha na sucho				
69	K	765420110	Keramická krytina ukončující L/P	ks	8,320	1 073,51	8 931,60
	PP		Keramická krytina ukončující L/P				
70	K	765998101	přesun hmot pro konstrukce pokrývačské v objektech v do 12 m	t	0,620	1 026,49	636,42
	PP		přesun hmot pro konstrukce pokrývačské v objektech v do 12 m				
	D	767	Konstrukce zámečnické				478 623,78
71	K	767111101	Ocelový sloupek S 1 pozink	ks	4,000	3 772,35	15 089,40
	PP		Ocelový sloupek S 1 pozink				
72	K	767111102	Ocelový sloupek S2 pozink	ks	4,000	5 992,30	23 969,20
	PP		Ocelový sloupek S2 pozink				
73	K	767111103	Ocelový sloupek S 3 pozink	ks	4,000	6 928,46	27 713,84
	PP		Ocelový sloupek S 3 pozink				
74	K	767111104	Ocelový sloupek S 4 pozink	ks	4,000	6 934,87	27 739,48
	PP		Ocelový sloupek S 4 pozink				
75	K	767111105	Ocelový sloupek S5 pozink	ks	2,000	6 618,17	13 236,34
	PP		Ocelový sloupek S5 pozink				
76	K	767111106	Ocelový sloupek S6 pozink	ks	2,000	8 878,65	17 757,30
	PP		Ocelový sloupek S6 pozink				
77	K	767111107	Ocelový sloupek S 7 pozink	ks	2,000	11 975,99	23 951,98
	PP		Ocelový sloupek S 7 pozink				
78	K	767111108	Ocelové zábradlí rampy Č 1,2,3, pozink	ks	1,000	104 413,98	104 413,98
	PP		Ocelové zábradlí rampy Č 1,2,3, pozink				
79	K	767111109	Nosná konstrukce roštu pozink	ks	1,000	76 812,85	76 812,85
	PP		Nosná konstrukce roštu pozink				
80	K	767111110	Madlo osazené na stěně pozink	ks	12,670	1 989,74	25 210,01
	PP		Madlo osazené na stěně pozink				
81	K	767111111	Ocelový pororošt 2000/1000 mm pozink	ks	11,000	5 679,61	62 475,71
	PP		Ocelový pororošt 2000/1000 mm pozink				
82	K	767111112	Ocelový pororošt 2000/439 mm pozink	ks	1,000	2 891,65	2 891,65
	PP		Ocelový pororošt 2000/439 mm pozink				
83	K	767111113	Ocelový pororošt 2000/500 mm pozink	ks	1,000	2 998,87	2 998,87
	PP		Ocelový pororošt 2000/500 mm pozink				
84	K	767111114	Ocelové zábradlí Z3 pozink	ks	2,000	19 803,95	39 607,90
	PP		Ocelové zábradlí Z3 pozink				
85	K	767111115	Ocelové zábradlí Z4 pozink	ks	1,000	14 755,27	14 755,27
	PP		Ocelové zábradlí Z4 pozink				
	D	771	Podlahy z dlaždic				14 565,77
86	K	597642050	Dlažba keramická R10 matná 300*300*9 mm	m2	6,000	680,98	4 085,88
	PP		Dlažba keramická R10 matná 300*300*9 mm				
87	K	771101121	Penetrace podkladů pod dlažby	m2	6,000	155,24	931,44
	PP		Penetrace podkladů pod dlažby				
88	K	771475014	Obklad soklíků keramických rovných do tmele	m	6,000	171,44	1 028,64
	PP		Obklad soklíků keramických rovných do tmele				
89	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	5,050	89,96	454,30
	PP		Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených				
90	K	771575109	Montáž podlah keramických hladkých do tmele	m2	6,000	695,85	4 175,10
	PP		Montáž podlah keramických hladkých do tmele				
91	K	771578011	Vyplnění spár podlaha stěna silikonem	m	16,200	234,17	3 793,55
	PP		Vyplnění spár podlaha stěna silikonem				
92	K	998771101	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	0,120	807,16	96,86
	PP		Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				57 124,30
93	K	783121112	Nátěry zámečnických konstrukcí 1x antikorozní, 1x základní, 2x email	m2	186,200	306,79	57 124,30
	PP		Nátěry zámečnických konstrukcí 1x antikorozní, 1x základní, 2x email				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy v objektu základní školy

Objekt:

03 - Šatna

KSO:

Místo: Jakubov u Moravských Budějovic

CC-CZ:

Datum: 28.05.2023

Zadavatel:

Obec Jakubov

IČ:

00289493

DIČ:

Uchazeč:

3 Tech., s.r.o., Hrotovická 190, 674 01 Třebíč

IČ:

26922207

DIČ:

CZ26922207

Projektant:

Dlabaja s.r.o.

IČ:

01646311

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Dlabaja

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

198 752,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	198 752,00	21,00%	41 737,92
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

240 489,92

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

OBEC JAKUBOV
u M. Budějovic
675 44 Lesonice

3 Tech., s.r.o. ②
Hrotovická 190, 674 01 Třebíč
Tel.: 724 143 156
IČ: 269 22 207, DIČ: CZ26922207

Datum a podpis:

08-06-2023

Razítko

Datum a podpis:

08-06-2023

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy v objektu základní školy

Objekt:

03 - Šatna

Místo:

Jakubov u Moravských Budějovic

Zadavatel:

Obec Jakubov

Uchazeč:

3 Tech.,s.r.o., Hrotovická 190, 674 01 Třebíč

Datum:

28.05.2023

Projektant:

Dlabaja s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Dlabaja

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

198 752,00

HSV - Práce a dodávky HSV

97 470,60

3 - Svislé a kompletní konstrukce	22 979,83
34 - Stěny a příčky	22 979,83
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	53 113,69
61 - Úprava povrchů vnitřní	50 866,15
64 - Osazování výplní otvorů	2 247,54
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	21 377,08
94 - Lešení a stavební výtahy	725,80
96 - Bourání konstrukcí	1 744,34
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	16 245,60
99 - Přesun hmot	2 661,34

PSV - Práce a dodávky PSV

101 281,40

766 - Konstrukce truhlářské	8 663,50
776 - Podlahy povlakové	85 836,77
783 - Dokončovací práce - nátěry	563,02
784 - Dokončovací práce - malby	6 218,11

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy v objektu základní školy

Objekt:

03 - Šatna

Místo:

Jakubov u Moravských Budějovic

Datum:

28.05.2023

Zadavatel:

Obec Jakubov

Projektant:

Dlabaja s.r.o.

Uchazeč:

3 Tech., s.r.o., Hrotovická 190, 674 01 Třebíč

Zpracovatel:

Ing. Dlabaja

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

198 752,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV				97 470,60
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				22 979,83
D	34		Stěny a příčky				22 979,83
1	K	317151124	Překlady ploché vápenopiskové š 150 mm v 123 mm dl 1250 mm na tenkovrstvou maltu	kus	1,000	1 238,50	1 238,50
	PP		Překlady ploché vápenopiskové š 150 mm v 123 mm dl 1250 mm na tenkovrstvou maltu				
2	K	341272612	Stěny nosné tl 150 mm z pórobetonových přesných hladkých tvárníc	m2	11,220	1 779,68	19 968,01
	PP		Stěny nosné tl 150 mm z pórobetonových přesných hladkých tvárníc				
3	K	342291112	Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky přes 100 mm	m	10,750	164,96	1 773,32
	PP		Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky přes 100 mm				
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				53 113,69
D	61		Úprava povrchů vnitřní				50 866,15
4	K	612421432	Vnitřní omítka stěn vápenná nebo vápenocementová štuková s 1x tkaninou	m2	102,020	498,59	50 866,15
	PP		Vnitřní omítka stěn vápenná nebo vápenocementová štuková s 1x tkaninou				
D	64		Osazování výplní otvorů				2 247,54
5	K	642101103	Ocelová zárubeň 900/1970	ks	1,000	1 354,79	1 354,79
	PP		Ocelová zárubeň 900/1970				
6	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	1,000	892,75	892,75
	PP		Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC				
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				21 377,08
D	94		Lešení a stavební výtahy				725,80
7	K	941955002	Lešení pomocné lehké do výšky 1,9 m	m2	4,200	172,81	725,80
	PP		Lešení pomocné lehké do výšky 1,9 m				
D	96		Bourání konstrukcí				1 744,34
8	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	12,810	136,17	1 744,34
	PP		Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm				
D	97		Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				16 245,60
9	K	968071125	Vyvěšení nebo zavěšení křidel dveří pl do 2 m2	kus	1,000	81,76	81,76
	PP		Vyvěšení nebo zavěšení křidel dveří pl do 2 m2				
10	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1,000	265,05	265,05
	PP		Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2				
11	K	973201101	Úprava podlahy pod dlažbu broušením	m2	34,400	265,03	9 117,03
	PP		Úprava podlahy pod dlažbu broušením				
12	K	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	4,000	428,54	1 714,16
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km				
13	K	979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km (22km)	t	88,000	15,23	1 340,24
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km (22km)				
14	K	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	4,000	446,08	1 784,32
	PP		Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m				
15	K	979082121	Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	4,000	26,87	107,48
	PP		Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
16	K	979098203	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)	t	4,000	458,89	1 835,56
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)				
	D	99	Přesun hmot				2 661,34
17	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	11,000	241,94	2 661,34
	PP		Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m				
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				101 281,40
	D	766	Konstrukce truhlářské				8 663,50
18	K	766101101	Dveře vnitřní plně poplastované 900/1970 mm kompletované	ks	1,000	8 111,10	8 111,10
	PP		Dveře vnitřní plně poplastované 900/1970 mm kompletované				
19	K	766101104	Montáž a dopasování vnitřních dveří	ks	1,000	552,40	552,40
	PP		Montáž a dopasování vnitřních dveří				
	D	776	Podlahy povlakové				85 836,77
20	K	776401800	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	13,150	13,21	173,71
	PP		Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových				
21	K	776421100	Lepení obvodových soklíků nebo lišt z měkčených plastů	m	25,440	52,04	1 323,90
	PP		Lepení obvodových soklíků nebo lišt z měkčených plastů				
22	K	776421111	PVC obvodový soklík	b	37,600	90,73	3 411,45
	PP		PVC obvodový soklík				
23	K	776511000	Lepení pásů povlakových podlah pryžových	m2	24,750	287,23	7 108,94
	PP		Lepení pásů povlakových podlah pryžových				
24	K	60756112	Vinylová krytina podlahová povlaková tl 2,6mm, nášlapná vrstva 0,70mm, třída zátěže 34/42, otlak do 0,03mm, R10, odolnost proti otěru, protialergická, akustické snížení kročejového hluku 15dB.	m2	54,410	1 026,21	55 836,09
	PP		Vinylová krytina podlahová povlaková tl 2,6mm, nášlapná vrstva 0,70mm, třída zátěže 34/42, otlak do 0,03mm, R10, odolnost proti otěru, protialergická, akustické snížení kročejového hluku 15dB.				
25	K	776551830	Demontáž povlakových podlah volně položených	m2	17,813	10,38	184,90
	PP		Demontáž povlakových podlah volně položených				
26	K	776991000	Samonivelační srovnávací podlahová stěrka	m2	33,750	284,32	9 595,80
	PP		Samonivelační srovnávací podlahová stěrka				
27	K	776991840	Broušení stávající betonové podlahy	m2	33,750	229,42	7 742,93
	PP		Broušení stávající betonové podlahy				
28	K	998776101	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	t	0,407	1 127,89	459,05
	PP		Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m				
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				563,02
29	K	783121112	Nátěry zárubní 1x antikorozní, 1x základní, 2x email	m2	1,800	312,79	563,02
	PP		Nátěry zárubní 1x antikorozní, 1x základní, 2x email				
	D	784	Dokončovací práce - malby				6 218,11
30	K	784441101	Malby latexové bílé omyvatelné dvojnásobné s penetrací v místnostech v do 3,8 m	m2	64,975	95,70	6 218,11
	PP		Malby latexové bílé omyvatelné dvojnásobné s penetrací v místnostech v do 3,8 m				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy v objektu základní školy

Objekt:

04 - VZDUCHOTECHNIKA

KSO:

Místo:

Jakubov u Moravských Budějovic

CC-CZ:

Datum:

28.05.2023

Zadavatel:

Obec Jakubov

IČ:

00289493

DIČ:

Uchazeč:

3 Tech., s.r.o., Hrotovická 190, 674 01 Třebíč

IČ:

26922207

DIČ:

CZ26922207

Projektant:

Dlabaja s.r.o.

IČ:

01646311

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Dlabaja

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

49 650,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	49 650,00	21,00%	10 426,50
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

60 076,50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

OBEC JAKUBOV
u M. Budějovic
675 44 Lesonice

08-06-2023

Datum a podpis:

Razítko

3 Tech., s.r.o. ②
Hrotovická 190, 674 01 Třebíč
Tel.: 724 143 156
IČ: 269 22 207, DIČ: CZ26922207

Datum a podpis:

08-06-2023

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy v objektu základní školy
Objekt: 04 - VZDUCHOTECHNIKA
Místo: Jakubov u Moravských Budějovic
Zadavatel: Obec Jakubov
Uchazeč: 3 Tech.,s.r.o., Hrotovická 190, 674 01 Třebíč

Datum: 28.05.2023
Projektant: Dlabaja s.r.o.
Zpracovatel: Ing. Dlabaja

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	49 650,00
101 - vzduchotechnika	49 650,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy v objektu základní školy

Objekt:

04 - VZDUCHOTECHNIKA

Místo: Jakubov u Moravských Budějovic

Datum: 28.05.2023

Zadavatel: Obec Jakubov

Projektant: Dlabaja s.r.o.

Uchazeč: 3 Tech.,s.r.o., Hrotovická 190, 674 01 Třebíč

Zpracovatel: Ing. Dlabaja

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

49 650,00

D		101	vzduchotechnika				49 650,00
1	K	1011020R01	diagonální ventilátor TD 500/160 + regulátor	ks	1,000	9 936,68	9 936,68
PP			diagonální ventilátor TD 500/160 + regulátor				
2	K	515616516	odvodní taliřový ventil 50-75M3/H + MTZ	ks	6,000	1 453,63	8 721,78
PP			odvodní taliřový ventil 50-75M3/H + MTZ				
3	K	1651651561	SPIROPOTRUBÍ DN160 + PIPO izolace tl.20mm s vrstvou z AL fólie + spojovací materiál	m	10,000	685,06	6 850,60
PP			SPIROPOTRUBÍ DN160 + PIPO izolace tl.20mm s vrstvou z AL fólie + spojovací materiál				
4	K	1651651561.1	FLEXO HADICE FLEX M1 D100-160mm+ MTZ	m	20,000	416,43	8 328,60
PP			FLEXO HADICE FLEX M1 D100-160mm+ MTZ				
5	K	665165165165	protidešťová stříška DN100 + MTZ	ks	1,000	5 885,77	5 885,77
PP			protidešťová stříška DN100 + MTZ				
6	K	65165165165	odvod kondenzátu D22 od VZT, napojení na kanalizaci	suma	1,000	2 290,12	2 290,12
PP			odvod kondenzátu D22 od VZT, napojení na kanalizaci				
7	K	15611414R02	závěsy, úchyty, šrouby, nerezové objímky, závitové šrouby	ks	15,000	199,55	2 993,25
PP			závěsy, úchyty, šrouby, nerezové objímky, závitové šrouby				
8	K	54606060605	pomocné stavební práce celkem	hod	10,000	464,32	4 643,20
PP			pomocné stavební práce celkem				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy v objektu základní školy

Objekt:

05 - ZDRAVOTECHNIKA

KSO:

Místo: Jakubov u Moravských Budějovic

Zadavatel:

Obec Jakubov

Uchazeč:

3 Tech., s.r.o., Hrotovická 190, 674 01 Třebíč

Projektant:

Dlabaja s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Dlabaja

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 28.05.2023

IČ:

00289493

DIČ:

IČ:

26922207

DIČ:

CZ26922207

IČ:

01646311

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

238 964,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	238 964,00	21,00%	50 182,44
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

289 146,44

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

3 Tech., s.r.o. ②

Hrotovická 190, 674 01 Třebíč

Tel.: 724 143 156

IČ: 269 22 207, DIČ: CZ26922207

OBEC JAKUBOV
u M. Budějovic
675 44 Lesonice

Datum a podpis:

08-06-2023

Razítko

Datum a podpis:

08-06-2023

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy v objektu základní školy

Objekt:

05 - ZDRAVOTECHNIKA

Místo:

Jakubov u Moravských Budějovic

Datum:

28.05.2023

Zadavatel:

Obec Jakubov

Projektant:

Dlabaja s.r.o.

Uchazeč:

3 Tech., s.r.o., Hrotovická 190, 674 01 Třebíč

Zpracovatel:

Ing. Dlabaja

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

238 964,00

721 - Vnitřní kanalizace

50 983,63

722 - Vnitřní vodovod

55 271,04

725 - Zařizovací předměty

132 709,33

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy v objektu základní školy
Objekt: 05 - ZDRAVOTECHNIKA
Místo: Jakubov u Moravských Budějovic
Zadavatel: Obec Jakubov
Uchazeč: 3 Tech.,s.r.o., Hrotovická 190, 674 01 Třebíč

Datum: 28.05.2023
Projektant: Dlabaja s.r.o.
Zpracovatel: Ing. Dlabaja

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 238 964,00

D 721 Vnitřní kanalizace 50 983,63

1	K	721173204R00	Potrubí PP - polypropylén - odpadní se zvukovou izolací - 3vrstvé, vnější vrstva PP, zesílená střední vrstva z PP-HV, hladká vnitřní vrstva z PP DN40x1,8+MTZ+dodávka	m	20,000	361,06	7 221,20
	PP		Potrubí PP - polypropylén - odpadní se zvukovou izolací - 3vrstvé, vnější vrstva PP, zesílená střední vrstva z PP-HV, hladká vnitřní vrstva z PP DN40x1,8+MTZ+dodávka				
2	K	721173205R00	Potrubí PP - polypropylén - odpadní se zvukovou izolací - 3vrstvé, vnější vrstva PP, zesílená střední vrstva z PP-HV, hladká vnitřní vrstva z PP DN50x2 +MTZ+dodávka	m	30,000	508,65	15 259,50
	PP		Potrubí PP - polypropylén - odpadní se zvukovou izolací - 3vrstvé, vnější vrstva PP, zesílená střední vrstva z PP-HV, hladká vnitřní vrstva z PP DN50x2 +MTZ+dodávka				
3	K	721173206R00	Potrubí PP - polypropylén - odpadní se zvukovou izolací včetně tvarovek - 3vrstvé, vnější vrstva PP, zesílená střední vrstva z PP-HV, hladká vnitřní vrstva z PP DN110x3,4 +MTZ+dodávka	m	20,000	732,37	14 647,40
	PP		Potrubí PP - polypropylén - odpadní se zvukovou izolací včetně tvarovek - 3vrstvé, vnější vrstva PP, zesílená střední vrstva z PP-HV, hladká vnitřní vrstva z PP DN110x3,4 +MTZ+dodávka				
4	K	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	4,000	125,16	500,64
	PP		Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8				
5	K	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	2,000	150,26	300,52
	PP		Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8				
6	K	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	2,000	170,78	341,56
	PP		Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3				
7	K	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 160	m	70,000	25,80	1 806,00
	PP		Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 160				
8	K	721290123R00	Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 160	m	70,000	25,80	1 806,00
	PP		Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 160				
9	K	721516161.R05	přívzdušňovací ventil s pryžovou membránou, odnímatelnou mřížkou proti hmyzu, zukově izolovaný DN110+MTZ	ks	1,000	1 321,25	1 321,25
	PP		přívzdušňovací ventil s pryžovou membránou, odnímatelnou mřížkou proti hmyzu, zukově izolovaný DN110+MTZ				
10	K	721140802R00	Demontáž potrubí litinového do DN 150	m	20,000	132,20	2 644,00
	PP		Demontáž potrubí litinového do DN 150				
11	K	721171803R00	Demontáž potrubí z PVC do DN 75	m	20,000	101,52	2 030,40
	PP		Demontáž potrubí z PVC do DN 75				
12	K	721171109RM2	vložení odbočky na stávající kanal. Svod	ks	1,000	1 329,04	1 329,04
	PP		vložení odbočky na stávající kanal. Svod				
13	K	155115552526	přesun hmot vnitřní kanalizace	t	2,000	888,06	1 776,12
	PP		přesun hmot vnitřní kanalizace				

D 722 Vnitřní vodovod 55 271,04

14	K	722174310R00	Potrubí PPr s hliníkovou vložkou DN16 PN20 +dodávka + mtz	m	60,000	306,74	18 404,40
	PP		Potrubí PPr s hliníkovou vložkou DN16 PN20 +dodávka + mtz				
15	K	722174311R00	Potrubí PPr s hliníkovou vložkou DN20 PN20 +dodávka + mtz	m	20,000	383,74	7 674,80
	PP		Potrubí PPr s hliníkovou vložkou DN20 PN20 +dodávka + mtz				
16	K	7226516166	potrubí ocel záv. DN25 + izolace tl10mm + MTZ	m	10,000	446,57	4 465,70
	PP		potrubí ocel záv. DN25 + izolace tl10mm + MTZ				
17	K	7226516156565	požární hydrant s tvarově stálou hadicí dl.30m +MTZ	ks	1,000	9 626,25	9 626,25
	PP		požární hydrant s tvarově stálou hadicí dl.30m +MTZ				
18	K	72221-5111.R01	IZOLACE NAVLEKOVÁ DN16TL.10MM+dodávka+MTZ	m	60,000	29,00	1 740,00
	PP		IZOLACE NAVLEKOVÁ DN16TL.10MM+dodávka+MTZ				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
19	K	72221-5111.R01.1	IZOLACE NÁVLEKOVÁ PIP DN20TL.20MM+dodávka+MTZ	m	20,000	33,91	678,20
	PP		IZOLACE NÁVLEKOVÁ PIP DN20TL.20MM+dodávka+MTZ				
20	K	722290226R00	tlaková zkouška vodovodního potrubí	m	80,000	38,01	3 040,80
	PP		tlaková zkouška vodovodního potrubí				
21	K	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	80,000	25,60	2 048,00
	PP		Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80				
22	K	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	13,000	96,56	1 255,28
	PP		Vyvedení a upevnění výpustek DN 15				
23	K	722201111R00	Nástěnky pro výtokový ventil G 1/2 +MTZ	kus	13,000	69,61	904,93
	PP		Nástěnky pro výtokový ventil G 1/2 +MTZ				
24	K	722201211R00	Nástěnky pro baterii G 1/2 +MTZ	pár	2,000	94,50	189,00
	PP		Nástěnky pro baterii G 1/2 +MTZ				
25	K	11561566566	rohový ventil DN15+mtz	ks	13,000	133,57	1 736,41
	PP		rohový ventil DN15+mtz				
26	K	6546565566	Demontáž potrubí ocelových závitových do DN25 včetně závěsů a izolace	m	40,000	36,72	1 468,80
	PP		Demontáž potrubí ocelových závitových do DN25 včetně závěsů a izolace				
27	K	72220851R00	Demontáž armatur s jedním závitem G 3/4	kus	20,000	36,36	727,20
	PP		Demontáž armatur s jedním závitem G 3/4				
28	K	755156546.R02	nápojení na stávající vodovodní rozvod a proplach potrubí s dezinfekcí	ks	1,000	1 311,27	1 311,27
	PP		nápojení na stávající vodovodní rozvod a proplach potrubí s dezinfekcí				
D 725			Zařizovací předměty				132 709,33
29	K	72521-2222.R01	KLOZET ZÁVĚSNÝ BÍLÝ HLUBOKÉ SPLACHOVÁNÍ	ks	2,000	5 329,42	10 658,84
	PP		KLOZET ZÁVĚSNÝ BÍLÝ HLUBOKÉ SPLACHOVÁNÍ				
30	K	725351651651	KLOZET ZÁVĚSNÝ BÍLÝ INVALIDNÍ	KS	2,000	5 887,26	11 774,52
	PP		KLOZET ZÁVĚSNÝ BÍLÝ INVALIDNÍ				
31	K	72522-0000.R01	WC SEDÁTKO BÍLÉ	ks	2,000	1 013,95	2 027,90
	PP		WC SEDÁTKO BÍLÉ				
32	K	72522-0001.R01	MONŽÁŽNÍ PRVEK PRO ZÁVĚSNÉ WC2-MNOŽSTVÍ	ks	2,000	6 869,39	13 738,78
	PP		MONŽÁŽNÍ PRVEK PRO ZÁVĚSNÉ WC2-MNOŽSTVÍ				
33	K	72522-0022.R01	OVĽADACÍ DESTIČKA	ks	2,000	1 080,03	2 160,06
	PP		OVĽADACÍ DESTIČKA				
34	K	72522-0333.R01	SOUPRAVA ZVUKOVÉ IZOLACE PRO ZÁVĚSNÝ WC	ks	2,000	513,84	1 027,68
	PP		SOUPRAVA ZVUKOVÉ IZOLACE PRO ZÁVĚSNÝ WC				
35	K	72225-0666.R01	UMYVADLO KERAM. ŠÍŘKA 60 cm S OTVOREM PRO BAT.	ks	3,000	4 848,62	14 545,86
	PP		UMYVADLO KERAM. ŠÍŘKA 60 cm S OTVOREM PRO BAT.				
36	K	72222-0888.R01	KRYT NA SIFON/POLOSLOUP BÍLÝ, ZÁPACH. UZÁVĚR	ks	4,000	1 426,16	5 704,64
	PP		KRYT NA SIFON/POLOSLOUP BÍLÝ, ZÁPACH. UZÁVĚR				
37	K	72225-0236.R02	PISOAROVÉ STÁNÍ S BEZDOTYKOVÝM OVĽADÁNÍM	ks	1,000	9 675,07	9 675,07
	PP		PISOAROVÉ STÁNÍ S BEZDOTYKOVÝM OVĽADÁNÍM				
38	K	72522-9990.R01	BAT.PÁKOVÁ, STOJÁNKOVÁ UMYVADLOVÁ CHROM.-dodávka s ovl.vypouštěcím ventilem. Obsahující kartuš s nastavitelným průtočným množstvím vody, kartuš obsahuje kompenzátor.	ks	3,000	3 831,85	11 495,55
	PP		BAT.PÁKOVÁ, STOJÁNKOVÁ UMYVADLOVÁ CHROM.-dodávka s ovl.vypouštěcím ventilem. Obsahující kartuš s nastavitelným průtočným množstvím vody, kartuš obsahuje kompenzátor.				
39	K	72216516516	sprchový odtokový žlab nerez, sifon	ks	1,000	2 372,94	2 372,94
	PP		sprchový odtokový žlab nerez, sifon				
40	K	72265165165	podomítková sprchová baterie, sprchová hlavice, růžice, tyč + MTZ	ks	1,000	15 154,52	15 154,52
	PP		podomítková sprchová baterie, sprchová hlavice, růžice, tyč + MTZ				
41	K	725165656102	podomítkový ventil pro pračka/myčka	ks	1,000	90,47	90,47
	PP		podomítkový ventil pro pračka/myčka				
42	K	72501	Dřez nerezový včetně závěsné skřínky s odkládací plochou, rozměr 60x80x50cm (minikuchyň), kompletní dodávka skříně, dřezu, ifonu a baterie, montáž (kabinet 107, přírodovědná učebna)	sada	2,000	8 333,81	16 667,62
	PP		Dřez nerezový včetně závěsné skřínky s odkládací plochou, rozměr 60x80x50cm (minikuchyň), kompletní dodávka skříně, dřezu, ifonu a baterie, montáž (kabinet 107, přírodovědná učebna)				
43	K	725210821R00	Demontáž stávajících zařizovacích předmětů	ks	6,000	175,51	1 053,06
	PP		Demontáž stávajících zařizovacích předmětů				
44	K	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	8,000	64,83	518,64
	PP		Demontáž baterie nástěnné do G 3/4				
45	K	725516465465	přesun hmot zařizovací předměty	t	2,000	503,04	1 006,08

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		PP	přesun hmot zařizovací předměty				
46	K	6515615616515	vybourání prostupů do cihelného zdiva plocha 0,15m2 tloušťka zdiva 0,15m	ks	5,000	47,78	238,90
		PP	vybourání prostupů do cihelného zdiva plocha 0,15m2 tloušťka zdiva 0,15m				
47	K	1.85958698559	vybourání prostupů do cihelného zdiva plocha 0,15m2 tloušťka zdiva do 0,5m	ks	5,000	89,22	446,10
		PP	vybourání prostupů do cihelného zdiva plocha 0,15m2 tloušťka zdiva do 0,5m				
48	K	1.42587785112	vybourání otvorů do plocha 0,2m2 tloušťka stropu 0,3m	ks	6,000	199,95	1 199,70
		PP	vybourání otvorů do plocha 0,2m2 tloušťka stropu 0,3m				
49	K	1.254/7856622	zazdivka otvorů plocha 0,14m2, tloušťka 0,15m	ks	10,000	121,18	1 211,80
		PP	zazdivka otvorů plocha 0,14m2, tloušťka 0,15m				
50	K	1.52894155233	zazdivka otvorů plocha 0,14m2, tloušťka 0,5m	ks	10,000	199,84	1 998,40
		PP	zazdivka otvorů plocha 0,14m2, tloušťka 0,5m				
51	K	1.25848597882	vysekání rýh ve zdi smíšené 15x15cm	m	15,000	98,66	1 479,90
		PP	vysekání rýh ve zdi smíšené 15x15cm				
52	K	1.25878526352	vysekání rýh ve zdi smíšené 20x15cm	m	15,000	122,96	1 844,40
		PP	vysekání rýh ve zdi smíšené 20x15cm				
53	K	1.25884566636	zapravení rýhy, oprava omítky	m	30,000	153,93	4 617,90
		PP	zapravení rýhy, oprava omítky				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy v objektu základní školy

Objekt:

06 - VYTÁPĚNÍ

KSO:

Místo:

Jakubov u Moravských Budějovic

CC-CZ:

Datum:

28.05.2023

Zadavatel:

Obec Jakubov

IČ:

00289493

DIČ:

Uchazeč:

3 Tech., s.r.o., Hrotopická 190, 674 01 Třebíč

IČ:

26922207

DIČ:

CZ26922207

Projektant:

Dlabaja s.r.o.

IČ:

01646311

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Dlabaja

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

163 574,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	163 574,00	21,00%	34 350,54
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

197 924,54

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

OBEC JAKUBOV
u M. Budějovic
675 44 Lesonice

3 Tech., s.r.o. ②
Hrotopická 190, 674 01 Třebíč
Tel.: 724 143 156
IČ: 269 22 207, DIČ: CZ26922207

Datum a podpis:

08-06-2023

Razítko

Datum a podpis:

08-06-2023

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy v objektu základní školy
Objekt: 06 - VYTÁPĚNÍ
Místo: Jakubov u Moravských Budějovic
Zadavatel: Obec Jakubov
Uchazeč: 3 Tech.,s.r.o., Hrotovická 190, 674 01 Třebíč

Datum: 28.05.2023
Projektant: Dlabaja s.r.o.
Zpracovatel: Ing. Dlabaja

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	163 574,00
713 - Izolace tepelné	3 523,71
733 - Rozvod potrubí	27 079,35
734 - Armatury	16 129,82
735 - Otopná tělesa	73 302,03
767 - Konstrukce zámečnické	4 374,15
991 - HODINOVÉ ZŮČTOVACÍ SAZBY	39 164,94

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy v objektu základní školy

Objekt:

06 - VYTÁPĚNÍ

Místo:

Jakubov u Moravských Budějovic

Datum:

28.05.2023

Zadavatel:

Obec Jakubov

Projektant:

Dlabaja s.r.o.

Uchazeč:

3 Tech.,s.r.o., Hrotopická 190, 674 01 Třebíč

Zpracovatel:

Ing. Dlabaja

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

163 574,00

D 713		Izolace tepelné				3 523,71	
1	K	7137584125	IZOLACE NÁVLEKOVÁ 20-18	m	45,000	29,51	1 327,95
PP		IZOLACE NÁVLEKOVÁ 20-18					
2	K	7137584125.1	IZOLACE NÁVLEKOVÁ 20-15	m	10,000	26,83	268,30
PP		IZOLACE NÁVLEKOVÁ 20-15					
3	K	7137896542	PŘÍSLUŠENSTVÍ, LEPÍČÍ PÁSKA,	SUMA	0,500	3 854,92	1 927,46
PP		PŘÍSLUŠENSTVÍ, LEPÍČÍ PÁSKA,					

D 733		Rozvod potrubí				27 079,35	
4	K	73248498408	PŘÍPL POTR HLAD PRIPOJ DN20	m	14,000	270,05	3 780,70
PP		PŘÍPL POTR HLAD PRIPOJ DN20					
5	K	73385106065	POTR MĚDĚNÉ včetně tvarovek D 15x1 + MTZ	m	45,000	364,99	16 424,55
PP		POTR MĚDĚNÉ včetně tvarovek D 15x1 + MTZ					
6	K	73385106065.1	POTR MĚDĚNÉ včetně tvarovek D 18x1 + MTZ	m	10,000	531,32	5 313,20
PP		POTR MĚDĚNÉ včetně tvarovek D 18x1 + MTZ					
7	K	10616106516	TLAKOVÁ ZKOUŠKA, PROPLACH,DESINFEKCE	m	55,000	28,38	1 560,90
PP		TLAKOVÁ ZKOUŠKA, PROPLACH,DESINFEKCE					

D 734		Armatury				16 129,82	
8	K	7265651616	KULOVÝ UZÁVĚR S VYPOUŠTĚNÍM DN20	ks	2,000	389,30	778,60
PP		KULOVÝ UZÁVĚR S VYPOUŠTĚNÍM DN20					
9	K	165016855	MANOMETR 0-6bar	ks	1,000	1 358,45	1 358,45
PP		MANOMETR 0-6bar					
10	K	72320506405	TEPLOMĚR 0-100°C	ks	1,000	594,18	594,18
PP		TEPLOMĚR 0-100°C					
11	K	77250560646	ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL AUTOMATICKÝ	ks	2,000	701,03	1 402,06
PP		ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL AUTOMATICKÝ					
12	K	165165165156	TERMOSTATICKÝ VENTIL DN15 + HLAVICE + MTZ	ks	7,000	994,74	6 963,18
PP		TERMOSTATICKÝ VENTIL DN15 + HLAVICE + MTZ					
13	K	1651561651	REGULAČNÍ RADIÁTOROVÉ SROUBENÍ DN15 + MTZ	ks	7,000	719,05	5 033,35
PP		REGULAČNÍ RADIÁTOROVÉ ŠROUBENÍ DN15 + MTZ					

D 735		Otopná tělesa				73 302,03	
14	K	1019498989	MONTÁŽ OTOPNÝCH TĚLES	ks	7,000	289,89	2 029,23
PP		MONTÁŽ OTOPNÝCH TĚLES					
15	K	4190949049	TLAKOVÁ ZKOUŠKA OTOPNÝCH TĚLES	ks	7,000	289,52	2 026,64
PP		TLAKOVÁ ZKOUŠKA OTOPNÝCH TĚLES					
16	K	651651651651	Otopné těleso ventil kompaktní 21VK-600/1000	ks	3,000	9 215,47	27 646,41
PP		Otopné těleso ventil kompaktní 21VK-600/1000					
17	K	61651651616	21VK-600/500	ks	1,000	9 229,89	9 229,89
PP		21VK-600/500					
18	K	61651651616.1	11VK-600/1000	ks	1,000	7 617,13	7 617,13
PP		11VK-600/1000					
19	K	61651651616.2	11VK-600/500	ks	2,000	7 202,11	14 404,22
PP		11VK-600/500					
20	K	6515615616515	vybourání prostupů do cihelného zdiva plocha 0,15m2 tloušťka zdiva 0,15m	ks	5,000	50,58	252,90
PP		vybourání prostupů do cihelného zdiva plocha 0,15m2 tloušťka zdiva 0,15m					
21	K	1.85958698559	vybourání prostupů do cihelného zdiva plocha 0,15m2 tloušťka zdiva 0,5m	ks	5,000	94,27	471,35
PP		vybourání prostupů do cihelného zdiva plocha 0,15m2 tloušťka zdiva 0,5m					
22	K	1.42587785112	vybourání otvorů do stropu plocha 0,2m2 tloušťka stropu 0,4m	ks	4,000	210,74	842,96
PP		vybourání otvorů do stropu plocha 0,2m2 tloušťka stropu 0,4m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
23	K	1.254/7856622	zazdivka otvorů plocha 0,15m2, tloušťka 0,15m	ks	10,000	129,39	1 293,90
	PP		zazdivka otvorů plocha 0,15m2, tloušťka 0,15m				
24	K	1.52894155233	zazdivka otvorů plocha 0,15m2, tloušťka 0,5m	ks	10,000	196,65	1 966,50
	PP		zazdivka otvorů plocha 0,15m2, tloušťka 0,5m				
25	K	1.25848597882	vysekání rýh ve zdi smíšené 15x15cm	m	10,000	107,33	1 073,30
	PP		vysekání rýh ve zdi smíšené 15x15cm				
26	K	1.25884566636	zapravení rýhy, oprava omítky	m	10,000	161,76	1 617,60
	PP		zapravení rýhy, oprava omítky				
27	K	1.52684845151	oprava omítky o ploše 0,25m2	ks	20,000	141,50	2 830,00
	PP		oprava omítky o ploše 0,25m2				
D		767	Konstrukce zámečnické				4 374,15
28	K	1165101565	MONTÁŽ KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ ATYP.DO5KG	KG	65,000	35,05	2 278,25
	PP		MONTÁŽ KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ ATYP.DO5KG				
29	K	1980949499	MTZ KOVOVÝCH KCÍ ATYP DO 10KG	ks	20,000	43,67	873,40
	PP		MTZ KOVOVÝCH KCÍ ATYP DO 10KG				
30	K	19049494984	DODÁVKA PROFILŮ PRO UCHYCENÍ POTR. A ROZDĚL.	KG	25,000	48,90	1 222,50
	PP		DODÁVKA PROFILŮ PRO UCHYCENÍ POTR. A ROZDĚL.				
D		991	HODINOVÉ ZUČTOVACÍ SAZBY				39 164,94
31	K	72516516565	HZS-nezměřitelné práce celkem	hod	15,000	303,90	4 558,50
	PP		HZS-nezměřitelné práce celkem				
32	K	72651651651	DMTZ stávajících těles	ks	4,000	156,89	627,56
	PP		DMTZ stávajících těles				
33	K	725616516561	DMTZ stávajících rozvodů, závěsů, izolace	m	20,000	196,70	3 934,00
	PP		DMTZ stávajících rozvodů, závěsů, izolace				
34	K	78146464640	hzs-topná zkouška, doregulování ventilů, vyregulování celé otopné soustavy	hod	72,000	417,29	30 044,88
	PP		hzs-topná zkouška, doregulování ventilů, vyregulování celé otopné soustavy				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy v objektu základní školy

Objekt:

07 - ELEKTROINSTALACE

KSO:

Místo:

Jakubov u Moravských Budějovic

CC-CZ:

Datum:

28.05.2023

Zadavatel:

Obec Jakubov

IČ:

00289493

DIČ:

Uchazeč:

3 Tech., s.r.o., Hrotopická 190, 674 01 Třebíč

IČ:

26922207

DIČ:

CZ26922207

Projektant:

Dlabaja s.r.o.

IČ:

01646311

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Dlabaja

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

548 623,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	548 623,00	21,00%	115 210,83
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

663 833,83

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

OBEC JAKUBOV
u M. Budějovic
675 44 Lesonice

3 Tech., s.r.o. ②
Hrotopická 190, 674 01 Třebíč
Tel.: 724 143 156
IČ 22 207, DIČ: CZ26922207

Datum a podpis:

08 -06- 2023

Razítko

Datum a podpis:

08 -06- 2023

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy v objektu základní školy
Objekt: **07 - ELEKTROINSTALACE**
Místo: Jakubov u Moravských Budějovic
Zadavatel: Obec Jakubov
Uchazeč: 3 Tech.,s.r.o., Hrotovická 190, 674 01 Třebíč

Datum: 28.05.2023
Projektant: Dlabaja s.r.o.
Zpracovatel: Ing. Dlabaja

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	548 623,00
M21 - Elektromontáže	225 164,82
M21a - Elektromontáže - materiál	217 424,83
M90 - HZS	3 285,26
M99 - Dodávky zařízení	82 928,47
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	19 819,62

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy v objektu základní školy

Objekt:

07 - ELEKTROINSTALACE

Místo:

Jakubov u Moravských Budějovic

Datum:

28.05.2023

Zadavatel:

Obec Jakubov

Projektant:

Dlabaja s.r.o.

Uchazeč:

3 Tech.,s.r.o., Hrotovická 190, 674 01 Třebíč

Zpracovatel:

Ing. Dlabaja

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

548 623,00

	D	M21	Elektromontáže				225 164,82
1	K	210010101	lišta vkládací 20x20	m	67,000	128,32	8 597,44
	PP		lišta vkládací 20x20				
2	K	210010105	lišta vkládací 40x40	m	45,000	130,64	5 878,80
	PP		lišta vkládací 40x40				
3	K	210010301	krab.přístroj. o74x43mm univerzální bez zapojení	kus	92,000	68,52	6 303,84
	PP		krab.přístroj. o74x43mm univerzální bez zapojení				
4	K	210010302	krabice přístrojová rozvodná o74x43mm bez zapojení	kus	18,000	71,51	1 287,18
	PP		krabice přístrojová rozvodná o74x43mm bez zapojení				
5	K	210010321	krab.odboč.s víčkem.svor.o74x43mm	kus	66,000	295,25	19 486,50
	PP		krab.odboč.s víčkem.svor.o74x43mm				
6	K	210010312	krab.odbočná s víčkem bez zapoj.	kus	7,000	147,58	1 033,06
	PP		krab.odbočná s víčkem bez zapoj.				
7	K	210010313	krabice odbočná s víčkem vel.125x125mm bez zapoj.	kus	2,000	171,01	342,02
	PP		krabice odbočná s víčkem vel.125x125mm bez zapoj.				
8	K	210290841	demontáž a montáž krytu ocelopl. rozvaděče do š 70cm	ks	1,000	83,77	83,77
	PP		demontáž a montáž krytu ocelopl. rozvaděče do š 70cm				
9	K	210020952	výstr.a označ.tab.z polystyrenu A2-A5	kus	1,000	140,28	140,28
	PP		výstr.a označ.tab.z polystyrenu A2-A5				
10	K	210100101	ukonč.1žil.vodičů do 16 mm2	kus	3,000	69,36	208,08
	PP		ukonč.1žil.vodičů do 16 mm2				
11	K	210100251	ukonč.kab.smršt.do 4x10 mm2	kus	10,000	252,70	2 527,00
	PP		ukonč.kab.smršt.do 4x10 mm2				
12	K	210100259	ukonč.kab.smršt.do 5x10 mm2	kus	2,000	355,26	710,52
	PP		ukonč.kab.smršt.do 5x10 mm2				
13	K	210110001	spín.nást.prost.obyč.1-pólový řazení 1	kus	7,000	235,81	1 650,67
	PP		spín.nást.prost.obyč.1-pólový řazení 1				
14	K	210110003	spín.nást.prost.obyč. 5-pólový řazení 5	ks	2,000	244,59	489,18
	PP		spín.nást.prost.obyč. 5-pólový řazení 5				
15	K	210110004	střídavý přepínač-řazení 6 nást.prot.obyč.	kus	2,000	242,68	485,36
	PP		střídavý přepínač-řazení 6 nást.prot.obyč.				
16	K	210110005	křížový přepínač-řazení 7nást.prot.obyč.	kus	1,000	259,37	259,37
	PP		křížový přepínač-řazení 7nást.prot.obyč.				
17	K	210111012	zás.polozap/zapuštěné 10/16 250V 2P+Z	ks	20,000	207,70	4 154,00
	PP		zás.polozap/zapuštěné 10/16 250V 2P+Z				
18	K	210111013	zás.polozap/zapuštěné 10/16 250V 2P+Z průb.mont.	ks	22,000	241,15	5 305,30
	PP		zás.polozap/zapuštěné 10/16 250V 2P+Z průb.mont.				
19	K	210111047	zásuvka datová 1/2 MOD	ks	32,000	354,31	11 337,92
	PP		zásuvka datová 1/2 MOD				
20	K	210120451	jistič 40B/3 ve stávajícím rozvaděči	ks	1,000	287,12	287,12
	PP		jistič 40B/3 ve stávajícím rozvaděči				
21	K	210141245	termostat prostorový s týdenním programem	ks	1,000	286,78	286,78
	PP		termostat prostorový s týdenním programem				
22	K	210192722	označovací štítek pro přístroje lepený PVC	kus	15,000	19,30	289,50
	PP		označovací štítek pro přístroje lepený PVC				
23	K	210190003	montáž rozvaděče do 100 kg	ks	1,000	942,27	942,27
	PP		montáž rozvaděče do 100 kg				
24	K	210800104	kabel Cu 2Ax1,5 mm2 750V (PO)	m	96,000	46,58	4 471,68
	PP		kabel Cu 2Ax1,5 mm2 750V (PO)				
25	K	210800105	kabel Cu 3Ax1,5mm2 750V (PO)	m	50,000	45,94	2 297,00
	PP		kabel Cu 3Ax1,5mm2 750V (PO)				
26	K	210800105.1	kabel Cu 3Cx1,5mm2 750V (PO)	m	334,000	47,39	15 828,26
	PP		kabel Cu 3Cx1,5mm2 750V (PO)				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
27	K	210800106	kabel Cu 3Cx2,5mm 750V (PO)	m	468,000	47,78	22 361,04
	PP		kabel Cu 3Cx2,5mm 750V (PO)				
28	K	210800115	kabel Cu 5Cx1,5 mm2 750V (PO)	m	48,000	47,67	2 288,16
	PP		kabel Cu 5Cx1,5 mm2 750V (PO)				
29	K	210800120	kabel Cu 5Cx6 mm2 750V (PO)	m	48,000	47,79	2 293,92
	PP		kabel Cu 5Cx6 mm2 750V (PO)				
30	K	210800606	vodič UTP 4x2x0,52 CAT 5	m	1 197,000	37,03	44 324,91
	PP		vodič UTP 4x2x0,52 CAT 5				
31	K	210800606.1	vodič UTP CAT 6	m	108,000	40,88	4 415,04
	PP		vodič UTP CAT 6				
32	K	210200096	svítidlo přisazené IP 44 LED 20W	ks	6,000	625,83	3 754,98
	PP		svítidlo přisazené IP 44 LED 20W				
33	K	210200096.1	svítidlo IP 65 d 300mm 18W s PIR čidlem	ks	3,000	610,95	1 832,85
	PP		svítidlo IP 65 d 300mm 18W s PIR čidlem				
34	K	210201061	svit. LED přisazená modul 120x60 IP 20	ks	22,000	932,02	20 504,44
	PP		svit. LED přisazená modul 120x60 IP 20				
35	K	210201042	svit. LED závěsné/přisazené asymetrické modul IP 20	ks	2,000	730,89	1 461,78
	PP		svit. LED závěsné/přisazené asymetrické modul IP 20				
36	K	210220016	vodič Cu 6 zž	m	58,000	54,44	3 157,52
	PP		vodič Cu 6 zž				
37	K	211010006	osaz.hmožd.do zdi z pal.cihel/stř.tvrd.kamene 8mm	kus	250,000	57,73	14 432,50
	PP		osaz.hmožd.do zdi z pal.cihel/stř.tvrd.kamene 8mm				
38	K	211010007	osaz.hmožd.do zdi z pal.cihel/stř.tvrd.kamene 10mm	ks	4,000	65,01	260,04
	PP		osaz.hmožd.do zdi z pal.cihel/stř.tvrd.kamene 10mm				
39	K	900071717	Pomocné práce	soub.	6,000	1 565,79	9 394,74
	PP		Pomocné práce				
D	M21a	Elektromontáže - materiál					217 424,83
40	K	65136	lišta vkladací 20x20	m	67,000	24,86	1 665,62
	PP		lišta vkladací 20x20				
41	K	1216000	lišta vkladací 40x40	m	48,000	69,24	3 323,52
	PP		lišta vkladací 40x40				
42	K	1002278	krabice univerzální ø73,5x43mm spojovatelná	ks	92,000	8,07	742,44
	PP		krabice univerzální ø73,5x43mm spojovatelná				
43	K	00303	krabice přístrojová ø73x66mm hluboká bez svorek	ks	18,000	33,63	605,34
	PP		krabice přístrojová ø73x66mm hluboká bez svorek				
44	K	00313	krabice rozvodná ø74x43mm univerzální vč. svorek	kus	66,000	63,08	4 163,28
	PP		krabice rozvodná ø74x43mm univerzální vč. svorek				
45	K	40902	krabice odbočná s víčkem ø103x50mm	ks	7,000	37,54	262,78
	PP		krabice odbočná s víčkem ø103x50mm				
46	K	40904	krabice vel. 125 x 125mm s víčkem	kus	2,000	137,25	274,50
	PP		krabice vel. 125 x 125mm s víčkem				
47	K	06011	výstraž. tab.z polystyrenu A5	kus	1,000	15,50	15,50
	PP		výstraž. tab.z polystyrenu A5				
48	K	00700	spínač č 1 - všechny přístroje bílá komplet	kus	7,000	159,33	1 115,31
	PP		spínač č 1 - všechny přístroje bílá komplet				
49	K	00707	spínač č.5	ks	2,000	221,17	442,34
	PP		spínač č.5				
50	K	00708	spínač č.6	kus	2,000	176,02	352,04
	PP		spínač č.6				
51	K	00711	spínač č.7	kus	1,000	248,54	248,54
	PP		spínač č.7				
52	K	00722	termostat digitální týdenní p.o.	ks	1,000	4 080,89	4 080,89
	PP		termostat digitální týdenní p.o.				
53	K	00727	zásuvka 230V bezšroubkové svorky	kus	42,000	153,80	6 459,60
	PP		zásuvka 230V bezšroubkové svorky				
54	K	00732	zásuvka datová 1/2MOD 2xRJ45 5E UTP, dvojzásuvka	ks	22,000	238,37	5 244,14
	PP		zásuvka datová 1/2MOD 2xRJ45 5E UTP, dvojzásuvka				
55	K	65453	jistič 40B/3	ks	1,000	1 011,02	1 011,02
	PP		jistič 40B/3				
56	K	10348	označovací štítek lepený PVC	kus	15,000	1 117,33	16 759,95
	PP		označovací štítek lepený PVC				
57	K	02919	kabel Cu 2Ax1,5mm2	m	96,000	12,20	1 171,20
	PP		kabel Cu 2Ax1,5mm2				
58	K	02920	kabel Cu O 3Ax1,5mm2	m	50,000	16,89	844,50
	PP		kabel Cu O 3Ax1,5mm2				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
59	K	02921	kabel Cu J 3Cx1,5mm2	m	334,000	17,59	5 875,06
	PP		kabel Cu J 3Cx1,5mm2				
60	K	02922	kabel Cu J 3Cx2,5mm	m	468,000	28,70	13 431,60
	PP		kabel Cu J 3Cx2,5mm				
61	K	02960	kabel Cu 5Cx1,5mm2	m	48,000	27,95	1 341,60
	PP		kabel Cu 5Cx1,5mm2				
62	K	02963	kabel Cu 5Cx6mm2	m	48,000	110,66	5 311,68
	PP		kabel Cu 5Cx6mm2				
63	K	17895	kabel UTP 4x2x0,52 cat. 5E PVC	m	1 197,000	10,12	12 113,64
	PP		kabel UTP 4x2x0,52 cat. 5E PVC				
64	K	1324200	kabel UTP CAT6 PVC	m	108,000	14,29	1 543,32
	PP		kabel UTP CAT6 PVC				
65	K	11175447	svítidlo LED opál PMMA průměr 285mm, 20W, 4000K, 2000lm, kryt PMMA opal, Ra80	ks	6,000	1 495,98	8 975,88
	PP		svítidlo LED opál PMMA průměr 285mm, 20W, 4000K, 2000lm, kryt PMMA opal, Ra80				
66	K	11175448	svítidlo LED IP 65 1x18W, opál PMMA průměr 300mm, 4000K, 2300lm, kryt PMMA opal, Ra80	ks	3,000	1 995,59	5 986,77
	PP		svítidlo LED IP 65 1x18W, opál PMMA průměr 300mm, 4000K, 2300lm, kryt PMMA opal, Ra80				
67	K	20558	svítidlo LED IP20, 37W, 4000K 4450lm, matná hliníková mřížka ALDP, Ra80, UGR 19	ks	22,000	2 579,01	56 738,22
	PP		svítidlo LED IP20, 37W, 4000K 4450lm, matná hliníková mřížka ALDP, Ra80, UGR 19				
68	K	20558.1	svítidlo LED liniové, asymetrická optika, IP20, 1500mm 23W, 4000K 3700lm, Ra80	ks	2,000	5 172,76	10 345,52
	PP		svítidlo LED liniové, asymetrická optika, IP20, 1500mm 23W, 4000K 3700lm, Ra80				
69	K	12455	vodič Cu 6mm2	m	58,000	21,98	1 274,84
	PP		vodič Cu 6mm2				
70	K	10349	hmoždinka 8/40mm	ks	250,000	2,00	500,00
	PP		hmoždinka 8/40mm				
71	K	10350	hmoždinka 10/50mm	ks	4,000	4,11	16,44
	PP		hmoždinka 10/50mm				
72	K	91717	podružný materiál	soub.	5,000	9 037,55	45 187,75
	PP		podružný materiál				
	D	M90	HZS				3 285,26
73	K	01	vyhledání a demontáž stávající instalace, manipulace v síti NN	hod.	5,000	313,10	1 565,50
	PP		vyhledání a demontáž stávající instalace, manipulace v síti NN				
74	K	20	spolupráce montéra s revizním technikem	hod.	2,000	407,72	815,44
	PP		spolupráce montéra s revizním technikem				
75	K	25	spolupráce montéra s ostatními účastníky stavby	hod.	3,000	301,44	904,32
	PP		spolupráce montéra s ostatními účastníky stavby				
	D	M99	Dodávky zařízení				82 928,47
76	K	006	rozvaděč RP	kus	1,000	46 450,40	46 450,40
	PP		rozvaděč RP				
77	K	10348.1	datový rozvaděč RACK	kus	1,000	26 003,91	26 003,91
	PP		datový rozvaděč RACK				
78	K	011	revizní zpráva	kus	1,000	10 474,16	10 474,16
	PP		revizní zpráva				
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				19 819,62
79	K	VRN - 001	Provedení revizních zkoušek elektroinstalace dle ČSN 331500, 33 2000-6 + dokumentace pro E.ON (EG.D)	soubor	1,000	6 904,81	6 904,81
	PP		Provedení revizních zkoušek elektroinstalace dle ČSN 331500, 33 2000-6 + dokumentace pro E.ON (EG.D)				
80	K	VRN - 002	Projektová dokumentace - dokumentace skutečného stavu provedení	soubor	1,000	560,09	560,09
	PP		Projektová dokumentace - dokumentace skutečného stavu provedení				
81	K	VRN - 003	Likvidace odpadu	soubor	1,000	368,32	368,32
	PP		Likvidace odpadu				
82	K	VRN - 004	Mimostaveništní doprava	soubor	1,000	479,07	479,07
	PP		Mimostaveništní doprava				
83	K	VRN - 005	Zařízení staveniště	%	4 425,897	1,80	7 966,61
	PP		Zařízení staveniště				
84	K	VRN - 006	Provoz investora	%	4 425,897	0,80	3 540,72
	PP		Provoz investora				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy v objektu základní školy

Objekt:

08 - VON

KSO:

Místo: Jakubov u Moravských Budějovic

CC-CZ:

Datum: 28.05.2023

Zadavatel:

Obec Jakubov

IČ: 00289493

DIČ:

Uchazeč:

3 Tech., s.r.o., Hrotovická 190, 674 01 Třebíč

IČ: 26922207

DIČ: CZ26922207

Projektant:

Dlabaja s.r.o.

IČ: 01646311

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Dlabaja

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

151 400,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	151 400,00	21,00%	31 794,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

183 194,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

08-06-2023

Razítko

Datum a podpis:

08-06-2023

Razítko

OBEC JAKUBOV
u M. Budějovic
675 44 Lesonice

3 Tech., s.r.o. ②
Hrotovická 190, 674 01 Třebíč
Tel.: 724 143 156
IČ: 269 22 207, DIČ: CZ26922207

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy v objektu základní školy

Objekt:

08 - VON

Místo:

Jakubov u Moravských Budějovic

Datum:

28.05.2023

Zadavatel:

Obec Jakubov

Projektant:

Dlabaja s.r.o.

Uchazeč:

3 Tech.,s.r.o., Hrotovická 190, 674 01 Třebíč

Zpracovatel:

Ing. Dlabaja

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

151 400,00

VN - Vedlejší náklady

51 500,00

ON - Ostatní náklady

99 900,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy v objektu základní školy
Objekt: 08 - VON
Místo: Jakubov u Moravských Budějovic
Zadavatel: Obec Jakubov
Uchazeč: 3 Tech.,s.r.o., Hrotovická 190, 674 01 Třebíč

Datum: 28.05.2023
Projektant: Dlabaja s.r.o.
Zpracovatel: Ing. Dlabaja

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 151 400,00

D	VN	Vedlejší náklady					51 500,00
1	K	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,000	4 500,00	4 500,00
	PP		Vytyčení stavby				
2	K	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,000	3 500,00	3 500,00
	PP		Vytyčení inženýrských sítí				
3	K	005121011R	Vybudování zařízení staveniště pro JKSO 801 až 803	Soubor	1,000	12 000,00	12 000,00
	PP		Vybudování zařízení staveniště pro JKSO 801 až 803				
4	K	005121021R	Provoz zařízení staveniště pro JKSO 801 až 803	Soubor	1,000	6 500,00	6 500,00
	PP		Provoz zařízení staveniště pro JKSO 801 až 803				
5	K	005121300	Náklady na údržbu veřejných komunikací a přístupných ploch po dobu výstavby, využívaných pro přístup a příjezd na staveniště	Soubor	1,000	2 000,00	2 000,00
	PP		Náklady na údržbu veřejných komunikací a přístupných ploch po dobu výstavby, využívaných pro přístup a příjezd na staveniště				
6	K	00512400	Náklady na uvedení dotčených pozemků a veřejných ploch a komunikací po ukončení stavební realizace do původního stavu.	Soubor	1,000	5 000,00	5 000,00
	PP		Náklady na uvedení dotčených pozemků a veřejných ploch a komunikací po ukončení stavební realizace do původního stavu.				
7	K	005121031R	Odstranění zařízení staveniště pro JKSO 801 až 803	Soubor	1,000	2 500,00	2 500,00
	PP		Odstranění zařízení staveniště pro JKSO 801 až 803				
8	K	005122010R	Provoz objednatele a omezující nebo ztěžující podmínky provádění prací.	Soubor	1,000	12 000,00	12 000,00
	PP		Provoz objednatele a omezující nebo ztěžující podmínky provádění prací.				
9	K	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,000	3 500,00	3 500,00
	PP		Koordinační činnost				

D	ON	Ostatní náklady					99 900,00
10	K	004111010R	Průzkumné práce	Soubor	1,000	3 500,00	3 500,00
	PP		Průzkumné práce				
11	K	004111020R	Vypracování výrobní a dílenské projektové dokumentace pro části stavby	Soubor	1,000	12 500,00	12 500,00
	PP		Vypracování výrobní a dílenské projektové dokumentace pro části stavby				
12	K	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	Soubor	1,000	6 800,00	6 800,00
	PP		Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi				
13	K	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,000	3 200,00	3 200,00
	PP		Dočasná dopravní opatření				
14	K	005211100	Posouzení základových poměrů v úrovni základové spáry geologem	Soubor	1,000	2 500,00	2 500,00
	PP		Posouzení základových poměrů v úrovni základové spáry geologem				
15	K	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,000	5 000,00	5 000,00
	PP		Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi				
16	K	005231010R	Revize, zkoušky, měření atd.	Soubor	1,000	12 500,00	12 500,00
	PP		Revize, zkoušky, měření atd.				
17	K	005231020R	Individuální a komplexní vyzkoušení	Soubor	1,000	2 500,00	2 500,00
	PP		Individuální a komplexní vyzkoušení				
18	K	005232000	Zpracování technologických a pracovních postupů	Soubor	1,000	2 000,00	2 000,00
	PP		Zpracování technologických a pracovních postupů				
19	K	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,000	15 000,00	15 000,00
	PP		Dokumentace skutečného provedení				
20	K	005261010R	Pojištění dodavatele a pojištění díla	Soubor	1,000	8 500,00	8 500,00
	PP		Pojištění dodavatele a pojištění díla				
21	K	005241020R	Geometrický plán skutečného provedení	Soubor	1,000	8 900,00	8 900,00
	PP		Geometrický plán skutečného provedení				
22	K	005241021R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,000	12 500,00	12 500,00
	PP		Geodetické zaměření skutečného provedení				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
23	K	005211010R	Předání a převzetí dokončeného stavebního díla (stavebních objektů)	Soubor	1,000	2 000,00	2 000,00
PP			Předání a převzetí dokončeného stavebního díla (stavebních objektů)				
24	K	005241051	Zajištění souhlasných stanovisek ke kolaudaci díla od DOSS a dalších organizací dle stanovisek ke stavebního řízení	Soubor	1,000	500,00	500,00
PP			Zajištění souhlasných stanovisek ke kolaudaci díla od DOSS a dalších organizací dle stanovisek ke stavebního řízení				
25	K	0001	Dočasná opatření zabráňující poškození budovy (zakrývání foliemi, dělící zástěny, ochranné desky podlah, tlumení hluku, zamezení prašnosti, zamezení zatékání, zajištění vybouraných částí stavby atd.).	Soubor	1,000	1 500,00	1 500,00
PP			Dočasná opatření zabráňující poškození budovy (zakrývání foliemi, dělící zástěny, ochranné desky podlah, tlumení hluku, zamezení prašnosti, zamezení zatékání, zajištění vybouraných částí stavby atd.).				
26	K	005241044	Pasportitace dotčených pozemků, staveb a okolních nemovitostí před zahájením prací, a po dokončení prací	Soubor	1,000	500,00	500,00
PP			Pasportitace dotčených pozemků, staveb a okolních nemovitostí před zahájením prací, a po dokončení prací				