

Dodatek č. 2 Smlouvy o DÍLO

uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

Objednatel:	Obec Milenov
Sídlo:	Milenov 120, 753 61 Hranice 4
IČ:	00301582
DIČ:	CZ00301582
Zástupce objednatele a kontaktní osoba ve věcech smluvních a technických:	Ing. Zdenka Šafránková, starostka obce
Telefon:	581 616 280, 724 182 822
E-mail:	starosta@milenov.cz
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
Číslo účtu:	6826831/0100

a

Zhotovitel:	SWIETELSKY stavební s.r.o.
Zápis v obchodním rejstříku:	C / 8032
Sídlo:	Pražská třída 495/58, 370 04 České Budějovice
IČ:	480 35 599
DIČ:	CZ48035599
Osoby oprávněné za zhotovitele jednat ve věcech smluvních:	Pavel Bohunský, DiS. a Vladimír Konečný, na základě pověření
Telefon:	587 419 810 / 813
E-mail:	Office-olomouc@swietelsky.cz
Bankovní spojení:	ČSOB, a.s.
Číslo účtu:	212269343/0300
Stavbyvedoucí zhotovitele:	Ing. Jakub Hřiva, hl. stavbyvedoucí v oboru DS
Telefon:	587 419 810
E-mail:	Office-olomouc@swietelsky.cz

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn k činnostem, které jsou předmětem plnění této smlouvy včetně následných dodatků.

2.

Předmět dodatku smlouvy, popis změn díla

1. Smluvní strany uzavřely mezi sebou dne 21. 11. 2025 Smlouvu o dílo, vedenou pod číslem smlouvy zhotovitele S26-036-0089, jejímž předmětem jsou stavební práce na veřejné zakázce s názvem díla: „**Oprava místních komunikací v obci Milenov**“, (dále jen „dílo“),
2. Smluvní strany se dohodly ve smyslu článku 11. Odst. 3 Smlouvy o dílo na uzavření tohoto Dodatku č. 2 k výše citované Smlouvě o dílo. Důvodem změny ceny díla jsou vícepráce (dále jen VCP) a méněpráce (dále jen MNP) uvedené ve změnovém rozpočtu a rekapitulaci MNP a VCP ze dne 24. 8. 2026, které tvoří **přílohu č. 1** tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo.
3. Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na změně Článku 4 Cena za Dílo Smlouvy o dílo. V odst. 1 se cena za dílo mění a nahrazuje se nově textem takto:

Článek 4

Cena za Dílo

1. Cena za dílo je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena za dílo ve SoD	5 879 000,- Kč bez DPH
Dodatek č. 2 - Méněpráce celkem	-453 600, Kč bez DPH
Dodatek č. 2 – Vícepráce celkem	+393 581,23 Kč bez DPH
Cena za dílo celkem	5 818 981,23 Kč bez DPH
Výše DPH (21 %)	1 221 986,06 Kč
Cena za dílo celkem včetně DPH	7 040 967,29 Kč

3.

Ujednání společná a závěrečná

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo včetně jejích Dodatků zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Tento Dodatek č. 2 smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.
3. Tento Dodatek č. 2 smlouvy je uzavírán oběma smluvními stranami v písemné podobě. Tento dodatek smlouvy o dílo se uzavírá ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 2 smlouvy přečetly, jeho obsahu porozuměly, tento je výrazem jejich vůle projevené svobodně a vážně, na důkaz čehož připojují níže osoby oprávněné jednat jménem nebo za smluvní strany své podpisy.

Doložka platnosti právního úkonu obce dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření tohoto Dodatku č.2 smlouvy rozhodlo zasedání zastupitelstva obce Milenov dne 26. 8. 2026 usnesením č. 6.1. a zmocnilo k podpisu Dodatku č. 2 smlouvy starostku obce.

Příloha č. 1: Změnový rozpočet a rekapitulace MNP a VCP ze dne 24. 8. 2026

Objednatel:

V Milenově dne 26. 8. 2026

Obec Milenov
Milenov 120, 753 61 Hranice 4
IČO: 301582




Ing. Zdenka Šafránková

starostka obce

Zhotovitel:

V Olomouci dne 26. 8. 2026



Pavel Bohunský, DiS. a Vladimír Konečný,

na základě pověření

SWIETELSKY (179)
stavební s.r.o.
Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
IČO: 480 35 599, DIČ: CZ48035599

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **18_1** **OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V OBCI MILENOV - větv A od km 0,190 po KÚ, SO 03**

Zadavatel **Obec Milenov**

IČO: **00301582**

DIČ: **CZ00301582**

Zhotovitel: **SWIETELSKY stavební s.r.o.**

IČO: **48035599**

DIČ: **CZ48035599**

Vypracoval: **Ing. Karel Kuchař**

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-60 018,77 CZK
Základní DPH	21 %	-12 603,00 CZK

Zaokrouhlení **0,77 CZK**

Cena celkem s DPH -72 621,00 CZK

v **Olomouci**

dne

24.08.2026



Za zhotovitele

Obec Milenov
Milenov 120, 753 61 Hranice
IČO: 301582
②



Za objednatele

SWIETELSKY

(179)

stavební s.r.o.

Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice

IČO: 480 35 599, DIČ: CZ48035599

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
2	OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V OBCI MILENOV	0,00	-60 018,77	-12 603,94	-72 622,71	100
1	VCP, přesun mechanizace	0,00	20 000,00	4 200,00	24 200,00	-33
1	VCP, zemní práce pro VAK	0,00	58 406,14	12 265,29	70 671,43	-97
1	VCP, vjezd předláždění	0,00	3 124,70	656,19	3 780,89	-5
1	VCP, štěrkodrt' za KSC	0,00	193 725,00	40 682,25	234 407,25	-323
1	MNP, štěrkodrt' za KSC	0,00	-453 600,00	-95 256,00	-548 856,00	756
1	VCP, obruba potok	0,00	5 942,10	1 247,84	7 189,94	-10
1	VCP, vjezdy	0,00	7 955,90	1 670,74	9 626,64	-13
1	VCP, kanalizace	0,00	94 820,43	19 912,29	114 732,72	-158
1	VCP, kačírek	0,00	9 606,96	2 017,46	11 624,42	-16
Celkem za stavbu		0,00	-60 018,77	-12 603,94	-72 622,71	100,00



SWIETEKSKÝ

stavby a.s.
 Pražská 16, 102 00 Praha 10, IČO: 04 04 04 04
 IČO: 480 35 550, DIČ: CZ4803550

Položkový soupis prací a dodávek

S: 18_1	OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V OBCI MILENOV - větv A od km 0,190 po KÚ, SO 03
O: 2	OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V OBCI MILENOV
R: 1	VCP, zemní práce pro VAK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						
1	13120111R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 100 m ³ , v hornině 3, hloubení strojně kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopu a dále buď s přemístěním výkopu na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,	m ³	5,26500	183,00	963,50
výkop pro VAK: (1,5*1,5*1,3*6)*0,3				5,2650		
2	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek kolem teleskopické soupravy:(1,5*1,5*1,3*6)*0,7	m ³	12,28500	2 198,00	27 002,43
3	174101102R00	Zásyp sypaninou se zhuštěním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhuštěním z jakékoliv horniny s uložením výkopu po vrstvách, 5,265*12,285	m ³	17,55000	549,00	9 634,95
4	583420431R	Kamenivo přírodní drocené; bez stanovené kvality; frakce 0,0 až 4,0 mm 0,25*6*2,2	t	3,30000	157,00	518,10
5	583423631R	Kamenivo přírodní drocené; bez stanovené kvality; frakce 0,0 až 63,0 mm (17,55-0,25)*2,2	t	38,06000	309,00	11 760,54
6	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopu nakládání výkopu přes 100 m ³ , z horniny 1 až 4 17,55000	m ³	17,55000	93,00	1 632,15
7	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopu z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopu, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla. 17,55000	m ³	17,55000	275,00	4 826,25
8	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m ² plochy připadá přes 2 m ³ výkopu nebo ornice	m ³	17,55000	11,00	193,05
9	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m ³	17,55000	55,00	965,25
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						
10	998222011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva jakékoliv délky objektu	t	41,36000	22,00	909,92

Položkový soupis prací a dodávek

S:	18_1	OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V OBCI MILENOV - větv A od km 0,190 po KÚ, SO 03
O:	2	OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V OBCI MILENOV
R:	1	VCP, zemní práce pro VAK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		vodorovně do 200 m				
Celkem						58 406,14

Položkový soupis prací a dodávek

S: 18_1	OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V OBCI MILENOV - větv A od km 0,190 po KÚ, SO 03	
O: 2	OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V OBCI MILENOV	
R: 1	VCP, vjezd předláždění	

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1	Zemní práce				660,00
1	113106121R00 Rozebrání komunikací pro pěši s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek	m2	7,50000	88,00	660,00

Díl: 5	Komunikace				2 242,50
2	596215040R00 Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm, Kamenivo přírodní drcené; frakce 4,0 až 8,0 mm	m2	7,50000	299,00	2 242,50

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.
využití stávající dlažba
předláždění vjezdu :5*1,5

7,50000

Díl: 96	Bourání konstrukcí				165,00
3	979054441R00 Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těženým	m2	7,50000	22,00	165,00

krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložení očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m

Díl: 99	Staveništní přesun hmot				57,20
4	998223011R00 Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlaždění jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	1,04000	55,00	57,20

Celkem					3 124,70
---------------	--	--	--	--	-----------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	18_1	OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V OBCI MILENOV - větv A od km 0,190 po KÚ, SO 03
O:	2	OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V OBCI MILENOV
R:	1	VCP - MNP, štěrkodrt' za KSC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 5 Komunikace						
1	56485111RT4	Podklad ze štěrku ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	945,00000	205,00	193 725,00
		1 395,00000		1 395,00000		
3	567122114R00	Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po zhutnění 150 mm bez dilatačních spár, s rozproštěním a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou	m2	-945,00000	480,00	-453 600,00
		SO 03		1 395,00000		
Celkem						-259 875,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	18_1	OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V OBCI MILENOV - větv A od km 0,190 po KÚ, SO 03
O:	2	OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V OBCI MILENOV
R:	1	VCP, obruba u potoka

	P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1	Zemní práce					564,50
1	13220111R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od 10*0,3*0,5	m3	1,50000	339,00	508,50

2	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. 10*0,4	m2	4,00000	14,00	56,00
4,00000						

Díl: 5	Komunikace					1 080,00
3	59217421R	obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	10,00000	108,00	1 080,00
10,00000						

Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci					4 000,00
4	91786211R00	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	10,00000	400,00	4 000,00
S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. 10,00000						

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					297,60
5	998225111R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živinový jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	2,48000	120,00	297,60

Celkem						5 942,10
---------------	--	--	--	--	--	-----------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	18_1	OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V OBCI MILENOV - větv A od km 0,190 po KÚ, SO 03		
O:	2	OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V OBCI MILENOV		
R:	1	VCP; vjezdy		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				1 505,40
13	167101102R00	hloubení nezapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s případným nutným přemístěním ve výkopisti vjezd 1 : 3*1,5*0,2 vjezd 2 : 6*1,3*0,2	m3	0,90000	183,00	164,70
13	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	2,46000	102,00	250,92
14	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	2,46000	301,00	740,46
15	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	2,46000	12,00	29,52
16	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	2,46000	60,00	147,60
17	181101102R00	Úprava pláň v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	12,30000	14,00	172,20
		vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.		12,30000		
Díl: 5		Komunikace				3 390,90
31	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drté tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	12,30000	294,00	3 616,20
31	564861111RT4	Podklad ze šterkodrti s rozproštěním a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	12,30000	223,00	2 742,90
37	59217421R	obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	6,00000	108,00	648,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				2 240,00

Položkový soupis prací a dodávek

S: 18_1	OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V OBCI MILENOV - větv A od km 0,190 po KÚ, SO 03		
O: 2	OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V OBCI MILENOV		
R: 1	VCP, vjezdy		

		Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
P.č.	Číslo položky					
67	91786211R00	Osazení silničního nebo chodníkového obručníku stojatého, s boční opěrrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	5,60000	400,00	2 240,00
S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.						
vjezd 1 : 2,1+0,9						
vjezd 2 :1,3+1,3						
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						
81	99822511R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu	t	6,83000	120,00	819,60
vodorovně do 200 m						

Celkem	7 955,90					
---------------	-----------------	--	--	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	18_1	OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V OBCI MILENOV - větv A od km 0,190 po KÚ, SO 03
O:	2	OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V OBCI MILENOV
R:	1	VCP, kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 8 Trubní vedení						
49	89933111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením poklopu	kus	1,00000	3 846,00	3 846,00
odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy,						
58	91786211R001	Osazení žlab odv. betonový šířky 500 mm, výšky 400 mm , dl.1000 mm,D400, s opěrou,lože z C 25/30, včetně mříží	m	3,50000	549,00	1 921,50
3,50000						
59	597093311R00	Odvodňovací liniový systém z polymerbetonu, s integrovanou litinovou hranou a můstkovým roštěm z tvárné litiny, světla šířka 200 mm žlab osazený do betonového lože, délky 1000 mm, výšky 290-290 mm, zatížení D 400, E 600, -, Žlab odvodňovací polymerbetonový s krytem, s odtokem ve dně; DN = 160; zatížení: F 900; mříž: litina; příčná štěrbina 18 mm; dl = 1 000 mm; š = 260...	kus	3,50000	4 592,00	16 072,00
3,50000						
53	R	Napojení žlabu včetně materiálu (odbočka FABEKUN, tvarovky, práce)	m	9,20000	3 000,00	27 600,00
58	894410302R	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 deska zákrytová	ks	1,00000	2 500,00	2 500,00
1,00000						
58	59224354-R	Zákrytová deska TZK-Q 1000X625X17	ks	1,00000	3 500,00	3 500,00
1,00000						
58	R	D+M šachtová skruž 200	ks	1,00000	2 000,00	2 000,00
1,00000						
58	89910211RT2	Osazení poklopu s rámem do 100 kg včetně dodání poklopu	ks	3,00000	10 160,00	30 480,00
3,00000						
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						
77	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	12,57000	549,00	6 900,93
Celkem						
						94 820,43

Položkový soupis prací a dodávek

S:	18_1	OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V OBCI MILENOV - větv A od km 0,190 po KÚ, SO 03
O:	2	OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V OBCI MILENOV
R:	1	VPC, kačírek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 5 Komunikace						
1	631571005R00	Násyp z kameniva těž. pr. 22-32 (kačírku)	m3	1,00000	8 070,00	8 070,00
				1,00000		

Díl: 711 Izolace proti vodě						
2	711823111RT2R	Položení novové fólie vodorovně, včetně dodávky fólie včetně spotřeby vody	m2	10,00000	150,00	1 500,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot						
3	998222011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	1,68000	22,00	36,96

Celkem						9 606,96
---------------	--	--	--	--	--	-----------------

