

TABULKA MÍSTNOSTÍ						
Č. M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (m²)	OZN. SKLADBY	DRUH PODLAHY	ÚPRAVA POVRCHŮ – STĚNY	ÚPRAVA POVRCHŮ – STROPY	OZN. PODHLEDU
1.01	CHODBA	42,28	P.01	KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁPENNÁ OMÍTKA HLADKÁ, ŠTUKOVÁ + MALBA KERAMICKÝ SYSTÉMOVÝ SOKL, V.=80 MM	KAZETOVÝ MINERÁLNÍ PODHLED, S.V.=3000 MM	S.04
1.02	TZB	6,00	P.01	KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁPENNÁ OMÍTKA HLADKÁ, ŠTUKOVÁ + MALBA KERAMICKÝ OBKLAD DO V.=1500 MM	KAZETOVÝ MINERÁLNÍ PODHLED, S.V.=3000 MM	S.04
1.03	SKLAD UČEBNÍCH POMŮCEK	6,14	P.03	KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁPENNÁ OMÍTKA HLADKÁ, ŠTUKOVÁ + MALBA KERAMICKÝ SYSTÉMOVÝ SOKL, V.=80 MM	HLADKÁ ŠTUKOVÁ STĚRKA + MALBA	S.02
1.04	SKLAD UČEBNÍCH POMŮCEK	12,29	P.03	KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁPENNÁ OMÍTKA HLADKÁ, ŠTUKOVÁ + MALBA KERAMICKÝ SYSTÉMOVÝ SOKL, V.=80 MM	HLADKÁ ŠTUKOVÁ STĚRKA + MALBA	S.02
1.05	SKLAD UČEBNÍCH POMŮCEK – FYZIKA/CHEMIE	11,73	P.03	KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁPENNÁ OMÍTKA HLADKÁ, ŠTUKOVÁ + MALBA KERAMICKÝ SYSTÉMOVÝ SOKL, V.=80 MM KERAMICKÝ OBKLAD DO V.=1500MM	HLADKÁ ŠTUKOVÁ STĚRKA + MALBA	S.02
1.06	WC – CHLAPCI	8,87	P.04	KERAMICKÁ DLAŽBA, PROTISKLUZOVÁ	VÁPENNÁ OMÍTKA HLADKÁ, ŠTUKOVÁ + MALBA KERAMICKÝ OBKLAD DO V.=2100 MM	SDK PODHLED, HLADKÝ, VOŠŤOVANÝ, S.V.=2750 MM	S.03
1.07	WC – DÍVKY	8,55	P.04	KERAMICKÁ DLAŽBA, PROTISKLUZOVÁ	VÁPENNÁ OMÍTKA HLADKÁ, ŠTUKOVÁ + MALBA KERAMICKÝ OBKLAD DO V.=2100 MM	SDK PODHLED, HLADKÝ, VOŠŤOVANÝ, S.V.=2750 MM	S.03
1.08	UČEBNA DĚLEN	72,98	P.02	KERAMICKÁ DLAŽBA, PROTISKLUZOVÁ	VÁPENNÁ OMÍTKA HLADKÁ, ŠTUKOVÁ + MALBA + OMYVATELNÝ A OTĚRUVZDORNÝ NÁTĚR DO V.=2000 MM, KERAMICKÝ SYSTÉMOVÝ SOKL V.=80 MM, KERAMICKÝ OBKLAD ZA UMYVADLEM DO V.=1500 MM	KAZETOVÝ MINERÁLNÍ PODHLED, AKUSTICKÝ S.V.=3000 MM	S.05
1.09	UČEBNA VÝPOČETNÍ TECHNIKY	37,13	P.05	POVLAKOVÁ KRYTINA Z HOMOGENNÍHO PVC–VINYLU	VÁPENNÁ OMÍTKA HLADKÁ, ŠTUKOVÁ + MALBA SYSTÉMOVÝ OBKOUTNÝ SOKL (SKOSNÍ S PODLAHOU)	KAZETOVÝ MINERÁLNÍ PODHLED, AKUSTICKÝ S.V.=3000 MM	S.05
1.10	UČEBNA PRAKTICKÉHO VYUČOVÁNÍ	37,13	P.06	KERAMICKÁ DLAŽBA, PROTISKLUZOVÁ	VÁPENNÁ OMÍTKA HLADKÁ, ŠTUKOVÁ + MALBA + OMYVATELNÝ A OTĚRUVZDORNÝ NÁTĚR DO V.=2000 MM, KERAMICKÝ SYSTÉMOVÝ SOKL V.=80 MM, KERAMICKÝ OBKLAD ZA KUCHYŇLINKOU V ROZSAHU MEZI SPODNÍM A HORNÍM SVISLOVÝM	KAZETOVÝ MINERÁLNÍ PODHLED, AKUSTICKÝ S.V.=3000 MM	S.05
1.11	UČEBNA – FYZIKA/CHEMIE	72,21	P.02	KERAMICKÁ DLAŽBA, PROTISKLUZOVÁ	VÁPENNÁ OMÍTKA HLADKÁ, ŠTUKOVÁ + MALBA + OMYVATELNÝ A OTĚRUVZDORNÝ NÁTĚR DO V.=2000 MM, KERAMICKÝ SYSTÉMOVÝ SOKL V.=80 MM, KERAMICKÝ OBKLAD ZA DŘEZY DO V.=1500 MM (*2)	KAZETOVÝ MINERÁLNÍ PODHLED, AKUSTICKÝ S.V.=3000 MM	S.05

Pozn.:
1– PLOCHY JEDNOTLIVÝCH MÍSTNOSTÍ A PROSTORŮ JSOU UVEDENY BEZ VNITŘNÍCH OMÍTEK A FINÁLNÍCH POVRCHOVÝCH ÚPRAV STĚN A KONSTRUKCÍ
*2–SKUTEČNOU VÝŠKU A PŮDORYSNÝ ROZSAH KERAMICKÉHO OBKLADU NUTNO KOORDINOVAT A PŘIZPŮSOBIT ROZMĚROM A VÝŠKOVÉMU USPOŘÁDÁNÍ DODANÉ KUCHYŇSKÉ LINKY

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ ZDIVO/KONSTRUKCE – ZACHOVÁVANÉ
- STÁVAJÍCÍ ZDIVO/KONSTRUKCE – BOURANÉ
- STÁVAJÍCÍ VNĚJŠÍ OBVODOVÉ ZDIVO KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM (ETICS), TEPELNÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍ VLNY MIN. TL. 160 MM + FINÁLNÍ STĚRKOVÁ PROBARVENÁ OMÍTKA (DLE ČSN 73 2901)
- NOVÉ NAHRAZOVANÉ ZDIVO/KONSTRUKCE
- DODZDÍVKY A ZAZDÍVKY STÁVAJÍCÍHO ZDIVA Z CIHEL PLNÝCH, PÁLENÝCH CP
- VNITŘNÍ DĚLICÍ PŘÍČKY TL. 100 MM Z PORSEBETONOVÝCH TVÁRNIC PŘESNÉHO ZDĚNÍ (např. YTONG, P2–500, NA TENKOVRSTVOU ZDICÍ MALTU)
  Pozn.: alt. LZE TYTO PROVÉST Z KERAMICKÝCH DĚLICÍCH PŘÍČKOVIEK TL. 115 MM (NAPŘ. POROTHERM 11,5)
- AKUSTICKÉ MINERÁLNÍ PODHLEDY – PODROBNOSTI VIZ SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA PD (VÝKRESY PODHLEDŮ)
- KAZETOVÉ PODHLEDY – PODROBNOSTI VIZ SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA PD (VÝKRESY PODHLEDŮ)
- SDK PODHLEDY HLADKÉ – PODROBNOSTI VIZ SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA PD (VÝKRESY PODHLEDŮ)
- DEMONTÁŽ + CELKOVÁ VÝMĚNA VNĚJŠÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ – PODROBNOSTI VIZ TABULKY PSV VÝROBKŮ
- DEMONTÁŽ + CELKOVÁ VÝMĚNA VNITŘNÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ, VČ. ZÁRUBNÍ – PODROBNOSTI VIZ TABULKY PSV VÝROBKŮ
- DRENÁŽNÍ SYSTÉM PRO ODVEDENÍ PŘÍSAVOVÉ SRÁŽKOVÉ VODY – FLEXIBILNÍ TYČOVÁ DRENÁŽNÍ TRUBKA, DĚROVANÁ DN 110, + SYSTÉMOVÉ ČISTÍCÍ A PROPLACHOVACÍ ŠACHTY "OPTI–CONTROL" DN 315
- TRASA FLEXIBILNÍ TYČOVÉ DĚROVANÉ DRENÁŽE DN 110, SPÁD MIN. 0,5%
- VNITŘNÍ ZASTÍNĚJÍCÍ TEXTILNÍ ŽALUZIE, VERTIKÁLNÍ – PODROBNOSTI VIZ TABULKY PSV VÝROBKŮ
- VNITŘNÍ ZATMÍVACÍ ROLETY, ELEKTRICKY OVLÁDANÉ – PODROBNOSTI VIZ TABULKY PSV VÝROBKŮ, NAPOJENÍ VIZ PROJEKT ELEKTROINSTALACE

POZNÁMKY:
Pzm.1: INSTALAČNÍ PŘEDSTĚNA Z TVÁRNIC PŘESNÉHO ZDĚNÍ YTONG Š.=150 MM, P2–500, VÝŠKA 1250 MM (NUTNO KOORDINOVAT S VÝŠKOU VESTAVĚNÉHO SPLACHOVAČE PRO WC – GEBERIT) A SOUČÁSNĚ NUTNO KOORDINOVAT S VÝŠKOU PARAPETU STÁVAJÍCÍCH OKENNÍCH OTVORŮ)
Pzm.2: SDK PODHLED, HLADKÝ, VOŠŤOVANÝ – SV.VÝŠKA =2750 MM (NUTNO KOORDINOVAT S POŽADOVANÝM PROSTOREM PRO ROZVODY TZB NAD PODHLEDEM)
Pzm.3: KAZETOVÝ MINERÁLNÍ PODHLED, RASTR KAZET 600x600 MM – SV.VÝŠKA =3000 MM (NUTNO KOORDINOVAT S POŽADAVKEM PROSTORU PRO ROZVODY TZB NAD PODHLEDEM)
Pzm.4: KAZETOVÝ MINERÁLNÍ PODHLED, AKUSTICKÝ, RASTR KAZET 600x600 MM – SV.VÝŠKA =3000 MM (NUTNO KOORDINOVAT S POŽADAVKEM PROSTORU PRO ROZVODY TZB NAD PODHLEDEM A SOUČASNĚ S NAPOJENÍM OKENNÍCH OTVORŮ)
Pzm.5: NOVÝ PŘÍKLOP NAD STÁVAJÍCÍM OTVOREM HLAVNÍCH DVEŘÍ – VIZ KONSTRUKČNÍ PROJEKT. V POŽADOVANÉM ROZSAHU BUDE STÁVAJÍCÍ OTVOR V HORNÍ ČÁSTI (NAD PŘÍKLADEM) ZOZDĚN Z PLNÝCH CHEL, PÁLENÝCH CP, NA CELOU ŠÍŘKU ZDIVA)
Pzm.6: DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO ROZVAŘEČE ELEKTRO, VČ. NÁSLEDNÉHO ZAZDĚNÍ OTVORU (VEL. CCA 600x1000x250 H.) Z PLNÝCH CHEL + ZAČIŠTĚNÍ OTVORU
Pzm.7: STÁVAJÍCÍHO NEVYUŽITÉ KOMÍNOVÉ OTVORY Č. PŘÍP. KTÍ OTVORY (SOPOUCHY, REVIZNÍ VÝBRAKU A VYMETACÍ OTVORY APOD. BUDOU ZAZDÍVKY PLNÝM CIHLAMI CP, VČETNĚ ZAČIŠTĚNÍ OTVORU A FINÁLNÍHO ZKOMÁTÁNÍ + MALBY, SKUTEČNÝ ROZSAH NUTNO KOORDINOVAT SE STÁVAJÍCÍM STAVEM A NOVÝMZTÍNĚ ŠÍ NETLUMÍNĚNÉ OTVORY
Pzm.8: ÚPRAVA A REKONSTRUKCE ČÁSTI STÁVAJÍCÍHO OPLOCENÍ V MÍSTĚ ZÁPADNÍHO STĚRU: 1) DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ VÝPLNĚ OPLOCENÍ Z ŽELEZOBETONOVÉ PLETIVA, VČETNĚ UBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍHO PŮSOBÍCÍHO PILÍŘE V MÍSTĚ ŠÍTU STÁVAJÍCÍ BUDOVY; 2) NOVÉ VYZDĚNÍ ZDĚNÉHO PILÍŘE Š.=300 MM, D.=500 MM, X=cca 2200 MM (DO ÚROVNĚ PARAPETU ŠÍTOVÝCH OKEN (RESP. MAL. 50 MM POD ÚROVEŇ PARAPETU) V MÍSTĚ ZÁPADNÍHO ŠÍTU (VČ. STÁVAJÍCÍ PŮDORYSNÉ POLOŽ, VČETNĚ OMÍTKY PILÍŘE A ZAKRYTÉ DESKY V HORNÍ ČÁSTI; 3) NOVÉ PROVEDENÍ BETONOVÉ PODEZDĚNÝ Š.=300 MM POD NOVOU DRÁTĚNOU VÝPLNÍ OPLOCENÍ, PROVEDENÍ DO NEZAMRZNÉ HLOUBKY, HORNÍ HRANA PODEZDĚNKY CCA 250 MM NAD OKOLNÍ TERÉN; 4) ÚSADNÍ NOVÉ VÝPLNĚ OPLOCENÍ (ZELKOVÁ Z POLÍ – VIZ PROJ. ZR V TABULKÁCH PSV VÝROBKŮ) Z ŽEBROVANÉHO PLETIVA V OBVODOVÉM RÁMEČKU (BARVA OPLOCENÍ SVISNÁ SE STÁVAJÍCÍM DRÁTĚNÝM VÝPLNĚM), V OVE VÝPLNÍ OSAZEN PLOTOVÝ OCELOVÝ SLOUPEK – POZNÁMKY + RAL, SLOUPEK UKOTVEN DO BETONOVÉ PODEZDĚNKY.

±0,000=PODLAHA 1.NP (STAV) ±0,000=426,840

VÝŠKOVÝ SYSTÉM - Bpv
Brůha Krampera Architekti s.r.o. Architektonický ateliér Hradec Králové 174a/23,500 02 Hradec Králové tel:495311503 info@bruhakrampera.cz

	VEDOUCÍ PROJEKTANT	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	KRESLIL
BRŮHA KRAMPERA ARCHITEKTI	ING. ARCH. JIŘÍ BRŮHA	ING. ARCH. JIŘÍ BRŮHA	TOMÁŠ KUNEŠ
	ING. VÁCLAV KRAMPERA	ING. VÁCLAV KRAMPERA	
	INVESTOR: Město Netolice, Mírové Náměstí 208, 38411 Netolice		

AKCE:
STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY ODBORNÉ TECHNICKÉHO PAVILONU V AREÁLU ZŠ BAVOROVSKÁ, NETOLICE
parc.č. 671 • k.ú. NETOLICE

ČÍSLO VÝKRESU: D.1.1.b.2
ČÍSLO PARE:

VÝKRES: PŮDORYS 1.NP – STAVEBNÍ ÚPRAVY			
STUPEŇ: PDPS	MĚŘÍTKO: 1:50	DATUM: květen 2017	
FORMÁT: 12x A4	ČÍSLO ZAKÁZKY: 17–025		