

ZŠ BAVOROVSKÁ, NETOLICE - STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍ BUDOVY OTP (SO.01)

17-025

TABULKA VÝROBKŮ PSV - KLEMPÍŘSKÉ

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TABULEK PSV VÝROBKŮ JSOU VÝKRESY PŮDORYSŮ, ŘEZŮ A POHLEDŮ ! PŘED VÝROBOU PRVKŮ NUTNO PŘEMĚŘIT A PŘEKONTROLOVAT VEŠKERÉ SKUTEČNÉ ROZMĚRY !

Označení	Schéma	Rozměry [mm]	Popis						Poznámka
						1.NP	STŘECHA	Celkem (Jednotka)	
K1		R.Š.=~330	Oplechování vnějších parapetů okenních otvorů (čistá šířka parapetu = tloušťka tepelného izolantu 160 mm - bez přesahů), provedeno se spádem min. 3° od objektu (resp. od výplně otvoru); součástí veškeré systémové příslušenství - drážky ve styku s výplní otvorů, ve styku s ostěním, bočnice, resp. boční krytky, aj.	-	-	45,60	-	45,60 bM	délkové míry udány součtem světlosti otvorů (bez bočních přesahů !) v místě navázání na výplň otvoru zataženo pod rám výplně (systémové řešení), vč. řádného zatmelení trvale pružným tmelem materiál: pozinkovaný plech, lakovaný - finální povrchová úprava RAL bude zpřesněna architektem v průběhu realizace
K2		Ø=100 R.Š.=~330	svislý okapní střešní svod kruhový, včetně systémových doplňků (odskoků a odboček, zděří, příponek, atd.) v místě odskoků střešních svodů provedení pomocí svodových kolen napojení na žlabový kotlík, kónický - viz. prvek K4	-	-	-	17,10	17,10 bM	materiál: pozinkovaný plech
K3		R.Š.=~250	Závětrná lišta - lemování a zakončení prodloužené hrany střešní roviny, v místě dodatečného zateplení vnějšího pláště - štítového zdiva.	-	-	-	29,50	29,50 bM	materiál: pozinkovaný plech

ZŠ BAVOROVSKÁ, NETOLICE - STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍ BUDOVY OTP (SO.01)

17-025

TABULKA VÝROBKŮ PSV - KLEMPÍŘSKÉ

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TABULEK PSV VÝROBKŮ JSOU VÝKRESY PŮDORYSŮ, ŘEZŮ A POHLEDŮ ! PŘED VÝROBOU PRVKŮ NUTNO PŘEMĚŘIT A PŘEKONTROLOVAT VEŠKERÉ SKUTEČNÉ ROZMĚRY !

Označení	Schéma	Rozměry [mm]	Popis						Poznámka
						1.NP	STŘECHA	Celkem (Jednotka)	
K4			závěsný žlabový kotlík, kónický - napojující stávající podokapní střešní žlab a nové svislé dešťové svody, na zadní straně se zapuštěnou svorkou, neviditelné upevnění obloukové roury a svodového kolena - systémové řešení svislý odpadní svod-viz prvek K2, podokapní žlab stávající		-	-	4	4 bm	materiál: pozinkovaný plech

UPOZORNĚNÍ:

- VEŠKERÉ OPLECHOVÁNÍ A KLEMPÍŘSKÉ PRVKY : POZINKOVANÝ PLECH, RESP. POZINKOVANÝ LAKOVANÝ PLECH (VNĚJŠÍ PARAPETY), NA POŽADOVANÝCH MÍSTECH POPLASTOVANÝ - ODSÍN RAL BUDE ZPŘESNĚN ARCHITEKTEM V PRŮBĚHU REALIZACE, NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ VYBRANÉHO DODAVATELE
- PŘI PROVÁDĚNÍ OPLECHOVÁNÍ A KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ NUTNO POSTUPOVAT V SOULADU S ČSN 73 3610 - KLEMPÍŘSKÉ PRÁCE STAVEBNÍ
- VEŠKERÁ UVEDENÁ MNOŽSTVÍ JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, NUTNO PŘIPOČÍTAT NAPŘ. 10% NA PROSTŘIH, APOD.
- VEŠKERÉ SPOJE JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÍCH DÍLŮ A KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ, VČ. NÁVAZNOSTI NA OKOLNÍ KONSTRUKCE MUSÍ BÝT VODOTĚSNÉ A SNĚHUTĚSNÉ
- PROJEKT ŘEŠÍ POUZE HLAVNÍ KLEMPÍŘSKÉ PRVKY A PRÁCE; DETAILS PROVEDE DODAVATEL KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ DLE SYSTÉMU A DLE PŘÍSLUŠNÉ ČSN 73 3610