



ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

KRESLIL

Ing. Michaela Truhlářová

Petr Suchomel

INVESTOR: Město Netolice, Mírové Náměstí 208, 38411 Netolice

AKCE

STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY ODBORNĚ TECHNICKÉHO
PAVILONU V AREÁLU ZŠ BAVOROVSKÁ, NETOLICE
parc.č. 871 - k.ú. NETOLICE
D.1.8. PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM A PZTS

PŘÍLOHA

02

ČÍSLO PARÉ

VÝKRES

VÝKAZ MATERIÁLU

STUPEŇ

DPS

MĚŘÍTKO

—

DATUM

05/2017

FORMÁT

xA4

ČÍSLO ZAKÁZKY

283A/2017

REVIZE

Položkově vyčíslené práce a rozpočet dle vlastní cenové kalkulace							
Název a popis	počet	jedn.	jednotková cena materiálu	materiál celkem	cena montáže	montáž celkem	cena celkem bez DPH
PZS - POPLACHOVÝ ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉM							
Poplachová ústředna pro 48 zón, se zdrojem a krytem včetně prostoru pro baterii.	1,00	ks					0,00
Plechová skříň uzamykatelná pro ovládací klávesnici	1,00	ks					0,00
Ovládací klávesnice s displejem 3x řádek	1,00	ks					0,00
Sběrníkový GSM komunikátor pro jednu SIM kartu, max. přenos na čtyři telefonní čísla	1,00	ks					0,00
Magnetický dveřní kontakt	30,00	ks					0,00
Propojovací krabice s kontaktem v zápusném provedení	17,00	ks					0,00
Pohybový PIR detektor , PIR detektor s půlkulovou čočkou a dosahem 15m	8,00	ks					0,00
Pohybový PIR detektor stropní	4,00	ks					0,00
SIM kartu dodá investor	1,00	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poplašná siréna včetně zálohového akumulátoru	1,00	ks					0,00
Rozšiřující expander pro 8 zón včetně skříně	3,00	ks					0,00
Zálohový akumulátor 12V/17Ah	1,00	ks					0,00
Kabel CYSY 2x1	60,00	m					0,00
Kabel UTP cat.5e	850,00	m					0,00
Trubka ohebná 20mm	800,00	m					0,00
Lišta LV 16x16	100,00	m					0,00
Stropní kabelové příchytky	700,00	ks					0,00
pomocný materiál	0.03	%					0,00
Přístupový systém							
Modul TCP/IP	1,00	ks					0,00
Venkovní čtečka včetně instalační krabice	1,00	ks					0,00
Řídící jednotka	1,00	ks					0,00
Elektrozámek dodávkou stavby	1,00	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kabel UTP cat.5e	40,00	m					0,00
Trubka ohebná 20mm	40,00	m					0,00
Přístupové karty přesný počet bude určen investorem v průběhu výstavby	50,00	ks					0,00
Napájecí zdroj 12V	1,00	ks					0,00
Stropní kabelové příchytky	30,00	ks					0,00
pomocný materiál	0.03	%					0,00
HZS							
Stavební přípomocce (vrtání, sekání, apod..)	80,00	hod	0,00	0,00			0,00
Dokumentace skutečného provedení	5,00	hod	0,00	0,00			0,00
Zaškolení obsluhy	2,00	hod	0,00	0,00			0,00
Revize	2,00	hod	0,00	0,00			0,00
Cena bez DPH							
- Kč							