SMLOUVA O DÍLO

č. 856/TB/PI/2026/15

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník")

I. Smluvní strany

Objednatel:

- **Název:** Obec Vrcovice
- **Sídlo:** Vrcovice 63, 397 01 Písek
- **IČO:** 00476471
- **Zastoupená:** starostkou obce Markétou Nepodalovou
- **Bankovní spojení:**
- *(dále jen „Objednatel")*

a

Zhotovitel:

- **Název/Jméno:** STRABAG SIS a.s.
- **Sídlo/Místo podnikání:** Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
- **IČO:** 453 59 041
- **DIČ:** CZ45359041
- **Zápis v OR:** vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 24650
- **Zastoupená:** Ing. Petrem Řimnáčem, technickým vedoucím PJ, na základě plné moci Markétou Maříkovou, ekonomickou vedoucí PJ, na základě plné moci
- **Bankovní spojení:** Česká spořitelna a.s., 801200379/0800
- *(dále jen „Zhotovitel")*

II. Předmět smlouvy a přesná identifikace projektu

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo v rámci projektu s názvem:

„Výstavba multifunkčního hřiště" *(dále jen „dílo" nebo „projekt")*.

2. Přesný rozsah prací a specifikace díla jsou definovány v příloze č. 1 této smlouvy (Položkový rozpočet / Projektová dokumentace), která tvoří její nedílnou součást.
3. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli sjednanou cenu za podmínek uvedených v této smlouvě.

III. Termín a místo realizace

1. Zhotovitel se zavazuje zahájit a dokončit práce v následujících termínech:
    - **Zahájení prací:** 20.7.2026
    - **Dokončení a předání díla:** nejpozději do **30. 11. 2026**
2. Smluvní strany výslovně berou na vědomí, že projekt je spolufinancován z Krajského investičního fondu (KIF) a **termín dokončení realizace díla je fixní a nejpozději do 31. 12. 2026**. Zhotovitel garantuje, že dílo bude do tohoto data kompletně dokončeno, předáno a schopno užívání.

IV. Cena díla a způsob jejích změn

1. Cena za kompletní a řádné provedení díla v rozsahu článku II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky Zhotovitele a činí:
    - **Cena bez DPH:** 3 684 746,53 Kč
    - **DPH 21:** 773 796,77 Kč
    - **Cena celkem včetně DPH:** 4 458 543,30 Kč
2. **Sjednaná cena je pevná**, nejvýše přípustná a obsahuje veškeré náklady Zhotovitele spojené s realizací díla.
3. Změna sjednané ceny je možná pouze za těchto podmínek:
    - Pokud Objednatel v průběhu realizace písemně požaduje práce, které nejsou předmětem této smlouvy (vícepráce), nebo požaduje vypuštění některých prací (méněpráce).
    - Jakékoliv změny ceny (vícepráce/méněpráce) musí být před jejich realizací písemně odsouhlaseny oběma stranami formou **datovaného a číslovaného dodatku k této smlouvě**, a to včetně ocenění dle položkového rozpočtu. Bez tohoto dodatku nemá Zhotovitel právo na zaplacení víceprací.

V. Platební podmínky a oddělené fakturování

1. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli žádné zálohy. Cena za dílo bude hrazena na základě průběžných faktur vystavené Zhotovitelem po předání a převzetí díla (nebo jeho ucelené části).

2. S ohledem na podmínky dotačního programu KIF se Zhotovitel zavazuje k **přísně oddělenému fakturování způsobilých a nezpůsobilých výdajů projektu**.

3. Zhotovitel je povinen vystavit:

   - **Fakturu č. 1 (Způsobilé výdaje):** Bude obsahovat výhradně položky a práce, které splňují podmínky způsobilých výdajů dle dotačního programu KIF v celkové výši [Doplnit] Kč.

   - **Fakturu č. 2 (Nezpůsobilé výdaje):** Bude obsahovat položky a práce, které jsou pro účely dotace KIF nezpůsobilé (např. vícepráce, nadstandardy) v celkové výši [Doplnit] Kč.

Každá faktura musí obsahovat text: *„Financováno z prostředků Krajského investičního fondu v rámci projektu:* Výstavba multifunkčního hřiště.

4. Splatnost faktur se sjednává na **30 dnů** od data jejich doručení Objednateli.

VI. Povinnost dodržet podmínky dotačního programu

1. Zhotovitel bere na vědomí, že finanční prostředky na úhradu díla jsou částečně kryty z dotace Krajského investičního fondu (KIF).

2. Zhotovitel se zavazuje plně respektovat a dodržovat veškeré podmínky dotačního programu KIF, které se vztahují k realizaci díla, a o kterých byl Objednatelem informován.

3. Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli, poskytovateli dotace a dalším kontrolním orgánům veškerou potřebnou součinnost, dokumentaci a informace prokazující řádné plnění podmínek dotace, a to i po dokončení díla po dobu archivační lhůty dotačního programu (zpravidla 10 let).

VII. Sankce a smluvní pokuty

1. Pokud Zhotovitel nedodrží sjednaný termín dokončení a předání díla (čl. III. odst. 1), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši **0,1 % z celkové ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení**.

2. Pokud Zhotovitel nedodrží nejzazší dotační termín realizace, tj. **31. 12. 2026**, a v důsledku tohoto prodlení dojde k odejmutí, neposkytnutí nebo krácení dotace z Krajského investičního fondu (KIF), je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši odpovídající **přiznané/očekávané částce dotace**, o kterou Objednatel přišel.

3. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody v plné výši, která mu prodlením Zhotovitele vznikla.

4. V případě prodlení Objednatele s úhradou faktury má Zhotovitel právo požadovat úrok z prodlení v zákonné výši.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Jakékoliv změny a doplňky této smlouvy lze provádět pouze písemně, formou vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
2. Tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. Uveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel (Obec Vrcovice) bezodkladně po podpisu smlouvy.
3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v Registru smluv.
4. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.

Přílohy:

- Příloha č. 1 – Položkový rozpočet / Specifikace díla
- Příloha č. 2 - Plná moc Zhotovitele

V Písku dne 15.7.2026

Ve Vrcovicích dne 16.7.2026

Za Zhotovitele: STRABAG SIS a.s.

STRABAG
STRABAG SIS a.s.
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
IČ: 45359041
(74)

Ing. Petr Římnáč, technický vedoucí PJ
na základě plné moci

Markéta Maříková, ekonomická vedoucí PJ
na základě plné moci

Za Objednatele:

OBEC VRCOVICE
VRCOVICE 63
397 01 PÍSEK
IČO: 004 76 471

Markéta Nepodalová, starostka obce

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	2024_60	**Novostavba víceúčelového hřiště, p.č.p 59/2, k.ú. Vrcovice**

Objednatel:	**Obec Vrcovice** **63** **39701 Vrcovice**	IČO: **00476471** DIČ:
Zhotovitel:	**STRABAG SIS a.s.** **Kačírkova 982/4** **158 00 Praha 5**	IČO: **453 59 041** DIČ: **CZ45359041**
Vypracoval:	**Ing. Miroslav Sukup**	

Rozpis ceny			Celkem
HSV			2 999 446,07
PSV			570 488,02
MON			0,00
Vedlejší náklady			83 293,15
Ostatní náklady			31 519,29
Celkem			**3 684 746,53**

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	**12** %	**0,00** CZK
Snížená DPH	**12** %	**0,00** CZK
Základ pro základní DPH	**21** %	**3 684 746,53** CZK
Základní DPH	**21** %	**773 796,77** CZK
Zaokrouhlení		**0,00** CZK
Cena celkem s DPH		**4 458 543,30 CZK**

v **Písku** dne **19.06.2026**

STRABAG SIS a.s. Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

Za zhotovitele

OBEC VRCOVICE
VRCOVICE 63
397 01 PÍSEK
IČO: 004 76 471

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
IO 01	**Sítě**	**0,00**	**80 535,48**	**16 912,45**	**97 447,93**	**2**
1	Sítě	0,00	80 535,48	16 912,45	97 447,93	2
SO 01	**Hřiště**	**0,00**	**2 461 210,21**	**516 854,14**	**2 978 064,35**	**67**
1	Hřiště	0,00	2 461 210,21	516 854,14	2 978 064,35	67
SO 02	**Oplocení hřiště**	**0,00**	**907 222,81**	**190 516,79**	**1 097 739,60**	**25**
1	Oplocení hřiště	0,00	907 222,81	190 516,79	1 097 739,60	25
SO 03	**Vsakovací jímka**	**0,00**	**120 965,59**	**25 402,77**	**146 368,36**	**3**
1	Vsakovací jímka	0,00	120 965,59	25 402,77	146 368,36	3
SO VRN	**Vedlejší a ostatní náklady**	**0,00**	**114 812,44**	**24 110,61**	**138 923,05**	**3**
1	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	114 812,44	24 110,61	138 923,05	3
Celkem za stavbu		0,00	3 684 746,53	773 796,77	4 458 543,30	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			1 219 026,43	33,1
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			132 516,30	3,6
4	Vodorovné konstrukce	HSV			37 031,74	1,0
5	Komunikace	HSV			1 286 901,45	34,9
8	Trubní vedení	HSV			120 468,46	3,3
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			113 409,43	3,1
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			47 280,39	1,3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			42 811,87	1,2
762	Konstrukce tesařské	PSV			177 193,68	4,8
767	Konstrukce zámečnické	PSV			393 294,34	10,7

VN	Vedlejší náklady	VN			83 293,15	2,3
ON	Ostatní náklady	ON			31 519,29	0,9
Cena celkem					3 684 746,53	100,0

Položkový rozpočet

S:	2024_60	Novostavba víceúčelového hřiště, p.č.p 59/2, k.ú. Vrcovice
O:	IO 01	Sítě
R:	1	Sítě

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		**Zemní práce**				**8 733,72**
1	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3	m3	3,20000	1 760,97	5 635,10
		vpusti : 1*1*1,6*2		3,20000		
2	133201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.3	m3	3,20000	176,10	563,52
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 3,20000		3,20000		
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	0,72500	456,80	331,18
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 2,47500*-1		-2,47500		
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 3,20000		3,20000		
4	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	7,25000	45,68	331,18
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 0,72500*10		7,25000		
5	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	0,72500	48,49	35,16
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 0,72500		0,72500		
6	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	2,47500	648,49	1 605,01
		šachta : 1*1*1,6*2-0,5*0,5*1,45*2		2,47500		
7	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	0,72500	274,08	198,71
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 0,72500		0,72500		
8	00572400R	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI á 25 kg	kg	0,17040	198,71	33,86
Díl: 4		**Vodorovné konstrukce**				**382,80**
9	452311131R00	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	0,05000	7 655,90	382,80
		pod UV : 0,5*0,5*0,1*2		0,05000		
Díl: 8		**Trubní vedení**				**70 967,26**
10	899231111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení mříže	kus	2,00000	2 555,81	5 111,62
		Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 2,00000		2,00000		
11	831350012RA0	Kanalizace z trub PVC hrdlových D 160 mm	m	57,50000	651,97	37 488,28
		dle STZ : 57,5		57,50000		
12	894411020RAF	Vpusť uliční z dílců DN 450,s kal.košem,s výtokem DN 150, mříž litina 500x500 40 t, hl. 1,59 m	kus	2,00000	14 183,68	28 367,36
Díl: 99		**Staveništní přesun hmot**				**451,70**
13	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	0,99281	454,97	451,70
Celkem						**80 535,48**

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	2024_60	Novostavba víceúčelového hřiště, p.č.p 59/2, k.ú. Vrcovice
O:	SO 01	Hřiště
R:	1	Hřiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		**Zemní práce**				**1 162 768,87**
1	111301111R00	Sejmutí drnu tl. do 10 cm, s přemístěním do 50 m	m2	756,00000	57,56	43 515,36
		hřiště : 21*36		756,00000		
2	112101124R00	Kácení stromů jehličnatých o průměru kmene 70-90cm	kus	3,00000		0,00
		borovce : 3		3,00000		
3	112111111R00	Spálení větví všech druhů stromů	kus	3,00000		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 3,00000		3,00000		
4	112201104R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 70 - 90 cm	kus	3,00000		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 3,00000		3,00000		
5	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3	272,13685	265,65	72 293,15
		hřiště : 13,66*13,85*0,35		66,21685		
		odsvahování : 17,6*18*(((440,5-439)/2)-0,1)		205,92000		
6	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	272,13685	26,56	7 227,95
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 272,13685		272,13685		
7	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	17,04000	863,35	14 711,48
		drenáže : 0,4*0,4*(92+14,5)		17,04000		
8	132201119R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ	m3	17,04000	86,34	1 471,23
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 17,04000		17,04000		
9	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3	m3	0,07200	1 932,27	139,12
		patka pouzdra : 0,3*0,3*(0,75-0,35)*2		0,07200		
10	133201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.3	m3	0,07200	193,23	13,91
		Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 0,07200		0,07200		
11	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	260,55885	228,40	59 511,64
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 756,00000*0,1		75,60000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 272,13685		272,13685		
		Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 104,29000*-1		-104,29000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 0,07200		0,07200		
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 17,04000		17,04000		
12	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	2 605,58850	22,84	59 511,64
		Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 260,55885*10		2 605,58850		
13	162301418R00	Vod.přemístění kmenů jehlič., D 90cm do 5000 m	kus	3,00000		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 3,00000		3,00000		
14	162301424R00	Vodorovné přemístění pařezů D 90 cm do 5000 m	kus	3,00000		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 3,00000		3,00000		
15	162301918R00	Příplatek za dalších 5000m - kmeny jehlič. D 90cm	kus	9,00000		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 3,00000*3		9,00000		
16	162301924R00	Příplatek za dalších 5000m - pařezy D 90cm	kus	9,00000		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 3,00000*3		9,00000		
17	162702292R00	Poplatek za skládku: větve a kulatina, číslo odpadu 200138	t	1,05000		0,00
		pařezy borovice : 3*0,350		1,05000		
18	171101103R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 100% PS	m3	104,29000	205,28	21 408,65
		násyp hřiště : 17,6*18*(((439-437,5)/2)-0,1-0,35)		95,04000		
		dosyp podél obrub : (25*13-24*12)*(0,35-0,1)		9,25000		
19	171151101R00	Hutnění boků násypů	m2	183,50000	73,78	13 538,63

Položkový rozpočet

S:	2024_60	Novostavba víceúčelového hřiště, p.č.p 59/2, k.ú. Vrcovice
O:	SO 01	Hřiště
R:	1	Hřiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		plocha dle cad : 183,5		183,50000		
20	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	260,55885	48,49	12 634,50
		Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 260,55885		260,55885		
21	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	325,00000	38,32	12 454,00
		hřiště : (24+1)*(12+1)		325,00000		
22	182101101R00	Svahování v zářezech v hor. 1 - 4	m2	194,88000	85,42	16 646,65
		plocha dle cad : 194,88		194,88000		
23	182201101R00	Svahování násypů	m2	183,50000	115,11	21 122,69
		Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 183,50000		183,50000		
24	182301122R00	Rozprostření ornice, svah, tl. 10-15 cm, do 500 m2	m2	378,38000	86,34	32 669,33
		Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 194,88000		194,88000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 183,50000		183,50000		
25	183403115R00	Obdělání půdy kultivátorováním na svahu 1:2	m2	378,38000	3,29	1 244,87
		Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 378,38000		378,38000		
26	183403253R00	Obdělání půdy hrabáním, na svahu 1:2	m2	378,38000	10,28	3 889,75
		Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 378,38000		378,38000		
27	184302121R00	Výsadba sazenic do 25 cm+jamka 25x25 zab.zem.1-3	kus	1 513,52000	113,74	172 147,76
		svah půdopokryvné dřeviny :				
		378,38*4		1 513,52000		
28	184921098R00	Mulčování rostlin tl. do 0,15 m, svah do 1:1	m2	378,38000	435,79	164 894,22
		svahy : 378,38		378,38000		
29	185804312R00	Zalití rostlin vodou plochy nad 20 m2	m3	75,70000	611,20	46 267,84
		rostliny 5x 10l : (1514)*0,01*5		75,70000		
30	185851111R00	Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km	m3	75,70000	586,53	44 400,32
		Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 75,70000		75,70000		
31	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	260,55885	274,08	71 413,97
		Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 260,55885		260,55885		
32	02651200R	Dřišťál - Berberis thunbergii v. 20-40 cm	kus	756,76000	89,08	67 412,18
		Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 1513,52000*0,5		756,76000		
33	02656015R	Brslen fortuneův - Euonymus fortunei v. 15-20 cm	kus	756,76000	102,78	77 779,79
		Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 1513,52000*0,5		756,76000		
34	10391100R	Kůra mulčovací VL	m3	56,75700	2 192,65	124 448,24
		Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 378,38000*0,15		56,75700		
Díl: 2		**Základy a zvláštní zakládání**				**59 814,64**
35	212971110R00	Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5	m2	170,40000	34,95	5 955,48
		drenáž : 0,4*4*(92+14,5)		170,40000		
36	275313611R00	Beton základových patek prostý C 16/20	m3	0,13500	6 885,29	929,51
		patka pouzdra : 0,3*0,3*0,75*2		0,13500		
37	275353122R00	Bednění kotev.otvorů patek do 0,05 m2, hl. 0,7 m	kus	2,00000	897,61	1 795,22
		patka pouzdra : 2		2,00000		
38	212810010RAC	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek, lože štěrkopísek a obsyp kamenivo, trubky d 100 mm	m	92,00000	413,36	38 029,12
		drenáž : 92		92,00000		
39	212810010RAD	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek, lože štěrkopísek a obsyp kamenivo, trubky d 160 mm	m	14,50000	516,76	7 493,02
		drenáž : 14,5		14,50000		

Položkový rozpočet

S:	2024_60	Novostavba víceúčelového hřiště, p.č.p 59/2, k.ú. Vrcovice
O:	SO 01	Hřiště
R:	1	Hřiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
40	69366198R	Geotextilie FILTEK 300 g/m2 ze 100% PP	m2	195,96000	28,64	5 612,29
		Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 170,40000*1,15		195,96000		
Díl: 4		**Vodorovné konstrukce**				**36 648,94**
41	451971112R00	Položení vrstvy z geotextilie, uchycení sponami	m2	378,38000	32,86	12 433,57
		opláštění svahu plocha dle cad : 378,38		378,38000		
42	67313126R	Geotextilie kokosová Geomanet K700 EKO	m2	435,13700	55,65	24 215,37
		Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 378,38000*1,15		435,13700		
Díl: 5		**Komunikace**				**1 011 617,83**
43	564761111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 20 cm	m2	294,00000	283,75	83 422,50
		hřiště : 294		294,00000		
44	564811112RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 6 cm štěrkodrť frakce 0-32 mm	m2	294,00000	113,25	33 295,50
		hřiště : 294		294,00000		
45	576132111R00	Koberec asfaltový drenážní AKOH nad 3 m 4 cm	m2	294,00000	532,49	156 552,06
		hřiště : 294		294,00000		
46	576411125R00	Koberec asfaltový drenážní AKOJ,nad 3 m, tl. 40 mm	m2	294,00000	509,60	149 822,40
		hřiště : 294		294,00000		
47	589651111R00	Kryt sportovních ploch polyuretanový EP tl 13 mm, barva zelená	m2	294,00000	1 754,12	515 711,28
		hřiště : 294		294,00000		
48	589651121R00	Lajnování sportovních ploch do š.12 cm	m	235,28400	109,63	25 794,18
		černá : (2,2*2+3+1,6+0,15+1,414+4,8*2+7,2)*2+12+7,54		74,26800		
		modrá : (5,8*2+4,9+5,655+3,93+0,375*2+0,385*2)*2		55,21000		
		červená : 9*2+12,8		30,80000		
		žlutá : 18*2+9*4+0,5*4		74,00000		
		bílá : 0,503*2		1,00600		
49	NC 12	D+M patky a pouzdra pro sloupky volejbal,tenis vč potřebných prací	ks	2,00000	6 023,60	12 047,20
		2		2,00000		
50	NC 13	D+M Souprava pro volejbal, nohejbal POZ	sada	1,00000	16 581,89	16 581,89
51	NC 14	D+M souprava pro tenis POZ	sada	1,00000	18 390,82	18 390,82
Díl: 91		**Doplňující práce na komunikaci**				**113 409,43**
52	916231002R00	Osazení obrub ploch pro TV s pouzdry pro oplocení	m	77,00000	371,38	28 596,26
		77		77,00000		
53	917932131R00	Osazení betonové prefa přídlažby do lože z C20/25	m	43,50000	581,66	25 302,21
		43,5		43,50000		
54	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 25/30	m3	9,52500	3 882,59	36 981,67
		Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 77,00000*0,05		3,85000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 53 : 43,50000*0,05		2,17500		
		Odkaz na mn. položky pořadí 57 : 35,00000*0,1		3,50000		
55	592162116R	Přídlažba silniční nízká ABK 50/25/8 přírodní	kus	91,35000	124,21	11 346,58
		43,5/0,5		87,00000		
		Koeficient : 0,05		4,35000		
56	59217003R	Obrubník parkový betonový 80 x 250 x 1000 mm přírodní	kus	79,31000	141,00	11 182,71
		77*1,03		79,31000		
Díl: 93		**Dokončovací práce inženýrských staveb**				**47 280,39**

Položkový rozpočet

S:	2024_60	Novostavba víceúčelového hřiště, p.č.p 59/2, k.ú. Vrcovice
O:	SO 01	Hřiště
R:	1	Hřiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
57	935112111R00	Osazení přík.žlabu do C8/10 tl.10cm z tvárnic 50cm	m	35,00000	772,00	27 020,00
		35		35,00000		
58	59227518R	Žlab betonový PRESBETON TBM 1-65/33	kus	111,36364	181,93	20 260,39
		35/0,33		106,06061		
		Koeficient : 0,05		5,30303		
Díl: 99		**Staveništní přesun hmot.**				**29 670,11**
59	998227121R00	Přesun hmot,umělé sport.povrchy,kryt z granulátu	t	326,08102	90,99	29 670,11
	Celkem					**2 461 210,21**

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	2024_60	Novostavba víceúčelového hřiště, p.č.p 59/2, k.ú. Vrcovice
O:	SO 02	Oplocení hřiště
R:	1	Oplocení hřiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		**Zemní práce**				**6 883,02**
1	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3	m3	2,04750	1 932,27	3 956,32
		patka oplocení :				
		východní : 0,3*0,3*(1-0,35)*14		0,81900		
		západní : 0,3*0,3*(1-0,35)*13		0,76050		
		jižní : 0,3*0,3*(1-0,35)*4		0,23400		
		severní : 0,3*0,3*(1-0,35)*4		0,23400		
2	133201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.3	m3	2,04750	193,23	395,64
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 2,04750		2,04750		
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	2,04750	456,80	935,30
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 2,04750		2,04750		
4	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	20,47500	45,68	935,30
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 2,04750*10		20,47500		
5	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	2,04750	48,49	99,28
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 2,04750		2,04750		
6	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	2,04750	274,08	561,18
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 2,04750		2,04750		
Díl: 2		**Základy a zvláštní zakládání**				**51 760,00**
7	275313611R00	Beton základových patek prostý C 16/20	m3	2,36250	6 885,29	16 266,50
		patky oplocení :				
		východní : 0,3*0,3*(0,75)*14		0,94500		
		západní : 0,3*0,3*(0,75)*13		0,87750		
		jižní : 0,3*0,3*(0,75)*4		0,27000		
		severní : 0,3*0,3*(0,75)*4		0,27000		
8	275353112R00	Bednění kotev.otvorů patek do 0,02 m2, hl. 0,7 m	kus	35,00000	1 014,10	35 493,50
		patka oplocení : 4+4+14+13		35,00000		
Díl: 5		**Komunikace**				**275 283,62**
9	NC 7	D+M konstrukce pro streetbal - pevná součást oplocení POZ	ks	2,00000	49 935,95	99 871,90
		2		2,00000		
10	NC2	D+M fotbalová branka - pevná součást oplocení POZ	kus	2,00000	87 705,86	175 411,72
Díl: 99		**Staveništní přesun hmot**				**2 808,15**
11	998227121R00	Přesun hmot,umělé sport.povrchy,kryt z granulátu	t	6,17216	454,97	2 808,15
Díl: 762		**Konstrukce tesařské**				**177 193,68**
12	762132135R00	Montáž bednění stěn, prkna hoblovaná 32 mm na sraz	m2	63,50000	644,09	40 899,72
		oplocení : 1*(24*2+12*2-2,5-3*2)		63,50000		
13	6051260RX	Prkno, fošna SM/JD hoblované šířky 180mm vč., lazurovacího nátěru 3x,dodávka	m3	5,26125	17 404,13	91 567,48
		oplocení : 91,5*1*0,05		4,57500		
		Koeficient : 0,15		0,68625		
		Koeficient :				
14	309850070RX	Šroub s plochou kulovou hlavou a čtyřhranem matice, podložka, pozinkované	kus	720,00000	6,85	4 932,00
		oplocení : (11+13+6+6)*5*2*2		720,00000		
15	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	2,90385	13 704,04	39 794,48
Díl: 767		**Konstrukce zámečnické**				**393 294,34**

Položkový rozpočet

S:	2024_60	Novostavba víceúčelového hřiště, p.č.p 59/2, k.ú. Vrcovice
O:	SO 02	Oplocení hřiště
R:	1	Oplocení hřiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
16	338171121R00	Osazení sloupků plot.ocelových nad 2,6 m,zalitím	kus	35,00000	622,55	21 789,25
		oplocení : 13+14+4+4		35,00000		
17	767920240R00	Montáž vrat na ocelové sloupky, plochy do 8 m2	kus	2,00000	4 796,41	9 592,82
		1+1		2,00000		
18	767995102R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg	kg	180,00000	26,04	4 687,20
		kotevní plotny pro uchycení mantinelů : 360*0,5		180,00000		
19	767995104R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg	kg	821,40000	31,52	25 890,53
		sloupky oplocení : 4,75*(8+8+2+2)*5,55+1,75*(5+5+2+2)*5,55+(2,5+2+2)*5,55		699,30000		
		sloupky ztužení : 2,75*(2+2+2+2)*5,55		122,10000		
20	NC1	Kotevní prvky pro uchycení desek mantinelu , přivařený ke sloupkům oplocení	kus	360,00000	64,71	23 295,60
		kotevní plotny pro uchycení mantinelů : (11+13+6+6)*2*5		360,00000		
21	NC4	BRANKA 1000x2000 mm vč výplně	ks	1,00000	14 389,24	14 389,24
22	NC5	D+M SÍT PRO OPLOCENÍ PE 45/45/3, zelená vč podružného mat	m2	206,50000	678,35	140 079,28
		24*2*3		144,00000		
		12*2*3		72,00000		
		-3*2*2		-12,00000		
		2,5*1		2,50000		
23	NC6	BRÁNA 2500x2000 mm	kus	1,00000	28 093,28	28 093,28
		1		1,00000		
24	14120871R	Trubka bezešvá hladká 11 353.0, rozměr 60,3 x 4,0 mm	m	155,40000	685,20	106 480,08
		sloupky oplocení : 4,75*(8+8+2+2)+1,75*(5+5+2+2)+(2,5+2+2)		126,00000		
		sloupky ztužení : 2,75*(2+2+2+2)		22,00000		
		Koeficient : 0,05		7,40000		
25	NC3	Žárové zinkování vč dopravy	kg	1 001,40000	13,70	13 719,18
		Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 821,40000		821,40000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 180,00000		180,00000		
26	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	1,16004	4 549,74	5 277,88
Celkem						**907 222,81**

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	2024_60	Novostavba víceúčelového hřiště, p.č.p 59/2, k.ú. Vrcovice
O:	SO 03	Vsakovací jímka
R:	1	Vsakovací jímka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		**Zemní práce**				**40 640,82**
1	111301111R00	Sejmutí drnu tl. do 10 cm, s přemístěním do 50 m	m2	6,00000	57,56	345,36
		vsak jama : 2*2		4,00000		
		šachty : 1*1*2		2,00000		
2	131201201R00	Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3	m3	11,60000	1 288,18	14 942,89
		2*2*(3-0,1)		11,60000		
3	131201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.3	m3	11,60000	128,82	1 494,31
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 11,60000		11,60000		
4	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3	m3	2,00000	1 932,27	3 864,54
		kan šachty : 1*1*1*2		2,00000		
5	133201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.3	m3	2,00000	193,23	386,46
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 2,00000		2,00000		
6	151101201R00	Pažení stěn výkopu - příložné - hloubky do 4 m	m2	24,00000	109,63	2 631,12
		2*4*3		24,00000		
7	151101211R00	Odstranění pažení stěn - příložné - hl. do 4 m	m2	24,00000	54,82	1 315,68
		2*4*3		24,00000		
8	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	12,48800	456,80	5 704,52
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 6,00000*0,1		0,60000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 11,60000		11,60000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 1,71200*-1		-1,71200		
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 2,00000		2,00000		
9	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	124,88000	22,84	2 852,26
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 12,48800*10		124,88000		
10	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	12,48800	48,49	605,54
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 12,48800		12,48800		
11	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	1,71200	405,31	693,89
		šachta : 1*1*1*2-0,4*0,4*0,9*2		1,71200		
12	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	5,68000	34,95	198,52
		nad jímkou : 2*2		4,00000		
		šachty : 1*1*2-0,4*0,4*2		1,68000		
13	181301105R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 25-30 cm,do 500m2	m2	5,68000	86,34	490,41
		nad jímkou : 2*2		4,00000		
		šachty : 1*1*2-0,4*0,4*2		1,68000		
14	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	5,68000	31,79	180,57
		nad jímkou : 2*2		4,00000		
		šachty : 1*1*2-0,4*0,4*2		1,68000		
15	183403114R00	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině	m2	5,68000	3,29	18,69
		nad jímkou : 2*2		4,00000		
		šachty : 1*1*2-0,4*0,4*2		1,68000		
16	183403153R00	Obdělání půdy hrabáním, v rovině	m2	5,68000	10,28	58,39
		nad jímkou : 2*2		4,00000		
		šachty : 1*1*2-0,4*0,4*2		1,68000		
17	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	12,48800	274,08	3 422,71
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 12,48800		12,48800		
18	00572400R	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI á 25 kg	kg	0,17040	198,71	33,86
		Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 5,68000*0,03		0,17040		

Položkový rozpočet

S:	2024_60	Novostavba víceúčelového hřiště, p.č.p 59/2, k.ú. Vrcovice
O:	SO 03	Vsakovací jímka
R:	1	Vsakovací jímka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
19	10364200R	Ornice pro pozemkové úpravy vč dopravy	m3	1,70400	822,24	1 401,10
		Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 5,68000*0,3		1,70400		
Díl: 2		**Základy a zvláštní zakládání**				**20 941,66**
20	212561111R00	Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 16-32, mm	m3	10,80000	1 700,17	18 361,84
		2*2*2,7		10,80000		
21	212753116R00	Montáž ohebné dren. trubky do rýhy DN 160,bez lože	m	2,00000	75,49	150,98
		2		2,00000		
22	289971211R00	Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 3 m	m2	31,20000	34,95	1 090,44
		2*2*2		8,00000		
		2*4*2,9		23,20000		
23	28611225.AR	Trubka PVC drenážní flexibilní d 160 mm	m	2,10000	148,00	310,80
		2*1,05		2,10000		
24	67352004R	Geotextilie netkaná PK-Nontex PET 300 g/m2	m2	35,88000	28,64	1 027,60
		31,2*1,15		35,88000		
Díl: 8		**Trubní vedení**				**49 501,20**
25	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	2,00000	2 395,47	4 790,94
		šachty : 2		2,00000		
26	894431313RBB	Šachta, D 425 mm, dl.šach.roury 1,50 m, sběrná dno KG D 160 mm, poklop šedá litina 40 t	kus	2,00000	22 355,13	44 710,26
Díl: 99		**Staveništní přesun hmot**				**9 881,91**
27	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	21,71991	454,97	9 881,91
Celkem						**120 965,59**

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	2024_60	Novostavba víceúčelového hřiště, p.č.p 59/2, k.ú. Vrcovice
O:	SO VRN	Vedlejší a ostatní náklady
R:	1	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: VN		**Vedlejší náklady**				**83 293,15**
1	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	13 704,04	13 704,04
2	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	6 852,02	6 852,02
3	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	27 408,08	27 408,08
4	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	3 494,53	3 494,53
5	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	3 494,53	3 494,53
6	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	14 498,87	14 498,87
7	005231020R	Individuální a komplexní vyzkoušení	Soubor	2,00000	3 426,01	6 852,02
		statická zatěžovací zkouška :				
		hřiště : 1+1		2,00000		
8	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000	6 989,06	6 989,06
Díl: ON		**Ostatní náklady**				**31 519,29**
9	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	10 963,23	10 963,23
10	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení pro vklad do KN	Soubor	1,00000	20 556,06	20 556,06

Celkem	**114 812,44**

Poznámky uchazeče k zadání

STRABAG SIS a.s.
Kačírkova 982/4, Jinonice
158 00 Praha 5

PLNÁ MOC

STRABAG SIS a.s.
IČO: 45359041
se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 24650
zastoupená: Ing. Martinem Bašárem, předsedou představenstva
Ing. Karlem Klofáčem, členem představenstva

(dále jen „**Zmocnitel**“)

zmocňuje

Ing. Martina Bartyzala, nar. 29. 10. 1979, bytem Potoční 1873/55, 370 08 České Budějovice - technického vedoucího provozní jednotky (dále jen „**TGL**“),

Ing. Gabrielu Svobodovou, nar. 13. 10. 1989, bytem Norberta Frýda 19, 370 05 České Budějovice - ekonomickou vedoucí provozní jednotky (dále jen „KGL“),

Ing. Aleše Chlubnu, nar. 09.03.1989, bytem Dráchov 133, 392 01 Soběslav - technického vedoucího provozní jednotky (dále jen „**TGL**“),

Ing. Pavlu Nemcovou, nar. 6. 2. 1982, bytem Česká 767, 392 01 Soběslav - ekonomickou vedoucí provozní jednotky (dále jen „KGL“),

Ing. Petra Řimnáče, nar. 25. 4. 1978, bytem Holečkova 2649/7, 370 04 České Budějovice - technického vedoucího provozní jednotky (dále jen „**TGL**“),

Markétu Maříkovou, nar. 5. 8. 1976, bytem Novodvorská 209, 397 01 Písek - ekonomickou vedoucí provozní jednotky (dále jen „KGL“),

Ing. Martina Bartizala, nar. 3. 9. 1990, bytem Pod Tratí 683, 373 82 Včelná – technického vedoucího provozní jednotky (dále jen „**TGL**“),

Ing. Ivanu Troupovou, nar. 27. 5. 1988, bytem Slavče 88, 373 21 Slavče - ekonomickou vedoucí provozní jednotky (dále jen „KGL“),

Josefa Pavlíka, nar. 8. 10. 1964, bytem A. Trägera 391/20, 370 10 České Budějovice - technického vedoucího provozní jednotky (dále jen „**TGL**“),

Janu Holou, nar. 10. 11. 1963, bytem Růžová 451, 383 01 Prachatice - ekonomickou vedoucí provozní jednotky (dále jen „KGL“),

Václava Berana, nar. 14. 9. 1973, bytem K. Štěcha 1208/10, 370 05 České Budějovice - vedoucího obchodně technického úseku oblasti (dále jen „**BR-OTÚ**“)

(dále každý samostatně jen „**Zmocněnec**“ nebo dva a více společně jen „**Zmocněnci**“)

k zastupování Zmocnitele z titulu svého pracovního zařazení při všech jednáních spojených s účastí Zmocnitele v zadávacích řízeních, zadávaných zejména podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s předpokládanou hodnotou **do 12,5 mil. Kč bez DPH** (slovy: dvanáctmilionůpětsettisíc korun českých).

Zmocněnci jsou za Zmocnitele oprávněni zejména podávat a podepisovat nabídky a žádosti o účast a všechny dokumenty, které tvoří součást nabídek a/nebo žádostí o účast, podávat námitky proti úkonům zadavatele, podávat návrhy na přezkoumání úkonů zadavatele, uzavírat smlouvy se zadavatelem, uplatňovat nároky ze smluv uzavřených se zadavatelem a potvrzovat plnění z těchto smluv.

Dále jsou Zmocněnci oprávněni zastupovat Zmocnitele při všech jednáních s fyzickými a právnickými osobami, případně s dalšími orgány a organizacemi, pokud to bezprostředně vyžaduje výkon jejich činnosti, včetně projednání a podepisování příslušných smluv a dohod, popř. dalších právních jednání v obchodních věcech, pokud hodnota jednotlivého úkonu nepřesáhne **12,5 mil. Kč bez DPH** (slovy: dvanáctmilionůpětsettisíc korun českých).

Zmocněnci jednají a podepisují vždy dva společně;
- **TGL nebo BR-OTÚ společně s příslušným KGL.**

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou do 31. 12. 2026.

V Praze dne 01.04.2026

STRABAG SIS a.s.

Ing. Martin Bašár
předseda představenstva

STRABAG
STRABAG SIS a.s.
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
IČ: 45359041
(74)

V Praze dne 01.04.2026

Ing. Karel Klofáč
člen představenstva