Sml. č. 162/2026

Příloha č. 3 ZD

Smlouva o dílo č. .....

Číslo objednatele ..... číslo zhotovitele 2026/10/1
o dodávce stavebních prací uzavřená ve shodě se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

Objednatel:

název:	**Obec Opatovice nad Labem**
sídlo:	Pardubická 160, 533 45 Opatovice nad Labem
IČ, DIČ:	002 74 011, CZ00274011
osoba oprávněná jednat:	Ing. Pavel Václav Kohout, starosta obce
bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s., pobočka Pardubice
číslo účtu:	1205472399/0800
tel., fax:	+420 466 741 081 - 084 (podatelna, ústředna)
e-mail:	podatelna@opatovicenadlabem.cz

Zhotovitel:

název:	**EKOSTAV HK, s.r.o.**
sídlo:	Kydlinovská 345/69a, 503 01 Hradec Králové
IČ:	04761553
zápis v OR:	Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 36576
statutární orgán:	Ing. Luboš Brambora, jednatel
tel., fax:	
mobil:	+420 731 179 608
e-mail:	info@ekostav-hk.cz

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku smlouvu o dílo s následujícími ustanoveními

I. Předmět smlouvy

Předmětem veřejné zakázky je realizace stavby „Kanalizace ulice Klášterní – II. etapa, Opatovice nad Labem". Jedná se o vybudování části tlakové (výtlačné) splaškové kanalizace v ulici Zástěrova z potrubí PE100 RC TYP2 SDR17 KANAL d63 v délce cca 130 m a navazující gravitační části kanalizace z potrubí PP SN12 DN 250 v délce 19,1 m. Součástí stavby je rovněž uklidňující šachta a propojení gravitační části se stávající kanalizační stokou, včetně souvisejících zemních a stavebních prací dle projektové dokumentace.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem na svůj náklad a nebezpečí, a to v době sjednané touto smlouvou a prohlašuje, že disponuje veškerými nezbytnými oprávněními k realizaci předmětu této smlouvy.

II. Předmět plnění

Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace stavby „Kanalizace ul. Klášterní – II. etapa, Opatovice nad Labem" v rozsahu projektové dokumentace a soupisu prací s výkazem výměr.

Předmět plnění zahrnuje zejména provedení tlakové (výtlačné) části splaškové kanalizace z potrubí PE100 RC d63 v ulici Zástěrova, včetně příslušných tvarovek, armatur, signalizačního vodiče a výstražné fólie. Součástí je rovněž vybudování navazující gravitační části kanalizace z potrubí PP SN12 DN 250 v délce cca 19 m, provedení uklidňující kanalizační šachty včetně jejího vybavení a napojení do stávající kanalizační stoky.

Součástí plnění jsou dále veškeré související zemní práce, výkopy, lože a obsypy potrubí, zásypy a hutnění, potřebné úpravy a obnova dotčených zpevněných a nezpevněných povrchů, osazení armatur a poklopů, tlakové zkoušky a zkoušky těsnosti, kamerová kontrola kanalizace, odvoz a likvidace vzniklých odpadů a další práce nezbytné k řádnému dokončení a uvedení stavby do provozu.

Součástí plnění je rovněž zařízení staveniště, dopravně inženýrská opatření, vytýčení stávajících inženýrských sítí, geodetické vytyčení stavby a geodetické zaměření skutečného provedení.

Předmět a rozsah zakázky je vymezen zadávací dokumentací a nabídkou účastníka podanou ke dni

2.10.2026 dle oceněného a soupisu prací a dodávek, který byl nedílnou součástí zadávacích podkladů.

III. Termín plnění

Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v termínu:
Zahájení doby plnění: **15.10.2026**
Ukončení doby plnění: **15.12.2026**

V případě, že z tohoto, či jakýchkoliv jiných důvodů na straně objednatele, nebude možné dodržet termín zahájení doby plnění, je objednatel oprávněn zahájení doby plnění posunout na pozdější dobu.

IV. Cena díla

Cena za provedení prací je stanovena jako maximální, nejvýše přípustná bez jakýchkoliv podmínek, stanovena k datu předání díla v následujícím členění a výši:

Cena celkem bez DPH	910.056,08 Kč
DPH 21 % *)	191.111,78 Kč
Cena včetně DPH	**1.101.167,86 Kč**

*) DPH bude účtováno ve výši dle platných daňových předpisů v době fakturace.

Cena vychází z nabídkového rozpočtu z nabídky účastníka, podané ke dni dd. mm. 2025, který je nedílnou součástí této smlouvy jako součást přílohy č. 2, a je platná po celou dobu realizace díla. Cena obsahuje veškeré náklady, které bude nezbytné vynaložit na úspěšné provedení díla.

Jako podklad pro stanovení cen případných změn předmětu díla bude sloužit cenová úroveň odvozená z nabídkové ceny a velikosti příslušné části předmětu díla. Pokud se bude jednat o práce a dodávky přímo v nabídce neobsažené, bude jejich cena stanovena podle prací podobných nebo na základě dohody.

V. Financování a placení

Objednatel nebude poskytovat zálohové platby; fakturace bude probíhat měsíčně na základě vzájemně odsouhlasených soupisů provedených prací až do výše 90 % z celkové ceny díla. Zbývajících 10 % bude fakturováno po protokolárním předání a převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků. Podkladem pro určení výše úhrady ve faktuře bude vzájemně odsouhlasený zápis o dílčím předání prací a dodávek ve sledovaném období a záznamy ve stavebním deníku, což bude vyjádřeno v % rozestavěnosti.

Splatnost faktur je 30 dnů ode dne doručení na adresu objednatele.

Daňový doklad musí obsahovat číslo smlouvy, název „Kanalizace ulice Klášterní – II. etapa, Opatovice nad Labem", případné číslo projektu, registrace zhotovitele, IČ zhotovitele a objednatele, DIČ zhotovitele a objednatele, název a sídlo zhotovitele a objednatele, předmět dodávky, den odeslání faktury a lhůtu splatnosti, označení banky a číslo účtu, na který má být úhrada provedena, fakturovanou částku rozdělenou na cenu bez DPH a DPH, razítko a podpis zhotovitele, označení faktury.

V případě nesouhlasu objednatele s fakturou je tento oprávněn ji vrátit se zdůvodněním nejpozději do 5 dnů od jejího obdržení.

VI. Záruční lhůty

Zhotovitel garantuje dodávky a provedení všech prací dle platných ČSN a v odpovídající kvalitě. Na provedené práce a dodávky poskytne záruční lhůtu 60 měsíců ode dne předání bez vad a nedodělků.

Na výrobky nebo komponenty zabudované do díla, na které jejich výrobce nebo dodavatel poskytuje záruční dobu jinou, se vztahuje tato záruční doba. Záruky platí za podmínek uvedených v platných záručních listech jednotlivých dodavatelů materiálů, výrobků a technologií.

VII. Majetkové sankce

V případě prodlení s termínem dokončení díla vinou na straně zhotovitele činí smluvní pokuta 3 000,- Kč za každý započatý den prodlení.

Za nesplnění termínu odstranění vad a nedodělků bránících užívání stavby činí pokuta 1 000,- Kč za každý den prodlení s odstraněním každé vady nebo každého nedodělku až do dne, kdy budou veškeré závady a nedodělky odstraněny. Nedodělky a vady nebránící užívání díla nezakládají právo na výše uvedené sankce.

Objednatel může od smluvní pokuty ustoupit, pokud zhotovitel vadu odstraní v objednatelem požadované lhůtě. Objednatel je oprávněn dát vady a nedodělky odstranit na náklad zhotovitele. V rámci doby záruky na jakost odstraňuje zhotovitel vady bezplatně.

VIII. Technické podmínky

Zhotovitel se zavazuje sjednané dílo provést s odbornou péčí v rozsahu stanoveném zadávacími podklady danými projektem stavby, přitom je povinen dodržet příslušné technické normy vztahující se k prováděnému dílu. Dílo musí být provedeno v souladu s touto smlouvou a nesmí mít nedostatky.

Zhotovitel se zavazuje, že pokud při provádění díla dle ustanovení této smlouvy zjistí z titulu své odbornosti, že pro bezchybné provedení díla co do rozsahu a funkčnosti je nezbytné provést další činnosti, které nejsou specifikovány v předmětu plnění této smlouvy, tyto po předchozí dohodě s objednatelem provede v ceně díla.

IX. Provádění prací

Zhotovitel je povinen obstarat veškeré dodávky a montážní materiál potřebný k provedení dodávky dle projektové dokumentace v 1. jakostní třídě včetně atestu pro Českou republiku.

Zhotovitel je povinen provádět všechny montážní práce či případné stavební úpravy v souladu se schválenou projektovou dokumentací, ČSN a předpisy zejména v oblasti BOZP.

Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotoveném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou činností třetí osobě.

Zhotovitel je povinen provést veškeré práce s maximálním ohledem na okolí, zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé jeho činností.

Zhotovitel se zavazuje k zadavatelem vyžádané spolupráci při řešení reklamací a záručních oprav po celou dobu trvání záruční doby stavby.

X. Součinnost objednatele

Objednatel se zavazuje obstarat s dostatečným časovým předstihem případná potřebná povolení požadovaná platnými předpisy. Po dobu nesplnění této povinnosti objednatelem není zhotovitel v prodlení s plněním svých závazků.

Objednatel je povinen dostavit se na vyzvání k provedení inspekce u vybraných kontrol nebo zkoušek.

Objednatel je povinen sledovat obsah montážního deníku a k zápisům připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li objednatel s obsahem záznamu, připojí k zápisům své stanovisko.

Objednatel vykonává na stavbě technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce a dodávky jsou prováděny v souladu se smlouvou a projektem podle technických norem a jiných právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky v průběhu prací neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku.

Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, je však oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě nebo zhotovitel provádí dílo vadné či v rozporu s požadavky s potřebami objednatele.

XI. Předání a převzetí díla

Zhotovitel splní svoji povinnost realizovat dílo dle uzavřené smlouvy o dílo sepsáním protokolu o předání a převzetí díla. Součástí předání a převzetí je i předání revizních a obdobných zpráv o zkouškách vyhrazených technických zařízení, vyžaduje-li takovou zprávu příslušná technická norma. Nepředložení takové zprávy se považuje za vadu, bránící užívání předmětu díla.

Dílo je dokončeno a převzato objednatelem tehdy, je-li bez vad a nedodělků.

Zhotovitel je povinen objednateli oznámit dokončení díla a navrhovaný termín převzetí písemně alespoň 5 dnů předem.

Zhotovitel vyklidí staveniště do pěti dnů po dokončení díla a protokolárně je předá objednateli. O předání díla bude pořízen zápis. V případě, že byly zjištěny drobné vady a nedodělky, nebránící užívání předmětu díla, provede zhotovitel jejich odstranění do 15-ti dnů, nedohodnou-li se účastníci s ohledem na technologické nebo klimatické podmínky na lhůtě jiné. Po odstranění vad a nedodělků sepíší strany dodatek k původnímu zápisu, ve kterém objednatel potvrdí zhotoviteli, že vady a nedodělky byly odstraněny.

Zhotovitel připraví před zahájením přejímacího řízení tyto nezbytné doklady, které se stanou součástí zápisu o předání a převzetí díla:

- dokumentaci skutečného provedení
- protokoly o úspěšně provedených zkouškách, případné revizní zprávy
- stavební deník
- atesty na použitý materiál

XII. Vady díla

Odpovědnost za vady díla se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě a následovně ustanoveními obchodního zákoníku.

Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady díla je nezbytná reklamace objednatele u zhotovitele nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady díly.

Reklamace musí být uplatněna písemnou formou. Objednatel je povinen vady popsat, případně uvést, jak se projevují a stanovit lhůtu pro jejich odstranění.

V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, je zhotovitel povinen zahájit práce na odstranění vad do 3 pracovních dnů od písemného oznámení vad a práce provést v dohodnuté lhůtě.

Smluvní pokuta za prodlení s termínem nastoupení k odstranění reklamačních vad po jejich nahlášení je 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení.

Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné vícenáklady, v opačném případě tyto hradí zhotovitel. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu, má objednatel právo odstranit vadu sám na náklady zhotovitele.

O odstranění vad bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, který vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno:

- jména zástupců obou smluvních stran
- číslo smlouvy o dílo
- datum uplatnění a č.j. reklamace
- popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění
- datum zahájení a ukončení odstranění vady
- celková doba trvání vady (doba od zjištění vady do jejího odstranění)
- vyjádření, zda vada bránila účelu užívání díla

Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené případně vyměněné části (revizní knihy, elektro a jiné revize, atesty certifikáty apod.) potřebné k provozování díla.

XIII. Odstoupení od smlouvy

Objednatel může odstoupit od smlouvy i v případě, že účastník uvedl v nabídce nepravdivě údaje.

Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že objednatel je v prodlení s úhradou řádně vystavené a objednatelem potvrzené faktury, které je delší než 100 dní po lhůtě splatnosti.

Objednatel může odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel provádí práce neodborně a minimálně jednou byl na tuto skutečnost upozorněn zápisem ve stavebním deníku.

XIV. Ostatní ujednání

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy je jednomyslné přijetí písemného návrhu smlouvy podepsáno statutárními zástupci zhotovitele a objednatele.

Veškeré změny předmětu díla smlouvy musí být provedeny formou písemného dodatku k této smlouvě. Věcná náplň dodatku může být odsouhlasena zápisem do stavebního deníku, který odsouhlasí zplnomocnění zástupci obou stran. Dodatky musí být postupně číslovány.

Zhotovitel se zavazuje zhotovit a objednatel se zavazuje zhotovené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu ve výši, způsobem a za podmínek uvedených v této smlouvě.

Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. §2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu v souvislosti s projektem všechny nezbytné informace a spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

XV. Závěrečná ustanovení

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, jeden pro každou smluvní stranu. Toto ustanovení neplatí, je-li smlouva podepsána elektronicky.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Tato smlouva byla schválena dne 13.10.2026 starostou obce Opatovice nad Labem.

Přílohy smlouvy - nabídka účastníka podaná ke dni 2.10.2026 včetně oceněného rozpočtu

V Opatovicích nad Labem, dne 13.10. 2026

V Hradci Králové, dne 13.10.2026

OBEC OPATOVICE NAD LABEM
Republiky 160, 533 45 Opatovice n. L.
IČ: 00274011 DIČ: CZ00274011
starosta obce

.....
objednatel
Obec Opatovice nad Labem
Ing. Pavel Václav Kohout, starosta obce

EKOSTAV HK, s.r.o.
Kydlinovská 345/69a
503 01 Hradec Králové
IČ: 047 61 553, DIČ: CZ04761553
tel.: 495 220 761

.....
zhotovitel
EKOSTAV HK, s.r.o.
Ing. Luboš Brambora, jednatel

Položkový rozpočet

Zakázka:	**Kanalizace ul. Klášterní II. Etapa, Opatovice nad Labem**		
Objednatel:	**Obec Opatovice nad Labem**	IČ:	**00274011**
	Pardubická 160	DIČ:	**CZ00274011**
	53345 Opatovice nad Labem		
Zhotovitel:	**EKOSTAV HK, s.r.o.**	IČ:	**04761553**
	Kydlinovská 345/69a	DIČ:	**CZ04761553**
	503 01 Hradec Králové		

Rozpis ceny			Celkem
HSV			910 056,08
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			**910 056,08**

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	**12** %	**0,00** CZK
Snížená DPH	**12** %	**0,00** CZK
Základ pro základní DPH	**21** %	**910 056,08** CZK
Základní DPH	**21** %	**191 111,78** CZK
Zaokrouhlení		**0,00** CZK
Cena celkem s DPH		**1 101 167,86 CZK**

v **Hradci Králové** dne **02.10.2026**

EKOSTAV HK, s.r.o.
Kydlinovská 345/69a
503 01 Hradec Králové
IČ: 047 61 553, DIČ: CZ04761553
tel.: 495 220 761

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			414 251,11
4	Vodorovné konstrukce	HSV			23 849,28
5	Komunikace pozemní	HSV			73 595,09
8	Vedení trubní dálková a přípojná	HSV			292 168,00
997	Doprava suti a vybouraných hmot	HSV			12 247,62
998	Přesun hmot	HSV			29 094,98
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	HSV			64 850,00
Cena celkem					910 056,08

Položkový rozpočet

Kanalizace ul. Klášterní II. Etapa, Opatovice nad Labem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				414 251,11
1	113108320R00	Odstranění asfaltové vrstvy nad 50 m2, tl.20 cm	m2	22,26000	230,00	5 119,80
2	919735114R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 15 - 20 cm	m	34,00000	165,00	5 610,00
3	121151103	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100, m2 tl. vrstvy do 200 mm	m2	195,00000	60,00	11 700,00
4	132112131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm s, urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v	m3	266,32000	560,00	149 139,20
5	131151100	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s, urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v	m3	7,60000	420,00	3 192,00
6	129001101	Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v, blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v	m3	5,00000	522,00	2 610,00
7	175111101	Obsypání potrubí s dodáním štěrkopísku	m3	50,94000	1 356,00	69 074,64
8	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s, uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam	m3	207,30000	250,00	51 825,00
9	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3	m3	59,02000	381,50	22 516,13
10	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	59,02000	321,50	18 974,93
11	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	295,10000	25,80	7 613,58
12	199000005R00	Poplatek za uložení výkopové zeminy	t	106,23600	300,00	31 870,80
13	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	59,02000	21,30	1 257,13
14	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m	m2	44,00000	180,00	7 920,00
15	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	44,00000	40,20	1 768,80
16	181351003	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve, svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do	m2	195,00000	90,50	17 647,50
17	180401212R00	Založení trávníku lučního výsevem ve svahu do 1:2	m2	195,00000	27,60	5 382,00
18	00572471R	Směs travní luční	kg	7,80000	132,00	1 029,60
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				23 849,28
19	451595111	Lože pod potrubí stoky a drobné objekty v, otevřeném výkopu z prohozeného výkopku	m3	15,68000	1 521,00	23 849,28
Díl:	5	Komunikace pozemní				73 595,09
20	564770001	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel., 0-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy 250mm	m2	22,26000	445,00	9 905,70
21	567122114R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.15 cm	m2	22,26000	476,50	10 606,89
22	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) 50mm	m2	22,26000	1 150,00	25 599,00
23	573211109	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z, asfaltu silničního v množství 0,50 kg/m2	m2	22,26000	25,00	556,50
24	577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) 50mm	m2	22,26000	950,00	21 147,00
25	919732221	Styčná pracovní spára při napojení nového, živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla	m	34,00000	170,00	5 780,00
Díl:	8	Vedení trubní dálková a přípojná				292 168,00
26	871360320	Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP, hladkého plnostěnného SN 12 DN 250	m	19,00000	200,00	3 800,00
27	28614228	trubka kanalizační PVC plnostěnná jednovrstvá DN, 250x6000mm SN12	m	19,00000	1 230,00	23 370,00
28	894410103	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních dno, DN 1000 výšky 1000 mm	kus	1,00000	6 520,00	6 520,00
29	RMAT0004	dno šachtové TBZ-Q.1, 1000/900/250 s PP výstelkou	kus	1,00000	18 400,00	18 400,00
30	894410212	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních, skruž rovná DN 1000 výšky 500 mm	kus	1,00000	2 150,00	2 150,00
31	59224605	skruž betonové šachty DN 1000 , 100x50x12cm s PP povrchem	kus	1,00000	9 500,00	9 500,00

32	894410302	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních, deska zákrytová DN 1000	kus	1,00000	2 250,00	2 250,00
33	RMAT0005	Kónus šachty s PP povrchem	kus	1,00000	13 650,00	13 650,00
34	RMAT0006	Těsnění šachet systémové	kpl	3,00000	1 250,00	3 750,00
35	899104112	Osazení poklopů šachtových litinových ocelových, nebo železobetonových včetně rámů pro třídu	kus	1,00000	3 800,00	3 800,00
36	RMAT0006	poklop EUROPA 9 s panty pro odvětrání, třída zatížení D400	kus	1,00000	6 350,00	6 350,00
37	RMAT0007	Pachový biofiltr do poklopu	kus	1,00000	17 420,00	17 420,00
38	977151128	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních, materiálů D přes 250 do 300 mm	m	0,15000	35 000,00	5 250,00
39	RMAT0008	Prostupové těsnění DN 250-300	kus	1,00000	4 500,00	4 500,00
40	R0001	Úprava kynety stávající šachty	kus	1,00000	8 500,00	8 500,00
41	871241212	Montáž kanal. potrubí z polyetylenu PE100 RC, v otevřeném výkopu d63	m	120,00000	125,00	15 000,00
42	28613552	potrubí kanalizační dvouvrstvé PE100 RC SDR11 d63	m	121,00000	190,00	22 990,00
43	871241211	Montáž kanal. potrubí z polyetylenu PE100 RC, v otevřeném výkopu d40	m	2,50000	105,00	262,50
44	28613551	potrubí kanalizační dvouvrstvé PE100 RC SDR11 d40	m	3,00000	80,00	240,00
45	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	130,00000	56,80	7 384,00
46	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC, šířky přes 25 do 34 cm	m	125,00000	18,10	2 262,50
47	877241113	Montáž elektro T-kusů na vodovodním potrubí z PE, d40	kus	1,00000	393,00	393,00
48	28614941	odbočka PE 63/63-45°	kus	1,00000	2 863,00	2 863,00
49	877211102	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z, polyetylenu PE 100 elektrotvarovek d63	kus	12,00000	345,00	4 140,00
50	28614946	oblouk d63-45°, PE SDR11	kus	2,00000	1 950,00	3 900,00
51	28614947	spojka elektro d63, PE SDR11	kus	10,00000	290,00	2 900,00
52	891247112	Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů, podzemních (bez osazení poklopů) DN 80	kus	1,00000	1 230,00	1 230,00
53	42273594	Proplachovací souprava kanal Hawle d63/1,5	kus	1,00000	31 400,00	31 400,00
54	899401113	Osazení poklopů uličních s pevným rámem litinových, hydrantových	kus	1,00000	2 010,00	2 010,00
55	42291452	poklop litinový hydrantový kanal	kus	1,00000	3 015,00	3 015,00
56	42291452-1	Podkladní deska plastová pod hyrantový poklop	kus	1,00000	715,00	715,00
57	891241112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek, nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v	kus	3,00000	1 420,00	4 260,00
58	42221432	šoupátko přípojkové iso d40	kus	1,00000	4 950,00	4 950,00
59	42221116	šoupátko kanal iso d63	kus	2,00000	8 890,00	17 780,00
60	42221116-1	ZS šouptákov 1,3-1,8m DN50	kus	2,00000	1 820,00	3 640,00
61	42221432-1	ZS ventilová 1,3-1,8	kus	1,00000	1 583,00	1 583,00
62	899401112	Osazení poklopů uličních s pevným rámem litinových, šoupátkových	kus	3,00000	1 570,00	4 710,00
63	42291352-1	Podkladní deska plastová pod šoupátkový poklop	kus	3,00000	315,00	945,00
64	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy, osazení do terénu a do vozovky	kus	3,00000	1 170,00	3 510,00
65	RMAT0009	Spojovací materiál	kpl	1,00000	2 000,00	2 000,00
66	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	175,00000	49,00	8 575,00
67	892581111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou	m	19,00000	200,00	3 800,00
68	892855111R00	Kontrola kanalizace TV kamerou do 15 m	úsek	1,00000	6 500,00	6 500,00
Díl:	997	Doprava suti a vybouraných hmot				12 247,62
69	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo, meziskládku se složením na vzdálenost do 1 km	t	10,01440	325,00	3 254,68
70	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo, meziskládku se složením na vzdálenost Příplatek k	t	100,14400	15,00	1 502,16
71	979 08-7212.R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	10,01440	208,00	2 083,00
72	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na, recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez	t	10,01440	540,00	5 407,78
Díl:	998	Přesun hmot				29 094,98
73	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z, plastických hmot nebo sklolaminátových pro	t	129,31101	225,00	29 094,98
Díl:	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				64 850,00

	031303000	DIO	soubor	1,00000	12 000,00	12 000,00
	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	soubor	1,00000	7 500,00	7 500,00
76	012164000	Vytyčení inženýrských sítí	soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
77	012144001	Geodetické vyměření stavby	soubor	1,00000	5 500,00	5 500,00
78	012144000	Geodetické zaměření skutečného stavu	soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00
79	034103000	Oplocení staveniště	m	150,00000	99,00	14 850,00

Celkem	**910 056,08**

Poznámky uchazeče k zadání

Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – z moci úřední

Dokument 182601262-423088-261106112406.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem **182601262-423088-261106112406**. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: **10**

Vstup neobsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup.

Konverzi provedl subjekt: Obec Opatovice nad Labem, IČ: 00274011

Pracoviště: Obec Opatovice nad Labem

Datum vyhotovení: **06.11.2026**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: LUCIE MENČÍKOVÁ

Poznámka:

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese https://www.czechpoint.gov.cz/overovacidolozky .

182601262-423088-261106112406