VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ ZASTÁVKA - VÝKAZ VÝMĚR

Investor: Obec Zastávka, Hutní osada 14, 664 84 Zastávka — *Zpracovatel: DW STAVBY BRNO s.r.o. | DPS | 08/2026*

Č.	Kód	Název a popis položky	MJ	Množství	J. cena (Kč)	Celkem (Kč)	Odd.	Poznámka
I. ZEMNÍ PRÁCE A VÝKOPY – VO TRASY								
		I.A Samostatný výkop VO (plný profil 30 cm šíře)						
1	001	Výkop VO – zeleň (hl. 80 cm, šíře 30 cm)	m	134.00	504.00 Kč	67,536.00 Kč	I.	
2	002	Výkop VO – zeleň (hl. 120 cm, šíře 30 cm)	m	124.00	772.20 Kč	95,752.80 Kč	I.	
		I.B Přípolož k EGD – rozšíření výkopu o 15 cm						
3	003	Rozšíření výkopu – zeleň (hl. 80 cm, šíře 15 cm)	m	765.00	200.00 Kč	153,000.00 Kč	I.	
4	004	Překop (hl. 120cm, šíře 15 cm) – zeleň	m	87.00	300.00 Kč	26,100.00 Kč	I.	
5	005	Rozšíření výkopu – dlažba (hl. 80 cm, šíře 15 cm)	m	198.00	200.00 Kč	39,600.00 Kč	I.	*Není počítáno se spoluúčastí na zapravení povrchů*
6	006	Rozšíření výkopu – dlažba (hl. 120 cm, šíře 15 cm)	m	138.00	300.00 Kč	41,400.00 Kč	I.	*Není počítáno se spoluúčastí na zapravení povrchů*
7	007	Rozšíření výkopu – asfalt (hl. 120 cm, šíře 15 cm)	m	253.00	300.00 Kč	75,900.00 Kč	I.	*Není počítáno se spoluúčastí na zapravení povrchů*
		I.C Trasa s jedním kabelem EGD (výkop a povrch hradí EGD)						
8	008	Trasa VO ve výkopu EGD – dlažba (hl. 80 cm)	m	305.00	0.00 Kč	0.00 Kč	I.	*Placená rýha EGD*
9	009	Trasa VO ve výkopu EGD – dlažba (hl. 120 cm)	m	41.00	0.00 Kč	0.00 Kč	I.	*Placená rýha EGD*
10	010	Trasa VO ve výkopu EGD – zeleň (hl. 80 cm)	m	157.00	0.00 Kč	0.00 Kč	I.	*Placená rýha EGD*
		I.D Protlaky a překopy komunikací						
11	011	Překop komunikace	m	115.00	500.00 Kč	57,500.00 Kč	I.	
12	012	**Strojní řízený protlak pod komunikací**	m	180.00	0.00 Kč	0.00 Kč	I.	**ZAJIŠŤUJE PRO OBEC EGD**
		I.E Zemní práce – společné položky a lože						
13	013	Výkop jámy pro základ stožáru VO ručně	ks	52.00	1,200.00 Kč	62,400.00 Kč	I.	*37 ks Havířská + 15 ks Babická*
14	014	Základ betonový vč. pouzdra TBP 300	ks	52.00	3,590.00 Kč	186,680.00 Kč	I.	*Beton C12/15 + pouzdro + prostupová chránička / bez. Bet. Límce*
15	015	Pískové kabelové lože (samostatný výkop)	m	373.00	50.00 Kč	18,650.00 Kč	I.	
16	016	Písek doplňkový pro rozšíření (přípolož 15 cm)	m	1,441.00	30.00 Kč	43,230.00 Kč	I.	
17	017	Výstražná fólie PE červená š. 33 cm	m	2,317.00	16.00 Kč	37,072.00 Kč	I.	
18	018	Záhrn kabelové rýhy a rozšíření + hutnění	m	1,814.00	50.00 Kč	90,700.00 Kč	I.	
19	019	Odvoz přebytečné zeminy na skládku vč. poplatku	m³	35.00	0.00 Kč	0.00 Kč	I.	*V rámci mezideponie zdarma*
II. KABELÁŽ VO – DODÁVKA A MONTÁŽ								
20	101	Kabel CYKY-J 4×16 mm² – dodávka	m	2,685.00	285.00 Kč	765,225.00 Kč	II.	
21	102	Kabel CYKY-J 4×16 mm² – montáž (uložení do trubky)	m	2,685.00	55.00 Kč	147,675.00 Kč	II.	
22	105	Kabel CYKY-J 3×1,5 mm² – dodávka	m	400.00	23.00 Kč	9,200.00 Kč	II.	
23	106	Kabel CYKY-J 3×1,5 mm² – montáž	m	400.00	35.00 Kč	14,000.00 Kč	II.	
24	107	Ukončení kabelu	soubor	1.00	62,300.00 Kč	62,300.00 Kč	II.	
25	108	Svorkovnice + elektrovýzbroj stožáru (svorkovnice, pojistka, přepěťovka, kryt IP54)	ks	52.00	1,890.00 Kč	98,280.00 Kč	II.	*1 sada/nový stožár – dodávka + montáž*
III. CHRÁNIČKY A UZEMNĚNÍ								
26	201	Chránička ohebná Kopoflex 63 mm – dodávka	m	2,497.00	40.00 Kč	99,880.00 Kč	III.	
27	202	Chránička ohebná Kopoflex 63 mm – montáž	m	2,497.00	50.00 Kč	124,850.00 Kč	III.	
28	203	Zemnicí kulatina / pásek FeZn – dodávka	m	2,497.00	58.00 Kč	144,826.00 Kč	III.	
29	204	Zemnicí kulatina / pásek FeZn – montáž	m	2,497.00	50.00 Kč	124,850.00 Kč	III.	
30	205	Uzemnění paty stožáru – svorka SR02, izolace, antikorozní suspenze	soubor	53.00	490.00 Kč	25,970.00 Kč	III.	*asf. ochrana*
IV. STOŽÁRY VO – DODÁVKA A MONTÁŽ								
31	401	Stožár ocelový 8 m, žárový pozink – dodávka	ks	15.00	8,900.00 Kč	133,500.00 Kč	IV.	*ul. Babická + Nerudova*
32	402	Stožár ocelový 8 m – montáž (osazení do základu, vztyčení)	ks	15.00	2,800.00 Kč	42,000.00 Kč	IV.	
33	403	Stožár ocelový 6 m, žárový pozink – dodávka	ks	37.00	6,500.00 Kč	240,500.00 Kč	IV.	*ul. Havířská*
34	404	Stožár ocelový 6 m – montáž (osazení do základu, vztyčení)	ks	37.00	2,600.00 Kč	96,200.00 Kč	IV.	
35	405	Plastová ochranná manžeta	ks	52.00	2,200.00 Kč	114,400.00 Kč	IV.	*Plastová ochranná manžeta*
V. SVÍTIDLA VO								
36	504	Napojení stávajícího sloupu a svítidla k nové síti VO (Havířská)	ks	1.00	2,850.00 Kč	2,850.00 Kč	V.	
37	505	Montáž stávajících svítidel	ks	52.00	900.00 Kč	46,800.00 Kč	V.	*pouze montáž, domontáž v režii EGD*
VI. ROZVADĚČE VO (RVO)								
38	701	Rozvaděč VO RVO – kompletní (HDO, jističe, přepěťovka) – dodávka+montáž	ks	2.00	47,590.00 Kč	95,180.00 Kč	VI.	
39	702	Rozvaděč VO RVO podružný – kompletní (jističe, přepěťovka)	ks	7.00	37,590.00 Kč	263,130.00 Kč	VI.	
VII. VEDLEJŠÍ NÁKLADY (VRN)								
40	VRN01	Výchozí revize elektroinstalace VO	soubor	1.00	16,250.00 Kč	16,250.00 Kč	VII.	
41	VRN02	Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) – elektro VO	soubor	1.00	15,900.00 Kč	15,900.00 Kč	VII.	
42	VRN03	Práce montážní plošiny pro montáž/demontáž svítidel	hod	55.00	1,500.00 Kč	82,500.00 Kč	VII.	
43	VRN04	Koordinační činnost	soubor	1.00	30,000.00 Kč	30,000.00 Kč	VII.	
44	VRN05	Doprava a přesun hmot	soubor	1.00	30,000.00 Kč	30,000.00 Kč	VII.	

CELKEM BEZ DPH **3,821,786.80 Kč**

V Hrušovanech nad Jevišovkou dne 30.8.2026