

SMLOUVA O DÍLO

č. 04/2015

uzavřená ve smyslu ustanovení §2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.,
v platném a účinném znění

na akci: „Oprava fasády kostela Navštívení Panny Marie v Pravlově“

1. Smluvní strany

1.1. Zhotovitel: **Rekonstruktiva spol. s r.o.**

Sídlo: Mírové náměstí 18, Hodonín 695 01
Zastoupen: p. Zdeňkem Mirošem, jednatelem společnosti
IČ: 469 70 932
DIČ: CZ 469 70 932
zapsán v obchodním rejstříku: KOS Brno 7230C
bankovní spojení: Komerční banka exp. Holešov, č.ú. 8387380277/0100

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních Zdeněk Miroš

b) technických Zdeněk Miroš

(dále jen „zhotovitel“)

1.2. Objednatel: **Římskokatolická farnost Pravlov**

Sídlo: Masarykovo náměstí 129/20, 664 64 Dolní Kounice
Zastoupen: Karel Obrdlík, administrátor
IČ: 65266803

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních Karel Obrdlík, administrátor

b) technických Ing.arch. Lenka Peková

(dále jen „objednatel“)

bankovní spojení: ČSOB Brno, č.ú. 122 837 554/0300

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních Ing. Pavel Hrbáč, tel. 777 733 660

b) technických Ing. Pavel Hrbáč, tel. 777 733 660

(dále jen „zhotovitel“)

2. Dílo

Dílem je provedení stavebních prací: Oprava fasády kostela Navštívení Panny Marie v Pravlově

Zakázka se vztahuje k projektu financovanému z veřejných prostředků.

2.1. Dílo bude provedeno v rozsahu a kvalitě dle závazného stanoviska RRR-2361/2001/604 a S-MI-15847/2014-PAM-Sk-8 vydaného MěÚ Ivančice, odbor regionálního rozvoje a oceněného výkazu výměr.

2.2. Dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení díla, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí a zpracování dokumentace skutečného provedení díla. Zhotovitel je povinen v rámci díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo

dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla, k jeho úspěšnému předání a převzetí a uvedení do řádného provozu.

2.3. Místem plnění předmětu díla je kostel Navštívení Panny Marie v Pravlově parc. č. 1, k.ú. Pravlov, okres Brno – venkov, kraj Jihomoravský

2.4. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, s předmětem díla, s rozpočtem a projektovou dokumentací vztahující se k dílu, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

3. Cena díla

3.1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta jako pevná (se zaokrouhlením):

Základ pro cenu bez DPH 21%	543 225,00 Kč
Cena DPH 21%	114 078,00 Kč
CENA CELKEM	657 303,00 Kč
 Základ pro cenu díla v roce 2015	 247 844,00 Kč
Cena DPH 21%	52 047,00 Kč
CENA V ROCE 2015 CELKEM	299 892,00 Kč

Podkladem pro stanovení ceny je závazný a úplný položkový rozpočet se všemi součástmi – rozpočty specializací a projektová dokumentace stavby. Rozpočet je nedílnou součástí této smlouvy.

3.2. Práce, které jsou součástí ceny díla a nebudou po předchozím odsouhlasení objednatelem realizovány, budou z ceny odečteny.

3.3. Nabídková cena nebude měněna v souvislosti s inflací české koruny, hodnotou kurzu české koruny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurz a stabilitu měny.

3.4. V závislosti na získaných finančních prostředcích bude před započítáním prací sjednán dodatek na příslušný kalendářní rok, kterým bude pro daný kalendářní rok dohodnut rozsah prováděných prací.

3.5. Zhotovitel na sebe ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 občanského zákoníku přebírá nebezpečí změny okolností, které mohou dokončení díla podstatně ztížit.

4. Doba plnění

4.1. Zahájení prací (etapa v příslušném kalendářním roce): do 7 dnů od nabytí účinnosti smlouvy

4.2. Ukončení prací (etapa v příslušném kalendářním roce): 27.11.2015.

4.3. Ukončení díla, vč. vyklizení staveniště: 20.11.2017.

4.4. V případě nemožnosti zahájit práce v termínu dle čl. 4.1 nebo pozastavení provádění stavebních prací z důvodu na straně objednatele, může zhotovitel požadovat pouze adekvátní prodloužení termínu plnění.

5. Platební podmínky, fakturace

5.1. Fakturace bude probíhat měsíčně, k datu 5. dne v daném měsíci. Zhotovitel předloží objednateli soupis provedených prací a dodávek oceněný dle položkového rozpočtu a po jeho odsouhlasení objednatelem, který je povinen se vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů od data doručení, vystaví daňový doklad. Přílohou daňového dokladu bude soupis provedených prací a dodávek.

5.2. Faktury budou vystaveny na objednatele. Splatnost daňového dokladu je 21 kalendářních dní od data doručení na adresu objednatele.

5.3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

- 5.4. Faktury budou mít následující náležitosti:
- a) označení faktury a její číslo
 - b) název a sídlo objednatele a zhotovitele
 - c) předmět fakturovaného plnění
 - d) den odeslání faktury a lhůtu její splatnosti
 - e) označení banky a číslo účtu, na který má být provedena platba
 - f) celková fakturovaná částka a příslušné DPH

5.5. Objednatel neposkytne před zahájením prací zálohu.

5.6. Objednatel uhradí zhotoviteli veškeré provedené práce až do výše 90% sjednané ceny. Zbývající část, tj. 10 % ze sjednané ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli po provedení díla a po odstranění všech vad popsanych v protokolu o předání a převzetí díla a po vyklizení staveniště.

6. Sankce

6.1. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s předáním díla dané etapy, resp. celku dle čl. 4.2 a 4.3 v návaznosti na čl. 4.4 smlouvy, a to **0,1 %** z celkové ceny díla příslušné etapy za každý den prodlení.

6.2. Objednatel zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení v případě neuhrazení odsouhlasené faktury, a to **0,05 %** z fakturované částky za každý den prodlení.

6.3. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vad, zapsaných v předávacím protokolu jakožto i jiných vad, které mělo dílo v době předání a převzetí díla, a to **5 000,- Kč** za každou vadu a den prodlení.

6.4. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním záručních vad, a to **2 000,- Kč** za každou vadu a den prodlení.

6.5. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vad havarijních dle čl. 11.9. této smlouvy, a to **5 000,- Kč** za každou vadu a den prodlení.

6.6. Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo smluvní straně na náhradu škody, které jí vzniknou prodlením druhé strany.

7. Staveniště

7.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v den zahájení prací, pokud se strany nedohodnou jinak.

7.2. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch si zajišťuje zhotovitel a nese veškeré náklady s tímto spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny díla.

7.3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajícího objektu či jeho okolí vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uvedenou škodu uvést do původního stavu na své náklady.

7.4. Zhotovitel zajistí v případě potřeby střežení staveniště, jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

7.5. Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady odběrná místa energií včetně případného měření odběrů a uhradí odběry energie. Objednatel umožní zhotoviteli napojení na el. energii a vodu.

7.6. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

8. Provádění díla

8.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.

8.2. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dát zhotoviteli pokyn, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by s vysokou mírou pravděpodobnosti vedl k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

8.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.

8.4. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

8.5. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.

8.6. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelé, mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit. Stejně tak je zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli soupis všech subdodavatelů využitých zhotovitelem na realizaci díla dle této smlouvy či některé jeho dílčí části, a to společně s popisem plnění, které subdodavatel zhotoviteli poskytl.

8.7. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to minimálně do výše ceny díla. Stejně podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých subdodavatelů. Zhotovitel se zavazuje udržívat toto pojištění po celou dobu trvání této smlouvy.

8.8. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo jiných právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a ne-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

8.9. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu (subdodavatele) bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

8.10. Kontrolní dny na stavbě se budou konat v předem dohodnutých termínech (předpoklad 1 x za týden).

8.11. Zhotovitel výslovně potvrzuje, že rozpočet a projektovou dokumentaci vztahující se k dílu shledává za zcela bezvadné pro provedení díla. V případě, že zhotovitel zjistí nějakou vadu rozpočtu nebo projektové dokumentace vztahující se k dílu, je povinen tuto vadu bez zbytečného odkladu písemně oznámit objednateli, jinak odpovídá za vzniklou škodu za vady rozpočtu či projektové dokumentace, které se vyskytnou v průběhu provádění díla nebo v průběhu záruční doby a doby pro uplatnění práv z odpovědnosti za vady díla.

8.12. Práce budou prováděny pouze ve dnech pracovních, v čase 7:00-19:00 hodin

9. Stavební deník

9.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v souladu s §157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném a účinném znění.

9.2. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.

9.3. Do tohoto deníku se zapisují zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchylují od projektové dokumentace a veškeré méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako doklad pro vypracování případných doplňků a změn smlouvy o dílo (dodatků).

9.4. Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě.

10. Předání a převzetí díla

10.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 3 dny předem, kdy bude dílo dle dané etapy, resp. dílo jako celek připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem, avšak bez zbytečných odkladů, zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

10.2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění. Zejména budou předloženy doklady o uložení odpadu, stavební deník a projektová dokumentace se zakresleným skutečným stavem. Doklady o shodě zabudovaného materiálu, revizní zprávy a protokoly o provedených zkouškách. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo dané etapy, resp. celku za dokončené a schopné předání.

10.3. O průběhu přejímacího řízení pořídí smluvní strany protokol o předání a převzetí díla, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.

10.4. Objednatel má povinnost převzít i dílo, které vykazuje drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. Zhotovitel je však povinen odstranit tyto vady v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle čl. 6.3. Není-li termín odstranění vad uveden v zápise o předání a převzetí díla, má se za to, že termín byl ujednáán v délce 10 kalendářních dnů od data podpisu zápisu o předání a převzetí díla.

10.5. Nejsou-li kumulativně naplněny podmínky dle odst. 10.2 této smlouvy zakládající vznik povinnosti objednatele převzít dílo, objednatel není povinen dílo vykazující vady nebo nedodělky převzít.

10.6. Objednatel je vlastníkem budovy, na které budou prováděné práce dle této smlouvy (dílo), a to po celou dobu trvání provádění díla. Objednatel převzetím díla dané etapy, resp. převzetím díla jako celku, nabývá vlastnické právo k dané etapě díla, resp. k dílu jako celku. Zhotovitel však nese nebezpečí škody nebo zničení budovy až do řádného předání díla jako celku objednateli.

10.7. Smluvní strany se dohodly, že k okamžiku, kdy rozhodnutí o insolvenční zhotovitele bude zveřejněno v příslušném rejstříku, vlastníkem díla se automaticky stává objednatel.

11. Záruky

11.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.

11.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. 2. záruku v délce: **60 měsíců**.

11.3. Záruční doba počíná běžet dnem odstranění poslední vady, vyplývající z protokolu o předání a převzetí díla.

11.4. Objednatel je povinen vady písemně oznámit (dále jako „reklamace“) u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují.

11.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5-ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší, než 10 dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel

reklamaci uznává či neuznává. Současně je zhotovitel povinen vadu odstranit v době přiměřené povaze vady.

11.6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

11.7. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 10 dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu dle čl. 6.4. Objednatel má i přes sjednanou smluvní pokutu nárok na případnou náhradu škody. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.

11.8. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15-ti dnů po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

11.9. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace (oznámení), a to i v případě, že havarijní vadu neuznává. Nenastoupí-li zhotovitel k odstraňování vady (havárie) ve výše sjednaném termínu, objednatel je oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady včetně škody vzniklé v důsledku prodlení zhotovitele s odstraňováním havarijní vady uhradí objednateli zhotovitel.

12. Změna smlouvy

12.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným "Dodatek ke smlouvě" a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu.

12.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

12.3. Objednatel má právo kdykoliv po dobu platnosti a účinnosti této smlouvy rozčlenit provádění díla na dílčí etapy, pozastavit provádění díla na dobu až jednoho kalendářního roku nebo rozsah díla zúžit, to vše na základě svého jednostranného písemného úkonu doručeného zhotoviteli, a to i opakovaně.

13. Závěrečná ustanovení

13.1. Obě smluvní strany se dohodly, že jejich závazkové vztahy i vztahy touto smlouvou blíže neupravené se budou řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

13.2. Zhotovitel se zavazuje, že v souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

13.3. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

13.4. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit za podmínek stanovených občanským zákoníkem a taktéž v případě, stane-li se dílo v důsledku veřejnoprávního předpisu nebo rozhodnutí samosprávního či veřejnosprávního orgánu obtížně realizovatelné či dokonce nerealizovatelné.

13.5. Právní účinky této smlouvy o dílo jsou ve smyslu ustanovení §548 Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění, vázány na kumulativní splnění těchto dvou odkládacích podmínek:

13.5.1. objednatel obdrží dotace na financování díla dle této smlouvy v potřebné výši. Tato podmínka se považuje za splněnou desátým dnem po konečném rozhodnutí, jímž bude dotace pro objednatele definitivně přidělena, o této skutečnosti bude zhotovitel písemně bezprostředně informován;

13.5.2. tato smlouva bude odsouhlasena Biskupstvím brněnským vyznačením schvalovací doložky v této smlouvě.

Příloha ke smlouvě o dílo: - rozpočet

V Praze, dne 27.2.2015
Kaše oběh
za objednatele:

Rímskokatolická farnost
PRAVLOV
Masarykovo nám. 20
664 64 Dolní Kounice

V HODONÍNĚ, dne 24.2.2015
[Signature]
za zhotovitele:



BB-460/2015

BISKUPSTVÍ BRNĚNSKÉ

TUTO SMLOUVU
ZE STANOVISKA CÍRKEVNÍHO SCHVÁLÍ

Brněň dne 27.2.2015



[Signature]
[Signature]



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt : 6	Název objektu : Pravlov kostel Navštívení Panny Marie	JKSO :
Stavba : 2515	Název stavby : Oprava fasády	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	2515
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
Dodávka celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z Montáž celkem	0	Oborová přírážka	0
R HSV celkem	244 417	Přesun stavebních kapacit	0
N PSV celkem	3 428	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	247 844	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
RN II.a III.hlavy	247 844	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS	247 844	VRN celkem	0

Vypracoval Zdeněk Miroš Datum : 23.02.15	Za zhotovitele Jméno : Zdeněk Miroš Datum : Podpis :  	Za objednatele Jméno : Datum : Podpis :  
--	---	---

Základ pro DPH	21,0 % činí :	247 844 Kč
DPH	21,0 % činí :	52 047 Kč
Základ pro DPH	0,0 % činí :	0 Kč
DPH	0,0 % činí :	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		299 892 Kč

Poznámka :

Stavba : **Pravlov kostel Navštívení panny Marie**
 Objekt : **Oprava fasády**

Rozpočet :

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
28 Zpevňování hornin a konstrukcí	5 190	0	0	0	0
0 0	0	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	170 117	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	46 631	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	14 722	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	7 757	0	0	0	0
783 Nátěry	0	3 428	0	0	0
0 0	0	0	0	0	0
0 0	0	0	0	0	0
0 0	0	0	0	0	0
0 0	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	244 417	3 428	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	247 844	0
Oborová přírážka	0	0,0	247 844	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	247 844	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	247 844	0
Zařízení staveniště	0	0,0	247 844	0
Provoz investora	0	0,0	247 844	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	247 844	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	247 844	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba : **Pravlov kostel Navštívení Panny Marie**
 Objekt : **Oprava fasády**

Rozpočet: 0

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 28		Zpevňování hornin a konstrukcí				
1	288-99	Sanování trhlin na fasádě a říms helikální výztuže	bm	5,00	1 038,00	5 190,00
	Celkem za	28 Zpevňování hornin a konstrukcí				5 190,00
Díl: 62		Upravy povrchů vnější				
2	216904112R00	Očištění tlakovou vodou veškerých ploch fasády	m2	312,00	39,00	12 168,00
3	900 RT4	Očištění a oprava kamenného krytí opěráků,oken,hydrof.	m2	7,90	472,00	3 728,80
4	612476416U00	Dorovnání sanačních omítek WTA v místě přechodu	m2	31,20	423,00	13 197,60
5	612476616U00	Štuková omítka sanační KHF-WTA	m2	112,00	178,00	19 936,00
6	216904112R00	Ruční odstranění stávajících nátěrů fasády	m2	187,40	43,00	8 058,20
7	632451024R00	Vyrovňovací potěr MC 15, v pásu, tl. 30 mm	m2	2,60	175,50	456,30
8	619441321R00	Vytažení profilů a oprava o dl. nad 5 m a šířce nad 25 cm	m	21,40	422,00	9 030,80
9	619442431R00	Vytažení fabionů,hran a koutů jakékoliv délky	m	13,60	176,00	2 393,60
10	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů a chodníku	m2	38,20	29,70	1 134,54
11	62242-2222	Zpevnění stávající omítky Putzfestiger	m2	179,00	37,20	6 658,80
12	620991121R00	Doplnění jádrových omítek ploch s postřikem čl.2-3	m2	40,20	248,00	9 969,60
13	622427221R00	Štukování a dr.opravy vnějších omítek s penetrací, čl. 3, do 100 %	m2	165,30	157,00	25 952,10
14	622471321RS8	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 3-4 hmota silikátová Keim barevná skupina I	m2	301,00	178,00	53 578,00
15	622491142R00	Nátěr fasády hydrofobní Keim Silangrund	m2	31,50	64,30	2 025,45
16	900 RT4	Vytvoření nuty v dolní části fasády	m	25,40	72,00	1 828,80
17	900 RT4	Doprava lešení na stavbu a zpět	m2	317,00	19,00	6 023,00
	Celkem za	62 Upravy povrchů vnější				176 139,59
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
18	941941052R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m, H 24 m	m2	317,00	58,60	18 576,20
19	941941392RT3	Příplatek za každý měsíc použití lešení,2 měsíce	m2	634,00	27,90	17 688,60
20	941944852R00	Demontáž lešení leh.řad.bez podlah,š.1,5 m,H 24 m	m2	317,00	32,70	10 365,90
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				46 630,70
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
21	978015331R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.3-4 do 25 %	m2	182,50	39,80	7 263,50
22	978023411R00	Vysekání a úprava spár zdiva cihelného mimo komin.	m2	42,70	46,20	1 972,74
23	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.NP a 1.PP	t	5,40	161,00	869,40
24	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	5,40	114,50	618,30
25	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	5,40	170,50	920,70
26	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	83,10	8,00	664,80
27	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	5,40	165,00	891,00

Položkový rozpočet

Stavba : **Pravlov kostel Navštívení Panny Marie**
Objekt : **Oprava fasády**



Rozpočet: 0

[illegible]

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt : 6	Název objektu : Pravlov kostel Navštívení Panny Marie	JKSO :
Stavba : 2515	Název stavby : Oprava fasády	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	2515
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
Dodávka celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z Montáž celkem	0	Oborová přírážka	0
R HSV celkem	536 173	Přesun stavebních kapacit	0
N PSV celkem	7 053	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	543 225	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
RN II.a III.hlavy	543 225	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS	543 225	VRN celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Zdeněk Miroš Datum : 23.02.15	Jméno : Datum : Podpis :  	Jméno : Datum : Podpis :  

Základ pro DPH	21,0 % činí :	543 225 Kč
DPH	21,0 % činí :	114 077 Kč
Základ pro DPH	0,0 % činí :	0 Kč
DPH	0,0 % činí :	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		657 303 Kč

Poznámka :

Rozpočet: 0

[illegible]

Stavba : *Pravlov kostel Navštívení panny Marie*
 Objekt : *Oprava fasády*

Rozpočet :

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
28 Zpevňování hornin a konstrukcí	12 456	0	0	0	0
0 0	0	0	0	0	0
62 Upravy povrchů vnější	370 557	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	102 156	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	31 926	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	19 077	0	0	0	0
783 Nátěry	0	7 053	0	0	0
0 0	0	0	0	0	0
0 0	0	0	0	0	0
0 0	0	0	0	0	0
0 0	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	536 173	7 053	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	543 225	0
Oborová přírážka	0	0,0	543 225	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	543 225	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	543 225	0
Zařízení staveniště	0	0,0	543 225	0
Provoz investora	0	0,0	543 225	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	543 225	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	543 225	0
CELKEM VRN	0	0,0	543 225	0

Položkový rozpočet

Stavba : **Pravlov kostel Navštívení Panny Marie**
 Objekt : **Oprava fasády**

Rozpočet: 0

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 28		Zpevňování hornin a konstrukcí				
1	288-99	Sanování trhlin na fasádě a říms helikální výztuže	bm	12,00	1 038,00	12 456,00
	Celkem za	28 Zpevňování hornin a konstrukcí				12 456,00
Díl: 62		Upravy povrchů vnější				
2	216904112R00	Očištění tlakovou vodou veškerých ploch fasády	m2	654,60	39,00	25 529,40
3	900 RT4	Očištění a oprava kamenného krytí opěráků,oken,hydrof.	m2	16,30	472,00	7 693,60
4	612476416U00	Dorovnání sanačních omítek WTA v místě přechodu	m2	68,86	423,00	29 127,78
5	612476616U00	Štuková omítka sanační KHF-WTA	m2	257,20	178,00	45 781,60
6	216904112R00	Ruční odstranění stávajících nátěrů fasády	m2	397,40	43,00	17 088,20
7	632451024R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 30 mm	m2	5,70	175,50	1 000,35
8	619441321R00	Vytažení profilů a oprava o dl. nad 5 m a šířce nad 25 cm	m	46,70	422,00	19 707,40
9	619442431R00	Vytažení fabionů,hran a koutů jakékoliv délky	m	31,20	176,00	5 491,20
10	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů a chodníku	m2	83,50	29,70	2 479,95
11	62242-2222	Zpevnění stávající omítky Putzfestiger	m2	397,40	37,20	14 783,30
12	620991121R00	Doplnění jádrových omítek ploch s postřikem čl.2-3	m2	87,90	248,00	21 799,20
13	622427221R00	Štukování a dr.opravy vnějších omítek s penetrací, čl. 3, do 100 %	m2	347,40	157,00	54 541,80
14	622471321RS8	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 3-4 hmota silikátová Keim barevná skupina I	m2	654,50	178,00	116 501,00
15	622491142R00	Nátěr fasády hydrofobní Keim Silangrund	m2	76,20	64,30	4 899,66
16	900 RT4	Vytvoření nuty v dolní části fasády	m	57,40	72,00	4 132,80
17	900 RT4	Doprava lešení na stavbu a zpět	m2	694,60	19,00	13 197,40
	Celkem za	62 Upravy povrchů vnější				383 754,64
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
18	941941052R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m, H 24 m	m2	694,60	58,60	40 703,56
19	941941392RT3	Příplatek za každý měsíc použití lešení,2 měsíce	m2	1 389,20	27,90	38 758,68
20	941944852R00	Demontáž lešení leh.řad.bez podlah,š.1,5 m,H 24 m	m2	694,00	32,70	22 693,80
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				102 156,04
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
21	978015331R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.3-4 do 25 %	m2	397,40	39,80	15 816,52
22	978023411R00	Vysekání a úprava spár zdiva cihelného mimo komín.	m2	94,60	46,20	4 370,52
23	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.NP a 1.PP	t	11,60	161,00	1 867,60
24	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	11,60	114,50	1 328,20
25	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	11,60	170,50	1 977,80
26	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	172,80	8,00	1 382,40
27	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	11,60	165,00	1 914,00