

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 25. 2. 2020

na dodávku stavby:

na akci: „Oprava fasády kostela sv. Víta v Dyjákovičkách“

uzavřené ve smyslu ustanovení §2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném a účinném znění

1. Smluvní strany

1.1. Zhotovitel: POZEMNÍ STAVBY s.r.o.

Sídlo: Brněnská 3797/29, 669 02 Znojmo

Zastoupen: Ing. Karlem Kafkou, jednatelem

IČ: 03935183

DIČ: [REDACTED]

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 87460

bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

1.2. Objednatel: Římskokatolická farnost Dyjákovičky

Sídlo: Dyjákovičky 36, 669 02

Zastoupen: Jaroslavem Kárníkem, farářem

IČ: 49439791

DIČ: není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Preambule:

Dodatek č. 1 je sjednán z důvodu upřesnění rozsahu prací realizovaných v roce 2020 v návaznosti na finanční možnosti objednatele. Dodatek s ohledem na etapizaci nepodléhá schválení Biskupstvím brněnským.

Po dohodě smluvních stran se jednotlivá ustanovení dotyčné smlouvy o dílo mění a doplňují takto:

1. Čl. 3 - cena díla, bod 3.1 se doplňuje takto:

V roce 2020 bude provedena I. etapa prací, a to v ceně 516.570,- Kč vč. DPH (viz. položkový rozpočet I. etapy, který je nedílnou součástí tohoto dodatku).

2. Ostatní články SOD ze dne 25. 2. 2020 zůstávají beze změn.

3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

Ve Znojmě dne 13. 3. 2020

[REDACTED]

za objednatele

[REDACTED]

za zhotovitele

[REDACTED]

[REDACTED]

Položkový rozpočet

Zakázka: Oprava fasády sv. Víta - Dyjákovičky - I. etapa

Zhotovitel: POZEMNÍ STAVBY s.r.o.
Brněnská 3797/29
66902 Znojmo

IČO: 03935183
DIČ: [REDACTED]

Objednatel: Římskokatolická farnost Dyjákovičky
36
66902 Dyjákovičky

IČO: 49439791
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV	353 198,66
PSV	57 991,17
MON	15 727,64
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00

Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	426 917,47 CZK
Základní DPH	21 %	89 653,00 CZK

Zaokrouhlení: -0,47 CZK

Cena celkem: 516 570,00 CZK

[REDACTED]
Za zhotovitele


[REDACTED]
Za objednatele

Místo

3/13/2020

Datum

Popis:



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV	0,00	0,00000
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV	25 578,00	0,18252
62	Úpravy povrchů vnější	HSV	229 521,00	7,48903
94	Lešení a stavební výtahy	HSV	71 209,60	8,13228
96	Bourání konstrukcí	HSV	268,80	0,00000
97	Prorážení otvorů	HSV	14 389,10	0,00000
99	Staveništní přesun hmot	HSV	12 232,16	0,00000
762	Konstrukce tesařské	PSV	6 411,83	0,25114
764	Konstrukce klempířské	PSV	39 627,10	0,40631
765	Krytiny tvrdé	PSV	8 699,63	0,62306
783	Nátěry	PSV	3 252,61	0,00598
787	Zasklívání	PSV	0,00	0,00000
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	MON	15 727,64	0,00000
Celkem:			426 917,47	17,09032

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				0,00
1	281 60-4121.R00	Injektáž aktiv.směsmi nízkotl. sestupné do 0,6 MPa	h	0,00	2 960,00	0,00
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				25 578,00
2	380 94-1113.RT1	Výztuž helikální 1 x D 8 mm, drážka, cihel. zdivu, VAH 1 x D 8 mm, P v tahu 880 MPa, drážka, cih. zdivo	m	18,00	1 421,00	25 578,00
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				229 521,00
3	602 01-6121.RT5	Omitka stěn PROFI WTA Ausgleichsputz, ručně, tloušťka vrstvy 20 mm hrubá	m2	8,00	371,50	2 972,00
4	602 01-6151.RT1	Štuk PROFI Poretec Sanierputz, ručně, tloušťka vrstvy 3 mm	m2	25,00	138,00	3 450,00
5	602 01-6191.R00	Penetrační nátěr stěn PROFI Putzgrund	m2	313,00	54,30	16 995,90
6	612 43-4143.RT1	Omitkový sanační systém Profi am Bau, 3vrst., vrstvy:Profi Vorspritzer,Ausgleichsputz, Sanierplus	m2	25,00	733,00	18 325,00
7	622 42-2222.R00	Oprava vněj. omítek II, do 20%, štuk na 100% plochy	m2	297,00	279,50	83 011,50
8	622 42-6222.R00	Oprava vněj. omítek VI, do 20%, štuk na 100% plochy	m2	16,00	652,00	10 432,00
9	622 47-1318.RV6	Nátěr nebo nástřík stěn vnějších, složitost 3 - 4, barva silikátová Profibaustoffe	m2	338,00	210,50	71 149,00
10	622 49-1142.R00	Nátěr fasády hydrofobní Hydrofuge 2 x	m2	10,00	159,50	1 595,00
11	622 90-4112.R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	338,00	59,20	20 009,60
12	622 42-R00.	Zařezání a zapravení omítky u terénu	m	15,50	102,00	1 581,00
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				71 209,60
13	941 94-1031.R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m	m2	0,00	63,30	0,00
14	941 94-1042.R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š. 1,2 m, H 30 m	m2	401,00	75,10	30 115,10
15	941 94-1191.R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031	m2	0,00	17,50	0,00
16	941 94-1292.R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1042	m2	802,00	22,00	17 644,00
17	941 94-1831.R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š. 1 m, H 10 m	m2	0,00	51,70	0,00
18	941 94-1842.R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š. 1,2 m, H 30 m	m2	401,00	54,50	21 854,50
19	941 95-5002.R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	0,00	135,50	0,00
20	940 12-35.	Provizorní úprava střechy proti zatečení	m	5,70	280,00	1 596,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				268,80
21	978 01-5331.R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.5-7 do 20 %	m2	16,00	16,80	268,80
Díl: 97		Prorážení otvorů				14 389,10
22	978 01-5231.R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 20 %	m2	297,00	13,50	4 009,50
23	978 01-5291.R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 %	m2	154,00	67,40	10 379,60
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				12 232,16
24	999 28-1108.R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	15,80	774,00	12 232,16
Díl: 762		Konstrukce tesařské				6 411,83
25	762 34-1210.RT2	Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz, včetně dodávky prken tloušťky 24 mm	m2	14,00	262,50	3 675,00
26	762 34-2202.RT4	Montáž laťování střech, vzdálenost latí do 22 cm, včetně dodávky řeziva, latě 4/6 cm	m2	6,00	187,50	1 125,00
27	762 34-1811.R00	Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých	m2	14,00	43,30	606,20
28	762 34-2811.R00	Demontáž laťování střech, rozteč latí do 22 cm	m2	6,00	28,90	173,40
29	762 39-5000.R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	0,35	1 343,00	470,59
30	998 76-2102.R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	0,25	1 440,00	361,64
Díl: 764		Konstrukce klempířské				39 627,10
31	764 35-2291.R00	Montáž žlabů Pz podokapních půlkruhových	m	3,00	166,00	498,00
32	764 45-4291.R00	Montáž trub Pz odpadních kruhových	m	0,00	168,50	0,00
33	764 81-1201.RT1	Krytina hladká z lak. Pz tabulí 2 x 1 m, do 30°, z plechu tl. 0,55 mm, plocha do 10 m2	m2	18,00	1 181,00	21 258,00

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena*
34	764 81-3133.R00	Lemování zdí z Pz lakovaného plechu, rš 330 mm	m	5,00	407,00	2 035,00
35	764 81-9212.R00	Odpadní trouby kruhové z lak.Pz plechu, D 100 mm	m	4,00	371,50	1 486,00
36	764 81-5212.R00	Žlab podokapní půlkruh. z lak.Pz plechu, rš 330 mm	m	6,50	350,00	2 275,00
37	764 81-5810.R00	Kotlík žlabový oválný z lak. Pz plechu, 330/100 mm	kus	2,00	407,00	814,00
38	764 81-4520.R00	Závětrná lišta z lakovaného Pz plechu, rš 200 mm	m	3,60	301,00	1 083,60
39	764 31-1831.RT1	Demontáž krytiny, tabule 2 x 1 m, do 25 m2, do 45°, z Pz plechu	m2	18,00	75,00	1 350,00
40	764 35-2811.R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 45°	m	3,00	46,20	138,60
41	764 41-0880.R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 300 do 600 mm	m	0,00	60,20	0,00
42	764 45-4802.R00	Demontáž odpadních trub kruhových,D 120 mm	m	0,00	40,20	0,00
43	764 81-3120.RK0	Dilatační lišta zdí z lakovaného Pz plechu, rš 100 mm	m	8,00	214,50	1 716,00
44	632 45-0022.RA0	Vyrovnávací potěr tl. 30mm	m2	3,00	242,50	727,50
45	764 41-0010.RAB	Oplechování parapetů z Pz plechu, rš 330 mm	m	3,60	514,00	1 850,40
46	764 41-0010.RAD	Oplechování parapetů z Pz plechu, rš 500 mm	m	6,00	593,00	3 558,00
47	998 76-4103.R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	t	0,41	2 060,00	837,00
Díl: 765 Krytiny tvrdé						8 699,63
48	765 31-1810.R00	Demontáž krytiny bobrovky na sucho, do suti	m2	6,00	100,50	603,00
49	765 31-1870.R00	Demontáž krytiny bobrovky, tvrdá malta, do suti	m2	1,20	114,50	137,40
50	765 31-1511.RT1	Krytina z bobrovek, střech jedn.,šupinová,na sucho, rozkrytí 1,0m	m2	6,00	862,00	5 172,00
51	765 31-1512.R00	Krytina z bobrovek, střech jedn.,šupinová,do malty	m2	1,20	995,00	1 194,00
52	765 31-1591.R00	Bobrovka - příplatek za sklon přes 45 do 60°	m2	6,00	32,70	196,20
53	765 31-1583.R0K	Bobrovka - přiležení a zapravení hrany tašek	m	1,20	254,50	305,40
54	765 61-1251.RK0	Pokrytí požárních zdí do 40 cm krytinou bobrovkou	m	0,00	497,50	0,00
55	632 45-0022.RA0	Vyrovnávací potěr tl. 30mm	m2	1,20	242,50	291,00
56	998 76-5103.R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 24 m	t	0,62	1 285,00	800,63
Díl: 783 Natěry						3 252,61
57	625 90-7111.R00	Očištění ocel.konstrukcí od usazenin, rzi a nátěru, stávající mříž - sakristie	m2	1,44	140,50	202,32
58	783 22-2110.R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2 x, stávající mříž	m2	1,44	237,00	341,28
59	783 59-2000.RT2	Nátěr klempíř. konstrukcí Z + 2 x, parapety, žlaby, svody	m2	4,19	185,00	774,78
60	783 60-1811.R00	Odstranění nátěrů truhlářských, oken+dveří oškrábáním	m2	5,28	13,90	73,39
61	783 62-4200.R00	Nátěr synt. truhl. výrobků 2x + 1x email + 1x tmel	m2	5,28	305,00	1 610,40
62	783 90-3811.R00	Odmaštění chemickými rozpouštědly, parapety	m2	4,19	59,80	250,44
63	783 22-2110.R0K	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2 x, včetně očištění, kovový rám oken	m2	0,00	190,00	0,00
Díl: 787 Zasklívání						0,00
64	787 63-1240.R0K	Zaskl.oken vývės.,tmel,sklem vzor.bez dr.vlož. 4-6, VČ. DMTZ. ZASKLENÍ A LIKVIDACE	m2	0,00	631,00	0,00
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						15 727,64
65	979 01-1111.R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	13,20	350,50	4 625,00
66	979 08-1111.R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	13,20	227,00	2 995,36
67	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	65,98	15,90	1 049,04
68	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	13,20	317,50	4 189,55
69	979 08-2121.R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	13,20	35,40	467,12
70	979 99-9997.R00	Poplatek za skládku čistá suť - DUFONEV Brno	t	13,20	182,00	2 401,57