

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Obec Mladějov

Sídlo:

Mladějov 45
507 45 Mladějov

právní forma
IČ
DPH
zápis v OR
statutární zástupce

: obec
: 00271845
: není
: není
: Petr Hornig, starosta

bankovní spojení
č. účtu
mobilní telefon
e-mail

: Komerční banka a.s.
: 4525-541/0100
: + 420 606 323 381
: mladejov@craj.cz

(dále jen Objednatel)

Zhotovitel

Obchodní jméno

: **IZOTRADE s.r.o.**

Sídlo:

Křenova 438/7, 162 00 Praha 6 - Veleslavín

právní forma
IČ
DIČ
zápis v OR
statutární zástupce:
bankovní spojení
č. účtu
e-mail

: společnost s ručením omezeným
: 28368509
: CZ28368509
: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 136610
: Jiří Skala, jednatel
: ČSOB, Masarykovo nám. 17, 504 01 Nový Bydžov
: 220889614/0300
: info@izolace-izotrade.cz

II. PRÁVNÍ ÚKONY A ZASTOUPENÍ

1. Ve vzájemném styku smluvních stran jsou mimo osoby uvedené v článku I. dále oprávněni jednat o realizaci závazků dohodnutých ve Smlouvě, ale nejsou oprávněni Smlouvu měnit, tito odpovědní zaměstnanci (osoby):

Za Objednatele:

odpovědná osoba:

Petr Hornig, starosta

Za Zhotovitele:

ve věcech obchodních

Jiří Skala, jednatel společnosti

tel.: 775 597 732, info@izolace-izotrade.cz

ve věcech technických

Miroslav Drozen, manažer dopravních staveb

tel.: 775 590 703, drozen@stavby-izotrade.cz

III. PŘEDMĚT SMLOUVY

Zhotovitel provede následující dílo **"Stavební úpravy kulturního domu - Mladějov"** dle zadávací dokumentace ze dne 19. prosince 2017, dle projektové dokumentace „Stavební úpravy a změna užívání části kulturního domu Mladějov“ zpracované Ing. Luborem Jenčkem, Na Benešově 723, 507 43 Sobotka, IČ: 72814241 a dle oceněného rozpočtu (příloha č. 1 Smlouvy).

Pokud dojde k rozporu mezi výkazy výměr a projektovou dokumentací, tak platí vždy přednostně pro určení rozsahu díla výkazy výměr.

Součástí předmětu plnění je veškerá dodavatelská činnost, spolupráce zhotovitele s objednatelem při provádění díla a při uvedení díla do užívání.

Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla provedené poddodavateli. Zhotovitel provede dílo s využitím osob odpovědných za provádění a řízení prací vlastních i poddodavatelů.

Dílo bude splňovat všechny kvalitativní a kvantitativní požadavky definované těmito závaznými podklady pro provedení díla, a to:

- a) projektovou dokumentací stavby,
- b) příslušnými platnými normami na území České republiky,
- c) příslušnými platnými normami Evropské unie,
- d) dotčenými obecně závaznými právními předpisy,
- e) pokyny dotčených orgánů státní správy,
- f) v průběhu provádění díla udělenými pokyny objednatele.

Zhotovitel prohlašuje, že práce provede způsobem a v termínu stanovenými smlouvou.

Objednatel je oprávněn změnit rozsah díla. Zhotovitel se zavazuje souhlasit s úpravami v předmětu smlouvy učiněnými objednatelem, tj. omezením předmětu smlouvy, dle konkrétních požadavků objednatele, a to i v průběhu zhotovování díla.

Jako další plnění vyplývající z této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést následující práce a výkony:

- a) Provedení nebo zajištění veškerých potřebných zkoušek, měření a atestů k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla, jakož i jeho nezávadnosti ve vztahu k životnímu prostředí.
- b) Vybudování objektů zařízení staveniště pro celou stavbu v souladu s potřebami účastníků výstavby a zajištění jeho řádného provozu, údržby a následné likvidace.
- c) Vystavení prohlášení o shodě, zajištění atestů, certifikátů a osvědčení o jakosti k vybraným druhům materiálů, strojů a zařízení zabudovaným do stavby a dodaným zhotovitelem, které předá zhotovitel v jednom vyhotovení objednateli současně s předáním díla.
- d) Zhotovitel se zavazuje řádně uchovávat originál smlouvy, včetně dodatků a příloh, veškeré originály dokladů a listin (zejména účetních) týkajících se projektu (zakázky, předmětu smlouvy) či s ním souvisejících činností, a to do 10 let od ukončení stavby.

IV. MÍSTO PLNĚNÍ A ZPŮSOB SPLNĚNÍ DÍLA

Místem plnění předmětu díla je Kulturní dům čp. 91, obec Mladějov, st.p.č. 146/1 v k.ú. Mladějov v Čechách.

Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami formou potvrzení (tj. podpisem) Protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. Nedílnou součástí tohoto Protokolu musí být zápis o úspěšném ukončení všech zkoušek (jsou-li požadovány) a zápis o skutečně provedených pracích a skutečném rozsahu dodávek. Součástí plnění je i předání veškeré dokumentace a veškerých dokladů vyplývajících z této smlouvy a dokumentace a dokladů.

V. TERMÍNY PLNĚNÍ DÍLA

Zahájení plnění: 1.12.2018

Zhotovitel dílo dokončí max. 30.4.2019 a protokolárně ho předá objednateli nejpozději do 6.5.2019

Zhotovitel je povinen dílo dokončit v době uvedené v této smlouvě a v souladu s požadavky této smlouvy. K prodloužení doby plnění dojde v případech, pokud plnění smlouvy je zpožděno nebo bude zpožděno z kterékoli z následujících příčin:

- neplnění závazků a součinnosti objednatele vyplývajících z této smlouvy;
- pozastavení prací z důvodů na straně objednatele (které nejsou důsledkem neplnění závazků zhotovitele vyplývajících z této smlouvy),
- v důsledku provádění dodatečných stavebních prací popř. víceprací vyžádaných objednatelem.

Doba plnění se prodlužuje o dobu prodlení z výše uvedených důvodů, aniž by muselo o tomto dojít k písemné dohodě smluvních stran.

VI. VĚCI URČENÉ K PROVEDENÍ DÍLA, VLASTNICKÉ PRÁVO K ZHOTOVOVANÉMU DÍLU A NEBEZPEČÍ VZNIKU ŠKODY NA NĚM

1. Všechny věci potřebné ke zhotovení díla opatří Zhotovitel. Cena těchto věcí je zahrnuta do ceny díla sjednané v této Smlouvě.
2. Součástí díla zajišťovaného Zhotovitelem je veškerá manipulace (nakládání, skládání, dočasné skladování na určených místech) a doprava dílů z předmontážních a skladovacích ploch do místa plnění.
3. Zhotovitel nese nebezpečí vzniku škody na zhotovovaném díle až do vzájemného podepsání protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami.

VII. CENA ZA DÍLO, ZMĚNA CENY DÍLA

1. Smluvní cena díla za touto smlouvou dohodnutý rozsah plnění díla činí:

1 163 353,- Kč bez DPH

244 304,- Kč DPH

1 407 658,- Kč včetně DPH

K ceně bude účtována příslušná sazba daně z přidané hodnoty (dále jen DPH) podle právního předpisu platného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

2. Podrobná cenová specifikace díla s rozdělením na položky je součástí této Smlouvy jako příloha č. 1 (tj. rozpočet díla).
3. Smluvní cena nebude podléhat dalším změnám a úpravám s výjimkou případů uvedených v této smlouvě.
5. Cena za dílo obsahuje zároveň i všechny vedlejší náklady nutné k provedení díla.
6. Objednatel nepřipouští překročení smluvní ceny s výjimkou případů uvedených v této smlouvě.
7. Celkovou cenu díla je možné změnit pouze v případě, že tato potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel nemohl s náležitou péčí předvídat a za předpokladu, že dodatečné stavební práce nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny do původní zakázky. Změny je možné realizovat pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě o dílo v následujících případech:
 - a) v průběhu plnění zakázky dojde ke změnám daňových předpisů v oblasti DPH;
 - b) v případě dodatečných stavebních prací schválených objednatelem. Oceňování dodatečných stavebních prací bude provedeno položkovými cenami uvedenými v rozpočtu díla (viz **příloha č. 1** této smlouvy); pro ocenění položek neuvedených v rozpočtu díla budou použity jednotkové ceny dle cenové soustavy ÚRS pro ocenění stavebních prací vydávané ÚRS PRAHA, a.s. v aktuální úrovni snížené o 10 %.
8. V případě, že se v průběhu provádění díla vyskytne potřeba realizovat dodatečné stavební práce, je zhotovitel povinen objednatele na tyto skutečnosti neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku a vést ve stavebním deníku evidenci těchto skutečností.

VIII. PLATEBNÍ PODMÍNKY A FAKTURACE

1. Způsob úhrady ceny

Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli sjednanou cenu díla ve výši dle článku VIII. této Smlouvy formou bezhotovostní úhrady na účet zhotovitele uvedený v čl. I. této Smlouvy. Úhrada ceny díla proběhne na základě vystavených faktur (dále „faktura“ nebo faktury).

Zálohové faktury nebude Zhotovitel vystavovat a Objednatel nebude zálohové faktury hradit.

2. Adresa pro zasílání faktur:

Obec Mladějov, Mladějov 45, 507 45 Mladějov

Platební podmínky a fakturace

- a) Úhrada ceny díla bude prováděna na základě řádných daňových účetních dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem, po odsouhlasení zjišťovacího protokolu a soupisu provedených prací objednatelem. Přílohou daňového účetního dokladu (faktury),

bude vždy objednatelem odsouhlasený zjišťovací protokol a soupis provedených prací za uplynulý kalendářní měsíc.

- b) Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
- c) Splatnost faktury je do 30 (třiceti) dnů ode dne jejich prokazatelného doručení Objednateli.
- d) Za den úhrady se počítá den odepsání příslušné částky z účtu Objednatele.
- e) Faktura musí být zaslána na kontaktní adresu Objednatele (resp. adresu pro doručování písemností) uvedenou ve Smlouvě.
- f) Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že jejich vzájemné pohledávky mohou být započteny.

IX. ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Smluvní strany se dohodly, že je Objednatel oprávněn kontrolovat provádění díla průběžně a v průběhu kontroly zejména sledovat u Zhotovitele i jeho poddodavatelů, zda práce jsou prováděny podle realizační dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a platných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů státní správy. Za tím účelem má objednatel přístup na pracoviště a může si vyžádat dokumentaci nebo jiné prováděcí podklady a výsledky kvalitativních zkoušek k nahlédnutí. Jména osob, které jsou kontrolou ze strany Objednatele pověřeny a časový postup kontroly, uvede Objednatel do stavebního deníku. Současně uvede i rozsah jejich oprávnění. Tuto kontrolu může provádět též třetí strana pověřená Objednatelem.
2. Při provádění prací se Zhotovitel řídí příslušnými ustanoveními platných předpisů o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, a Objednatel i Zhotovitel se řídí příslušnými ustanoveními vyhlášky č. 48/1982 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
3. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo vadně, je Objednatel oprávněn zasáhnout do postupu provádění díla a dožadovat se v průběhu provádění díla odstranění vady a provádění díla řádným způsobem.
4. Zhotovitel nese odpovědnost za provedení díla podle Smlouvy. Přitom musí dodržovat závazné předpisy a normy při nakládání s odpady. Odpovídá za řízení prací při provádění díla a za pořádek na pracovišti.
5. Zhotovitel je povinen dodržovat při provádění díla na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a na úseku požární ochrany příslušné obecně závazné právní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, právní předpisy zavazující Zhotovitele.
6. Zhotovitel i Objednatel, jako zaměstnavatelé, jsou povinni zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při práci pro všechny osoby, které se s jeho vědomím zdržují na jeho pracovištích.
7. Pokud vznikne činností Zhotovitele odpad, je Zhotovitel povinen zejména:
 - shromažďovat jej, třídit, evidovat jejich druh a množství,
 - odděleně shromažďovat nebezpečné odpady podle druhů, označovat je předepsaným způsobem,
 - zabezpečovat odpady před znehodnocením, odcizením nebo jinými nežádoucími úniky,
 - ohlašovat zástupci Objednatele vznik, množství a charakter zvláštního odpadu,
 - uschovávat doklady o předání odpadu,

- určit místo pro shromažďování odpadů,
- určit na pracovišti odpovědnou osobu za třídění, shromažďování a předávání odpadů,
- proškolit prokazatelně zaměstnance o zacházení s odpady,
- vybavit pracoviště potřebnými prostředky pro shromažďování odpadů,
- umožnit kontrolním orgánům vstup na pracoviště.

Tyto činnosti jsou vždy zahrnuty v ceně za dílo.

8. Zhotovitel na svůj náklad bude likvidovat všechny odpady vzniklé jeho činností i demontáží zařízení Objednatele.

9. Zhotovitel se zavazuje realizovat předmět plnění této smlouvy sám nebo prostřednictvím poddodavatelů.

X. PROVEDENÍ DÍLA

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo dle této Smlouvy včasným a řádným předáním díla na základě podpisu protokolu o předání a převzetí díla, a to na pracovišti v místě provádění díla.
2. Závazek Zhotovitele provést dílo dle této Smlouvy je splněn vzájemným podpisem protokolu o předání a převzetí díla podepsaného odpovědnou osobou Objednatele a Zhotovitele.
3. Dílo může při podpisu protokolu o předání a převzetí díla vykazovat ojedinělé drobné vady a nedodělky, které nebrání užívání díla. Tyto případné drobné vady a nedodělky budou sepsány v předávacím protokolu se stanovením termínu na jejich odstranění, ve kterém je zhotovitel tyto drobné vady a nedodělky odstranit.

XI. ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA A VADY DÍLA, ODSTRAŇOVÁNÍ VAD V ZÁRUCE

1. Zhotovitel jednostranně poskytuje na provedené dílo záruku za jakost v délce **60 měsíců** ode dne jeho protokolárního předání objednateli. Tato záruka počíná běžet dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla.
2. Podmínky záruky.
Objednatel požaduje **nástup k odstranění záruční vady nejpozději do 3 pracovních dnů** ode dne jejího prokazatelného oznámení (např. dopisem, faxem, elektronickou poštou).
Během trvání záruční lhůty musí zhotovitel poskytovat objednateli bezplatnou záruku.
3. Oznámení vady (reklamace), včetně popisu vady zašle Objednatel Zhotoviteli písemně e-mailem anebo doporučeným dopisem bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil.
4. Odstranění vady nemá vliv na nárok Objednatele na smluvní pokutu a náhradu škody. Objednatel má vůči Zhotoviteli rovněž nárok na úhradu škody vzešlé z vady díla.

XII. SMLUVNÍ POKUTY, ÚROK Z PRODLENÍ A NÁHRADA ŠKODY

1. Smluvní strany sjednávají níže uvedené smluvní pokuty:
 - a) v případě prodlení termínu dokončení celého díla bude zhotovitel penalizován smluvní pokutou ve výši 1 000,- Kč za každý započatý den, bez omezení celkové částky.

- b) Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na náhradu škody.
 - c) Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné pohledávce zhotovitele.
 - d) Objednatel má právo na smluvní pokutu pro případ prodlení s dohodnutým termínem pro nástup na odstranění vad a nedodělků ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a započatý den.
- 2. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení Objednatele se zaplacením peněžitého závazku je Zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 1,0 % z dlužné částky za každý den prodlení.
 - 3. Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokuty jsou splatné do 5 dnů na účet objednatel. Zaplacením smluvních pokut nejsou dotčeny nároky smluvních stran na náhradu škody.
 - 4. **Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokuty považují za přiměřené ve vztahu k předmětu díla, které neodporují dobrým mravům.**

XIII. VEDENÍ STAVEBNÍHO DENÍKU

- 1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí pracoviště o pracích, které provádí na díle stavební deník (dále jen „deník“) v souladu s platnými předpisy. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od realizační dokumentace, údaje důležité pro posouzení hospodárnosti prací a údaje nutné pro posouzení prací orgány státní správy. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat své stanovisko (souhlas, námitky, apod.). Během pracovní doby musí být deník na pracovišti trvale přístupný. Povinnost vést deník končí odevzdáním a převzetím díla.
- 2. Deník se skládá z úvodních listů, denních záznamů a příloh.
- 3. Úvodní listy obsahují:
 - a) základní list, ve kterém jsou uvedeny název a sídlo Zhotovitele, Objednatele a změny těchto údajů,
 - b) identifikační údaje díla podle realizační dokumentace,
 - c) přehled smluv včetně dodatků a změn,
 - d) seznam dokumentace díla, jejich změn a doplňků,
 - e) přehled zkoušek všech druhů.
- 4. Denní záznamy se píšou do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se číslují shodně s listy pevnými. Denní záznamy mohou být psány i na volné listy s průpisy, očíslovanými a datovanými shodně s originálem.
- 5. V deníku se vyznačí doklady, které se v jednom vyhotovení, buď v prvopise, nebo opise, ukládají přímo na pracovišti. Jde zejména o Smlouvu, záznamy, výkresy a zvláštní výkresy dokumentující odchylky od realizační dokumentace. U každého dokladu se uvede, zda je uložen u vedoucího prací nebo u zaměstnance Objednatele pověřeného kontrolou, popřípadě jiné místo jejich uložení.
- 6. Denní záznamy čitelně zapisuje a podpisuje vedoucí prací, popřípadě jeho zástupce, zásadně v ten den, kdy byly práce provedeny, nebo nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Jen výjimečně tak může učinit následující den. Při denních záznamech

nesmějí být vynechána volná místa. Mimo vedoucího prací může provádět potřebné záznamy zaměstnanec Objednatele pověřený kontrolou, zmocnění zástupci Objednatele a Zhotovitele.

7. Jestliže vedoucí prací nesouhlasí s provedeným záznamem Objednatele, je povinen připojit k záznamu do 3 pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
8. Protože na pracovišti je v běžné pracovní době přítomen zaměstnanec Objednatele pověřený kontrolou, je vedoucí prací povinen předložit mu denní záznamy nejpozději následující pracovní den a odevzdat mu první průpis. Jestliže zaměstnanec Objednatele pověřený kontrolou nesouhlasí s obsahem zápisu, zapíše to do 3 dnů do deníku s uvedením důvodů; jinak se má za to, že s obsahem záznamů souhlasí.
9. Zhotovitel je povinen uložit druhý průpis denních záznamů odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení originálu. První průpis je určen pro zaměstnance Objednatele pověřeného kontrolou.
10. Dohodou vyjádřenou zápisem do stavebního deníku nelze měnit tuto Smlouvu o dílo.
11. Při podpisu protokolu o předání a převzetí díla předá Zhotovitel deníky Objednateli, který je uschovává 10 let.

XIV. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Objednatel má právo odstoupit od Smlouvy v případě podstatného porušení Smlouvy Zhotovitelem, kterým se rozumí případ, když:
 - a) Zhotovitel převede své závazky, povinnosti nebo práva plynoucí z této Smlouvy na jiný subjekt bez předchozího písemného souhlasu Objednatele,
 - b) Zhotovitel opakovaně nebo zvláště hrubým způsobem poruší na pracovišti nebo v areálu Objednatele pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci, zákony a předpisy týkající se ochrany životního prostředí či jiné bezpečnostní předpisy a pravidla nebo jednají způsobem, jímž mohou Objednateli způsobit škodu na jeho majetku nebo na zdraví osob,
 - c) jestliže Zhotovitel opakovaně nebo dlouhodobě neplní své povinnosti při odstraňování reklamovaných vad co do rozsahu, kvality nebo termínů.
2. Zhotovitel má právo odstoupit od Smlouvy v případě podstatného porušení Smlouvy objednatel, kterým se rozumí případ, když:
 - a) Objednatel převede své závazky, povinnosti nebo práva plynoucí z této Smlouvy na jiný subjekt bez předchozího písemného souhlasu Zhotovitele,
 - b) i přes opakovaná upozornění Zhotovitele Objednatel brání nebo jinak znemožní provádění díla nebo jeho části, nebo brání či jinak znemožní připojení díla na zařízení Objednatele nebo jeho dodavatelů,
 - c) i přes opakovaná upozornění Zhotovitele Objednatel neplní součinnost potřebnou pro zhotovení díla,
 - d) pokud bude objednatel v prodlení s úhradou plateb po dobu delší než 30 dní, má zhotovitel právo zastavit práce na dobu, než dojde k úhradě plateb. Pokud bude toto prodlení delší než 60 dní, má zhotovitel právo od smlouvy odstoupit, pokud se obě strany nedohodnou jinak. Podmínkou pro tento postup je skutečnost, že se jedná o prodlení objednatel, nikoli o zadržení platby z důvodu porušení povinnosti zhotovitele.

3. Odstoupení od Smlouvy pro podstatné porušení se nedotýká povinnosti smluvních strany zaplatit druhé smluvní straně smluvní pokuty a nahradit jí škody.
4. V případě, že jedna smluvní strana odstoupí od Smlouvy pro podstatné porušení Smlouvy druhou smluvní stranou, zašle jí "oznámení o odstoupení pro podstatné porušení Smlouvy". Smluvní strany pak budou postupovat podle pokynů uvedených v tomto oznámení.
5. Zhotovitel musí veškerou dokumentaci související s provedením realizací stavby archivovat minimálně 10 let od dokončení díla.
6. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním celého znění smluvního vztahu včetně všech dodatků na profilu zadavatele - objednatele.

XV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Jednotlivé články této Smlouvy mohou být doplňovány, měněny nebo rušeny písemnými vzájemně dohodnutými číslovanými dodatky podepsanými oprávněnými osobami stran uvedenými v čl. I Smluvní strany této Smlouvy.
2. Práva a povinnosti smluvních stran při uzavírání této Smlouvy, při její realizaci, jakož i práva vyplývající z porušení této Smlouvy se řídí Občanským zákoníkem, pokud účastníci touto Smlouvou nesjednali něco jiného.
3. Pokud kterékoliv ustanovení této Smlouvy nebo její části je nebo se stane neplatným, či soudně nevynutitelným, nebude mít tato neplatnost či nevynutitelnost vliv na platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení této Smlouvy nebo jejích částí, pokud nevyplyvá přímo z obsahu této Smlouvy, že příslušné ustanovení nebo jeho část nelze oddělit od dalšího obsahu této Smlouvy.
4. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o finanční kontrole"), povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
5. Tato Smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 1 vyhotovení. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu osobami uvedenými v čl. I. této Smlouvy.
6. Zhotovitel a ani Objednatel nejsou oprávněni zčásti nebo zcela převést své závazky vyplývající z této Smlouvy na třetí stranu bez předchozího písemného souhlasu druhé strany.
7. Nedílnou součástí této Smlouvy o dílo jsou přílohy:
 - Příloha č. 1 – Oceněný výkaz výměr (rozpočet díla)

V Mladějově dne: 29.10.2012

Za Objednatele:


Petr Hornig, starosta

OBEC MLADĚJOV
507 45 Mladějov 45
IČO 271845
tel. 493 576 116, 724 811 896

Ve Sběři dne:

Za Zhotovitele:

Jiří Skala, jednatel


DOPRAVNÍ STAVBY
IZO TRADE Křenova 438/7
162 00 Praha 6
IČ - 28368509 DIČ - CZ28368509

ROZPOČET STAVBY - krycí list

Název akce:

STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZMĚNA UŽÍVÁNÍ ČÁSTI KULTURNÍHO DOMU MLADĚJOV - vestavba ubytování pro 8 osob

ZADAVATEL: obec Mladějov - Mladějov 22, 507 45, IČ: 00271845

projektant: Ing.Lubor Jenček, Na Benešově 723, 507 43 Sobotka

rozpočet vypracoval: Ing.Vladimír Marhan, Brodce 318, Ing. Renata studničná (elektro)

UCHAZEČ:

název: IZOTRADE s.r.o.

sídlo Křenova 438/7, 162 00 Praha 6, **DORUČOVACÍ ADRESA:** Sběrň 81, 507 03 Vysoké Veselí

IČ: 28368509

DIČ: CZ28368509

zastoupen: Jiřím Skalou - jednatelem společnosti, **KONTAKTNÍ OSOBA:** Miroslav Drožen

kontakt: 775 590 703, drozen@stavby-izotrade.cz

souhrn rozpočtu

STAVEBNÍ ČÁST (bez DPH)	709 652 Kč
ZDRAVOTECHNIKA (bez DPH)	161 520 Kč
VYTÁPĚNÍ + VZT (bez DPH)	67 006 Kč
SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE (bez DPH)	225 176 Kč
Celková cena díla bez DPH	1 163 353 Kč
DPH 21%	244 304 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 407 658 Kč

Rozpočet - STAVEBNÍ ČÁST

název akce:

STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZMĚNA UŽÍVÁNÍ ČÁSTI KULTURNÍHO DOMU MLADĚJOV - vestavba ubytování pro 8 osob

Objednatel:

Obec Mladějov

Projektant:

Ing. Lubor Jenček

Na Benešově 723, 507 43 Sobotka

Vypracoval:

Marhan, Brodce 318

zpracováno: 10/2017

Rekapitulace - STAVEBNÍ ČÁST

	cena bez DPH (Kč)
Zemní práce	2 790,7
Základy	3 493,1
Svislé konstrukce	17 057,6
Omítky vnitřní	34 224,4
Omítky vnější	877,0
Podlahy a podlahové konstrukce	35 733,7
Výplně otvorů	5 274,9
Ostatní konstrukce a práce	7 748,0
Bourací práce	9 651,7
Izolace proti vodě	14 277,3
Izolace tepelné	390,0
Dřevěná prefabrikace	155 477,6
Konstrukce klempířské	3 679,0
Konstrukce truhlářské	78 500,5
Konstrukce zámečnické	97 482,0
Výplně otvorů plastové	24 765,0
Podlahy z dlaždic a obklady	50 579,8
Podlahy povlakové	48 367,8
Obklady keramické	66 297,9
Nátěry	5 005,0
Malby	31 346,4
Vedlejší rozpočtové náklady	16 632,5
Celkem bez DPH	709 652 Kč

Položkový rozpočet

Kód položky	Stavební oddíl - popis práce a dodávky	m.j.	množství	cena/m.j. (Kč)	cena bez DPH (Kč)
-------------	--	------	----------	-------------------	-------------------

Zemní práce

2790,7

139 71-1101/00	Vykopávka uzavřených prostor hor 1-4 (základ schodiště)	m3	0,7	1 127	788,7
162 50-1102/00	Vodorovné přem výkopku hor 1-4 -3km	m3	0,7	1 105	773,5
171 20-1201/00	Uložení sypaniny na deponii, skládku	m3	0,7	520	364,0
171 90-0010	Poplatek za uložení výkopku na řízené skládce	m3	0,7	1 235	864,5

Základy**3493,1**

272 31-3611/00	Beton základových pasů a patek prostý C12/16 (základ schodiště)	m3	0,8	3 510	2808,0
272 35-1215/00	Bednění stěn patek zřízení	m2	1,7	325	552,5
272 35-1216/00	Bednění stěn patek odstranění	m2	1,7	78	132,6

Svislé konstrukce**17057,6**

310 23-9211/00	Zazd otvorů -4m2 zdi cihly pál MVC (po vybouraných dveřích do 1.PP)	m3	0,9	7 605	6844,5
317 23-4410/00	Vyzdívka mezi nosníky cihlami pál MC	m3	0,2	7 865	1573,0
317 94-1123/00	Osazov ocel nosníků výš -22cm stěny	t	0,06	8 450	507,0
340 23-9211/00	Zazdívka otvorů -4m2 příčky -10cm cihly	m2	2,3	787	1809,0
342 27-2248/00	Příčky z PPP Ytong,tl.75mm	m2	2,8	633	1773,6
346 24-4381/00	Plentování cihlami ocel nosn v -20cm	m2	0,72	1 573	1132,6
317 94-01	Dodávka válcovaných nosníků IPE 120 (překlad pro nové dveře)	t	0,06	35 360	2121,6
998 01-1002/00	Budovy zděné přesun hmot	t	2,77	468	1296,4

Omítky vnitřní**34224,4**

612 42-1231/00	Oprava vápцем omítek stěn vnitř -10% štukových (včetně promaltování trhlin v předstěně)	m2	135,05	51	6952,4
612 42-1637/00	Omítky vnitřní vápenné zdiva štuková	m2	2,2	343	755,0
612 42-5931/00	Omítka vápenná vnitř ostění štuková (kolem nových dveří schodiště a do 1.PP)	m2	6	421	2527,2
612 47-1411/00	Úprava stěn vnitřních štukem -3mm (nová příčka koupelny 8)	m2	61,25	109	6688,5
612 46-2911	Úprava stěn stavebním tmelem s vtlačení sklovláknitého pletiva	m2	61,25	215	13138,1
627 66-1113	Penetrační nátěr podkladu (stávající omítka, zdivo apod)	m2	61,25	26	1592,5
627 66-1114	Penetrační nátěr před štukováním	m2	61,25	27	1672,1
998 01-1002/00	Budovy zděné přesun hmot	t	1,92	468	898,6

Omítky vnější**877,0**

622 42-1143/00	Omítky vněj stěn vápцем štukové	m2	2,2	373	820,8
998 01-1002/00	Budovy zděné přesun hmot	t	0,12	468	56,2

Podlahy a podlahové konstrukce**35733,7**

632 45-1050	Samonivelační stěrka do 3mm	m2	119,2	254	30217,2
632 91-1150	Penetrace stávajícího betonového podkladu	m2	119,2	30	3564,1
632 90-2041	Čištění původních betonových podlah drhnutím s chemickými prostředky	m2	119,2	14	1652,9
998 01-1002/00	Budovy zděné přesun hmot	t	0,64	468	299,5

Výplně otvorů**5274,9**

642 94-2111/00	Osaz dveř zárubní ocel pl -2,5m2	kus	1	715	715,0
642 94-4121/00	Osazení zárubní ocelových dodateč pl -2,5m2	kus	2	728	1456,0
312 U h2-0631	Zárubeň ocelová pro cihelné zdivo tl. 110-160 mm, rozm. 600×1970 mm,dodávka	kus	2	1 001	2002,0
312 U h2-0633	Zárubeň ocelová pro cihelné zdivo tl.110-160 mm, rozm. 800×1970 mm,dodávka	kus	1	1 027	1027,0
998 01-1002/00	Budovy zděné přesun hmot	t	0,16	468	74,9

Ostatní konstrukce a práce**7748,0**

952 90-1111/00	Vyčištění budov nevýrob podlaží -4m	m2	119,2	65	7748,0
----------------	-------------------------------------	----	-------	----	--------

Bourací práce**9651,7**

764 41-0850/00	Demontáž oplechování parapetů rš -330	m	2,1	33	68,3
967 03-1132/00	Přisekání ostění zdivo cihelné MVC	m2	3,8	69	261,8
968 06-1112/00	Vyvěšení křidel oken dřev pl -1,5m2	kus	2	52	104,0
968 06-2354/00	Vybourání rámu oken dřev dvojít -1m2 (v místě nového vstupu do sklepa)	m2	0,81	88	71,6

968 06-2355/00	Vybourání rámu oken dřev dvojité -2m2 (v místě nových dveří)	m2	1,08	98	105,3
968 07-2455/00	Vybourání dveří zárubní kov pl -2m2	m2	3,4	130	442,0
971 03-3251/00	Zřízení otvoru zdivo cihelné MVC -0,023m2 -45cm (pro potrubí VZT)	kus	6	98	585,0
971 03-3561/00	Otvory zdivo cihel MVC -1m2 tl -45cm (v místě nových dveří)	m3	0,54	1 560	842,4
971 03-3621/00	Vybourání otvorů zdivo cihel MVC -4m2 tl -10cm (nové dveře k VZT)	m2	1,4	325	455,0
971 03-3651/00	Vybourání otvorů zdivo cihel MVC -4m2 tl -45cm (v místě nových dveří do 1.PP)	m3	0,8	1 560	1248,0
973 03-1151/00	Výklenky zdivo cihel MVC pl >0,25m2	m3	0,22	1 560	343,2
979 08-1111/00	Odvoz sutí na skládku do 1km	t	3,8	208	790,4
979 08-1121/00	Odvoz sutí na skládku další 1km	t	34,2	16	533,5
979 08-2111/00	Vnitrostav doprava sutí do 10m	t	3,8	260	988,0
979 08-2121/00	Vnitrostav doprava sutí dalších 5m	t	7,6	85	642,2
962 91-R1	Prostup do DN 150 mm konstrukcí mansardy (potrubí VZT)	kus	5	88	442,0
979 08-2901	Poplatek za uložení sutí na skládce	t	3,8	455	1729,0

Izolace proti vodě

14277,3

1 14-9001	Tekutá hydroizolace (pod dlažbu, obklady v koupelnách, u sprchy, vany)	m2	38,2	374	14277,3
-----------	--	----	------	-----	---------

Izolace tepelné

390,0

713 11-1125/00	Montáž izolace tepelné betonových konstrukcí lícové (věnce, podhledy, překlady, základy...)	m2	2,4	39	93,6
713 70-1248	Polystyren EPS tl.50 mm, dodávka	m2	2,4	124	296,4

Dřevěná prefabrikace

155477,6

763 18-1191/00	Montáž zárubně ocelové do sádrokartonové příčky pro dveře jednokřídlé	kus	8	715	5720,0
596 145 08	Ocelová zárubeň 700x1970 mm pro sádrokartonové příčky tl.100 mm, dodávka	kus	4	997	3988,4
596 145 14	Ocelová zárubeň 800x1970 mm pro sádrokartonové příčky tl.150 mm, dodávka	kus	4	1 027	4108,0
763 11-1311	Příčka SDK 100 mm - 1x deska 12,5 mm +CW 75 minerál vata 60 mm+1x deska 12,5 mm	m2	44,45	753	33457,5
763 11-2312	Příčka SDK 150 mm - 2x deska 12,5 mm +CW 100 minerál vata 80 mm+2x deska 12,5 mm	m2	56,2	1 089	61187,8
763 11-2315	Příčka SDK 213 mm-1x 12,5 mm +CW100 vata 80+1x 12,5 mm +CW75 vata 60+1x 12,5 mm	m2	17,5	1 104	19320,4
763 12-1411	Předstěna SDK 62,5 mm - 1x deska 12,5 mm +CW 50 mm	m2	27,57	605	16666,1
763 16-4151	Obklad SDK 1x deska 12,5 mm + minerál vata 50 mm (potrubí odvětrání koupelen, chodby)	m2	12	670	8034,0
998 76-3101/00	Dřevostavby přesun hmot výška -12m	t	5,62	533	2995,5

Konstrukce klempířské

3679,0

764 41-0370/00	Oplechování Al parapetů rš 500 (pod podestu schodiště)	m	1,5	468	702,0
764 41-R1	Atypická tvarovka prostupu odvětrání mansardovou střechou	kus	5	595	2977,0

Konstrukce truhlářské

78500,5

766 00-8001	Montáž dveří do ocelových zárubní, jednokřídlých	kus	11	215	2359,5
766 00-8001	Dveře koupelnové dřevěné, typové, hladké, folie buk 600x1970 mm, dodávka	kus	1	4 355	4355,0
766 00-8002	Dveře koupelnové dřevěné, typové, hladké, folie buk 700x1970 mm, dodávka	kus	4	4 355	17420,0
766 00-8004	Dveře bytové dřevěné, typové, hladké, folie buk 800x1970 mm, požárně odolné EW30DP3, dodávka	kus	4	5 980	23920,0
766 00-8014	Dveře dřevěné, typové, hladké, folie buk 600x1970 mm, požárně odolné EW30DP3+C+S, dodávka	kus	1	6 110	6110,0

766 00-8032	Dveře dřevěné, typové, venkovní 800x1970 mm, (nové do 1.PP), dodávka	kus	1	16 510	16510,0
766 00-8041	Dveře kování + zámek FAB, dodávka	kus	6	676	4056,0
766 00-8044	Dveře kování + zámek WC, dodávka	kus	5	754	3770,0

Konstrukce zámečnické

97482,0

767 10-0001	Ocelová konstrukce schodiště včetně zábradlí, povrch zinkování, dodávka a montáž	kg	370	205	75850,0
767 10-0002	Ocelové porořořty pozinkované schodiště 1200/270 mm, dodávka a montáž	kus	11	546	6006,0
767 10-0003	Ocelové porořořty pozinkované schodiště 1200/1200/40 mm, dodávka a montáž	kus	1	2 327	2327,0
767 20-0001	Markýza Plus 210x105x37 cm, barva hnědá, dodávka a montáž	kus	1	13 299	13299,0

Výplně otvorů plastové

24765,0

768 00-0002	D+M plastové vstupní dveře 1060+140 x 2100 mm, barva bílá, detail projekt půdorys přízemí	kus	1	24 765	24765,0
-------------	---	-----	---	--------	---------

Podlahy z dlaždic a obklady

50579,8

771 47-3114/00	Montáž sokl keramický rovný lepidlo	m	39,7	78	3096,6
1 57-4223/00	Montáž keramické dlažby do tmelu	m2	49	442	21658,0
771 50-0005	Flexibilní lepidlo a spárovací hmota	m2	52,97	111	5853,2
771 59-0002	Keramická dlažba dodávka (nákupní cena 330,- Kč/m2 bez DPH)	m2	56,15	330	18529,5
998 77-1102/00	Podlahy z dlaždic přesun hmot v -12m	t	1,46	988	1442,5

Podlahy povlakové

48367,8

776 55-3000	D+M podlahová krytina PVC včetně soklu	m2	70,2	689	48367,8
-------------	--	----	------	-----	---------

Obklady keramické

66297,9

781 41-3113/00	Montáž keramický obklad do lepidla	m2	71,85	429	30823,7
781 49-3111	Plastové profily ukončovacia dilatační, dodávka a montáž	m	36	64	2293,2
781 50-0001	Keramické obklady, dodávka (nákupní cena 300,- Kč bez DPH)	m2	76,16	300	22848,0
781 50-0003	Lepící a spárovací hmota vnitřní	m2	71,85	117	8406,5
998 78-1102/00	Obklady keramické přesun hmot v -12m	t	1,95	988	1926,6

Nátěry

5005,0

3 22-7100	Nátěr ocelových zárubní 60-90/197 1z+1e syntetický	kus	11	455	5005,0
-----------	--	-----	----	-----	--------

Malby

31346,4

784 40-2801/00	Odstranění maleb oškrabáním M3,8 (strop 119,2 m2, stěny 94,5 m2)	m2	213,7	17	3611,5
784 41-1301/00	Malba 1x pačok+obroušení podkladu	m2	387,9	22	8572,6
784 45-3621/00	Malba 2 x M3,8	m2	387,9	49	19162,3

Vedlejší rozpočtové náklady

16632,5

797 10-1000R	Zařízení staveniště, přesun stavebních kapacit	%	2,4	6930	16632,5
--------------	--	---	-----	------	---------

Rozpočet - ZDRAVOTECHNIKA

název akce:

STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZMĚNA UŽÍVÁNÍ ČÁSTI KULTURNÍHO DOMU MLADĚJOV - vestavba ubytování pro 8 osob

Objednatel:

Obec Mladějov

Projektant:

Ing. Lubor Jenček
Na Benešově 723, 507 43 Sobotka

Vypracoval:

Marhan, Brodce 318

zpracováno: 10/2017

Poznámky k rozpočtu:

- nezahrnuje případné úpravy zdravotnických (včetně zařizovacích předmětů) v 1.NP

Rekapitulace - ZDRAVOTECHNIKA

	cena bez DPH (Kč)
Vnitřní kanalizace	43 489,6
Vnitřní vodovod	19 450,4
Zařizovací předměty	94 794,0
Vedlejší rozpočtové náklady	3 785,6
Celkem bez DPH	161 520 Kč

Kód položky	Stavební oddíl - popis práce a dodávky	m.j.	množství	cena/m.j. (Kč)	cena bez DPH (Kč)
-------------	--	------	----------	-------------------	-------------------

Vnitřní kanalizace

43489,6

721 17-4023/00	Kanal. potr HT DN 50	m	16	268	4288,0
721 17-4025/00	Kanal. potr HT DN 100	m	14	332	4648,0
721 19-4105/00	Vyvedení odpadních výpustek 50/1,8	kus	8	33	264,0
721 19-4109/00	Vyvedení odpadních výpustek 110/2,3	kus	4	45	180,0
721 50-0006	D+M kombifix pro závěsný WC	kus	4	6580	26320,0
721 50-0014	Střešní větrací hlavice ZTI, dodávka a montáž	kus	2	956	1912,0
721 90-0001	Sekání, frézování, bourání rýh a prostupů	kpl	1	1500	1500,0
721 90-0002	Stavební přípomoci	kpl	1	2600	2600,0
721 90-0003	Zřízení průchodu střechou pro odvětrání ZTI	kpl	2	780	1560,0
998 72-1102/00	Kanalizace vnitř. přesun hmot v -12m	t	0,32	680	217,6

Vnitřní vodovod

19450,4

722 17-3102/00	Potrubí PPR DN 16 (20 x 2,8)	m	22	216	4752,0
722 17-3103/00	Potrubí PPR DN 20 (25 x 3,5)	m	32	234	7488,0
722 18-2111/00	Plastové potrubí izolace PE DN 16	m	22	16	352,0
722 18-2112/00	Plastové potrubí izolace PE DN 20	m	32	19	608,0
722 19-0401/00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	20	53	1060,0
722 22-2219/00	Kulové kohouty do DN 25	kus	2	386	772,0
722 29-0226/00	Zkoušky tlakové potrubí záv. DN -50	m	54	16	864,0
722 90-0001	Sekání, frézování, bourání rýh a prostupů	kpl	1	1500	1500,0
722 90-0002	Stavební přípomoci	kpl	1	2000	2000,0
998 72-2102/00	Vodovod vnitřní přesun hmot výš -12m	t	0,08	680	54,4

Zařizovací předměty

94794,0

725 11-0003	WC závěsný	kus	4	2530	10120,0
725 11-0022	WC sedátko	kus	4	560	2240,0
725 11-2001	Umyvadlo keramické glazované bílé, min. rozm. 600 x 450 mm	kus	4	1418	5672,0
725 11-2025	Sifon umyvadlový chrom	kus	4	625	2500,0
725 11-3001	Umyvadlová stojánková páková baterie s automatickou zátkou, chrom , keramická kartuš	kus	4	768	3072,0
725 11-3004	Baterie sprchová, se srchovým příslušenstvím, svislá tyč 600 mm pro posuv sprchové hlavice, chrom, keramická kartuš	kus	4	1320	5280,0
725 11-4001	Sprchový kout, čtvrtkruh, 880x880 mm , akrylové prosklení, dveře posuvné do strany dělené na dvě poloviny	kus	4	8600	34400,0
725 11-4002	Sprchová keramická vanička, čtvrtkruh, bílá, čtvrtkruh 900 x 900 x 80 mm	kus	4	5250	21000,0
725 11-4023	Sprchový sifon	kus	4	760	3040,0
725 11-8003	Ventil rohový	kus	12	135	1620,0
725 11-9500	Montáž zařizovacích předmětů	kpl	1	5850	5850,0

Vedlejší rozpočtové náklady

3785,6

Zařízení staveniště,přesun stavebních kapacit	%	2,4	1577	3785,6
---	---	-----	------	--------

Rozpočet - VYTÁPĚNÍ + VZT

název akce:

STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZMĚNA UŽÍVÁNÍ ČÁSTI KULTURNÍHO DOMU MLADĚJOV - vestavba ubytování pro 8 osob

Objednatel:

Obec Mladějov

Projektant:

Ing. Lubor Jenček
Na Benešově 723, 507 43 Sobotka

Vypracoval:

Marhan, Brodce 318

zpracováno: 10/2017

Poznámky k rozpočtu:

- nezahrnuje případné úpravy ústředního vytápění v 1.NP

Rekapitulace - VYTÁPĚNÍ + VZT

	cena bez DPH (Kč)
Ústřední vytápění	44 188,0
Vzduchotechnika	21 248,0
Vedlejší rozpočtové náklady	1 570,5
Celkem bez DPH	67 006 Kč

Kód položky	Stavební oddíl - popis práce a dodávky	m.j.	množství	cena/m.j. (Kč)	cena bez DPH (Kč)
-------------	--	------	----------	-------------------	-------------------

Ústřední vytápění

44188,0

731 10-2001	D+M Cu trubky, tvarovky a přechodky DN 15x1	m	20	295	5900,0
731 10-2002	D+M Cu trubky, tvarovky a přechodky DN 18x1	m	28	348	9744,0
731 10-3003	Radiátor VK 22-600/800, dodávka	kus	4	1950	7800,0
731 10-3010	Montáž radiátorů včetně ventilů	kus	4	455	1820,0
731 10-3020	Elektrický topný žebřík 450x900 mm, 300 W, dodávka a montáž	kus	4	2630	10520,0
731 10-3031	Připojovací šroubení	sada	4	156	624,0
731 10-3034	Termostatické hlavice	kus	4	395	1580,0
731 10-3040	Drobný montážní materiál	kpl	1	2900	2900,0
731 10-3050	Sekání, frézování rýh a prostupů	kpl	1	1300	1300,0
731 10-3061	Stavební přímocce	kpl	1	2000	2000,0

Vzduchotechnika

21248,0

794 01-102	Potrubí plastové DN 100 mm, dodávka a montáž	m	16	248	3968,0
794 01-104	Axiální doběhový ventilátor do potrubí DN 100 mm	kus	6	2360	14160,0
794 01-105	Venkovní protidešťová žaluzie se zpětnou klapkou do potrubí DN 100 mm, dodávka a montáž (koupelna, WC)	kus	6	425	2550,0
794 01-107	Vnitřní větrací mřížka DN 100 mm, dodávka a montáž	kus	6	95	570,0

Vedlejší rozpočtové náklady

1570,5

	Zařízení staveniště, přesun stavebních kapacit	%	2,4	654	1570,5
--	--	---	-----	-----	--------

Rozpočet - SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTLACE

název akce:

STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZMĚNA UŽÍVÁNÍ ČÁSTI KULTURNÍHO DOMU MLADĚJOV - vestavba ubytování pro 8 osob

Objednatel:

Obec Mladějov

Projektant:

Ing. Lubor Jenček
Na Benešově 723, 507 43 Sobotka

Vypracoval:

Ing. Renata Studničná

zpracováno: 10/2017

Poznámky k rozpočtu:

Konkrétně specifikované výrobky jsou uvedeny jako referenční, investor může zvolit obdobný výrobek jiného výrobce se stejnými kvalitativními parametry.

Svídidla jsou orientační záležitosti na výběru investora.

Rekapitulace - SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTLACE

	cena bez DPH (Kč)
Doplnění rozvaděče R stávající	26 287,0
Rozvaděče Rx	31 408,0
Montáž + Materiál	140 043,0
Stavební/zednické výpomoc	22 160,0
Vedlejší rozpočtové náklady	5 277,6
Celkem bez DPH	225 176 Kč

Číslo pozice	POPIS VÝKONU	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena
--------------	--------------	----------------	----------	-----------------	------

	Doplnění rozvaděče R stávající				26 287,0 Kč
1	demontáž a opětovná montáž krycího panelu	ks	1,0	1520,00	1 520
2	úprava na stávající instalaci	hod	6,0	300,00	1 800
3	zajištění vedení proti nedovolenému zapnutí	kpl	1,0	620,00	620
4	přepojení stávajícího jističího prvku	ks	1,0	560,00	560
5	svodič přepětí FLP T1+T2	ks	2,0	3950,00	7 900
6	1-pólový jistič 10/B/1	ks	1,0	653,00	653
7	1-pólový jistič 20/C/1	ks	4,0	1250,00	5 000
8	schodišťový automat s programováním CRM-42F, ov	ks	1,0	3250,00	3 250
9	štítek označení přístroje	ks	8,0	75,00	600
10	ukončení vodičů v rozvaděči do 3x4	ks	7,0	42,00	294
11	propojení pomocných obvodů	ks	2,0	420,00	840
12	skryté úpravy sousvisející s doplněním	kpl	1,0	3250,00	3 250

Rozvaděče Rx				31 408,0 Kč
přisazená modulová rozvodnice, jednořadá, rozměr 387x262x119 mm, IP40, bílá dvířka, např. MISTRAL 41W	ks	4,0	1750,00	7 000
1-pólový vypínač 20/1	ks	4,0	368,00	1 472
1-pólový jistič 2/C/1	ks	1,0	980,00	980
1-pólový jistič 10/B/1	ks	4,0	240,00	960
1-pólový jistič 16/B/1	ks	20,0	262,00	5 240
proudový chránič 25/2/030	ks	8,0	1035,00	8 280
záslepka	ks	8,0	85,00	680
štítek označení přístroje	ks	44,0	36,00	1 584
tabulky, štítky pro označení rozvodnice	ks	4,0	103,00	412
pomocný materiál	kpl	1,0	2800,00	2 800
propojení pomocných obvodů	ks	4,0	500,00	2 000

Montáž + Materiál			140 043,0 Kč	
kabel CYKY 5Jx1,5	m	44,0	38,00	1 672
kabel CYKY 4Jx1,5	m	58,0	34,00	1 972
kabel CYKY 3Jx4	m	132,0	48,00	6 336
kabel CYKY 3Jx2,5	m	308,0	33,00	10 164
kabel CYKY 3Jx1,5	m	152,0	29,00	4 408
kabel CYKY 3Ox1,5	m	125,0	29,00	3 625
vodič CYY4zž	m	100,0	26,00	2 600
ukončení vodičů v rozvaděči do 3x4	ks	36,0	8,00	288
spínač č.1, např. 3559-A01345+3558A-A651B	ks	8,0	262,00	2 096
spínač č.6, např. 3559-A06345+3558A-A651B	ks	8,0	262,00	2 096
spínač č.7, např. 3559-A07345+3558A-A651 B	ks	4,0	265,00	1 060
spínač č.1/OS0, např. 3559-A91345+3558A-A653 B	ks	5,0	258,00	1 290
jednorámeček např. 3901A-B10B	ks	49,0	26,00	1 274
jednorámeček vodorovný např. 3901A-B10R2	ks	1,0	30,00	30
trojrámeček vodorovný např. 3901A-B30B	ks	4,0	52,00	208
zásuvka jednonásobná, např. 5518A-A02357 B	ks	36,0	243,00	8 748
svorka pro ukončení světelného vývodu	ks	19,0	56,00	1 064
přisazené kruhové svítidlo 2x18W, IP20, průměr 300, např.: AURA8, E-25B13/013	ks	13,0	2 045,00	26 585
recyklace svítidla	ks	13,0	12,00	156
přisazené kruhové svítidlo 2x18W, IP43, průměr 300, např. AURA8, E-25BT13/013	ks	4,0	1 810,00	7 240
recyklace svítidla	ks	4,0	12,00	48
přisazené kruhové svítidlo 1x18W, IP20, s nouzovým zdrojem s 1h samostatného svícení, průměr 300, např.: AURA8, NK-E-18/T/013	ks	1,0	4 160,00	4 160
recyklace svítidla	ks	1,0	12,00	12
nástěnné kruhové svítidlo 1x26W, IP20, průměr 300, s pohybovým čidlem, napr.: AURA8, E-16B13/013HF	ks	1,0	2 430,00	2 430
recyklace svítidla	ks	1,0	122,00	122
kompaktní zářivka 18W s paticí G24q2	ks	36,0	92,00	3 312
racyklace zdroje	ks	36,0	5,00	180
kompaktní zářivka 26W s paticí G24q3	ks	1,0	108,00	108
recyklace zdroje	ks	1,0	5,00	5
axiální ventilátor s doběhem do potrubí 100, IPX4, např. DECOR 100 CRZ	ks	4,0	3 150,00	12 600
fosforující tabulka, vyznačující směr úniku	ks	2,0	356,00	712
krabice elektroinstalační KU68 - 1901	ks	65,0	20,00	1 300
krabice elektroinstalační KU68 - 1902	ks	26,0	20,00	520

57	krabice elektroinstalační KU68 - 1903	ks	12,0	25,00	300
58	krabice elektroinstalační KP68/3	ks	4,0	31,00	124
59	instalační lišta 100x40	m	8,0	274,00	2 192
60	instalační lišta 18x13	m	3,0	95,00	285
61	koncový díl lišty 100x40	ks	2,0	59,00	118
62	spojovací díl n a lištu 100x40	ks	2,0	86,00	172
63	hmoždinky a šroubky	ks	39,0	8,00	312
64	svorka WAGO	ks	90,0	18,00	1 620
65	bernart svorka včetně pásku	ks	28,0	48,00	1 344
66	zapojení svítidla, světelný vývod	ks	19,0	105,00	1 995
67	zapojení ventilátoru	ks	4,0	105,00	420
68	protipožární uspávka pro přechod mezi požářími úseky	ks	1,0	1 680,00	1 680
69	úpravy na instalaci	hod	6,0	300,00	1 800
70	zajištění vedení proti nedovolenému zapnutí	ks	2,0	1 500,00	3 000
71	montáž a demontáž dvířek na rozvaděči	ks	4,0	165,00	660
72	montáž rozvodnice a osazení	ks	4,0	1 350,00	5 400
73	výchozí revize	hod	12,0	850,00	10 200

Stavební/zednické výpomoc					22 160,0 Kč
74	sekání drážky 3x5	m	125	38,00 Kč	4750,0
75	sekání drážky 5x10	m	45	56,00 Kč	2520,0
76	průraz zdířem vč. zaomítnutí	ks	13	230,00 Kč	2990,0
77	úpravy po vysákaných drážkách	m	170	70,00 Kč	11900,0

Vedlejší rozpočtové náklady					5 277,6 Kč
78	Zařízení staveniště, přesun stavebních kapacit	%	2,4	2199	5277,6