

Zadavatel:

Severočeská teplárenská, a.s.

se sídlem: Most-Komořany, Teplárenská 2, PSČ 434 03

IČO: 287 33 118

Veřejná zakázka Z2024-030636:

„Rozšíření TN Litvínov etapa I.“

podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v otevřeném řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

V Mostě dne dle elektronického podpisu

**INFORMACE O ZMĚNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO
PODÁNÍ NABÍDKY**

Společnost Severočeská teplárenská, a.s., se sídlem Most-Komořany, Teplárenská 2, PSČ 434 03, IČO: 287 33 118 (dále jen „zadavatel“) v zadávacím řízení na veřejnou zakázku s názvem

„Rozšíření TN Litvínov etapa I.“

na základě ustanovení § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) informuje o úpravě zadávací dokumentace a prodloužení lhůty pro podání Nabídky a poskytuje Vám následující informace.

1. Identifikační údaje zadavatele

Název zadavatele	Severočeská teplárenská, a.s.
Sídlo zadavatele	Teplárenská 2, Most – Komořany 434 03
IČO zadavatele	287 33 118
Adresa profilu zadavatele	http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/ebdfc521-ba31-422a-8de8-b8d93cff10a1

2. Úprava zadávací dokumentace

Zadavatel z důvodu upřesnění a úprav projektové dokumentace upravil a doplnil níže uvedené části Zadávací dokumentace:

- **ZD_P07_Smlouva o dílo_včetně příloh_rev.1**
upravena příloha č. 4 „Specifikace materiálu, který dodá objednatel v rámci svého protiplnění“
- **ZD_P10_Dotazník aplikace opatření na straně Zhotovitele (KB)**
upraven původní dotazník
- **ZD_P13_Lit-Mez_DPS+VV_VŘ_rev.1**
upraveny části projektové dokumentace včetně VV

Důvody vydání upravené ZD:

1. Úprava trasy horkovodu v úseku od druhého přechodu Divokého potoka tj. od lomu L27 až do L39, kde došlo k posunutí trasy horkovodu k hlavní komunikaci. Dále bylo provedeno dopočítání nutného předpětí celé horkovodní trasy.
2. Vlivem posunutí trasy horkovodu blíže k hlavní komunikaci došlo k úpravám výkresů a materiálu v projektové dokumentaci, kde veškeré změny byly zahrnuty do projektu. Projektová dokumentace byla aktualizována a též byla tato změna zahrnuta výměr na listu s názvem "InO 02-D2.2 - Horkovodni..." ve výkazu výměr s názvem „HV-MEZ - Rozšíření TN Litvínov etapa I. [zadání].xlsx".
3. Dále v důsledku vypočtení a nutnosti provedení předpětí (buď s přehřevem nebo mechanické) trasy byly vyhotoveny nové výkresy s názvy „HV,Litvinov-Mezibori,InO 02,DPS - C8.1 Situace predehrevu_r0." až „HV,Litvinov-Mezibori,InO 02,DPS - C8.3 Situace predehrevu_r0" nebo „HV,Litvinov-Mezibori,InO 02,DPS - C9.1 Situace mechanické předpětí_r0.pdf" až „HV,Litvinov-Mezibori,InO 02,DPS - C9.3 Situace předpětí za studena_r0.pdf" , které určují provedení předpětí a jsou vloženy do projektu. Tímto vlivem došlo i k doplnění a upravení předizolovaného materiálu ve výkazu výměr a též přílohy č. 4 s názvem „Specifikace materiálu, který dodá objednatel v rámci svého protiplnění", která je nedílnou součástí návrhu smlouvy o dílo s názvem „ZD_P07_Smlouva o dílo_včetně Příloh.docx". Náklady spojené s provedením předpětí zahrne uchazeč do položky č. 12 s názvem „Montáž potrubí z trub ocelových hladkých tř. 11 až 13 Ø 219 mm, tl. 6,3 mm" ve výkazu výměr s názvem „HV-MEZ-Rozšíření TN Litvínov etapa I. [zadání].xlsx".
4. V souvislosti s výše zmíněnými úpravami proběhla úprava přílohy č. 4 s názvem „Specifikace materiálu, který dodá objednatel v rámci svého protiplnění", která je nedílnou součástí návrhu smlouvy o dílo s názvem „ZD_P07_Smlouva o dílo_včetně Příloh.docx", kde doplněné a upravené položky jsou provedeny červeným textem a ve VV tyto položky byly označeny zeleně, zároveň bylo u těchto položek provedeno uzamčení buněk pro doplnění ceny
5. Dále Zadavatel provedl úpravy v koncepci řešení stanice „HVS" a oddělovací stanice. Ve stanici HVS byla provedena úprava samotných výměníků, kde šroubované výměníky (2 x 6 MW) byly nahrazeny deskovými pájenými výměníky (2 řady po dvou výměnících, kde 2 deskové výměníky (3,2 MW + 2,8 MW) budou zapojeny v sérii, kde tedy bude dosaženo též výkonu 2 x 6 MW), též v této stanici došlo k odstranění čerpadel. V Oddělovací stanici došlo k záměně šroubovaných výměníků (3x 6 MW) za deskové výměníky pájené, které budou též umístěny do sériového zapojení (3 řady po dvou výměnících = 3x 6 MW). Dále do této stanice byly doplněny čerpadla pro oběh vody v horkovodu.

S výše zmíněnými úpravami byla upravena dokumentace MaR a část Elektro vč. výkazu výměr.

Upravená zadávací dokumentace je uveřejněna na profilu zadavatele.

Upravená zadávací dokumentace, resp. jednotlivé dokumenty tvořící zadávací dokumentaci, jsou uveřejněny na profilu zadavatele s koncovou „rev“ a příslušným pořadovým číslem revize dokumentu. Ostatní části zadávací dokumentace zůstávají neměnné (platné).

3. Odkaz na uveřejněné oznámení o zahájení zadávacího řízení

Oznámení o zahájení jednacího řízení s uveřejněním bylo uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 04. 07. 2024 pod ev. č. veřejné zakázky Z2024-030636.

4. Údaje o přístupu k zadávací dokumentaci

Zadávací dokumentace včetně jejích revizí je uveřejněna do konce lhůty pro podání nabídek na profilu zadavatele na adrese: <http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/ebdfc521-ba31-422a-8de8-b8d93cff10a1>.

5. Prodloužení lhůty pro podání Nabídky

S ohledem na výše uvedenou změnu zadávací dokumentace **je lhůta pro podání Nabídky prodloužena do 26. 09. 2024 do 12:00**. Změna lhůty pro podání Nabídky bude zveřejněna také ve Věstníku veřejných zakázek, Úředním věstníku EU a na profilu zadavatele.

V Mostě - Komořanech dne dle elektronického podpisu

Za Zadavatele:

.....
Ing. Pavel Snášel
místopředseda představenstva
Severočeská teplárenská, a.s.

.....
Ing. Petr Mareš
člen představenstva
Severočeská teplárenská, a.s.