

Tankistů, Náchodská

Podle výsledků inženýrskogeologického průzkumu je navržena stabilizace směsným pojivem vápna a cementu v tl. 400 mm pro dosažení modulu přetvárnosti E_{def2} 45 MPa.

Pro stanovení přesného dávkování pojiva dle TP 94 se provede zkouška vlhkosti dle ČSN CEN ISO/TS 17892-1 a zkouška únosnosti CBR dle ČSN EN 13286-47.

Pro stanovení optimální vlhkosti bude provedena hutnicí zkouška Proctor standard dle ČSN 721015.

Kontrola předepsané míry zhutnění bude provedena nivelační zkouškou a statickou zatěžovací zkouškou modulu přetvárnosti dle ČSN 72 1006.

Parkoviště u tenis.kurtů

Podle výsledků inženýrskogeologického průzkumu je navržena výměna nevhodné zeminy v aktivní zóně.

Pro stanovení použitelnosti materiálů stávajících podkladních vrstev vozovky pro užití v aktivní zóně se provede zkouška vlhkosti dle ČSN CEN ISO/TS 17892-1 a zkouška únosnosti CBR dle ČSN EN 13286-47. Pro stanovení optimální vlhkosti bude provedena hutnicí zkouška Proctor standard dle ČSN 721015.

Kontrola předepsané míry zhutnění bude provedena nivelační zkouškou a statickou zatěžovací zkouškou modulu přetvárnosti dle ČSN 72 1006.