



09503-16-TSB

DOŠLO DNE 13-06-2016

81/2016/a

Evidenční číslo Objednatele

81/2016

Evidenční číslo Zhotovitele

SOD 2016/015

DÍLČÍ SMLOUVA Č. 1

ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY „Č. 4“

Smluvní strany:

Technické sítě Brno, akciová společnost

se sídlem: **Barvířská 5, 602 00 Brno**
zastoupený: **Ing. Pavlem Staňkem, předsedou představenstva**
a Ing. Zdeňkem Formanem, místopředsedou představenstva
osoba pověřená jednat za objednatele ve věcech technických a ve věci provádění Výzev:
Ing. Josef Šaroun, provozně technický ředitel
Ing. Miroslava Vraná, vedoucí odboru investic a projekce, správy majetku
IČO: **25512285**
DIČ: **CZ25512285**
Bankovní spojení: **Česká spořitelna, a.s.**
číslo účtu: **2025576339/0800**
zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2500
na straně jedné jako „**Objednatel**“

UniCab, s.r.o.

se sídlem: **Merhautova 173, PSČ 613 00 Brno**
IČO: **26961873**
DIČ: **CZ26961873**
bankovní spojení: **ČSOBka, a.s.**
číslo účtu: **237556015/0300**
zastoupen: **Mgr. Martinem Veselým, jednatelem společnosti**
zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C vložka 48475

na straně druhé jako „**Zhotovitel**“

uzavřeli dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku tuto smlouvu o dílo
(dále jen „**Smlouva o dílo**“).

Preambule

- I. Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne 06.06. 2016 Rámcovou smlouvu č. Objednatele **81/2016** (dále jen „**Rámcová smlouva**“).
- II. Smlouva o dílo byla uzavřena postupem Objednatele upraveným v Rámcové smlouvě, a to na základě akceptace nabídky Zhotovitele.

Článek I. Předmět Smlouvy o dílo

- 1.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo a Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit smluvní cenu.

Dílem se rozumí provedení stavby

Brno – jih – Masná,

Brno - Černovice – Cornovova - K,

Řehořova park,

Spojka/ Stinná,

Brno – Chrlice - Břetislavova - K,

Brno – Slatina – Bučovická,

Dědická,

Jihomoravské nám.,

Přemyslovo nám.,

Slavkovská,

Strážnická

Článek II. Doba a místo plnění

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje dílo provést v souladu s harmonogramem, který bude sestaven postupem dle odst. 2.1. Rámcové smlouvy. Pro dílo, které je koordinací, si smluvní strany sjednávají lhůtu pro provedení a předání díla nejpozději do 15. 12. 2016.
- 2.2. Místo plnění je uvedeno v projektové dokumentaci pro provádění stavby (dále jen „**Projekt**“).

Článek III. Cena díla

- 3.1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran na základě Rámcové smlouvy a nabídky Zhotovitele, a to formou Rozpočtu.
- 3.2. Cena za provedení díla podle této Dílčí smlouvy č. 1 činí **5 719.405,- Kč** (slovy: pět milionů sedm set devatenáct tisíc čtyř set pět korun českých) bez DPH, tj. **6 920.480,- Kč** (slovy: šest milionů devět set dvacet tisíc čtyř set osmdesát korun českých) včetně DPH.


Článek IV. Podmínky provedení díla

- 4.1. Dílo bude prováděno podle podmínek vymezených v Rámcové smlouvě.
- 4.2. Smluvní strany sjednávají další podmínky pro provedení díla následovně stavby označené písmenem **K** jsou stavby v koordinaci.

Článek V. Závěrečná ustanovení

- 5.1. Smlouvu o dílo lze měnit písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým číslem.
- 5.2. Smlouva o dílo je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž Objednatel i Zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.
- 5.3. Smlouva o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.
- 5.4. Součástí Smlouvy o dílo je Projekt. Smluvní strany prohlašují, že jim je obsah uvedeného dokumentu znám, Projekt je uložen u Objednatele a smluvní strany nepožadují jeho přiložení ke Smlouvě o dílo. Smluvní strany dále sjednávají, že součástí Smlouvy o dílo je příloha č. 1 - Vypíněný výkaz výměr (Rozpočet).

V Brně dne 10.6.2016



za Objednatele

Ing. Pavel Staněk, předseda představenstva
Technické sítě Brno, akciová společnost




za Objednatele

Ing. Zdeněk Forman, místopředseda představenstva
Technické sítě Brno, akciová společnost



TECHNICKÉ SÍTĚ BRNO, a. s.
BARVÍŘSKÁ 5, 602 00 BRNO
TEL.: +420 545 424 012
FAX: +420 545 424 016
IČ: 25512285, DIČ: CZ25512285

V Brně dne 10.6.2016



za Zhotovitele

Mgr. Martin Veselý, jednatel společnosti
UniCab, s.r.o.




UniCab, s.r.o.
Švehlova 44
664 51 Šlapanice
IČ: 269 61 873
Tel.: 548 220 344
Fax: 548 220 343

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	4. skupina	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
5	Břetislavova	Měrná jednotka	
	Název stavby	Počet jednotek	0
5	Brno - Chřlice	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Technické sítě Brno, a.s.		
Objednatel			
Dodavatel	Technické sítě Brno, a.s.	Zakázkové číslo	2016/1
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	32 425	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	510 732	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	510 732	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		543 157	Ostatní náklady neuvedené	
ZRN+ost.náklady+HZS		543 157	Ostatní náklady celkem	

Vyraboval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :	Unicab, s.r.o.	Jméno :	VRANA
Datum :		Datum :	Švehlova 44 664 51 Šlapanice IČ: 269 61 813 Tel.: 548 220 344 Fax: 548 220 343	Datum :	10.11.2016
Podpis :		Podpis :		Podpis :	
Základ pro DPH	21,0 %				543 157 Kč
DPH	0,0 %				0 Kč
Základ pro DPH	0,0 %				0 Kč
DPH	0,0 %				0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				543 157 Kč	

Poznámka :

Stavba :	Brno-Chrlice	Rozpočet :	Vra/05/UNICAB/4/2016
Objekt :	Břetislavova	rozpočet	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
900 HZS	1 600	0	0	0	0
M212 Demontáže	30 825	0	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	84 232	0
M46 Zemní práce při montážích	0	0	0	426 500	0
CELKEM OBJEKT	32 425	0	0	510 732	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	32 425	0
Oborová přírážka	0	0,0	32 425	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	32 425	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	32 425	0
Zařízení staveniště	0	0,0	510 732	0
Provoz investora	0	0,0	510 732	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	510 732	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	510 732	0
Dokumentace skutečného provedení stavby	0	0,0	32 425	0
Vytyčení stávajících inženýrských sítí	0	0,0	32 425	0
Zábor veřejného prostranství	0	0,0	32 425	0
Dopravní značení	0	0,0	32 425	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Obnova VO 2016 - 4.skupina	Rozpočet:	Vra/05/UNICAB/4/2016
Objekt :	Břetislavova		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:		HZS				
1	900 R02	HZS - stavební práce stavební dělník v tarifní třídě 5	hod	5,00	100,00	500,00
2	900 R04	HZS - stavební práce stavební mistr v tarifní třídě 8	hod	10,00	110,00	1 100,00
	Celkem za	HZS				1 600,00
Díl:	M212	Demontáže				
3	210191514	Demontáž pilířových skříní RF4	ks	3,00	450,00	1 350,00
4	210202011	Demontáž svítidla výbojkové do 400W na výložník	ks	20,00	140,00	2 800,00
5	210204011	Demontáž stožár osvětl. silniční do 12 m	ks	20,00	650,00	13 000,00
6	210204100	Demontáž výložník ocelový 1 ramenný do 35 kg	ks	20,00	170,00	3 400,00
7	210204123R00	Patice stožárová sklolaminátová - demontáž	kus	2,00	45,00	90,00
8	210204125R00	Patice stožárová litinová - demontáž	kus	13,00	45,00	585,00
9	314291225R00	Montážní plošina	Sh	20,00	480,00	9 600,00
	Celkem za	M212 Demontáže				30 825,00
Díl:	M21	Elektromontáže				
10	220110401U00	Mtž. Smršť hadice	kus	20,00	12,00	240,00
11	210021055U00	Mtž přichytka kov Sonap -40mm	kus	15,00	16,00	240,00
12	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	26,00	20,00	520,00
13	210100151U00	Ukončení kabelů páska žily 4x16mm2	kus	40,00	90,00	3 600,00
14	210120001R00	Pojistka závitová do 500V E 27 do 25A	kus	20,00	35,00	700,00
15	210120101R00	Patrona pojistková do 60A včetně montáže	kus	26,00	12,00	312,00
16	210191514U00	Mtž skříní rozpojovací RF4	kus	3,00	1 260,00	3 780,00
17	210202011R00	Svítidlo výbojkové 4442315 150W SHC na výložník	kus	20,00	310,00	6 200,00
18	210204011RS2	Stožár osvětlovací ocelový délky do 12 m včetně nákladů na autoieřáb	kus	20,00	800,00	16 000,00
19	210204100U00	Mtž výložník 1rameno nástěnný -35kg	kus	20,00	220,00	4 400,00
20	210204201R00	Elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh	kus	20,00	220,00	4 400,00
21	210220022R00	Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm, vč. smršť. Hadice na uzemnění	m	740,00	21,00	15 540,00
22	210220301R00	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/	kus	50,00	30,00	1 500,00
23	210270801R00	Štítek kabelový označ.-PVC 4x8cm/15-20 znaků/	kus	15,00	20,00	300,00
24	210800529R00	Vodič nn a vn CY 16 mm2 uložený volně	m	10,00	20,00	200,00
25	210810005R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený	m	200,00	12,00	2 400,00
26	210810014R00	Kabel CYKY-m 750 V 4 x 16 mm2 volně uložený	m	800,00	16,00	12 800,00
27	210950201R00	Příplatek na zatahování kabelů váhy do 0,75 kg	m	800,00	6,00	4 800,00
28	220890202R00	Revize	h	20,00	315,00	6 300,00
	Celkem za	M21 Elektromontáže				84 232,00
Díl:	46	Zemní práce				
29	113313100U00	Odstranění podkladů z betonu -15cm	m2	100,00	145,00	14 500,00
30	460010024RT3	Vytýčení kabelové trasy v zastavěném prostoru délka trasy do 1000 m	km	1,00	4 500,00	4 500,00
31	460030011RT2	Sejmutí drnu z ploch středně zatravněných	m2	40,00	5,00	200,00
32	460030023RT1	Odstranění dřevit. porostu - tvrdý, středně hustý z plochy do 5 m2	m2	5,00	45,00	225,00
33		Jáma startovací, hor.3 ruční výkop jámy	m3	12,00	750,00	9 000,00
34	460050703RT1	Jáma do 2 m3 pro stožár veřejného osvětlení, hor.3 ruční výkop jámy	m3	20,00	710,00	14 200,00
35	460080101R00	Rozbourání betonového základu	m3	20,00	1 900,00	38 000,00
36	460100034R00	Pouzdrový základ "Zelený utopenec" 800x800, v.700	kus	20,00	2 650,00	53 000,00
37	460110001R00	Sonda pro vyhledání kabelů - výkop	kus	20,00	150,00	3 000,00
38	460110101R00	Sonda pro vyhledání kabelů - zához	kus	20,00	45,00	900,00
39	460120002RT1	Zához jámy, hornina třídy 3 - 4 upěchování a úprava povrchu	kus	12,00	130,00	1 560,00
40	460120082VT2	Násyp zeminy, hornina třídy 3-4 Pěchování ručním pěchem	m3	120,00	35,00	4 200,00
41	460200143RT2	Výkop kabelové rýhy 35/60 cm hor.3 ruční výkop rýhy	m	470,00	200,00	94 000,00
42	460200173RT2	Výkop kabelové rýhy 35/90 cm hor.3 ruční výkop rýhy	m	100,00	220,00	22 000,00
43	460420023T00	Zřízení kab.lože v rýze 35 cm z písku 15 cm	m	570,00	65,00	37 050,00
44	460470012U00	Zajištění kabelů při jejich souběhu	m	570,00	25,00	14 250,00
45	460490012R00	Zakrytí kabelu výstražnou fólií PVC, š. 33 cm	m	670,00	3,00	2 010,00
46	460510021R00	Kabelový prostup z plast.trub, DN do 10,5 cm	m	70,00	36,00	2 520,00
47	175003170	prostup plast trůba PR. 63 KOPOFLEX	M	670,00	15,00	10 050,00

8

Položkový rozpočet

Stavba :	Obnova VO 2016 - 4.skupina	Rozpočet:	Vra/05/UNICAB/4/2016
Objekt :	Břetislavova		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
48	175003200	prostup plast trouba PR.110 KOPOFLEX	M	100,00	18,00	1 800,00
49	460560143RT1	Zához rýhy 35/60 cm, hornina třídy 3 ruční zához rýhy	m	470,00	40,00	18 800,00
50	460560173RT1	Zához rýhy 35/90 cm, hornina třídy 3 ruční zához rýhy	m	100,00	40,00	4 000,00
51	460600001RT2	Naložení a odvoz zeminy odvoz na vzdálenost 1000 m	m3	40,00	230,00	9 200,00
52	460600061U00	Odvoz sutí -1km	t	66,00	320,00	21 120,00
53	460600071U00	Příplatek k odvozu sutí ZKD 1km	t	660,00	16,00	10 560,00
54	460620006RT1	Osetí povrchu trávou včetně dodávky osiva	m2	40,00	25,00	1 000,00
55	460620011RT1	Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 1 ruční vyrovnaní a zhytnění	m2	350,00	6,00	2 100,00
56	199000000R00	Poplatek za skladku sutí	t	66,00	180,00	11 880,00
57	4609911102	Geodetické zaměření od 501 m do 1000 m	ks	1,00	11 875,00	11 875,00
58	038000031	DOPRAVA	kompl	2,00	4 500,00	9 000,00
	Celkem za	46 Zemní práce				426 500,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	4. skupina	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
7	Bučovická	Měrná jednotka	
	Název stavby	Počet jednotek	0
7	Brno - Slatina	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Technické sítě Brno, a.s.		
Objednatel			
Dodavatel	Technické sítě Brno, a.s.	Zakázkové číslo	2016/1
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	26 125	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	433 985	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	433 985	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	460 110	Ostatní náklady neuvedené	
ZRN+ost.náklady+HZS	460 110	Ostatní náklady celkem	
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno : UniCab, s.r.o.	Jméno : VRANA
Datum :		Datum : Švehlova 44	Datum :
Podpis :		Podpis: UniCab	Podpis: TECHNICKÉ SÍTĚ BRNO, a. s.
		664 51 Štapanice	BARVÍŘSKÁ 5, 602 00 BRNO
		iČ: 269 61 873	TEL.: +420 545 424 030
		Tel.: 548 220 344	FAX: +420 545 424 016
		Fax: 548 220 343	iČ: 25512285, DIČ: CZ25512285
Základ pro DPH	21,0 %		460 110 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			460 110 Kč

Poznámka :

Stavba :	Brno-Slatina	Rozpočet :	Vra/07/UNICAB/4/2016
Objekt :	Bučovická	rozpočet	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
900 HZS	0	0	0	0	0
M212 Demontáže	26 125	0	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	65 710	0
M46 Zemní práce při montážích	0	0	0	368 275	0
CELKEM OBJEKT	26 125	0	0	433 985	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	26 125	0
Oborová přírážka	0	0,0	26 125	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	26 125	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	26 125	0
Zařízení staveniště	0	0,0	433 985	0
Provoz investora	0	0,0	433 985	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	433 985	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	433 985	0
Dokumentace skutečného provedení stavby	0	0,0	26 125	0
Vytyčení stávajících inženýrských sítí	0	0,0	26 125	0
Zábor veřejného prostranství	0	0,0	26 125	0
Dopravní značení	0	0,0	26 125	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Obnova VO 2016 - 4.skupina	Rozpočet:	Vra/07/UNICAB/4/2016
Objekt :	Bučovická		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: M212		Demontáže				
1	210191514	Demontáž pilířových skříní RF4	ks	2,00	450,00	900,00
2	210202015	Demontáž svítidla výbojkové parkové	ks	20,00	140,00	2 800,00
3	210204002	Demontáž osvět.stožár sadový	kus	20,00	630,00	12 600,00
4	210204125R00	Patice stožárová litinová - demontáž	kus	5,00	45,00	225,00
5	314291225R00	Montážní plošina	Sh	20,00	480,00	9 600,00
	Celkem za M212 Demontáže					26 125,00
Díl: M21		Elektromontáže				
6	220110401U00	Mtž. Smršť hadice	kus	20,00	12,00	240,00
7	210021055U00	Mtž přichytka kov Sonap -40mm	kus	10,00	16,00	160,00
8	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	19,00	20,00	380,00
9	210100151U00	Ukončení kabelů páska žily 4x16mm2	kus	40,00	90,00	3 600,00
10	210120001R00	Pojistka závitová do 500V E 27 do 25A	kus	20,00	35,00	700,00
11	210120101R00	Patrona pojistková do 60A včetně montáže	kus	10,00	12,00	120,00
12	210191514U00	Mtž skříní rozpojovací RF4	kus	2,00	1 260,00	2 520,00
13	210202015R00	Svítidlo výbojkové 4460570 70W SHC parkové	kus	20,00	300,00	6 000,00
14	210204002R00	Stožár osvětlovací sadový - ocelový	kus	20,00	590,00	11 800,00
15	210204201R00	Elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh	kus	20,00	220,00	4 400,00
16	210220022R00	Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm, vč. smršť. Hadice na uzemnění	m	590,00	21,00	12 390,00
17	210220301R00	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/	kus	40,00	30,00	1 200,00
18	210270801R00	Štítek kabelový označ.-PVC 4x8cm/15-20 znaků/	kus	10,00	20,00	200,00
19	210800529R00	Vodič nn a vn CY 16 mm2 uložený volně	m	10,00	20,00	200,00
20	210810005R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený	m	100,00	12,00	1 200,00
21	210810014R00	Kabel CYKY-m 750 V 4 x 16 mm2 volně uložený	m	650,00	16,00	10 400,00
22	210950201R00	Příplatek na zatahování kabelů váhy do 0,75 kg	m	650,00	6,00	3 900,00
23	220890202R00	Revize	h	20,00	315,00	6 300,00
	Celkem za M21 Elektromontáže					65 710,00
Díl: 46		Zemní práce				
24	113107142R00	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm	m2	25,00	135,00	3 375,00
25	113313100U00	Odstranění podkladů z betonu -15cm	m2	25,00	145,00	3 625,00
26	460010024RT2	Vytýčení kabelové trasy v zastavěném prostoru délka trasy do 500 m	km	1,00	4 500,00	4 500,00
27	460030011RT2	Sejmutí dmu z ploch středně zatravněných	m2	225,00	5,00	1 125,00
28	460030023RT1	Odstranění dřevit. porostu - tvrdý, středně hustý z plochy do 5 m2	m2	5,00	45,00	225,00
29	460030071R00	Bourání živiničných povrchů tl. vrstvy do 5 cm	m2	25,00	70,00	1 750,00
30	460030081RT1	Řezání spáry v asfaltu nebo betonu v tl. vrstvy do 5 cm	m	50,00	55,00	2 750,00
31		Jáma startovací, hor.3 ruční výkop jámy	m3	10,00	750,00	7 500,00
32	460050703RT1	Jáma do 2 m3 pro stožár veřejného osvětlení, hor.3 ruční výkop jámy	m3	20,00	710,00	14 200,00
33	460080101R00	Rozbourání betonového základu	m3	16,00	1 900,00	30 400,00
34	460100032R00	Pouzdrový základ "Zelený utopenec" 600x600, v.500	kus	20,00	1 650,00	33 000,00
35	460110001R00	Sonda pro vyhledání kabelů - výkop	kus	15,00	150,00	2 250,00
36	460110101R00	Sonda pro vyhledání kabelů - zához	kus	15,00	45,00	675,00
37	460120002RT1	Zához jámy, hornina třídy 3 - 4 upěchování a úprava povrchu	kus	10,00	130,00	1 300,00
38	460120082VT2	Násyp zeminy, hornina třídy 3-4 Pěchování ručním pěchem	m3	105,00	35,00	3 675,00
39	460200143RT2	Výkop kabelové rýhy 35/60 cm hor.3 ruční výkop rýhy	m	450,00	200,00	90 000,00
40	460200173RT2	Výkop kabelové rýhy 35/90 cm hor.3 ruční výkop rýhy	m	50,00	220,00	11 000,00
41	460420023T00	Zřízení kab.lože v rýze 35 cm z písku 15 cm	m	500,00	65,00	32 500,00
42	460470012U00	Zajištění kabelů při jejich souběhu	m	150,00	25,00	3 750,00
43	460490012R00	Zakrytí kabelu výstražnou fólií PVC, š. 33 cm	m	590,00	3,00	1 770,00
44	460510021R00	Kabelový prostup z plast.trub, DN do 10,5 cm	m	10,00	36,00	360,00
45	175003170	prostup plast trouba PR. 63 KOPOFLEX	M	590,00	15,00	8 850,00
46	175003200	prostup plast trouba PR.110 KOPOFLEX	M	50,00	18,00	900,00
47	460560143RT1	Zához rýhy 35/60 cm, hornina třídy 3 ruční zához rýhy	m	450,00	40,00	18 000,00
48	460560173RT1	Zához rýhy 35/90 cm, hornina třídy 3 ruční zához rýhy	m	50,00	40,00	2 000,00
49	460600001RT2	Naložení a odvoz zeminy odvoz na vzdálenost 1000 m	m3	35,00	230,00	8 050,00
50	460600061U00	Odvoz suťi -1km	t	64,00	320,00	20 480,00

Položkový rozpočet

Stavba : Objekt :		Obnova VO 2016 - 4.skupina Bučovická	Rozpočet:		Vra/07/UNICAB/4/2016	
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
51	460600071U00	Příplatek k odvozu suti ZKD 1km	t	640,00	16,00	10 240,00
52	460620006RT1	Osetí povrchu trávou včetně dodávky osiva	m2	225,00	25,00	5 625,00
53	460650016RT1	Podkladová vrstva z betonu z betonu prostého B-/7,5	m3	25,00	295,00	7 375,00
54	578141111R00	Litý asfalt z kameniva jemnozrný do 3 m tl. 4 cm	m2	25,00	410,00	10 250,00
55	199000000R00	Poplatek za skladku suti	t	64,00	180,00	11 520,00
56	4609911101	Geodetické zaměření do 500 m	ks	1,00	6 080,00	6 080,00
57	578901111R00	Zdrsňovací posyp litého asf.obal.kamenivem 4 kg/m2	m2	25,00	7,00	175,00
58	038000031	DOPRAVA	kompl	2,00	4 500,00	9 000,00
	Celkem za	46 Zemní práce				368 275,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	4. skupina	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
2	Cornovova	Měrná jednotka	
	Název stavby	Počet jednotek	0
2	Brno - Černovice	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Technické sítě Brno, a.s.		
Objednatel			
Dodavatel	Technické sítě Brno, a.s.	Zakázkové číslo	2016/1
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	27 702	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	397 522	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	397 522	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (ICD)	0
ZRN+HZS	425 224	Ostatní náklady neuvedené	
ZRN+ost.náklady+HZS	425 224	Ostatní náklady celkem	
Vypracoval		Za zhotovitele	
Jméno :		Jméno :	UniCáb, s.r.o.
Datum :		Datum :	Švehlova 44
Podpis :		Podpis :	664 51 Šlapanice
			IC: 269 61 870
			Tel.: 548 220 344
			Fax: 548 220 343
		Za objednatele	
		Jméno :	VRANA
		Datum :	TECHNICKÉ SÍTĚ BRNO, a.s.
		Podpis :	BARVÍŘSKÁ 5, 602 00 BRNO
			TEL.: +420 545 424 030
			FAX: +420 545 424 016
			IC: 25512285, DIČ: CZ25512285
Základ pro DPH	21,0 %		425 224 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			425 224 Kč

Poznámka :

Stavba :	Brno-Cernovice	Rozpočet :	Vra/02/UNICAB/4/2016
Objekt :	Cornovova	rozpočet	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
900 HZS	4 333	0	0	0	0
M212 Demontáže	23 369	0	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	73 936	0
M46 Zemní práce při montážích	0	0	0	323 586	0
CELKEM OBJEKT	27 702	0	0	397 522	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	27 702	0
Oborová přírážka	0	0,0	27 702	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	27 702	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	27 702	0
Zařízení staveniště	0	0,0	397 522	0
Provoz investora	0	0,0	397 522	0
Kompletační činnost (ICD)	0	0,0	397 522	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	397 522	0
Dokumentace skutečného provedení stavby	0	0,0	27 702	0
Vytyčení stávajících inženýrských sítí	0	0,0	27 702	0
Zábor veřejného prostranství	0	0,0	27 702	0
Dopravní značení	0	0,0	27 702	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba : Objekt :		Obnova VO 2016 - 4 skupina Cornovova			Rozpočet:	Vra/02/UNICAB/4/2016	
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	
Díl:		HZS					
1	900 R02	HZS - stavební práce stavební dělník v tarifní třídě 5	hod	5,00	244,44	1 222,20	
2	900 R04	HZS - stavební práce stavební mistr v tarifní třídě 8	hod	10,00	311,11	3 111,10	
	Celkem za	HZS				4 333,30	
Díl:	M212	Demontáže					
3	210191514	Demontáž pilířových skříní RF4	ks	2,00	423,33	846,66	
4	210202011	Demontáž svítidla výbojkové do 400W na výložník	ks	15,00	158,89	2 383,35	
5	210204011	Demontáž stožár osvětl. silniční do 12 m	ks	15,00	683,33	10 249,95	
6	210204100	Demontáž výložník ocelový 1 ramenný do 35 kg	ks	15,00	155,56	2 333,40	
7	210204123R00	Patice stožárová sklolaminátová - demontáž	kus	10,00	88,89	888,90	
8	314291225R00	Montážní plošina	m	15,00	444,44	6 666,60	
	Celkem za	M212 Demontáže				23 368,86	
Díl:	M21	Elektromontáže					
9	220110401U00	Mtž. Smršť hadice	kus	15,00	11,11	166,65	
10	210021055U00	Mtž přichytka kov Sonap -40mm	kus	6,00	21,11	126,66	
11	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	16,00	7,78	124,48	
12	210100151U00	Ukončení kabelů páska žily 4x16mm2	kus	30,00	22,22	666,60	
13	210120001R00	Pojistka závitová do 500V E 27 do 25A	kus	15,00	47,78	716,70	
14	210120101R00	Patrona pojistková do 60A včetně montáže	kus	6,00	4,44	26,64	
15	210191514U00	Mtž skříní rozpojovací RF4	kus	2,00	1 314,44	2 628,88	
16	210202011R00	Svítidlo výbojkové 4442315 150W SHC na výložník	kus	15,00	277,78	4 166,70	
17	210204011RS2	Stožár osvětlovací ocelový délky do 12 m včetně nákladů na autojeřáb	kus	15,00	1 700,00	25 500,00	
18	210204100U00	Mtž výložník 1rameno nástěnný -35kg	kus	15,00	355,56	5 333,40	
19	210204201R00	Elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh	kus	15,00	300,00	4 500,00	
20	210220022R00	Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm, vč. smršť. Hadice na uzemnění	m	580,00	13,33	7 731,40	
21	210220301R00	Sworka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/	kus	36,00	44,44	1 599,84	
22	210270801R00	Štítek kabelový označ.-PVC 4x8cm/15-20 znaků/	kus	6,00	8,89	53,34	
23	210800529R00	Vodič nn a vn CY 16 mm2 uložený volně	m	7,00	11,11	77,77	
24	210810005R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený	m	180,00	11,11	1 999,80	
25	210810014R00	Kabel CYKY-m 750 V 4 x 16 mm2 volně uložený	m	640,00	15,56	9 958,40	
26	210950201R00	Příplatek na zatahování kabelů váhy do 0,75 kg	m	640,00	5,56	3 558,40	
27	220890202R00	Revize	h	15,00	333,33	4 999,95	
	Celkem za	M21 Elektromontáže				73 935,61	
Díl:	46	Zemní práce					
28	460030039U00	Rozebrání zámk dlažba písek sucho	m2	18,00	33,33	599,94	
29	113107142R00	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm	m2	69,00	88,89	6 133,41	
30	113313100U00	Odstranění podkladů z betonu -15cm	m2	69,00	142,22	9 813,18	
31	460010024RT2	Vytýčení kabelové trasy v zastavěném prostoru délka trasy do 500 m	km	1,00	1 076,67	1 076,67	
32	460030011RT2	Sejmutí drnu z ploch středně zatravněných	m2	160,00	33,33	5 332,80	
33	460030071R00	Bourání živiničných povrchů tl. vrstvy do 5 cm	m2	69,00	44,44	3 066,36	
34	460030081RT1	Řezání spáry v asfaltu nebo betonu v tl. vrstvy do 5 cm	m	140,00	21,11	2 955,40	
35	460050703RT1	Jáma do 2 m3 pro stožár veřejného osvětlení, hor.3 ruční výkop jámy	m3	15,00	755,56	11 333,40	
36	460080101R00	Rozbourání betonového základu	m3	15,00	1 250,00	18 750,00	
37	460100065R00	Pouzdrový základ "Šedý utopenec" 1000x1000, v.675	kus	15,00	1 592,22	23 883,30	
38	460110001R00	Sonda pro vyhledání kabelů - výkop	kus	10,00	633,33	6 333,30	
39	460110101R00	Sonda pro vyhledání kabelů - zához	kus	10,00	166,67	1 666,70	
40	460120082VT2	Násyp zeminy, hornina třídy 3-4 Pěchování ručním pěchem	m3	103,00	33,33	3 432,99	
41	460200143RT2	Výkop kabelové rýhy 35/60 cm hor.3 ruční výkop rýhy	m	440,00	72,22	31 776,80	
42	460200173RT2	Výkop kabelové rýhy 35/90 cm hor.3 ruční výkop rýhy	m	50,00	108,89	5 444,50	
43	460420023T00	Zřízení kab.lože v rýze 35 cm z písku 15 cm	m	490,00	37,78	18 512,20	
44	460470012U00	Zajištění kabelů při jejich souběhu	m	150,00	20,00	3 000,00	
45	460490012R00	Zakrytí kabelu výstražnou fólií PVC, š. 33 cm	m	600,00	5,56	3 336,00	
46	460510021R00	Kabelový prostup z plast.trub, DN do 10,5 cm	m	30,00	111,11	3 333,30	
47	175003170	prostup plast trouba PR. 63 KOPOFLEX	M	600,00	11,11	6 666,00	
48	175003200	prostup plast trouba PR.110 KOPOFLEX	M	170,00	11,11	1 888,70	

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	4. skupina	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
6	Dědická	Měrná jednotka	
	Název stavby	Počet jednotek	0
6	Brno - Slatina	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Technické sítě Brno, a.s.		
Objednatel			
Dodavatel	Technické sítě Brno, a.s.	Zakázkové číslo	2016/1
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	27 375	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	506 061	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	506 061	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		533 436	Ostatní náklady neuvedené	
ZRN+ost.náklady+HZS		533 436	Ostatní náklady celkem	

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno : Technické sítě Brno, a. s.
Datum :		Datum :	Datum : BARVÍŘSKÁ 5, 602 00 BRNO
Podpis :		Podpis : UniCab	Podpis : TSB
		UniCab, s.r.o. Švehlova 44 604 51 Šlapanice IČ: 269 61 873 Tel.: 548 220 344 Fax: 548 220 343	TEL.: +420 545 424 030 FAX: +420 545 424 016 IČ: 25512285, DIČ: CZ25512285
Základ pro DPH	21,0 %		533 436 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			533 436 Kč

Poznámka :

Stavba :	Brno-Slatina	Rozpočet :	Vra/06/UNICAB/4/2016
Objekt :	Dědická	rozpočet	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
900 HZS	0	0	0	0	0
M212 Demontáže	27 375	0	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	72 778	0
M46 Zemní práce při montážích	0	0	0	433 283	0
CELKEM OBJEKT	27 375	0	0	506 061	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	27 375	0
Oborová přírážka	0	0,0	27 375	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	27 375	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	27 375	0
Zařízení staveniště	0	0,0	506 061	0
Provoz investora	0	0,0	506 061	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	506 061	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	506 061	0
Dokumentace skutečného provedení stavby	0	0,0	27 375	0
Vytyčení stávajících inženýrských sítí	0	0,0	27 375	0
Zábor veřejného prostranství	0	0,0	27 375	0
Dopravní značení	0	0,0	27 375	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Obnova VO 2016 - 4.skupina	Rozpočet:	Vra/06/UNICAB/4/2016
Objekt :	Dědická		

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	M212	Demontáže				
1	210191514	Demontáž pilířových skříní RF4	ks	2,00	450,00	900,00
2	210202015	Demontáž svítidla výbojkové parkové	ks	21,00	140,00	2 940,00
3	210204002	Demontáž osvět.stožár sadový	kus	21,00	630,00	13 230,00
4	210204125R00	Patice stožárová litinová - demontáž	kus	5,00	45,00	225,00
5	314291225R00	Montážní plošina	Sh	21,00	480,00	10 080,00
	Celkem za	M212 Demontáže				27 375,00
Díl:	M21	Elektromontáže				
6	220110401U00	Mtž. Smršť hadice	kus	24,00	12,00	288,00
7	210021055U00	Mtž příchytka kov Sonap -40mm	kus	10,00	16,00	160,00
8	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	17,00	20,00	340,00
9	210100151U00	Ukončení kabelů páska žíly 4x16mm2	kus	48,00	90,00	4 320,00
10	210120001R00	Pojistka závitová do 500V E 27 do 25A	kus	24,00	35,00	840,00
11	210120101R00	Patrona pojistková do 60A včetně montáže	kus	10,00	12,00	120,00
12	210191514U00	Mtž skříní rozpojovací RF4	kus	2,00	1 260,00	2 520,00
13	210202015R00	Svítidlo výbojkové 4460570 70W SHC parkové	kus	21,00	300,00	6 300,00
14	210204002R00	Stožár osvětlovací sadový - ocelový	kus	21,00	590,00	12 390,00
15	210204201R00	Elektrovýzbroy stožáru pro 1 okruh	kus	24,00	220,00	5 280,00
16	210220022R00	Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm, vč. smršť. Hadice na uzemnění	m	640,00	21,00	13 440,00
17	210220301R00	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/	kus	50,00	30,00	1 500,00
18	210270801R00	Štítek kabelový označ.-PVC 4x8cm/15-20 znaků/	kus	10,00	20,00	200,00
19	210800529R00	Vodič nn a vn CY 16 mm2 uložený volně	m	12,00	20,00	240,00
20	210810005R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený	m	120,00	12,00	1 440,00
21	210810014R00	Kabel CYKY-m 750 V 4 x 16 mm2 volně uložený	m	720,00	16,00	11 520,00
22	210950201R00	Příplatek na zatahování kabelů váhy do 0,75 kg	m	720,00	6,00	4 320,00
23	220890202R00	Revize	h	24,00	315,00	7 560,00
	Celkem za	M21 Elektromontáže				72 778,00
Díl:	46	Zemní práce				
24	113107142R00	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm	m2	30,00	135,00	4 050,00
25	113313100U00	Odstranění podkladů z betonu -15cm	m2	30,00	145,00	4 350,00
26	460010024RT3	Vytýčení kabelové trasy v zastavěném prostoru délka trasy do 1000 m	km	1,00	4 500,00	4 500,00
27	460030011RT2	Sejmuli drnu z ploch středně zatravněných	m2	270,00	5,00	1 350,00
28	460030023RT1	Odstranění dřevit. porostu - tvrdý, středně hustý z plochy do 5 m2	m2	10,00	45,00	450,00
29	460030071R00	Bourání živitných povrchů tl. vrstvy do 5 cm	m2	30,00	70,00	2 100,00
30	460030081RT1	Řezání spáry v asfaltu nebo betonu v tl. vrstvy do 5 cm	m	60,00	55,00	3 300,00
31		Jáma startovací, hor.3 ruční výkop jámy	m3	10,00	750,00	7 500,00
32	460050703RT1	Jáma do 2 m3 pro stožár veřejného osvětlení, hor.3 ruční výkop jámy	m3	21,00	710,00	14 910,00
33	460080101R00	Rozbourání betonového základu	m3	17,00	1 900,00	32 300,00
34	460100032R00	Pouzdrový základ "Zelený utopenec" 600x600, v.500	kus	21,00	1 650,00	34 650,00
35	460110001R00	Sonda pro vyhledání kabelů - výkop	kus	15,00	150,00	2 250,00
36	460110101R00	Sonda pro vyhledání kabelů - zához	kus	15,00	45,00	675,00
37	460120002RT1	Zához jámy, hornina třídy 3 - 4 upěchování a úprava povrchu	kus	10,00	130,00	1 300,00
38	460120082VT2	Násyp zeminy, hornina třídy 3-4 Pěchování ručním pěchem	m3	113,50	35,00	3 972,50
39	460200143RT2	Výkop kabelové rýhy 35/60 cm hor.3 ruční výkop rýhy	m	550,00	200,00	110 000,00
40	460200173RT2	Výkop kabelové rýhy 35/90 cm hor.3 ruční výkop rýhy	m	50,00	220,00	11 000,00
41	460420023T00	Zřízení kab.lože v rýze 35 cm z písku 15 cm	m	600,00	65,00	39 000,00
42	460470012U00	Zajištění kabelů při jejich souběhu	m	200,00	25,00	5 000,00
43	460490012R00	Zakrytí kabelu výstražnou fólií PVC, š. 33 cm	m	640,00	3,00	1 920,00
44	460510021R00	Kabelový prostup z plast.trub, DN do 10,5 cm	m	20,00	36,00	720,00
45	175003170	prostup plast trouba PR. 63 KOPOFLEX	M	640,00	15,00	9 600,00
46	175003200	prostup plast trouba PR.110 KOPOFLEX	M	80,00	18,00	1 440,00
47	460560143RT1	Zához rýhy 35/60 cm, hornina třídy 3 ruční zához rýhy	m	550,00	40,00	22 000,00
48	460560173RT1	Zához rýhy 35/90 cm, hornina třídy 3 ruční zához rýhy	m	50,00	40,00	2 000,00



Položkový rozpočet

Stavba :	Obnova VO 2016 - 4.skupina	Rozpočet:	Vra/06/UNICAB/4/2016
Objekt :	Dědická		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
49	460600001RT2	Naložení a odvoz zeminy odvoz na vzdálenost 1000 m	m3	42,00	230,00	9 660,00
50	460600061U00	Odvoz suti -1km	t	80,00	320,00	25 600,00
51	460600071U00	Příplatek k odvozu suti ZKD 1km	t	800,00	16,00	12 800,00
52	460620006RT1	Osetí povrchu trávou včetně dodávky osiva	m2	270,00	25,00	6 750,00
53	460620011RT1	Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 1 ruční vyrovnání a zhutnění	m2	250,00	6,00	1 500,00
54	460650016RT1	Podkladová vrstva z betonu z betonu prostého B-7,5	m3	30,00	295,00	8 850,00
55	578141111R00	Litý asfalt z kameniva jemnozrný do 3 m tl. 4 cm	m2	30,00	410,00	12 300,00
56	199000000R00	Poplatek za skladku suti	t	80,00	180,00	14 400,00
57	4609911102	Geodetické zaměření od 501 m do 1000 m	ks	1,00	11 875,00	11 875,00
58	578901111R00	Zdrsňovací posyp litého asf.obal.kamenivem 4 kg/m2	m2	30,00	7,00	210,00
59	038000031	DOPRAVA	kompl	2,00	4 500,00	9 000,00
	Celkem za	46 Zemní práce				433 282,50

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	4. skupina	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
10	Jihomoravské nám.	Měrná jednotka	
	Název stavby	Počet jednotek	0
10	Brno - Slatina	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Technické sítě Brno, a.s.		
Objednatel			
Dodavatel	Technické sítě Brno, a.s.	Zakázkové číslo	2016/1
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	29 875	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	580 661	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	580 661	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	610 536	Ostatní náklady neuvedené	
ZRN+ost.náklady+HZS	610 536	Ostatní náklady celkem	

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno : UniCab, s.r.o.	Jméno : VRANAT
Datum :		Datum : Švehlova 44	Datum : TECHNICKÉ SÍTĚ BRNO, a.s.
Podpis :		Podpis : UniCab	Podpis : TSB
		Univerzální kabeláže	BARVÍŘSKÁ 5, 602 00 BRNO
		IC: 289 61 873	TEL.: +420 545 424 030
		Tel.: 548 220 344	FAX: +420 545 424 016
		Fax: 548 220 343	IC: 25512285, DIČ: CZ25512285
Základ pro DPH	21,0 %		610 536 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			610 536 Kč

Poznámka :

Stavba :	Brno-Slatina	Rozpočet :	Vra/10/UNICAB/4/2016
Objekt :	Jihomoravské nám.	rozpočet	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
900 HZS	0	0	0	0	0
M212 Demontáže	29 875	0	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	86 356	0
M46 Zemní práce při montážích	0	0	0	494 305	0
CELKEM OBJEKT	29 875	0	0	580 661	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	29 875	0
Oborová přírážka	0	0,0	29 875	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	29 875	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	29 875	0
Zařízení staveniště	0	0,0	580 661	0
Provoz investora	0	0,0	580 661	0
Kompletační činnost (ICD)	0	0,0	580 661	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	580 661	0
Dokumentace skutečného provedení stavby	0	0,0	29 875	0
Vytyčení stávajících inženýrských sítí	0	0,0	29 875	0
Zábor veřejného prostranství	0	0,0	29 875	0
Dopravní značení	0	0,0	29 875	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Obnova VO 2016 - 4.skupina	Rozpočet:	Vra/10/UNICAB/4/2016
Objekt :	Jihomoravské nám.		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	M212	Demontáže				
1	210191514	Demontáž pilířových skříní RF4	ks	2,00	450,00	900,00
2	210202015	Demontáž svítidla výbojkové parkové	ks	23,00	140,00	3 220,00
3	210204002	Demontáž osvět.stožár sadový	kus	23,00	630,00	14 490,00
4	210204125R00	Patice stožárová litinová - demontáž	kus	5,00	45,00	225,00
5	314291225R00	Montážní plošina	Sh	23,00	480,00	11 040,00
	Celkem za	M212 Demontáže				29 875,00
Díl:	M21	Elektromontáže				
6	220110401U00	Mtž. Smršť hadice	kus	28,00	12,00	336,00
7	210021055U00	Mtž příchytka kov Sonap -40mm	kus	10,00	16,00	160,00
8	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	17,00	20,00	340,00
9	210100151U00	Ukončení kabelů páska žíly 4x16mm2	kus	56,00	90,00	5 040,00
10	210120001R00	Pojistka závitová do 500V E 27 do 25A	kus	28,00	35,00	980,00
11	210120101R00	Patrona pojistková do 60A včetně montáže	kus	10,00	12,00	120,00
12	210191514U00	Mtž skříní rozpojovací RF4	kus	2,00	1 260,00	2 520,00
13	210202015R00	Svítidlo výbojkové 4460570 70W SHC parkové	kus	23,00	300,00	6 900,00
14	210204002R00	Stožár osvětlovací sadový - ocelový	kus	23,00	590,00	13 570,00
15	210204201R00	Elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh	kus	28,00	220,00	6 160,00
16	210220022R00	Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm, vč. smršť. Hadice na uzemnění	m	830,00	21,00	17 430,00
17	210220301R00	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/	kus	60,00	30,00	1 800,00
18	210270801R00	Štítek kabelový označ.-PVC 4x8cm/15-20 znaků/	kus	10,00	20,00	200,00
19	210800529R00	Vodič nn a vn CY 16 mm2 uložený volně	m	14,00	20,00	280,00
20	210810005R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený	m	140,00	12,00	1 680,00
21	210810014R00	Kabel CYKY-m 750 V 4 x 16 mm2 volně uložený	m	910,00	16,00	14 560,00
22	210950201R00	Příplatek na zatahování kabelů váhy do 0,75 kg	m	910,00	6,00	5 460,00
23	220890202R00	Revize	h	28,00	315,00	8 820,00
	Celkem za	M21 Elektromontáže				86 356,00
Díl:	46	Zemní práce				
24	113107142R00	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm	m2	40,00	135,00	5 400,00
25	113313100U00	Odstranění podkladů z betonu -15cm	m2	40,00	145,00	5 800,00
26	460010024RT3	Vytýčení kabelové trasy v zastavěném prostoru délka trasy do 1000 m	km	1,00	4 500,00	4 500,00
27	460030011RT2	Sejmutí drnu z ploch středně zatravněných	m2	310,00	5,00	1 550,00
28	460030023RT1	Odstranění dřevit. porostu - tvrdý, středně hustý z plochy do 5 m2	m2	5,00	45,00	225,00
29	460030071R00	Bourání živичných povrchů tl. vrstvy do 5 cm	m2	40,00	70,00	2 800,00
30	460030081RT1	Řezání spáry v asfaltu nebo betonu v tl. vrstvy do 5 cm	m	80,00	55,00	4 400,00
31		Jáma startovací, hor.3 ruční výkop jámy	m3	12,00	750,00	9 000,00
32	460050703RT1	Jáma do 2 m3 pro stožár veřejného osvětlení, hor.3 ruční výkop jámy	m3	23,00	710,00	16 330,00
33	460080101R00	Rozbourání betonového základu	m3	18,50	1 900,00	35 150,00
34	460100032R00	Pouzdrový základ "Zelený utopenec" 600x600, v.500	kus	23,00	1 650,00	37 950,00
35	460110001R00	Sonda pro vyhledání kabelů - výkop	kus	20,00	150,00	3 000,00
36	460110101R00	Sonda pro vyhledání kabelů - zához	kus	20,00	45,00	900,00
37	460120002RT1	Zához jámy, hornina třídy 3 - 4 upěchování a úprava povrchu	kus	12,00	130,00	1 560,00
38	460120082VT2	Násyp zeminy, hornina třídy 3-4 Pěchování ručním pýchem	m3	147,00	35,00	5 145,00
39	460200143RT2	Výkop kabelové rýhy 35/60 cm hor.3 ruční výkop rýhy	m	620,00	200,00	124 000,00
40	460200173RT2	Výkop kabelové rýhy 35/90 cm hor.3 ruční výkop rýhy	m	80,00	220,00	17 600,00
41	460420023T00	Zřízení kab.lože v rýze 35 cm z písku 15 cm	m	700,00	65,00	45 500,00
42	460470012U00	Zajištění kabelů při jejich souběhu	m	350,00	25,00	8 750,00
43	460490012R00	Zakrytí kabelu výstražnou fólií PVC, š. 33 cm	m	830,00	3,00	2 490,00
44	460510021R00	Kabelový prostup z plast.trub, DN do 10,5 cm	m	30,00	36,00	1 080,00
45	175003170	prostup plast trouba PR. 63 KOPOFLEX	M	830,00	15,00	12 450,00

Položkový rozpočet

Stavba :	Obnova VO 2016 - 4.skupina	Rozpočet:	Vra/10/UNICAB/4/2016
Objekt :	Jihomoravské nám.		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
46	175003200	prostup plast trouba PR.110 KOPOFLEX	M	100,00	18,00	1 800,00
47	460560143RT1	Zához rýhy 35/60 cm, hornina třídy 3 ruční zához rýhy	m	620,00	40,00	24 800,00
48	460560173RT1	Zához rýhy 35/90 cm, hornina třídy 3 ruční zához rýhy	m	80,00	40,00	3 200,00
49	460600001RT2	Naložení a odvoz zeminy odvoz na vzdálenost 1000 m	m3	50,00	230,00	11 500,00
50	460600061U00	Odvoz sutí -1km	t	67,00	320,00	21 440,00
51	460600071U00	Příplatek k odvozu sutí ZKD 1km	t	670,00	16,00	10 720,00
52	460620006RT1	Osetí povrchu trávou včetně dodávky osiva	m2	310,00	25,00	7 750,00
53	460620011RT1	Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 1 ruční vyrovnaní a zhuštění	m2	250,00	6,00	1 500,00
54	460650012RT2	Podkladová vrstva ze šterkodrtě tl.8 cm	m2	40,00	115,00	4 600,00
55	460650016RT1	Podkladová vrstva z betonu z betonu prostého B-7,5	m3	40,00	295,00	11 800,00
56	578141111R00	Litý asfalt z kameniva jemnozrný do 3 m tl. 4 cm	m2	40,00	410,00	16 400,00
57	199000000R00	Poplatek za skladku sutí	t	67,00	180,00	12 060,00
58	4609911102	Geodetické zaměření od 501 m do 1000 m	ks	1,00	11 875,00	11 875,00
59	578901111R00	Zdrsňovací posyp litého asf.obal.kamenivem 4 kg/m2	m2	40,00	7,00	280,00
60	038000031	DOPRAVA	kompl	2,00	4 500,00	9 000,00
	Celkem za	46 Zemní práce				494 305,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	4. skupina	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
1	Masná	Měrná jednotka	
	Název stavby	Počet jednotek	0
1	Brno-jih, 4 tendr	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Technické sítě Brno, a.s.		
Objednatel			
Dodavatel	Technické sítě Brno, a.s.	Zakázkové číslo	2016/1
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	24 924	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	397 522	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		397 522	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		422 446	Ostatní náklady neuvedené	
ZRN+ost.náklady+HZS		422 446	Ostatní náklady celkem	

Výpracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno : UniCab, s.r.o.	Jméno : PRANA
Datum :		Datum : Švehlova 44	Datum :
Podpis :		Podpis :  UniCab	Podpis : 
		664 51 Šlapanice	TECHNICKÉ SÍTĚ BRNO, a. s.
		IČ: 269 61 813	BARVÍŘSKÁ 5, 602 00 BRNO
		Tel.: 548 220 844	TEL.: +420 545 424 030
		Fax: 548 220 843	FAX: +420 545 424 016
			Č: 25512285, DIČ: CZ25512285
Základ pro DPH	21,0 %		422 446 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			422 446 Kč

Poznámka :

Stavba : Objekt :	Brno-jih Masná	Rozpočet : Vra/01/UNICAB/4/2016 rozpočet
----------------------	-------------------	---

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZZ
900 HZS	1 556	0	0	0	0
M212 Demontáže	23 369	0	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	73 936	0
M46 Zemní práce při montážích	0	0	0	323 586	0
CELKEM OBJEKT	24 924	0	0	397 522	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	24 924	0
Oborová přírážka	0	0,0	24 924	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	24 924	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	24 924	0
Zařízení staveniště	0	0,0	397 522	0
Provoz investora	0	0,0	397 522	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	397 522	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	397 522	0
Dokumentace skutečného provedení stavby	0	0,0	24 924	0
Vytyčení stávajících inženýrských sítí	0	0,0	24 924	0
Zábor veřejného prostranství	0	0,0	24 924	0
Dopravní značení	0	0,0	24 924	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Obnova VO 2016 - 4 skupina	Rozpočet:	Vra/01/UNICAB/4/2016
Objekt :	Masná		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:		HZS				
1	900 R04	HZS - stavební práce stavební mistr v tarifní třídě 8	hod	5,00	311,11	1 555,55
	Celkem za	HZS				1 555,55
Díl:	M212	Demontáže				
2	210191514	Demontáž pilířových skříní RF4	ks	2,00	423,33	846,66
3	210202011	Demontáž svítidla výbojkové do 400W na výložník	ks	15,00	158,89	2 383,35
4	210204011	Demontáž stožár osvětl. silniční do 12 m	ks	15,00	683,33	10 249,95
5	210204100	Demontáž výložník ocelový 1 ramenný do 35 kg	ks	15,00	155,56	2 333,40
6	210204123R00	Patice stožárová sklolaminátová - demontáž	kus	10,00	88,89	888,90
7	314291225R00	Montážní plošina	m	15,00	444,44	6 666,60
	Celkem za	M212 Demontáže				23 368,86
Díl:	M21	Elektromontáže				
8	220110401U00	Mtž. Smršť hadice	kus	15,00	11,11	166,65
9	210021055U00	Mtž příchytka kov Sonap -40mm	kus	6,00	21,11	126,66
10	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	16,00	7,78	124,48
11	210100151U00	Ukončení kabelů páska žily 4x16mm2	kus	30,00	22,22	666,60
12	210120001R00	Pojistka závitová do 500V E 27 do 25A	kus	15,00	47,78	716,70
13	210120101R00	Patrona pojistková do 60A včetně montáže	kus	6,00	4,44	26,64
14	210191514U00	Mtž skříní rozpojovací RF4	kus	2,00	1 314,44	2 628,88
15	210202011R00	Svítidlo výbojkové 4442315 150W SHC na výložník	kus	15,00	277,78	4 166,70
16	210204011RS2	Stožár osvětlovací ocelový délky do 12 m včetně nákladů na autojeřáb	kus	15,00	1 700,00	25 500,00
17	210204100U00	Mtž výložník 1rameno nástěnný -35kg	kus	15,00	355,56	5 333,40
18	210204201R00	Elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh	kus	15,00	300,00	4 500,00
19	210220022R00	Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm, vč. smršť. Hadice na uzemnění	m	580,00	13,33	7 731,40
20	210220301R00	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/	kus	36,00	44,44	1 599,84
21	210270801R00	Štítek kabelový označ.-PVC 4x8cm/15-20 znaků/	kus	6,00	8,89	53,34
22	210800529R00	Vodič nn a vn CY 16 mm2 uložený volně	m	7,00	11,11	77,77
23	210810005R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený	m	180,00	11,11	1 999,80
24	210810014R00	Kabel CYKY-m 750 V 4 x 16 mm2 volně uložený	m	640,00	15,56	9 958,40
25	210950201R00	Příplatek na zatahování kabelů váhy do 0,75 kg	m	640,00	5,56	3 558,40
26	220890202R00	Revize	h	15,00	333,33	4 999,95
	Celkem za	M21 Elektromontáže				73 935,61
Díl:	46	Zemní práce				
63	460030039U00	Rozebrání zámk dlažba písek sucho	m2	18,00	33,33	599,94
3	113107142R00	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm	m2	69,00	88,89	6 133,41
4	113313100U00	Odstranění podkladů z betonu -15cm	m2	69,00	142,22	9 813,18
58	460010024RT2	Vytýčení kabelové trasy v zastavěném prostoru délka trasy do 500 m	km	1,00	1 076,67	1 076,67
60	460030011RT2	Sejmutí drnu z ploch středně zatrávněných	m2	160,00	33,33	5 332,80
65	460030071R00	Bourání živichých povrchů tl. vrstvy do 5 cm	m2	69,00	44,44	3 066,36
66	460030081RT1	Řezání spáry v asfaltu nebo betonu v tl. vrstvy do 5 cm	m	140,00	21,11	2 955,40
68	460050703RT1	Jáma do 2 m3 pro stožár veřejného osvětlení, hor.3 ruční výkop jámy	m3	15,00	755,56	11 333,40
70	460080101R00	Rozbourání betonového základu	m3	15,00	1 250,00	18 750,00
75	460100065R00	Pouzdrový základ "Sedý utopenec" 1000x1000, v.675	kus	15,00	1 592,22	23 883,30
76	460110001R00	Sonda pro vyhledání kabelů - výkop	kus	10,00	633,33	6 333,30
77	460110101R00	Sonda pro vyhledání kabelů - zához	kus	10,00	166,67	1 666,70
79	460120082VT2	Násyp zeminy, hornina třídy 3-4 Pěchování ručním pěchem	m3	103,00	33,33	3 432,99
80	460200143RT2	Výkop kabelové rýhy 35/60 cm hor.3 ruční výkop rýhy	m	440,00	72,22	31 776,80
81	460200173RT2	Výkop kabelové rýhy 35/90 cm hor.3 ruční výkop rýhy	m	50,00	108,89	5 444,50
82	460420023T00	Zřízení kab.lože v rýze 35 cm z písku 15 cm	m	490,00	37,78	18 512,20
83	460470012U00	Zajištění kabelů při jejich souběhu	m	150,00	20,00	3 000,00

Položkový rozpočet

Stavba :	Obnova VO 2016 - 4 skupina	Rozpočet:	Vra/01/UNICAB/4/2016
Objekt :	Masná		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
7	460490012R00	Zakrytí kabelu výstražnou fólií PVC, š. 33 cm	m	600,00	5,56	3 336,00
84	460510021R00	Kabelový prostup z plast.trub, DN do 10,5 cm	m	30,00	111,11	3 333,30
8	175003170	prostup plast trouba PR. 63 KOPOFLEX	M	600,00	11,11	6 666,00
9	175003200	prostup plast trouba PR.110 KOPOFLEX	M	170,00	11,11	1 888,70
86	460560143RT1	Zához rýhy 35/60 cm, hornina třídy 3 ruční zához rýhy	m	440,00	75,56	33 246,40
87	460560173RT1	Zához rýhy 35/90 cm, hornina třídy 3 ruční zához rýhy	m	50,00	90,00	4 500,00
88	460600001RT2	Naložení a odvoz zeminy odvoz na vzdálenost 1000 m	m3	34,30	533,33	18 293,22
89	460600061U00	Odvoz sutí -1km	t	65,00	60,00	3 900,00
90	460600071U00	Příplatek k odvozu sutí ZKD 1km	t	650,00	12,22	7 943,00
91	460620006RT1	Osetí povrchu trávou včetně dodávky osiva	m2	160,00	24,44	3 910,40
93	460650012RT2	Podkladová vrstva ze štěrkodrtě tl.8 cm	m2	18,00	66,67	1 200,06
94	460650015RT1	Podkladová vrstva ze štěrkopísku rozprostření a zhutnění	m3	2,00	686,67	1 373,34
11	460650016RT1	Podkladová vrstva z betonu z betonu prostého B-/7,5	m3	69,00	253,33	17 479,77
14	578141111R00	Litý asfalt z kameniva jemnozrnný do 3 m tl. 4 cm	m2	69,00	484,44	33 426,36
16	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	18,00	227,78	4 100,04
6	199000000R00	Poplatek za skladku sutí	t	65,00	205,56	13 361,40
1	4609911101	Geodetické zaměření do 500 m	ks	1,00	3 022,22	3 022,22
15	578901111R00	Zdrsňovací posyp litého asf.obal.kamenivem 4 kg/m2	m2	69,00	10,56	728,64
96	038000031	DOPRAVA	kompl	1,00	8 766,67	8 766,67
	Celkem za	46 Zemní práce				323 586,47

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	4. skupina	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
9	Přemyslovo nám.	Měrná jednotka	
	Název stavby	Počet jednotek	0
9	Brno - Slatina	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Technické sítě Brno, a.s.		
Objednatel			
Dodavatel	Technické sítě Brno, a.s.	Zakázkové číslo	2016/1
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	35 810	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	861 520	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	861 520	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (ICD)	0
ZRN+HZS	897 330	Ostatní náklady neuvedené	
ZRN+ost.náklady+HZS	897 330	Ostatní náklady celkem	

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno : UniCabo, s.r.o. Švehlova 44 664 51 Šlapanice IČ: 269 61 873 Tel.: 548 220 844 Fax: 548 220 343	Jméno : 
Datum :		Datum : 	Datum : 
Podpis :		Podpis: 	Podpis: 
Základ pro DPH	21,0 %		897 330 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			897 330 Kč

Poznámka :

Stavba :	Brno-Slatina	Rozpočet :	Vra/09/UNICAB/4/2016
Objekt :	Přemyslovo nám.	rozpočet	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
900 HZS	2 100	0	0	0	0
M212 Demontáže	33 710	0	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	89 610	0
M46 Zemní práce při montážích	0	0	0	771 910	0
CELKEM OBJEKT	35 810	0	0	861 520	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	35 810	0
Oborová přírážka	0	0,0	35 810	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	35 810	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	35 810	0
Zařízení staveniště	0	0,0	861 520	0
Provoz investora	0	0,0	861 520	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	861 520	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	861 520	0
Dokumentace skutečného provedení stavby	0	0,0	35 810	0
Vytyčení stávajících inženýrských sítí	0	0,0	35 810	0
Zábor veřejného prostranství	0	0,0	35 810	0
Dopravní značení	0	0,0	35 810	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Obnova VO 2016 - 4.skupina	Rozpočet:	Vra/09/UNICAB/4/2016
Objekt :	Přemyslovo nám.		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:		HZS				
1	900 R02	HZS - stavební práce stavební dělník v tarifní třídě 5	hod	10,00	100,00	1 000,00
2	900 R04	HZS - stavební práce stavební mistr v tarifní třídě 8	hod	10,00	110,00	1 100,00
	Celkem za	HZS				2 100,00
Díl:	M212	Demontáže				
3	210191514	Demontáž pilířových skříní RF4	ks	1,00	450,00	450,00
4	210202011	Demontáž svítidla výbojkové do 400W na výložník	ks	19,00	140,00	2 660,00
5	210202015	Demontáž svítidla výbojkové parkové	ks	4,00	140,00	560,00
6	210204002	Demontáž osvět.stožár sadový	kus	4,00	630,00	2 520,00
7	210204011	Demontáž stožár osvětl. silniční do 12 m	ks	19,00	650,00	12 350,00
8	210204100	Demontáž výložník ocelový 1 ramenný do 35 kg	ks	19,00	170,00	3 230,00
9	210204123R00	Patice stožárová sklolaminátová - demontáž	kus	10,00	45,00	450,00
10	210204125R00	Patice stožárová litinová - demontáž	kus	10,00	45,00	450,00
11	314291225R00	Montážní plošina	Sh	23,00	480,00	11 040,00
	Celkem za	M212 Demontáže				33 710,00
Díl:	M21	Elektromontáže				
12	220110401U00	Mtž. Smršť hadice	kus	25,00	12,00	300,00
13	210021055U00	Mtž příchytka kov Sonap -40mm	kus	5,00	16,00	80,00
14	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	10,00	20,00	200,00
15	210100151U00	Ukončení kabelů páska žily 4x16mm2	kus	50,00	90,00	4 500,00
16	210120001R00	Pojistka závitová do 500V E 27 do 25A	kus	25,00	35,00	875,00
17	210120101R00	Patrona pojistková do 60A včetně montáže	kus	5,00	12,00	60,00
18	210191514U00	Mtž skříní rozpojovací RF4	kus	1,00	1 260,00	1 260,00
19	210202011R00	Svítlidlo výbojkové 4442315 150W SHC na výložník	kus	19,00	310,00	5 890,00
20	210202015R00	Svítlidlo výbojkové 4460570 70W SHC parkové	kus	4,00	300,00	1 200,00
21	210204002R00	Stožár osvětlovací sadový - ocelový	kus	4,00	590,00	2 360,00
22	210204011RS2	Stožár osvětlovací ocelový délky do 12 m včetně nákladů na autojeřáb	kus	19,00	800,00	15 200,00
23	210204100U00	Mtž výložník 1rameno nástěnný -35kg	kus	19,00	220,00	4 180,00
24	210204201R00	Elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh	kus	25,00	220,00	5 500,00
25	210220022R00	Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm, vč. smršť. Hadice na uzemnění	m	790,00	21,00	16 590,00
26	210220301R00	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/	kus	50,00	30,00	1 500,00
27	210270801R00	Štítek kabelový označ.-PVC 4x8cm/15-20 znaků/	kus	5,00	20,00	100,00
28	210800529R00	Vodič nn a vn CY 16 mm2 uložený volně	m	13,00	20,00	260,00
29	210810005R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený	m	230,00	12,00	2 760,00
30	210810014R00	Kabel CYKY-m 750 V 4 x 16 mm2 volně uložený	m	860,00	16,00	13 760,00
31	210950201R00	Příplatek na zatahování kabelů váhy do 0,75 kg	m	860,00	6,00	5 160,00
32	220890202R00	Revize	h	25,00	315,00	7 875,00
	Celkem za	M21 Elektromontáže				89 610,00
Díl:	46	Zemní práce				
33	113107142R00	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm	m2	180,00	135,00	24 300,00
34	113313100U00	Odstranění podkladů z betonu -15cm	m2	180,00	145,00	26 100,00
35	460010024RT3	Vytýčení kabelové trasy v zastavěném prostoru délka trasy do 1000 m	km	1,00	4 500,00	4 500,00
36	460030011RT2	Sejmutí drnu z ploch středně zatrávněných	m2	165,00	5,00	825,00
37	460030071R00	Bourání živiničných povrchů tl. vrstvy do 5 cm	m2	180,00	70,00	12 600,00
38	460030081RT1	Řezání spáry v asfaltu nebo betonu v tl. vrstvy do 5 cm	m	360,00	55,00	19 800,00
39		Jáma startovací, hor.3 ruční výkop jámy	m3	15,00	750,00	11 250,00
40	460050703RT1	Jáma do 2 m3 pro stožár veřejného osvětlení, hor.3 ruční výkop jámy	m3	23,00	710,00	16 330,00
41	460080101R00	Rozbourání betonového základu	m3	23,00	1 900,00	43 700,00
42	460100032R00	Pouzdrový základ "Zelený utopenec" 600x600, v.500	kus	4,00	1 650,00	6 600,00
43	460100034R00	Pouzdrový základ "Zelený utopenec" 800x800, v.700	kus	11,00	2 650,00	29 150,00

Položkový rozpočet

Stavba :	Obnova VO 2016 - 4.skupina	Rozpočet:	Vra/09/UNICAB/4/2016
Objekt :	Přemyslovo nám.		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
44	460100064R00	Pouzdrový základ "Šedý utopenec" 800x800, v.675	kus	8,00	2 680,00	21 440,00
45	460110001R00	Sonda pro vyhledání kabelů - výkop	kus	20,00	150,00	3 000,00
46	460110101R00	Sonda pro vyhledání kabelů - zához	kus	20,00	45,00	900,00
47	460120002RT1	Zához jámy, hornina třídy 3 - 4 upěchování a úprava povrchu	kus	15,00	130,00	1 950,00
48	460120082VT2	Násyp zeminy, hornina třídy 3-4 Pěchování ručním pěchem	m3	143,00	35,00	5 005,00
49	460200143RT2	Výkop kabelové rýhy 35/60 cm hor.3 ruční výkop rýhy	m	480,00	200,00	96 000,00
50	460200173RT2	Výkop kabelové rýhy 35/90 cm hor.3 ruční výkop rýhy	m	200,00	220,00	44 000,00
51	460420023T00	Zřízení kab.lože v rýze 35 cm z písku 15 cm	m	680,00	65,00	44 200,00
52	460470012U00	Zajištění kabelů při jejich souběhu	m	680,00	25,00	17 000,00
53	460490012R00	Zakrytí kabelu výstražnou fólií PVC, š. 33 cm	m	790,00	3,00	2 370,00
54	460510021R00	Kabelový prostup z plast.trub. DN do 10,5 cm	m	20,00	36,00	720,00
55	175003170	prostup plast trouba PR. 63 KOPOFLEX	M	790,00	15,00	11 850,00
56	175003200	prostup plast trouba PR.110 KOPOFLEX	M	200,00	18,00	3 600,00
57	460560143RT1	Zához rýhy 35/60 cm, hornina třídy 3 ruční zához rýhy	m	480,00	40,00	19 200,00
58	460560173RT1	Zához rýhy 35/90 cm, hornina třídy 3 ruční zához rýhy	m	200,00	40,00	8 000,00
59	460600001RT2	Naložení a odvoz zeminy odvoz na vzdálenost 1000 m	m3	48,00	230,00	11 040,00
60	460600061U00	Odvoz sutí -1km	t	169,00	320,00	54 080,00
61	460600071U00	Příplatek k odvozu sutí ZKD 1km	t	1 690,00	16,00	27 040,00
62	460620006RT1	Osetí povrchu trávou včetně dodávky osiva	m2	165,00	25,00	4 125,00
63	460620011RT1	Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 1 ruční vyrovnaní a zhuštění	m2	180,00	6,00	1 080,00
64	460650012RT2	Podkladová vrstva ze šterkodrtě tl.8 cm	m2	180,00	115,00	20 700,00
65	460650016RT1	Podkladová vrstva z betonu z betonu prostého B-7,5	m3	180,00	295,00	53 100,00
66	578141111R00	Litý asfalt z kameniva jemnozrnny do 3 m tl. 4 cm	m2	180,00	410,00	73 800,00
67	199000000R00	Poplatek za skladku sutí	t	169,00	180,00	30 420,00
68	4609911102	Geodetické zaměření od 501 m do 1000 m	ks	1,00	11 875,00	11 875,00
69	578901111R00	Zdrsňovací posyp litého asf.obal.kamenivem 4 kg/m2	m2	180,00	7,00	1 260,00
70	038000031	DOPRAVA	kompl	2,00	4 500,00	9 000,00
	Celkem za	46 Zemní práce				771 910,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	4. skupina	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
3	Rehořova park	Měrná jednotka	
	Název stavby	Počet jednotek	0
3	Brno - Černovice	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Technické sítě Brno, a.s.		
Objednatel			
Dodavatel	Technické sítě Brno, a.s.	Zakázkové číslo	2016/1
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	550	Ztížené výrobní podmínky		0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka		0
R	M práce celkem	136 404	Přesun stavebních kapacit		0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava		0
ZRN celkem		136 404	Zařízení staveniště		0
			Provoz investora		0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)		0
ZRN+HZS		136 954	Ostatní náklady neuvedené		
ZRN+ost.náklady+HZS		136 954	Ostatní náklady celkem		
Vypracoval			Za zhotovitele		
Jméno :			Jméno : UniCab, s.r.o.		
Datum :			Datum : Švehlova 44		
Podpis :			Podpis : 664 51 Šlapanice		
			IČ: 269 61 873		
			Tel.: 548 220 144		
			Fax: 548 220 342		
			TSB		
			K1		
			Jméno : TECHNICKÉ SÍTĚ BRNO, a. s.		
			Datum : BARVÍŘSKÁ 5, 602 00 BRNO		
			TEL.: +420 545 424 030		
			FAX: +420 545 424 016		
			IČ: 25512285, DIČ: CZ25512285		
Základ pro DPH	21,0	%		136 954 Kč	
DPH	0,0	%		0 Kč	
Základ pro DPH	0,0	%		0 Kč	
DPH	0,0	%		0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			136 954 Kč		

Poznámka :

Stavba :	Brno-Cernovice	Rozpočet : Vra/03/UNICAB/4/2016 rozpočet
Objekt :	Řehořova park	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
900 HZS	550	0	0	0	0
M212 Demontáže	0	0	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	21 090	0
M46 Zemní práce při montážích	0	0	0	115 314	0
CELKEM OBJEKT	550	0	0	136 404	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	550	0
Oborová přírážka	0	0,0	550	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	550	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	550	0
Zařízení staveniště	0	0,0	136 404	0
Provoz investora	0	0,0	136 404	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	136 404	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	136 404	0
Dokumentace skutečného provedení stavby	0	0,0	550	0
Vytyčení stávajících inženýrských sítí	0	0,0	550	0
Zábor veřejného prostranství	0	0,0	550	0
Dopravní značení	0	0,0	550	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Obnova VO 2016 - 4.skupina	Rozpočet:	Vra/03/UNICAB/4/2016
Objekt :	Řehořova park		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:		HZS				
1	900 R04	HZS - stavební práce stavební mistr v tarifní třídě 8	hod	5,00	110,00	550,00
	Celkem za	HZS				550,00
Díl:	M21	Elektromontáže				
2	220110401U00	Mtž. Smršť hadice	kus	6,00	12,00	72,00
3	210021055U00	Mtž přichytka kov Sonap -40mm	kus	1,00	16,00	16,00
4	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	1,00	20,00	20,00
5	210100151U00	Ukončení kabelů páska žíly 4x16mm2	kus	12,00	90,00	1 080,00
6	210120001R00	Pojistka závitová do 500V E 27 do 25A	kus	6,00	35,00	210,00
7	210120101R00	Patrona pojistková do 60A včetně montáže	kus	1,00	12,00	12,00
8	210202015R00	Svítilno výbojkové 4460570 70W SHC parkové	kus	6,00	300,00	1 800,00
9	210204002R00	Stožár osvětlovací sadový - ocelový	kus	6,00	590,00	3 540,00
10	210204201R00	Elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh	kus	6,00	220,00	1 320,00
11	210220022R00	Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm, vč. smršť. Hadice na uzemnění	m	230,00	21,00	4 830,00
12	210220301R00	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/	kus	12,00	30,00	360,00
13	210270801R00	Štítek kabelový označ.-PVC 4x8cm/15-20 znaků/	kus	1,00	20,00	20,00
14	210800529R00	Vodič nn a vn CY 16 mm2 uložený volně	m	3,00	20,00	60,00
15	210810005R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený	m	30,00	12,00	360,00
16	210810014R00	Kabel CYKY-m 750 V 4 x 16 mm2 volně uložený	m	250,00	16,00	4 000,00
17	210950201R00	Příplatek na zatahování kabelů váhy do 0,75 kg	m	250,00	6,00	1 500,00
18	220890202R00	Revize	h	6,00	315,00	1 890,00
	Celkem za	M21 Elektromontáže				21 090,00
Díl:	46	Zemní práce				
19	460030039U00	Rozebrání zámek dlažba písek sucho	m2	12,00	25,00	300,00
20	113313100U00	Odstranění podkladů z betonu -15cm	m2	10,00	145,00	1 450,00
21	460010024RT2	Vytýčení kabelové trasy v zastavěném prostoru délka trasy do 500 m	km	1,00	4 500,00	4 500,00
22	460030011RT2	Sejmutí dmu z ploch středně zatravněných	m2	90,00	5,00	450,00
23	460050703RT1	Jáma do 2 m3 pro stožár veřejného osvětlení, hor.3 ruční výkop jámy	m3	6,00	710,00	4 260,00
24	460100032R00	Pouzdrový základ "Zelený utopenec" 600x600, v.500	kus	6,00	1 650,00	9 900,00
25	460110001R00	Sonda pro vyhledání kabelů - výkop	kus	5,00	150,00	750,00
26	460110101R00	Sonda pro vyhledání kabelů - zához	kus	5,00	45,00	225,00
27	460120082VT2	Násyp zeminy, hornina třídy 3-4 Pěchování ručním pěchem	m3	42,00	35,00	1 470,00
28	460200143RT2	Výkop kabelové rýhy 35/60 cm hor.3 ruční výkop rýhy	m	190,00	200,00	38 000,00
29	460420023T00	Zřízení kab.lože v rýze 35 cm z písku 15 cm	m	190,00	65,00	12 350,00
30	460470012U00	Zajištění kabelů při jejich souběhu	m	100,00	25,00	2 500,00
31	460490012R00	Zakrytí kabelu výstražnou fólií PVC, š. 33 cm	m	230,00	3,00	690,00
32	460510021R00	Kabelový prostup z plast.trub, DN do 10,5 cm	m	10,00	36,00	360,00
33	175003170	prostup plast trouba PR. 63 KOPOFLEX	M	230,00	15,00	3 450,00
34	175003200	prostup plast trouba PR.110 KOPOFLEX	M	30,00	18,00	540,00
35	460560143RT1	Zához rýhy 35/60 cm, hornina třídy 3 ruční zához rýhy	m	190,00	40,00	7 600,00
36	460600001RT2	Naložení a odvoz zeminy odvoz na vzdálenost 1000 m	m3	13,50	230,00	3 105,00
37	460600061U00	Odvoz suti -1km	t	10,00	320,00	3 200,00
38	460600071U00	Příplatek k odvozu suti ZKD 1km	t	100,00	16,00	1 600,00
39	460620006RT1	Osetí povrchu trávou včetně dodávky osiva	m2	90,00	25,00	2 250,00
40	460650012RT2	Podkladová vrstva ze štěrku tl.8 cm	m2	12,00	115,00	1 380,00
41	460650015RT1	Podkladová vrstva ze štěrku tl.8 cm rozprostření a zhutnění	m3	1,20	170,00	204,00
42	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	12,00	200,00	2 400,00
43	199000000R00	Poplatek za skladku suti	t	10,00	180,00	1 800,00
44	4609911101	Geodetické zaměření do 500 m	ks	1,00	6 080,00	6 080,00
45	038000031	DOPRAVA	kompl	1,00	4 500,00	4 500,00

Položkový rozpočet

Stavba :	Obnova VO 2016 - 4.skupina	Rozpočet:	Vra/03/UNICAB/4/2016
Objekt :	Řehořova park		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	46 Zemní práce				115 314,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	4. skupina	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
8	Slavkovská	Měrná jednotka	
	Název stavby	Počet jednotek	0
8	Brno - Slatina	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Technické sítě Brno, a.s.		
Objednatel			
Dodavatel	Technické sítě Brno, a.s.	Zakázkové číslo	2016/1
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	21 240	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	343 193	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	343 193	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	364 433	Ostatní náklady neuvedené	
ZRN+ost.náklady+HZS	364 433	Ostatní náklady celkem	

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno : UniCeb, s.r.o.	Jméno : TECHNICKÉ SÍTĚ BRNO, a.s.
Datum :		Datum : Švehlova 44	Datum : BARVŘEKA 5, 602 00 BRNO
Podpis :		Podpis : UniCeb	Podpis : TSB
		Univerzální kabeláže	TEL.: +420 545 424 030
		IČ: 269 61 873	FAX: +420 545 424 016
		Tel.: 548 220 344	IČ: 25512285, DIČ: CZ25512285
		Fax: 548 220 343	
Základ pro DPH	21,0 %		364 433 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			364 433 Kč

Poznámka :

Stavba :	Brno-Slatina	Rozpočet :	Vra/08/UNICAB/4/2016
Objekt :	Slavkovská	rozpočet	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
900 HZS	0	0	0	0	0
M212 Demontáže	21 240	0	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	54 708	0
M46 Zemní práce při montážích	0	0	0	288 485	0
CELKEM OBJEKT	21 240	0	0	343 193	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	21 240	0
Oborová přírážka	0	0,0	21 240	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	21 240	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	21 240	0
Zařízení staveniště	0	0,0	343 193	0
Provoz investora	0	0,0	343 193	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	343 193	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	343 193	0
Dokumentace skutečného provedení stavby	0	0,0	21 240	0
Vytyčení stávajících inženýrských sítí	0	0,0	21 240	0
Zábor veřejného prostranství	0	0,0	21 240	0
Dopravní značení	0	0,0	21 240	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Obnova VO 2016 - 4.skupina	Rozpočet:	Vra/08/UNICAB/4/2016
Objekt :	Slavkovská		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: M212		Demontáže				
1	210191514	Demontáž pilířových skříní RF4	ks	1,00	450,00	450,00
2	210202011	Demontáž svítidla výbojkové do 400W na výložník	ks	14,00	140,00	1 960,00
3	210204011	Demontáž stožár osvětl. silniční do 12 m	ks	14,00	650,00	9 100,00
4	210204100	Demontáž výložník ocelový 1 ramenný do 35 kg	ks	14,00	170,00	2 380,00
5	210204125R00	Patice stožárová litinová - demontáž	kus	14,00	45,00	630,00
6	314291225R00	Montážní plošina	Sh	14,00	480,00	6 720,00
	Celkem za M212 Demontáže					21 240,00
Díl: M21		Elektromontáže				
7	220110401U00	Mtž. Smršť hadice	kus	14,00	12,00	168,00
8	210021055U00	Mtž příchytka kov Sonap -40mm	kus	5,00	16,00	80,00
9	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	9,00	20,00	180,00
10	210100151U00	Ukončení kabelů páska žíly 4x16mm2	kus	28,00	90,00	2 520,00
11	210120001R00	Pojistka závitová do 500V E 27 do 25A	kus	14,00	35,00	490,00
12	210120101R00	Patrona pojistková do 60A včetně montáže	kus	5,00	12,00	60,00
13	210191514U00	Mtž skříní rozpojovací RF4	kus	1,00	1 260,00	1 260,00
14	210202011R00	Svítidlo výbojkové 4442315 150W SHC na výložník	kus	14,00	310,00	4 340,00
15	210204011RS2	Stožár osvětlovací ocelový délky do 12 m včetně nákladů na autojeřáb	kus	14,00	800,00	11 200,00
16	210204100U00	Mtž výložník 1rameno nástěnný -35kg	kus	14,00	220,00	3 080,00
17	210204201R00	Elektrovýběroj stožáru pro 1 okruh	kus	14,00	220,00	3 080,00
18	210220022R00	Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm, vč. smršť. Hadice na uzemnění	m	460,00	21,00	9 660,00
19	210220301R00	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/	kus	30,00	30,00	900,00
20	210270801R00	Štítek kabelový označ.-PVC 4x8cm/15-20 znaků/	kus	5,00	20,00	100,00
21	210800529R00	Vodič nn a vn CY 16 mm2 uložený volně	m	7,00	20,00	140,00
22	210810005R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený	m	170,00	12,00	2 040,00
23	210810014R00	Kabel CYKY-m 750 V 4 x 16 mm2 volně uložený	m	500,00	16,00	8 000,00
24	210950201R00	Příplatek na zatahování kabelů váhy do 0,75 kg	m	500,00	6,00	3 000,00
25	220890202R00	Revize	h	14,00	315,00	4 410,00
	Celkem za M21 Elektromontáže					54 708,00
Díl: 46		Zemní práce				
26	113107142R00	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm	m2	25,00	135,00	3 375,00
27	113313100U00	Odstranění podkladů z betonu -15cm	m2	25,00	145,00	3 625,00
28	460010024RT2	Vytýčení kabelové trasy v zastavěném prostoru délka trasy do 500 m	km	1,00	4 500,00	4 500,00
29	460030011RT2	Sejmutí drnu z ploch středně zatravněných	m2	170,00	5,00	850,00
30	460030071R00	Bourání živichých povrchů tl. vrstvy do 5 cm	m2	25,00	70,00	1 750,00
31	460030081RT1	Řezání spár v asfaltu nebo betonu v tl. vrstvy do 5 cm	m	50,00	55,00	2 750,00
32		Jáma startovací, hor.3 ruční výkop jámy	m3	12,00	750,00	9 000,00
33	460050703RT1	Jáma do 2 m3 pro stožár veřejného osvětlení, hor.3 ruční výkop jámy	m3	14,00	710,00	9 940,00
34	460080101R00	Rozbourání betonového základu	m3	14,00	1 900,00	26 600,00
35	460110001R00	Sonda pro vyhledání kabelů - výkop	kus	14,00	150,00	2 100,00
36	460110101R00	Sonda pro vyhledání kabelů - zához	kus	14,00	45,00	630,00
37	460120002RT1	Zához jámy, hornina třídy 3 - 4 upěchování a úprava povrchu	kus	12,00	130,00	1 560,00
38	460120082VT2	Násyp zeminy, hornina třídy 3-4 Pěchování ručním pěchem	m3	82,00	35,00	2 870,00
39	460200143RT2	Výkop kabelové rýhy 35/60 cm hor.3 ruční výkop rýhy	m	340,00	200,00	68 000,00
40	460200173RT2	Výkop kabelové rýhy 35/90 cm hor.3 ruční výkop rýhy	m	50,00	220,00	11 000,00
41	460420023T00	Zřízení kab.lože v rýze 35 cm z písku 15 cm	m	390,00	65,00	25 350,00
42	460470012U00	Zajištění kabelů při jejich souběhu	m	390,00	25,00	9 750,00
43	460490012R00	Zakrytí kabelu výstražnou fólií PVC, š. 33 cm	m	460,00	3,00	1 380,00
44	460510021R00	Kabelový prostup z plast.trub, DN do 10,5 cm	m	20,00	36,00	720,00
45	175003170	prostup plast trouba PR. 63 KOPOFLEX	M	460,00	15,00	6 900,00

Položkový rozpočet

Stavba :	Obnova VO 2016 - 4.skupina	Rozpočet:	Vra/08/UNICAB/4/2016
Objekt :	Slavkovská		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
46	175003200	prostup plast trouba PR.110 KOPOFLEX	M	80,00	18,00	1 440,00
47	460560143RT1	Zához rýhy 35/60 cm, hornina třídy 3 ruční zához rýhy	m	340,00	40,00	13 600,00
48	460560173RT1	Zához rýhy 35/90 cm, hornina třídy 3 ruční zához rýhy	m	50,00	40,00	2 000,00
49	460600001RT2	Naložení a odvoz zeminy odvoz na vzdálenost 1000 m	m3	27,50	230,00	6 325,00
50	460600061U00	Odvoz suti -1km	t	59,00	320,00	18 880,00
51	460600071U00	Příplatek k odvozu suti ZKD 1km	t	590,00	16,00	9 440,00
52	460620006RT1	Osetí povrchu trávou včetně dodávky osiva	m2	170,00	25,00	4 250,00
53	460620011RT1	Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 1 ruční vyrovnaní a zhutnění	m2	150,00	6,00	900,00
54	460650016RT1	Podkladová vrstva z betonu z betonu prostého B-7,5	m3	25,00	295,00	7 375,00
55	578141111R00	Litý asfalt z kameniva jemnozrnný do 3 m tl. 4 cm	m2	25,00	410,00	10 250,00
56	199000000R00	Poplatek za skladku suti	t	59,00	180,00	10 620,00
57	4609911101	Geodetické zaměření do 500 m	ks	1,00	6 080,00	6 080,00
58	578901111R00	Zdrsňovací posyp litého asf. obal. kamenivem 4 kg/m2	m2	25,00	7,00	175,00
59	038000031	DOPRAVA	kompl	1,00	4 500,00	4 500,00
	Celkem za	46 Zemní práce				288 485,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	4. skupina	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
4	Spojka/Stinná	Měrná jednotka	
	Název stavby	Počet jednotek	0
4	Brno - Cernovice	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Technické sítě Brno, a.s.		
Objednatel			
Dodavatel	Technické sítě Brno, a.s.	Zakázkové číslo	2016/1
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	19 470	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	432 690	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	432 690	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	452 160	Ostatní náklady neuvedené	
ZRN+ost.náklady+HZS	452 160	Ostatní náklady celkem	

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno : <i>VRONA</i>
Datum :		Datum :	Datum : <i>11.10.16</i>
Podpis :		Podpis : <i>[Signature]</i>	Podpis : <i>[Signature]</i>
Základ pro DPH	21,0 %		452 160 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			452 160 Kč

Poznámka :


UniCab, s.r.o.
 Švehlova 44
 664 51 Šlapanice
 IČ: 269 61 873
 Tel.: 548 220 344
 Fax: 548 220 343

TECHNICKÉ SÍTĚ BRNO, a.s.
 BARVÍŘSKÁ 5, 602 00 BRNO
 TEL.: +420 545 424 030
 FAX: +420 545 424 016
 IČ: 25512285, DIČ: CZ25512285

Stavba :	Brno-Cernovice	Rozpočet :	Vra/04/UNICAB/4/2016
Objekt :	Spojka/ Stinná	rozpočet	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
900 HZS	1 050	0	0	0	0
M212 Demontáže	18 420	0	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	52 732	0
M46 Zemní práce při montážích	0	0	0	379 958	0
CELKEM OBJEKT	19 470	0	0	432 690	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	19 470	0
Oborová přírážka	0	0,0	19 470	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	19 470	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	19 470	0
Zařízení staveniště	0	0,0	432 690	0
Provoz investora	0	0,0	432 690	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	432 690	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	432 690	0
Dokumentace skutečného provedení stavby	0	0,0	19 470	0
Vytyčení stávajících inženýrských sítí	0	0,0	19 470	0
Zábor veřejného prostranství	0	0,0	19 470	0
Dopravní značení	0	0,0	19 470	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Obnova VO 2016 - 4.skupina	Rozpočet:	Vra/04/UNICAB/4/2016
Objekt :	Spojka/ Stinná		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:		HZS				
1	900 R02	HZS - stavební práce stavební dělník v tarifní třídě 5	hod	5,00	100,00	500,00
2	900 R04	HZS - stavební práce stavební mistr v tarifní třídě 8	hod	5,00	110,00	550,00
	Celkem za	HZS				1 050,00
Díl:	M212	Demontáže				
3	210202011	Demontáž svítidla výbojkové do 400W na výložník	ks	10,00	140,00	1 400,00
4	210202015	Demontáž svítidla výbojkové parkové	ks	3,00	140,00	420,00
5	210204002	Demontáž osvět.stožár sadový	kus	3,00	630,00	1 890,00
6	210204011	Demontáž stožár osvětł. silniční do 12 m	ks	10,00	650,00	6 500,00
7	210204100	Demontáž výložník ocelový 1 ramenný do 35 kg	ks	10,00	170,00	1 700,00
8	210204123R00	Patice stožárová sklolaminátová - demontáž	kus	5,00	45,00	225,00
9	210204125R00	Patice stožárová litinová - demontáž	kus	1,00	45,00	45,00
10	314291225R00	Montážní plošina	m	13,00	480,00	6 240,00
	Celkem za	M212 Demontáže				18 420,00
Díl:	M21	Elektromontáže				
11	220110401U00	Mtž. Smršť hadice	kus	13,00	12,00	156,00
12	210021055U00	Mtž přichytka kov Sonap -40mm	kus	2,00	16,00	32,00
13	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	2,00	20,00	40,00
14	210100151U00	Ukončení kabelů páska žíly 4x16mm2	kus	30,00	90,00	2 700,00
15	210120001R00	Pojistka závitová do 500V E 27 do 25A	kus	15,00	35,00	525,00
16	210120101R00	Patrona pojistková do 60A včetně montáže	kus	2,00	12,00	24,00
17	210202011R00	Svítidlo výbojkové 4442315 150W SHC na výložník	kus	10,00	310,00	3 100,00
18	210202015R00	Svítidlo výbojkové 4460570 70W SHC parkové	kus	3,00	300,00	900,00
19	210204002R00	Stožár osvětlovací sadový - ocelový	kus	3,00	590,00	1 770,00
20	210204011RS2	Stožár osvětlovací ocelový délky do 12 m včetně nákladů na autojeřáb	kus	10,00	800,00	8 000,00
21	210204100U00	Mtž výložník 1rameno nástěnný -35kg	kus	10,00	220,00	2 200,00
22	210204201R00	Elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh	kus	15,00	220,00	3 300,00
23	210220022R00	Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm, vč. smršť. Hadice na uzemnění	m	500,00	21,00	10 500,00
24	210220301R00	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/	kus	30,00	30,00	900,00
25	210270801R00	Štítek kabelový označ.-PVC 4x8cm/15-20 znaků/	kus	2,00	20,00	40,00
26	210800529R00	Vodič nn a vn CY 16 mm2 uložený volně	m	8,00	20,00	160,00
27	210810005R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený	m	130,00	12,00	1 560,00
28	210810014R00	Kabel CYKY-m 750 V 4 x 16 mm2 volně uložený	m	550,00	16,00	8 800,00
29	210950201R00	Příplatek na zatahování kabelů váhy do 0,75 kg	m	550,00	6,00	3 300,00
30	220890202R00	Revize	h	15,00	315,00	4 725,00
	Celkem za	M21 Elektromontáže				52 732,00
Díl:	46	Zemní práce				
31	460030039U00	Rozebrání zámku dlažba písek sucho	m2	105,00	25,00	2 625,00
32	113107142R00	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm	m2	10,00	135,00	1 350,00
33	113313100U00	Odstranění podkladů z betonu -15cm	m2	10,00	145,00	1 450,00
34	141721101R00	Řízené protlačení a vtažení PE d 110 mm, hor.1 - 4	m	30,00	900,00	27 000,00
35	460010024RT2	Vytýčení kabelové trasy v zastavěném prostoru délka trasy do 500 m	km	1,00	4 500,00	4 500,00
36	460030011RT2	Sejmutí drnu z ploch středně zatravněných	m2	115,00	5,00	575,00
37	460030023RT1	Odstranění dřevit. porostu - tvrdý, středně hustý z plochy do 5 m2	m2	5,00	45,00	225,00
38	460030071R00	Bourání živichých povrchů tl. vrstvy do 5 cm	m2	10,00	70,00	700,00
39	460030081RT1	Řezání spáry v asfaltu nebo betonu v tl. vrstvy do 5 cm	m	20,00	55,00	1 100,00
40		Jáma startovací, hor.3 ruční výkop jámy	m3	12,00	750,00	9 000,00
41	460050703RT1	Jáma do 2 m3 pro stožár veřejného osvětlení, hor.3 ruční výkop jámy	m3	13,00	710,00	9 230,00
42	460080101R00	Rozbourání betonového základu	m3	13,00	1 900,00	24 700,00

Položkový rozpočet

Stavba :	Obnova VO 2016 - 4.skupina	Rozpočet:	Vra/04/UNICAB/4/2016
Objekt :	Spojka/ Stinná		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
43	460100032R00	Pouzdrový základ "Zelený utopenec" 600x600, v.500	kus	3,00	1 650,00	4 950,00
44	460100034R00	Pouzdrový základ "Zelený utopenec" 800x800, v.700	kus	4,00	2 650,00	10 600,00
45	460100064R00	Pouzdrový základ "Šedý utopenec" 800x800, v.675	kus	6,00	2 680,00	16 080,00
46	460110001R00	Sonda pro vyhledání kabelů - výkop	kus	10,00	150,00	1 500,00
47	460110101R00	Sonda pro vyhledání kabelů - zához	kus	10,00	45,00	450,00
48	460120002RT1	Zához jámy, hornina třídy 3 - 4 upěchování a úprava povrchu	kus	12,00	130,00	1 560,00
49	460120082VT2	Násyp zeminy, hornina třídy 3-4 Pěchování ručním pěchem	m3	90,50	35,00	3 167,50
50	460200143RT2	Výkop kabelové rýhy 35/60 cm hor.3 ruční výkop rýhy	m	400,00	200,00	80 000,00
51	460200173RT2	Výkop kabelové rýhy 35/90 cm hor.3 ruční výkop rýhy	m	30,00	220,00	6 600,00
52	460420023T00	Zřízení kab.lože v rýze 35 cm z písku 15 cm	m	430,00	65,00	27 950,00
53	460470012U00	Zajištění kabelů při jejich souběhu	m	430,00	25,00	10 750,00
54	460490012R00	Zakrytí kabelu výstražnou fólií PVC, š. 33 cm	m	500,00	3,00	1 500,00
55	460510021R00	Kabelový prostup z plast.trub, DN do 10,5 cm	m	10,00	36,00	360,00
56	175003170	prostup plast trouba PR. 63 KOPOFLEX	M	500,00	15,00	7 500,00
57	175003200	prostup plast trouba PR.110 KOPOFLEX	M	50,00	18,00	900,00
58	460560143RT1	Zához rýhy 35/60 cm, hornina třídy 3 ruční zához rýhy	m	400,00	40,00	16 000,00
59	460560173RT1	Zához rýhy 35/90 cm, hornina třídy 3 ruční zához rýhy	m	30,00	40,00	1 200,00
60	460600001RT2	Naložení a odvoz zeminy odvoz na vzdálenost 1000 m	m3	30,00	230,00	6 900,00
61	460600061U00	Odvoz sutí -1km	t	58,00	320,00	18 560,00
62	460600071U00	Příplatek k odvozu sutí ZKD 1km	t	580,00	16,00	9 280,00
63	460620006RT1	Osetí povrchu trávou včetně dodávky osiva	m2	115,00	25,00	2 875,00
64	460620011RT1	Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 1 ruční vyrovnaní a zhuštění	m2	220,00	6,00	1 320,00
65	460650012RT2	Podkladová vrstva ze štěrkodrtě tl.8 cm	m2	105,00	115,00	12 075,00
66	460650015RT1	Podkladová vrstva ze štěrkopísku rozprostření a zhuštění	m3	10,50	170,00	1 785,00
67	460650016RT1	Podkladová vrstva z betonu z betonu prostého B-7,5	m3	10,00	295,00	2 950,00
68	578141111R00	Litý asfalt z kameniva jemnozrný do 3 m tl. 4 cm	m2	10,00	410,00	4 100,00
69	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	105,00	200,00	21 000,00
70	199000000R00	Poplatek za skladku sutí	t	58,00	180,00	10 440,00
71	4609911101	Geodetické zaměření do 500 m	ks	1,00	6 080,00	6 080,00
72	578901111R00	Zdrsňovací posyp litého asf.obal.kamenivem 4 kg/m2	m2	10,00	7,00	70,00
73	038000031	DOPRAVA	kompl	2,00	4 500,00	9 000,00
	Celkem za	46 Zemní práce				379 957,50

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	4. skupina	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
11	Strážnická	Měrná jednotka	
	Název stavby	Počet jednotek	0
11	Brno - Slatina	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Technické sítě Brno, a.s.		
Objednatel			
Dodavatel	Technické sítě Brno, a.s.	Zakázkové číslo	2016/1
Rozpočtovatel		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	49 250	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	824 369	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	824 369	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	873 619	Ostatní náklady neuvedené	
ZRN+ost.náklady+HZS	873 619	Ostatní náklady celkem	

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno : <i>VRANA</i>
Datum :		Datum : <i>Unicab</i>	Datum : <i>11.10.16</i>
Podpis :		Podpis: <i>[Signature]</i>	Podpis: <i>[Signature]</i>
		Technické sítě Brno, a.s. Švehlova 44 664 51 Slapanice IČ: 269 61 813 Tel.: 548 220 344 Fax: 548 220 343	TECHNICKÉ SÍTĚ BRNO, a. s. BARVÍŘSKÁ 5, 602 00 BRNO TEL.: +420 545 424 030 FAX: +420 545 424 016 IČ: 25512285, DIČ: CZ25512285
Základ pro DPH	21,0 %		873 619 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			873 619 Kč

Poznámka :

Stavba :	Brno-Slatina	Rozpočet :	Vra/11/UNICAB/4/2016
Objekt :	Strážnická	rozpočet	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
900 HZS	0	0	0	0	0
M212 Demontáže	49 250	0	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	119 994	0
M46 Zemní práce při montážích	0	0	0	704 375	0
CELKEM OBJEKT	49 250	0	0	824 369	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	49 250	0
Oborová přírážka	0	0,0	49 250	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	49 250	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	49 250	0
Zařízení staveniště	0	0,0	824 369	0
Provoz investora	0	0,0	824 369	0
Kompletační činnost (ICD)	0	0,0	824 369	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	824 369	0
Dokumentace skutečného provedení stavby	0	0,0	49 250	0
Vytyčení stávajících inženýrských sítí	0	0,0	49 250	0
Zábor veřejného prostranství	0	0,0	49 250	0
Dopravní značení	0	0,0	49 250	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Obnova VO 2016 - 4.skupina	Rozpočet:	Vra/11/UNICAB/4/2016
Objekt :	Strážnická		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: M212		Demontáže				
1	210191514	Demontáž pilířových skříní RF4	ks	2,00	450,00	900,00
2	210202011	Demontáž svítidla výbojkové do 400W na výložník	ks	3,00	140,00	420,00
3	210202015	Demontáž svítidla výbojkové parkové	ks	34,00	140,00	4 760,00
4	210204002	Demontáž osvět.stožár sadový	kus	34,00	630,00	21 420,00
5	210204011	Demontáž stožár osvětl. silniční do 12 m	ks	3,00	650,00	1 950,00
6	210204100	Demontáž výložník ocelový 1 ramenný do 35 kg	ks	3,00	170,00	510,00
7	210204123R00	Patice stožárová sklolaminátová - demontáž	kus	10,00	45,00	450,00
8	210204125R00	Patice stožárová litinová - demontáž	kus	24,00	45,00	1 080,00
9	314291225R00	Montážní plošina	Sh	37,00	480,00	17 760,00
	Celkem za M212 Demontáže					49 250,00
Díl: M21		Elektromontáže				
10	220110401U00	Mtž. Smršť hadice	kus	37,00	12,00	444,00
11	210021055U00	Mtž příchytka kov Sonap -40mm	kus	10,00	16,00	160,00
12	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	18,00	20,00	360,00
13	210100151U00	Ukončení kabelů páska žily 4x16mm2	kus	74,00	90,00	6 660,00
14	210120001R00	Pojistka závitová do 500V E 27 do 25A	kus	37,00	35,00	1 295,00
15	210120101R00	Patrona pojistková do 60A včetně montáže	kus	10,00	12,00	120,00
16	210191514U00	Mtž skříní rozpojovací RF4	kus	2,00	1 260,00	2 520,00
17	210202011R00	Svítidlo výbojkové 4442315 150W SHC na výložník	kus	3,00	310,00	930,00
18	210202015R00	Svítidlo výbojkové 4460570 70W SHC parkové	kus	34,00	300,00	10 200,00
19	210204002R00	Stožár osvětlovací sadový - ocelový	kus	34,00	590,00	20 060,00
20	210204011RS2	Stožár osvětlovací ocelový délky do 12 m včetně nákladů na autojeřáb	kus	3,00	800,00	2 400,00
21	210204100U00	Mtž výložník 1rameno nástěnný -35kg	kus	3,00	220,00	660,00
22	210204201R00	Elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh	kus	37,00	220,00	8 140,00
23	210220022R00	Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm, vč. smršť. Hadice na uzemnění	m	1 070,00	21,00	22 470,00
24	210220301R00	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/	kus	80,00	30,00	2 400,00
25	210270801R00	Štítek kabelový označ.-PVC 4x8cm/15-20 znaků/	kus	10,00	20,00	200,00
26	210800529R00	Vodič nn a vn CY 16 mm2 uložený volně	m	20,00	20,00	400,00
27	210810005R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený	m	210,00	12,00	2 520,00
28	210810014R00	Kabel CYKY-m 750 V 4 x 16 mm2 volně uložený	m	1 200,00	16,00	19 200,00
29	210950201R00	Příplatek na zatahování kabelů váhy do 0,75 kg	m	1 200,00	6,00	7 200,00
30	220890202R00	Revize	h	37,00	315,00	11 655,00
	Celkem za M21 Elektromontáže					119 994,00
Díl: 46		Zemní práce				
31	460030039U00	Rozebrání zámku dlažba písek sucho	m2	120,00	25,00	3 000,00
32	113107142R00	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm	m2	30,00	135,00	4 050,00
33	113313100U00	Odstranění podkladů z betonu -15cm	m2	150,00	145,00	21 750,00
34	460010024RT3	Vytýčení kabelové trasy v zastavěném prostoru délka trasy do 1000 m	km	1,00	4 500,00	4 500,00
35	460030011RT2	Sejmutí dmu z ploch středně zatravněných	m2	225,00	5,00	1 125,00
36	460030023RT1	Odstranění dřevit. porostu - tvrdý, středně hustý z plochy do 5 m2	m2	10,00	45,00	450,00
37	460030071R00	Bourání živiničných povrchů tl. vrstvy do 5 cm	m2	30,00	70,00	2 100,00
38	460030081RT1	Řezání spáry v asfaltu nebo betonu v tl. vrstvy do 5 cm	m	60,00	55,00	3 300,00
39		Jáma startovací, hor.3 ruční výkop jámy	m3	16,00	750,00	12 000,00
40	460050703RT1	Jáma do 2 m3 pro stožár veřejného osvětlení, hor.3 ruční výkop jámy	m3	37,00	710,00	26 270,00
41	460080101R00	Rozbourání betonového základu	m3	30,00	1 900,00	57 000,00
42	460100032R00	Pouzdrový základ "Zelený utopenec" 600x600, v.500	kus	34,00	1 650,00	56 100,00
43	460100065R00	Pouzdrový základ "Zelený utopenec" 1000x1000, v.675	kus	3,00	3 650,00	10 950,00
44	460110001R00	Sonda pro vyhledání kabelů - výkop	kus	25,00	150,00	3 750,00

Položkový rozpočet

Stavba :	Obnova VO 2016 - 4.skupina	Rozpočet:	Vra/11/UNICAB/4/2016
Objekt :	Strážnická		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
45	460110101R00	Sonda pro vyhledání kabelů - zához	kus	25,00	45,00	1 125,00
46	460120002RT1	Zához jámy, hornina třídy 3 - 4 upěchování a úprava povrchu	kus	16,00	130,00	2 080,00
47	460120082VT2	Násyp zeminy, hornina třídy 3-4 Pěchování ručním pěstem	m3	168,00	35,00	5 880,00
48	460200143RT2	Výkop kabelové rýhy 35/60 cm hor.3 ruční výkop rýhy	m	600,00	200,00	120 000,00
49	460200173RT2	Výkop kabelové rýhy 35/90 cm hor.3 ruční výkop rýhy	m	200,00	220,00	44 000,00
50	460420023T00	Zřízení kab.lože v rýze 35 cm z písku 15 cm	m	800,00	65,00	52 000,00
51	460470012U00	Zajištění kabelů při jejich souběhu	m	300,00	25,00	7 500,00
52	460490012R00	Zakrytí kabelu výstražnou fólií PVC, š. 33 cm	m	1 070,00	3,00	3 210,00
53	460510021R00	Kabelový prostup z plast.trub, DN do 10,5 cm	m	20,00	36,00	720,00
54	175003170	prostup plast trouba PR. 63 KOPOFLEX	M	1 070,00	15,00	16 050,00
55	175003200	prostup plast trouba PR.110 KOPOFLEX	M	200,00	18,00	3 600,00
56	460560143RT1	Zához rýhy 35/60 cm, hornina třídy 3 ruční zához rýhy	m	600,00	40,00	24 000,00
57	460560173RT1	Zához rýhy 35/90 cm, hornina třídy 3 ruční zához rýhy	m	200,00	40,00	8 000,00
58	460600001RT2	Naložení a odvoz zeminy odvoz na vzdálenost 1000 m	m3	56,00	230,00	12 880,00
59	460600061U00	Odvoz suti -1km	t	115,00	320,00	36 800,00
60	460600071U00	Příplatek k odvozu suti ZKD 1km	t	1 150,00	16,00	18 400,00
61	460620006RT1	Osetí povrchu trávou včetně dodávky osiva	m2	225,00	25,00	5 625,00
62	460620011RT1	Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 1 ruční vyrovnaní a zhutnění	m2	250,00	6,00	1 500,00
63	460650012RT2	Podkladová vrstva ze štěrkodrtě tl.8 cm	m2	120,00	115,00	13 800,00
64	460650016RT1	Podkladová vrstva z betonu z betonu prostého B-/7,5	m3	145,00	295,00	42 775,00
65	578141111R00	Litý asfalt z kameniva jemnozrnný do 3 m tl. 4 cm	m2	30,00	410,00	12 300,00
66	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	120,00	200,00	24 000,00
67	199000000R00	Poplatek za skladku suti	t	115,00	180,00	20 700,00
68	4609911102	Geodetické zaměření od 501 m do 1000 m	ks	1,00	11 875,00	11 875,00
69	578901111R00	Zdrsňovací posyp litého asf.obal.kamenivem 4 kg/m2	m2	30,00	7,00	210,00
70	038000031	DOPRAVA	kompl	2,00	4 500,00	9 000,00
	Celkem za	46 Zemní práce				704 375,00