



Smlouva o dílo

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. § 2586 a následujících a souvisejících zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen ObčZ) mezi plně svéprávnými účastníky

1. **Obcí Malhostovice, IČO: 00282057**, se sídlem Malhostovice 75, 666 03 Malhostovice, právnickou osobou – územně samosprávným celkem, nezapsaným a nepodléhajícím zápisu do veřejného rejstříku, neplátcem DPH, zastoupenou panem Petrem Grünwaldem, starostou obce, ID dat. schránky: mataqwp, bankovní spojení 11425514/0600, jako objednatelem ze strany jedné (dále jen „Obec Malhostovice“ nebo „objednatel“)

a

2. **STRABAG a.s., IČO: 60838744**, se sídlem Kačírkova 982/4, Jinonice 158 00, Praha 5, právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v odd. B, vložce č. 7634, zastoupenou Ing. Ondřejem Chrástem, ředitelem oblasti JIH a Ing. Ondřejem Volkem, ekonomem oblasti JIH, DIČ: CZ 60838744, bankovní spojení UniCredit Bank Czech Republic a.s., č.ú.: 5061885001/2700, tel. +420 602 262 290, ID dat. schránky: 8yuchp8, jako zhotovitelem ze strany druhé (dále jen „STRABAG a.s.“ nebo „zhotovitel“)

č. SoD: 038/LC JK/2021

takto:

I.

Předmět smlouvy.

Předmětem této smlouvy je oprava a doplnění chodníků pro zajištění bezpečné cesty pro pohyb pěších podél komunikace II/379 procházející středem obce Nuzířov. Součástí stavby je úprava stávajícího přechodu doplněním osvětlení (řešeno samostatnou PD).

V rámci zakázky budou vybudovány nové chodníky a vjezdy a bude provedena výměna poškozených povrchů dlažeb stávajících chodníků, s opravou a výměnou propadlého podloží, zesílení konstrukce chodníků v prostoru stávajících vjezdů do přilehlých nemovitostí, doplnění a osazení bezpečnostních prvků dlažeb v souladu s vyhl.č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb (varovné a signální pásy) a výměna poškozených silničních obrubníků spolu se sjednocením vjezdových úprav obrubníků (nájezdové a přechodové obrubníky).

Rozsah úprav podél silnice II/379 směr Lipůvka zahrnuje úsek v délce 430,30 m od místa pro přecházení přes účelovou komunikaci po konec obce. Budou realizována podélná parkovací stání a plocha pro kontejnery. Směrové poměry chodníku budou přizpůsobeny směrovému navázání na stávající komunikaci a výškám terénu v dané lokalitě. Chodník bude proveden s povrchem z bet. dlažby.

Součástí díla je SO 401 „Osvětlení přechodu“ spočívající v instalaci 2 nových sloupů veřejného osvětlení s napojením na stávající vedení veřejného osvětlení.



Součástí díla je dále přemístění stávajícího přístřešku zastávky v návaznosti na nové umístění zastávky autobusu vpravo komunikace ve směru na Lipůvku.

Podrobněji je rozsah díla specifikován v přílohách této smlouvy – Příloha č. 1 Položkový rozpočet a Příloha č. 2. Projektová dokumentace.

2. Součástí díla zhotovitele pro objednatele podle této smlouvy je

- a) provedení stavby „Chodníky podél silnice II/379 v obci Malhostovice, místní část Nuzířov“ podle shora uvedené projektové dokumentace, která byla zhotoviteli zástupcem objednatele před uzavřením této smlouvy předána, což statutární zástupce zhotovitele podpisem této smlouvy potvrzuje,
- b) zajištění a provedení všech opatření organizačního, bezpečnostního a technologického charakteru potřebných pro řádné provedení díla podle této smlouvy, to vše na náklad zhotovitele,
- c) veškerá opatření a veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku, požární ochranou a s ochranou životního prostředí,
- d) zajištění a provedení všech nezbytných revizí a zkoušek podle platných ČSN, případně jiných obecně závazných právních nebo technických předpisů platných v době provádění díla podle této smlouvy a v době předání provedeného díla podle této smlouvy objednateli, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla zhotovitele podle této smlouvy,
- e) zajištění veškeré průvodní technické dokumentace, zkušebních protokolů, revizních zpráv, atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků před jejich zabudováním (zejm. dle zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů), prohlášení o shodě a předání této dokumentace ve dvou stejnopisech objednateli při předání díla provedeného podle této smlouvy,
- f) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě s tím, že úhradu za odběr vody, elektrické energie uhradí zhotovitel,
- g) splnění všech podmínek vyplývajících ze společného povolení pro tuto stavbu,
- h) řádné vedení stavebního deníku po celou dobu provádění stavby podle této smlouvy s náležitostmi dle čl. VI této smlouvy,
- i) průběžný odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební sutí na skládku na náklady zhotovitele (včetně úhrady poplatku za toto uložení odpadu),
- j) uvedení všech nemovitostí sousedících s předmětnou stavbou a uvedení všech povrchů dotčených komunikací do původního stavu na náklad zhotovitele,



- k) vypracování dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) s náležitostmi dle vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění (u výkresů obsahujících změnu oproti projektu pro provedení této stavby cit. v odst. 1 tohoto článku této smlouvy bude přiložen doklad o projednání a odsouhlasení příslušné změny objednatelem a projektantem) a její předání objednateli ve třech vyhotoveních a 1x v digitálním zpracování na CD ROM,
 - l) zajištění geodetického zaměření, vypracování geometrického plánu pro vymezení obvodu stavby po provedení díla zhotovitele pro objednatele podle této smlouvy a předání tohoto geometrického plánu vyhotoveného na náklad zhotovitele objednateli ve třech listinných vyhotoveních,
 - m) vyřízení souhlasných stanovisek dotčených orgánů potřebných k vydání kolaudačního souhlasu pro užívání předmětné stavby po provedení díla zhotovitele pro objednatele podle této smlouvy,
 - n) součástí předmětu plnění smlouvy budou soubory pořízené fotodokumentace o počátečním stavu, průběhu a postupu jednotlivých stavebních prací, včetně fotodokumentace veškerých konstrukcí, které budou v průběhu výstavby skryty nebo zakryty,
 - o) zajištění povinné publicity (stálá pamětní deska z odolného a trvalého materiálu, minimální velikost 0,3 x 0,4 m, barevné provedení)
3. Součástí této smlouvy o dílo (Příloha č. 1 této smlouvy) je oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr (celkový položkový rozpočet), který je zároveň součástí nabídky zhotovitele.
4. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele řádně dílo podle této smlouvy a objednatel se zavazuje řádně provedené dílo podle této smlouvy od zhotovitele převzít a zaplatit zhotoviteli k jeho řádnému vyúčtování za řádné provedení tohoto díla cenu sjednanou touto smlouvou.
5. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že si před uzavřením této smlouvy místo, kde má být dílo podle této smlouvy provedeno, tj. pozemky parc. č. parc. č. 22, 43, 90, 112/1, 169/2, 188/2, 690/1, 690/2, 691, 692, 693/1, 693/2, 712/1, 712/2, 712/3, 712/8 v k.ú. Nuzířov, řádně odborně prohlédl a tak si ověřil neexistenci skrytých překážek řádného provedení díla podle této smlouvy účastníky této smlouvy dohodnutým způsobem ve smyslu § 2627 odst. 1 Občanského zákoníku, takže se postup v tomto ustanovení (jeho odst. 1 a 2) v této věci neuplatní.

II.

Cena díla.

1. Dohodnutá cena díla zhotovitele pro objednatele podle této smlouvy odpovídá ocenění podle úplného rozpočtu zhotovitele, který je přílohou č. 1 této smlouvy a současně odpovídá ceně uvedené v Rekapitulaci nabídkové ceny, která je přílohou č. 3 této smlouvy.



Celková cena: 4 182 760,61 Kč bez DPH

878 379,73 Kč (výše DPH 21 %)

5 061 140,34 Kč s DPH

2. Dohodnutá cena díla zhotovitele pro objednatele podle této smlouvy může být změněna jen na základě předchozí změny této smlouvy provedené písemnou dohodou objednatele se zhotovitelem a to pouze v těchto případech:
- a) v případě změny sazby DPH po uzavření této smlouvy,
 - b) v případě, že objednatel požaduje provedení prací, které nejsou předmětem díla podle této smlouvy s dodržáním úpravy v ust. § 222 odst. 4, 5, 6 a 7 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ),
 - c) objednatel se rozhodl po uzavření této smlouvy vypustit provedení některých prací zhotovitelem z předmětu díla podle této smlouvy s dodržáním úpravy v ust. § 222 ZZVZ,
 - d) v případě, že při realizaci díla podle této smlouvy bude zjištěna potřeba provedení prací, které zhotovitel nemohl při uzavření této smlouvy předvídat ani při vynaložení odborné péče, kterou na něm bylo možné důvodně požadovat a zhotovitel potřebu provedení těchto dodatečných stavebních prací nezavinil,
 - e) při provádění díla podle této smlouvy došlo ke zjištění skutečností, s nimiž autor projektu stavby neuvažoval a ani při vynaložení potřebné odborné péče uvažovat nemohl a tyto skutečnosti vyvolaly potřebu provedení dodatečných stavebních prací.
3. V návrhu písemné dohody o změně této smlouvy zhotovitel provede ocenění dodatečných stavebních prací nebo méněprací s použitím stejných jednotkových cen a sazeb, jaké použil ve svém položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy, jinak jej objednatel není povinen potvrdit. Návrh na provedení nezbytných dodatečných stavebních prací zhotovitel rovněž uvede ve stavebním deníku této stavby. V případě prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude cena stanovena jednotkovými cenami dle aktuálních cen katalogu RTS v daném období. U položek, které nejsou v ceníku RTS, pak kalkulačním vzorcem zhotovitele v ceně místě a čase obvyklé, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
4. Zhotoviteli zaniká právo na zvýšení ceny díla podle této smlouvy, jestliže včas a řádně objednateli písemně oznámí nutnost provedení víceprací, což musí v tomto oznámení řádně zdůvodnit, neumožní zástupci objednatele, technickému dozoru objednatele (dále jen TDS) a zpracovateli projektu provést v potřebném rozsahu kontrolní prohlídku stavby pro ověření opodstatnění návrhu zhotovitele na provedení potřebných víceprací a v tomto písemném oznámení potřeby provedení nezbytných dodatečných stavebních prací neuvede návrh jejich řádného ocenění podle odst. 3 tohoto článku této smlouvy. Zvýšení ceny díla podle této smlouvy je možné pouze za podmínek stanovených touto smlouvou a na základě uzavření předchozího písemného dodatku k této smlouvě.



III.

Platební podmínky

1. Dílo bude hrazeno jednou měsíčně po vystavení faktury za provedenou část díla bez vad a nedodělků se splatností 30 dnů.

Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu:

- nejdříve od okamžiku písemného odsouhlasení částečného plnění předmětu této smlouvy o dílo objednatelem. Objednatel je zavázán se k soupisu provedených prací, který bude přílohou příslušného daňového dokladu, písemně vyjádřit nebo jej jako věcně správný potvrdit do 5 dnů po jeho předložení zhotovitelem,
- nejpozději do 30 dnů od písemného odsouhlasení částečného plnění předmětu veřejné zakázky objednatelem,

Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací podle rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy. Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat:

- a) označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo
- b) identifikační údaje objednatele včetně IČ
- c) identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ
- d) popis obsahu účetního dokladu
- e) datum vystavení
- f) datum uskutečnění zdanitelného plnění
- g) výši ceny bez daně celkem
- h) sazbu daně
- i) výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů
- j) cenu celkem včetně daně
- k) podpis odpovědné osoby zhotovitele
- l) přílohu - soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého způsobu
- m) číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0012559
- n) název projektu: „Chodníky podél silnice II/379 v obci Malhostovice, místní část Nuzířov“

Bez kteréhokoliv z uvedených údajů je faktura neplatná.

2. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy.
3. Konečná faktura zhotovitele musí obsahovat zákonné náležitosti daňového dokladu podle zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen ZDPH) obdobně jako průběžné měsíční faktury zhotovitele, dále výslovný název „konečná faktura – daňový doklad“, celkovou sjednanou cenu díla provedeného podle této smlouvy bez DPH, celkovou výši DPH, soupis všech objednatel zhotoviteli zaplacených faktur s uvedením ceny č. DPH a bez DPH a částku zbývající k úhradě s uvedením částky bez DPH, s uvedením výše DPH a s uvedením částky vč. DPH.

Protože objednatel není plátcem DPH, neuplatní se v této věci přenesení daňové povinnosti podle § 92a a § 92e ZDPH.

4. Nedojde-li mezi účastníky této smlouvy k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část příslušného daňového dokladu zhotovitele, kterou odsouhlasil. Ohledně zbývajících fakturovaných částek zhotoviteli nenáleží vůči



- objednateli žádné sankce za prodlení objednatele, tj. nenáleží mu zákonný úrok z prodlení podle § 1970 Občanského zákoníku.
5. Peněžitý závazek (dluh) objednatele vůči zhotoviteli se považuje za splněný dnem, kdy je příslušná částka odepsána z bankovního účtu objednatele k úhradě na bankovní účet zhotovitele.
 6. Jestliže příslušný daňový doklad – faktura zhotovitele neodpovídá ujednáním v této smlouvě nebo nesplňuje zákonné náležitosti má objednatel právo ji vrátit zhotoviteli k opravě s uvedením vytknutých nedostatků s tím, že nová lhůta splatnosti běží ode dne doručení opraveného daňového dokladu zhotovitele objednateli.
 7. V případě, že bude v průběhu provádění díla podle této smlouvy přerušeno objednatelovo čerpání dotačních prostředků, oznámí objednatel tuto skutečnost neprodleně písemně zhotoviteli. I po tuto dobu bude zhotovitel s ohledem na povahu díla podle této smlouvy pokračovat v řádném provádění díla podle této smlouvy, dokud neobdrží od objednatele písemný pokyn k přerušení prací.

IV.

Doba plnění.

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v následujících termínech:
 - **Předání a převzetí staveniště:** do 5 dnů od podpisu smlouvy o dílo
 - **Zahájení stavebních prací:** do 5 dnů od převzetí staveniště zhotovitelem od objednatele
 - **Dokončení stavebních prací:** lhůta pro řádné provedení stavebních prací je max. 5 měsíců od zahájení stavebních prací
 - **Lhůta pro předání a převzetí díla:** do 5 dnů od dokončení stavebních prací
 - **Lhůta pro předání vyklizeného a v řádném stavu nacházejícího se staveniště objednateli:** do 5 dnů od předání a převzetí díla

Doby a lhůty mohou být prodlouženy formou dodatku k této smlouvě v případě vzniku nepředvídatelných a neodvratitelných okolností. Nepředvídatelnou okolností je okolnost, o které zhotovitel nevěděl a nemohl vědět, zejména nepředpokládané průtahy ve výběrovém řízení na stavební práce, nevhodné klimatické podmínky (zejména ve vztahu k technologickým postupům, které se vážou k předmětu díla), rozsáhlejší vícepráce, oprávněné požadavky třetích osob (např. stavebního úřadu), skryté překážky v místě realizace stavby.

Doby a lhůty se prodlouží o dobu, po kterou budou práce přerušeny.

2. O předání a převzetí díla podle této smlouvy sepsí účastníci této smlouvy k návrhu zhotovitele písemný protokol. Tento protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo zhotovitele provedené podle této smlouvy, způsobilé k řádnému užívání přejímá, oprávnění zástupci zhotovitele a objednatele, TDS a zástupce zpracovatele projektu podepíše. Objednatel není



povinen převzít dílo zhotovitele podle této smlouvy se zjevnými vadami, které brání v řádném užívání stavby funkčně nebo esteticky nebo které toto řádné užívání stavby omezují.

Při předání a převzetí díla podle této smlouvy zhotovitel objednateli předá veškerou dokumentaci uvedenou v čl. I této smlouvy, což bude v předávacím protokolu potvrzeno.

3. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že případně písemným dodatkem k této smlouvě sjednané dodatečné práce, jejichž cena bez DPH nepřekročí 15 % sjednané ceny díla bez DPH podle čl. II odst. 1 této smlouvy, nebudou mít vliv na sjednaný termín dokončení díla podle této smlouvy, tj. dílo zhotovitele bude dokončeno a předáno objednateli v termínu podle odst. 1 tohoto článku této smlouvy.
4. O předání staveniště zhotoviteli sepiší účastníci protokol, který jejich oprávnění zástupci podepíší.
5. Nedodržení doby provedení stavby zhotovitelem a doby předání řádně provedené stavby objednateli podle odst. 1 tohoto článku této smlouvy a nedodržení doby vyklizení a předání staveniště jsoucího v řádném stavu objednateli dle odst. 1 tohoto článku této smlouvy je závažným porušením této smlouvy ze strany zhotovitele a objednatel je v takovém případě oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení podle čl. X odst. 2 této smlouvy a má právo na její zaplacení zhotovitelem, ledaže zhotovitel prokáže, že toto jeho prodlení bylo vyvoláno skutečností, kterou zhotovitel nemohl předvídat ani při vynaložení řádné odborné péče, kterou na něm lze důvodně s ohledem na jeho odbornost požadovat.
6. Dílo zhotovitele podle této smlouvy bude dokončeno jeho řádným provedením a předáním tohoto řádně provedeného díla včetně sjednané dokumentace obstarané podle ujednání v této smlouvě zhotovitelem objednateli.
7. Zhotovitel je povinen při provádění díla podle této smlouvy umožnit řádný průběžný výkon autorského dozoru projektanta, řádný průběžný výkon funkce TDS a řádnou průběžnou kontrolu provádění díla podle této smlouvy oprávněnému zástupci objednatele.
8. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi po celou dobu provádění díla podle této smlouvy pořádek a čistotu, a to na svůj náklad, dále zajišťovat na svůj náklad průběžné podmínky pro bezpečný výkon všech potřebných prací k řádnému provedení díla podle této smlouvy a zajišťovat na svůj náklad průběžné odstraňování a likvidaci všech vzniklých odpadů, to vše v souladu se všemi obecně závaznými právními předpisy.
9. Stavenišťem se rozumí prostor určený projektovou dokumentací pro provedení stavby a pro umístění potřebného zařízení staveniště včetně uložení materiálu pro provádění díla podle této smlouvy.
10. Při předání a převzetí staveniště se zhotovitel seznámí s rozmístěním a trasami všech podzemních inženýrských sítí, které se na území tohoto staveniště nacházejí a jejichž dokumentaci objednatel zhotoviteli při předání staveniště předal, dále zhotovitel provede na svůj náklad potřebné vytyčení tras všech těchto podzemních inženýrských sítí a zajistí, aby nebyly při provádění prací k řádnému provedení díla podle této smlouvy poškozeny, včetně provedení jejich potřebného přeložení a ochrany před poškozením. Veškerá přesto vzniklá poškození inženýrských sítí je zhotovitel



povinen na svůj náklad zcela a v co nejkratší době odstranit zajištěním provedení potřebných oprav.

11. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby doba provádění potřebných prací na díle podle této smlouvy byla taková, aby nedocházelo k rušení nočního klidu, dále aby nedocházelo k nikoli nezbytnému omezení provozu na veřejných komunikacích. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby při provádění všech prací potřebných pro zhotovení díla podle této smlouvy nedošlo k poškození nemovitých věcí přilehlých (sousedících) se staveništěm a aby, dojde-li přesto k jejich poškození, zajistil urychlené odstranění tohoto poškození řádným provedením potřebných oprav na svůj náklad.
12. Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací na díle podle této smlouvy pracovníky odborně a zdravotně způsobilé a řádně proškolené v příslušných obecně závazných právních předpisech ohledně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a v příslušných technických normách. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu bezpečnosti práce a protipožární ochrany na staveništi.
13. Zhotovitel nebude bez předchozího písemného souhlasu objednatele používat zařízení objednatele a naopak.
14. V případě vzniku pracovního úrazu zaměstnance zhotovitele nebo poddodavatele při provádění díla podle této smlouvy vyšetří okolnosti případu a sepiše záznam o pracovním úrazu příslušný pracovník zhotovitele a podá TDS zprávu o výsledku tohoto šetření. Porušení předpisů o bezpečnosti práce, o technických zařízeních a o bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích je porušením povinnosti zhotovitele podle této smlouvy o dílo a zhotovitel je povinen je na svůj náklad urychleně odstranit (odstranit jeho následky).
15. Zhotovitel je po provedení díla podle této smlouvy povinen staveniště uvolnit, řádně vyklidit, vyčistit, odstranit z něj svá zařízení a nástroje k provedení díla i zbylý materiál a v řádném stavu jsoucí staveniště objednateli předat v termínu dle odst. 1 tohoto článku této smlouvy, tj. do 5 kalendářních dnů od protokolárního převzetí řádně provedeného díla podle této smlouvy objednatel. O tomto předání a převzetí staveniště bude rovněž sepsán zápis, který bude oprávněnými zástupci zhotovitele a objednatele podepsán.

Při nedodržení tohoto termínu zhotovitelem je objednatel oprávněn zajistit vyklizení a vyčištění staveniště a uvedení staveniště do řádného stavu sám a zhotovitel je zavázán uhradit objednateli veškeré náklady, které mu v souvislosti s tím vznikly. Přitom zhotovitel bere na vědomí, že výše těchto nákladů objednatele může být vyšší nežli by byly náklady, které by za tím účelem vynaložil zhotovitel.
16. Zhotovitel je povinen neumožnit výkon nelegální práce podle zvláštního právního předpisu.
17. Zhotovitel je povinen zajistit a dodržet podmínku, že na realizaci díla se nebudou podílet nelegální pracovníci zhotovitele ani jiného smluvního poddodavatele.
18. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami, atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o



zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli.

V.

1. Zhotovitel je povinen provést dílo podle této smlouvy s maximální odbornou péčí, v obvyklé kvalitě. Po dobu provádění díla až do předání řádně provedeného díla podle této smlouvy objednateli nese odpovědnost za škodu vzniklou na tomto díle, se všemi jejích součástmi a se vším příslušenstvím zhotovitel, který je povinen vzniklou škodu bez zbytečného odkladu na svůj náklad odstranit. Objednatel je povinen včas a řádně provedené dílo podle této smlouvy převzít.

Dnem převzetí řádně provedeného díla podle této smlouvy, potvrzeném zápisem, přechází na objednatele jako vlastníka předmětné stavby nebezpečí vzniku škody na této stavbě. Objednatel není povinen převzít dílo s vadami. Zhotovitel je při realizaci díla podle této smlouvy povinen postupovat tak, aby při provádění potřebných prací nedocházelo k nepřiměřenému obtěžování vlastníků okolních nemovitostí.

Zhotovitel je povinen při realizaci díla podle této smlouvy dále postupovat tak, aby případná nezbytná omezení vlastníků nemovitostí dotčených stavbou byla jen na nezbytně nutnou dobu (zajištění přístupu a příjezdu k objektům, přerušení dodávky vody, elektřiny ...). Pokud k těmto omezením bude nutno přistoupit, je zhotovitel povinen všechny vlastníky dotčených nemovitostí a objednatele v dostatečném předstihu o těchto omezeních prokazatelně informovat.

2. Při provádění díla podle této smlouvy postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, TDS a projektanta. Zjistí-li zhotovitel, že příslušný pokyn je nevhodný, je povinen o této skutečnosti objednatele písemně vyrozumět na adresu jeho sídla uvedeného v této smlouvě a vyčkat na jeho stanovisko, jinak odpovídá za vzniklou škodu.

Objednatel se vyjádří k tomuto vyrozumění zhotovitele písemně na jeho adresu uvedenou v této smlouvě do 48 hodin poté, co mu bylo příslušné vyrozumění zhotovitele doručeno.

3. Všechny věci, které jsou potřebné k provedení díla podle této smlouvy je povinen opatřit vlastním nákladem zhotovitel.
4. Objednatel je oprávněn kdykoli kontrolovat provádění díla. Pro zajištění řádné kontroly provádění díla podle této smlouvy organizuje objednatel průběžně kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádnou kontrolu prováděného díla, nejméně však jedenkrát týdně. Kontrolní dny organizuje objednatel a zhotovitel je povinen jejich řádné provedení umožnit. Opatření dohodnutá při kontrolních dnech budou zapsána ve stavebním deníku vedeném průběžně zhotovitelem a tyto zápisy budou účastníky příslušného kontrolního dne podepsány.

Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel neprodleně odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla a dílo nadále prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani



v přiměřené lhůtě mu k tomu objednatelem poskytnuté, je objednatel oprávněn z tohoto důvodu písemně od této smlouvy odstoupit.

5. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele na jeho adresu uvedenou v této smlouvě na nevhodnost pokynů daných mu objednatelem k provedení díla podle této smlouvy, jestliže tato nevhodnost existuje a zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče, kterou na něm lze důvodně požadovat. Tuto nevhodnost musí zhotovitel řádně odůvodnit a navrhnout řádný postup řádného provedení příslušných prací.
6. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele ke kontrole kvality částí díla, které budou dalším postupem prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými alespoň 3 pracovní dny předem.

Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen na žádost objednatele příslušnou část díla vlastním nákladem odkrýt, a to v termínu stanoveném objednatelem.

7. Pro případ, že se objednatel ke kontrole části díla, která má být dalším postupem prací zakryta bez řádné omluvy nedostaví ani v náhradním termínu, který mu zhotovitel písemně oznámí zápisem ve stavebním deníku, je zhotovitel oprávněn předmětnou část díla zakrýt.
8. V případě, že zhotovitel objednatele ke kontrole kvality příslušné části díla včas a řádně nepozve, má objednatel právo na náklady zhotovitele požadovat odkrytí zakryté části díla v termínu, stanoveném objednatelem v zápisu ve stavebním deníku a zhotovitel je povinen příslušné práce včas a řádně na svůj náklad provést.
9. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami při provádění díla podle této smlouvy. Zhotovitel je povinen v případě, že se na stavbě budou současně pohybovat i pracovníci subdodavatelů zajistit veškeré úkony vyplývající ze zákona č. 309/2006 Sb., zejména § 14 a následujících. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Dále se zhotovitel zavazuje průběžně dodržovat hygienické a další obecně závazné právní předpisy související s realizací díla podle této smlouvy.
10. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla podle této smlouvy veškeré podmínky vyplývající z projektové dokumentace. Pokud nedodržením (nesplněním) těchto podmínek (příslušné podmínky) vznikne objednateli škoda, nahradí ji zhotovitel objednateli v plném rozsahu.
11. Zhotovitel je povinen při realizaci díla podle této smlouvy průběžně dodržovat veškeré platné ČSN a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí předpisy, které se týkají jeho činnosti. Pokud v důsledku porušení těchto předpisů vznikne jakákoli škoda, nese veškeré náklady potřebné k její náhradě a k jejímu odstranění zhotovitel.

Zhotovitel je povinen průběžně po celou dobu provádění díla podle této smlouvy až do předání tohoto díla objednateli zabezpečit předmětné dílo – předmětnou stavbu a staveniště proti krádeži.

12. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci příslušných pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen kdykoli ihned objednateli doložit.



13. Pokud v souvislosti s činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiné osobě především z titulu opomenutí, nedbalosti nebo nesplněním povinností vyplývajících z obecně závazných právních předpisů, ČSN nebo jiných technických norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu na svůj náklad odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
14. Zhotovitel provede dílo podle této smlouvy na vlastní nebezpečí. Nebezpečí vzniku škody na předmětném díle na objednatele přechází převzetím díla podle této smlouvy. Dílo podle této smlouvy je po celou dobu realizace ve vlastnictví objednatele. Jednotlivé komponenty se stávají součástí předmětné stavby okamžikem zabudování.
15. Zhotovitel je povinen provádět dílo podle této smlouvy v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebním zákonem) ve znění pozdějších zákonů a v souladu s prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu.
16. Zhotovitel je povinen se při realizaci díla podle této smlouvy řídit projektovou dokumentací, která je součástí přílohy č. 2 této smlouvy a účastníky této smlouvy a projektantem předem písemně odsouhlasenými změnami této projektové dokumentace. Zjistí-li však zhotovitel při realizaci díla podle této smlouvy jakékoli vady či nedostatky této projektové dokumentace, které nemohl předvídat, je povinen na tuto skutečnost objednatele písemně upozornit a přistoupit k řádnému projednání této věci s objednatelem a projektantem tak, aby příslušný nedostatek byl neprodleně napraven. Jinak zhotovitel nese odpovědnost za v této souvislosti vzniklou škodu v plném rozsahu.
17. Zhotovitel se zavazuje umožnit poskytovateli dotace pro úhradu části sjednané ceny díla podle této smlouvy nebo jím pověřeným osobám provedení kontroly své účetní (daňové) evidence, kontroly použití veřejných finančních prostředků a fyzické realizace stavby podle příslušných obecně závazných právních předpisů. Podle ustanovení § 2 písm. e) zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších zákonů, je zhotovitel povinen náležitě spolupůsobit při výkonu finanční kontroly příslušným orgánem.
18. Zhotovitel se zavazuje poskytnout potřebnou součinnost poskytovateli dotace nebo jím pověřeným osobám při kontrolách, auditech nebo monitorování řešení a realizace předmětné stavby, zejména jim poskytnout na jejich vyžádání veškerou dokumentaci k projektu, účetní doklady, vysvětlující informace a umožnit prohlídku na místě.
19. Za soulad nabídnutých cen materiálů a dodávek se stanovenými uživatelskými standardy v projektové dokumentaci stavby odpovídá zhotovitel.
20. Zhotovitel je povinen provádět předepsané zkoušky, kontrolní zkoušky a měření podle plánu kontrol. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré přístroje, asistenci, dokumenty a kvalifikovaný personál pro řádné provedení těchto zkoušek. Objednatel, resp. TDS, je oprávněn provádět vlastní zkoušky nezávisle na zkouškách prováděných zhotovitelem, zhotovitel je povinen v takovém případě poskytnout objednateli resp. TDS požadovanou nebo nezbytnou součinnost. Pokud objednatel (resp. TDS) těmito zkouškami zjistí nevyhovující výsledky a zhotovitel doložil pro stejnou zkoušku vyhovující výsledek, je objednatel (resp. TDS) oprávněn zajistit opakované zkoušky na stejný druh zkoušky (např. tlakové zkoušky potrubí) u celého již provedeného díla, to



vše na náklady zhotovitele. Současně objednateli vzniká právo na uplatnění sankce vůči zhotoviteli podle čl. X této smlouvy.

21. Hlavní stavbyvedoucí jakožto odpovědná osoba zhotovitele bude osobou kontaktní, jeho úloha bude ve vedení stavby v celém rozsahu a jeho přítomnost je vyžadována každý den provádění předmětné stavby a doprovodné činnosti.

VI.

Stavební deník.

1. Zhotovitel je ode dne převzetí staveniště povinen vést stavební deník ohl. stavby podle této smlouvy v souladu s ust. § 157 odst. 1, 2 a 3 zák. č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších zákonů a v souladu s § 6 a s přílohou č. 9 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění. Do tohoto stavebního deníku je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro řádné plnění svých povinností podle této smlouvy. Zejména je povinen průběžně zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění případných odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, o průběhu a výsledku kontrolních dnů apod. Povinnost zhotovitele vést stavební deník končí předáním řádně provedeného díla objednateli a jeho převzetím.
2. Ve stavebním deníku musí být uvedeny náležitosti v souladu se zák. č. 183/2006 Sb., stavebním zákonem, v platném znění a v souladu s cit. vyhl. č. 499/2006 Sb. v platném znění, mimo jiné:
 - název, sídlo, IČ, DIČ zhotovitele,
 - název, sídlo, IČ (příp. DIČ) objednatele,
 - název, sídlo, IČ (příp. DIČ) zpracovatele projektové dokumentace,
 - stav staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků,
 - časový postup prací,
 - zprávy o výsledku kontroly jakosti provedených prací,
 - zprávy o opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví,
 - zprávy o opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí,
 - zprávy o událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla,
 - zprávy o výsledku příslušné kontrolní prohlídky stavby,
 - přehled všech provedených zkoušek jakosti a jejich výsledek,
 - seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků,
 - seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby.



Do stavebního deníku se zapisují také údaje o zápisu o předání staveniště, zápisy o zahájení prací, zápisy o zdržení prací a příčinách tohoto zdržení, zápisy o případných technických změnách řešení, záměnách materiálů apod.

3. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány.
4. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí zhotovitele vždy ten den, kdy byly příslušné práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu účastníků této smlouvy. Mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, případně jím pověřený zástupce, TDS, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy – zejména přísl. pracovník příslušného stavebního úřadu.

V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane přílohou stavebního deníku (jeho příslušného svazku).

5. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, TDS nebo zpracovatel projektu do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak platí, že tento zápis odsouhlasil.
6. Objednatel je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do pěti pracovních dnů od předložení stavebního deníku s tímto zápisem. O provedeném zápisu ve stavebním deníku se závažnými skutečnostmi (majícími vliv na cenu díla nebo hrozí-li vznik škody) je stavbyvedoucí povinen ihned informovat starostu objednatele zprávou podanou elektronickou poštou na adresu starosta@malhostovice.eu.
7. Zápisy ve stavebním deníku nejsou změnou smlouvy o dílo, ale mohou sloužit jako podklad pro vypracování návrhu písemné dohody o změně této smlouvy o dílo nebo návrhu písemného dodatku k této smlouvě.

VII.

1. Dílo zhotovitele je provedeno, jsou-li řádně provedeny všechny práce zhotovitele sjednané v čl. I, IV a V této smlouvy, zhotovitel při prohlídce provedeného díla náležitě objednateli, která má k nemovitým věcem uvedeným v čl. I odst. 5 této smlouvy právo hospodaření i projektantovi předvedl způsobilost tohoto díla řádně sloužit svému účelu a zhotovitel předal objednateli řádně provedené dílo a všechny zhotovitelem zajištěné doklady uvedené v čl. I této smlouvy. O předání zhotovitelem a převzetí objednatelem celého řádně provedeného díla podle této smlouvy sepíše objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné i uvede soupis případných drobných vad a nedodělků, které nebrání předání a převzetí díla, tj. které nebrání řádnému užívání díla podle této smlouvy jak z hlediska funkčního, tak estetického, způsob odstranění těchto drobných vad a nedodělků zhotovitelem na jeho náklad a účastníky této smlouvy sjednaný termín pro odstranění všech těchto vad a nedodělků zhotovitelem (přednostně do účasti této smlouvy v čl. IV odst. 1. sjednaném termínu pro předání vyklizeného staveniště, tj. do 5 dnů od předání a převzetí díla podle této smlouvy). Předání a převzetí řádně provedeného díla podle této smlouvy je řádně provedeno (ukončeno) až podepsáním předávacího protokolu zástupci zhotovitele, objednatele



- (vč. TDS), projektantem stavby podle této smlouvy postavena, právo hospodaření na základě kterého bude dílo provedené podle této smlouvy užívat.
2. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí řádně provedeného díla podle této smlouvy nejméně tři pracovní dny před sjednaným termínem předání a převzetí díla podle čl. IV odst. 1 této smlouvy. Objednatel na základě této výzvy připraví návrh zápisu o předání a převzetí díla provedeného podle této smlouvy a zajistí účast objednatele a TDS, projektanta, při tomto předání a převzetí díla.
 3. Objednatel je povinen převzít dílo zhotovitele podle této smlouvy, i když toto dílo vykazuje i jen ojedinělé drobné vady či drobné nedodělky, které by samy o sobě ani ve spojení s jinými nebránily řádnému užívání díla podle této smlouvy a řádné funkci tohoto díla. V zápisu o předání a převzetí díla podle této smlouvy musí být v takovém případě uvedena písemná dohoda objednatele a zhotovitele s uvedením sjednaného termínu odstranění těchto řádně specifikovaných drobných vad a nedodělků zhotovitelem po předání a převzetí díla podle této smlouvy a s uvedením sjednaných podmínek pro provedení těchto oprav a odstranění nedodělků tak, aby řádné užívání předmětné stavby bylo co nejméně omezeno. Dostane-li se zhotovitel s řádným provedením odstranění těchto vad a nedodělků do prodlení, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu podle čl. X odst. 3 této smlouvy.
 4. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla od stavu stanoveného projektem stavby resp. zhotovitelem, objednatelem a projektantem odsouhlaseného projektu skutečného provedení stavby, od stavu stanoveného touto smlouvou a obecně závaznými právními předpisy a technickými normami. Nedodělkem se rozumí nedokončená nebo neprovedená práce oproti projektu stavby anebo oproti projektu skutečného provedení stavby odsouhlasenému zhotovitelem, objednatelem a projektantem.
 5. Dílo podle této smlouvy lze na základě předchozí písemné dohody účastníků této smlouvy předávat i po částech, pokud příslušná část bude tvořit ucelený a samostatně funkční celek a její užívání nebude narušováno dalším postupem prací zhotovitele potřebných k řádnému provedení celého díla podle této smlouvy. Na předání a převzetí části díla podle této smlouvy se přiměřeně použijí ujednání předchozích odstavců tohoto článku této smlouvy.

VIII.

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost provedeného stavebního díla podle této smlouvy v délce 60 měsíců (tj. 5 let). Záruční doba začíná běžet dnem podpisu zápisu o řádném předání a převzetí díla podle této smlouvy zástupci zhotovitele, objednatele, projektantem. U věcí, které se zabudováním staly součástí předmětné stavby a které mají samostatné záruční listy, tj. u technologické části stavby je sjednána záruční doba v délce 24 měsíců od předání a převzetí díla podle této smlouvy. Uvádí-li výrobce či distributor delší záruku, platí ta delší.

Zhotovitel nese odpovědnost za všechny vady díla podle této smlouvy, které objednatel zjistil a řádně písemně reklamoval u zhotovitele v průběhu záruční doby uvedené v odst. 1 tohoto článku této smlouvy.



2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny vadou projektu stavby, na kterou zhotovitel nemohl přijít ani při vynaložení veškeré odborné péče, kterou na něm lze důvodně požadovat.
3. Objednatel je povinen zjištěné vady díla zhotovitele podle této smlouvy písemně reklamovat u zhotovitele (na adresu jeho sídla uvedeného v této smlouvě, ve znění jejích případných písemných dodatků). V reklamaci musí být vady popsány, resp. musí být uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje na zhotoviteli provést nápravu.

Písemná forma reklamace se výjimečně nevyžaduje v případě havárie, která způsobí nutnost co nejrychlejšího odstranění této vady a jejích následků. V takovém případě postačí reklamace podaná telefonicky nebo elektronickou poštou zhotoviteli.

4. Objednatel je oprávněn požadovat především
 - a) odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů apod.) tedy výměnou v přiměřené lhůtě (vzhledem k okolnostem případu) kterou určí objednatel,
 - b) odstranění vady řádnou opravou v přiměřené lhůtě, kterou objednatel určí vzhledem k okolnostem případu, je-li vada opravitelná (odstranitelná), v tomto případě je objednatel oprávněn stanovit termín zahájení příslušných potřebných prací zhotovitelem,
 - c) přiměřenou slevu ze sjednané ceny díla podle této smlouvy, jde-li o vadu neopravitelnou nebo neodstranitelnou výměnou.
5. Zhotovitel se zavazuje zahájit odstranění reklamované vady díla bez zbytečného odkladu od doručení nebo obdržení reklamace, nejpozději však do 10 dnů, pokud se účastníci této smlouvy nedohodnou předem písemně jinak. V případě havárie a nutnosti okamžitého odstranění vady pro zajištění řádného provozování díla podle této smlouvy se zhotovitel zavazuje odstranit příslušnou vadu (vady) bez zbytečného odkladu, aby nedošlo na straně objednatele ke vzniku škody (v zájmu povinné prevence vzniku škody).
6. Bude-li vada díla zhotovitele zjištěná v záruční době důvodem pro udělení pokuty objednateli příslušným státním orgánem, je zhotovitel povinen tuto pokutu objednateli k jeho (jejímu) vyúčtování bez zbytečného odkladu v plném rozsahu, tedy se vším příslušenstvím, nahradit.
7. Reklamaci je objednatel oprávněn uplatnit nejpozději poslední den záruční doby, přičemž reklamace odeslaná (předaná k poštovní přepravě) objednatelem v poslední den záruční doby nebo telefonická či e-mailová reklamace objednatele podaná v poslední den reklamační doby je včas uplatněná.
8. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady díla ani do 10 dnů po stanoveném nebo dohodnutém nástupním termínu, je objednatel oprávněn zadat odstranění této reklamované vady jiné odborné osobě. Veškeré náklady, které objednateli v této souvislosti vzniknou je povinen objednateli k jeho písemnému vyúčtování uhradit zhotovitel, a to se splatností do 14 dnů po doručení tohoto vyúčtování zhotoviteli. Za jakost prací potřebných k provedení těchto oprav odpovídá zhotovitel objednateli tak, jako by je provedl sám.



9. Záruční doba podle této smlouvy neběží po dobu provádění oprav díla potřebných pro řádné odstranění reklamovaných vad resp. po dobu, po kterou objednatel nemohl dílo nebo jeho součást řádně užívat z důvodu výskytu vad, za které nese odpovědnost zhotovitel (přerušení běhu záruční doby). Po odstranění všech reklamovaných vad potvrzeném zápisem podepsaným zástupci zhotovitele, objednatele (vč. TDS), projektantem stavby běží zbývající (dosud neuplynulá) záruční doba až do jejího skončení.

Pro ty součásti díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny tak, že byly nahrazeny novými součástmi, běží sjednaná záruční doba podle odst. 1 tohoto článku této smlouvy od počátku ode dne dokončení a předání příslušné opravené části díla objednateli.

10. Oznámí-li zhotovitel bez zbytečného odkladu objednateli písemnou formou, že reklamovanou vadu neuznává, je povinen toto oznámení řádně zdůvodnit. Zhotovitel je i v takovém případě zavázán reklamovanou vadu díla ve shora uvedených lhůtách odstranit, a to v zájmu prevence vzniku dalších škod na majetku objednatele. Pokud bude spolehlivě prokázáno, že v takovém případě zhotovitel za reklamovanou vadu neodpovídal, bude objednatel povinen takto zhotovitelem oprávněně vynaložené náklady k řádně doloženému písemnému vyúčtování zhotoviteli nahradit a zhotovitel bude nadále odpovídat za jakost díla podle této smlouvy v neomezeném rozsahu.
11. O odstranění každé reklamované vady účastníci této smlouvy sepiší zápis, který podepíše oprávněný zástupce zhotovitele, objednatele. Záruční doba ohledně příslušné části díla podle této smlouvy začne opět běžet dnem následujícím po podpisu zápisu o odstranění příslušné reklamované vady.

IX.

1. Vlastníkem zhotovovaného díla podle této smlouvy je od počátku objednatel.
2. Nebezpečí vzniku škody na stavbě se všemi jeho součástmi a se vším příslušenstvím, na němž je tato stavba postavena provedeného podle této smlouvy, nese ode dne převzetí staveniště podle čl. IV odst. 1 této smlouvy po celou dobu provádění díla podle této smlouvy, tj. do doby převzetí řádně provedeného díla podle této smlouvy tedy do dne podpisu zápisu o předání a převzetí díla podle této smlouvy oprávněnými zástupci zhotovitele, objednatele, TDS a projektantem předmětné stavby zhotovitel.
3. Zhotovitel je povinen mít uzavřenu platnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při provádění díla podle této smlouvy zhotovitelem třetí osobě, a to min. ve výši ceny díla, a to na svůj náklad. Pojištění musí být platné po celou dobu realizace díla.

Doklad o tomto pojištění je zhotovitel povinen v jednom stejnopise předat objednateli nejpozději při převzetí staveniště.

Nepředání dokladu o tomto pojištění objednateli je podstatným porušením povinnosti zhotovitele podle této smlouvy, tj. objednatel má právo z tohoto důvodu od této smlouvy písemně odstoupit.



4. Náklady na pojištění podle odst. 3 tohoto článku této smlouvy nese v plném rozsahu zhotovitel a má je zahrnutý ve sjednané ceně díla podle čl. II této smlouvy.
5. Při vzniku pojistné události podle odst. 3 tohoto článku této smlouvy zabezpečuje provedení veškerých potřebných úkonů vůči pojistiteli zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s příslušnou pojistnou událostí zhotoviteli veškerou potřebnou součinnost, která je v jeho možnostech.

X.

Sankce.

1. Pokud se zhotovitel dostane do prodlení se zahájením prací na provedení díla podle této smlouvy, zavazuje se uhradit objednateli k jeho písemné výzvě smluvní pokutu ve výši 1.000,--Kč za každý i započatý den prodlení.
2. V případě, že se zhotovitel dostane do prodlení s řádným dokončením a předáním řádně provedeného díla podle této smlouvy objednateli, je povinen uhradit objednateli k jeho písemné výzvě smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny díla podle této smlouvy za každý i započatý den prodlení.
3. V případě, že se zhotovitel dostane do prodlení s odstraněním vady či nedodělků oproti termínu dohodnutému objednatel a zhotovitelem při předání a převzetí díla nebo předání a převzetí části díla podle této smlouvy, je povinen uhradit objednateli k jeho písemné výzvě smluvní pokutu ve výši 1.000,--Kč za každou jednotlivou vadu či nedodělek a za každý i započatý den prodlení s odstraněním každé této vady či nedodělků.
4. V případě, že se zhotovitel dostane do prodlení s odstraněním objednatel reklamované vady díla podle této smlouvy, je povinen uhradit objednateli k jeho písemné výzvě smluvní pokutu ve výši 1.000,--Kč za každou vadu a za každý den prodlení zhotovitele s jejím řádným odstraněním.
5. Pokud zhotovitel nevyklidí zařízení staveniště a toto vyklizené a v řádném stavu jsou staveniště objednateli nepředá v termínu podle čl. IV odst. 1 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli k jeho písemné výzvě smluvní pokutu 3.000,--Kč za každý i započatý den prodlení.
6. Zhotovitelem objednateli zaplacená smluvní pokuta se podle § 2050 ObčZ započítává na náhradu škody vzniklé objednateli v důsledku porušení povinnosti zhotovitele podle této smlouvy sankcionovaného sjednanou smluvní pokutou, tj. objednatel má vůči zhotoviteli právo na zaplacení náhrady škody s příslušenstvím v části nekryté zhotovitelem zaplacenou smluvní pokutou.
7. V případě, že se objednatel dostane do prodlení se zaplacením příslušného daňového dokladu – faktury zhotovitele oproti termínu splatnosti v ní uvedeném v souladu s ujednáním v čl. III odst. 1 této smlouvy anebo oproti termínu splatnosti odloženém k žádosti objednatele, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli zákonný úrok z prodlení podle § 1970 ObčZ v účastníky této smlouvy sjednané výši 0,015% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení se zaplacením.



XI.

1. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění všech potřebných prací zabezpečí průběžné dodržování předpisů o bezpečnosti práce, technických zařízení a stanovených pracovních podmínek a předpisů o požární ochraně.
2. Dle ustanovení § 2 písm. e) zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších zákonů, je zhotovitel povinen náležitě spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
3. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2031 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
4. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2031.

XII.

1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranným ujednáním podepsaným oprávněnými zástupci zhotovitele a objednatele, výslovně nazvaným „dodatek ke smlouvě o dílo“ a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu této smlouvy nepovažují. K platnosti a účinnosti příslušného dodatku k této smlouvě je nutná dohoda obou účastníků o celém jeho obsahu, odsouhlasená podpisy zástupců obou účastníků.
2. Nastanou-li u některé ze stran této smlouvy skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned písemně oznámit druhé straně a vyvolat jednání oprávněných zástupců obou účastníků této smlouvy o dohodě o potřebné změně této smlouvy.

XIII.

1. Od této smlouvy je objednatel oprávněn písemně odstoupit z důvodu podstatného porušení povinností zhotovitele podle této smlouvy, a to s účinností ke dni doručení tohoto odstoupení od smlouvy zhotoviteli.
2. Za podstatné porušení této smlouvy zhotovitelem se považuje zejména
 - a) prodlení zhotovitele se zahájením prací na provedení díla podle této smlouvy o více než 15 dnů oproti termínu sjednanému v čl. IV odst. 1 této smlouvy,
 - b) vadnost díla podle této smlouvy již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu objednatele vytknuté vady neodstraní v objednatel v této výzvě stanovené přiměřené lhůtě,
 - c) prodlení zhotovitele s řádným provedením – dokončením díla podle této smlouvy a předáním celého řádně provedeného díla objednateli o více jak 30 dnů oproti termínu sjednanému v čl. IV odst. 1 této smlouvy,



- d) úpadek zhotovitele ve smyslu § 3 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) v platném znění, pravomocné rozhodnutí příslušného insolvenčního soudu o způsobu řešení úpadku zhotovitele nebo zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku zhotovitele,
 - e) neoprávněné zastavení či přerušení prací zhotovitelem na zhotovovaném díle podle této smlouvy na více jak 10 kalendářních dnů,
 - f) provádění díla podle této smlouvy zhotovitelem v rozporu s touto smlouvou či příslušnými obecně závaznými právními předpisy anebo platnými technickými normami,
 - g) postoupení práv a povinností (závazků) zhotovitele z této smlouvy na jinou osobu bez písemného souhlasu objednatele (bez předchozího uzavření písemné postupní smlouvy se souhlasem objednatele),
 - h) další porušení povinnosti zhotovitele označené v textu této smlouvy jako podstatné porušení povinnosti zhotovitele. V dalších případech v této smlouvě výslovně neuvedených bude podstatné porušení této smlouvy ze strany zhotovitele posuzováno podle § 2002 ObčZ.
3. Odstoupením se tato smlouva zrušuje dnem doručení tohoto odstoupení zhotoviteli. Zrušení této smlouvy odstoupením se netýká nároku objednatele na zaplacení smluvní pokuty, na náhradu škody v části nekryté zaplacenou smluvní pokutou, práv objednatele vůči zhotoviteli z titulu práv z odpovědnosti za vady díla provedeného před zánikem této smlouvy odstoupením a záruky za jakost části díla provedeného před odstoupením objednatele od této smlouvy podle ujednání v čl. VIII této smlouvy.
4. V případě odstoupení od této smlouvy zůstává dosud zhotovitelem provedené dílo ve vlastnictví objednatele a zhotoviteli náleží pouze cena za řádně provedenou část díla podle této smlouvy.
5. V případě odstoupení od této smlouvy budou smluvní strany postupovat dále uvedeným způsobem
- a) zhotovitel provede soupis všech řádně provedených prací na díle podle této smlouvy oceněný podle způsobu, kterým byla sjednána cena díla podle čl. II této smlouvy,
 - b) zhotovitel je povinen předat dosud provedené dílo a veškerou související dokumentaci sjednanou v čl. I této smlouvy do 5 dnů po účinnosti odstoupení, včetně písemného upozornění na opatření nutná k předejití vzniku škod, které by mohly vzniknout v důsledku předčasného ukončení účinnosti této smlouvy, to vše pod sankcí smluvní pokuty jako případ prodloužení zhotovitele se splněním těchto jeho povinností ve výši 20.000,--Kč za každý i započatý den prodloužení.
- Zhotovitel vyzve objednatele písemně k „dílčímu převzetí díla“ bez zbytečného odkladu po doručení odstoupení od této smlouvy a objednatel je povinen zahájit přejímací řízení tak, aby shora sjednaný termín k předání a převzetí provedené části díla a související dokumentace byl dodržen.



- c) Zhotovitel na základě vyčíslení podle písm. a) tohoto odstavce zpracuje „dílčí konečný daňový doklad – fakturu“ se zohledněním částek uhrazených objednatelem na základě daňových dokladů vystavených zhotovitelem do data odstoupení objednatele od této smlouvy.
 - d) Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se účastníci této smlouvy předem písemně nedohodnou jinak.
6. Strana, která důvodně odstoupí od této smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady, které jí v souvislosti s odstoupením od této smlouvy vznikly.

XIV.

Zadavatel i zhotovitel si vyhrazuje právo od uzavřené smlouvy o dílo odstoupit, v případech stanovených smlouvou, Občanským zákoníkem a v případě, že nebude objednateli poskytnuta dotace z Integrovaného regionálního operačního programu, bez jakýchkoliv sankcí a nároků na realizaci díla.

XV.

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem podpisu oběma smluvními stranami (jejich oprávněnými zástupci).
2. Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům než k řádnému splnění této smlouvy.

Objednatel však může poskytnout informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění a v souladu s obecně závaznými právními předpisy jej nahrazujícími. Toto ujednání se také nevztahuje na povinnost zveřejnění dokumentů objednatelem plynoucí ze zákona č. 134/2016 Sb. v platném znění, prováděcích předpisů k tomuto zákonu a plynoucí ze zákona o registru smluv.

3. Obě strany prohlašují a podpisy svých zástupců potvrzují, že se seznámily s celým textem této smlouvy včetně jejích příloh, že obsahu této smlouvy a přílohám k této smlouvě porozuměly, s obsahem této smlouvy a jejích příloh souhlasí a že tato smlouva nebyla sjednána v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek pro kteroukoli z nich.
4. Není-li konkrétní věc v této smlouvě řešena, budou se smluvní strany řídit zadávací dokumentací objednatele na tuto veřejnou zakázku, nabídkou zhotovitele na tuto zakázku a příslušnými obecně závaznými právními předpisy České republiky.

Tento smluvní vztah se v plném rozsahu a bez jakýchkoli výjimek řídí právním řádem České republiky a případné spory mezi účastníky této smlouvy budou projednány a rozhodnuty příslušnými soudy České republiky.



5. Smluvní strany se dohodly, že pokud se některé ujednání této smlouvy stane oproti důvodnému očekávání v důsledku změny obecně závazného právního předpisu neplatným, nezakládá to neplatnost ostatních ujednání této smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že k písemné výzvě kterékoli z nich přistoupí druhá smluvní strana k uzavření písemného dodatku k této smlouvě, kterým nahradí ujednání, které se stalo neplatným ujednáním novým, jehož účel a smysl bude co nejbližší ujednání původnímu, ale takovým, aby bylo platné a účinné.
6. Pro případ pochybnosti o doručení písemnosti související s touto smlouvou zhotoviteli, nebo pokud zhotovitel doručení takovéto písemnosti zmaří, platí, že taková písemnost se považuje za doručenou třetí pracovní den po jejím odeslání s využitím poštovních služeb do místa sídla zhotovitele uvedeného v této smlouvě (ve znění jejích příslušných dodatků) podle § 573 ObčZ anebo třetí den po jejím odeslání do datové schránky zhotovitele, jejíž ID je uvedeno v této smlouvě.
7. Uzavření této smlouvy schválilo zastupitelstvo Obce Malhostovice na svém zasedání dne 12.6.2021 usnesením č. 11/36/2021.
8. Tato smlouva o dílo je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž po podpisu statutárním zástupcem zhotovitele a starostou objednatele obdrží dvě podepsaná vyhotovení objednatel a dvě podepsaná vyhotovení zhotovitel.

Smlouvu prověřil: *Bytčínska*

V Malhostovicích dne 9.7. 2021

V Brně dne 15.7. 2021

Objednatel:


Petr Grünwald
starosta obce

Zhotovitel:


Ing. Ondřej Chrást
ředitel oblasti JIH


Ing. Ondřej Volek
ekonom oblasti JIH

Přílohy:

- 1) Položkový rozpočet
- 2) Projektová dokumentace
- 3) Rekapitulace nabídkové ceny
- 4) Stavební povolení

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 029_2021 Zvýšení bezpečnosti pěších v obci Nuzířov - místní část obce Malhostovice
 Objekt: 01 Komunikace
 Rozpočet: 1 ASŘ

Zadavatel: Obec Malhostovice
 Malhostovice 75
 666 03 Malhostovice
 IČO: 00282057
 DIČ:

Zhotovitel: STRABAG a.s.
 Kačírková 982/4
 158 00 Jinonice, Praha 5
 IČO: 60838744
 DIČ: CZ 60838744

Vypracoval: www.rozpocet-stavby.cz

Rozpis ceny			Celkem
HSV			3 728 092,54
PSV			67 470,07
MON			0,00
Vedlejší náklady			25 625,00
Ostatní náklady			140 939,00
Celkem			3 962 126,61

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	3 962 126,61 CZK
Základní DPH	21 %	832 046,59 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 4 794 173,20 CZK

v

dne

9.7.2021

STRABAG

STRABAG a.s.
 odštěpný závod Morava, oblast Jih
 Tovární 3, 629 00 Brno

Ing. Ondřej Chrást
 ředitel oblasti JIH

Ing. Ondřej Valek
 ekonom oblasti JIH

Za objednatele



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			657 414,37	17
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			183 886,19	5
5	Komunikace	HSV			1 236 242,64	31
8	Trubní vedení	HSV			41 697,00	1
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			1 077 138,20	27
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			2 995,00	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			1 678,00	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			106 769,13	3
711	Izolace proti vodě	PSV			3 341,07	0
767	Konstrukce zámečnické	PSV			64 129,00	2
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			420 272,01	11
VN	Vedlejší náklady	VN			25 625,00	1
ON	Ostatní náklady	ON			140 939,00	4
Cena celkem					3 962 126,61	100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	029_2021	Zvýšení bezpečnosti pěších v obci Nuzířov - místní část obce Malhostovice
O:	01	Komunikace
R:	1	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1 Zemní práce						657 414,37		
1	113106231R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek	m2	363,80000	64,00	23 283,20	822-1	RTS 21/I
Levá strana komunikace - směr Lipůvka :								
bourání stáv.chodníků : 116,2				116,20000				
bourání stáv.vjezdů : 41,7				41,70000				
předláždění plochy pro kontejner : 5,3				5,30000				
předláždění plochy stávající zastávky : 11,7				11,70000				
Prava strana komunikace - směr Lipůvka :								
bourání stáv.chodníků : 188,9				188,90000				
2	113106241R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze silničních panelů jakýchkoliv rozměrů, kladených do jakéhokoliv lože a se spárami zalitými živici nebo cementovou maltou s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek	m2	10,50000	211,00	2 215,50	822-1	RTS 21/I
Prava strana komunikace - směr Lipůvka : 21*0,5				10,50000				
3	113107518R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 180 mm	m2	41,70000	94,00	3 919,80	822-1	RTS 21/I
Levá strana komunikace - směr Lipůvka :								
bourání stáv.vjezdů : 41,7				41,70000				
4	113107615R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm	m2	720,90000	78,00	56 230,20	822-1	RTS 21/I
Levá strana komunikace - směr Lipůvka :								
bourání stáv.chodníků : 116,2				116,20000				
360,2				360,20000				
bourání stáv.vjezdů : 22,8				22,80000				
10,1				10,10000				
Prava strana komunikace - směr Lipůvka :								

Položkový soupis prací a dodávek

S: 029_2021	Zvýšení bezpečnosti pěších v obci Nuzířov - místní část obce Malhostovice
O: 01	Komunikace
R: 1	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
				211,60000				
5	113107620R00	bourání stáv.chodníků : 188,9+22,7 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm	m2	270,00000	116,00	31 320,00	822-1	RTS 21/I
		Levá strana komunikace - směr Lipůvka : vybourání stávající komunikace do hl. 0,50m : 144,1 Prava strana komunikace - směr Lipůvka : vybourání stávající komunikace do hl. 0,50m : 125,9		144,10000 125,90000				
6	113108405R00	Odstranění podkladů nebo krytů živých, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 50 mm	m2	859,55000	22,00	18 910,10	822-1	RTS 21/I
		Levá strana komunikace - směr Lipůvka : bourání stáv.chodníků tl.30mm : 360,2 bourání stáv.vjezdů tl.40mm : 22,8 vybourání stávající komunikace pro osazení nových obručků po zařezání styčné hrany do hloubky 200 mm ve vzdál. 0,30 m od stáv.obrub tl. 40 mm : 448,5*0,3 vybourání stávající komunikace do hl. 0,50m : 144,1 Prava strana komunikace - směr Lipůvka : vybourání stávající komunikace pro osazení nových obručků po zařezání styčné hrany do hloubky 200 mm ve vzdál. 0,30 m od stáv.obrub : 72 vybourání stávající komunikace do hl. 0,50m tl.40mm : 125,9		360,20000 22,80000 134,55000 144,10000 72,00000 125,90000				
7	113108408R00	Odstranění podkladů nebo krytů živých, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 80 mm	m2	509,50000	38,00	19 361,00	822-1	RTS 21/I
		Levá strana komunikace - směr Lipůvka : bourání stáv.vjezdů obal kam. : 22,8 10,1 vybourání stávající komunikace pro osazení nových obručků po zařezání styčné hrany do hloubky 200 mm ve vzdál. 0,30 m od stáv.obrub obal. kam. : 134,6 vybourání stávající komunikace do hl. 0,50m : 144,1 Prava strana komunikace - směr Lipůvka :		22,80000 10,10000 134,60000 144,10000				

Položkový soupis prací a dodávek

S: 029_2021	Zvýšení bezpečnosti pěších v obci Nuziřov - místní část obce Malhostovice
O: 01	Komunikace
R: 1	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
				72,00000				
		vybourání stávající komunikace pro osazení nových obrubníků po zatežení styčné hrany do hloubky 200 mm ve vzdál. 0,30 m od stáv.obrub : 72		125,90000				
		vybourání stávající komunikace do hl. 0,50m : 125,9						
8	113109305R00	Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 50 mm	m2	32,80000	24,00	787,20	822-1	RTS 21/I
		Levá strana komunikace - směr Lipůvka : bourání stáv.vjezdů tl. 40mm : 10,1 Prava strana komunikace - směr Lipůvka : bourání stáv.chodníků tl. 30mm : 22,7		10,10000 22,70000				
9	113109407R00	Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 70 mm	m2	382,90000	33,00	12 635,70	822-1	RTS 21/I
		Levá strana komunikace - směr Lipůvka : bourání stáv.chodníků : 360,2 Prava strana komunikace - směr Lipůvka : bourání stáv.chodníků : 22,7		360,20000 22,70000				
10	113111120R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva zpevněného cementem, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm	m2	41,70000	116,00	4 837,20	822-1	RTS 21/I
		Levá strana komunikace - směr Lipůvka : bourání stáv.vjezdů : 41,7		41,70000				
11	113111212R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva zpevněného cementem, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 120 mm	m2	206,60000	78,00	16 114,80	822-1	RTS 21/I
		Levá strana komunikace - směr Lipůvka : vybourání stávající komunikace pro osazení nových obrubníků po zatežení styčné hrany do hloubky 200 mm ve vzdál. 0,30 m od stáv.obrub tl. 80mm : 134,6 Prava strana komunikace - směr Lipůvka : vybourání stávající komunikace pro osazení nových obrubníků po zatežení styčné hrany do hloubky 200 mm ve vzdál. 0,30 m od stáv.obrub tl.80mm : 72		134,60000 72,00000				
12	113111218R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva zpevněného cementem, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 180 mm	m2	302,90000	94,00	28 472,60	822-1	RTS 21/I

Položkový soupis prací a dodávek

S: 029_2021	Zvýšení bezpečnosti pěších v obci Nuziřov - místní část obce Malhostovice
O: 01	Komunikace
R: 1	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Levá strana komunikace - směr Lipůvka : bourání stáv. vjezdů : 22,8 10,1 vybourání stávající komunikace do hl. 0,50m : 144,1 Prava strana komunikace - směr Lipůvka : vybourání stávající komunikace do hl. 0,50m : 125,9		22,80000 10,10000 144,10000 125,90000				
13	11320111R00	Vytrhání obrub chodníkůvých ležatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek Levá strana komunikace - směr Lipůvka : 111 Prava strana komunikace - směr Lipůvka : 158,4	m	269,40000 111,00000 158,40000	61,00	16 433,40	822-1	RTS 21/I
14	11320211R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek Levá strana komunikace - směr Lipůvka : 171,5 Prava strana komunikace - směr Lipůvka : 25,8	m	197,30000 171,50000 25,80000	61,00	12 035,30	822-1	RTS 21/I
15	12220110R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3 s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, Levá strana komunikace - směr Lipůvka : pro nové chodníky : 183*0,25 pro nové vjezdy : 22,6*0,45 Prava strana komunikace - směr Lipůvka : pro nové chodníky : 133,9*0,25 pro nové vjezdy : 60,5*0,45	m3	116,62000 171,50000 25,80000 45,75000 10,17000 33,47500 27,22500 58,31000	209,00	24 373,58	800-1	RTS 21/I
16	122201109R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek k cenám za lepičnost horniny s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 116,62000 Koeficient : -0,5	m3	116,62000 -58,31000	209,00	12 186,79	800-1	RTS 21/I

Položkový soupis prací a dodávek

S: 029_2021	Zvýšení bezpečnosti pěších v obci Nuzířov - místní část obce Malhostovice
O: 01	Komunikace
R: 1	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
17	130901112R00	Bourání konstrukcí v hloubených výkopávkách ze zdiva kamenného, na maltu vápenocementovou, pneumatickým kladivem s přemístěním suť na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s uložením na dopravní prostředek, stávající revizní šachty : 1,5*1,5*1,5*2	m3	6,75000	1 238,00	8 356,50	800-1	RTS 21/I
18	131201110R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojné kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopisti a dále buď s přemístěním výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek, revizní šachta na potrubí DN 500 : 3,5*3,5*2 revizní šachta na potrubí DN 1000 : 4*4*2	m3	56,50000	321,00	18 136,50	800-1	RTS 21/I
19	131201119R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepidlost, v hornině 3, kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopisti a dále buď s přemístěním výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek, revizní šachta na potrubí DN 500 : 3,5*3,5*2 revizní šachta na potrubí DN 1000 : 4*4*2	m3	28,25000	32,00	904,00	800-1	RTS 21/I
20	151101201R00	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření, vzeptění příložné, hloubky do 4 m revizní šachta na potrubí DN 500 : 3,5*2*4 revizní šachta na potrubí DN 1000 : 4*2*4	m2	60,00000	204,00	12 240,00	800-1	RTS 21/I
21	151101211R00	Odstanění pažení stěn výkopu příložné, hloubky do 4 m s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu, Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 60,00000	m2	60,00000	31,00	1 860,00	800-1	RTS 21/I
22	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 116,62000 Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 59,50500 Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 120,19000 Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 56,50000	m3	307,26250	110,00	33 797,78	800-1	RTS 21/I

Položkový soupis prací a dodávek

S: 029_2021	Zvýšení bezpečnosti pěších v obci Nuziřov - místní část obce Malhostovice
O: 01	Komunikace
R: 1	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
- zásyp :								
Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 45,56250*-1								
23	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	5 223,29250	1,00	5 223,29	800-1	RTS 21/I
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.								
Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 307,25250								
Koefficient : 16								
24	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	179,69500	35,00	6 289,33	800-1	RTS 21/I
Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 120,19000								
Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 59,50500								
25	171206111R00	Uložení zemin do předepsaných tvarů uložení zemin schopných zúrodnění do násypů předepsaných tvarů s urovnáním schopných zúrodnění nebo zemin výsypek do násypů pod nové plochy zeleně : 343,4*0,35	m3	120,19000	20,00	2 403,80	823-2	RTS 21/I
Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách								
26	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním	m3	45,56250	184,00	8 383,50	800-1	RTS 21/I
z jakékoliv horniny s uložení výkopku po vrstvách, včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu								
Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 56,50000								
- objem šachet : -1,5*1,5*1,75								
-2*2*1,75								
27	181101102R00	Uprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.	m2	1 248,00000	17,00	21 216,00	800-1	RTS 21/I
Levá strana komunikace - směr Lipůvka :								
nové chodníky : 736,5								
nové vjezdy : 91,9								

Položkový soupis prací a dodávek

S: 029_2021	Zvýšení bezpečnosti pěších v obci Nuzířov - místní část obce Malhostovice
O: 01	Komunikace
R: 1	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Prava strana komunikace - směr Lipůvka :								
nové chodníky šedá : 419,6								
28	181301102R00	Rozproštění a urovňání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	396,70000	44,00	17 454,80	800-1	RTS 21/I
s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,								
419,60000								
29	184102113R00	Výsadba dřevin s balem průměr přes 300 do 400 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5, do předem vyhloubené jamky se zalitím,	kus	2,00000	218,00	436,00	823-1	RTS 21/I
tavalník březolistý : 2								
2,00000								
30	184201111R00	Výsadba stromů bez balu výška do 1,8 m, v rovině nebo na svahu do 1:5 do předem vyhloubené jamky se zalitím,	kus	2,00000	8 969,00	17 938,00	823-1	RTS 21/I
javor klen : 2								
2,00000								
31	184202111R00	Ukotvení dřevin průměr do 100 mm, délka do 2 m třemi a více kůly, s ochranou proti poškození v místě vzeptění, (příloha č. 8) při průměru kůlů do 10 cm,	kus	2,00000	115,00	230,00	823-1	RTS 21/I
Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 2,00000								
2,00000								
32	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	116,62000	513,00	59 826,06	800-1	RTS 21/I
Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 116,62000								
116,62000								
33	388993111R00	Trubky tělesa trubkového kabelovodu chránička kabelu z PVC, 110/2,2 mm, v otevřeném výkopu	m	112,00000	263,00	29 456,00	828-1	RTS 21/I
Včetně spojovacího materiálu.								
rezervní chránička : 112								
112,00000								
34	460620006RT1	Osetí povrchu travou, včetně dodávky osiva	m2	396,70000	15,00	5 950,50		RTS 21/I
396,7								
35	460510321Rxx	Chránička kabelová dělená, DN 110 mm	m	112,00000	242,00	27 104,00		Vlastní
chránička slaboproudu : 112								
112,00000								
36	05217108R	tyč 70 až 80 mm; l = od 6 000 mm; tř. 1; kůra	m3	0,10240	8 328,00	852,79	SPCM	RTS 21/I
pro ukotvení dřevin : 0,0064*8*2								
0,10240								

Položkový soupis prací a dodávek

S: 029_2021	Zvýšení bezpečnosti pěších v obci Nuziřov - místní část obce Malhostovice
O: 01	Komunikace
R: 1	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
37	10364200R	ornice pro pozemkové úpravy	m3	59,50500	769,00	45 759,35	SPCM	RTS 21/I
396,7*0,15								
38	59691018.AR	zemina stabilizační	t	240,38000	210,00	50 479,80	SPCM	RTS 21/I
343,4*0,35*2								
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 183 886,19								
39	894204161R00	Ostatní konstrukce na trubním vedení z betonu prostého žlabu šachet z betonu třídy C 25/30, průřezu o poloměru do 500 mm z cementu portlandského nebo struskoportlandského, revizní šachta na potrubí DN 500 : 0,5	m3	1,00000	19 219,00	19 219,00	827-1	RTS 21/I
revizní šachta na potrubí DN 1000 : 0,5								
40	899304111R00	Osazení poklopů železobetonových jakékoliv hmotnosti osazení poklopů železobetonových včetně rámu, včetně rámu.	kus	2,00000	647,00	1 294,00	827-1	RTS 21/I
revizní šachta na potrubí DN 500 : 1								
revizní šachta na potrubí DN 1000 : 1								
41	89952111RT1	Stupadla do šachet a drobných objektů oceloplastová osazovaná při zdění nebo betonáži	kus	8,00000	428,00	3 424,00	827-1	RTS 21/I
revizní šachta na potrubí DN 500 : 4								
revizní šachta na potrubí DN 1000 : 4								
42	380320040RAB	Kompletní konstrukce ze železobetonu beton C 25/30, bednění a odbednění, výztuž 120 kg/m3	m3	8,06250	19 219,00	154 953,19	AP-HSV	RTS 21/I

nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů včetně bednění, odbednění a výztuže.

revizní šachta na potrubí DN 500 :

dno : 1,5*1,5*0,25

stěny : (1,5+1,5)*2*1,5*0,25

strop : 1,5*1,5*0,2

revizní šachta na potrubí DN 1000 :

dno : 2*2*0,25

0,56250

2,25000

0,45000

1,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S: 029_2021	Zvýšení bezpečnosti pěších v obci Nuziřov - místní část obce Malhostovice
O: 01	Komunikace
R: 1	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		stěny : (2+2)*2*1,5*0,25		3,00000				
		strop : 2*2*0,2		0,80000				
43	592238675R	poklop uliční TBV; betonový; vnější rozměr 600 mm; výška 45 mm	kus	2,00000	2 242,00	4 484,00	SPCM	RTS 21/I
		revizní šachta na potrubí DN 500 : 1		1,00000				
		revizní šachta na potrubí DN 1000 : 1		1,00000				
44	59224013R	prstenec betonový; DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 100,00 mm; beton C 35/45	kus	2,00000	256,00	512,00	SPCM	RTS 21/I
		revizní šachta na potrubí DN 500 : 1		1,00000				
		revizní šachta na potrubí DN 1000 : 1		1,00000				
Díl: 5 Komunikace						1 236 242,64		
45	56485111RT2	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	1 156,10000	111,00	128 327,10	822-1	RTS 21/I
		Levá strana komunikace - směr Lipůvka : nové chodníky šedá : 719,1 červená signální : 17,4		719,10000 17,40000				
		Prava strana komunikace - směr Lipůvka : nové chodníky šedá : 403,3 červená signální : 16,3		403,30000 16,30000				
46	56485111RT4	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	153,90000	117,00	18 006,30	822-1	RTS 21/I
		Levá strana komunikace - směr Lipůvka : nové vjezdy : 91,9		91,90000				
		Prava strana komunikace - směr Lipůvka : nové vjezdy : 62		62,00000				
47	56485111RT2	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 180 mm	m2	153,90000	134,00	20 622,60	822-1	RTS 21/I
		Levá strana komunikace - směr Lipůvka : nové vjezdy : 91,9		91,90000				
		Prava strana komunikace - směr Lipůvka :						

Položkový soupis prací a dodávek

S: 029_2021	Zvýšení bezpečnosti pěších v obci Nuziřov - místní část obce Malhostovice
O: 01	Komunikace
R: 1	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
nové vjezdy : 62,00000								
48	565161111R00	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po ztuhnutí 80 mm s rozproštěním a ztuhnutím Levá strana komunikace - směr Lipůvka : zapravení komunikace podél osazených nových obrubníků : 134,6 Prava strana komunikace - směr Lipůvka : zapravení komunikace podél osazených nových obrubníků : 72	m2	206,60000	570,00	117 762,00	822-1	RTS 21/I
49	573231110R00	Postřik živичný spojovací bez posypu kamenivem z emulze, v množství od 0,3 do 0,5 kg/m2 Levá strana komunikace - směr Lipůvka : zapravení komunikace podél osazených nových obrubníků : 134,6*2 Prava strana komunikace - směr Lipůvka : zapravení komunikace podél osazených nových obrubníků : 72*2	m2	413,20000	35,00	14 462,00	822-1	RTS 21/I
50	577131111RT2	Beton asfaltový s rozproštěním a ztuhnutím v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+, tloušťky 40 mm, plochy od 201 do 1000 m2 Levá strana komunikace - směr Lipůvka : zapravení komunikace podél osazených nových obrubníků : 134,6 Prava strana komunikace - směr Lipůvka : zapravení komunikace podél osazených nových obrubníků : 72	m2	206,60000	325,00	67 145,00	822-1	RTS 21/I
51	577171125RT2	Beton asfaltový s rozproštěním a ztuhnutím v pruhu šířky do 3 m, ACL 16+, tloušťky 80 mm, plochy od 201 do 1000 m2 Levá strana komunikace - směr Lipůvka : zapravení komunikace podél osazených nových obrubníků : 134,6 Prava strana komunikace - směr Lipůvka : zapravení komunikace podél osazených nových obrubníků : 72	m2	206,60000	615,00	127 059,00	822-1	RTS 21/I
52	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drté tloušťky 60 mm, tloušťka lože 40 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým ztuhnutím a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.	m2	1 173,10000	242,00	283 890,20	822-1	RTS 21/I

Položkový soupis prací a dodávek

S: 029_2021	Zvýšení bezpečnosti pěších v obci Nuziřov - místní část obce Malhostovice
O: 01	Komunikace
R: 1	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Levá strana komunikace - směr Lipůvka :								
		nové chodníky šedá : 719,1		719,10000				
		červená signální : 17,4		17,40000				
		předláždění plochy pro kontejner : 5,3		5,30000				
		předláždění plochy stávající zastávky : 11,7		11,70000				
Prava strana komunikace - směr Lipůvka :								
		nové chodníky šedá : 403,3		403,30000				
		červená signální : 16,3		16,30000				
53	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	153,90000	242,00	37 243,80	822-1	RTS 21/I
s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.								
Levá strana komunikace - směr Lipůvka :								
		nové vjezdy červená : 70,5		70,50000				
		nové vjezdy signální šedá : 21,4		21,40000				
Prava strana komunikace - směr Lipůvka :								
		nová vjezdy červená : 51,2		51,20000				
		nové vjezdy signální šedá : 10,8		10,80000				
54	596215028R00	Kladení zámkové dlažby do drtě příplatek za více barev dlažby tloušťky 60 mm	m2	1 173,10000	24,00	28 154,40	822-1	RTS 21/I
s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.								
Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 1173,10000								
55	596215048R00	Kladení zámkové dlažby do drtě příplatek za více barev dlažby tloušťky 80 mm	m2	153,90000	24,00	3 693,60	822-1	RTS 21/I
s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.								
Odkaz na mn. položky pořadí 53 : 153,90000								
56	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm	m	503,70000	90,00	45 333,00	822-1	RTS 21/I
Levá strana komunikace - směr Lipůvka :								
		nové chodníky : 203,5		203,50000				

Položkový soupis prací a dodávek

S: 029_2021	Zvýšení bezpečnosti pěších v obci Nuziřov - místní část obce Malhostovice
O: 01	Komunikace
R: 1	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		předláždění plochy pro kontejner : 2,2+2,2		4,40000				
		předláždění plochy stávající zastávky : 3,4+3,4		6,80000				
		Prava strana komunikace - směr Lipůvka :						
		nové chodníky : 289		289,00000				
57	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 80 mm	m	48,00000	90,00	4 320,00	822-1	RTS 21/ I
		Levá strana komunikace - směr Lipůvka : 25		25,00000				
		Prava strana komunikace - směr Lipůvka : 23		23,00000				
58	59245110R	dlažba betonová dvourstvů, skladebná; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm	m2	1 196,37000	222,00	265 594,14	SPCM	RTS 21/ I
		Levá strana komunikace - směr Lipůvka :						
		nové chodníky : 719,1		719,10000				
		předláždění plochy pro kontejner : 5,3		5,30000				
		předláždění plochy stávající zastávky : 11,7		11,70000				
		Prava strana komunikace - směr Lipůvka :						
		nové chodníky : 403,3		403,30000				
		Koeficient profez: 0,05		56,97000				
59	592451151R	dlažba betonová dvourstvů, skladebná; obdélník; dlaždice pro nevidomé; červená; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm	m2	37,07000	424,00	15 717,68	SPCM	RTS 21/ I
		Levá strana komunikace - směr Lipůvka : 17,4		17,40000				
		Prava strana komunikace - směr Lipůvka : 16,3		16,30000				
		Koeficient profez: 0,1		3,37000				
60	592451157R	dlažba betonová dvourstvů, skladebná; obdélník; dlaždice pro nevidomé; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm	m2	35,42000	416,00	14 734,72	SPCM	RTS 21/ I
		Levá strana komunikace - směr Lipůvka :						
		nové vjezdy signální šedá : 21,4		21,40000				
		Prava strana komunikace - směr Lipůvka :						
		nové vjezdy signální šedá : 10,8		10,80000				
		Koeficient profez: 0,1		3,22000				

Položkový soupis prací a dodávek

S: 029_2021	Zvýšení bezpečnosti pěších v obci Nuziřov - místní část obce Malhostovice
O: 01	Komunikace
R: 1	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
61	592451171R	dlažba betonová dvourstvá; obdélník; červená; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm	m2	133,87000	330,00	44 177,10	SPCM	RTS 21/ I

Levá strana komunikace - směr Lipůvka :

nové vjezdy červená : 70,5

Prava strana komunikace - směr Lipůvka :

nové vjezdy červená : 51,2

Koeficient průřez: 0,1

70,50000

51,20000

12,17000

Díl: 8 Trubní vedení								
62	895941311RT2	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců včetně dodávky dílců pro uliční vpustí TBV pro typ UVB-50	kus	1,00000	17 167,00	17 167,00	827-1	RTS 21/ I

včetně zřízení lože ze šterkopisků,

63	89943111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením krytu šoupěte odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy.	kus	8,00000	710,00	5 680,00	822-1	RTS 21/ I
----	-------------	---	-----	---------	--------	----------	-------	-----------

Opravy odpadního potrubí hrdlového vpustí

64	72130094xxx		kus	5,00000	1 281,00	6 405,00	800-721	Vlastní
----	-------------	--	-----	---------	----------	----------	---------	---------

5

65	721262107R00	Koncové klapky DN 150, litinové, hrdlové, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	3 417,00	3 417,00	800-721	RTS 21/ I
----	--------------	--	-----	---------	----------	----------	---------	-----------

na přípojce uliční vpustí : 1

66	831350012RAB	Kanalizace z trub plastových D 160 mm, hloubka 1,5 m	m	4,00000	2 257,00	9 028,00	AP-HSV	RTS 21/ I
----	--------------	--	---	---------	----------	----------	--------	-----------

hloubení rýh zapážených, šířky do 200 cm, hloubky 2 m, v hornině 3 (včetně příplatku za lepičnost), pažení a rozepření rýh příložné (pro jakoukoliv mezerovitost) včetně přepážování rozepření a odstranění, s uložením materiálu do 3 m od okraje výkopu, svislé přemístění výkopu, s naložením přebytku po zásypu (0,08 - 2,22 m3/m rýhy) na dopravní prostředek, s odvozem do 6 km a uložením na skládku, lože pod potrubí z písku a šterkopisků do 63 mm, dodávka a montáž potrubí z trub PVC hrdlových, obsyp potrubí kamenivem fr. 4-8 mm, zhutnění, zásyp rýhy vyčištěnou zeminou, s uložením ve vrstvách, se zhutněním.

přípojka uliční vpustí : 4

4,00000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci								
67	914001121R00	Osazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, do betonového základu a AL patky,	kus	1,00000	2 306,00	2 306,00	822-1	RTS 21/ I

1 077 138,20

Položkový soupis prací a dodávek

S: 029_2021	Zvýšení bezpečnosti pěších v obci Nuzířov - místní část obce Malhostovice
O: 01	Komunikace
R: 1	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
přemístění stávající dopravní značky : 1								
68	915721122R00	Vodorovné značení krytů plastem zvučící, stopčár, zeber, stínů, šipek, nápisů, přechodů apod.	m2	57,30000	384,00	22 003,20	822-1	RTS 21/I
přechod : 21,3								
značení zastávky V 11a : 12*2								
písmena bus : 3*4								
69	915791112R00	Předznačení pro vodorovné značení pro stopčárky, zebrny, stíny, šipky, nápisy, přechody stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot	m2	57,30000	1,00	57,30	822-1	RTS 21/I
Odkaz na mn. položky pořadí 68 : 57,30000								
70	917862111R00	Osazení silničního nebo chodnikového betonového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	52,00000	296,00	15 392,00	822-1	RTS 21/I
S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.								
Levá strana komunikace - směr Lipůvka :								
nové vjezdy přechodový L : 16								
přechodový P : 16								
Prava strana komunikace - směr Lipůvka :								
nové vjezdy přechodový L : 10								
přechodový P : 10								
71	917862111RT5	Osazení silničního nebo chodnikového betonového obrubníku včetně dodávky obrubníku stojatého, rozměru 1000/100/250 mm, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	492,50000	400,00	197 000,00	822-1	RTS 21/I
S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.								
Levá strana komunikace - směr Lipůvka :								
nové vjezdy : 203,5								
Prava strana komunikace - směr Lipůvka :								
nové vjezdy : 289								

Položkový soupis prací a dodávek

S: 029_2021	Zvýšení bezpečnosti pěších v obci Nuziřov - místní část obce Malhostovice
O: 01	Komunikace
R: 1	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
72	917862111RT7	Osazení silničního nebo chodnikového betonového obrubníku včetně dodávky obrubníku stojatého, rozměru 1000/150/250 mm, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	516,30000	419,00	216 329,70	822-1	RTS 21/ I
S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.								
Levá strana komunikace - směr Lipůvka :								
				357,30000				
				nové vjezdy : 357,3				
Prava strana komunikace - směr Lipůvka :								
				159,00000				
				nové vjezdy : 159				
73	917862111RV3	Osazení silničního nebo chodnikového betonového obrubníku včetně dodávky obrubníku stojatého, nájezdového 1000/150/150 mm, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	120,00000	404,00	48 480,00	822-1	RTS 21/ I
S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.								
Levá strana komunikace - směr Lipůvka :								
				59,00000				
				nové vjezdy : 59				
Prava strana komunikace - směr Lipůvka :								
				61,00000				
				nové vjezdy : 61				
74	917882111RT2	Osazení silničního nebo chodnikového betonového obrubníku včetně dodávky obrubníku zastávkového přímého, délky 1000 mm, výšky 350 mm, , do lože z betonu prostého C 12/15	kus	28,00000	2 674,00	74 872,00	822-1	RTS 21/ I
S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.								
15+13								
75	917882123RT2	Osazení sady zastávkových náběhových obrubníků celková délka sady 4,0 m, včetně dodávky 4 kusů náběhových obrubníků (2 levé a dva pravé)	sada	1,00000	10 696,00	10 696,00	822-1	RTS 21/ I
76	919723212R00	Dílační spáry řezané v cementobetonovém krytu podélné, zalití spár za tepla s těsněním, šířka přes 3 do 9 mm	m	1 377,00000	133,00	183 141,00	822-1	RTS 21/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S: 029_2021	Zvýšení bezpečnosti pěších v obci Nuziřov - místní část obce Malhostovice
O: 01	Komunikace
R: 1	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Levá strana komunikace - směr Lipůvka :						
		vybourání stávající komunikace pro osazení nových obručníků po zařezání styčné hrany do hloubky 200 mm ve vzdál. 0,30 m od stáv.obrub : 448,5		448,50000				
		zapravení komunikace podél osazených nových obručníků : 448,5		448,50000				
		Prava strana komunikace - směr Lipůvka :						
		vybourání stávající komunikace pro osazení nových obručníků po zařezání styčné hrany do hloubky 200 mm ve vzdál. 0,30 m od stáv.obrub : 240		240,00000				
		zapravení komunikace podél osazených nových obručníků : 240		240,00000				
77	919735114R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 150 do 200 mm včetně spotřeby vody	m	1 466,40000	145,00	212 628,00	822-1	RTS 21/ I
		Levá strana komunikace - směr Lipůvka :						
		vybourání stávající komunikace pro osazení nových obručníků po zařezání styčné hrany do hloubky 200 mm ve vzdál. 0,30 m od stáv.obrub : 448,5		448,50000				
		vybourání stávající komunikace do hl. 0,50m : 42,1		42,10000				
		zapravení komunikace podél osazených nových obručníků : 448,5		448,50000				
		Prava strana komunikace - směr Lipůvka :						
		vybourání stávající komunikace pro osazení nových obručníků po zařezání styčné hrany do hloubky 200 mm ve vzdál. 0,30 m od stáv.obrub : 240		240,00000				
		vybourání stávající komunikace do hl. 0,50m : 47,3		47,30000				
		zapravení komunikace podél osazených nových obručníků : 240		240,00000				
78	911231111xxx	Dodávka a montáž zábradlí ocelového, 2 madla, žárově zinkováno	m	7,50000	4 484,00	33 630,00		Vlastní
79	911231111xxxx	Dodávka a montáž zábrany (zábradlí) ocelové trubkové , 1 madlo, žárově zinkováno, s výplní z polykarbonátové desky (výška desek 1,10 m)	m	3,00000	8 969,00	26 907,00		Vlastní
80	59217480R	obrubník silniční přechodový levý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá	kus	52,00000	324,00	16 848,00	SPCM	RTS 21/ I
		Levá strana komunikace - směr Lipůvka :						
		nové vjezdy : 16		16,00000				
		Prava strana komunikace - směr Lipůvka :						
		nové vjezdy : 10		10,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S: 029_2021	Zvýšení bezpečnosti pěších v obci Nuziřov - místní část obce Malhostovice
O: 01	Komunikace
R: 1	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Koeficient profez: 1						

81	59217481R	obrubník silniční přechodový pravý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá	kus	52,00000	324,00	16 848,00	SPCM	RTS 21/I
----	-----------	---	-----	----------	--------	-----------	------	----------

Levá strana komunikace - směr Lipůvka :

nové vjezdy : 16

Prava strana komunikace - směr Lipůvka :

nové vjezdy : 10

Koeficient profez: 1

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách								
82	953171002R00	Osazování kov. předmětů - poklopů a stupadel hmotností přes 50 do 100 kg	kus	1,00000	714,00	714,00	801-5	RTS 21/I
		uliční vpust : 1						

83	55243094R	mříž vtoková; litina; rozměr 500x500 mm; únosnost D 400 kN	kus	1,00000	2 281,00	2 281,00	SPCM	RTS 21/I
----	-----------	--	-----	---------	----------	----------	------	----------

Díl: 96 Bourání konstrukcí

84	966006132R00	Odstranění značek pro staničení nebo dopravních značek dopravních nebo orientačních s betonovými patkami	kus	1,00000	1 678,00	1 678,00	822-1	RTS 21/I
----	--------------	--	-----	---------	----------	----------	-------	----------

s uložením hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním

přemístění dopr. značky : 1

Díl: 99 Staveništní přesun hmot								
85	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlažďený jakékoliv délkou objektu	t	1 617,71416	66,00	106 769,13	822-1	RTS 21/I

vodorovně do 200 m

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

20,31,33,34,35,36,37,38,39,40,41,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,56,57,58,59,60,61,62,63,65,67,68, :

70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83, :

Součet : 1617,71416

Díl: 711 Izolace proti vodě								
86	711823121RT5	Ochrana konstrukcí novovou fólií svisle, výška nopy 8 mm, včetně dodávky fólie	m2	64,20000	52,00	3 338,40	800-711	RTS 21/I

Položkový soupis prací a dodávek

S: 029_2021	Zvýšení bezpečnosti pěších v obci Nuzířov - místní část obce Malhostovice
O: 01	Komunikace
R: 1	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Levá strana komunikace - směr Lipůvka :

nové vjezdy : 24,8

Prava strana komunikace - směr Lipůvka :

nové vjezdy : 39,4

24,80000

39,40000

87	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě visle do 6 m	t	0,04045	66,00	2,67	800-711	RTS 21/I
----	--------------	---	---	---------	-------	------	---------	----------

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

86, :

Součet : 0,04045

Díl: 767	Konstrukce zámečnické							
88	767001	Přemístění stávajícího přístřešku zastávky, demontáž a zpětná montáž	ks	1,00000	64 063,00	64 063,00		Vlastní
89	998767101R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m	t	1,00000	66,00	66,00	800-767	RTS 21/I

50 m vodorovně

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

88, :

Součet : 1,00000

Díl: D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot							
90	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	877,62556	256,00	224 672,14	801-3	RTS 20/I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,17,84, :

Součet : 1061,84806

-asfalt :

Odkaz na mn. položky pořadí 91 : 184,22250*-1

91	979990112R00	Poplatek za skládku obalovaný asfalt , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	184,22250	128,00	23 580,48	801-3	RTS 21/I
----	--------------	---	---	-----------	--------	-----------	-------	----------

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 6 : 94,55050

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 7 : 89,67200

92	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	1 061,84806	136,00	144 411,34	801-3	RTS 21/I
----	--------------	--	---	-------------	--------	------------	-------	----------

Položkový soupis prací a dodávek

S: 029_2021	Zvýšení bezpečnosti pěších v obci Nuziřov - místní část obce Malhostovice
O: 01	Komunikace
R: 1	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,17,84. ;

Součet : 1061,84806

1 061,84806

93	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	27 608,04959	1,00	27 608,05	801-3	RTS 21/I
----	--------------	--	---	--------------	------	-----------	-------	----------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,17,84. ;

Součet : 27608,04959

27 608,04959

Díl: VN	Vedlejší náklady					25 625,00		
94	005111021R	Vytváření inženýrských sítí	Soubor	1,00000	12 813,00	12 813,00		RTS 21/I

Zaměření a vytváření stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.

95	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	6 406,00	6 406,00		RTS 21/I
----	----------	---------------------	--------	---------	----------	----------	--	----------

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

96	005124010R	Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.	Soubor	1,00000	6 406,00	6 406,00		RTS 21/I
----	------------	---	--------	---------	----------	----------	--	----------

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.

Díl: ON	Ostatní náklady					140 939,00		
97	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	51 251,00	51 251,00		RTS 21/I

Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.

98	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	19 219,00	19 219,00		RTS 21/I
----	------------	----------------------------------	--------	---------	-----------	-----------	--	----------

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

99	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	64 063,00	64 063,00		RTS 21/I
----	------------	--	--------	---------	-----------	-----------	--	----------

Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.

100	005281010R	Propagace	Soubor	1,00000	6 406,00	6 406,00		RTS 21/I
-----	------------	-----------	--------	---------	----------	----------	--	----------

Náklady spojené s povinnou publicitou, pokud ji objednatel požaduje. Zahrnuje zejména náklady na propagační a informační billboardy, tabule, internetovou propagaci, tiskoviny apod.

cedule publicity : 1

1,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S: 029_2021	Zvýšení bezpečnosti pěších v obci Nuzířov - místní část obce Malhostovice
O: 01	Komunikace
R: 1	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Celkem						3 962 126,61		
--------	--	--	--	--	--	--------------	--	--

Nasvětlení přechodu Nuziřov
Malhostovice, p.č. 712/2

Soupis montážního materiálu - NN

Část stavba				Počet J		
	Název					
S1	Výkop 35/70	III.kategorie	komplet	8 m	613	4 904 Kč
S2	Výstražná fólie $\delta=30$ cm			15 m	19	285 Kč
S3	Vodič Fe/Zn $D=10$ mm			15 m	110	1 650 Kč
S4	Svorka univerzální			4 ks	106	424 Kč
S5	Základ pro stožár uliční 1-5m			2 ks	6 618	13 236 Kč
S6	Terénní úpravy			6 m2	65	390 Kč
S7	Geodetické zaměření, zabesnění do katastru			1 kpl	15 375	15 375 Kč
S8	Nespecifikovatelné položky			1 sada	1 473	1 473 Kč
S9	Vytýčení sítí VaK, E-ON, O2			1 sada	7 688	7 688 Kč
S10	Ručně kopané sondy			3 kpl	1 845	5 535 Kč
S11	Ruční výkop 0,7/0,3m zemina III., zához, úprava terénu			4 m	679	2 716 Kč
Výkopy včetně písku, hutnění a zásypu						
Část NN				Počet J		
	Název					
Kabely						
M1	AYKY-J 4x16			20 m	93	1 860 Kč
M2	CYKY-J 3x2,5			15 m	61	915 Kč
M3	Chránička DN60			15 m	93	1 395 Kč
M4	Sada I			1 kpl	54 354	54 354 Kč
Kompletní zařízení k osvětlování přechodů						
1 ks asymetrické svítidla se zdrojem 50 W COB LED						
2 ks symbolu dopravní značky "Přechod pro chodce" se žlutým fluorescenčním rámem						
1 ks stožárové výzbroje jednopojistkové						
1 ks stožáru čtvercového průřezu 5 m nad zemí se základní povrchovou úpravou žárovým zinkováním s jednostrannými, reflexními, bezpečnostními polepy						
1 ks výložníku čtvercového průřezu s délkou ramene 3 m se základní povrchovou úpravou žárovým zinkováním, s jednostrannými, reflexními, bezpečnostními polepy						
M5	Sada I			1 kpl	67 930	67 930 Kč
Kompletní zařízení k osvětlování přechodů						
1 ks asymetrické svítidla se zdrojem 50 W COB LED						
2 ks symbolu dopravní značky "Přechod pro chodce" se žlutým fluorescenčním rámem						
1 ks stožárové výzbroje jednopojistkové						
1 ks stožáru čtvercového průřezu 5 m nad zemí se základní povrchovou úpravou žárovým zinkováním s jednostrannými, reflexními, bezpečnostními polepy						
1 ks výložníku čtvercového průřezu s délkou ramene 5 m se základní povrchovou úpravou žárovým zinkováním, s jednostrannými, reflexními, bezpečnostními polepy						
M6	Napojení na stávající rozvod včetně ocelové chráničky ze sloupu do zemně			1 kpl	4 112	4 112 Kč
M7	Montáž			20 hod	577	11 540 Kč
M8	Jeřáb (plošina			12 hod	1 345	16 140 Kč
M9	Revize			8 hod	1 089	8 712 Kč

Poznámky:

- 1) Pomocný montážní materiál vyspecifikuje montážní firma na montáži
- 2) Všechny uvedené ceny bez DPH
- 3) Pokud jsou uvedeny typy u materiálu, jedná se o referenční výrobek

Celkem

bez DPH

220 634 Kč



Veřejná zakázka
„Chodníky podél silnice II/379 v obci Malhostovice, místní část Nuzířov“

PŘÍLOHA č. 3
Rekapitulace nabídkové ceny

CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA

	NÁKLADY	CENA BEZ DPH	DPH	CENA VČETNĚ DPH
1.	Soupis prací_Nuzířov_Stavba - doplní se cena převzatá z vyplněného výkazu výměr	3 962 126,61 Kč	832 046,59 Kč	4 794 173,20 Kč
2.	Soupis prací_Nuzířov_Nasvětlení_přechodu - doplní se cena převzatá z vyplněného výkazu výměr	220 634,00 Kč	46 333,14 Kč	266 967,14 Kč
	CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA v Kč	4 182 760,61 Kč	878 379,73 Kč	5 061 140,34 Kč

Datum:

titul, jméno a příjmení osoby
oprávněné zastupovat zhotovitele:

STRABAG

STRABAG a.s.
odštěpný závod Morava - Oděje, Jih
Tovární 3, 620 00 Brno

Ing. Ondřej Chrast, ředitel oblasti JIH Ing. Ondřej Volek, ekonom oblasti JIH

podpis osoby oprávněné zastupovat zhotovitele:
(případně razítko)

