

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo ze dne 25. 1. 2018 a dodatku č. 1 ze dne 19. 3. 2018

na dodávku stavby:

na akci: „Oprava střechy fary v Lubnici“

uzavřené ve smyslu ustanovení §2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném a účinném znění

1. Smluvní strany

1.1. Zhotovitel: Břetislav Kocián

Sídlo: Kojatice 63, 675 32 Třebelovice

Zastoupen: Břetislav Kocián, majitel firmy

IČ: 68594224

DIČ: CZ7711244354

zapsán v obchodním rejstříku u živnostenského úřadu Okresního úřadu v Třebíči č.j. :
107/98/4120 ev.č.:371001-22120-00 dne 8.10.1998

bankovní spojení: Raiffeisen bank, č.ú.: 6859068590/5500

(dále jen „zhotovitel“)

1.2. Objednatel: Římskokatolická farnost Lubnice

Sídlo: Lubnice 1, 671 07 Uherčice u Znojma, CZ

Zastoupen: Mgr. Milan Plíšek, administrátor

IČ: 45657114

(dále jen „objednatel“)

Preambule:

Dodatek č. 2 je sjednán z důvodu upřesnění rozsahu prací realizovaných v roce 2018 v návaznosti na finanční možnosti objednatele. Dodatek s ohledem na etapizaci nepodléhá schválení Biskupstvím brněnským.

Po dohodě smluvních stran se jednotlivá ustanovení dotyčné smlouvy o dílo mění a doplňují takto:

1. čl. 3 Cena díla, bod 3.1 se doplňuje takto:

V roce 2018 bude provedena I. etapa prací, a to v ceně 600.853,- Kč vč. DPH (viz. položkový rozpočet I. etapy, který je nedílnou součástí tohoto dodatku).

2. Čl.4 Doba plnění, bod 4.2 se mění takto:

Ukončení prací (etapa v příslušném kalendářním roce): **15. 11. 2018**

3. Ostatní články SOD ze dne 25. 1. 2018 zůstávají beze změn.

4. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

Ve Znojmě dne 26. 10. 2018
**Římskokatolická farnost
Lubnice**

Vratěnín 55
671 07 Uherčice u Znojma



za objednatele



Břetislav KOCIÁN
• tesař • památkář •
Kojatice 63, 675 32 Třebelovice
mobil: 606 937 896 • 568 443 303
IČ: 68594224 • DIČ: CZ7711244354

za zhotovitele

Položkový rozpočet

Zakázka: Fara Lubnice - oprava střechy - I. etapa

Zhotovitel: **Břetislav Kocián**
63
67532 Kojatice

IČO: 68594224
DIČ: CZ7711244354

Objednatel: **Římskokatolická farnost Lubnice**
1
67107 Lubnice

IČO: 45657114
DIČ:


Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV	39 504,72
PSV	472 806,70
MON	0,00
Vedlejší náklady	10 170,00
Ostatní náklady	0,00

Základ pro sníženou DPH:	15 %	522 481,42 CZK
Snížená DPH	15 %	78 372,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení:		-0,42 CZK

Cena celkem: **600 853,00 CZK**


Břetislav KOCIÁN
• tesař • památkář •
Kojatice 63, 675 32 Třebelovice
mobil: 606 937 896 • 568 443 303
IČ: 68594224 • DIČ: CZ7711244354

Místo

Za objednatele


**Římskokatolická farnost
Lubnice**

Vratěnín 55
671 07 Uherčice u Znojma

18.10.2018

Datum

Popis:

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
62	Upravy povrchů vnější	HSV	12 389,00	1,09197
94	Lešení a stavební výtahy	HSV	2 688,00	0,51464
96	Bourání konstrukci	HSV	22 955,72	0,00000
97	Prorážení otvorů	HSV	0,00	0,00000
99	Staveništní přesun hmot	HSV	1 472,00	0,00000
762	Konstrukce tesařské	PSV	261 715,55	9,94515
764	Konstrukce klempířské	PSV	36 789,50	0,19952
765	Krytiny tvrdé	PSV	165 926,65	14,62832
783	Nátěry	PSV	8 375,00	0,00000
VN	Vedlejší náklady	VN	10 170,00	0,00000
Celkem:			522 481,42	26,37960

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Hmotnost	Hmot.celk	Dem.hmot.	Dem.hmot. celkem
Díl: 62		Upravy povrchů vnější				12 389,00		1,09197		0,00000
1	622421144R00	Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 3	m2	19,00	571,00	10 849,00	0,05723	1,08737	0,00000	0,00000
2	6224713	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 3 - 4	m2	10,00	154,00	1 540,00	0,00046	0,00460	0,00000	0,00000
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				2 688,00		0,51464		0,00000
3	941941031R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m	m2	28,00	52,00	1 456,00	0,01838	0,51464	0,00000	0,00000
4	941941831R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2	28,00	44,00	1 232,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Díl: 96		Bourání konstrukcí				22 955,72		0,00000		1,12100
5	978015291R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 %	m2	19,00	43,00	817,00	0,00000	0,00000	0,05900	1,12100
6	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	25,26	198,00	5 001,48	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
7	979990105R00	Poplatek za skládku suti - cihelné výrobky	t	14,69	250,00	3 672,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
8	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	14,69	202,00	2 967,38	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
9	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	220,35	16,00	3 525,60	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
10	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	25,26	198,00	5 001,48	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
11	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	75,78	26,00	1 970,28	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Díl: 97		Prorážení otvorů				0,00		0,00000		0,00000
12	975073111R00	Jednost.podchycení vazníků do 3,5m,do 1000 kg/m	m	0,00	319,00	0,00	0,01263	0,00000	0,00000	0,00000
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				1 472,00		0,00000		0,00000
13	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	1,60	920,00	1 472,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Díl: 762		Konstrukce tesařské				261 715,55		9,94515		10,62110
14	762331812R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 224 cm2	m	352,00	41,00	14 432,00	0,00000	0,00000	0,01400	4,92800
15	762331813R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 288 cm2	m	43,10	47,00	2 025,70	0,00000	0,00000	0,02400	1,03440
16	762331814R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 450 cm2	m	102,60	68,00	6 976,80	0,00000	0,00000	0,03200	3,28320
17	762342811R00	Demontáž latování střech, rozteč lati do 22 cm	m2	196,50	22,00	4 323,00	0,00000	0,00000	0,00700	1,37550
18	762331922R00	Vyřezání části střešní vazby do 224 cm2	m	0,00	141,00	0,00	0,00016	0,00000	0,01230	0,00000
19	762331932R00	Vyřezání části střešní vazby do 288 cm2,do dl.5 m	m	0,00	154,00	0,00	0,00016	0,00000	0,01584	0,00000
20	762331942R00	Vyřezání části střešní vazby do 450 cm2	m	0,00	181,00	0,00	0,00016	0,00000	0,02470	0,00000

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Hmotnost	Hmot.celk	Dem.hmot.	Dem.hmot. celkem
21	762332932R00	Doplnění střešní vazby z hranolů do 224 cm2 vč.dod	m	0,00	385,00	0,00	0,01467	0,00000	0,00000	0,00000
22	762332933R00	Doplnění střešní vazby z hranolů do 288 cm2 vč.dod	m	0,00	443,00	0,00	0,01602	0,00000	0,00000	0,00000
23	762332934R00	Doplnění střešní vazby z hranolů do 450 cm2 vč.dod	m	0,00	652,00	0,00	0,02641	0,00000	0,00000	0,00000
24	762333120R00	Montáž vázaných krovů nepravidelných do 224 cm2	m	352,00	157,00	55 264,00	0,00099	0,34848	0,00000	0,00000
25	762333130R00	Montáž vázaných krovů nepravidelných do 288 cm2	m	43,10	175,00	7 542,50	0,00099	0,04267	0,00000	0,00000
26	762333140R00	Montáž vázaných krovů nepravidelných do 450 cm2	m	102,60	190,00	19 494,00	0,00099	0,10157	0,00000	0,00000
27	762342202R00	Montáž lat'ování střech, vzdálenost latí do 22 cm	m2	196,50	65,00	12 772,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
28	60515501	Hranoly SM/JD	m3	13,33	6 000,00	79 980,00	0,55000	7,33150	0,00000	0,00000
29	762085140R00	Příplatek za hoblování části krovu čtyřstranné	m3	13,33	985,00	13 130,05	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
30	60517101	Střešní lat' SM/JD do 25 cm2. 40/60 mm, impregnovaná	m3	3,15	6 350,00	20 002,50	0,55000	1,73250	0,00000	0,00000
31	762340010RAB	Bednění střech z prken na sraz, prkna tloušťky 24 mm, včetně dodávky	m2	0,00	215,00	0,00	0,01481	0,00000	0,00000	0,00000
32	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	16,48	825,00	13 596,00	0,02357	0,38843	0,00000	0,00000
33	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	9,94	1 225,00	12 176,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Díl: 764		Konstrukce klempířské				36 789,50		0,19952		0,12696
34	764351837R00	Demontáž háků, sklon do 45°	kus	26,00	25,00	650,00	0,00000	0,00000	0,00069	0,01794
35	764352811R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 45°	m	26,00	35,00	910,00	0,00000	0,00000	0,00336	0,08736
36	764392851R00	Demontáž úžlabí, rš 660 mm, sklon do 45°	m	0,00	35,00	0,00	0,00000	0,00000	0,00377	0,00000
37	764454802R00	Demontáž odpadních trub kruhových, D 120 mm	m	7,60	40,00	304,00	0,00000	0,00000	0,00285	0,02166
38	7643312r	Lemování zdí, tvrdá krytina, rš 330 mm, plech s povrchovou úpravou	m	16,70	245,00	4 091,50	0,00193	0,03223	0,00000	0,00000
39	7643392r	Lemování, komínů na vlnité krytině, v hřebeni, plech s povrchovou úpravou	m2	1,00	3 452,00	3 452,00	0,00677	0,00677	0,00000	0,00000
40	7643522r	Žlaby z Pz plechu podokapní půlkruhové, rš 330 mm, plech s povrchovou úpravou	m	26,00	498,00	12 948,00	0,00308	0,08008	0,00000	0,00000
41	7643592r	Kotlík z kónický pro trouby D do 125 mm, plech s povrchovou úpravou	kus	3,00	465,00	1 395,00	0,00165	0,00495	0,00000	0,00000
42	7643612r	Okno střešní z Pz plechu, krytina vlnitá, 60 x 60cm, plech s povrchovou úpravou	kus	2,00	2 950,00	5 900,00	0,01895	0,03790	0,00000	0,00000
43	7643922r	Úžlabí, rš 660 mm, plech s povrchovou úpravou	m	0,00	455,00	0,00	0,00370	0,00000	0,00000	0,00000

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Hmotnost	Hmot.celk	Dem.hmot.	Dem.hmot. celkem
44	7644542r	Odpadní trouby kruhové, D 120 mm, plech s povrchovou úpravou							
		m	7,60	461,00	3 503,60	0,00310	0,02356	0,00000	0,00000
45	764814525R00	Závětrná lišta z lakovaného Pz plechu, rš 250 mm							
		m	9,60	239,00	2 294,40	0,00103	0,00989	0,00000	0,00000
46	764812660R00	Oplechování říms z Pz plechu, rš 400 mm							
		m	2,10	368,50	773,85	0,00197	0,00414	0,00000	0,00000
47	998764102R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m							
		t	0,20	2 850,00	567,15	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Díl: 765		Krytiny tvrdé			165 926,65		14,62832		13,46450
48	765311810R00	Demontáž krytiny bobrovky na sucho, do suti							
		m2	196,50	48,00	9 432,00	0,00000	0,00000	0,06700	13,16550
49	765318861R00	Demontáž krytiny z hřebenáčů, zvětr.malta, do suti							
		m	13,00	35,00	455,00	0,00000	0,00000	0,02300	0,29900
50	765311511RT1	Krytina z bobrovek, střech jedn., šupinová, na sucho, vč.tašek polovičních, podhřebenáčových a okapových							
		m2	196,50	610,00	119 865,00	0,07290	14,32485	0,00000	0,00000
51	765311538R00	Hřeben bobrovka, hřebenáči č.4 dráž. do malty							
		m	13,00	657,00	8 541,00	0,02136	0,27768	0,00000	0,00000
52	765311548R00	Nároží bobrovka, hřebenáči č.4 nos. do malty							
		m	0,00	745,00	0,00	0,02137	0,00000	0,00000	0,00000
53	765311583R00	Bobrovka - přirezáni a uchycení tašek							
		m	24,00	130,00	3 120,00	0,00001	0,00024	0,00000	0,00000
54	7653999r	Omazání závětrné hrany z bobrovek							
		m	0,00	245,00	0,00	0,00625	0,00000	0,00000	0,00000
55	7653999r-1	Položení bobrovky u římsy do malty							
		m	26,00	180,00	4 680,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
56	7659011r	Zabezpečení střechy proti zatečení plachtováním							
		m2	196,50	41,00	8 056,50	0,00013	0,02555	0,00000	0,00000
57	998765102R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m							
		t	14,63	805,00	11 777,15	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Díl: 783		Nátěry			8 375,00		0,00000		0,00000
58	783782204R00	Impregnace nového řeziva Bochemitem QB							
		m2	309,00	25,00	7 725,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
59	783782299R00	Mech.ošičtění a impregnace stávajícího řeziva krov, tvrz							
		m2	0,00	38,00	0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
60	783783399R00	Impregnace pozednicového zdiva							
		m2	26,00	25,00	650,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Díl: VN		Vedlejší náklady			10 170,00		0,00000		0,00000
61	005121010R	Zařízení staveniště							
		Soubor	2,00	5 085,00	10 170,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000