

SMLOUVA O DÍLO

Smluvní strany

Obec Blažovice

Nádražní 165, 664 08 Blažovice

IČ: 00281603

zastoupená panem Petrem Plevou, starostou obce

(dále jen „objednatel“)

na straně jedné

a

VS-build, s.r.o.

se sídlem: Družstevní 369, 664 43 Želešice

zastoupený: ing.Jaroslavem Vraňanem a ing.Michalem Garláthy

IČO: 28312015

DIČ: CZ28312015

bankovní spojení: ČSOB a.s.

číslo účtu: 253798874/0300

(dále jen „zhotovitel“)

na straně druhé

shora uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto

smlouvu o dílo.

Článek 1

Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje podle této smlouvy zhotovit pro objednatele dále specifikované dílo a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení v souladu s cenovou nabídkou předloženou zhotovitelem v rámci výběrového řízení s názvem **„Blažovice, Za křížkem – prodloužení inženýrských sítí a komunikace“ – mimo stavební objekty SO 301 Kanalizace splašková, SO 302 Kanalizace dešťová a SO 303 Vodovod** jehož je zhotovitel vítězným uchazečem.

1. Účelem stavebních prací je vybudování komunikace a zásíťování lokality pro výstavbu rodinných domů.
2. Předmět díla bude proveden v souladu se zadávací dokumentací, vypracovanou ing.Zdeňkem Vladykou, IČ 76532232, datum 08/2018, která bude předána zhotoviteli současně s předáním staveniště, včetně dokumentace o inženýrských sítích vedoucích staveništěm. Za správnost a úplnost dokumentace odpovídá objednatel.
3. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba má povinnost zkontrolovat technickou část předané dokumentace stavby nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné závady a nedostatky. Touto kontrolou není

dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané dokumentace. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace, včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na cenu díla, zhotovitel předá objednateli.

4. Dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí dle položkového rozpočtu se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení díla, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí a zpracování dokumentace skutečného provedení díla. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla, k jeho úspěšnému předání a převzetí a uvedení do řádného provozu.
5. Mimo všechny shora uvedené činnosti patří do provedení díla dle této smlouvy i následující práce a činnosti:
 - a) Zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům,
 - b) Zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
 - c) Zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla jako jsou revize, skládkovné apod.
 - d) Veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou)
 - e) Ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
 - f) Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací, veřejných plocha a jiná dopravní opatření včetně úhrady vyměřených poplatků, nájemného a náhrad za omezení užívání komunikací,
 - g) Průběžné čištění objektu a jeho okolí,
 - h) Zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemísťování a následné odstranění,
 - i) Zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
 - j) Zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad
 - k) Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
 - l) Zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
 - m) Odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. – zákon o odpadech
 - n) Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.)
 - o) V souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí apod.
 - p) Zabezpečení podmínek stanovených správcem inženýrských sítí,

- q) Zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí a ze stavebního povolení nebo jiných dokladů,
6. Veškeré odchylky od specifikace předmětu díla dle tohoto článku a Přílohy č. 1 této smlouvy mohou být prováděny zhotovitelem pouze tehdy, budou-li písemně odsouhlaseny objednatelem v dodatku ke smlouvě o dílo. Jestliže zhotovitel provede práce a jiná plnění nad tento rámec, nemá nárok na jejich zaplacení.
7. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
8. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Objednatel převezme dílo s výhradami, nebo bez výhrad.
9. Má-li být dokončení díla prokázáno provedením ujednaných zkoušek, považuje se provedení díla za dokončené úspěšným provedením zkoušek.
10. Zhotovitel nese nebezpečí škody nebo zničení stavby až do jejího předání, ledaže by ke škodě došlo jinak.
11. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má objednatel právo:
- a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci
 - b) na odstranění vady opravou věci,
 - c) na přiměřenou slevu z ceny díla nebo
 - d) odstoupit od smlouvy.

Článek 2

Cena díla, platební podmínky

1. Cena díla byla stanovena na základě cenové nabídky podané ve výběrovém řízení uvedeném v článku 1. Cenová nabídka – položkový rozpočet je Přílohou č. 1 této smlouvy a je její nedílnou součástí. Cena je určena na základě rozpočtu daného s výhradou, že rozpočet je nezávazný a není zaručena jeho úplnost. Objednatel a zhotovitel mohou jednat o úpravě ceny díla, pokud se objeví potřeba provedení činností do rozpočtu nezahrnutých, pokud nebyly předvídatelné v době uzavření této smlouvy.
2. Celková cena plnění dle této smlouvy činí **6 968 758,74,-- Kč** (slovy: šestmilionů devětsetšedesátosmtisíc sedmsetpadesátosm korunčeských sedmdesátčtyřihaléře) bez DPH, **8 432 198,08,-- Kč** včetně DPH, přičemž objednatel není povinen celou částku v rámci této smlouvy vyčerpat.
3. Zhotovitel předá objednateli nejpozději k podpisu smlouvy o dílo bankovní záruku nebo závazný bankovní příslib ve výši **500 000,- Kč** o 2 měsíce delší než je smluvní lhůta realizace. V případě předložení bankovního příslibu k podpisu smlouvy o dílo je nutno předložit originál bankovní záruky do jednoho měsíce od data předání a převzetí staveniště. Bankovní záruka bude zhotoviteli uvolněna po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla a odstranění všech vad a nedodělků. Z této bankovní záruky musí vyplývat právo objednatele čerpat finanční prostředky v případě, že dílo nebude zhotovitelem provedeno řádně nebo v případě, kdy objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu.

4. Překročení ceny díla uvedené v odst. 1. tohoto článku je možné za předpokladu, že v průběhu realizace díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty. V takovém případě bude nabídková cena upravena podle sazeb daně z přidané hodnoty platných v době vzniku zdanitelného plnění.
5. Vícepráce budou oceněny takto: na základě písemného soupisu víceprací odsouhlaseného oběma smluvními stranami doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkového rozpočtu, a pokud v něm práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, tak zhotovitel doplní jednotkové ceny prací a dodávek dle ceníku RTS 2020. Veškeré změny původně sjednané ceny musí být odsouhlaseny oběma smluvními stranami.
6. Objednatel může bez zbytečného odkladu odstoupit od smlouvy, požaduje-li zhotovitel zvýšení o více než 10% ceny podle rozpočtu. V tomto případě je objednatel povinen nahradit zhotoviteli část ceny odpovídající rozsahu částečného provedení díla dle rozpočtu.
7. Na základě skutečně provedených a odsouhlasených prací v běžném měsíci a soupisu takto provedených prací a po řádném předání dokončeného díla bez vad a nedodělků objednateli vystaví zhotovitel fakturu. Faktura bez soupisu provedených prací je neúplná. Objednatel uhradí fakturu převodem na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy. Faktura musí být doručena do účtárny (podatelny) objednatele a musí splňovat náležitosti daňového dokladu v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty a zákona o účetnictví. Objednatel a zhotovitel se dohodli na splatnosti běžné faktury nejpozději do 30 dnů a konečné faktury do 30 dnů od předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
8. Práce, které jsou součástí ceny díla a nebudou po předchozím odsouhlasení objednatelem realizovány, budou z ceny odečteny.
9. V případě, že faktura nebude obsahovat zákonem předepsané náležitosti, je objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti dle odstavce 6 tohoto článku. V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou faktury.
10. Předáním díla objednatel nabývá majetková práva k dílu, to znamená, že má právo dílo nebo jeho části využívat všemi možnými způsoby v neomezeném rozsahu.

Článek 3

Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje zahájit dílo v termínu dohodnutém s investorem nejpozději ihned po ukončení výběrového řízení a zavazuje se zhotovit a předat dílo do 16.12.2021. Dílo bude zhotovitelem předáno objednateli v místě plnění předmětu díla na základě předávacího protokolu.

Místo plnění předmětu díla: obec Blažovice, především parc.č.196/13, 14, 15, k.ú.Blažovice

2. Termín předání a převzetí staveniště: ihned po podpisu Smlouvy o dílo
3. Podmínky předání a převzetí staveniště : předávacím protokolem
4. Termín zahájení stavebních prací : ihned po ukončení výběrového řízení
5. Termín dokončení stavebních prací (předání a převzetí stavby): 16.12.2021
6. Počátek běhu záruční lhůty : datem předání a převzetí díla bez závad a nedodělků

Článek 4

Práva a povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla zapotřebí.
2. Objednatel je oprávněn dílo v průběhu jeho provádění kontrolovat. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy.
3. Objednatel může od smlouvy odstoupit za podmínek upravených občanským zákoníkem a touto smlouvou (viz §§ 2001 – 2005 občanského zákoníku). Podstatným porušením smlouvy je takové porušení povinnosti, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala; v ostatních případech se má za to, že porušení podstatné není.
4. Objednatel uplatní právo ze skryté vady, které oznámil bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do 60 měsíců od převzetí stavby. Totéž platí o skryté vadě projektové dokumentace a o jiných obdobných plněních.
5. Bylo-li plněno vadně, je vzhledem k tomu, co sám dodal, zavázán se zhotovitelem společně a nerozdílně poddodavatel zhotovitele a ten kdo dodal stavební dokumentaci.
6. Jestliže je smlouva ukončena dohodou či odstoupením před dokončením díla, smluvní strany protokolárně provedou inventarizaci veškerých plnění, prací a dodávek provedených k datu, kdy smlouva byla ukončena a na tomto základě provedou vyrovnání vzájemných závazků a pohledávek z toho pro ně vyplývajících.
7. Odstoupení od smlouvy musí být písemné, jinak je neplatné. Odstoupení je účinné ode dne, kdy bylo doručeno zhotoviteli. V pochybnostech se má za to, že odstoupení bylo doručeno zhotoviteli patnáctým dnem od jeho odeslání v poštovní zásilce s doručenkou.
8. Zhotovitel se zavazuje, že dílo provede na svůj náklad a nebezpečí.
9. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o finanční kontrole), osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
10. V souvislosti s realizováním zakázky dle této smlouvy je zhotovitel povinen archivovat veškerou dokumentaci po dobu stanovenou právními předpisy ČR.
11. Způsob zajištění řádného plnění: veřejná zakázka bude provedena dle návrhu smlouvy o dílo (viz zadávací dokumentace).
12. Zhotovitel je povinen v průběhu stavby vést stavební deník, a to v rozsahu daném vyhl. č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění.
13. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele.
14. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.
15. Zabezpečení staveniště: zajistí zhotovitel

16. Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště po předání a převzetí díla: do 15 dní od předání a převzetí díla
17. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny předem telefonicky nebo emailem ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.
18. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu s následným zakrytím zhotovitel.
19. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečností, hygienické či případně jiné předpisy související s realizací díla.
20. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelé mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.
21. Změna subdodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval ve výběrovém řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový subdodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána původním subdodavatelem ve výběrovém řízení.
22. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo jiným právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
23. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu bez písemného souhlasu objednatele.
24. Kontrolní dny na stavbě se budou konat v předem dohodnutých termínech (předpoklad 1 x za 2 týdny).
25. Objednatel je povinen zorganizovat předání a převzetí díla, pořídit zápis o předání a převzetí díla, který musí obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla a soupis případných vad a nedodělků. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta.

Článek 5 Záruka za dílo

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruční lhůtu v délce 60 měsíců.
2. Zhotovitel neodpovídá za vady a poškození díla, které byly po jeho převzetí způsobeny objednatelem, neoprávněným zásahem třetí osoby či neodvratitelnými událostmi.
3. V případě, že předané dílo vykazuje vady, musí tyto vady objednatel písemně u zhotovitele reklamovat. Písemná forma je podmínkou platnosti reklamace. V reklamaci musí objednatel uvést, jak se zjištěné vady projevují.
4. V případě, že se jedná o vadu, kterou lze odstranit opravou, má objednatel právo na bezplatné odstranění vad nebo nedodělků a na úhradu vzniklé škody.

5. Jestliže jde o vady, které nelze odstranit a vady či nedodělky jsou takového charakteru, že podstatně ztěžují užívání díla či dokonce brání v jeho užívání, platí, že objednatel má právo od smlouvy odstoupit a požadovat finanční náhradu.
6. Reklamace vad musí být odeslána zhotoviteli nejpozději poslední den záruční lhůty, jinak práva objednatele z odpovědnosti za vady zanikají. Záruka však neběží po dobu, kdy je reklamace objednatele doručena zhotoviteli, a to až do odstranění vad.

Článek 6

Smluvní pokuty

1. Pokud zhotovitel nesplní některou část předmětu díla dle této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý započatý den ode dne, kdy toto nesplnění nastalo.
2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním a převzetím díla a zavinění bude prokazatelně na straně zhotovitele, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,1 %** z ceny díla nebo jeho části specifikovaného v objednávce za každý započatý den prodlení.
3. V případě, že objednatel bude v prodlení se zaplacením faktury zhotovitele, zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,1 %** z fakturované částky za každý den prodlení.
4. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vad, zapsaných v protokolu předání a převzetí díla (lhůta max. do 10dnů) a to 10 000,- Kč za každou vadu a den prodlení.
5. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním záručních vad (ve lhůtě max. do 10 dnů), a to 10 000,- Kč za každou vadu a den prodlení.
6. Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo smluvní straně na náhradu škody, které jí vzniknou prodlením druhé strany.

Článek 7

Pojištění díla

1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi včetně možných škod pracovníků zhotovitele. Doklady o pojištění je povinen předložit objednateli. Zhotovitel je povinen doložit před podpisem smlouvy o dílo smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě min. do výše pojistného limitu pro jedno plnění odpovídající částce minimálně **5mil.Kč**.
2. Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit dílo proti všem možným rizikům, zejména proti přírodním živlům a krádeži, a to až do celkové hodnoty díla. Doklad o pojištění je povinen předložit objednateli.
3. Zhotovitel je povinen dále zabezpečit pojištění osob proti úrazu, pojištění subdodavatelů v rozsahu jejich dodávky.
4. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel.

Článek 7

Závěrečné ujednání

1. Smluvní strany se dohodly, že závazkový vztah upravený touto smlouvou a právní vztahy ve smlouvě výslovně neupravené a z ní vyplývající, se řídí právní úpravou obsaženou v občanském zákoníku.

2. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří nabídka zhotovitele v rámci zadávacího řízení, položkový rozpočet vycházející z cenové nabídky, doklad zhotovitele o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě, doklad o bankovní záruce na dobu provádění díla, seznam subdodavatelů stavebních prací a dodávek nebo čestné prohlášení o neexistenci takových subdodavatelů.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží tři vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že tuto smlouvu uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

V dne

V Blažovicích dne 4.6.2021

Příloha č. 1: Položkový rozpočet

VS-build, s.r.o.

Družstevní 369, 664 43 Želešice

IČ: 28 31 20 15

[4]

zhotovitel

Petr Pleva

Petr Pleva, objednatel



Rekapitulace nabídkové ceny Stavba: „Blažovice, Za křížkem – prodloužení inženýrských sítí a komunikace“				
Objekt	Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
SO 101	místní komunikace	4 233 862,94	889 111,22	5 122 974,16
SO 102	chodník pro pěši	1 358 302,55	285 243,54	1 643 546,09
VNON	Vedlejší a Ostatní náklady	136 000,00	28 560,00	164 560,00
SO 301	KANALIZACE SPLAŠKOVÁ	876 935,14	184 156,38	1 061 091,52
SO 302	KANALIZACE DEŠŤOVÁ	1 246 766,70	261 821,01	1 508 587,71
SO 303	VODOVOD	790 205,94	165 943,25	956 149,19
SO 401	Veřejné osvětlení	368 676,60	77 422,09	446 098,69
SO 403	Metalický sdělovací kabel	167 917,28	35 262,63	203 179,91
SO501	STL plynovod	703 999,37	147 839,87	851 839,24
Nabídková cena		9 882 666,52	2 075 359,97	11 958 026,49

Rekapitulace nabídkové ceny - pro Obec Stavba: „Blažovice, Za křížkem – prodloužení inženýrských sítí a komunikace“				
Objekt	Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
SO 101	místní komunikace	4 233 862,94	889 111,22	5 122 974,16
SO 102	chodník pro pěši	1 358 302,55	285 243,54	1 643 546,09
VNON	Vedlejší a Ostatní náklady	136 000,00	28 560,00	164 560,00
SO 401	Veřejné osvětlení	368 676,60	77 422,09	446 098,69
SO 403	Metalický sdělovací kabel	167 917,28	35 262,63	203 179,91
SO501	STL plynovod	703 999,37	147 839,87	851 839,24
Nabídková cena		6 968 758,74	1 463 439,34	8 432 198,08

Rekapitulace nabídkové ceny - Svazek Stavba: „Blažovice, Za křížkem – prodloužení inženýrských sítí a komunikace“				
Objekt	Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
SO 301	KANALIZACE SPLAŠKOVÁ	876 935,14	184 156,38	1 061 091,52
SO 302	KANALIZACE DEŠŤOVÁ	1 246 766,70	261 821,01	1 508 587,71
SO 303	VODOVOD	790 205,94	165 943,25	956 149,19
Nabídková cena		2 913 907,78	611 920,63	3 525 828,41

OBEC BLAŽOVICE

Nádražní 165
664 08 Blažovice
IČ: 00281603

Alara

VS-build, s.r.o.

Družstevní 369, 664 43 Želešice

IČ: 28 31 20 15

[4]

[Handwritten signature]

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	ZV20-0905	BLAŽOVICE ZA KŘÍŽKEM - PRODLUŽ SÍTÍ A KOMCE					
O:	VNON	Vedlejší a Ostatní náklady					
R:	VNON	Vedlejší a Ostatní náklady					
P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady				75 500,00	
1	005111010R	Geodetické práce	soubor	1,00000	37 500,00	37 500,00	Vlastní
		Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.					
		Vytyčení staveniště a jednotlivých částí stavby a další geodetické práce v průběhu stavby.					
2	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	Vlastní
		Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odborných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště včetně oplocení, dočasných komunikací a zpev.ploch, skladovacích ploch, dočasných deponií, ochrany sousedních pozemků a objektů vč.stromů ap., objektů a zařízení pro zajištění organizace a bezpečnosti provozu sídliště vozidel i pěších v průběhu stavby, bezpečnost a ochranu zdraví na staveništi, ap.					
3	005121020R	Provoz zařízení staveniště	soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00	Vlastní
		Náklady na vybavení a provoz objektů zařízení staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný provoz a úklid v prostorách zařízení staveniště včetně hygienického zázemí, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií, náklady na pronájmy ploch a zařízení.					
4	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	Vlastní
		Odstranění objektů zařízení staveniště včetně dočasných komunikací a zp.ploch, oplocení, hygienického zázemí, přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchu po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.					
5	0054500R	Kompletační, koordinační, ostatní inženýrská činnost	soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00	Vlastní
		Náklady spojené se zajištěním činností souvisejících se zakázkou - účast všech zainteresovaných stran na přípravě, jednání, u zkoušek, atd. Koordinace stavby, prací a dodávek mezi dodavateli a se zúčastněnými, podchycení všech změn v průběhu stavby a předávání info o nich, řešení vazeb na okolí, další inženýrská činnost nezahrnutá v předchozích položkách.					
Díl: ON		Ostatní náklady				60 500,00	
6	005201010R	Vyhotovení realizační dodavatelské dokumentace, jednotlivých částí stavby, projednání	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	Vlastní

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S: ZV20-0905	BLAŽOVICE ZA KŘÍŽEM - PRODLUŽ SÍTÍ A KOMCE
O: VNON	Vedlejší a Ostatní náklady
R: VNON	Vedlejší a Ostatní náklady

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Náklady na vyhotovení podrobné dokumentace pro realizaci stavby - rozpracování tendrové dokumentace do potřebných podrobností včetně dílenské dokumentace náročnějších prvků a jejího projednání s objednatelům i se všemi dotčenými orgány, získání všech potřebných souhlasů, povolení potřebných pro realizaci stavby a její uvedení do provozu

7	005211030R	Dočasná dopravní opatření	soubor	1,00000	30 000,00	30 000,00		Vlastní
---	------------	---------------------------	--------	---------	-----------	-----------	--	---------

Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, včetně pěšího provozu, jeho projednání s dotčenými orgány, dodání dopravních značek, zařízení a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemístování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.

8	005231010R	Zkoušky a revize	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
---	------------	------------------	--------	---------	----------	----------	--	---------

Náklady na provedení veškerých predepsaných zkoušek a revizí použitých materiálů a provedených konstrukcí nebo stavebních prací, doložení zkoušek objednateli

9	005241010R	Dokumentace skutečného provedení, uvedení do provozu.	soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní
---	------------	---	--------	---------	-----------	-----------	--	---------

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby vč. geodet. zaměření a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

Příprava všech dalších podkladů pro projednání a uvedení stavby a jejich dílčích částí do provozu a užívání.

10	005401010R	Informování o projektu	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
----	------------	------------------------	--------	---------	----------	----------	--	---------

Náklady spojené s publicitou projektu, zajištění informovanosti veřejnosti - především přímo dotčené stavbou, informační billboard, ap.

11	005501010R	Ostatní náklady z obchodních podmínek smlouvy	soubor	1,00000	5 500,00	5 500,00		Vlastní
----	------------	---	--------	---------	----------	----------	--	---------

Náklady spojené s dodržáním podmínek uvedených dokumentech vyhlášené soutěže a dalších především obchodních podmínek smlouvy.

Celkem						136 000,00		
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZV20-0905	BLAŽOVICE ZA KŘÍŽKEM - PRODLUŽ SÍTÍ A KOMCE
O:	SO 101	MÍSTNÍ KOMUNIKACE
R:	SO 101	MÍSTNÍ KOMUNIKACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce	778 888,81					
1	113107310R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě do 50 m ² , tloušťka vrstvy 100 mm PODKLAD VYBOUR ASFALTOBETONU : 265 viz situace, zpráva :	m ²	265,00000	45,00	11 925,00	822-1	RTS 20/ II
2	113107515R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m ² , tloušťka vrstvy 150 mm VYTĚŽENÍ ZAHLINĚNÉ ŠTĚRKODRTĚ TL. 150mm : 660 PODKLAD VYBOUR ASFALTOBETONU : 265 viz situace, zpráva :	m ²	925,00000	67,50	62 437,50	822-1	RTS 20/ II
3	113108315R00	Odstranění podkladů nebo krytů živiničných, v ploše jednotlivě do 50 m ² , tloušťka vrstvy 150 mm VYBOURÁNÍ ASFALTOBETONU TL. 150mm : 265 viz situace, zpráva :	m ²	265,00000	100,00	26 500,00	822-1	RTS 20/ II
4	113151113R00	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živinový, plochy do 500 m ² na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do 750 mm, tloušťky 40 mm s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živiničného krytu kolem překážek, FRÉZOVÁNÍ ASFALTOBETONU TL. 40mm : 4 viz situace, zpráva :	m ²	4,00000	50,00	200,00	822-1	RTS 20/ II
5	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek VYTRHÁNÍ SILNIČNÍHO OBRUBNÍKU : 190 viz situace, zpráva :	m	190,00000	93,80	17 822,00	822-1	RTS 20/ II
6	122202201R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m ³ s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. VÝKOP : 460 viz situace, řezy, zpráva :	m ³	460,00000	160,00	73 600,00	800-1	RTS 20/ II
7	122202209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. viz odkop : 460	m ³	460,00000	1,00	460,00	800-1	RTS 20/ II
8	132201210R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m ³ , v hornině 3, hloubení strojné zapážených i nezapážených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopisti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. drenáž : 200*0,4*0,5 vpust : 5*2 viz situace, řezy, zpráva :	m ³	50,00000	280,00	14 000,00	800-1	RTS 20/ II
9	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, zapážených i nezapážených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopisti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. viz hloubení : 50	m ³	50,00000	1,00	50,00	800-1	RTS 20/ II
10	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. přebytek sejmutého drnu na skládku : 150*0,2+495*0,3-120*0,15 viz sejmutí a rozprostření : přebytek odkopku na skládku : 460+50-20-30 viz výkop, hloubení a násyp :	m ³	620,50000	130,21	80 795,31	800-1	RTS 20/ II
11	171101101R00	Uložení sypaniny do násypů ztuhnutých s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou ztuhnutí v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard na 95 % PS s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním, KTU - dosypání za obrubou : 30 viz situace, zpráva :	m ³	30,00000	49,60	1 488,00	800-1	RTS 20/ II
12	171101104R00	Uložení sypaniny do násypů ztuhnutých s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou ztuhnutí v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard přes 100 do 102 % PS s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním, HUTNĚNÝ NÁSYP : 20	m ³	20,00000	49,60	992,00	800-1	RTS 20/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZV20-0905	BLAŽOVICE ZA KŘÍŽKEM - PRODLOUŽ SÍTÍ A KOMCE
O:	SO 101	MÍSTNÍ KOMUNIKACE
R:	SO 101	MÍSTNÍ KOMUNIKACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		viz situace, řezy, zpráva :						
13	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice přebytek sejmutého drnu na skládku : 150*0,2+495*0,3-120*0,15 viz sejmutí a rozprostření : přebytek odkopku na skládku : 460+50-20-30 viz výkop, hloubení a násyp :	m3	620,50000	12,00	7 446,00	800-1	RTS 20/ II
				160,50000				
				460,00000				
14	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. KOMUNIKACE - ASFALTOBETON - KOMPLETNÍ KONSTRUKCE : 1240*1,05 PARKOVACÍ PRUH - BETONOVÁ DLAŽBA 200/100/80mm - ŠEDÁ BARVA : 200*1,05 viz situace, řezy, zpráva :	m2	1 512,00000	14,00	21 168,00	800-1	RTS 20/ II
				1 302,00000				
				210,00000				
15	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů přebytek sejmutého drnu na skládku : 150*0,2+495*0,3-120*0,15 viz sejmutí a rozprostření : přebytek odkopku na skládku : 460+50-20-30 viz výkop, hloubení a násyp :	m3	620,50000	600,00	372 300,00	800-1	RTS 20/ II
				160,50000				
				460,00000				
16	181202-NC	Zkouška únosnosti zemní pláně ZKOUŠKA ÚNOSNOSTI ZEMNÍ PLÁNĚ : 3 viz technická zpráva :	kpl	3,00000	2 820,00	8 460,00		Vlastní
				3,00000				
17	121100002RA0	Sejmutí ornice uložení na deponii, zpětný přesun rozprostření v tloušťce 200 mm popř. lesní půdy s naložením, vodorovným přemístěním a složením na hromady nebo se zpětným přemístěním a rozprostřením. ODHUMUSOVÁNÍ TL. 200mm : 150*0,2 ODHUMUSOVÁNÍ TL. 300mm : 495*0,3 viz situace, zpráva :	m3	178,50000	370,00	66 045,00	AP-HSV	RTS 20/ II
				30,00000				
				148,50000				
18	181050010RA0	Terénní modelace při sejmutí ornice v tloušťce 150 mm Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládce se složením. Úprava pláně v násypch vyrovnáním výškových rozdílů. Úprava pozemku s rozpojením a přehmutím včetně urovnání. Plošná úprava terénu s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4. Rozprostření a urovnání ornice v rovině s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5. PŘÍPRAVA PRO HUMUSOVÁNÍ A ZATRAVNĚNÍ : 120 viz situace, řezy, zpráva :	m2	120,00000	65,00	7 800,00	AP-HSV	RTS 20/ II
				120,00000				
19	181300010RAC	Rozprostření ornice v rovině nebo svahu do 1 : 5 a osetí travou při tloušťce 150 mm, dovoz ornice ze vzdálenosti 5 000 m vč. urovnání ornice, naložení na skládku, vodorovným přemístěním ornice na místo rozprostření, založení trávníku osetím a dodávky travního semene. HUMUSOVÁNÍ TL. 150mm A ZATRAVNĚNÍ : 120 viz situace, řezy, zpráva :	m2	120,00000	45,00	5 400,00	AP-HSV	RTS 20/ II
				120,00000				
Díl: 21		Úprava podloží a základ.spáry				1 111 749,41		
20	122202201R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3 s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 400mm : (1240+200)*1,05*0,4 (ZEMINA V AKTIVNÍ ZÓNĚ, KTERÁ NEVYHOVÍ, BUDE NAHRAZENÁ ŠTĚRKODRTÍ) : viz situace, řezy, zpráva :	m3	604,80000	160,00	96 768,00	800-1	RTS 20/ II
				604,80000				
21	122202209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 400mm : 1440*1,05*0,4 viz situace, řezy, zpráva :	m3	604,80000	1,00	604,80	800-1	RTS 20/ II
				604,80000				
22	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 400mm : 1440*1,05*0,4 viz situace, řezy, zpráva :	m3	604,80000	130,21	78 751,01	800-1	RTS 20/ II
				604,80000				
23	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 400mm : 1440*1,05*0,4 viz situace, řezy, zpráva :	m3	604,80000	12,00	7 257,60	800-1	RTS 20/ II
				604,80000				
24	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. PARAPLÁNĚ : VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 400mm : 1440*1,05	m2	1 512,00000	14,00	21 168,00	800-1	RTS 20/ II
				1 512,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZV20-0905	BLAŽOVICE ZA KRÍŽKEM - PRODLUŽ SÍTÍ A KOMCE
O:	SO 101	MÍSTNÍ KOMUNIKACE
R:	SO 101	MÍSTNÍ KOMUNIKACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		viz situace, řezy, zpráva :						
25	199000002R00	Poplatky za skládku hominy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 400mm : 1440*1,05*0,4 viz situace, řezy, zpráva :	m3	604,80000	600,00	362 880,00	800-1	RTS 20/ II
				604,80000				
26	564861111R00	Podklad ze štěrku s rozprostřením a zhuštěním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhuštění 200 mm VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 400mm : 1440*1,05*2 (ZEMINA V AKTIVNÍ ZÓNĚ, KTERÁ NEVYHOVÍ, BUDE NAHRAZENÁ ŠTĚRKODRTÍ) : viz situace, řezy, zpráva :	m2	3 024,00000	180,00	544 320,00	822-1	RTS 20/ II
				3 024,00000				
Díl: 5		Komunikace				1 595 355,40		
27	564851111R00	Podklad ze štěrku s rozprostřením a zhuštěním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhuštění 150 mm PARKOVACÍ PRUH - BETONOVÁ DLAŽBA 200/100/80mm - ŠEDÁ BARVA : 200*1,03 viz situace, řezy, zpráva :	m2	206,00000	150,00	30 900,00	822-1	RTS 20/ II
				206,00000				
28	564861111R00	Podklad ze štěrku s rozprostřením a zhuštěním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhuštění 200 mm KOMUNIKACE - ASFALTOBETON - KOMPLETNÍ KONSTRUKCE : 1240*1,03 viz situace, řezy, zpráva :	m2	1 277,20000	200,00	255 440,00	822-1	RTS 20/ II
				1 277,20000				
29	565151111R00	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhuštění 70 mm s rozprostřením a zhuštěním KOMUNIKACE - ASFALTOBETON - KOMPLETNÍ KONSTRUKCE : 1240 viz situace, řezy, zpráva :	m2	1 240,00000	335,40	415 896,00	822-1	RTS 20/ II
				1 240,00000				
30	567122112R00	Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po zhuštění 130 mm bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhuštěním, ošetřením povrchu podkladu vodou KOMUNIKACE - ASFALTOBETON - KOMPLETNÍ KONSTRUKCE : 1240 viz situace, řezy, zpráva :	m2	1 240,00000	247,50	306 900,00	822-1	RTS 20/ II
				1 240,00000				
31	573111112R00	Postřik živичný infiltrační s posypem kamenivem v množství 1 kg/m2 z asfaltu silničního KOMUNIKACE - ASFALTOBETON - KOMPLETNÍ KONSTRUKCE : 1240 viz situace, řezy, zpráva :	m2	1 240,00000	27,30	33 852,00	822-1	RTS 20/ II
				1 240,00000				
32	573211111R00	Postřik živичný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2 KOMUNIKACE - ASFALTOBETON - KOMPLETNÍ KONSTRUKCE : 1240 KOMUNIKACE - ASFALTOBETON - NOVÁ OBRUSNÁ VRSTVA : 6 viz situace, řezy, zpráva :	m2	1 246,00000	20,80	25 916,80	822-1	RTS 20/ II
				1 240,00000				
				6,00000				
33	577131111R00	Beton asfaltový s rozprostřením a zhuštěním v pruhu šířky do 3 m, AČO 11+, tloušťky 40 mm, plochy přes 1000 m2 KOMUNIKACE - ASFALTOBETON - KOMPLETNÍ KONSTRUKCE : 1240 KOMUNIKACE - ASFALTOBETON - NOVÁ OBRUSNÁ VRSTVA : 6 viz situace, řezy, zpráva :	m2	1 246,00000	295,10	367 694,60	822-1	RTS 20/ II
				1 240,00000				
				6,00000				
34	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drté tloušťky dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojítm hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. PARKOVACÍ PRUH - BETONOVÁ DLAŽBA 200/100/80mm - ŠEDÁ BARVA : 200 viz situace, řezy, zpráva :	m2	200,00000	250,00	50 000,00	822-1	RTS 20/ II
				200,00000				
35	565211111U00	Podk štěr+cem malta ŠCM tl 15cm PARKOVACÍ PRUH - BETONOVÁ DLAŽBA 200/100/80mm - ŠEDÁ BARVA : 200 viz situace, řezy, zpráva :	m2	200,00000	277,50	55 500,00		Vlastní
				200,00000				
36	592451170R	dlažba betonová dvouvrstvá, obdélník, šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm PARKOVACÍ PRUH - BETONOVÁ DLAŽBA 200/100/80mm - ŠEDÁ BARVA : 200*1,05 viz situace, řezy, zpráva :	m2	210,00000	253,60	53 256,00	SPCM	RTS 20/ II
				210,00000				
Díl: 8		Trubní vedení				151 467,35		
37	899331111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením poklopu odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POVRCHOVÝCH ZNAKŮ : kanalizační šachta : 5 vodovodní šoupě : 1 hydrant : 1 viz situace, zpráva :	kus	7,00000	1 250,00	8 750,00	822-1	RTS 20/ II
				5,00000				
				1,00000				
				1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZV20-0905	BLAŽOVICE ZA KŘÍŽKEM - PRODLUŽ SÍTÍ A KOMCE
O:	SO 101	MÍSTNÍ KOMUNIKACE
R:	SO 101	MÍSTNÍ KOMUNIKACE

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
38	212810010RAC	Trativody z flexibilních trubek lože ze štěrkopisků a obsyp z drčeného kameniva, d 100 mm	m	215,00000	356,53	76 653,95	AP-HSV	RTS 20/ II
Lože pro trativody, položení trubek, obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin, nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje. Bez výkopu rýhy. DRENÁŽ DN 100 : 215 viz situace, řezy, zpráva :								
39	831350113RA0	Kanalizační přípojka D 160 mm, rýha 800x1200 mm	m	22,00000	1 650,00	36 300,00	AP-HSV	RTS 20/ II
ULIČNÍ VPUST- KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA PVC DN 150 : 22 viz situace, řezy, zpráva :								
40	894411010RAF	Šachty z betonových dílců vpusť uliční z dílců DN 450 s odkalištěm, hloubka 1,67 m, napojení DN 150, litinová mříž 500 x 500 mm 40 t	kus	5,00000	5 952,68	29 763,40	AP-HSV	RTS 20/ II
kanalizační, obložení dna betonem C 25/30 z cementu portlandského nebo struskoportlandského, podkladní prstenec z prostého betonu C -/7,5 pod poklop do výšky 10 cm, dodávka a osazení poklopu litinového kruhového včetně rámu. ULIČNÍ VPUST, KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA PVC DN 150 : 5 viz situace, řezy, zpráva :								
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci 273 205,83								
41	914001111R00	Osazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, do betonového základu,	kus	4,00000	692,00	2 768,00	822-1	RTS 20/ II
značky : 4 viz situace, zpráva :								
42	914001125R00	Osazení a montáž svislých dopravních značek značka, na sloupek, sloup, konzolu nebo objekt,	kus	5,00000	200,00	1 000,00	822-1	RTS 20/ II
IZ8 a : 1 IZ8 b : 1 IP12 + znak invalid : 1 B29 : 1 E13 text : 1 viz situace, zpráva :								
43	915721111R00	Vodorovné značení krytů stříkané barvou, bílou, stopčar, zeber, stínů, šipek, nápisů, přechodů apod.	m2	2,50000	2 000,00	5 000,00	822-1	RTS 20/ II
V10 f : 2,5 viz situace, zpráva :								
44	917862111R00	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	580,00000	292,50	169 650,00	822-1	RTS 20/ II
S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. SILNIČNÍ OBRUBNÍK BO 15/25 (150/250/1000mm) - NÁŠLAP 100mm : 335 PŘECHODOVÝ KUS dl. 1,0m : 45 NÁJEZDOVÝ OBRUBNÍK BO 15/15 (150/150/1000mm) - NÁŠLAP 20mm : 200 viz situace, řezy, zpráva :								
45	919722212R00	Dilatační spáry řezané v cementobetonovém krytu příčné, zalití spár za tepla s těsněním, šířka přes 3 do 9 mm	m	11,00000	26,90	295,90	822-1	RTS 20/ II
vyčištění spár po řezání, vyčištění spár před zalivkou a impregnace spár před zalivkou, ZAREZÁNÍ STYČNÉ SPÁRY + ZALITÍ BITUMENOVOU ZALIVKOU : 11 viz situace, zpráva :								
46	919735112R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 50 do 100 mm	m	11,00000	78,20	860,20	822-1	RTS 20/ II
včetně spotřeby vody ZAREZÁNÍ STYČNÉ SPÁRY ASFALTU : 11 viz situace, zpráva :								
47	9171111-NC	Montáž zpomalovacího prahu	m2	12,00000	108,00	1 296,00		Vlastní
ZPOMALOVACÍ POLŠTÁŘE PLASTOVÉ - 3,0m x 2,0m 2ks : 3*2*2 viz situace, zpráva :								
48	11163611R	asfaltová zalívka zpracování za horka; bod měknutí nad 85 °C; skupenství při 20°C tuhá hmota; hustota při 25°C 1 000 kg/m3; nerozpustný ve vodě; hořlavý; bod hoření nad 300 °C; černý	t	0,02750	25 680,00	706,20	SPCM	RTS 20/ II
ZAREZÁNÍ STYČNÉ SPÁRY + ZALITÍ BITUMENOVOU ZALIVKOU : 11*0,0025 viz situace, zpráva :								
49	28324834R	práh zpomalovací polštář; rychlost 20 km/h; plast recyklovaný; h = 53 mm; průměr 425 mm; barva žlutá	kus	2,00000	832,00	1 664,00	SPCM	RTS 20/ II
ZPOMALOVACÍ POLŠTÁŘE PLASTOVÉ PROVEDENÍ - 3,0m x 2,0m : 2 viz situace, zpráva :								
50	40445020.AR	značka dopravní silniční svislá; zákazová B1-B34; tvar kruh; 500 mm; štít z pozink. plechu s dvoj. ohybem, retroref. folie l.tř.; záruka 7 let	kus	1,00000	743,00	743,00	SPCM	RTS 20/ II
B29 : 1								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZV20-0905	BLAŽOVICE ZA KŘÍŽKEM - PRODLUŽ SÍTÍ A KOMCE
O:	SO 101	MÍSTNÍ KOMUNIKACE
R:	SO 101	MÍSTNÍ KOMUNIKACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		viz situace, zpráva :						
51	40445050.AR	značka dopravní silniční svislá; informativní provozní IP11-IP13; tvar obdélník svislý; 500x700 mm; štít z pozink. plechu s dvoj.ohybem,retroref.folie I.tř.; záruka 7 let	kus	1,00000	801,00	801,00	SPCM	RTS 20/ II
		IP 12 + znak invalid : 1		1,00000				
		viz situace, zpráva :						
52	40445052.AR	značka dopravní silniční svislá; informativní provozní IP14-IP25; tvar obdélník svislý; 1000x1500 mm; štít z pozink. plechu s dvoj.ohybem,retroref.folie I.tř.; záruka 7 let	kus	2,00000	3 560,00	7 120,00	SPCM	RTS 20/ II
		IZ 8a ZÓNA 30 : 1		1,00000				
		IZ 8b konec ZÓNA 30 : 1		1,00000				
		viz situace, zpráva :						
53	40445161.AR	značka dopravní silniční svislá; dodatková tabule E9-E10; tvar čtverec; 500 mm; štít z pozink. plechu s dvoj.ohybem,retroref.folie I.tř.; záruka 7 let	kus	1,00000	730,00	730,00	SPCM	RTS 20/ II
		E 13 text PLATÍ V PROSTORU OBRÁTIŠTĚ : 1		1,00000				
		viz situace, zpráva :						
54	40445962.AR	příslušenství k dopr. značení patka AI + 4 ks šroubů	kus	4,00000	500,00	2 000,00	SPCM	RTS 13/ II
		značky : 4		4,00000				
		viz situace, zpráva :						
55	40450215R	příslušenství k dopr. značení sloupek - trubka Fe pozink. pr. 60mm, délka 300 mm	kus	4,00000	398,00	1 592,00	SPCM	RTS 20/ II
		značky : 4		4,00000				
		viz situace, zpráva :						
56	59217010R	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva přírodní	kus	351,75000	118,30	41 612,03	SPCM	RTS 20/ II
		SILNIČNÍ OBRUBNÍK BO 15/25 (150/250/1000mm) - NÁŠLAP 100mm : 335*1,05		351,75000				
		viz situace, řezy, zpráva :						
57	59217476R	obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva šedá	kus	210,00000	101,18	21 247,80	SPCM	RTS 20/ II
		NÁJEZDOVÝ OBRUBNÍK BO 15/15 (150/150/1000mm) - NÁŠLAP 20mm : 200*1,05		210,00000				
		viz situace, řezy, zpráva :						
58	59217480R	obrubník silniční přechodový levý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá	kus	23,00000	306,95	7 059,85	SPCM	RTS 20/ II
		PŘECHODOVÝ KUS dl. 1,0m : 23		23,00000				
		viz situace, řezy, zpráva :						
59	59217481R	obrubník silniční přechodový pravý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá	kus	23,00000	306,95	7 059,85	SPCM	RTS 20/ II
		PŘECHODOVÝ KUS dl. 1,0m : 23		23,00000				
		viz situace, řezy, zpráva :						
Díl: 96		Bourání konstrukcí				7 998,00		
60	966067111R00	Rozebrání plotu tyčového latového prkenného, drátěného, plechového	m	114,00000	57,00	6 498,00	801-5	RTS 20/ II
		ODSTRANĚNÍ DRÁTĚNÉHO OPLOCENÍ - výška 2,0m : 100		100,00000				
		BRÁNA - 3x (šířky 3,0m) : 3*3		9,00000				
		BRÁNKA - 5x (šířky 1,0m) : 5*1		5,00000				
		viz situace, zpráva :						
61	96110001-NC	Bourání ULIČNÍ VPUSTI	lus	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní
		ODSTRANĚNÍ ULIČNÍ VPUSTI : 1		1,00000				
		viz situace, zpráva :						
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				103 605,50		
62	998225111R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živичný jakékoliv délky objektu	t	2 960,15723	35,00	103 605,50	822-1	RTS 20/ II
		vodorovně do 200 m						
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				211 592,64		
63	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	503,79200	17,00	8 564,46	801-3	RTS 20/ II
64	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	4 534,12800	17,00	77 080,18	801-3	RTS 20/ II
65	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	503,79200	250,00	125 948,00	801-3	RTS 20/ II
Celkem						4 233 862,94		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZV20-0905	BLAŽOVICE ZA KRÍŽKEM - PRODLUŽ SÍTÍ A KOMCE
O:	SO 102	CHODNÍK PRO PĚŠÍ
R:	SO 102	CHODNÍK PRO PĚŠÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				427 699,53		
1	113106121R00	Rozebrání komunikací pro pěši s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ROZEBRÁNÍ BETONOVÉ DLAŽBY : 15 viz situace, zpráva :	m2	15,00000	61,80	927,00	822-1	RTS 20/ II
				15,00000				
2	113106521R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v ploše jednotlivě přes 200 m2, z drobných kostek nebo odseků, kladených do lože z kameniva těžného, škváry nebo strusky s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ROZEBRÁNÍ ŽULOVÉ KOSTKY 100/100/100mm : 3,5 viz situace, zpráva :	m2	3,50000	16,80	58,80	822-1	RTS 20/ II
				3,50000				
3	113107310R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těžného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm PODKLAD VYBOUR.ZPEV.PLOCH : VYBOURÁNÍ ASFALTOBETONU TL. 150mm : 13 ROZEBRÁNÍ BETONOVÉ DLAŽBY : 15 ROZEBRÁNÍ ŽULOVÉ KOSTKY 100/100/100mm : 3,5 viz situace, zpráva :	m2	31,50000	45,00	1 417,50	822-1	RTS 20/ II
				13,00000				
				15,00000				
				3,50000				
4	113107515R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm PODKLAD VYBOUR.ZPEV.PLOCH : VYBOURÁNÍ ASFALTOBETONU TL. 150mm : 13 ROZEBRÁNÍ BETONOVÉ DLAŽBY : 15 ROZEBRÁNÍ ŽULOVÉ KOSTKY 100/100/100mm : 3,5 viz situace, zpráva :	m2	31,50000	67,50	2 126,25	822-1	RTS 20/ II
				13,00000				
				15,00000				
				3,50000				
5	113108315R00	Odstranění podkladů nebo krytů živých, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm VYBOURÁNÍ ASFALTOBETONU TL. 150mm : 13 viz situace, zpráva :	m2	13,00000	100,00	1 300,00	822-1	RTS 20/ II
				13,00000				
6	122202201R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3 s přemístěním výkopu v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. VÝKOP : 180 viz situace, zpráva :	m3	180,00000	160,00	28 800,00	800-1	RTS 20/ II
				180,00000				
7	122202209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny s přemístěním výkopu v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. VIZ ODKOP : 180	m3	180,00000	1,00	180,00	800-1	RTS 20/ II
				180,00000				
8	132201210R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopu na vzdálenost do 3 m ve výkopšti, s přehozením výkopu na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopu na dopravní prostředek. patky zábradlí : 0,8*0,3*0,3*95 patky zábradlí u schodiště : 0,8*0,3*0,3*4 TERÉNNÍ PRO BETONOVÉ SCHODIŠTĚ : 3 viz situace, fezy, zpráva :	m3	10,12800	280,00	2 835,84	800-1	RTS 20/ II
				6,84000				
				0,29000				
				3,00000				
9	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopu na vzdálenost do 3 m ve výkopšti, s přehozením výkopu na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopu na dopravní prostředek. viz hloubení : 10	m3	10,00000	1,00	10,00	800-1	RTS 20/ II
				10,00000				
10	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopu z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopu, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. PŘEBYTEK SEJMUTÉHO DRNU NA SKLÁDKU : 845*0,2+3*0,3-460*0,15 viz sejmutí a rozprostření : DOVOZ ZE ZEMNÍKU DO NÁSYPU : 450+30-180-10 viz výkop, násyp :	m3	390,90000	130,21	50 899,09	800-1	RTS 20/ II
				100,90000				
				290,00000				
11	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopu příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopu, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. DOVOZ ZE ZEMNÍKU DO NÁSYPU - dalších 10km : (450+30-180-10)*10 viz výkop, násyp :	m3	2 900,00000	17,00	49 300,00	800-1	RTS 20/ II
				2 900,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZV20-0905	BLAŽOVICE ZA KŘÍŽKEM - PRODLUŽ SÍTÍ A KOMCE
O:	SO 102	CHODNÍK PRO PĚŠÍ
R:	SO 102	CHODNÍK PRO PĚŠÍ

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
12	171101101R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard na 95 % PS	m3	30,00000	49,60	1 488,00	800-1	RTS 20/ II

s rozproštěním sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,
KTU - dosypání za obrubou : 30
viz situace, zpráva :

30,00000

13	171101104R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard přes 100 do 102 % PS	m3	450,50000	49,60	22 344,80	800-1	RTS 20/ II
----	--------------	--	----	-----------	-------	-----------	-------	------------

s rozproštěním sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,
HUTNĚNÝ NÁSYPA : 450
HUTNĚNÝ NÁSYPA PRO TERÉNNÍ BETONOVÉ SCHODIŠTĚ : 0,5
viz situace, zpráva :

450,00000
0,50000

14	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice PŘEBYTEK SEJMUTÉHO DRNU NA SKLÁDKU : 845*0,2+3*0,3-460*0,15 viz sejmutí a rozproštění :	m3	100,90000	12,00	1 210,80	800-1	RTS 20/ II
----	--------------	---	----	-----------	-------	----------	-------	------------

100,90000

15	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. CHODNÍK - BETONOVÁ DLAŽBA 200/100/60mm - ŠEDÁ BARVA : 340*1,05 SJEZDY - BETONOVÁ DLAŽBA 200/100/80mm - ŠEDÁ BARVA : 40*1,05 SJEZD - ŽULOVÁ KOSTKA 100x100mm - PŘEDLÁŽDĚNÍ : 3,5*1,05 VAROVNÝ A SIGNÁLNÍ PÁS - RELIÉFNÍ DLAŽBA 200/100/80mm - ČERVENÁ BARVA : 18*1,05 VODÍČÍ LINIE - DRÁŽKOVÁ DLAŽBA 200/200/80mm - ŠEDÁ BARVA : 12*1,05 viz situace, řezy, zpráva :	m2	434,17500	14,00	6 078,45	800-1	RTS 20/ II
----	--------------	--	----	-----------	-------	----------	-------	------------

357,00000
42,00000
3,67000
18,90000
12,60000

16	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů PŘEBYTEK SEJMUTÉHO DRNU NA SKLÁDKU : 845*0,2+3*0,3-460*0,15 viz sejmutí a rozproštění :	m3	100,90000	600,00	60 540,00	800-1	RTS 20/ II
----	--------------	--	----	-----------	--------	-----------	-------	------------

100,90000

17	181202-NC	Zkouška únosnosti zemní pláně ZKOUŠKA ÚNOSNOSTI ZEMNÍ PLÁNĚ : 2 viz technická zpráva :	kpl	2,00000	2 820,00	5 640,00		Vlastní
----	-----------	--	-----	---------	----------	----------	--	---------

2,00000

18	112100001RAA	Odstranění stromů kácení stromů o průměru kmene do 500 mm, odstranění pařezů včetně odvozu, spálení větví Kácení stromů s odvězáním kmene a s odvětvěním, odstranění pařezů s přesekáním kořenů, naložení kmenů a pařezů na dopravní prostředek a vodorovné přemístění, spálení větví. KÁČENÍ STROMŮ - listnaté - obvod kmene - 80cm : 4 viz situace, zpráva :	kus	4,00000	1 500,00	6 000,00	AP-HSV	RTS 20/ II
----	--------------	---	-----	---------	----------	----------	--------	------------

4,00000

19	121100002RA0	Sejmutí ornice uložení na deponii, zpětný přesun rozproštění v tloušťce 200 mm popř. lesní půdy s naložením, vodorovným přemístěním a složením na hromady nebo se zpětným přemístěním a rozproštěním. ODHUMUSOVÁNÍ TL. 200mm : 845*0,2 ODHUMUSOVÁNÍ TL. 300mm : 3*0,3 viz situace, řezy, zpráva :	m3	169,90000	370,00	62 863,00	AP-HSV	RTS 20/ II
----	--------------	--	----	-----------	--------	-----------	--------	------------

169,00000
0,90000

20	181050010RA0	Terénní modelace při sejmutí ornice v tloušťce 150 mm Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládce se složením. Úprava pláně v násypch vyrovnáním výškových rozdílů. Úprava pozemku s rozpojením a přehnutím včetně urovnání. Plošná úprava terénu s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4. Rozproštění a urovnání ornice v rovině s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5. příprava pro HUMUSOVÁNÍ A ZATRAVNĚNÍ : 460 viz situace, zpráva :	m2	460,00000	65,00	29 900,00	AP-HSV	RTS 20/ II
----	--------------	---	----	-----------	-------	-----------	--------	------------

460,00000

21	181300010RAC	Rozproštění ornice v rovině nebo svahu do 1 : 5 a osetí travou při tloušťce 150 mm, dovoz ornice ze vzdálenosti 5 000 m vč. urovnání ornice, naložení na skládku, vodorovným přemístěním ornice na místo rozproštění, založení trávníku osetím a dodávky travního semene. HUMUSOVÁNÍ TL. 150mm A ZATRAVNĚNÍ : 460 viz situace, zpráva :	m2	460,00000	45,00	20 700,00	AP-HSV	RTS 20/ II
----	--------------	---	----	-----------	-------	-----------	--------	------------

460,00000

22	59691018.AR	zemina stabilizační DOVOZ ZE ZEMNÍKU DO NÁSYPU : (450+30-180-10)*1,8 viz výkop, násyp :	t	522,00000	140,00	73 080,00	SPCM	RTS 20/ II
----	-------------	---	---	-----------	--------	-----------	------	------------

522,00000

Díl: 2	Základy a zvláštní zakládání						68 153,00	
--------	------------------------------	--	--	--	--	--	-----------	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZV20-0905	BLAŽOVICE ZA KŘÍŽKEM - PRODLUŽ SÍTÍ A KOMCE
O:	SO 102	CHODNÍK PRO PĚŠÍ
R:	SO 102	CHODNÍK PRO PĚŠÍ

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
23	273320150RAB	Základové desky ze železobetonu včetně bednění z betonu C 25/30, výztuž 120 kg/m3, výztuže, odbednění a podkladu ze šterkopisku. TERÉNNÍ BETONOVÉ SCHODIŠTĚ : BETON. DESKA TL, 150mm : 1,3 BETON C25/30 - XF1 : KARI SZ6 - 150/150 : ŠP TL. 100mm : viz situace, řezy, zpráva :	m3	1,30000	6 500,00	8 450,00	AP-HSV	RTS 20/ II
24	274320030RAB	Základové pasy ze železobetonu včetně bednění z betonu C 16/20 (B 20), výztuž 120 kg/m3, šterkopiskový podklad 100 mm výztuže, odbednění a podkladu ze šterkopisku. TERÉNNÍ BETONOVÉ SCHODIŠTĚ : ZÁKLAD : 1,9 BETON C25/30 - XF1 : KARI SZ6 - 150/150 : ŠP TL. 100mm : viz situace, řezy, zpráva :	m3	1,90000	6 000,00	11 400,00	AP-HSV	RTS 20/ II
25	275310020RAA	Základové patky z betonu prostého včetně bednění z betonu C 12/15 , šterkopiskový poklad 100 mm odbednění a podkladu ze šterkopisku. patky zábradlí : 0,6*0,3*0,3*95 patky zábradlí u schodiště : 0,6*0,3*0,3*4 šp podsyp : viz situace, řezy, zpráva :	m3	5,34600	5 500,00	29 403,00	AP-HSV	RTS 20/ II
26	430000000RAA	Schodišťové stupně stupeň betonový 30 x 15 cm, včetně bednění, na přímém schodišti beton stupňů z betonu prostého B 12,5, bez potěru, se zahrazením povrchu, bednění stupňů. TERÉNNÍ BETONOVÉ SCHODIŠTĚ : STUPNĚ 14ks, š. 1,5m : 14*1,5 BETON C25/30 - XF1 : viz situace, řezy, zpráva :	m	21,00000	900,00	18 900,00	AP-HSV	RTS 20/ II
Díl: 21		Úprava podloží a základ.spáry		160 958,27				
27	122202201R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3 s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 400mm : 70*1,05*0,4 VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 150mm : 340*1,05*0,15 (ZEMINA V AKTIVNÍ ZÓNĚ, KTERÁ NEVYHOVÍ, BUDE NAHRAZENÁ ŠTĚRKODRTÍ) : viz situace, řezy, zpráva :	m3	82,95000	160,00	13 272,00	800-1	RTS 20/ II
28	122202209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepidlost horniny s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 400mm : 70*1,05*0,4 VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 150mm : 340*1,05*0,15 viz situace, řezy, zpráva :	m3	82,95000	1,00	82,95	800-1	RTS 20/ II
29	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 400mm : 70*1,05*0,4 VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 150mm : 340*1,05*0,15 viz situace, řezy, zpráva :	m3	82,95000	130,21	10 800,92	800-1	RTS 20/ II
30	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 400mm : 70*1,05*0,4 VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 150mm : 340*1,05*0,15 viz situace, řezy, zpráva :	m3	82,95000	12,00	995,40	800-1	RTS 20/ II
31	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hornině 1 až 4, se zhuštěním vyrovnaním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. PARAPLÁN : VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 400mm : 70*1,05 VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 150mm : 340*1,05 viz situace, řezy, zpráva :	m2	430,50000	14,00	6 027,00	800-1	RTS 20/ II
32	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 400mm : 70*1,05*0,4 VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 150mm : 340*1,05*0,15 viz situace, řezy, zpráva :	m3	82,95000	600,00	49 770,00	800-1	RTS 20/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZV20-0905	BLAŽOVICE ZA KRÍŽKEM - PRODLUŽ SÍTÍ A KOMCE
O:	SO 102	CHODNÍK PRO PĚŠÍ
R:	SO 102	CHODNÍK PRO PĚŠÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
33	564851111R00	Podklad ze štěrkdrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	357,00000	150,00	53 550,00	822-1	RTS 20/ II
		VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 150mm : 340*1,05 viz situace, řezy, zpráva :		357,00000				
34	564861111R00	Podklad ze štěrkdrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	147,00000	180,00	26 460,00	822-1	RTS 20/ II
		VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 400mm : 70*1,05*2 (ZEMINA V AKTIVNÍ ZÓNĚ, KTERÁ NEVYHOVÍ, BUDE NAHRAZENÁ ŠTĚRKODRTÍ) : viz situace, řezy, zpráva :		147,00000				
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				236 217,53		
35	348942122R00	Zábradlí ocelové osazení do vynechaných otvorů, ze tří vodorovných trubek průměru 51 mm	m	148,60000	1 589,62	236 217,53	831-2	RTS 20/ II
		přímé nebo v oblouku výšky 1,10 m, ze sloupků z válcovaných tyčí I č.10 - 12 TRUBKOVÉ ZÁBRADLÍ VÝŠKY 1,0m : 140 SLOUPKY PO 1,50m : ZÁBRADLÍ - TERÉNNÍ BETONOVÉ SCHODIŠTĚ : 8,6 OBOUSTRANNÉ ZÁBRADLÍ VÝŠKA 1,0m PRŮM. 50mm, POVRCHOVÁ ÚPRAVA - ŽÁROVÝ POZINK : sloupky vetknuty do schodnice 4x : sloupky do betonových patek :		140,00000 8,60000				
Díl: 5		Komunikace				296 720,96		
36	564851111R00	Podklad ze štěrkdrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	72,10000	150,00	10 815,00	822-1	RTS 20/ II
		SJEZDY - BETONOVÁ DLAŽBA 200/100/80mm - ŠEDÁ BARVA : 40*1,03 VAROVNÝ A SIGNÁLNÍ PÁS - RELIÉFNÍ DLAŽBA 200/100/80mm - ČERVENÁ BARVA : 18*1,03 VODÍČÍ LINIE - DRÁŽKOVÁ DLAŽBA 200/200/80mm - ŠEDÁ BARVA : 12*1,03 viz situace, řezy, zpráva :		41,20000 18,54000 12,36000				
37	564861111R00	Podklad ze štěrkdrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	350,20000	180,00	63 036,00	822-1	RTS 20/ II
		CHODNÍK - BETONOVÁ DLAŽBA 200/100/60mm - ŠEDÁ BARVA : 340*1,03 viz situace, řezy, zpráva :		350,20000				
38	591211111R00	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene, do lože z kameniva těženého tloušťky 50 mm	m2	3,50000	550,00	1 925,00	822-1	RTS 20/ II
		s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici SJEZD - ŽULOVÁ KOSTKA 100x100mm - PŘEDLÁŽDĚNÍ : 3,5 viz situace, řezy, zpráva :		3,50000				
39	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drté tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	340,00000	250,00	85 000,00	822-1	RTS 20/ II
		s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. CHODNÍK - BETONOVÁ DLAŽBA 200/100/60mm - ŠEDÁ BARVA : 340 viz situace, řezy, zpráva :		340,00000				
40	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drté tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	70,00000	250,00	17 500,00	822-1	RTS 20/ II
		s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. SJEZDY - BETONOVÁ DLAŽBA 200/100/80mm - ŠEDÁ BARVA : 40 VAROVNÝ A SIGNÁLNÍ PÁS - RELIÉFNÍ DLAŽBA 200/100/80mm - ČERVENÁ BARVA : 18 VODÍČÍ LINIE - DRÁŽKOVÁ DLAŽBA 200/200/80mm - ŠEDÁ BARVA : 12 viz situace, řezy, zpráva :		40,00000 18,00000 12,00000				
41	565211111U00	Podk štěrk+cem malta ŠCM tl 15cm	m2	70,00000	277,50	19 425,00		Vlastní
		SJEZDY - BETONOVÁ DLAŽBA 200/100/80mm - ŠEDÁ BARVA : 40 VAROVNÝ A SIGNÁLNÍ PÁS - RELIÉFNÍ DLAŽBA 200/100/80mm - ČERVENÁ BARVA : 18 VODÍČÍ LINIE - DRÁŽKOVÁ DLAŽBA 200/200/80mm - ŠEDÁ BARVA : 12 viz situace, řezy, zpráva :		40,00000 18,00000 12,00000				
42	58380120.AR	kostka dlažební materiálová skupina I/2 (žula); tř. I.; 8/10 cm	m2	3,67500	707,78	2 601,09	SPCM	RTS 20/ II
		SJEZD - ŽULOVÁ KOSTKA 100x100mm - PŘEDLÁŽDĚNÍ : 3,5*1,05 viz situace, řezy, zpráva :		3,67000				
43	59245040R	dlažba betonová zámková, dvouvrstvá, čtverec, dlaždice pro nevidomé, s vodící linií; šedá; l = 200 mm; š = 200 mm; tl. 60,0 mm	m2	12,60000	443,89	5 593,01	SPCM	RTS 20/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZV20-0905	BLAŽOVICE ZA KŘÍŽKEM - PRODLUŽ SÍTÍ A KOMCE
O:	SO 102	CHODNÍK PRO PĚŠÍ
R:	SO 102	CHODNÍK PRO PĚŠÍ

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		VODÍČÍ LINIE - DŘÁŽKOVÁ DLAŽBA 200/200/80mm - ŠEDÁ BARVA : 12*1,05 viz situace, řezy, zpráva :		12,60000				
44	59245110R	dlazba betonová dvouvrstvá, skládebná, obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm CHODNÍK - BETONOVÁ DLAŽBA 200/100/60mm - ŠEDÁ BARVA : 340*1,05 viz situace, řezy, zpráva :	m2	357,00000	210,70	75 219,90	SPCM	RTS 20/ II
45	592451170R	dlazba betonová dvouvrstvá, obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm SJEZDY - BETONOVÁ DLAŽBA 200/100/80mm - ŠEDÁ BARVA : 40*1,05 viz situace, řezy, zpráva :	m2	42,00000	253,63	10 652,46	SPCM	RTS 20/ II
46	59245264R	dlazba betonová dvouvrstvá, obdélník; dlaždice pro nevidomé; červená; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm VAROVNÝ A SIGNÁLNÍ PÁS - RELIÉFNÍ DLAŽBA 200/100/80mm - ČERVENÁ BARVA : 18*1,05 viz situace, řezy, zpráva :	m2	18,90000	262,09	4 953,50	SPCM	RTS 20/ II
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci 120 795,25						
47	917862111R00	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. BETONOVÝ OBRUBNÍK BO 10/25 (100/250/1000mm) - PŘEVÝŠENÝ 60mm : 205 BETONOVÝ OBRUBNÍK BO 10/25 (100/250/1000mm) - ZAPUŠTĚNÝ : 100 viz situace, řezy, zpráva :	m	305,00000	290,00	88 450,00	822-1	RTS 20/ II
48	59217001R	obrubník parkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva přírodní BETONOVÝ OBRUBNÍK BO 10/25 (100/250/1000mm) - PŘEVÝŠENÝ 60mm : 205*1,05 BETONOVÝ OBRUBNÍK BO 10/25 (100/250/1000mm) - ZAPUŠTĚNÝ : 100*1,05 viz situace, řezy, zpráva :	kus	320,25000	101,00	32 345,25	SPCM	RTS 20/ II
Díl: 99		Staveništní přesun hmot 37 516,30						
49	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	1 071,89441	35,00	37 516,30	822-1	RTS 20/ II
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot 10 241,71						
50	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	24,38500	17,00	414,55	801-3	RTS 20/ II
51	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	219,46500	17,00	3 730,91	801-3	RTS 20/ II
52	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	24,38500	250,00	6 096,25	801-3	RTS 20/ II
Celkem						1 358 302,55		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZV20-0905	BLAŽOVICE ZA KŘÍŽKEM - PRODLUŽ SÍTÍ A KOMCE
O:	SO401	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
R:	401	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
Díl: M21		Elektromontáže				368 676,60		
1	2101E	Elektromontáže	kpl	1,00000	251 507,80	251 507,80		Vlastní
		elektromontáže SO401 - Veřejné osvětlení : 1		1,00000				
		jednotlivé položky viz samostatná příloha Rozpočet SO401 :						
2	2102E	Zemní práce pro elektromontáže	kpl	1,00000	117 168,80	117 168,80		Vlastní
		zemní práce pro elektromontáže SO401 - Veřejné osvětlení : 1		1,00000				
		jednotlivé položky viz samostatná příloha Rozpočet SO401 :						
Celkem						368 676,60		

Číslo	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
	Elektromontáže								
	Osvětlovací zařízení								
	STOŽÁROVÉ LED SVÍTIDLO, IP65								
	Sadové LED svítidlo pro veřejné osvětlení, 54 W, 4600 lm, 3000 K, bez stmívání, 230V, IP66	ks	7,00	4 855,20	33 986,40	600,00	4 200,00	5 455,20	38 186,40
	STOŽÁR SINIČNÍ BEZPATICOVÝ								
	Stožár sadový třítlupový, výška 4,5 m nad vetknutím do země, oboustranně žárově zinkovaný,	ks	7,00	4 227,60	29 593,20	1 200,00	8 400,00	5 427,60	37 993,20
	Ochranná manžata plastová	ks	7,00	1 129,20	7 904,40	0,00	0,00	1 129,20	7 904,40
	STOŽÁROVÁ VÝZBROJ								
	Stožárová svorkovnice, IP43, pojistka E27, pro připoj. kabelů do 3x4x6-4x35mm - 1ks / stožár	ks	7,00	624,00	4 368,00	300,00	2 100,00	924,00	6 468,00
	pojstková vložka E27/ 6A - 1ks / stožár	ks	7,00	14,40	100,80	42,00	294,00	56,40	394,80
	pojstkový dotyk 6A - 1ks / stožár	ks	7,00	15,60	109,20	120,00	840,00	135,60	949,20
	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC, INSTALACE VE STOŽÁRU								
	CYKY-J 5x1,5 , pevně	m	59,50	27,60	1 642,20	26,40	1 570,80	54,00	3 213,00
	Osvětlovací zařízení - celkem								95 109,00
	Zřízení připojovacího místa								
	Pojstková skříň SP100	ks	1,00	1 653,60	1 653,60	1 800,00	1 800,00	3 453,60	3 453,60
	Pojiska PN 00 25A gG	ks	3,00	58,80	176,40	42,00	126,00	100,80	302,40
	Trubka ocelová F63	m	3,00	182,40	547,20	48,00	144,00	230,40	691,20
	Krytka trubky	ks	2,00	63,60	127,20	30,00	60,00	93,60	187,20
	Držák univerzální Bandimex	ks	2,00	60,00	120,00	120,00	240,00	180,00	360,00
	Upevňovací spona s páskou	ks	5,00	45,60	228,00	90,00	450,00	135,60	678,00
	Odbočná propichovací svorka	ks	2,00	123,60	247,20	180,00	360,00	303,60	607,20
	Podružný materiál	kmpl	1,00		0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
	Zřízení připojovacího místa - celkem								8 779,60
	Spojovací vedení								
	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC								
	AYKY-J 4x16 mm2, pevně								
	AYKY-J 4x16 mm2	m	337,00	46,80	15 771,60	48,00	16 176,00	94,80	31 947,60
	Trubka, chránička 63/52	m	285,00	30,00	8 550,00	42,00	11 970,00	72,00	20 520,00
	Trubka, chránička DN100	m	40,00	112,80	4 512,00	42,00	1 680,00	154,80	6 192,00
	UKONČENÍ VODIČŮ V NA SVORKOVNICI								
	Do 16 mm2, vč. zapojení, konc. - 8ks vodičů / stožár, přírodní vedení	ks	56,00	0,00	0,00	60,00	3 360,00	60,00	3 360,00
	UKONČENÍ KABELŮ SMRŠŤOVACÍ ZÁKLOPKOU								
	Kabelová koncovka do 1KV 4x 6-25	ks	14,00	193,20	2 704,80	120,00	1 680,00	313,20	4 384,80
	OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ								
	Pásek FeZn 30x4 (0,95 kg/m), pevně	m	258,00	52,80	13 622,40	50,40	13 003,20	103,20	26 625,60
	Vodič FeZn 10 (1 kg = 1,61 m) - připojení stožárů, 4m pro stožár	m	28,00	51,60	1 444,80	48,00	1 344,00	99,60	2 788,80
	trubice smtšř. PBF 12,7/6,4mm, 1m trubice na stožár	m	7,00	34,80	243,60	42,00	294,00	76,80	537,60
	Připojovací svorka								
	SP1, 1x svorka na stožár	ks	7,00	15,60	109,20	90,00	630,00	105,60	739,20
	Svorka								
	SR02 odbočná a spojovací pásek pásek - 2ks pro spoj v zemi, á 25 m pásku	ks	22,00	24,00	528,00	36,00	792,00	60,00	1 320,00
	SR03 odbočná a spojovací pásek vodič - 2ks pro spoj v zemi	ks	14,00	24,00	336,00	36,00	504,00	60,00	840,00
	pasivní ochrana uzemňovacího vodiče, spoje v zemi	ks	36,00	9,60	345,60	18,00	648,00	27,60	993,60
	PODRUŽNÝ MATERIÁL								
	Podružný materiál	kmpl	1,00		0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	Spojovací vedení - celkem								101 749,20
	Demontáže								
	Demontáž svítidel, odvoz správcí VO	ks	1,00	420,00	420,00	600,00	600,00	1 020,00	1 020,00
	Demontáže celkem								1 020,00
	HZS								
	Dokumentace skutečného provedení, liniové schéma zapojení rozvodů VO, 1 hod / stožár	hod	7,00		0,00	250,00	1 750,00	250,00	1 750,00
	Demontáž stávajících svítidel VO vč. odvozu správcí VO	ks	1,00		0,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	Strojní práce při demtáži VO - 1hod / stožár	hod	1,00		0,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	Výšková plošina pro výškové práce vč. obsluhy - 2 hod / stožár	hod	14,00		0,00	750,00	10 500,00	750,00	10 500,00
	Spolupráce se správcem veřejného osvětlení, trvalý dozor správce VO - 1hod / stožár	hod	7,00		0,00	350,00	2 450,00	350,00	2 450,00
	Koordinace postupu prací s ostatními profesemi	hod	20,00		0,00	50,00	1 000,00	50,00	1 000,00
	Vyhledání připojovacího místa	hod	4,00		0,00	200,00	800,00	200,00	800,00
	Napojení na stávající zařízení	hod	4,00		0,00	350,00	1 400,00	350,00	1 400,00
	Zabezpečení pracoviště, zajištění bezpečnostního stavu	hod	4,00		0,00	500,00	2 000,00	500,00	2 000,00
	HZS - celkem								5 200,00
	PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK								
	DLE CSN 331500								
	Celková prohlídka el. zařízení a vyhotovení revizní zprávy	objem	1,00		0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	Izolační zkouška silových kabelů nn do 4x50mm2 - 1x / stožár	kabel	7,00		0,00	350,00	2 450,00	350,00	2 450,00
	Měření odporu nulových smyček 3-fáz. vedení 3x400V	okruh	1,00		0,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	Měř.zemn.odporu pro zem.sít do 100m pásku	měření	3,00		0,00	550,00	1 650,00	550,00	1 650,00
	PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK - celkem								9 650,00
	Elektromontáže - celkem								221 507,80
	Zemní práce								
	Nejsou zahrnuty demontáže stávajících povrchů nad kab. Vedením, v místě stožárů, konečné úpravy povrchů, dodávka ostatních IO, SO								
	VYTÝČENÍ TRATI								
	Kabelové vedení v zastavěném prostoru	m	208,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	VÝKOP JÁMY PRO STOŽÁR,BETONOVÝ								
	ZÁKLAD A JINÉ ZAŘÍZENÍ								
	Zemina třídy 3-4,ručně, 1,1 m3/stožár	m3	7,70		0,00	1 320,00	10 164,00	1 320,00	10 164,00

Číslo	Název	MJ	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
	ZÁKLAD Z PROSTÉHO BETONU								
	Do rostlé zeminy bez bednění, 1,1 m3 / stožár	m3	7,70	1 920,00	14 784,00	2 400,00	18 480,00	4 320,00	33 264,00
	Betonový prstenec u paty stožáru	ks	7,00	504,00	3 528,00	420,00	2 940,00	924,00	6 468,00
	POUZDROVÝ ZÁKLAD PRO STOŽÁR VENKOVNÍHO OSVĚTL.MIMO OSU TRASY KABELU								
	D 350x800 mm	ks	7,00	720,00	5 040,00	120,00	840,00	840,00	5 880,00
	Písková výplň základu stožáru, 0,3 m3/stožár	m3	2,10	350,00	735,00	250,00	525,00	600,00	1 260,00
	HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY								
	Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 800mm	m	208,00		0,00	138,60	28 828,80	138,60	28 828,80
	ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE								
	Z prosáté zeminy, bez zakrytí, šíře do 45cm,tloušťka 5cm, délka výkopů celkem	m	208,00		0,00	50,00	10 400,00	50,00	10 400,00
	FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC								
	Do šířky 33cm	m	208,00	6,00	1 248,00	11,50	2 392,00	17,50	3 640,00
	ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY								
	Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 800mm, hutnění, délka výkopů celkem	m	208,00		0,00	58,00	12 064,00	58,00	12 064,00
	Geodetické zaměření trasy	m	208,00		0,00	25,00	5 200,00	25,00	5 200,00
	Zemní práce - celkem								117 168,80
	Cena celkem (bez DHP)								338 676,60

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZV20-0905	BLAŽOVICE ZA KŘÍŽKEM - PRODLUŽ SÍTÍ A KOMCE
O:	SO402	VEDENÍ NN
R:	402	VEDENÍ NN

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
Díl: M21		Elektromontáže				0,00		
1	2101E	Vedení NN	kpl	1,00000	0,00	0,00		Vlastní

elektromontáže SO402 - VEDENÍ NN : 1

jednotlivé položky viz samostatná příloha Rozpočet SO402 :

Celkem	0,00
---------------	-------------

JKSO:

828.79

m

vedení podzemní kabelová silnoprůdová ostatní
umístění vedení v zemní rýze na upravený podklad
ostatní stavební akce

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZV20-0905	BLAŽOVICE ZA KŘÍŽKEM - PRODLUŽ SÍTÍ A KOMCE
O:	SO403	METALICKÝ SDĚLOVACÍ KABEL
R:	403	METALICKÝ SDĚLOVACÍ KABEL

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: M21		Elektromontáže				167 917,28		
1	2101E	Elektromontáže	kpl	1,00000	167 917,28	167 917,28		Vlastní

elektromontáže SO403 - METALICKÝ SDĚLOVACÍ KABEL : 1
jednotlivé položky viz samostatná příloha Rozpočet SO403 :

Celkem	167 917,28
---------------	-------------------

JKSO:

828.89
m

vedení podzemní slaboproudá kabelová ostatní
umístění vedení v zemní rýze na upravený podklad
ostatní stavební akce

BLAŽOVICE, ZA KŘÍŽKEM - PRODLOUŽENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ A KOMUNIKACE
SO 403 - METALICKÝ SDĚLOVACÍ KABEL

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Materiál pro zemní práce								
Součástí rozpočtu NENÍ technologie SEK (kabeláž, aktivní a pasivní prvky SEK). Bude upřesněno po výběru dodavatele technologie SEK včetně umístění rozvaděčů.								
HDPE chránička DN40	m	550,00	36,00	19 800,00	48,00	26 400,00	84,00	46 200,00
KF 09110 Trubka KOPOFLEX 110	m	40,00	54,00	2 160,00	60,00	2 400,00	114,00	4 560,00
Spojka HDPE chráničky DN40	ks	3,00	211,20	633,60	60,00	180,00	271,20	813,60
Koncovka HDPE chráničky DN40	ks	21,00	196,80	4 132,80	60,00	1 260,00	256,80	5 392,80
Skříň zdola otevřená v pilíři, včetně ozazení	ks	5,00	4 228,80	21 144,00	1 200,00	6 000,00	5 428,80	27 144,00
HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY								
Provedení kalibrace a tlakutěsnosti HDPE trubek	hod	8,00		0,00	350,00	2 800,00	350,00	2 800,00
Koordinace s ostatními profesemi	hod	22,00		0,00	50,00	1 100,00	50,00	1 100,00
Podružný materiál								0,00
Zemní práce								
Nejsou zahrnuty demontáže stávajících povrchů nad kab. Vedením, v místě stožárů, konečné úpravy povrchů - dodávka ostatních IO								
VYTÝČENÍ TRATI								
Kabelové vedení v zastaveném prostoru	km	0,50		0,00	4 000,00	2 000,00	4 000,00	2 000,00
HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY								
Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 850mm	m	248,00		0,00	147,00	36 456,00	147,00	36 456,00
ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE								
Z prosáté zeminy, bez zakrytí, šíře do 65cm, tloušťka 5cm, délka výkopů celkem	m	248,00		0,00	50,00	12 400,00	50,00	12 400,00
FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC								
Do šířky 33cm, oranžová	m	248,00	5,00	1 240,00	12,00	2 976,00	17,00	4 216,00
ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY								
Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 800mm	m	248,00		0,00	62,56	15 514,88	62,56	15 514,88
ÚPRAVA POVRCHU								
Provizorní úprava terénu v zemina třídy 3	m2	124,00		0,00	55,00	6 820,00	55,00	6 820,00
Geodetické zaměření trasy	m	250,00		0,00	10,00	2 500,00	10,00	2 500,00
Náklady celkem (ceny bez DPH)								167 917,28

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZV20-0905	BLAŽOVICE ZA KRÍŽKEM - PRODLUŽ SÍTÍ A KOMCE
O:	SO501	STL Plynovod
R:	SO501	STL Plynovod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1 Zemní práce						91 511,75		
1	132201211R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v homině 3, hloubení strojně	m3	75,56000	280,00	21 156,80	800-1	RTS 20/ II
zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopšti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.								
výkop rýhy - viz podélný profil (generováno softwarem automaticky) :								
"P1" : 75,56								
75,56000								
2	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v homině 3,	m3	75,56000	1,00	75,56	800-1	RTS 20/ II
zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopšti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.								
Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 75,56000								
75,56000								
3	151101101R00	Zřízení pažení a rozeprání stěn rýh příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	379,71650	60,00	22 782,99	800-1	RTS 20/ II
pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, Odstranění pažení a rozeprání se oceňuje samostatně. viz podélný profil a uložení potrubí : "P1" : 75,05*((1,15+1,38)/2)*2 Připojky : "P1-1" až "P1-12" : (3,35+11,70+3,45+3,50+11,60+4,00+10,55+10,55+10,55+4,80+5,05)*1,20*2								
189,87650								
189,84000								
4	151101111R00	Odstranění pažení a rozeprání rýh příložné , hloubky do 2 m	m2	379,71650	20,00	7 594,33	800-1	RTS 20/ II
pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu, Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 379,71650								
379,71650								
5	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	75,56000	90,00	6 800,40	800-1	RTS 20/ II
bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, Tabulka pro určení podílu svislého přemístění výkopku. Číselná hodnota uvedená v tabulce udává procento z celkového objemu výkopávký, pro něž se oceňuje svislé přemístění výkopku Platí pro hloubky výkopu 1 - 2,5 m.								
a) hloubení jam objemu do 100 m3 100 % objemu do 1000 m3 8 % objemu do 10000 m3 3 % objemu nad 10000 m3 2 %								
b) hloubení rýh š. do 60 cm bez ohledu na objem 100 %								
c) hloubení rýh š. do 200 cm objemu do 100 m3 100 % objemu nad 100 m3 50 %								
d) hloubení zářezů objemu do 1000 m3 neoceňuje se objemu do 10000 m3 neoceňuje se objemu nad 10000 m3 neoceňuje se dle kategorie započítáno 100 % objemu : Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 75,56000								
75,56000								
6	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	21,79452	130,21	2 837,86	800-1	RTS 20/ II
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 75,56000 -zášyp : Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 53,76548*-1								
75,56000								
-53,76548								
7	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	21,79452	95,00	2 070,48	800-1	RTS 20/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 21,79452								
21,79452								
8	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	21,79452	12,00	261,53	800-1	RTS 20/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 21,79452								
21,79452								
9	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	53,76548	124,00	6 666,92	800-1	RTS 20/ II
z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 75,56000								
75,56000								
- lože pod potrubí : Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 6,00400*-1								
-6,00400								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZV20-0905	BLAŽOVICE ZA KRÍŽKEM - PRODLUŽ SÍTÍ A KOMCE
O:	SO501	STL Plynovod
R:	SO501	STL Plynovod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

- obsyp potrubí :

Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 15,79052*1

-15,79052

10	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění, Je-li pro obsyp použit jiný materiál než vytěžená sypanina, oceňuje se ve specifikaci. Ztratné se doporučuje ve výši 1%. viz podélný profil a uložení potrubí : "P1" : 75,05*0,263*0,80	m3	15,79052	124,00	1 958,02	800-1	RTS 20/ II
				15,79052				

11	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 21,79452	m3	21,79452	600,00	13 076,71	800-1	RTS 20/ II
				21,79452				

12	180401211R00	luční trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 Viz situace a podélný profil : "P1" : (2,10+14,50+16,70+11,80)*0,80 Přípojký : (3,35+1,50+3,45+3,50+1,50+4,00+3,00+3,00+2,50+4,80+5,05)*0,80	m2	64,60000	25,00	1 615,00		RTS 20/ II
				36,08000				
				28,52000				

13	00572400	směs travní parková, pro běžnou zátěž Spotřeba odhadována na základě plochy založení trávníku a spotřebě cca 2,5 kg na 100m2 trávníku : 64,6000/100*2,5	kg	1,61500	120,00	193,80	SPCM	RTS 20/ II
				1,61500				

14	58337304R	šterkopísek frakce 0,0 až 16,0 mm; třída B Viz podélný profil a uložení potrubí : obsyp potrubí : Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 15,79052*2	T	31,58104	140,00	4 421,35	SPCM	RTS 20/ II
				31,58104				

Díl: 4	Vodorovné konstrukce					4 991,40		
---------------	-----------------------------	--	--	--	--	-----------------	--	--

15	451572111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0+4 mm v otevřeném výkopu, viz podélný profil a uložení potrubí : "P1" : 75,05*0,10*0,80	m3	6,00400	450,00	2 701,80	827-1	RTS 20/ II
				6,00400				

16	452313121R00	bloky pro potrubí , z betonu prostého třídy C 8/10 viz situace : 0,60*0,60*0,40*2	m3	0,28800	2 450,00	705,60		RTS 20/ II
				0,28800				

17	452353101R00	Bednění bloků pro potrubí viz položka bloky pod potrubí : 0,6*0,6*4*2	m2	2,88000	550,00	1 584,00		RTS 20/ II
				2,88000				

Díl: 8	Trubní vedení					501 543,96		
---------------	----------------------	--	--	--	--	-------------------	--	--

18	230180069R00	Montáž trubních dílů PE, PP, D 63	kus	13,00000	341,00	4 433,00		RTS 20/ II
----	--------------	-----------------------------------	-----	----------	--------	----------	--	------------

19	230230017R00	Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa, DN 80 Délka zkušebního úseku činí 250 m. viz technická zpráva, situace a podélný profil : "P1" : 75,05	m	75,05000	167,75	12 589,64		RTS 20/ II
				75,05000				

20	230230076R00	Čištění potrubí, DN 200 viz technická zpráva, situace a podélný profil : "P1" : 75,05	m	75,05000	27,50	2 063,88		RTS 20/ II
				75,05000				

21	871211121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 63 mm viz situace "P1" : 75,05	m	75,05000	390,50	29 307,03		RTS 20/ II
				75,05000				

22	871241121R00	Montáž potrubí polyetylenového ve výkopu d 90 mm viz situace Ochranné potrubí : 10,70+10,70+9,40+9,40+9,40	m	49,60000	629,20	31 208,32		RTS 20/ II
				49,60000				

23	899713111R00	Orientační tabulky na sloupku ocelovém nebo betonovém	kus	2,00000	1 083,50	2 167,00		RTS 20/ II
----	--------------	---	-----	---------	----------	----------	--	------------

24	841220010RAA	Plynovodní přípojky z trub PE D 32 mm, délky 5 m, napojení na řád D 63 mm hloubení rýh nezapažených, šířky do 60 cm, v hornině 3 (včetně příplatku za lepidlost), ve volném terénu, dodávka a montáž potrubí včetně navrtávacího objímky, bez podsypu nebo s podsypem šterkopískem, obsyp potrubí kamenivem fr. 4-8 mm, zhutnění, zásyp rýhy vytěženou zeminou, s uložením ve vrstvách, se zhutněním, odvoz přebytečné zeminy do 6 km, bez poplatku za skládku. viz situace, technická zpráva a podélný profil : Přípojký : "P1-1" : 1 "P1-3" : 1 "P1-4" : 1 "P1-7" : 1	kus	6,00000	25 850,00	155 100,00	AP-HSV	RTS 20/ II
				1,00000				
				1,00000				
				1,00000				
				1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZV20-0905	BLAŽOVICE ZA KŘÍŽKEM - PRODLUŽ SÍTÍ A KOMCE
O:	SO501	STL Plynovod
R:	SO501	STL Plynovod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		"P1-11" : 1		1,00000				
		"P1-12" : 1		1,00000				
25	841220020RAA	Plynovodní přípojky z trub PE D 32 mm, délky 10 m, napojení na řád D 63 mm hloubení rýh nezapažených, šířky do 60 cm, v homině 3 (včetně příplatku za lepivost), ve volném terénu, dodávka a montáž potrubí včetně navrtávací objímky, bez podsypu nebo s podsypem štěrkopískem, obsyp potrubí kamenivem fr. 4-8 mm, zhutnění, zásyp rýhy vytěženou zeminou, s uložením ve vrstvách, se zhutněním, odvoz přebytečné zeminy do 6 km, bez poplatku za skládku. viz situace, technická zpráva a podélný profil : Přípojky : "P1-2" : 1 "P1-5" : 1 "P1-8" : 1 "P1-9" : 1 "P1-10" : 1	kus	5,00000	28 050,00	140 250,00	AP-HSV	RTS 20/ II
26	nc01	Napojení potrubí na stávající plynovod, viz situace a technická zpráva Položka obsahuje práci a materiál na odstavení stávajícího řadu a připojení nového potrubí.	kpl	1,00000	89 100,00	89 100,00		Vlastní
27	27344381R	manžeta těsnící na chráničky; EPDM; D trubky = 32 mm; D chráničky = 90 mm; DN 25; DN chráničky 80	kus	10,00000	503,80	5 038,00	SPCM	RTS 20/ II
28	28613612	trubka plastová plynovodní hladká; PE 100+; SDR 11,0; PN 16; D = 69,0 mm; l = 6000,0 mm "P1" : 75,05	m	75,05000	104,85	7 868,99	SPCM	RTS 20/ II
29	28613615R	trubka plastová plynovodní hladká; PE 100+; SDR 17,0; PN 10; D = 96,0 mm; l = 12000,0 mm Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 49,60000	m	49,60000	128,01	6 349,30	SPCM	RTS 20/ II
30	286538160R	T-kus 90,0 °; PE100; redukovaný, odbočkový, navrtávací; SDR 11,0; PN 10, PN 16; d1 = 63,0 mm; d2 = 32,0 mm; spoj elektrosvařovaný	kus	11,00000	581,23	6 393,53	SPCM	RTS 20/ II
31	404459501R	příslušenství k dopr. značení sloupek Fe 60 pozinkovaný, délka 2000 mm Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 2,00000	kus	2,00000	397,10	794,20	SPCM	RTS 20/ II
32	404459516R	příslušenství k dopr. značení kotevní patka pr.60 kompletní, čtyřkotevní včetně šroubů a krytek Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 2,00000	kus	2,00000	616,00	1 232,00	SPCM	RTS 20/ II
33	nc03	Kluzná objímka D 32 mm, viz situace a podélný profil	kus	54,00000	137,28	7 413,12		Vlastní
34	nc04	Záslepka D63, viz situace	kus	1,00000	235,95	235,95		Vlastní
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						1 389,76		
35	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty	t	39,70731	35,00	1 389,76	827-1	RTS 20/ II
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						99 365,20		
36	nc71	Osazení plechové skříňky na betonový základ, montáž, ukotvení, vystrojení, napojení na potrubí, viz pod.p včetně ukotvení, nátěru a dokončovacích prací : 11	kus	11,00000	5 005,00	55 055,00		Vlastní
37	nc72	Plechová skříňka 650/350/620mm s otevíracími dvířky z plechu tl. 1,5mm : 11	ks	11,00000	3 735,60	41 091,60		Vlastní
38	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr. v objektech výšky do 6 m	t	1,92500	1 672,00	3 218,60		RTS 20/ II
Díl: M21 Elektromontáže						5 197,30		
39	460490012R00	Folie výstražná z PVC, šířka 33 cm viz technická zpráva, situace a podélný profil : "P1" : 75,05	m	75,05000	18,00	1 350,90		RTS 20/ II
40	210800526R00	Vodič nn a vn CY 4 mm2 uložený volně, včetně dodávky vodiče CY 4, viz situace a podélný profil viz technická zpráva, situace a podélný profil : "P1" : 75,05	m	75,05000	38,06	2 856,40		RTS 20/ II
41	nc99	Dvupolová zásuvka na malé napětí, viz situace a podélný profil	ks	2,00000	495,00	990,00		Vlastní
Celkem						703 999,37		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZV20-0905	BLAŽOVICE ZA KŘÍŽKEM - PRODLUŽ SÍTÍ A KOMCE
O:	SO501	STL Plynovod
R:	SO501	STL Plynovod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
JKSO:								
	827.52.A4	Způsob vedení - Podzemní vedení						
	75 m	potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu						
		novostavba objektu						