

DODATEK č.1 Ke smlouvě o dílo

číslo smlouvy zhotovitele: 13204
číslo smlouvy objednatele : HP 191

o dodávce stavebních prací uzavřené podle § 536 a násl. Obchodního zákoníku.

Smluvní strany

1. Objednatel: **Obec Horní Počaply**
277 03 Horní Počaply 247
zastoupená starostou obce p. Jiřím Svačinou
IČO: 00236829
DIČ: CZ00236829
Bank. spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Mělník, č. ú. : 5425-171/0100
2. Zhotovitel : **Chládek & Tintěra a.s.**
zastoupený : Ing. Jan Kokeš, předseda představenstva
Ing. Stanislav Fousek, člen představenstva
Libuše Tintěrová, člen představenstva
Vladimír Jehlička, člen představenstva
Ing. Pavel Stoužil, člen představenstva
Jménem společnosti jednají vždy dva členové představenstva společně.
sídlo: 412 01 Litoměřice, Nerudova 16
zapsaný: v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí n.L., oddíl B, vložka 706
IČ: 627 43 881
DIČ: CZ62743881
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. pobočka Litoměřice, č.ú.2053300217/0100

Adresa provádění díla zní : Obec Horní Počaply

Název předmětu díla : „HORNÍ POČAPLY- ZMĚNA STAVBY č.p. 191 (FARA)“

Smluvní strany se s odvoláním na ustanovení čl. IX. Závěrečná ustanovení, bod 9.1 dohodly na uzavření tohoto dodatku č.1.

Ke změně v obsahu základní smlouvy o dílo dochází v následujících ujednáních:

Čl. I. ČAS PLNĚNÍ, bod 1.2 se mění takto:

1.2 Limitní termín dokončení a předání prací na díle je **31.1.2014**

Čl. II. CENA, bod 2.1 se mění takto:

Smluvní cena se v souladu s obsahem přílohy č.1 tohoto dodatku č.1 navyšuje o částku 9 157,59.-Kč.

2.1 Cena za provedení díla činí :

Cena bez DPH	4 405 921,32,- Kč
DPH 15 %	režim § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
Cena celkem k úhradě	4 405 921,32,- Kč

Navýšení ceny díla plyne z rozpočtu víceprací a méněprací, který je přílohou č.1 tohoto dodatku č.1.

Ostatní články a ustanovení původní smlouvy o dílo, neřešené tímto dodatkem č.1, zůstávají v platnosti v původním znění.

Dodatek č.1 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č.1 ke smlouvě o dílo je oboustranně potvrzený rozpočet dohodnutých víceprací a méněprací.


V Horních Počaplech, dne ⁶~~1~~12.2013
11


Za objednatele :

V Litoměřicích, dne 1.12.2013

Za zhotovitele:


Jiří Svačina
starosta



Vladimír Jehlička, DiS.
člen představenstva


Ing. Stanislav Fousek
člen představenstva



Chládek & Tintěra a. s.
Nerudova 1022/15, 412 01 Litoměřice
Tel.: 416 741 688, Fax: 416 741 689
IČ: 627 43 881, DIČ: CZ 627 43 881
www.cht.cz
- 36 -

SCHALOVACÍ DOKLADKA

UZAVŘENÍ TATOHO DODATKU Č. 1 BYLO SCHVALENO USNEŠENÍM Č. 28/2013
RADY OBCE HORNÍ POČAPLY ZE DNE 5.12.2013.




KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: 13300037 - Horní Počáply č.p. 191 - fara - vícepráce

Objekt: 2 - změna technologie podlah v 1 np a 1 pp

JKSO:

Místo:

Objednavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum: 10.10.2013

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

9 157.59

Ostatní náklady

0.00

Cena bez DPH

9 157.59

DPH základní

21.00%

ze

9 157.59

1 923.10

snižená

15.00%

ze

0.00

0.00

Cena s DPH

v

CZK

11 080.69

Projektant

22.10.2013

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel



Chládek & Tintěra a.s.

Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice

Tel.: 416 741 668, Fax: 416 741 669

IČ: 627 43 881, DIČ: CZ 627 43 881

www.cht.cz

-13-

Datum a podpis:

21.10.2013

Razítko

Objednavatel

HOT SUKŮM

22.10.2013

Datum a podpis:

Razítko



Zhotovitel



Chládek & Tintěra a.s.

Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice

Tel.: 416 741 668, Fax: 416 741 669

IČ: 627 43 881, DIČ: CZ 627 43 881

www.cht.cz

-16-

PETR SUCHÝ
STAVBYVEDOUČÍ
CHLÁDEK & TINTĚRA

Datum a podpis:

22.10.2013

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 13300037 - Horní Počáply č.p. 191 - fara - vícepráce

Objekt: 2 - změna technologie podlah v 1 np a 1 pp

Místo: Datum: 10.10.2013

Objednavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	9 157.59
HSV - Práce a dodávky HSV	-42 403.12
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	-7 289.90
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	-12 285.40
99 - Přesuny hmot a sutí	-22 827.82
PSV - Práce a dodávky PSV	51 560.71
713 - Izolace tepelné	51 560.71
2) Ostatní náklady	0.00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	9 157.59

ROZPOČET

Stavba: 13300037 - Horní Počáply č.p. 191 - fara - vícepráce

Objekt: 2 - změna technologie podlah v 1 np a 1 pp

Místo: Datum: 10.10.2013

Objednavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 9 157.59

HSV - Práce a dodávky HSV -42 403.12

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -7 289.90

1	K	622319833	Zateplení ETICS clima, fasáda, MW desky PV tl. 120 mm	m2	-68.660	686.00	-47 100.76
odpočet výměry z položky 148							
-68,66					-68.660		
Součet					-68.660		
2	K	622319853	Zateplení ETICS clima, trámky, MW desky PV tl. 30 mm	m2	-7.290	499.00	-3 637.71
odpočet položky 149							
-7,29					-7.290		
Součet					-7.290		
3	K	631312511	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 12/15	m3	-3.430	2 450.00	-8 403.50
odpočet položky 150							
-3,43					-3.430		
Součet					-3.430		
4	K	631313511	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 12/15	m3	-6.094	2 650.00	-16 149.10
odpočet položky 151							
-6,91					-6.910		
připočet na zabetonování rýh							
10,00*0,50*0,12					0.600		
jímka							
1,20*1,50*0,12					0.216		
Součet					-6.094		
5	K	632450134	Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí provedený v ploše	m2	108.720	525.00	57 078.00
položení PPS v 1 np - místo násypu keramzitu							
(10,96+3,75+4,10+25,67+12,05+31,51+7,04+4,77+1,49+7,38)					108.720		
Součet					108.720		
6	K	632450134	Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí provedený v ploše	m2	95.576	525.00	50 177.40
litá somonivelační směs v suterenu - výměra dle tabulky podlah							
4,86+5,21+16,96+20,09+12,50+3,23+10,67					73.520		
přirážka za nerovnost podlah - 30 %							
73,52*0,30					22.056		
Součet					95.576		
7	K	632451053	Potěr pískocementový, min. 17 MPa, tl. 30 mm	m2	-65.430	141.00	-9 225.63
odpočet položky 152							
-65,43					-65.430		
Součet					-65.430		

Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
8	K	632591115	Násyp pod podlahy z keramzitu	m3	-12,460	2 410,00	-30 028,60
			odpočet položky 225 - 1 np				
			-12,46		-12,460		
			Součet		-12,460		

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání -12 285,40

9	K	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m2	m3	-10,070	1 220,00	-12 285,40
			výměra dle původního vv - pol 2				
			-10,07		-10,070		
			Součet		-10,070		

99 - Přesuny hmot a sutí -22 827,82

10	K	979011111	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za prvé podlaží	t	-22,154	176,00	-3 899,10
11	K	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	-22,154	142,00	-3 145,87
12	K	979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-165,313	6,76	-1 117,52
13	K	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	-22,154	160,00	-3 544,64
14	K	979082121	Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	-33,231	17,90	-594,83
15	K	979091295	Příplatek za vodorovné přemístění sutí ručně	t	-22,154	35,00	-775,39
16	K	979174101	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	-22,154	350,00	-7 753,90
17	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	-13,962	143,00	-1 996,57

PSV - Práce a dodávky PSV 51 560,71

713 - Izolace tepelné 51 560,71

18	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	108,720	15,20	1 652,54
			položení PPS v 1 np - místo násypu keramzitu				
			(10,96+3,75+4,10+25,67+12,05+31,51+7,04+4,77+1,49+7,38)		108,720		
			Součet		108,720		
19	M	283759150	deska z pěnového polystyrenu bílá EPS S 1000 x 1000 x 120 mm	m2	119,592	322,00	38 508,62
20	K	713121211	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými okrajovými pásy	m	227,940	11,30	2 575,72
			kolem stěn místností				
			1 pp				
			m 01,02				
			(4,59+1,12)*2		11,420		
			m 01,03				
			1,25+0,99+0,16+1,12+0,31+2,84+0,20+0,32+0,50+1,20+1,545+1,20+0,32+0,18+33,25+2,84+1,99+0,78+0,74+0,31+0,20+1,12+0,16		53,525		
			m 01,04				
			(4,035+5,19)*2		18,450		
			m 01,05				
			(3,25+3,82)*2		14,140		
			m 01,06				
			(2,505+1,29)*2		7,590		
			m 01,07				
			(2,875+1,325+2,505)*2		13,410		
			1 np				
			m 1,01				
			(2,35+4,65)*2		14,000		
			m 1,02				
			(0,20+1,00+1,50+1,40+00,10)		4,200		

Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			m 1,03 (1,30+3,15+0,15)		4.600		
			m 1,04 (3,99+6,42*2+0,30)		17.130		
			m 1,05 (3,98+3,025*2)		10.030		
			m 1,06 (7,87+3,99)*2		23.720		
			m 1,07 (1,32+1,20+1,00+1,50+1,11+2,60+0,48+1,00+0,60)		10.810		
			m 1,08 (2,47+1,00+0,815+0,69+2,47+1,61)		9.055		
			m 1,09 (1,335+1,115)*2		4.900		
			m 1,10 (3,08+2,40)*2		10.960		
			Součet		227.940		
21	M	631402730	pásek okrajový	m	250.734	12.20	3 058,95
22	K	713191114	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí pásem asfaltovým položeným volně na PPS v podlaže (10,96+3,75+4,10+25,67+12,05+31,51+7,04+4,77 +1,49+7,38)	m2	108.720	28.30	3 076,78
			Součet		108.720		
23	M	628111200	pás asfaltovaný A330	m2	125.028	21.50	2 688,10