

**Dotazy a odpovědi v rámci vysvětlení zadávacích podmínek v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Vybudování sběrného dvora ve městě Štamberk“
část 1.**

- 1) V Zadávací dokumentaci v příloze SO 02 – Zpevněná plocha výkaz je v pol. č. 3 špatný popis – š. do 30 mm a její výměra, zřejmě přenesená z přílohy SO 05 – Oplocení.

Dotaz:

Žádáme o prověření popisu (správně š. do 300 mm) a opravu výměry.

Šířka je uvedena správně. Jedná se o 2 krátké zídky ke skladu. Výměra 85 m byla chybná, přenesená z objektu oplocení. Nově je opravena.

- 2) V Zadávací dokumentaci v příloze SO 03 – Zastřešení kontejnerů výkaz je v pol. č. 2 Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku z horniny 1 až 4. V ostatních objektech je Vodorovné přemístění výkopku do 10000 m + příplatek za dalších 1000 km x 5, tj. celkem do 15 km a zatřídění horniny v některých případech 5 až 7.

Dotaz:

Žádáme o prověření a sjednocení odvozové vzdálenosti a zatřídění výkopku.

Přemístění zeminy bylo opraveno do 10000 m + příplatek 1000 m x 5. Zatřídění zeminy je nyní ve všech objektech tř. 1-4.

- 3) V Zadávací dokumentaci v příloze SO 02 – Zpevněná plocha výkaz je v pol. č. 18 Přesun hmot množství jen 15,225 t.

Dotaz:

Žádáme o prověření a opravu výměry.

Množství přesunu hmot je nově přepočítáno. Je přibližně stejné, jako původní. Do přesunu hmot se nezapočítávají položky odd.5 – komunikace. Ty jsou obsaženy v cenách položek. V přesunu jsou tedy jen odd. 3 a 9.

- 4) V Zadávací dokumentaci v příloze SO 03 – Zastřešení kontejnerů výkaz chybí položka pro ocenění Přesunu hmot pro HSV.

Dotaz:

Žádáme o doplnění položky do výkazu výměr.

Je doplněno.

- 5) V Zadávací dokumentaci v příloze SO 05 – Rozvody IS výkaz je v pol. č. 31 Přesun hmot množství jen 3,575 t.

Dotaz:

Žádáme o prověření a opravu a doplnění výměry.

Množství přesunu hmot je nově přepočítáno. Není započítána hmotnost šterkopísku z odd.1, ta je v ceně položky.

- 6) V Zadávací dokumentaci v příloze SO 07 – Přípojka vody výkaz je v pol. č. 32 Přesun hmot množství jen 1,763 t.

Dotaz:

Žádáme o prověření a opravu a doplnění výměry.

Množství přesunu hmot je nově přepočítáno. Není započítána hmotnost šterkopísku z odd.1, ta je v ceně položky.

- 7) V Zadávací dokumentaci v příloze SO 08 – Vsak výkaz chybí položka pro ocenění Přesunu hmot pro HSV.

Dotaz:

Žádáme o doplnění položky do výkazu výměr.

Množství přesunu hmot je zanedbatelné. Není započítána hmotnost šterkodrti z odd.1, ta je v ceně položky.

- 8) V Zadávací dokumentaci v příloze SO 10 – Váha výkaz chybí položka pro ocenění Přesunu hmot pro HSV.

Dotaz:

Žádáme o doplnění položky do výkazu výměr.

Množství přesunu hmot je zanedbatelné. Není započítána hmotnost váhy, ta je v ceně položky.

- 9) V Zadávací dokumentaci v příloze SO 02 – Zpevněná plocha výkaz je v pol. č. 4 a 5 nulové množství.

Dotaz:

Žádáme o prověření a doplnění výměr.

Nulové množství je správné, práce uvedené v těchto položkách se nebudou provádět.

- 10) V Zadávací dokumentaci v příloze SO 04 – Oplocení výkaz je v pol. č. 25 nulové množství.

Dotaz:

Žádáme o prověření a doplnění výměry.

Je doplněno.

- 11) V Zadávací dokumentaci v příloze SO 11 – Sklad výkaz chybí položka pro ocenění Přesunu hmot pro HSV.

Dotaz:

Žádáme o doplnění položky do výkazu výměr.

Je doplněno.

- 12) V Zadávací dokumentaci v příloze SO 03 – Zastřešení kontejnerů výkaz je v pol. č. 20 nulové množství.

Dotaz:

Žádáme o prověření a doplnění výměry.

Je doplněno.

- 13) V Zadávací dokumentaci v příloze SO 05 – Rozvody IS výkaz chybí položky k revizní šachtě a ORL, o nichž se píše v TZ + výkres v PD.

Dotaz:

Žádáme o prověření a doplnění položek

Je doplněno.

- 14) Žádáme o upřesnění položky s p.č. 3 „Řízený zemní protlak hloubky do 6 m vnějšího průměru do 110 mm v hornině tř 1 až 4“ ve VV „SO 07 - Přípojka vody výkaz.xls“ – v PD o řízeném zemním protlaku není zmínka.

Protlak není přímo uveden v projektu, ale je nutné nějakým způsobem projít s potrubím pod místní komunikací. Zvolen protlak.

- 15) Je správně uvedeno množství u položek s p.č. 2 a 3 ve VV „SO 02 - Zpevněná plocha výkaz.xls“? U osazení betonové plotové stříšky je uvedeno 85,85 m, ale dodává se pouze 10 ks plotových stříšek, tzn v celkové délce 5m. Žádáme o vysvětlení.

Je opraveno. Správná délka je 4,5 m osazení stříšky a 9 ks dodávka

- 16) V Zadávací dokumentaci v příloze SO 01 – HTU výkaz je pol. č. 12 Odvoz stávajících skládek stavebního odpadu a materiálů – kpl 1.

Dotaz:

Žádáme o upřesnění množství a druhů jednotlivých odpadů, nebo o stanovení řízené ceny stejné pro všechny účastníky výběrového řízení.

Stavební materiál (beton, kamení, zemina) v množství celkem cca 20 m³, odvoz na skládku ve vzdálenosti 15 km, včetně poplatku za uložení.

17) Upřesnění položky:

SO 06, položka 4 – jde o dodávku a montáž 2 ks hasicích přístrojů.

18) Upřesnění položky:

Přejezdová váha – není požadovaná cejchovaná obchodní váha, jde pouze o orientační měření hmotnosti odpadu. Alternativně je možné ji nahradit mostovou váhou 3x7metrů, s váživostí 30t.

19) Dotaz:

Žádáme o poskytnutí VV „2016-35-ASM-00-.DOC“ ve formátu *.xls.

Přiložen soubor 2016-35-ASM-00- ve formátu excel.

20) Dotaz:

Kde má uchazeč zařadit do „celkové rekapitulace nákladů“ (soubor „sestavení ceny.xls“) cenu za objekt „zařízení silnoproudé elektrotechniky, ochrana před bleskem (vnější LPS)“, resp. VV „2016-35-ASM-00-.DOC“?

Cenu za rozpočet „Zařízení silnoproudé elektrotechniky, ochrana před bleskem (vnější LPS)“ přičtete k ceně za objekt SO 05.

21) Ve výkazu výměr SO 10 Váha je uveden jiný rozměr váhy než na výkrese 10-01 *Váha půdorys.*

Dotaz:

Prosíme o upřesnění

Ve výkazu je položka Přejezdová nápravová váha GNE-2 rozměrů 700x3000x300 mm, ve výkrese je váha stejných rozměrů – 700x3000, pouze v řezu není upřesněna hloubka 300 mm - ale je to v pořádku.

Ve Štamberku dne 9.1.2018

Ing. Oldřich Škrabal, místostarosta města