



**POZNÁMKA**

–STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ PLOŠT BUDE DEMONTOVÁN VČETNĚ VEŠKERÝCH IZOLAČNÍCH VRSTEV, PRKENNÝCH ZAKLOPŮ, MONTÁŽNÍCH LATÍ, STŘEŠNÍCH VÝLEZŮ ATD.  
–STÁVAJÍCÍ ZATEPLENÍ PODLAHOVÝCH (STROPNÍCH) KONSTRUKCÍ BUDE DEMONTOVÁNO VČETNĚ VEŠKERÝCH DŘEVĚNÝCH NAŠLAPNÝCH Vrstev Z PRKEN TL.24MM+DŘEVĚNÉHO NOSNÉHO ROŠTU ZE DŘEVĚNÝCH PROFILŮ (PŘEDPOKLAD 80x180MM G 1.0M)+FOUKANÁ TEPELNÁ IZOLACE  
–STÁVAJÍCÍ BETONOVÁ MAZANINA TL.50MM BUDE VYBOURÁNA, VEŠKERÉ STÁVAJÍCÍ PRKENNÉ ZAKLOPY BUDOU PONECHÁNY VČETNĚ NOSNÝCH DŘEVĚNÝCH TRAMŮ  
–STÁVAJÍCÍ OBVODOVÉ ZDIVO BUDE ODBOURÁNO DO VYZNAČENÉ OROVNĚ NA VÝKRESECH, NUTNO UPŘESNIT PŘI REALIZACI S OHLEDEM NA SKUTEČNÉ PROBHÁJÍCÍ KONSTRUKCE  
–VEŠKERÁ ZDĚNÉ KAMINOVÁ TĚLESA BUDOU UBOURÁNY DO OROVNĚ PODLAHY 4.NP.–STÁVAJÍCÍ HLINÍKOVÉ PRŮDUCHY BUDOU ZACHOVÁNY PRO BUDOUCÍ ZAZDĚNÍ DO NAVRHOVANÉHO ZDIVA  
–STÁVAJÍCÍ STOLŽÁRY PRO WIFI A SÍŘENŮ BUDOU DEMONTOVÁNY VČETNĚ ELEKTRICKÝCH ROZVADĚČŮ.  
–NAD STÁVAJÍCÍM SCHODIŠTĚM BUDE VYBOURÁNO STÁVAJÍCÍ ZDIVO, ZASTROPENÍ Z BETONOVÝCH DESEK PZD TL.150MM, ROVNĚŽ VYBOURÁNY STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ DVĚŘE VČETNĚ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ.  
–DEMONTOVANO VEŠKERÉ OPLECHOVÁNÍ NA STŘEŠNÍM PLOŠTI, VČETNĚ VEŠKERÝCH DESTŮVÝCH SVODŮ A ŽLABŮ (POPLASTOVANÝ PLECH), ŽLABY A SVODY UCHOVÁNY PRO ZPĚTNOU MONTÁŽI!!!

**POZNÁMKA**

–PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE POČÍTÁ S TAKOVÝM TECHNICKÝM OPATŘENÍM (ZAKRÝVÁNÍ) NEBOURANÝCH ČÁSTI TAK, ABY NEMOHLA DOJÍT K JEJICH POŠKOZENÍ, TÝKA SE TO I PŘÍSTUPOVÝCH A MANIPULAČNÍCH PLOCH!!  
–PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE POČÍTÁ PŘI BOURACÍCH PRÁČÍCH A VÝSTAVBĚ S PROTIHLUKOVÝMI A S PROTI PRAŠNÝMI OPATŘENÍMI, POČÍTÁNO JE S DOČASNÝMI PŘÍKRAMI, TAK ABY NEBYL NARUŠEN BEŽNÝ PROVOZ ZÁKLADNÍ SKOLY. NUTNO UPŘESNIT PŘI PROVÁDĚNÍ S DODAVATELEM A PROVOZOVATELEM ZÁKLADNÍ SKOLY.  
–VEŠKERÉ BOURACÍ PRÁČE JE NUTNÉ PROVÁDĚT DLE TECHNOLOGICKÝCH PRAVIDEL S OHLEDEM NA SKUTEČNÉ PROBHÁJÍCÍ KONSTRUKCE  
–PŘESNÝ POSTUP PRACÍ JE NUTNÉ KOORDINOVAT PŘI VLASTNÍM PROVÁDĚNÍ.  
–VEŠKERÉ BOURACÍ PRÁČE JSOU NAZNAČENY VE VÝKRESOVÉ ČÁSTI – STAVEBNÍ OTVORY  
–VÝTYPY VÝMĚN VÝPLNĚ BUDOU DEMONTOVÁNY, ZÁRUBNĚ VYBOURÁNY.  
–PŘESNÁ POLOHA PROSTUPŮ MUSÍ BYT UPŘESNĚNA PŘI REALIZACI S OHLEDEM NA SKUTEČNÉ PROBHÁJÍCÍ STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE. NUTNO UPŘESNIT S DODAVATELEM PŘI REALIZACI!!!

**SKLADBA PODLAHY BOURANÉ KONSTRUKCE**

(P3)  
–PRKENNÝ ZAKLOP TL. 24MM – OROVNĚ PODLAHY +12.870  
–DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE + FOUKANÁ TEPELNÁ IZOLACE TL.180MM  
–STROPNÍ KONSTRUKCE KERAMICKÉ DÍTE TVAROVKY "HURDIS"  
ULOŽENÉ MEZI OCELOVÝMI PROFILY  
–CELÁ SKLADBA STÁVAJÍCÍHO ZATEPLENÍ BUDE DEMONTOVÁNA, NOSNÁ KONSTRUKCE STROPU BUDE ZACHOVÁNA

**SKLADBA STŘEŠNÍ KONSTRUKCE STÁVAJÍCÍ STAV**

(S2)  
STŘEŠNÍ PLECHOVÁ KRYTINA – Z HLINÍKOVÝCH VELKOFORMÁTOVÝCH PROFILOVANÝCH ŠABLON, BARVA – PŘÍRODNÍ  
–PRKENNÉ PODBITÍ – CELOPLOŠNĚ  
–DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE KROVU  
–CELÁ SKLADBA STÁVAJÍCÍHO STŘEŠNÍHO PLOŠTĚ BUDE DEMONTOVÁN

**LEGENDA HMOT**

STÁVAJÍCÍ ZDIVO A KONSTRUKCE  
BOURANÉ ZDIVO  
BOURANÉ KONSTRUKCE

**POZNÁMKA**

–VÝŠKOVÉ OSÁZENÍ UPŘESNIT PŘI REALIZACI DLE SKUTEČNÉHO PŘEBĚHU STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ  
–PŘI BOURACÍCH PRÁČÍCH JE NUTNÉ DODRŽOVAT VEŠKERÉ PŘEDPISANÉ NORMY A VÝHLÁŠKY RESPEKTOVAT STÁVAJÍCÍ PŘEBĚH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A K TOMU PŘÍSPŮBIT TECHNICKÉ ŘEŠENÍ A TECHNOLOGICKÉ POSTUPY.  
–VŠECHNY HLBOUKY JSOU VZTAŽENY K +0.000  
–PO VYHLoubENÍ NUTNO PŘIZVAT PROJEKTANTA NEBO STATIKA K UPŘESNĚNÍ ZÁKLADOVÝCH POMĚRŮ  
–VEŠKERÉ PRÁČE PROVÁDĚT DLE PLATNÝCH NŮREM A TECHNOLOGICKÝCH PRAVIDEL S OHLEDEM NA DODRŽOVÁNÍ ZÁKONA Č.309/2007 Sb. A NV Č.591/2006 Sb. A NV Č.362/2005 Sb.  
–POKUD DOJDE PŘI PROVÁDĚNÍ K NEJISTOSTEM, ČI NEPŘEDVÍDELNÝM OKOLNOSTEM JE NUTNÉ PŘIZVAT PROJEKTANTA K UPŘESNĚNÍ POSTUPU PRACÍ  
–STAVEBNÍ OPRAVY PROVÁDĚT A KOORDINOVAT DLE ROZVODŮ JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ S UPŘESNĚNÍM PŘI REALIZACI  
–POZNÁMKY PLATÍ PRO VŠECHNY VÝKRESY

|                           |                                                                  |                       |                  |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|
| ±0.000=1.NADZEMNÍ PODLAŽÍ |                                                                  | Paré číslo:           |                  |
| Vypracoval                |                                                                  | Zodpovědný projektant | Projektant:      |
| ING. JOSEF SLABÝ          |                                                                  | ING. JOSEF SLABÝ      | ING. JOSEF SLABÝ |
| Investor:                 | MĚSTYS LUKA NAD JIHLAVOU<br>1. MÁJE 76, 588 22 LUKA NAD JIHLAVOU | Datum                 | 60/10/2021       |
| Stavba:                   |                                                                  | Stupeň                | PDPS             |
| Objekt:                   | DOSTAVBA ZŠ                                                      | Formát                | 10A4             |
| Soubor:                   | LUKA NAD JIHLAVOU<br>PROJEKT PRO VÝBĚR DODAVATELE                | Měřítko               | 1:50             |
| Část,profese              | D. ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ                   | Příloha č.            | 28               |
| Obsah:                    | Řez C-C – bourací práce                                          |                       |                  |