

## **SMLOUVA O DÍLO**

číslo zhotovitele 1001/2015/S

číslo objednatele 42/2015

### **Obec Ohrobec**

se sídlem U Rybníků II č.p. 30, 252 45 Ohrobec

zastoupená: PhDr. Pavlem Makovským, Ph.D., MBA, starostou

IČ: 002 41 491

Bankovní spojení: Ge Money Bank a.s.

č. ú.: 0212181296/0600

na straně jedné jako „objednatel“

a

### **název zhotovitele: Xedos s. r. o.**

se sídlem: Bělehradská 1402/47, 12000 Praha 2

jejíž jménem jedná: Ing. Vasyľ Nemesh, jednatel

IČ: 271 21 852

DIČ: CZ27121852

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 97915

Bankovní spojení: Česká spořitelna a. s.

č. ú.: 2096291349/0800

na straně druhé jako „zhotovitel“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a dle podmínek Výzvy k podání nabídek, Zadávací dokumentace a pokynů pro zpracování nabídky a prokázání kvalifikace k veřejné zakázce (dále jen „výzva“), tuto smlouvu o dílo.

## Článek I.

### Preamble

S ohledem na skutečnost, že objednatel vyhlásil výběrové řízení veřejné zakázky s názvem „**Přestavba objektu č.p. 5 na základní a mateřskou školu**“ a zhotovitel se na základě této veřejné zakázky malého rozsahu zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů stal vybraným uchazečem, uzavírají smluvní strany tuto smlouvu o dílo v souladu s výzvou a v souladu s nabídkou zhotovitele podanou do výběrového řízení dne 1.6.2015

## Článek II.

### Předmět smlouvy a předmět plnění (Dílo)

- 2.1. Předmětem této smlouvy je úprava podmínek, za nichž se zhotovitel zavazuje pro objednatele zhotovit dílo ve lhůtě a za podmínek v této smlouvě uvedených, v souladu s výzvou a jejími přílohami (dále jen „Dílo“). Bližší popis Díla je uveden v projektové dokumentaci, kterou má zhotovitel k dispozici a v oceněném výkazu výměr, který je přílohou této smlouvy.
- 2.2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést Dílo vlastním jménem, na svůj náklad, na své nebezpečí a ve sjednané době. Objednatel se zavazuje za podmínek dále uvedených zaplatit zhotoviteli za provedení Díla cenu díla sjednanou v této smlouvě a Dílo od zhotovitele převzít.
- 2.3. Zhotovitel provede pro objednatele Dílo a předá je objednateli, úplné, bez vad, nedodělků a nedostatků, zcela hotové, funkční a provozně bezpečné.
- 2.4. Provedení Díla obecně zahrnuje veškeré práce, dodávku materiálu, výkony a opatření, které jsou nutné nebo účelné ke zhotovení Díla v úplném, soběstačném, bezchybném, funkčním a provozně jistém stavu. V tomto stavu zhotovitel objednateli Dílo předá jako celek včetně veškerých příslušných technických dokladů, revizí, povolení pro provoz zařízení apod.. Součástí Díla jsou rovněž všechny práce a dodávky, které mohl nebo měl zhotovitel Díla předpokládat jako nutné nebo účelné k řádnému provedení Díla a k dosažení žádoucích užitných a funkčních vlastností Díla. Zhotovitel v této souvislosti prohlašuje, že se před zahájením prací na Díle řádně seznámil se všemi dokumenty uvedenými v odst. 2.1, tyto považuje za řádně zhotovené, kompletní, zcela úplné a proveditelné a v případě, že se během realizace Díla toto prohlášení zhotovitele ukáže jako nepravdivé či neúplné, tak nebude z tohoto důvodu uplatňovat u objednatele žádné nároky, práva či vícepráce, rovněž není oprávněn z tohoto důvodu odstoupit či přerušit práce na Díle a je povinen Dílo řádně dokončit v souladu s touto smlouvou.
- 2.5. Objednatel je oprávněn omezit rozsah Díla v průběhu jeho provádění, případně upravit dobu provádění Díla, v souvislosti s uvolňováním finančních prostředků.

### Článek III.

#### Doba, forma a místo plnění Díla

- 3.1. Zhotovitel je povinen zahájit práce na Díle do 14ti kalendářních dnů od písemné výzvy objednatele a je povinen Dílo (bez provedení fasády budovy) dokončit nejpozději do 90 dnů (tento údaj odpovídá hodnotícímu kritériu B. Délka realizace zakázky ve dnech – mimo fasády budovy) ode dne zahájení prací. Celé dílo, včetně fasáda budovy, resp. samotná fasáda budovy, bude následně dokončena ve lhůtě dalších 30 dnů ode dne dokončení díla bez provedení fasády.
- Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje předat Dílo ve stavu odpovídajícímu této smlouvě, právním předpisům a technickým normám, nejpozději do konečného termínu uvedeného v předchozí větě.
- 3.2. Dílo se považuje za zhotovené a dokončené za předpokladu, že Dílo bylo objednateli řádně předáno dle čl. VII. této smlouvy.
- 3.3. Zhotovitel je oprávněn zhotovit Dílo i před termínem uvedeným v odst. 3.1. Objednatel se v tomto případě zavazuje Dílo od zhotovitele převzít za předpokladu splnění podmínek k jeho převzetí, nebrání-li tomu důvody zvláštního zřetele hodné.
- 3.4. Nemůže-li zhotovitel pokračovat v plnění předmětu Díla, a to z důvodů ležících výlučně na straně objednatele (tuto skutečnost je zhotovitel neprodleně povinen písemně oznámit objednateli), nebo z důvodů zastavení prací z podnětu objednatele, zavazují se smluvní strany neprodleně projednat vzniklou situaci a upravit odpovídajícím způsobem podmínky pro zhotovení Díla, a to věcně a časově. Vzniknou-li v průběhu provádění Díla překážky na straně objednatele, je zhotovitel povinen po písemné dohodě s objednatelem zahájit práce na činnostech, které dle časového harmonogramu mají být realizovány později, pokud to technologický postup dovolí tak, aby z důvodů dočasných překážek na straně objednatele, které později odpadnou, nebyl ohrožen konečný termín pro zhotovení Díla.
- 3.5. Při porušení technologických norem nebo bezpečnosti práce zhotovitelem, je objednatel oprávněn přikázat zhotoviteli přerušení provádění Díla do doby zjednání nápravy v rozsahu nezbytném stupni porušení povinností zhotovitelem. Zhotovitel se zavazuje rozhodnutí objednatele respektovat. Takovéto přerušování prací nestaví běh v této smlouvě sjednaných lhůt a nezakládá nárok zhotovitele na úhradu vícenákladů tímto přerušením vyvolaných.
- 3.6. Místem plnění Díla je území obce Ohrobec dle specifikace uvedené v projektové dokumentaci (příloha č. 5 výzvy).

### Článek IV.

#### Cena, platební podmínky

- 4.1. Smluvní strany se dohodly, že celková cena za provedení Díla činí bez DPH 4 972 158,54 Kč (slovy: čtyřimilionydevětsetšedesátdvatisícstopadesátosm korun českých), DPH 1 044 153,29 Kč, cena za provedení Díla včetně DPH 6 016 312 Kč (slovy: šestmilionůšestnácttisícťristadvánáct korun českých). Shora sjednaná smluvní cena Díla

zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé při realizaci Díla dle této smlouvy včetně všech spotřebovaných energií.

- 4.2. V případě následných požadavků objednatele na takovou úpravu Díla, která podstatně přesahuje parametry Díla, bude takováto úprava Díla ve vztahu k ceně řešena formou číslovaného, písemného dodatku k této smlouvě.
- 4.3. Cena v této smlouvě uvedená se rozumí cenou bez daně z přidané hodnoty, která bude zhotovitelem účtována dle platných právních předpisů ke dni vzniku daňové povinnosti.
- 4.4. Cena Díla bude ze strany objednatele hrazena jednorázově na základě faktury vystavené zhotovitelem nejpozději do 15. dne po dokončení a předání Díla dle VII této smlouvy. Přílohou faktury bude soupis skutečně provedených prací a dodávek odsouhlasený odpovědným zástupcem objednatele.
- 4.5. Faktura, která bude obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, vystavená zhotovitelem dle této smlouvy bude mít splatnost minimálně **30 dnů** ode dne doručení objednateli. Objednatel je oprávněn přezkoumat formální a věcnou správnost vystavených faktur a v případě nesouhlasu s jejím obsahem tuto neproplatit a vrátit ji zhotoviteli k opravě, aniž se tímto dostává do prodlení s úhradou faktury. Smluvní strany se dohodly, že objednatel sdělí své námitky proti vystavené faktuře zhotoviteli nejpozději do 3 dnů po jejím doručení objednateli. Objednatel se zavazuje takto řádně vystavené faktury zhotoviteli uhradit ve stanoveném termínu splatnosti.
- 4.6. Faktura musí obsahovat rovněž název veřejné zakázky „Přestavba objektu č.p. 5 na základní a mateřskou školu“.
- 4.7. Pro účely této smlouvy se za okamžik uhrazení faktury rozumí okamžik, kdy je částka v příslušné výši odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

## **Článek V.**

### **Práva a povinnosti zhotovitele**

- 5.1. Zhotovitel se zavazuje zhotovit Dílo v rozsahu, kvalitě, termínech a za podmínek sjednaných v této smlouvě a dokumentech týkajících se Díla, které jsou demonstrativně uvedeny v odst. 2.1. této smlouvy.
- 5.2. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo s náležitou péčí, důkladností a vysoce odborným a kvalitním způsobem, který lze očekávat od příslušně kvalifikovaného a kompetentního zhotovitele, který má zkušenost s realizací prací podobného charakteru a rozsahu, jakým je předmět plnění dle této smlouvy. Při zhotovení Díla je zhotovitel povinen si počínat tak, aby nedošlo k ohrožení sousedních staveb a nemovitostí.
- 5.3. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením částí Díla pouze subdodavatele, jejichž seznam předložil v rámci své nabídky na veřejnou zakázku, a to pouze za dodržení podmínek stanovených touto smlouvou. Jiné subdodavatele je zhotovitel oprávněn pověřit provedením částí Díla pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. Zhotovitel přitom odpovídá objednateli, jako by tuto část Díla prováděl sám. V případě, že se jedná o subdodavatele,

kterým byla ve výběrovém řízení, na základě kterého byla uzavřena tato smlouva, prokazována kvalifikace, je nutné, aby zhotovitelem vybraný nový subdodavatel prokazoval tu část kvalifikace, která byla prokázána původním subdodavatelem.

- 5.4. Zhotovitel není oprávněn použít bez souhlasu objednatele jiné materiály, technologie a uskutečnit jiné změny proti projektové dokumentaci Díla.
- 5.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 30 dnů od podpisu této smlouvy jmenovat odpovědnou osobu, která bude trvale řídit práce při plnění předmětu této smlouvy, a jeho jméno a spojení v uvedeném termínu sdělit písemně objednateli.
- 5.6. Zhotovitel je povinen v místě realizace díla a jeho okolí zachovávat čistotu a pořádek, nerušit okolí nadměrným hlukem, prachem, kouřem, pachy a vibracemi, bezprostředně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé prováděním prací a předmět Díla řádně zabezpečit proti třetím osobám.
- 5.7. Zhotovitel je povinen zajistit před prováděním prací dostatečnou ochranu inženýrských sítí tak, aby nemohlo dojít činností zhotovitele k jejich poškození.
- 5.8. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání staveniště až do doby odstranění veškerých vad a nedodělků stavební deník ve smyslu příslušných ustanovení stavebního zákona, kde bude provádět denní záznamy o průběhu realizace Díla. Stavební deník musí být uložen u odpovědné osoby zhotovitele na přístupném místě a zhotovitel musí zajistit taková opatření, aby nedošlo k jeho zničení či ztrátě. Zhotovitel je povinen stavební deník předložit objednateli k nahlédnutí kdykoliv na vyžádání a po dokončení díla nebo odstoupení od smlouvy stavební deník předat objednateli. Stavební deník musí být během pracovní doby trvale přístupný.
- 5.9. Zhotovitel je povinen při plnění předmětu této smlouvy dodržovat veškeré platné předpisy o bezpečnosti práce, ochraně zdraví, požární prevenci a protipožární ochraně, hygienické a ekologické předpisy. Zajištění prostředků bezpečnosti a ochrany zdraví, jakož i požární ochrany je povinností zhotovitele.
- 5.10. Zhotovitel vyklidí místo provádění prací nejpozději do 5 dnů po dokončení a předání Díla jako celku nebo ode dne, kdy se stalo účinné odstoupení od této smlouvy, nebude-li mezi účastníky písemně dohodnuto jinak. O vyklizení místa provádění prací sepíší strany protokol. V případě, že zhotovitel nevyklidí místo provádění prací ve sjednaném termínu, je oprávněn vyklizení provést objednatel nebo vyklizením pověřit třetí osobu, s tím, že náklady s tímto spojené přefakturuje zhotoviteli, který je povinen je objednateli uhradit. V tomto případě je objednatel oprávněn všechny věci zhotovitele nacházející se na stavbě zajistit a na náklady zhotovitele je odvést z místa provádění prací a nechat uskladnit.
- 5.11. Zhotovitel je povinen neprodleně na výzvu objednatele, či jimi pověřené osoby provedenou zápisem ve stavebním deníku odstranit vady Díla jím oprávněně vytčené.
- 5.12. Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu vynaložených prostředků vyplývajících ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

- 5.13. Zhotovitel je povinen poskytovat požadované informace a dokumentaci týkající se plnění zakázky zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MPSV, CRR, MMR, MF, EK, Evropský účetní dvůr, NKÚ, FÚ a další oprávněné orgány státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci zakázky a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost, a to nejméně po dobu 10 let ode dne zahájení veřejné zakázky.

## **Článek VI.**

### **Práva a povinnosti objednatele**

- 6.1. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu plnění předmětu Díla. Objednatel určí svého zástupce a písemně sdělí identifikační údaje této osoby včetně spojení na tuto osobu zhotoviteli nejpozději do 30 dnů od podpisu této smlouvy. Pokud dojde během trvání této smlouvy ke změně osoby provádějící kontrolu plnění díla, sdělí tuto skutečnost s uvedením jména nové osoby objednatel písemně zhotoviteli.
- 6.2. Objednatel se zavazuje za podmínek v této smlouvě stanovených řádně zhotovené Dílo převzít a cenu Díla zhotoveného v souladu s podmínkami této smlouvy zhotoviteli uhradit.
- 6.3. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli součinnost v rozsahu nezbytném k řádnému plnění předmětu této smlouvy a povinností zhotovitele.

## **Článek VII.**

### **Předání a převzetí Díla**

- 7.1. Po dobu provádění Díla nese zhotovitel odpovědnost za veškeré škody na předmětu Díla, které vzniknou činností zhotovitele, za veškeré škody způsobené porušením povinností uložených mu touto smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy, a to až do doby protokolárního předání a převzetí Díla objednatelem. Nebezpečí škody na Díle přechází na objednatele dnem předání a převzetí Díla.
- 7.2. Zhotovitel je vlastníkem všech věcí nezbytných k vytvoření trvalých, popř. dočasných konstrukcí, které vnesl na místo provádění prací včetně stavebních strojů a jiných mechanismů a nese nebezpečí škody na těchto vnesených věcech.
- 7.3. Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným předáním jako celku. Dílo se považuje za řádně předané, pokud je objednatelem od zhotovitele převzato. O předání a převzetí Díla bude mezi smluvními stranami podepsán protokol, který je povinen připravit zhotovitel. V protokolu o předání a převzetí Díla bude mj. zhodnocena jakost provedeného Díla, výsledky případných provedených zkoušek a dokumentace předávaná zhotovitelem k provedení díla, zejm. dokumentace skutečného stavu provedení Díla, protokoly o provedených zkouškách, stavební deník. Součástí protokolu o předání a převzetí Díla bude soupis případných vad a nedodělků s uvedením termínu jejich odstranění.
- 7.4. K předání Díla vyzve zhotovitel objednatele ve lhůtě minimálně 5 dnů před předpokládaným termínem předání Díla.

- 7.5. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí Díla, pokud Dílo nesplňuje požadavky uvedené v této smlouvě či případných změn realizovaných na základě oboustranně podepsaného dodatku k této smlouvě, nebo nejsou-li společně s Dílem předány veškeré doklady osvědčující jeho funkčnost a bezpečný provoz.
- 7.6. Objednatel je povinen převzít Dílo i v případě, že se v průběhu přijímacího řízení objeví některé nepodstatné ojedinělé vady a nedodělky, které samy o sobě nebo ve spojení s jinými vadami nebrání řádnému užívání a provozu Díla, zaváže-li se zhotovitel tyto vady a nedodělky odstranit na své náklady v termínu společně dohodnutém. Po odstranění vad a nedodělků sepíše strany dodatek k původnímu zápisu o předání a převzetí Díla, ve kterém objednatel potvrdí zhotoviteli, že vady a nedodělky byly odstraněny, pokud tomu tak bude. Ve lhůtě dohodnuté pro odstranění případných vad a nedodělků umožní objednatel zhotoviteli přístup k Dílu tak, aby tyto případné vady a nedodělky mohly být odstraněny.

## **Článek VIII.**

### **Vady na předmětu Díla v průběhu jeho realizace**

- 8.1. Objednatel a jím pověřené osoby jsou v souladu s příslušným ustanovením občanského zákoníku oprávněny kontrolovat provádění Díla. Zjistí-li objednatel či jím pověřené osoby, že zhotovitel provádí Dílo v rozporu se svými povinnostmi, zejména že nepoužívá dohodnutý materiál, nedodržuje technologické a pracovní postupy, je objednatel oprávněn požadovat se toho, aby zhotovitel neprodleně odstranil vady vzniklé vadným prováděním na vlastní náklady a Dílo dále prováděl řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě objednatel mu poskytnuté, považuje se takové jednání zhotovitele za podstatné porušení smlouvy a objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy. Právo objednatel na náhradu škody v plné výši vzniklé mu porušením povinnosti zhotovitele tím není dotčeno.

## **Článek IX.**

### **Odpovědnost za vady, záruka**

- 9.1. Zhotovitel prohlašuje, že Dílo bude mít vlastnosti sjednané ve smlouvě, případně vlastnosti uvedené v projektové dokumentaci Díla a/nebo dalších dokumentech uvedených v odst. 2.1. této smlouvy a příslušných technických normách, které se na provádění Díla vztahují jako na celek či jeho část, a budou zhotoveny v dohodnutém standardu.
- 9.2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla. Záruční doba na Dílo je **36** měsíců a počíná běžet dnem předání a převzetí Díla dle Článku VII. této smlouvy (dále jen „Záruční doba“). Záruční doba se prodlužuje o dobu odstraňování případných vad.
- 9.3. Bylo dohodnuto, že vady Díla, reklamované objednatel v průběhu záručního období, budou odstraňovány zhotovitelem nejpozději do 15 dnů ode dne jejich řádné reklamace objednatel, která bude písemně zaslána zhotoviteli na e-mail uvedený v následujícím odstavci. V případě nedodržení odstranění závad, má objednatel právo pověřit třetí osobu k jejich odstranění, a to na náklady Zhotovitele. O pověření třetí osoby objednatel musí

být zhotovitel písemně informován alespoň 3 kalendářní dny před zamýšlenou opravou těchto vad třetí osobou.

- 9.4. Zhotovitel je povinen odstranit vadu i v případě, kdy vadu neuznává. Ve sporných případech nese náklady související s takovou vadou zhotovitel, a to až do okamžiku rozhodnutí o reklamaci.
- 9.5. Objednatel je povinen vady u zhotovitele reklamovat písemně. Vada se považuje za reklamovanou, pokud je oznámení o reklamaci zasláno mailovou zprávou odeslanou na adresu [krupa@xedos-stavby.cz](mailto:krupa@xedos-stavby.cz) a příslušný e-mailový server tuto zprávu nevrátí odesílateli jako nedoručitelnou, nebo pokud objednatel jiným způsobem prokáže, že u zhotovitele provedl reklamaci.

## **Článek X.**

### **Smluvní pokuty**

- 10.1. Bude-li zhotovitel v prodlení s předáním Díla (nebo jeho konkrétní části dle bodu 3.1. této smlouvy), je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč bez DPH za každý, byť i jen započatý den prodlení.
- 10.2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním záručních vad reklamovaných objednatelem ve smyslu Článku IX. smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat na zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každou závadu a den takového prodlení.
- 10.3. V případě prodlení objednatele s úhradou ceny Díla, uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení, maximálně však do výše 100 000,- Kč.
- 10.4. Uplatnění smluvních pokut nezbavuje poškozenou stranu domáhat se náhrady vzniklé škody v plném rozsahu způsobené porušením právní povinnosti. Smluvní pokuta se do náhrady škody nezapočítává.

## **Článek XI.**

### **Odstoupení od smlouvy**

- 11.1. Zhotovitel může odstoupit od této smlouvy ze zákonných důvodů, dále v případech, kdy to smlouva připouští, a dále v následujících případech:
- a) objednatel je v prodlení s plněním svých povinností vyplývajících z této smlouvy a nezjedná nápravu ani v dodatečně přiměřené lhůtě, kterou mu zhotovitel písemně stanoví;
  - b) objednatel způsobil nemožnost plnění této smlouvy.
- 11.2. Objednatel může odstoupit od této smlouvy ze zákonných důvodů, dále v případech, kdy to smlouva připouští, a dále v následujících případech:

- a) zhotovitel porušuje povinnosti vyplývající z této smlouvy nebo ze zákona a nezjedná nápravu ani v dodatečně přiměřené lhůtě, kterou mu objednatel písemně stanoví;
  - b) zhotovitel neodstraní ve stanovené lhůtě zřejmé vady Díla;
  - c) v případě, že je proti zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení.
- 11.3. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno opačné straně, přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení. Následky odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody a smluvní pokuty.
- 11.4. V případě odstoupení kterékoliv ze smluvních stran od této smlouvy, je zhotovitel povinen provést ty práce, jejichž neprovedení by mohlo způsobit objednateli škodu a zajistit převzetí objednaných věcí, jež měly být užity k provedení Díla (o tom s uvedením o jaké věci se jedná je zhotovitel povinen písemně informovat objednatele). Současně je zhotovitel povinen tyto věci, pokud jej k tomu vyzve objednatel, předat objednateli.

## Článek XII.

### Závěrečná ustanovení

- 12.1. Platnost a účinnost. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 12.2. Úplnost. Tato smlouva obsahuje úplnou dohodu smluvních stran ve věci předmětu této smlouvy a nahrazuje veškeré ostatní písemné či ústní dohody učiněné ve věci předmětu této smlouvy.
- 12.3. Oddělitelnost. Pokud se jakékoli ustanovení této smlouvy stane neplatným či nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení této smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatné nebo nevymahatelné ustanovení novým ustanovením, jehož znění bude odpovídat úmyslu vyjádřenému původním ustanovením a touto smlouvou jako celkem.
- 12.4. Vzdání se práva. Jestliže kterákoliv ze smluvních stran přehlédne nebo promine jakékoliv neplnění, porušení, prodlení nebo nedodržení nějaké povinnosti vyplývající z této smlouvy, pak takové jednání nezakládá vzdání se takové povinnosti s ohledem na její trvalý nebo následné neplnění, porušení nebo nedodržení a žádné takové vzdání se práva nebude považováno za účinné, pokud nebude pro každý jednotlivý případ vyjádřeno písemně.
- 12.5. Doručování. Jakékoliv oznámení nebo dokument, který má být doručen podle této smlouvy, může být doručen osobně oproti potvrzení o převzetí nebo zaslán doporučenou poštovní zásilkou smluvní straně, které má být doručen, na její adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nebo na jakoukoliv jinou adresu, kterou sdělila druhé smluvní straně ve shodě s tímto odstavcem, nestanoví-li tato smlouva pro konkrétní případ jinak.
- 12.6. Stejnopisy. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

- 12.7. Změny a doplňky. Veškeré změny této smlouvy musí být vyhotoveny písemně formou číslovaných dodatků podepsaných všemi smluvními stranami.
- 12.8. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
- a) časový harmonogram prací;
  - b) oceněný výkaz výměr.
- 12.9. Zhotovitel je povinen být pojištěn po celou dobu plnění smlouvy na odpovědnost za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě, a to ve výši minimálně 6 mil. Kč.
- 12.10 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním údajů uvedených ve Smlouvě v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zejména se zveřejněním smlouvy v souladu s ustanovením § 147a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
- 12.11 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy na internetových stránkách objednatele, případně na jiných místech, bude-li k tomu objednatel povinován.
- 12.12 Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, s jejím zněním souhlasí a na důkaz pravé a svobodné vůle připojují níže své podpisy.

V Ohrobci dne 15.6.2015

**Obec Ohrobec**  
U Rybníků II čp. 30  
252 45 Zvole  
IČ: 002 41 491

V. Z.

PhDr. Pavel Makovský, Ph.D., MBA

starosta obce

V Praze dne 15. 6. 2015

**XEDOS**  
realizace staveb  
XEDOS s.r.o.  
Bělehradská 1402/47, 120 00 Praha 2  
IČ: 271 21 852 DIČ: CZ27121852

Ing. Vasyl Nemesh

jednatel společnosti

Přílohy:

Příloha č. 1: Časový harmonogram prací

Příloha č. 2: Oceněný výkaz výměr


## HARMONOGRAM STAVBY

[illegible]

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

|                        |                                                      |        |
|------------------------|------------------------------------------------------|--------|
| Objekt :               | Název objektu :                                      | JKSO : |
| Stavba :               | Název stavby :                                       | SKP :  |
| Projektant :           | Přestavb objektu č.p.5 na základní a mateřskou školu |        |
| Objednatel :           | Ohrobec                                              |        |
| Počet listů :          | Počet měrných jednotek :                             | 0      |
| Zpracovatel projektu : | Náklady na MJ :                                      | 0      |
|                        | Zakázkové číslo :                                    |        |
|                        | Zhotovitel :                                         |        |
|                        | Boukalová Jarmila                                    |        |

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Rozpočtové náklady II. a III. hlavy |                                                                                     | Vedlejší rozpočtové náklady |        |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------|
| Dodávka celkem                      | 0                                                                                   | Zařízení staveniště         | 16 808 |
| Z Montáž celkem                     | 419 761                                                                             |                             |        |
| R HSV celkem                        | 2 119 611                                                                           |                             |        |
| N PSV celkem                        | 2 415 978                                                                           |                             |        |
| ZRN celkem                          | 4 955 350                                                                           |                             |        |
| HZS                                 | 0                                                                                   |                             |        |
| RN II.a III.hlavy                   | 4 955 350                                                                           | Ostatní VRN                 | 0      |
| ZRN+VRN+HZS                         | 4 972 159                                                                           | VRN celkem                  | 16 808 |
| Vypracoval                          | Za zhotovitele                                                                      | Za objednatele              |        |
| Boukalová                           | Jméno :                                                                             | Jméno :                     |        |
| Datum :                             | Datum :                                                                             | Datum :                     |        |
| květen 2015                         | Podpis:                                                                             | Podpis :                    |        |
|                                     | 29. 5. 2015                                                                         |                             |        |
|                                     |  |                             |        |
| Základ pro DPH                      | 0 % činí :                                                                          | 0,00 Kč                     |        |
| Základ pro DPH                      | 15 % činí :                                                                         | 0,00 Kč                     |        |
| DPH                                 | 15 % činí :                                                                         | 0,00 Kč                     |        |
| Základ pro DPH                      | 21 % činí :                                                                         | 4 972 158,54 Kč             |        |
| DPH                                 | 21 % činí :                                                                         | 1 044 153,00 Kč             |        |
| <b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>        |                                                                                     | <b>6 016 312,00 Kč</b>      |        |

Poznámka :

Stavba : **Ohrobec**  
 Objekt : **Přestavb objektu č.p.5 na základní a mateřskou školu**

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl                           | HSV              | PSV              | Dodávka  | Montáž         | HZS      |
|----------------------------------------|------------------|------------------|----------|----------------|----------|
| 2 Základy,zvláštní zakládání           | 3 913            | 0                | 0        | 0              | 0        |
| 3 Svislé a kompletní konstrukce        | 485 451          | 0                | 0        | 0              | 0        |
| 4 Vodorovné konstrukce                 | 288 949          | 0                | 0        | 0              | 0        |
| 5 Komunikace                           | 62 615           | 0                | 0        | 0              | 0        |
| 61 Upravy povrchů vnitřní              | 127 728          | 0                | 0        | 0              | 0        |
| 62 Upravy povrchů vnější               | 311 941          | 0                | 0        | 0              | 0        |
| 63 Podlahy a podlahové konstrukce      | 130 824          | 0                | 0        | 0              | 0        |
| 64 Výplně otvorů                       | 7 970            | 0                | 0        | 0              | 0        |
| 94 Lešení a stavební výtahy            | 94 780           | 0                | 0        | 0              | 0        |
| 95 Dokončovací kce na pozem.stav.      | 35 183           | 0                | 0        | 0              | 0        |
| 96 Bourání konstrukcí                  | 463 794          | 0                | 0        | 0              | 0        |
| 99 Staveništní přesun hmot             | 106 462          | 0                | 0        | 0              | 0        |
| 711 Izolace proti vodě                 | 0                | 24 974           | 0        | 0              | 0        |
| 712 Živičné krytiny                    | 0                | 37 489           | 0        | 0              | 0        |
| 713 Izolace tepelné                    | 0                | 233 131          | 0        | 0              | 0        |
| 720 Zdravotechnická instalace-demontáž | 0                | 4 709            | 0        | 0              | 0        |
| 721 Vnitřní kanalizace                 | 0                | 58 381           | 0        | 0              | 0        |
| 722 Vnitřní vodovod                    | 0                | 105 959          | 0        | 0              | 0        |
| 725 Zařizovací předměty                | 0                | 87 160           | 0        | 0              | 0        |
| 726 Instalační prefabrikáty            | 0                | 13 140           | 0        | 0              | 0        |
| 730 Demontáž ústředního vytápění       | 0                | 6 883            | 0        | 0              | 0        |
| 732 732 Strojovny                      | 0                | 546 208          | 0        | 0              | 0        |
| 733 Rozvod potrubí                     | 0                | 113 967          | 0        | 0              | 0        |
| 734 Armatury                           | 0                | 14 981           | 0        | 0              | 0        |
| 735 Otopná tělesa                      | 0                | 122 821          | 0        | 0              | 0        |
| 762 Konstrukce tesařské                | 0                | 146 821          | 0        | 0              | 0        |
| 764 Konstrukce klempířské              | 0                | 37 738           | 0        | 0              | 0        |
| 765 Krytiny tvrdé                      | 0                | 78 884           | 0        | 0              | 0        |
| 766 Konstrukce truhlářské              | 0                | 479 215          | 0        | 0              | 0        |
| 767 Konstrukce zámečnické              | 0                | 15 688           | 0        | 0              | 0        |
| 771 Podlahy z dlaždic a obklady        | 0                | 94 824           | 0        | 0              | 0        |
| 776 Podlahy povlakové                  | 0                | 100 318          | 0        | 0              | 0        |
| 781 Obklady keramické                  | 0                | 52 255           | 0        | 0              | 0        |
| 783 Nátěry                             | 0                | 4 057            | 0        | 0              | 0        |
| 784 Malby                              | 0                | 36 375           | 0        | 0              | 0        |
| M21 Elektromontáže                     | 0                | 0                | 0        | 0              | 0        |
| <b>CELKEM OBJEKT</b>                   | <b>2 119 611</b> | <b>2 415 978</b> | <b>0</b> | <b>419 761</b> | <b>0</b> |
|                                        |                  |                  |          | <b>419 761</b> | <b>0</b> |

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN           | Kč     | % | Základna  | Kč            |
|---------------------|--------|---|-----------|---------------|
| Zařízení staveniště | 16 808 |   | 4 535 589 | 16 808        |
| <b>CELKEM VRN</b>   |        |   |           | <b>16 808</b> |

# **Položkový rozpočet**

Stavba : **Ohrobec**  
 Objekt : **Přestavb objektu č.p.5 na základní a mateřskou škol**

| P.č.           | Číslo položky    | Název položky                                                                                   | MJ    | množství | cena / MJ | celkem (Kč)       |
|----------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-----------|-------------------|
| <b>Díl: 2</b>  |                  | <b>Základy,zvláštní zakládání</b>                                                               |       |          |           |                   |
| 1              | 275 31-3511.R00  | Beton základových patek prostý C 12/15 (B 12,5)                                                 | m3    | 1,22     | 1 709,82  | 2 079,14          |
| 2              | 275 35-1215.R00  | Bednění stěn základových patek - zřízení                                                        | m2    | 5,44     | 279,66    | 1 521,33          |
| 3              | 275 35-1216.R00  | Bednění stěn základových patek - odstranění                                                     | m2    | 5,44     | 57,53     | 312,94            |
|                | <b>Celkem za</b> | <b>2 Základy,zvláštní zakládání</b>                                                             |       |          |           | <b>3 913,41</b>   |
| <b>Díl: 3</b>  |                  | <b>Svislé a kompletní konstrukce</b>                                                            |       |          |           |                   |
| 4              | 317 94-1121.RT2  | Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12 včetně dodávky profilu I č.10                     | t     | 0,12     | 20 604,78 | 2 542,63          |
| 5              | 317 94-1123.RT2  | Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22 včetně dodávky profilu I č.14                     | t     | 0,09     | 20 119,37 | 1 887,20          |
| 6              | 317 94-1123.RT5  | Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22 včetně dodávky profilu I č.20                     | t     | 0,84     | 21 169,89 | 17 719,20         |
| 7              | 342 25-5024.R00  | Příčky z desek Ytong tl.10cm                                                                    | m2    | 35,52    | 331,46    | 11 772,88         |
| 8              | 342 27-1312.R00  | Příčky z cihel vápenopískových tloušťky 140 mm                                                  | m2    | 113,27   | 548,45    | 62 123,19         |
| 9              | 342 26-4051.RT2  | Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky protipožární tl. 12,5 mm, bez izolace   | m2    | 117,93   | 507,87    | 59 893,39         |
| 10             | 342 26-4059      | Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky protipožární perforované, bez izolace   | m2    | 99,70    | 549,17    | 54 752,35         |
| 11             | 342 26-4051.RT4  | Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky požár. impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace | m2    | 21,75    | 544,10    | 11 834,16         |
| 12             | 310 23-8211.RT1  | Zazdívka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC s použitím suché maltové směsi                    | m3    | 7,04     | 3 289,23  | 23 158,48         |
| 13             | 310 23-9211.RT2  | Zazdívka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC s použitím suché maltové směsi                    | m3    | 1,38     | 3 176,93  | 4 396,87          |
| 14             | 349 23-5861.R00  | Doplnění plošných prvků vyloz. do 15 cm                                                         | m2    | 1,06     | 548,45    | 579,16            |
| 15             | 349 23-1821.RT2  | Přízdívka ostění s ozubem z cihel, kapsy do 30 cm s použitím suché maltové směsi                | m2    | 0,88     | 1 104,86  | 972,28            |
| 16             | 317 23-4410.RT2  | Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na MC s použitím suché maltové směsi                     | m3    | 1,25     | 3 930,41  | 4 895,33          |
| 17             | 317 32-1311.R00  | Beton překladů železový C 16/20 (B 20)                                                          | m3    | 2,63     | 2 006,87  | 5 282,67          |
| 18             | 317 35-1107.R00  | Bednění překladů - zřízení                                                                      | m2    | 8,45     | 348,85    | 2 946,64          |
| 19             | 317 35-1108.R00  | Bednění překladů - odstranění                                                                   | m2    | 9,05     | 92,37     | 836,07            |
| 20             | 317 35-1901      | Bednění překladů šikmé-zřízení                                                                  | m2    | 19,15    | 3 928,24  | 75 233,63         |
| 21             | 317 35-1902      | Bednění překladů šikmé- odstranění                                                              | m2    | 19,15    | 143,45    | 2 747,37          |
| 22             | 317 36-1821.R00  | Výztuž překladů a říms z betonářské oceli 10505                                                 | t     | 0,11     | 20 010,69 | 2 267,21          |
| 23             | 331 11-9001      | Sloup- ocel trubka vč. nátěru a osazení                                                         | ks    | 2,00     | 5 940,90  | 11 881,80         |
| 24             | 342 42-9999      | Sanitární příčky vč. dveří                                                                      | m2    | 18,48    | 6 911,73  | 127 728,77        |
|                | <b>Celkem za</b> | <b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b>                                                          |       |          |           | <b>485 451,30</b> |
| <b>Díl: 4</b>  |                  | <b>Vodorovné konstrukce</b>                                                                     |       |          |           |                   |
| 25             | 411 32-0130.RA0  | Strop ZB z betonu C16/20, tl. 10 cm, ztrac.bednění plech trapéz 11081                           | m2    | 135,49   | 934,89    | 126 671,28        |
| 26             | 411 36-1921.RT5  | Výztuž stropů svařovanou sítí z drátů tažených Kari síť - drát 6,0 mm, oka 150 / 150 mm         | t     | 0,40     | 22 358,07 | 9 032,66          |
| 27             | 413 94-1123.RT3  | Osazení válcovaných nosníků ve střepech č. 14 - 22 včetně dodávky profilu I č. 16               | t     | 0,62     | 20 126,61 | 12 567,06         |
| 28             | 413 94-1123.RT4  | Osazení válcovaných nosníků ve střepech č. 14 - 22 včetně dodávky profilu I č. 18               | t     | 1,24     | 20 126,61 | 24 991,21         |
| 29             | 413 94-1123.RT5  | Osazení válcovaných nosníků ve střepech č. 14 - 22 včetně dodávky profilu I č. 20               | t     | 0,96     | 21 177,14 | 20 281,34         |
| 30             | 413 23-2221.R00  | Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků výšky do 30cm                                               | kus   | 48,00    | 126,79    | 6 085,80          |
| 31             | 434 10-0001.RAA  | Schodiště ze železobetonu kompletní,ocel.zábradlí dřev.madlo, podl. krytina PVC Novoflor        | m DVČ | 12,10    | 7 381,81  | 89 319,87         |
|                | <b>Celkem za</b> | <b>4 Vodorovné konstrukce</b>                                                                   |       |          |           | <b>288 949,22</b> |
| <b>Díl: 5</b>  |                  | <b>Komunikace</b>                                                                               |       |          |           |                   |
| 32             | 578 10-0010.RA0  | Odst.plocha z litého asfaltu vč podkladních vrstev dle TZ                                       | m2    | 86,43    | 724,46    | 62 614,78         |
|                | <b>Celkem za</b> | <b>5 Komunikace</b>                                                                             |       |          |           | <b>62 614,78</b>  |
| <b>Díl: 61</b> |                  | <b>Upravy povrchů vnitřní</b>                                                                   |       |          |           |                   |
| 33             | 611 42-1331.R00  | Oprava váp.omítek stropů do 30% plochy - štukových                                              | m2    | 143,42   | 113,75    | 16 313,52         |
| 34             | 612 42-1331.R00  | Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových                                                | m2    | 512,92   | 99,62     | 51 096,46         |
| 35             | 612 42-1637.R00  | Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková                                                              | m2    | 298,18   | 194,17    | 57 896,42         |
| 36             | 610 99-1111.R00  | Zakrývání výplní vnitřních otvorů                                                               | m2    | 97,47    | 24,85     | 2 422,09          |
|                | <b>Celkem za</b> | <b>61 Upravy povrchů vnitřní</b>                                                                |       |          |           | <b>127 728,49</b> |
| <b>Díl: 62</b> |                  | <b>Upravy povrchů vnější</b>                                                                    |       |          |           |                   |
| 37             | 620 99-1121.R00  | Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení                                                       | m2    | 97,47    | 24,92     | 2 429,15          |
| 38             | 622 31-1232.RT5  | Zateplovací systém Baumit, fasáda, EPS Open,100 mm s omítkou NanoporTop 3,2 kg/m2               | m2    | 445,47   | 694,80    | 309 511,87        |

# **Položkový rozpočet**

|          |                                                            |
|----------|------------------------------------------------------------|
| Stavba : | <b>Ohrobec</b>                                             |
| Objekt : | <b>Přestavb objektu č.p.5 na základní a mateřskou škol</b> |

| P.č.           | Číslo položky    | Název položky                                                                                              | MJ  | množství | cena / MJ | celkem (Kč)       |
|----------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-------------------|
| <b>Díl: 63</b> | <b>Celkem za</b> | <b>62 Upravy povrchů vnější</b>                                                                            |     |          |           | <b>311 941,02</b> |
| 39             | 631 31-3511.R00  | Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 12/15 (B 12,5)                                                           | m3  | 16,90    | 2 032,22  | 34 350,66         |
| 40             | 631 31-9173.R00  | Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 12 cm                                                            | m3  | 16,90    | 91,29     | 1 543,02          |
| 41             | 631 36-1921.RT4  | Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů tažených svařovaná síť - drát 6,0 mm, oka 100/100 mm                | t   | 0,63     | 21 024,99 | 13 149,03         |
| 42             | 631 57-1001.R00  | Násyp z kameniva těženého 0 - 4, zpevňující                                                                | m3  | 11,27    | 753,48    | 8 490,74          |
| 43             | 632 44-1399.R00  | Litý potěr Floorbex tl 50mm                                                                                | m2  | 437,99   | 139,10    | 60 926,16         |
| 44             | 631 36-1921.RT1  | Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů tažených svařovaná síť - drát 4,0 mm, oka 150/150 mm                | t   | 0,58     | 21 474,18 | 12 364,83         |
| <b>Díl: 64</b> | <b>Celkem za</b> | <b>63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>                                                                   |     |          |           | <b>130 824,44</b> |
| 45             | 642 94-2111.RU2  | Výplně otvorů<br>Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 60 x 197 x 16 cm | kus | 7,00     | 990,39    | 6 932,74          |
| 46             | 642 94-2111.RU6  | Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 110 x 197 x 16 cm                 | kus | 1,00     | 1 036,76  | 1 036,76          |
| <b>Díl: 94</b> | <b>Celkem za</b> | <b>64 Výplně otvorů</b>                                                                                    |     |          |           | <b>7 969,50</b>   |
| 47             | 941 94-1032.R00  | Lešení a stavební výtahy<br>Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 30 m                             | m2  | 409,24   | 33,40     | 13 668,22         |
| 48             | 941 94-1192.R00  | Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1032                                                         | m2  | 818,47   | 22,17     | 18 145,23         |
| 49             | 941 94-1832.R00  | Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 30 m                                                          | m2  | 409,24   | 23,33     | 9 547,00          |
| 50             | 944 94-4011.R00  | Montáž ochranné sítě z umělých vláken                                                                      | m2  | 409,24   | 8,55      | 3 498,59          |
| 51             | 944 94-4031.R00  | Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011                                                          | m2  | 818,47   | 6,09      | 4 981,04          |
| 52             | 944 94-4081.R00  | Demontáž ochranné sítě z umělých vláken                                                                    | m2  | 409,24   | 5,14      | 2 105,08          |
| 53             | 941 95-5003.R00  | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m                                                               | m2  | 139,68   | 101,07    | 14 117,14         |
| 54             | 941 95-5004.R00  | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m                                                               | m2  | 284,14   | 101,07    | 28 717,39         |
| <b>Díl: 95</b> | <b>Celkem za</b> | <b>94 Lešení a stavební výtahy</b>                                                                         |     |          |           | <b>94 779,71</b>  |
| 55             | 952 90-1111.R00  | Dokončovací kce na pozem.stav.<br>Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m                                   | m2  | 558,19   | 53,69     | 29 966,87         |
| 56             | 991 20-9001      | Hasicí přístroj PHP 21A vč osazení                                                                         | kpl | 6,00     | 869,40    | 5 216,40          |
| <b>Díl: 96</b> | <b>Celkem za</b> | <b>95 Dokončovací kce na pozem.stav.</b>                                                                   |     |          |           | <b>35 183,27</b>  |
| 57             | 962 03-2231.R00  | Bourání konstrukcí<br>Bourání zdiva z cihel pálených na MVC                                                | m3  | 44,59    | 431,80    | 19 254,48         |
| 58             | 962 02-3491.R00  | Bourání zdiva nadzákladového smíšeného na MC                                                               | m3  | 9,39     | 523,81    | 4 919,50          |
| 59             | 962 03-2641.R00  | Bourání zdiva komínového z cihel na MC                                                                     | m3  | 2,33     | 539,75    | 1 256,33          |
| 60             | 962 03-1132.R00  | Bourání příček cihelných tl. 10 cm                                                                         | m2  | 94,99    | 60,64     | 5 760,19          |
| 61             | 962 03-1133.R00  | Bourání příček cihelných tl. 15 cm                                                                         | m2  | 5,24     | 73,54     | 385,15            |
| 62             | 963 04-2819.R00  | Bourání schodišťových stupňů betonových                                                                    | m   | 33,00    | 109,76    | 3 622,14          |
| 63             | 963 05-3937.R00  | Bourání ŽB schodišťových ramen na schodnicích                                                              | m2  | 12,21    | 610,03    | 7 448,45          |
| 64             | 762 52-2811.R00  | Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 32 mm                                                            | m2  | 138,90   | 39,34     | 5 464,25          |
| 65             | 762 82-2850.R00  | Demontáž stropnic z řeziva o pl.nad 540 cm2                                                                | m   | 227,80   | 52,38     | 11 932,47         |
| 66             | 762 84-1812.R00  | Demontáž podbíjení obkladů stropů s omítkou                                                                | m2  | 138,89   | 30,21     | 4 196,10          |
| 67             | 964 06-1341.R00  | Uvolnění zhlaví trámu, zeď cihel. nad 0,05 m2                                                              | kus | 82,00    | 246,69    | 20 228,76         |
| 68             | 965 04-2231.R00  | Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, pl. 4 m2                                                         | m3  | 21,18    | 1 429,44  | 30 271,08         |
| 69             | 965 04-2131.R00  | Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 4 m2                                                             | m3  | 14,12    | 1 713,44  | 24 190,21         |
| 70             | 965 08-2941.R00  | Odstranění násypu tl. nad 20 cm jakékoliv plochy                                                           | m3  | 97,91    | 138,02    | 13 513,61         |
| 71             | 776 51-0010.RA0  | Demontáž povlakových podlah z nášlapné plochy                                                              | m2  | 155,40   | 51,79     | 8 048,70          |
| 72             | 775 53-9010.RA0  | Demontáž podlah plovoucích vč. soklíku                                                                     | m2  | 34,49    | 33,91     | 1 169,49          |
| 73             | 965 08-1713.R00  | Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2                                                             | m2  | 84,90    | 31,59     | 2 681,91          |
| 74             | 968 08-3001.R00  | Vybourání plastových oken do 1 m2                                                                          | m2  | 2,50     | 131,50    | 329,24            |
| 75             | 968 08-3002.R00  | Vybourání plastových oken do 2 m2                                                                          | m2  | 1,42     | 108,68    | 153,88            |
| 76             | 968 09-6001.R00  | Bourání parapetů plastových š. do 20 cm                                                                    | m   | 28,17    | 18,04     | 508,19            |
| 77             | 968 09-6002.R00  | Bourání parapetů plastových š. do 50 cm                                                                    | m   | 1,15     | 23,26     | 26,63             |
| 78             | 962 08-1141.R00  | Bourání příček ze skleněných tvárnic tl. 15 cm                                                             | m2  | 0,64     | 115,56    | 74,48             |
| 79             | 968 06-1125.R00  | Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2                                                             | kus | 22,00    | 7,90      | 173,74            |
| 80             | 968 07-2455.R00  | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2                                                            | m2  | 27,97    | 183,30    | 5 127,59          |
| 81             | 968 07-2456.R00  | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2                                                           | m2  | 2,56     | 142,36    | 364,59            |
| 82             | 976 07-1111.R00  | Vybourání kovových zábradlí a madel                                                                        | m   | 11,10    | 94,19     | 1 045,45          |
| 83             | 971 03-3651.R00  | Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.60 cm, MVC                                                           | m3  | 8,52     | 653,50    | 5 567,81          |
| 84             | 971 03-3681.R00  | Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.90 cm, MVC                                                           | m3  | 5,67     | 825,93    | 4 683,35          |
| 85             | 974 03-1664.R00  | Vysekání rýh zeď cihelná vřah. nosníků 15 x 15 cm                                                          | m   | 9,20     | 112,66    | 1 036,47          |

# Položkový rozpočet

Stavba :  
Objekt :

Ohrobec

Přestavb objektu č.p.5 na základní a mateřskou škol

| P.č.             | Číslo položky   | Název položky                                                                         | MJ   | množství | cena / MJ | celkem (Kč)       |
|------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-----------|-------------------|
| 86               | 974 03-1666.R00 | Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 25 cm                                     | m    | 38,51    | 146,71    | 5 649,85          |
| 87               | 973 03-1812.R00 | Vysekání kapes pro zavázání přiček tl. 10 cm                                          | m    | 12,01    | 40,64     | 488,14            |
| 88               | 973 03-1813.R00 | Vysekání kapes pro zavázání přiček tl. 15 cm                                          | m    | 41,35    | 66,22     | 2 738,17          |
| 89               | 973 03-1324.R00 | Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 15cm                                    | kus  | 48,00    | 96,72     | 4 642,60          |
| 90               | 979 01-1111.R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP                                     | t    | 199,53   | 174,97    | 34 910,94         |
| 91               | 979 99-0101.R00 | Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel                                        | t    | 399,06   | 130,41    | 52 041,15         |
| 92               | 979 08-1111.R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km                                          | t    | 399,06   | 187,28    | 74 736,88         |
| 93               | 979 08-1121.R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km                                                | t    | 3 591,52 | 10,94     | 39 291,07         |
| 94               | 979 08-2111.R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m                                                | t    | 399,06   | 148,52    | 59 269,09         |
| 95               | 979 08-2121.R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m                                     | t    | 399,06   | 16,52     | 6 591,88          |
| <b>Celkem za</b> |                 | <b>96 Bourání konstrukcí</b>                                                          |      |          |           | <b>463 794,02</b> |
| Díl: 99          | 999 28-1108.R00 | Staveništní přesun hmot                                                               | t    | 306,46   | 347,40    | 106 462,02        |
| <b>Celkem za</b> |                 | <b>99 Staveništní přesun hmot</b>                                                     |      |          |           | <b>106 462,02</b> |
| Díl: 711         | 711 14-0014.RAA | Izolace proti vodě                                                                    |      |          |           |                   |
| 97               | 711 14-0014.RAA | Izolace proti vodě vodorovná přitavená, 1x 1x ALP, 1asfalt. pás                       | m2   | 160,62   | 150,30    | 24 140,83         |
| 98               | 998 71-1202.R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m                                     | %    | 3,45     | 241,41    | 832,86            |
| <b>Celkem za</b> |                 | <b>711 Izolace proti vodě</b>                                                         |      |          |           | <b>24 973,69</b>  |
| Díl: 712         | 712 47-1801.R00 | Živičné krytiny                                                                       |      |          |           |                   |
| 99               | 712 47-1801.R00 | Povlaková krytina, fólii PVC volně                                                    | m2   | 215,13   | 84,04     | 18 079,71         |
| 100              | 673-52438       | DEKTEN MULTI-PRO fólie hydroizolační 1,5 x 50 m                                       | m2   | 247,40   | 73,90     | 18 282,33         |
| 101              | 998 71-2202.R00 | Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m                                      | %    | 3,10     | 363,62    | 1 127,22          |
| <b>Celkem za</b> |                 | <b>712 Živičné krytiny</b>                                                            |      |          |           | <b>37 489,27</b>  |
| Díl: 713         | 713 12-1121.R00 | Izolace tepelné                                                                       |      |          |           |                   |
| 102              | 713 12-1121.R00 | Izolace tepelná podlah na sucho, dvouvrstvá                                           | m2   | 140,86   | 42,02     | 5 919,01          |
| 103              | 713 12-1111.RT1 | Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá materiál ve specifikaci                  | m2   | 297,13   | 15,21     | 4 520,67          |
| 104              | 631 11901       | Styrotherm Plus tl. 100mm                                                             | m2   | 309,89   | 65,93     | 20 431,02         |
| 105              | 631-53786       | Deska z minerální vlny STEPROCK tl. 60 mm                                             | m2   | 326,84   | 120,99    | 39 545,22         |
| 106              | 713 19-1100.RT9 | Položení izolační fólie včetně dodávky fólie PE                                       | m2   | 437,99   | 21,81     | 9 551,45          |
| 107              | 713 14-1121.R00 | Izolace tepelná střeš bodově lep.asfaltem, 1vrstvá                                    | m2   | 215,13   | 52,16     | 11 221,89         |
| 108              | 713 19-1100.R00 | Položení izolační fólie                                                               | m2   | 215,13   | 16,23     | 3 491,25          |
| 109              | 631 99901       | Izolace TOPDEK 022 PIR 140mm                                                          | m2   | 236,64   | 471,65    | 111 611,04        |
| 110              | 283 19901       | Topdek Al Barrier                                                                     | m2   | 247,40   | 92,74     | 22 942,53         |
| 111              | 998 71-3202.R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m                                        | %    | 1,70     | 2 292,34  | 3 896,98          |
| <b>Celkem za</b> |                 | <b>713 Izolace tepelné</b>                                                            |      |          |           | <b>233 131,07</b> |
| Díl: 720         | 720 01          | Zdravotechnická instalace-demontáž                                                    |      |          |           |                   |
| 112              | 720 01          | Demontáž stáv rozvodů a zařizovacích předmětů vč. odvozu na skládku a poplatku        | soub | 1,00     | 4 709,25  | 4 709,25          |
| <b>Celkem za</b> |                 | <b>720 Zdravotechnická instalace-demontáž</b>                                         |      |          |           | <b>4 709,25</b>   |
| Díl: 721         | 721 0-9011      | Vnitřní kanalizace                                                                    |      |          |           |                   |
| 113              | 721 0-9011      | Napojení nového potrubí na stáv. přípojku                                             | soub | 1,00     | 637,56    | 637,56            |
| 114              | 721 17-6222.R00 | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 100 x 3,2 mm                                     | m    | 19,00    | 268,79    | 5 107,00          |
| 115              | 721 17-6223.R00 | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 125 x 3,2 mm                                     | m    | 17,00    | 304,65    | 5 179,09          |
| 116              | 721 17-6224.R00 | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 150 x 4,0 mm                                     | m    | 9,00     | 272,05    | 2 448,45          |
| 117              | 721 17-6103.R00 | Potrubí HT přípojovací DN 50 x 1,8 mm                                                 | m    | 34,00    | 111,28    | 3 783,38          |
| 118              | 721 17-6105.R00 | Potrubí HT přípojovací DN 100 x 2,7 mm                                                | m    | 15,00    | 364,42    | 5 466,35          |
| 119              | 721 17-6114.R00 | Potrubí HT odpadní svislé DN 70 x 1,9 mm                                              | m    | 21,00    | 280,02    | 5 880,40          |
| 120              | 721 17-6115.R00 | Potrubí HT odpadní svislé DN 100 x 2,7 mm                                             | m    | 33,00    | 289,07    | 9 539,25          |
| 121              | 721 17-3416.R00 | Potrubí FRIAPHON zvuk tlumící DN 100                                                  | m    | 4,00     | 962,14    | 3 848,54          |
| 122              | 721 19-4104.R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8                                                | kus  | 1,00     | 36,44     | 36,44             |
| 123              | 721 19-4105.R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8                                                | kus  | 17,00    | 40,35     | 686,03            |
| 124              | 721 19-4105.RM1 | Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 včetně podomítkové zápachové uzávěrky HL 404.1 | kus  | 1,00     | 702,04    | 702,04            |
| 125              | 721 19-4107.R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 75 x 1,9                                                | kus  | 1,00     | 48,98     | 48,98             |
| 126              | 721 19-4109.R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3                                               | kus  | 13,00    | 60,13     | 781,74            |
| 127              | 721 23-9108     | Podlahová vpusť HL 70                                                                 | ks   | 1,00     | 1 956,15  | 1 956,15          |
| 128              | 721 22-2290     | Nálevka HL 21                                                                         | ks   | 1,00     | 312,98    | 312,98            |
| 129              | 721 27-3145.RM2 | Hlavice ventilační z PVC DN 100/930 HL 807                                            | kus  | 2,00     | 466,58    | 933,16            |
| 130              | 721 27-9001     | Odvětrávací hlavice HL 810                                                            | ks   | 3,00     | 481,79    | 1 445,38          |

# **Položkový rozpočet**

Stavba :  
Objekt :

**Ohrobec**

**Přestavb objektu č.p.5 na základní a mateřskou škol**

| P.č.                                    | Číslo položky   | Název položky                                                                 | MJ     | množství | cena / MJ | celkem (Kč)       |
|-----------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|-------------------|
| 131                                     | 894 31-0020.RA0 | Šachtice z B 12,5 (C 12/15), do 1,30 m3 OP vč. poklopu                        | kus    | 1,00     | 7 027,22  | 7 027,22          |
| 132                                     | 721 29-0111.R00 | Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125                                      | m      | 133,00   | 11,52     | 1 532,10          |
| 133                                     | 721 29-0112.R00 | Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200                                      | m      | 9,00     | 15,29     | 137,58            |
| 134                                     | 998 72-1202.R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m                             | %      | 1,55     | 574,90    | 891,09            |
| <b>Celkem za 721 Vnitřní kanalizace</b> |                 |                                                                               |        |          |           | <b>58 380,91</b>  |
| <b>Díl: 722 Vnitřní vodovod</b>         |                 |                                                                               |        |          |           |                   |
| 135                                     | 722 13-1915.R00 | Oprava-potrubí závitové,vsazení odbočky DN 40                                 | soubor | 1,00     | 813,61    | 813,61            |
| 136                                     | 722 17-0914.R00 | Oprava potrubí z PE trubek,vsazení odbočky DN40                               | kus    | 1,00     | 380,36    | 380,36            |
| 137                                     | 722 13-0233.R00 | Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 25                             | m      | 9,00     | 362,25    | 3 260,25          |
| 138                                     | 722 13-0234.R00 | Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 32                             | m      | 12,00    | 396,30    | 4 755,62          |
| 139                                     | 722 13-0235.R00 | Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 40                             | m      | 6,00     | 463,68    | 2 782,08          |
| 140                                     | 722 17-2311.R00 | Potrubí z PPR Instaplast, studená, D 20/2,8 mm                                | m      | 79,00    | 156,13    | 12 334,25         |
| 141                                     | 722 17-2312.R00 | Potrubí z PPR Instaplast, studená, D 25/3,5 mm                                | m      | 62,00    | 193,08    | 11 970,91         |
| 142                                     | 722 17-2313.R00 | Potrubí z PPR Instaplast, studená, D 32/4,4 mm                                | m      | 75,00    | 233,65    | 17 523,84         |
| 143                                     | 722 17-2314.R00 | Potrubí z PPR Instaplast, studená, D 40/5,5 mm                                | m      | 27,00    | 319,50    | 8 626,62          |
| 144                                     | 722 18-1212.RT8 | Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 25 mm             | m      | 9,00     | 43,54     | 391,88            |
| 145                                     | 722 18-1212.RU1 | Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 32 mm             | m      | 12,00    | 47,82     | 573,80            |
| 146                                     | 722 18-1212.RU4 | Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 42 mm             | m      | 6,00     | 52,60     | 315,59            |
| 147                                     | 722 18-1213.RT7 | Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 22 mm            | m      | 79,00    | 45,86     | 3 623,01          |
| 148                                     | 722 18-1213.RT8 | Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 25 mm            | m      | 62,00    | 48,03     | 2 978,13          |
| 149                                     | 722 18-1213.RU1 | Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 32 mm            | m      | 75,00    | 55,35     | 4 151,39          |
| 150                                     | 722 18-1213.RU4 | Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 42 mm            | m      | 27,00    | 60,86     | 1 643,17          |
| 151                                     | 722 19-0225.R00 | Přípojky vodovodní pro pevné připojení DN 40                                  | soubor | 1,00     | 3 325,46  | 3 325,46          |
| 152                                     | 722 19-0401.R00 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 15                                            | kus    | 32,00    | 107,95    | 3 454,42          |
| 153                                     | 722 19-0402.R00 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 20                                            | kus    | 3,00     | 107,95    | 323,85            |
| 154                                     | 722 24-9001     | Oběhové čerpadlo Wilo star Z 20                                               | ks     | 1,00     | 2 543,00  | 2 543,00          |
| 155                                     | 722 22-9002     | Expanzní nádoba IRefix DD 33/10+ Flowjet                                      | ks     | 1,00     | 1 079,51  | 1 079,51          |
| 156                                     | 722 23-7622.R00 | Ventil zpětný,2xvnitřní závit GIACOMINI R60 DN 20                             | kus    | 1,00     | 155,41    | 155,41            |
| 157                                     | 722 23-7623.R00 | Ventil zpětný,2xvnitřní závit GIACOMINI R60 DN 25                             | kus    | 1,00     | 200,69    | 200,69            |
| 158                                     | 722 23-7624.R00 | Ventil zpětný,2xvnitřní závit GIACOMINI R60 DN 32                             | kus    | 1,00     | 286,54    | 286,54            |
| 159                                     | 722 23-7122.R00 | Kohout kulový,2xvnitřní záv. GIACOMINI R250D DN 20                            | kus    | 1,00     | 182,94    | 182,94            |
| 160                                     | 722 23-7123.R00 | Kohout kulový,2xvnitřní záv. GIACOMINI R250D DN 25                            | kus    | 2,00     | 264,80    | 529,61            |
| 161                                     | 722 23-7124.R00 | Kohout kulový,2xvnitřní záv. GIACOMINI R250D DN 32                            | kus    | 1,00     | 364,42    | 364,42            |
| 162                                     | 722 23-7132.R00 | Kohout kulový s vypouštěním,GIACOMINI R250DS DN 20                            | kus    | 1,00     | 241,98    | 241,98            |
| 163                                     | 722 23-7133.R00 | Kohout kulový s vypouštěním,GIACOMINI R250DS DN 25                            | kus    | 1,00     | 326,03    | 326,03            |
| 164                                     | 722 23-2362     | Filtr vodovodní DN 20                                                         | ks     | 1,00     | 167,36    | 167,36            |
| 165                                     | 722 23-1163.R00 | Ventil pojistný pružinový P10-237-616, G 1                                    | kus    | 1,00     | 1 898,19  | 1 898,19          |
| 166                                     | 722 23-1283.R00 | Ventil redukční membránový PN1,6, G 1 (DN 25)                                 | kus    | 1,00     | 1 413,50  | 1 413,50          |
| 167                                     | 722 23-9101     | Zahradní ventil protimrazový Kemper Frosti DN 15                              | ks     | 1,00     | 1 970,64  | 1 970,64          |
| 168                                     | 722 29-0226.R00 | Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50                                        | m      | 270,00   | 22,60     | 6 103,19          |
| 169                                     | 722 29-0234.R00 | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80                                   | m      | 270,00   | 15,43     | 4 166,60          |
| 170                                     | 998 72-2202.R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m                                | %      | 1,05     | 1 048,58  | 1 101,01          |
| <b>Celkem za 722 Vnitřní vodovod</b>    |                 |                                                                               |        |          |           | <b>105 958,83</b> |
| <b>Díl: 725 Zařizovací předměty</b>     |                 |                                                                               |        |          |           |                   |
| 171                                     | 725 01-2181.RT1 | Klozet bez nádrže BABY,ploch.splach.,odpad svislý včetně sedátka v bílé barvě | soubor | 3,00     | 1 731,56  | 5 194,67          |
| 172                                     | 725 01-3161.R00 | Klozet kombi LYRA Plus, nádrž s armat. odpad šikmý                            | soubor | 7,00     | 3 061,01  | 21 427,09         |
| 173                                     | 725 01-7162.R00 | Umyvadlo na šrouby LYRA Plus , 55 x 45 cm, bílé                               | soubor | 12,00    | 1 020,10  | 12 241,15         |
| 174                                     | 725 01-7331.R00 | Umyvadlo dětské                                                               | soubor | 3,00     | 1 062,84  | 3 188,52          |
| 175                                     | 725 01-9101.R00 | Výlevka stojící MIRA 5104.6 s plastovou mřížkou                               | soubor | 3,00     | 3 209,54  | 9 628,61          |
| 176                                     | 725 31-9109     | Dřez jednoduchý nerez                                                         | soubor | 1,00     | 1 593,90  | 1 593,90          |
| 177                                     | 725 24-9001     | Sprchový kout vč vaničky a sifonu                                             | ks     | 1,00     | 4 926,60  | 4 926,60          |
| 178                                     | 725 81-0402.R00 | Ventil rohový bez připoj. trubičky TE 66 G 1/2                                | soubor | 24,00    | 127,15    | 3 051,59          |
| 179                                     | 725 82-9201     | Baterie dřezová nástěnná Paffoni Denver                                       | ks     | 4,00     | 1 622,88  | 6 491,52          |
| 180                                     | 725 82-9001     | Baterie umyvadlová Paffoni Denver                                             | ks     | 12,00    | 1 376,55  | 16 518,60         |
| 181                                     | 725 84-9051     | Baterie sprchová Paffoni Denver vč. příslušenství                             | ks     | 1,00     | 2 390,85  | 2 390,85          |

# Položkový rozpočet

Stavba : **Ohrobec**  
 Objekt : **Přestavb objektu č.p.5 na základní a mateřskou škol**

| P.č.                                              | Číslo položky   | Název položky                                                      | MJ     | množství | cena / MJ  | celkem (Kč)       |
|---------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|--------|----------|------------|-------------------|
| 182                                               | 725 82-9001     | Termostatický ventil Honeywell TM 200                              | ks     | 1,00     | 280,38     | 280,38            |
| 183                                               | 998 72-5202.R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m                 | %      | 0,26     | 869,33     | 226,03            |
| <b>Celkem za 725 Zařizovací předměty</b>          |                 |                                                                    |        |          |            | <b>87 159,51</b>  |
| Díl: 726                                          |                 | <b>Instalační prefabrikáty</b>                                     |        |          |            |                   |
| 184                                               | 726 21-1321.R00 | Modul-WC JIKA SK vč. tlačítka                                      | soubor | 3,00     | 4 368,74   | 13 106,21         |
| 185                                               | 998 72-6222.R00 | Přesun hmot pro předstěnové systémy, výšky do 12 m                 | %      | 0,26     | 131,06     | 34,08             |
| <b>Celkem za 726 Instalační prefabrikáty</b>      |                 |                                                                    |        |          |            | <b>13 140,28</b>  |
| Díl: 730                                          |                 | <b>Demontáž ústředního vytápění</b>                                |        |          |            |                   |
| 186                                               | 730 01          | Demontáž stávajícího rozvodu UT vč.odvozu demontovaného materiálu  | soub   | 1,00     | 6 882,75   | 6 882,75          |
| <b>Celkem za 730 Demontáž ústředního vytápění</b> |                 |                                                                    |        |          |            | <b>6 882,75</b>   |
| Díl: 732                                          |                 | <b>732 Strojovny</b>                                               |        |          |            |                   |
| 187                                               | 732 101         | Tepelné čerpadlo Acond 17EVI-S-A vč. montáže                       | soub   | 2,00     | 234 772,80 | 469 545,60        |
| 188                                               | 732 102         | Taktovací nádrž                                                    | ks     | 1,00     | 14 619,02  | 14 619,02         |
| 189                                               | 732 103         | Zásobník TUV 300l                                                  | ks     | 1,00     | 17 641,00  | 17 641,00         |
| 190                                               | 732 103         | Expazomat 200l                                                     | ks     | 1,00     | 8 755,60   | 8 755,60          |
| 191                                               | 732 104         | Ekviterní regulátor                                                | ks     | 1,00     | 8 420,48   | 8 420,48          |
| 192                                               | 732 105         | Topná zkouška                                                      | hod    | 72,00    | 66,08      | 4 757,76          |
| 193                                               | 732 106         | Oběhové čerpadlo                                                   | ks     | 1,00     | 5 510,60   | 5 510,60          |
| 194                                               | 732 107         | Výměník                                                            | ks     | 1,00     | 8 621,08   | 8 621,08          |
| 195                                               | 998 73-2202.R00 | Přesun hmot pro strojovny, výšky do 12 m                           | %      | 1,55     | 5 378,71   | 8 337,00          |
| <b>Celkem za 732 732 Strojovny</b>                |                 |                                                                    |        |          |            | <b>546 208,14</b> |
| Díl: 733                                          |                 | <b>Rozvod potrubí</b>                                              |        |          |            |                   |
| 196                                               | 733 16-1104.R00 | Potrubí měděné Supersan 15 x 1 mm, polotvrdé                       | m      | 228,00   | 210,47     | 47 986,53         |
| 197                                               | 733 16-1107.R00 | Potrubí měděné Supersan 22 x 1 mm, polotvrdé                       | m      | 42,00    | 278,57     | 11 699,95         |
| 198                                               | 733 16-1108.R00 | Potrubí měděné Supersan 28 x 1,5 mm, tvrdé                         | m      | 72,00    | 423,11     | 30 463,78         |
| 199                                               | 722 18-1214.RT5 | Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 15 mm | m      | 228,00   | 54,19      | 12 355,91         |
| 200                                               | 722 18-1214.RT7 | Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 22 mm | m      | 42,00    | 57,82      | 2 428,23          |
| 201                                               | 722 18-1215.RT8 | Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 25 mm | m      | 72,00    | 78,61      | 5 659,79          |
| 202                                               | 998 73-3203.R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m                     | %      | 3,05     | 1 105,94   | 3 373,12          |
| <b>Celkem za 733 Rozvod potrubí</b>               |                 |                                                                    |        |          |            | <b>113 967,32</b> |
| Díl: 734                                          |                 | <b>Armatury</b>                                                    |        |          |            |                   |
| 203                                               | 734 22-1001     | Termostatická hlavice Heimeier K                                   | ks     | 31,00    | 233,29     | 7 231,96          |
| 204                                               | 734 22-9022     | Šroubení Heimeier Vekolux DN 15                                    | ks     | 31,00    | 199,24     | 6 176,36          |
| 205                                               | 734 22-9999     | Armatury na rozvodu- předb.cena                                    | soub   | 1,00     | 1 521,45   | 1 521,45          |
| 206                                               | 998 73-4203.R00 | Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m                            | %      | 0,34     | 149,30     | 50,76             |
| <b>Celkem za 734 Armatury</b>                     |                 |                                                                    |        |          |            | <b>14 980,53</b>  |
| Díl: 735                                          |                 | <b>Otopná tělesa</b>                                               |        |          |            |                   |
| 207                                               | 735 15-7262.R00 | Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 11 600/ 600                  | kus    | 4,00     | 2 086,56   | 8 346,24          |
| 208                                               | 735 15-7264.R00 | Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 11 600/ 800                  | kus    | 1,00     | 2 289,42   | 2 289,42          |
| 209                                               | 735 15-7269.R00 | Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 11 600/1400                  | kus    | 2,00     | 2 898,00   | 5 796,00          |
| 210                                               | 735 15-7290.R00 | Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 11 900/1600                  | kus    | 9,00     | 4 071,69   | 36 645,21         |
| 211                                               | 735 15-7573.R00 | Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 21 600/2300                  | kus    | 2,00     | 4 915,73   | 9 831,47          |
| 212                                               | 735 15-7588.R00 | Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 21 900/1200                  | kus    | 1,00     | 4 343,38   | 4 343,38          |
| 213                                               | 735 15-7663.R00 | Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 22 600/ 700                  | kus    | 1,00     | 2 923,36   | 2 923,36          |
| 214                                               | 735 15-7668.R00 | Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 22 600/1200                  | kus    | 1,00     | 3 742,04   | 3 742,04          |
| 215                                               | 735 15-7669.R00 | Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 22 600/1400                  | kus    | 1,00     | 4 068,07   | 4 068,07          |
| 216                                               | 735 15-7670.R00 | Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 22 600/1600                  | kus    | 1,00     | 4 412,21   | 4 412,21          |
| 217                                               | 735 15-7671.R00 | Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 22 600/1800                  | kus    | 4,00     | 4 774,46   | 19 097,82         |
| 218                                               | 735 15-7673.R00 | Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 22 600/2300                  | kus    | 2,00     | 5 604,01   | 11 208,02         |
| 219                                               | 735 15-7761.R00 | Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 33 600/ 500                  | kus    | 2,00     | 3 560,92   | 7 121,84          |
| 220                                               | 998 73-5202.R00 | Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m                       | %      | 2,50     | 1 198,25   | 2 995,63          |
| <b>Celkem za 735 Otopná tělesa</b>                |                 |                                                                    |        |          |            | <b>122 820,68</b> |
| Díl: 762                                          |                 | <b>Konstrukce tesařské</b>                                         |        |          |            |                   |
| 221                                               | 762 34-2811.R00 | Demontáž laťování střeš, rozteč latí do 22 cm k dalšímu použití    | m2     | 200,88   | 12,10      | 2 430,45          |
| 222                                               | 762 199         | Úprava krovu pro vikýře                                            | kpl    | 3,00     | 2 101,05   | 6 303,15          |
| 223                                               | 762 34-1220.R00 | M. bedn.střeš rov. z aglomer.desek šroubováním                     | m2     | 440,46   | 58,90      | 25 943,91         |

# Položkový rozpočet


Stavba : **Ohrobec**  
 Objekt : **Přestavb objektu č.p.5 na základní a mateřskou škol**

| P.č.             | Číslo položky   | Název položky                                                                       | MJ   | množství | cena / MJ | celkem (Kč)       |
|------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-----------|-------------------|
| 224              | 762 34-2202.RT2 | Montáž laťování střech, vzdálenost latí do 22 cm včetně dodávky řeziva, latě 3/5 cm | m2   | 220,23   | 81,87     | 18 029,90         |
| 225              | 762 34-2202.R00 | Montáž laťování střech, vzdálenost latí do 22 cm                                    | m2   | 220,23   | 48,25     | 10 626,47         |
| 226              | 607-25014       | Deska dřevoštěpková OSB P+D tl. 18 mm                                               | m2   | 242,33   | 160,11    | 38 800,55         |
| 227              | 607 19-9001     | Deska Fermacell tl. 12,5mm                                                          | m2   | 242,25   | 150,70    | 36 506,56         |
| 228              | 998 76-2202.R00 | Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m                                  | %    | 5,90     | 1 386,41  | 8 179,82          |
| <b>Celkem za</b> |                 | <b>762 Konstrukce tesařské</b>                                                      |      |          |           | <b>146 820,81</b> |
| <b>Díl: 764</b>  |                 | <b>Konstrukce klempířské</b>                                                        |      |          |           |                   |
| 229              | 764 41-0850.R00 | Demontáž oplechování parapetů, rš od 100 do 330 mm                                  | m    | 35,19    | 24,34     | 856,64            |
| 230              | 764 41-0880.R00 | Demontáž oplechování parapetů, rš od 400 do 600 mm                                  | m    | 2,61     | 27,39     | 71,48             |
| 231              | 764 51-0250.RT2 | Oplechování parapetů včetně rohů z Cu, rš 330 mm lepení Enkolitem                   | m    | 54,13    | 668,71    | 36 197,13         |
| 232              | 998 76-4202.R00 | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m                                   | %    | 1,65     | 371,25    | 612,57            |
| <b>Celkem za</b> |                 | <b>764 Konstrukce klempířské</b>                                                    |      |          |           | <b>37 737,81</b>  |
| <b>Díl: 765</b>  |                 | <b>Krytiny tvrdé</b>                                                                |      |          |           |                   |
| 233              | 765 33-3890     | Demontáž betonové krytiny, k dalšímu použití                                        | m2   | 200,83   | 99,98     | 20 078,96         |
| 234              | 765 33-1892/R   | Zpětná montáž betonové krytiny                                                      | m2   | 215,13   | 226,04    | 48 628,19         |
| 235              | 592 44909       | Dodávka krytiny betonové 10% z celkové pochy                                        | m2   | 22,02    | 259,37    | 5 712,13          |
| 236              | 998 76-5202.R00 | Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m                                        | %    | 6,00     | 744,19    | 4 465,16          |
| <b>Celkem za</b> |                 | <b>765 Krytiny tvrdé</b>                                                            |      |          |           | <b>78 884,44</b>  |
| <b>Díl: 766</b>  |                 | <b>Konstrukce truhlářské</b>                                                        |      |          |           |                   |
| 237              | 766 62-9001     | Demontáž okna střešního Velux 78 x 98 cm k opětovné montáži                         | kus  | 13,00    | 905,63    | 11 773,13         |
| 238              | 766 62-9001     | Demontáž oken plastových k dalšímu použití                                          | kus  | 2,00     | 644,81    | 1 289,61          |
| 239              | 766 69-0010.RAA | Desky parapetní aglomer. dodávka a montáž šířka 20 cm                               | m    | 18,46    | 307,30    | 5 672,83          |
| 240              | 766 69-0010.RAB | Desky parapetní aglomer. dodávka a montáž šířka 30 cm                               | m    | 7,23     | 348,67    | 2 520,90          |
| 241              | 766 69-0010.RAC | Desky parapetní aglomer. dodávka a montáž šířka 35 cm                               | m    | 18,78    | 494,90    | 9 294,20          |
| 242              | 766 69-0019     | Desky parapetní aglomer. dodávka a montáž šířka 55 cm                               | m    | 2,55     | 622,35    | 1 586,98          |
| 243              | 766 62-0059/R   | Okno střešní Velux 47x 78 cm                                                        | kus  | 1,00     | 5 665,59  | 5 665,59          |
| 244              | 766 62-0051.RA0 | Zpětná montáž oknao střešního Velux 78 x 98 cm                                      | kus  | 13,00    | 1 195,43  | 15 540,53         |
| 245              | 766 62-0050.RA0 | Okno střešní Velux 55 x 78 cm                                                       | kus  | 2,00     | 6 413,27  | 12 826,55         |
| 246              | 766 61-6009/R   | Okna plastová vč.isol.trojskla, kování a osazení                                    | m2   | 39,21    | 4 862,84  | 190 668,22        |
| 247              | 766 61-6999     | Sesazení plastových oken v podkrovi                                                 | ks   | 2,00     | 353,56    | 707,11            |
| 248              | 766 62-9101     | Dveře vnější plast.jednokřídlové.vč. izol trojskla kování a osazení                 | ks   | 3,00     | 20 974,28 | 62 922,83         |
| 249              | 766 62-9101     | Dveře vnitřní jednokřídlové vč. kování a montáže                                    | ks   | 8,00     | 1 738,80  | 13 910,40         |
| 250              | 766 66-0110.RA0 | Dveře protipožární jednokřídlové šířky do 80 cm                                     | kus  | 4,00     | 10 621,89 | 42 487,58         |
| 251              | 766 66-0112.RA0 | Dveře protipožární jednokřídlové šířky 90 cm                                        | kus  | 5,00     | 12 305,63 | 61 528,16         |
| 252              | 766 66-0122.RA0 | Dveře protipožární dvoukřídlové šířky 150 cm                                        | kus  | 2,00     | 17 569,13 | 35 138,25         |
| 253              | 998 76-6202.R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m                                   | %    | 1,20     | 4 735,33  | 5 682,39          |
| <b>Celkem za</b> |                 | <b>766 Konstrukce truhlářské</b>                                                    |      |          |           | <b>479 215,26</b> |
| <b>Díl: 767</b>  |                 | <b>Konstrukce zámečnické</b>                                                        |      |          |           |                   |
| 254              | 767 901         | Demontáž vstupních dveří vč zárubně k dalšímu použití                               | kpl  | 1,00     | 1 747,49  | 1 747,49          |
| 255              | 767 62-9001     | Vstupní dveře vč. úpravy nadsvětlíku a osazení                                      | soub | 1,00     | 13 685,81 | 13 685,81         |
| 256              | 998 76-7202.R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m                                   | %    | 1,65     | 154,33    | 254,65            |
| <b>Celkem za</b> |                 | <b>767 Konstrukce zámečnické</b>                                                    |      |          |           | <b>15 687,95</b>  |
| <b>Díl: 771</b>  |                 | <b>Podlahy z dlaždic a obklady</b>                                                  |      |          |           |                   |
| 257              | 771 10-1210.R00 | Penetrace podkladu pod dlažby                                                       | m2   | 148,52   | 26,44     | 3 927,50          |
| 258              | 771 47-5014.R00 | Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm                                      | m    | 74,85    | 65,21     | 4 880,59          |
| 259              | 771 57-5107.R00 | Montáž podlah keram.,rezné hladké, tmel, 20x20 cm                                   | m2   | 148,52   | 267,34    | 39 705,41         |
| 260              | 697 11901       | Dodávka dlaždic keramických                                                         | m2   | 171,60   | 239,09    | 41 027,51         |
| 261              | 998 77-1202.R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m                                    | %    | 5,90     | 895,41    | 5 282,92          |
| <b>Celkem za</b> |                 | <b>771 Podlahy z dlaždic a obklady</b>                                              |      |          |           | <b>94 823,94</b>  |
| <b>Díl: 776</b>  |                 | <b>Podlahy povlakové</b>                                                            |      |          |           |                   |
| 262              | 776 52-0010.RAB | Podlaha povlaková z PVC pásů, soklík podlahovina Novoflor extra AMOS tl 2,0 mm      | m2   | 265,72   | 374,87    | 99 610,67         |
| 263              | 998 77-6202.R00 | Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m                                    | %    | 0,71     | 996,11    | 707,24            |
| <b>Celkem za</b> |                 | <b>776 Podlahy povlakové</b>                                                        |      |          |           | <b>100 317,90</b> |
| <b>Díl: 781</b>  |                 | <b>Obklady keramické</b>                                                            |      |          |           |                   |
| 64               | 781 10-1210.R00 | Penetrace podkladu pod obklady                                                      | m2   | 90,86    | 26,44     | 2 402,59          |
| 65               | 781 47-5114.R00 | Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x20 cm                                   | m2   | 90,86    | 267,34    | 24 289,22         |
| 66               | 697 12901       | Dodávka obkladaček keramických                                                      | m2   | 99,94    | 239,09    | 23 894,27         |

# Položkový rozpočet

Stavba : **Ohrobec**  
 Objekt : **Přestavb objektu č.p.5 na základní a mateřskou škol**

| P.č.     | Číslo položky    | Název položky                                                       | MJ   | množství | cena / MJ  | celkem (Kč)       |
|----------|------------------|---------------------------------------------------------------------|------|----------|------------|-------------------|
| 267      | 998 78-1202.R00  | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m                    | %    | 3,30     | 505,86     | 1 669,34          |
|          | <b>Celkem za</b> | <b>781 Obklady keramické</b>                                        |      |          |            | <b>52 255,43</b>  |
| Díl: 783 |                  | <b>Nátěry</b>                                                       |      |          |            |                   |
|          |                  | Nátěr tesařských konstrukcí proti plísniím a škůdcům- odborný odhad |      |          |            |                   |
| 268      | 783 78-4503.R00  |                                                                     | ks   | 1,00     | 4 057,20   | 4 057,20          |
|          | <b>Celkem za</b> | <b>783 Nátěry</b>                                                   |      |          |            | <b>4 057,20</b>   |
| Díl: 784 |                  | <b>Malby</b>                                                        |      |          |            |                   |
| 269      | 784 19-1201.R00  | Penetrace podkladu hloubková Primalex 1x                            | m2   | 994,20   | 9,93       | 9 868,08          |
| 270      | 784 19-5122.R00  | Malba tekutá Primalex Standard, barva, 2 x                          | m2   | 994,20   | 26,66      | 26 506,96         |
|          | <b>Celkem za</b> | <b>784 Malby</b>                                                    |      |          |            | <b>36 375,04</b>  |
| Díl: M21 |                  | <b>Elektromontáže</b>                                               |      |          |            |                   |
| 271      | 210 01           | Elektroinstalace - náklady dle přílohy                              | soub | 1,00     | 419 760,94 | 419 760,94        |
|          | <b>Celkem za</b> | <b>M21 Elektromontáže</b>                                           |      |          |            | <b>419 760,94</b> |

  
 XEDOS s.r.o.  
 Podlahová 140/247, 120 00 Praha 2  
 IČ: 271 21 852 DIČ: CZ7121852

| Rozpočet - elektroinstalace                       |      |       |            |             |          |
|---------------------------------------------------|------|-------|------------|-------------|----------|
| materiál                                          | jedn | počet | jedn. cena | cena celkem | poznámka |
| <b>Rozvodnice a Rozvadče :</b>                    |      |       |            |             |          |
| elektroměrová skříň Euro NER I                    | ks   | 1     | 5 663,0    | 5 663,0     |          |
| jistič 3x50A                                      | ks   | 1     | 1 150,0    | 1 150,0     |          |
| <b>Rozvodnice HR :</b>                            |      |       |            |             |          |
| Profi line skříňový 148 modulů                    | ks   | 1     | 8 320,0    | 8 320,0     |          |
| Hlavní vypínač                                    | ks   | 1     | 855,0      | 855,0       |          |
| Hlavní vypínač chránič 300mA                      | ks   | 1     | 1 450,0    | 1 450,0     |          |
| přepět'ová ochrana B+C +odd. Impedance            | ks   | 1     | 13 995,0   | 13 995,0    |          |
| jistič 1x6 A                                      | ks   | 5     | 64,6       | 323,0       |          |
| jistič 1x10 A                                     | ks   | 18    | 55,1       | 991,8       |          |
| jistič 1x16A                                      | ks   | 35    | 55,9       | 1 955,1     |          |
| jistič 3x16A                                      | ks   | 10    | 177,5      | 1 774,6     |          |
| jistič 3x25A                                      | ks   | 3     | 215,1      | 645,2       |          |
| proud.chránič 2.pol.25A/0,03A                     | ks   | 8     | 656,2      | 5 249,6     |          |
| nulová sběrnice                                   | ks   | 2     | 26,7       | 53,4        |          |
| stykač 1.polový                                   | ks   | 1     | 401,7      | 401,7       |          |
| stykač 3.polový                                   | ks   | 3     | 496,9      | 1 490,7     |          |
| spojovací hřeben jističů                          | ks   | 6     | 318,0      | 1 908,0     |          |
| uzemňovací sběrnice K12 HOP+skříň                 | ks   | 1     | 7 600,0    | 7 600,0     |          |
| <b>Silové kabely</b>                              |      |       |            |             |          |
| CYKY 3Ax1,5,3Cx1,5                                | m    | 2600  | 9,7        | 25 142,0    |          |
| CYKY 3Cx2,5                                       | m    | 2200  | 15,8       | 34 716,0    |          |
| CYKY 5Cx1,5                                       | m    | 500   | 16,3       | 8 125,0     |          |
| CYKY 5Cx2,5                                       | m    | 350   | 26,4       | 9 240,0     |          |
| CYKY 5Cx6                                         | m    | 10    | 64,2       | 642,2       |          |
| CYKY 4Bx10                                        | m    | 25    | 82,2       | 2 056,0     |          |
| CY 6 zelenožlutý                                  | m    | 300   | 15,6       | 4 680,0     |          |
| CY 16zelenožlutý                                  | m    | 35    | 42,0       | 1 470,0     |          |
| <b>Elektroinstalační materiál</b>                 |      |       |            |             |          |
| krabice KU 68                                     | ks   | 150   | 6,8        | 1 026,0     |          |
| krabice KU 68 s víčkem svorkami Wago              | ks   | 80    | 34,6       | 2 766,4     |          |
| vypínače                                          | ks   | 67    | 103,0      | 6 901,0     |          |
| zásuvka dvojitá                                   | ks   | 56    | 220,0      | 12 320,0    |          |
| zásuvka jednoduchá s přepět'.ochranou C           | ks   | 8     | 520,0      | 4 160,0     |          |
| sporáková kombinace přípojka                      | ks   | 5     | 480,0      | 2 400,0     |          |
| zásuvka 400V/16A klasik                           | ks   | 1     | 77,9       | 77,9        |          |
| krabice Acidur                                    | ks   | 6     | 58,5       | 351,0       |          |
| svorky WAGO                                       | ks   | 12    | 3,4        | 40,8        |          |
| <b>Svítlidla pouze vývody svítidla neoceněna:</b> |      |       |            |             |          |
| objímka E27                                       | ks   | 100   | 10,0       | 997,0       |          |
| žárovka 60W                                       | ks   | 100   | 10,0       | 997,0       |          |
| svorka lámací sada                                | ks   | 85    | 12,9       | 1 092,3     |          |
| svítidla nespecifikována-určí investor :          | ks   |       |            |             |          |
| žárovkové svítidlo                                | ks   | 22    |            |             |          |
| zář. 2X36W lesklá mřížka                          | ks   | 52    |            |             |          |
| zář.2X36W lesklá mřížka s nouzovým zdroje         | ks   | 21    |            |             |          |
| zář.2x36W IP 44                                   | ks   | 6     |            |             |          |

|                                                                                                       |      |     |           |                  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----------|------------------|--|
| <b>ventilace :</b>                                                                                    |      |     |           |                  |  |
| ventilátor s doběhem                                                                                  | ks   | 7   | 543,0     | 3 801,0          |  |
| <b>Ostatní :</b>                                                                                      |      |     |           |                  |  |
| spoj.materiál,sádra stavební                                                                          | kpl  | 1   | 800,0     | 800,0            |  |
| <b>Slaboproud-příprava</b>                                                                            |      |     |           |                  |  |
| <b>rozvody datové :</b>                                                                               |      |     |           |                  |  |
| trubka PVC 23 mm                                                                                      | m    | 550 | 9,0       | 4 950,0          |  |
| kabel UTP 5E                                                                                          | m    | 700 | 6,5       | 4 550,0          |  |
| krabice KU 68                                                                                         | ks   | 10  | 6,8       | 68,0             |  |
| <b>rozvody školní rozhlas:</b>                                                                        |      |     |           |                  |  |
| bude upřesněno                                                                                        |      |     |           |                  |  |
| <b>rozvody televize:</b>                                                                              |      |     |           |                  |  |
| trubka PVC 23 mm                                                                                      | m    | 550 | 9,0       | 4 950,0          |  |
| kabel koaxiální                                                                                       | m    | 550 | 9,8       | 5 390,0          |  |
| krabice KU 68                                                                                         | ks   | 10  | 6,8       | 68,0             |  |
| krabice KU 125                                                                                        | ks   | 1   | 60,1      | 60,1             |  |
| krabice KU 250                                                                                        | ks   | 2   | 119,0     | 238,0            |  |
| <b>rozvody domácí telefon :</b>                                                                       |      |     |           |                  |  |
| TEPFLE kabel pro dom.telefon                                                                          | m    | 80  | 7,9       | 632,0            |  |
| krabice KU 68                                                                                         | ks   | 4   | 6,8       | 27,2             |  |
| <b>rozvody zabezpečovačka :</b>                                                                       |      |     |           |                  |  |
| bude upřesněno                                                                                        |      |     |           |                  |  |
| <b>Hromosvod včetně práce jako celek:</b>                                                             |      |     |           |                  |  |
| Pásek FeZn 30x4+svorku a drát+zemní deska                                                             | soub | 1   | 34 800,0  | 34 800,0         |  |
| Hromosvod podle ČSN EN 62305 jako celek                                                               | soub | 1   | 38 000,0  | 38 000,0         |  |
| Celkem materiál :                                                                                     |      |     |           | 271 360,9        |  |
| <b>Montáže :</b>                                                                                      |      |     |           |                  |  |
| demontážní práce                                                                                      |      |     | 4 200,0   | 4 200,0          |  |
| práce montážní,kompletace                                                                             |      |     | 128 000,0 | 128 000,0        |  |
| práce pomocné-sekání ve zdivu                                                                         |      |     | 6 300,0   | 6 300,0          |  |
| revize výchozí                                                                                        |      |     | 4 500,0   | 4 500,0          |  |
| zapojení a dodávka svítidel                                                                           |      |     |           |                  |  |
| rozvodnice-výroba-kompletace                                                                          |      |     | 5 400,0   | 5 400,0          |  |
| Celkem za práci:                                                                                      |      |     |           | 148 400,0        |  |
| Celkem bez DPH :                                                                                      |      |     |           | 419 760,9        |  |
| DPH 21%                                                                                               |      |     |           | 88 149,8         |  |
| <b>Celkem</b>                                                                                         |      |     |           | <b>507 910,7</b> |  |
| <b>Poznámka :</b>                                                                                     |      |     |           |                  |  |
| Při realizaci bude účtován skutečný počet těchto položek vč.ceny ,které budou uváděny ve stav.deníku. |      |     |           |                  |  |
| A bude provedeno celkové vyúčtování.                                                                  |      |     |           |                  |  |