

Vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 a změna nebo doplnění zadávací dokumentace dle § 99 zákona 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek

Veřejná zakázka:

„Dostavba a modernizace technického zázemí trolejbusové dráhy v Jihlavě“

V zastoupení zadavatele Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. se sídlem Brtnická 1002/23, 586 01 Jihlava zveřejňujeme vysvětlení zadávací dokumentace č. 04:

DOTAZ Č. 01:

SO651 Brtnická x Znojemska

- v části Rekonstrukce TV Brtnická je položka č. 28,29 - Proudové propojení stop (TD – odpojovač)
- **DOTAZ:** Ve výkazu není uvedena položka pro odpojovač. Bude doplněna nebo se počítá pouze s proudovým propojením stop u ÚD? V tom případě by zde měly být doplněny svodiče přepětí – budou doplněny?

ODPOVĚĎ Č. 01:

Úsekové dělení na stožáru č. 5 a potřebné svodiče přepětí a uzemnění vyřešeno uveřejněním opravy zadávací dokumentace 12. 9. 2023:

Úsekové dělení bude vybavené kompletní výzbrojí včetně odpojovačů, svodičů přepětí a uzemnění a propojení kabelem CHBU120mm² k trolejím. O tyto položky je doplněn výkaz výměr, který byl součástí Vysvětlení zadávací dokumentace č. 01 uveřejněné dne 12. 9. 2023 na profilu zadavatele.

A tento je třeba ocenit v nabídce.

DOTAZ Č. 02:

SO651 Brtnická x Znojemska

- v obou částech neodpovídá ve VV výměra TD Cu100. Část Brtnická je ve VV 816 m, reálně je potřeba 1760 m, v části Znojemska je ve VV 684 m, reálně je potřeba 222 m. Ani součtem obou částí nedojde k pokrytí potřeby TD.
- **DOTAZ:** Bude doplněna do VV skutečná výměra TD Cu 100?

ODPOVĚĎ 02:

Trolejový drát TR Cu 100 se bude měnit od stávajícího sloupu č.2/72 po stávající sloup č. 2/50.

Nová jedna stopa bude napojena ze Znojemské od nového sloupu č.16. Výkaz výměr se měnit nebude a pokud se při stavbě ukáže skutečně odlišná délka nového trolejového drátu, tak bude řešeno jako více či méně práce.

9. 10. 2023

Kristýna Ratkovská

za administrátora veřejné zakázky IS engineering s.r.o.