

# **STARÉ MĚSTO –OPRAVA KANALIZACE, STOKY AIVc-10-1, AIVg a AIVi-1**

Investor:        Slovácké vodárny a kanalizace, a. s. Za Olšávkou 290, Sady  
686 01 Uherské Hradiště

*Dokumentace pro povolení záměru (DPZ) v podrobnosti dokumentace pro provedení stavby  
(DPS)*

## **A. PRŮVODNÍ LIST**

V Holešově 3/2025

Vypracoval: Ing. Jan Hladiš

Kontroloval: Ing. Jan Hladiš

**Obsah:**

**A     PRŮVODNÍ LIST**

**A.1.1   Údaje o stavbě**

- a) název stavby,
- b) místo stavby - kraj, katastrální území, parcelní čísla pozemků, u budov adresa a čísla popisná, orientační určení polohy (souřadnice X, Y určené v Souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální), výčet pozemků s právem zákonné služebnosti, parcelní čísla pozemků zařízení staveniště,
- c) předmět dokumentace - nová stavba nebo změna dokončené stavby, trvalá nebo dočasná stavba, účel užívání stavby.

**A.1.2   Údaje o zpracovateli dokumentace**

- a) jméno, popřípadě jména a příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, sídlo (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, sídlo (právnícká osoba),
- b) jméno, popřípadě jména a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných nebo registrovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace,
- c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných nebo registrovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace,
- d) jméno, popřípadě jména a příjmení autorizovaného zeměměřického inženýra včetně čísla položky, pod kterým je veden v rejstříku autorizovaných zeměměřických inženýrů u České komory zeměměřičů.

**A.2     Seznam vstupních podkladů**

**A.3     Atributy stavby pro stanovení podmínek napojení a provádění činností v ochranných a bezpečnostních pásech dopravní a technické infrastruktury**

- a) hloubka stavby,
- b) výška stavby,
- c) předpokládaná kapacita počtu osob,
- d) plánovaný začátek a konec realizace.

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

- a) název stavby,  
**STARÉ MĚSTO – OPRAVA KANALIZACE, STOKY AIVc-10-1, AIVg a AIVi-1**
- b) místo stavby - kraj, katastrální území, parcelní čísla pozemků, u budov adresa a čísla popisná, orientační určení polohy (souřadnice X, Y určené v Souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální), výčet pozemků s právem zákonné služebnosti, parcelní čísla pozemků zařízení staveniště,

Adresa: Staré Město  
Katastrální území: Staré Město [550752]  
Kraj: Zlínský

|                 |                  |                   |
|-----------------|------------------|-------------------|
| Stoka AIVc-10-1 |                  |                   |
| Š803:           | X = -539599.2600 | Y = -1180075.8440 |
| Š802:           | X = -539573.5039 | Y = -1180072.2874 |
| Stoka AIVg      |                  |                   |
| Š861:           | X = -539481.9200 | Y = -1180426.3200 |
| Š862:           | X = -539484.0700 | Y = -1180407.4800 |
| Š863:           | X = -539489.9477 | Y = -1180357.5498 |
| Š864:           | X = -539494.4393 | Y = -1180319.2468 |
| Š865:           | X = -539497.5878 | Y = -1180294.3009 |
| Stoka AIVi-1    |                  |                   |
| Š882:           | X = -539775.4421 | Y = -1180423.6401 |
| Š887:           | X = -539735.2100 | Y = -1180423.6019 |
| Š888:           | X = -539688.6171 | Y = -1180424.3289 |
| Š889:           | X = -539652.4100 | Y = -1180424.6600 |
| Š890:           | X = -539604.8100 | Y = -1180421.2600 |

Seznam pozemků, na kterých se stavba umísťuje:

| KN      | LV    | K.Ú.                             | DRUH POZEMKU   | Výměra | Vlastník                                                 |
|---------|-------|----------------------------------|----------------|--------|----------------------------------------------------------|
| 340/111 | 10001 | Staré Město u Uherského Hradiště | ostatní plocha | 5335   | Město Staré Město, náměstí Hrdinů 100, 68603 Staré Město |

|         |       |                                     |                   |      |                                                                |
|---------|-------|-------------------------------------|-------------------|------|----------------------------------------------------------------|
| 240/362 | 10001 | Staré Město u<br>Uherského Hradiště | ostatní<br>plocha | 3331 | Město Staré Město, náměstí<br>Hrdinů 100, 68603 Staré<br>Město |
| 240/1   | 10001 | Staré Město u<br>Uherského Hradiště | ostatní<br>plocha | 9029 | Město Staré Město, náměstí<br>Hrdinů 100, 68603 Staré<br>Město |
| 240/348 | 10001 | Staré Město u<br>Uherského Hradiště | ostatní<br>plocha | 1484 | Město Staré Město, náměstí<br>Hrdinů 100, 68603 Staré<br>Město |

c) předmět dokumentace - nová stavba nebo změna dokončené stavby, trvalá nebo dočasná stavba, účel užívání stavby.

Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele řeší obnovu a stavební úpravy stávající kanalizační stok BTR/TBH DN 300-400. Jedná se o opravu kanalizační stok "AIVi1", "AIVg" a "AIVc-10". Stávající nevyhovující potrubí bude nahrazeno novým potrubím z odstředivého sklolaminátu SN 10 000 o stejných dimenzích. Oprava kanalizační stoky bude provedena metodou otevřeného výkopu. Součástí bude oprava revizních šachet na stoce a přepojení všech kanalizačních přípojek.

**Použité potrubí odstředivě lité potrubí ze sklolaminátu DN 300 a DN 400, SN10 000.**

**Stoka DN 400 "AIVi1"**

Je navržena výměna stávajícího potrubí kanalizace ve stávající trase a nivelitě v ulici Seifertova v délce **170,60 m**. Od místa napojení na stávající šachtu Š882 je potrubí kanalizace DN 400 vedeno ve stávající komunikaci. Š882 bude zachována a napojení bude nově provedeno do dna šachty. V rámci stavby bude provedena úprava šachtového dna včetně nátěru a napojovacího materiálu sklolaminátového potrubí DN 400. Stávající potrubí DN 400 bude po úsecích vytěženo a odvezeno na skládku k recyklaci. Stávající šachty budou vybourány a odvezeny k recyklaci. Trasa kanalizace bude provedena po úsecích. V místě výkopů budou provedeny provizorní přejezdy pro osobní automobily a jednotky záchranného sboru. V místech omezení přístupových cest pro pěší budou umístěny přechody pro pěší. V dostatečném předstihu bude informována společnost určená ke svozu odpadu o případném omezení v rámci stavby. **V lokalitě jsou vybudovány stávající kanalizační přípojky. Jedná se o stávající kanalizační přípojky v počtu 31 ks. Nově budou napojeny na opravenou kanalizační stoku DN 400. Seznam kanalizačních přípojek je součástí PD. V rámci přepojení přípojek bude v předpokládaném místě kanalizační přípojky rozšířen výkop, tak aby bylo možné stávající přípojky přepojit. Dodavatel stavby toto zahrne do ceny v položkovém rozpočtu i materiál**

**na přepojení jednotlivých přípojek včetně potrubí cca 1,5 m na přípojku dané dimenze a přesuvky pro betonová potrubí.**

**Použité potrubí odstředivě lité potrubí ze sklolaminátu DN 400, SN10 000.**

**Stoka DN 400 "AIVg"**

Je navržena výměna stávajícího potrubí kanalizace ve stávající trase a nivelitě v ulici Klicperovava v délce **133,00 m**. Od místa napojení na stávající šachtu Š861 je potrubí kanalizace DN 400 vedeno ve stávající komunikaci. Š862 a Š864 bude zachováno, protože již byly sanovány a opraveny. V rámci stavby bude provedena úprava šachtového dna Š863 v místě napojení, včetně nátěru a napojovacího materiálu sklolaminátového potrubí DN 400. Stávající potrubí DN 400 bude po úsecích vytěženo a odvezeno na skládku k recyklaci. Stávající šachty budou vybourány a odvezeny k recyklaci. Trasa kanalizace bude provedena po úsecích. V místě výkopů budou provedeny provizorní přejezdy pro osobní automobily a jednotky záchranného sboru. V místech omezení přístupových cest pro pěší budou umístěny přechody pro pěší. V dostatečném předstihu bude informována společnost určená ke svozu odpadu o případném omezení v rámci stavby. **V lokalitě jsou vybudovány stávající kanalizační přípojky. Jedná se o stávající kanalizační přípojky v počtu 24 ks. Nově budou napojeny na opravenou kanalizační stoku DN 400. Seznam kanalizačních přípojek je součástí PD. V rámci přepojení přípojek bude v předpokládaném místě kanalizační přípojky rozšířen výkop, tak aby bylo možné stávající přípojky přepojit. Dodavatel stavby toto zahrne do ceny v položkovém rozpočtu i materiál na přepojení jednotlivých přípojek včetně potrubí cca 1,5 m na přípojku dané dimenze a přesuvky pro betonová potrubí.**

**Použité potrubí odstředivě lité potrubí ze sklolaminátu DN 400, SN10 000**

**Stoka DN 300 "AIVc-10-1"**

Je navržena výměna stávajícího potrubí kanalizace ve stávající trase a nivelitě v ulici Bratří Mrštíků v délce **26,00 m**. Od místa napojení na stávající šachtu Š802 je potrubí kanalizace DN 300 vedeno ve stávající komunikaci. Stávající potrubí DN 300 bude po úsecích vytěženo a odvezeno na skládku k recyklaci. Stávající šachty budou vybourány a odvezeny k recyklaci. Trasa kanalizace bude provedena po úsecích. V místě výkopů budou provedeny provizorní přejezdy pro osobní automobily a jednotky záchranného sboru. V místech omezení přístupových cest pro pěší budou umístěny přechody pro pěší. V dostatečném předstihu bude informována společnost určená ke svozu odpadu o případném omezení v rámci stavby. **V lokalitě jsou vybudovány stávající kanalizační přípojky. Jedná se o stávající kanalizační přípojky v počtu 2 ks. Nově budou napojeny na opravenou kanalizační stoku DN 300. Seznam kanalizačních přípojek je součástí PD. V rámci přepojení přípojek bude v předpokládaném místě kanalizační přípojky rozšířen výkop, tak aby bylo možné stávající přípojky přepojit. Dodavatel stavby toto zahrne do ceny v položkovém rozpočtu i materiál na přepojení jednotlivých**

**přípojek včetně potrubí cca 1,5 m na přípojku dané dimenze a přesuvky pro betonová potrubí.**

**Použité potrubí odstředivě lité potrubí ze sklolaminátu DN 300, SN10 000**

**A.1.2 Údaje o zpracovateli dokumentace**

- a) jméno, popřípadě jména a příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, sídlo (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, sídlo (právnícká osoba),

Zpracoval: Ing. Jan Hladiš  
Sušilova 448/56, Holešov 769 01  
IČ: 04283821

- b) jméno, popřípadě jména a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných nebo registrovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace,

Projektant stavby: Ing. Jan Hladiš .....  
Autorizovaný inženýr  
Technologických zařízení staveb

- c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných nebo registrovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace,

Projektant stavby: Ing. Jiří Kutal .....  
Autorizovaný inženýr  
Vodohospodářský staveb

- d) jméno, popřípadě jména a příjmení autorizovaného zeměměřického inženýra včetně čísla položky, pod kterým je veden v rejstříku autorizovaných zeměměřických inženýrů u České komory zeměměřičů.

Jméno a příjmení: Ing. Radek Vitámvás  
Číslo úředního oprávnění: 2269  
Rozsah oprávnění: a c

**A.2 Seznam vstupních podkladů**

Pro zpracování projektové dokumentace bylo použito:

- Situace stávajícího stavu pozemku 3/2025
- Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území – 3/2025
- Situace podzemních a nadzemních sítí dle jednotlivých správců – 3/2025
- Snímek z KN
- Vyjádření a stanoviska orgánů a organizací k návrhu řešení
- Soubor platných zákonů, ČSN EN

V rámci přípravy stavby bylo provedeno:

- Průzkum stávajícího stavu staveniště pochůzkou
- Průzkum napojení jednotlivých budoucí nemovitosti na části infrastruktury
- Uzavření smlouvy s dotčenými vlastníky pozemků
- Projednání návrhu řešení s investorem
- Projednání návrhu řešení s dotčenými orgány a organizacemi

### **A.3 Atributy stavby pro stanovení podmínek napojení a provádění činností v ochranných a bezpečnostních pásech dopravní a technické infrastruktury**

e) hloubka stavby,

Dno potrubí viz výkresová dokumentace D (003\_Podélný profil)

f) výška stavby,

Jedná se o opravu kanalizační stoky - uloženo pod terénem.

g) předpokládaná kapacita počtu osob,

Sídlištní typ zástavby – počet obyvatel 135

h) plánovaný začátek a konec realizace.

Stavba bude realizována do 1 roku od započetí stavby. Základním předpokladem výstavby bude rozebrání stávajících zpevněných ploch a následně provedení výkopů stavební rýhy. V předepsaných místech bude provedeno ověření a přepojení stávajících ležatých svodů kanalizačních přípojek od jednotlivých objektů. Stavba bude členěna na etapy, tak aby byl umožněn příjezd k jednotlivým objektům. V místech překopů budou instalovány provizorní přejezdy a přechody pro pěší. Poslední etapou výstavby bude provedeno obnovení konstrukčních vrstev komunikace s následným předlážděním komunikace z žulových kostek v celé šíři. Součástí výstavby je doplnění nových obrub, předláždění plochy podél obecního úřadu a obnova sjezdů z betonových dlažeb k jednotlivým RD. Výkopy budou zasypány kamenivem a veškeré konstrukční vrstvy pod zpevněnými plochami budou obnoveny. Ostatní narušené povrchy budou po ukončení poslední etapy uvedeny do předchozího stavu užívání. Dodavatel stavby je povinen zapravit veškeré uvedené narušené povrchy a provede při podání cenové nabídky kontrolu všech narušených povrchů a souladu s výkazem výměr, který je nedílnou součástí projektové dokumentace.

V Holešově, 3/2025

Vypracoval: Ing. Jan Hladiš

Kontroloval: Ing. Jan Hladiš