

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **LM1394** **Stavební úpravy ZŠ a MŠ Hostašovice č.p.31**

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

STAREST s.r.o.

IČO: **26805227**

Vlčnov 133, 742 31 Starý Jičín

DIČ: **CZ26805227**

Vypracoval:

Machýček

Rozpis ceny

Celkem

HSV

1 860 437,15

PSV

4 929 854,63

MON

672 900,50

Vedlejší náklady

132 000,00

Ostatní náklady

0,00

Celkem

7 595 192,28

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH

12 %

0,00 CZK

Základ pro základní DPH

21 %

7 595 192,28 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem bez DPH

7595192,28 CZK

v

Hostašovice

dne

- 3. 07. 2026

STAREST, s.r.o. -1-
742 31 Starý Jičín - Vlčnov 133
IČO: 26805227; DIČ CZ26805227

Za zhotovitele

[Signature]

Za objednatele



Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Oprava přízemí MŠ	0,00	5 400 525,92		5 400 525,92	####
01	Architektonicko-stavební řešení	0,00	3 851 456,64		3 851 456,64	####
02	Zdravotechnické instalace	0,00	267 542,10		267 542,10	####
03	Vytápění	0,00	766 832,68		766 832,68	####
05	Elektroinstalace	0,00	514 694,50		514 694,50	####
02	Modernizace kuchyňského provozu	0,00	2 062 666,36		2 062 666,36	####
01	Architektonicko-stavební řešení	0,00	349 472,04		349 472,04	####
02	Zdravotechnické instalace	0,00	298 074,62		298 074,62	####
03	Plynoinstalace	0,00	31 330,70		31 330,70	####
04	Elektroinstalace	0,00	158 206,00		158 206,00	####
05	Vzduchotechnika	0,00	203 935,00		203 935,00	####
06	Gastrotechnologie	0,00	1 021 648,00		1 021 648,00	####
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	132 000,00		132 000,00	####
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	132 000,00		132 000,00	####
Celkem za stavbu					7 595 192,28	####

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			62 735,77	0,8
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			60 272,75	0,8
416	Podhledy a mezistropy montované lehké	HSV			54 548,60	0,7
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			205 648,35	2,7
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			140 093,70	1,8
635	Suché podlahy	HSV			488 507,50	6,4
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			43 105,30	0,6

799	Ostatní	PSV			3 000,00	0,0
G100	Gastrotechnologie - Varna	PSV			728 818,00	9,6
G200	Gastrotechnologie - Příprava	PSV			178 450,00	2,3
G300	Gastrotechnologie - Sklad potravin	PSV			28 800,00	0,4
G400	Gastrotechnologie - Příslušenství	PSV			40 580,00	0,5
G500	Gastrotechnologie - Ostatní	PSV			45 000,00	0,6
HZS	Hodinové zúčtovací sazby	PSV			17 250,00	0,2
M01	Demontáže	MON			41 000,00	0,5
M02	Ochranné pospojování	MON			31 526,00	0,4
M03	Úpravy a doplnění OM (Rozváděč RE1 - neměřená i měřená část) / PV pro nový RK1, vč. nového RK1	MON			107 250,00	1,4
M04	Silnoproudé rozvody	MON			329 476,50	4,3
M05	Slaboproudé rozvody	MON			86 898,00	1,1
M06	Ostatní práce	MON			76 750,00	1,0
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			315 488,90	4,2
VN	Vedlejší náklady	VN			132 000,00	1,7
Cena celkem					7 595 192,28	100,0

95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			46 724,40	0,6
96	Bourání konstrukcí	HSV			339 955,65	4,5
99	Staveništní přesun hmot	HSV			103 356,23	1,4
711	Izolace proti vodě	PSV			144 059,50	1,9
713	Izolace tepelné	PSV			204 461,85	2,7
721	Vnitřní kanalizace	PSV			75 729,79	1,0
722	Vnitřní vodovod	PSV			121 569,48	1,6
723	Vnitřní plynovod	PSV			20 389,80	0,3
725	Zařizovací předměty	PSV			141 363,20	1,9
732	Ústřední vytápění - strojovny + řídicí systém MaR	PSV			77 923,80	1,0
733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	PSV			180 574,00	2,4
734	Ústřední vytápění - armatury	PSV			43 964,18	0,6
735	Ústřední vytápění - otopná tělesa	PSV			430 420,70	5,7
752	Vzduchotechnika	PSV			203 935,00	2,7
766	Konstrukce truhlářské, okna a dveře	PSV			1 575 532,55	20,7
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			85 526,75	1,1
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			264 233,81	3,5
776	Podlahy a stěny povlakové	PSV			70 326,32	0,9
781	Obklady keramické	PSV			156 880,19	2,1
784	Malby	PSV			62 706,71	0,8
786	Zastiňující technika	PSV			28 359,00	0,4

Položkový rozpočet

S:	LM1394	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Hostašovice č.p.31
O:	01	Oprava přízemí MŠ
R:	01	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				57 664,55

1	342255024R00	Příčky z tvárníc pórobetonových tl. 100 mm	m2	3,06300	1 010,00	3 093,63
---	--------------	--	----	---------	----------	----------

m.č.105 :

2,22*0,9+1,42*0,75

3,06300

2	342255028R00	Příčky z tvárníc pórobetonových tl. 150 mm	m2	28,53378	1 360,00	38 805,94
---	--------------	--	----	----------	----------	-----------

Nové příčky mezi m.č.103 a 101,102,105 :

3,52*(4,891+4,948)-(0,8*2,0*3+1,15*1,13)

28,53378

3	346275113R00	Přizdívky z tvárníc pórobetonových tl. 100 mm	m2	5,46700	1 140,00	6 232,38
---	--------------	---	----	---------	----------	----------

m.č.105 :

1,42*3,85

5,46700

4	317121047RT4	Překlad nenosný pórobetonový, světlost otvoru do 1050 mm překlad nenosný, 1240 x 249 x 150 mm	kus	4,00000	1 475,00	5 900,00
---	--------------	---	-----	---------	----------	----------

5	342948111R00	Ukotvení příček k cihelné konstrukci kotvami na hmoždinky	m	17,72000	205,00	3 632,60
---	--------------	---	---	----------	--------	----------

3,52*4+2,22+1,42

17,72000

Díl: 416		Podhledy a mezistropy montované lehké				30 594,60
-----------------	--	--	--	--	--	------------------

6	416021121R00	Podhled sádkartonový, 1x ocelová konstrukce CD, bez izolace, 1x opláštěná, RB tl. 12,5 mm	m2	13,31000	1 100,00	14 641,00
---	--------------	---	----	----------	----------	-----------

m.č.101 : 3,92

3,92000

m.č.102 : 9,39

9,39000

7	416021123R00	Podhled sádkartonový, 1x ocelová konstrukce CD, bez izolace, 1x opláštěná, RBI tl. 12,5 mm	m2	13,52000	1 180,00	15 953,60
---	--------------	--	----	----------	----------	-----------

m.č.105 : 13,52

13,52000

Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				121 916,67
----------------	--	-------------------------------	--	--	--	-------------------

8	612421311R00	Oprava omítky vnitřní stěn, vápenné, hrubé, do 30 % plochy	m2	167,93340	195,00	32 747,01
---	--------------	--	----	-----------	--------	-----------

Stávající omítky :

m.č.101 :

2,1*(1,395+2,707*2)-(0,9*0,8*3)

12,13890

m.č.102 :

2,1*(2,707*2+3,382+0,15*2)-(0,9*0,8)

18,38160

0,15*(1,5+2,05*2)

0,84000

m.č.103 :

2,1*(8,5+8,56+3,95+4,01+10,339+0,5+0,4*2+0,15*16)-(0,9*0,8+1,5*1,75*8)

60,30390

0,15*(1,5*8+2,05*16)

6,72000

m.č.104 :

2,1*(4,65*2+0,7*2+10,36*2+0,15*4)-(0,9*0,8+1,46*1,75*6)

51,19200

0,15*(1,46*6+2,05*4)

2,54400

m.č.105 :

1,5*(4,791+2,7*2+0,3*2+0,15*2)-(1,45*1,14)

14,98350

0,15*(1,45+2,04*2)

0,82950

9	612421615R00	Omítka vnitřní stěn, vápenocementová, hrubá zatřená	m2	30,72760	370,00	11 369,21
---	--------------	---	----	----------	--------	-----------

Pod keramický obklad : 30,7276

30,72760

10	612474611R00	Omítka vnitřní stěn, vápenocementové jádro, vápenný štuk, ručně	m2	39,64060	840,00	33 298,10
----	--------------	---	----	----------	--------	-----------

Položkový rozpočet

S:	LM1394	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Hostašovice č.p.31
O:	01	Oprava přízemí MŠ
R:	01	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Nové příčky - nad obkladem :

2,1*(4,891+4,948+3,382+1,395)-(0,9*0,8*3+1,15*1,13) 27,23410

1,5*(4,891+0,75*2+0,1*2+0,9*2)-(0,9*0,2) 12,40650

11	602015191R00	Podkladní nátěr stěn, pod tenkovrstvé omítky	m2	167,93340	55,00	9 236,34
12	602021142RT2	Omítka stěn, štuková, vápenná, vnitřní, ručně tloušťka vrstvy 3 mm	m2	167,93340	210,00	35 266,01

Přeštukování stávajících omítek :

167,9334 167,93340

Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				130 408,70
13	631313621R00	Mazanina betonová tl. 80 - 120 mm C 20/25	m3	16,38300	5 350,00	87 649,05

m.č.101-105 :

(3,92+9,39+88,07+48,93+13,52)*0,10 16,38300

14	631361921RT5	Výztuž mazanin svařovanou sítí KH 20, drát d 6,0 mm, oko 150 x 150 mm	t	0,59569	45 000,00	26 806,05
----	--------------	---	---	---------	-----------	-----------

m.č.101-105 :

((3,92+9,39+88,07+48,93+13,52)*3,03*1,2)/1000 0,59569

15	632413160R00	Potěr ze cementový, ruční zpracování, tl. 60 mm	m2	13,52000	1 180,00	15 953,60
		m.č.105 : 13,52		13,52000		

Díl: 635	Suché podlahy	488 507,50
-----------------	----------------------	-------------------

16	631591211R00	Podsyp pod podlahy vyrovnávací do 100 mm	m3	6,01240	14 250,00	85 676,70
		m.č.101-104 : 150,31*0,04		6,01240		

17	635RR01	D+M Podlahová sádrovláknitá deska s vyfrézovanými drážkami pro vedení podlahového vytápění, 25 mm	m2	150,31000	1 800,00	270 558,00
----	---------	---	----	-----------	----------	------------

včetně lepidla a spoj.materiálu :

m.č.101-104 : 150,31 150,31000

18	635RR02	D+M Podlaha ze sádrovláknitých desek, tl. 12,5 mm	m2	150,31000	880,00	132 272,80
----	---------	---	----	-----------	--------	------------

včetně lepidla a spoj.materiálu :

m.č.101-104 : 150,31 150,31000

Díl: 94	Lešení a stavební výtahy	36 447,70
----------------	---------------------------------	------------------

19	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	191,83000	190,00	36 447,70
----	--------------	--	----	-----------	--------	-----------

Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	40 942,80
----------------	---	------------------

20	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	191,83000	160,00	30 692,80
		3,92+9,39+88,07+48,93+13,52+28,0		191,83000		

21	950RR01	Zabednění průchodu na chodbě - desky+fólie - montáž + demontáž	m2	20,50000	500,00	10 250,00
		1,0*3,0+3,5*5,0		20,50000		

Díl: 96	Bourání konstrukcí	228 571,62
----------------	---------------------------	-------------------

22	962031143R00	Bourání příček z tvárníc pórobetonových tl. 100 mm	m2	19,22220	130,00	2 498,89
		m.č.105 :				
		3,62*(0,8*3+1,09+0,91*2)		19,22220		

23	962031145R00	Bourání příček z tvárníc pórobetonových tl. 150 mm	m2	32,41368	150,00	4 862,05
----	--------------	--	----	----------	--------	----------

m.č.105 :

3,62*0,8 2,89600

Porušené příčky mezi m.č.103 a 101,102,105 :

3,62*(4,891+4,948)-(0,8*2,0*3+1,15*1,13) 29,51768

Položkový rozpočet

S:	LM1394	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Hostašovice č.p.31
O:	01	Oprava přízemí MŠ
R:	01	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
24	776511810R00	Odstranění povlakové podlahy z PVC a koberců lepených bez podložky	m2	150,31000	65,00	9 770,15
		m.č.101 : 3,92		3,92000		
		m.č.102 : 9,39		9,39000		
		m.č.103 : 88,07		88,07000		
		m.č.104 : 48,93		48,93000		
25	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC	m	92,60000	20,00	1 852,00
		m.č.101 :				
		1,395*2+2,707*2-(0,9*3)		5,50400		
		m.č.102 :				
		2,707*2+3,382*2+0,15*2-(0,9*2)		10,67800		
		m.č.103 :				
		8,5+8,56+3,95+4,01+10,339*2+0,4*2+0,15*16-(0,9*4)		45,29800		
		m.č.104 :				
		4,65*2+0,7*2+10,36*2+0,15*4-0,9		31,12000		
26	965081713R00	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2	m2	13,52000	105,00	1 419,60
		m.č.105 : 13,52		13,52000		
27	762526811R00	Demontáž podlah bez polštářů z dřevotřísky do tl. 20 mm	m2	150,31000	70,00	10 521,70
		m.č.101-104 : 150,31		150,31000		
28	965043341R00	Bourání podkladů betonových s potěrem, plochy nad 4 m2, do tl. 100 mm	m3	5,59090	4 700,00	26 277,23
		m.č.101-104 :				
		150,31*0,03		4,50930		
		m.č.105 :				
		13,52*0,08		1,08160		
29	965082923R00	Odstranění násypu do tl. 100 mm, plocha nad 2 m2	m3	10,52170	710,00	7 470,41
		m.č.101-104 :				
		150,31*0,07		10,52170		
30	711140101R00	Odstranění izolace proti vlhkosti, na ploše vodorovné, asfaltové pásy přitavením, 1 vrstva	m2	163,83000	30,00	4 914,90
		m.č.101-104 : 150,31		150,31000		
		m.č.105 : 13,52		13,52000		
31	965042241RT1	Bourání betonových mazanin, plochy nad 4 m2, nad tl. 100 mm ručně, mazanina tl. 100 - 150 mm	m3	19,65960	4 850,00	95 349,06
		m.č.101-104 :				
		150,31*0,12		18,03720		
		m.č.105 :				
		13,52*0,12		1,62240		
32	968083002R00	Vybourání plastových oken do 2 m2	m2	1,29950	350,00	454,83
		mezi m.č.102 a 103 :				
		1,15*1,13		1,29950		
33	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	12,72600	600,00	7 635,60
		0,9*2,02*7		12,72600		
34	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	7,00000	30,00	210,00
35	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	24,71760	185,00	4 572,76
		m.č.105 :				
		1,8*(4,441+4,791-0,9*2+2,7*2+0,3*2+0,15*2)		24,71760		

Položkový rozpočet

S:	LM1394	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Hostašovice č.p.31
O:	01	Oprava přízemí MŠ
R:	01	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
36	766411821R00	Demontáž obložení stěn palubkami	m2	104,89200	280,00	29 369,76

m.č.101 :	
1,2*(1,395*2+2,707*2-(0,9*3))	6,60480
m.č.102 :	
1,2*(2,707*2+3,382*2+0,15*2-(0,9*2))	12,81360
m.č.103 :	
1,2*(8,5+8,56+3,95+4,01+10,339*2+0,4*2+0,15*16-(0,9*4))-(1,5*0,3*8)	50,75760
m.č.104 :	
1,2*(4,65*2+0,7*2+10,36*2+0,15*4-0,9)-(1,46*0,3*6)	34,71600

37	766411822R00	Demontáž podkladových roštů obložení stěn	m2	104,89200	50,00	5 244,60
38	978013211R00	Odstanění štukové vrstvy omítky z vnitřních stěn	m2	167,40840	60,00	10 044,50

m.č.101 :	
2,1*(1,395+2,707*2)-(0,9*0,8*3)	12,13890
m.č.102 :	
2,1*(2,707*2+3,382+0,15*2)-(0,9*0,8)	18,38160
0,15*(1,5+2,05*2)	0,84000
m.č.103 :	
2,1*(8,5+8,56+3,95+4,01+10,339+0,5+0,4*2+0,15*16)-(0,9*0,8+1,5*1,75*8)	60,30390
0,15*(1,5*8+2,05*16)	6,72000
m.č.104 :	
2,1*(4,65*2+0,7*2+10,36*2+0,15*4)-(0,9*0,8+1,46*1,75*6)	51,19200
0,15*(1,46*6+2,05*4)	2,54400
m.č.105 :	
1,5*(4,441+2,7*2+0,3*2+0,15*2)-(1,45*1,14)	14,45850
0,15*(1,45+2,04*2)	0,82950

39	784402801R00	Odstanění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	110,97420	55,00	6 103,58
		Chodba :				
		3,5*(9,75*2+1,5*6+4,0*2)+0,5*(1,5+2,0*2)		130,50000		
		-(1,44*2,01+1,5*2,02*4+0,9*2,02+1,34*2,01)		-19,52580		

Díl: 99	Staveništní přesun hmot	74 222,12
----------------	--------------------------------	------------------

40	999281145R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením	t	64,54097	1 150,00	74 222,12
----	--------------	--	---	----------	----------	-----------

Díl: 711	Izolace proti vodě	134 366,41
-----------------	---------------------------	-------------------

41	711111001RZ1	Provedení izolace proti vlhkosti, na ploše vodorovné, penetračním nátěrem 1 vrstva - včetně dodávky asfaltového penetračního laku	m2	163,83000	45,00	7 372,35
42	711112001RZ1	Provedení izolace proti vlhkosti, na ploše svislé, asfaltovým penetračním nátěr 1 vrstva - včetně dodávky asfaltového laku	m2	19,35712	65,00	1 258,21
43	711141559RT1	Provedení izolace proti vlhkosti, na ploše vodorovné, asfaltovými pásy přitavením 1 vrstva - pásy ve specifikaci	m2	163,83000	180,00	29 489,40

m.č.101-105 :	
3,92+9,39+88,07+48,93+13,52	163,83000

44	711142559R00	Provedení izolace proti vlhkosti, na ploše svislé, asfaltovými pásy přitavením	m2	19,35712	210,00	4 065,00
----	--------------	--	----	----------	--------	----------

m.č.101 :

Položkový rozpočet

S:	LM1394	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Hostašovice č.p.31
O:	01	Oprava přízemí MŠ
R:	01	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		0,16*(1,395*2+2,707*2)		1,31264		
		m.č.102 :				
		0,16*(2,707*2+3,382*2+0,15*2)		1,99648		
		m.č.103 :				
		0,16*(8,5+8,56+3,95+4,01+10,339*2+0,4*2+0,15*16)		7,82368		
		m.č.104 :				
		0,16*(4,65*2+0,7*2+10,36*2+0,15*4)		5,12320		
		m.č.105 :				
		0,16*(4,891*2+2,7*2+0,9*2+0,75*2+0,3*2+0,15*2)		3,10112		
45	62852251R	Pás asfaltový modifikovaný, natavovací, kotvlčí	m2	219,82454	290,00	63 749,12
		(163,83+19,35712)*1,2		219,82454		
46	711212000R00	Penetrace podkladu pod hydroizolační hmoty, včetně dodávky	m2	18,38000	90,00	1 654,20
47	711212002R00	Stěrka hydroizolační, vč. dodávky HI hmoty	m2	18,38000	750,00	13 785,00
		m.č.105 : 13,52		13,52000		
		Sprchový koup :				
		1,8*(0,9*3)		4,86000		
48	711212602R00	Utěsnění detailů při stěrkových hydroizolacích, těsnící roh vnější, vnitřní do spoje podlaha-stěna	kus	20,00000	260,00	5 200,00
49	711212601R00	Utěsnění detailů při stěrkových hydroizolacích, těsnící pás do spoje podlaha - stěna	m	19,38200	230,00	4 457,86
		4,891*2+2,7*2+0,9*2+0,75*2+0,3*2+0,15*2		19,38200		
50	711212611R00	Utěsnění detailů při stěrkových hydroizolacích, těsnící pás do svislých koutů	m	5,40000	245,00	1 323,00
		1,8*3		5,40000		
51	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, v objektech výšky do 6 m	t	1,19778	1 680,00	2 012,27
Díl: 713 Izolace tepelné						193 867,44
52	713121111R00	Montáž tepelné nebo kročejové izolace podlah na sucho, jednovrstvé	m2	163,83000	65,00	10 648,95
		m.č.101-104 : 150,31		150,31000		
		m.č.105 : 13,52		13,52000		
53	28376416.AR	Deska izolační XPS, tl. 120 mm, 500 kPa	m2	157,82550	950,00	149 934,23
		150,31*1,05		157,82550		
54	28376417.AR	Deska izolační XPS, tl. 140 mm, 500 kPa	m2	14,19600	1 100,00	15 615,60
		13,52*1,05		14,19600		
55	713191100RT9	Položení separační fólie včetně dodávky PE fólie	m2	163,83000	65,00	10 648,95
56	713191221R00	Dilatační pásek podél stěn výšky 100 mm včetně dodávky	m	120,98200	40,00	4 839,28
		m.č.101 :				
		1,395*2+2,707*2		8,20400		
		m.č.102 :				
		2,707*2+3,382*2+0,15*2		12,47800		
		m.č.103 :				
		8,5+8,56+3,95+4,01+10,339*2+0,4*2+0,15*16		48,89800		
		m.č.104 :				
		4,65*2+0,7*2+10,36*2+0,15*4		32,02000		
		m.č.105 :				
		4,891*2+2,7*2+0,9*2+0,75*2+0,3*2+0,15*2		19,38200		

Položkový rozpočet

S:	LM1394	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Hostašovice č.p.31
O:	01	Oprava přízemí MŠ
R:	01	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
57	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, v objektech výšky do 6 m	t	1,55745	1 400,00	2 180,43
Díl: 766 Konstrukce truhlářské, okna a dveře						1 539 937,80
58	766670011R00	Montáž obložkové nebo rámové zárubně a křídla jednokřídlých dveří	kus	7,00000	3 100,00	21 700,00
59	61181407R	Zárubeň obložková 80 - 300 mm, 800 x 1970 mm L/P, CPL	kus	7,00000	3 300,00	23 100,00
60	61165003R	Dveře dřevěné interiérové hladké 800 x 1970 mm L/P, CPL, plné	kus	7,00000	4 100,00	28 700,00
61	766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus	7,00000	550,00	3 850,00
62	549RR01	Dveřní kování - klíka/klíka + zámek	kus	7,00000	650,00	4 550,00
63	766-O1	D+M Okno plastové vnitřní, bezrámové, fixní viz.výpis prvků, ozn.O1	kus	1,00000	15 000,00	15 000,00
64	766RR01	D+M Dřevěný obklad stěn biodeskou, v.1,2 m, včetně podkladního roštu a povrchové úpravy	m2	104,89200	2 100,00	220 273,20

m.č.101 :

1,2*(1,395*2+2,707*2-(0,9*3))

6,60480

m.č.102 :

1,2*(2,707*2+3,382*2+0,15*2-(0,9*2))

12,81360

m.č.103 :

1,2*(8,5+8,56+3,95+4,01+10,339*2+0,4*2+0,15*16-(0,9*4))-(1,5*0,3*8)

50,75760

m.č.104 :

1,2*(4,65*2+0,7*2+10,36*2+0,15*4-0,9)-(1,46*0,3*6)

34,71600

65	766RR02	D+M Ukončovací dřevěná lišta k obkladu stěn biodeskou	m	125,60000	210,00	26 376,00
----	---------	---	---	-----------	--------	-----------

m.č.101 :

1,395*2+2,707*2-(0,9*3)+1,2*6

12,70400

m.č.102 :

2,707*2+3,382*2+0,15*2-(0,9*2)+1,2*4+0,3*2

16,07800

m.č.103 :

8,5+8,56+3,95+4,01+10,339*2+0,4*2+0,15*16-(0,9*4)+1,2*10+0,3*16

62,09800

m.č.104 :

4,65*2+0,7*2+10,36*2+0,15*4-0,9+1,2*2+0,3*4

34,72000

66	766RR03	D+M Dřevěný akustický podhled z lepeného panelu tl.30 mm, v povrchové kvalitě pohledové	m2	120,59000	8 400,00	1 012 956,00
----	---------	---	----	-----------	----------	--------------

včetně přířazu, samořezných šroubů - kotvení do připravené kovové konstrukce, včetně kov.konstrukce (dvojitý rošt) :

Akustické panely z křížem lepeného dřeva se skládají ze tří vrstev :

- První vrstva je tvořena pohledovým dřevěným obložním/lištami :

- Střední vrstva (příčná vrstva) je orientována kolmo vůči horní vrstvě, čímž poskytuje vysoký stupeň rozměrů stabilita. :

- Poslední vrstva je tvořena opět dřevěnými panely. :

Položkový rozpočet

S:	LM1394	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Hostašovice č.p.31
O:	01	Oprava přízemí MŠ
R:	01	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		V prostřední (příčné) vrstvě jsou integrovány akustické panely. Akustický panel musí splnit minimální akustické požadavky uvedené v hlukové studii zpracované autorizovaným technikem, která je samostatnou přílohou PD. : Tloušťka celého panelu: 30 mm : Šířka panelu: 625 mm : Šířka drážky v 1.vrstvě: 4 mm : Šířka dřevěné lišty v 1.vrstvě: 20 mm : Tloušťka akustické vrstvy: 20 mm : Materiál: křížem lepené smrkové dřevo : Požární odolnost: B-s1-d0 : m.č.103 : 39,32+39,36 78,68000 m.č.104 : 20,80+21,11 41,91000				
67	766RR04	D+M Ukončovací dřevěná profilová lišta k podhledu tl.19 mm, v pohledové kvalitě provedení jedle bez suků	m	84,22700	300,00	25 268,10
		včetně přířezu, samořezných šroubů - kotvení do dřevěné lišty : m.č.103 : 8,3*2+4,748*2+8,36*2+4,691 47,50700 m.č.104 : 4,45*4+4,7*2+4,76*2 36,72000				
68	766RR05	D+M Věšák na ručníky, závěsný, vyroben z laminované dřevotřísky o síle 18 mm	kus	2,00000	10 000,00	20 000,00
		Jedná se o závěsný věšák se sedmi oddělenými sekcemi, určený primárně pro ručníky nebo oděvy. Konstrukce je tvořena svislými přepážkami, které vizuálně i funkčně oddělují jednotlivá místa pro zavěšení. : Konstrukční parametry : Materiál: Laminovaná dřevotříska. : Tloušťka materiálu: 18 mm. : Rozměry: 65 x 84,4 x 11,8 cm (výška x šířka x hloubka). : Vybavení: Každá ze 7 sekcí je osazena jedním kovovým dvojháčkem. : m.č.105 : 2,0 2,00000				
69	766RR06	D+M Skříňová sestava 3200x3100x600 mm	kus	1,00000	70 000,00	70 000,00
		nábytek je vyroben z kvalitní laminované dřevotřísky tloušťky 18 mm : hrany jsou opatřeny ABS hranami 2 mm : úchyty standardní nerez : viz specifikace prvků : 1,0 1,00000				
70	766RR07	D+M Vestavěná skříň 2900x950x450 mm	kus	1,00000	28 000,00	28 000,00
		nábytek je vyroben z kvalitní laminované dřevotřísky tloušťky 18 mm : hrany jsou opatřeny ABS hranami 2 mm : úchyty standardní nerez : viz specifikace prvků : 1,0 1,00000				

Položkový rozpočet

S:	LM1394	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Hostašovice č.p.31
O:	01	Oprava přízemí MŠ
R:	01	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
71	766RR08	D+M Kolečková polohovatelná židle	kus	1,00000	5 000,00	5 000,00

židle s vysokým opěrákem, synchronní mechanismus se čtyřnásobnou aretací, tvarované čalounění ze studené pěny. :

Celková výška: 105-122 cm :

Celková šířka: 68 cm :

Hloubka sedáku: 47-53 cm :

Výška sedáku: 43,5-54 cm :

Automatické nastavení síly protiváhy podle tělesné hmotnosti uživatele, nastavení hloubky sedáku, nastavení výšky opěráku systémem up-down, nylonová kolečka ? 60 mm pro všechny podlahy, černý plast, moderní pyramidová plastová báze, nosnost: 130 kg. :

viz specifikace prvků : 1,0

1,00000

72	766RR09	D+M Pracovní stůl s kontejnerem	kus	1,00000	12 000,00	12 000,00
----	---------	---------------------------------	-----	---------	-----------	-----------

Pracovní stůl :

kancelářský stůl je vyroben z kvalitní laminované dřevotřísky tloušťky 18 mm :

hrany jsou opatřeny ABS hranami 2 mm :

rozměry 180 x 70 x 76 cm :

Kontejner :

kontejner je vyroben z kvalitní laminované dřevotřísky tloušťky 18 mm :

hrany jsou opatřeny ABS hranami 2 mm :

úchyty standardně typu v barvě stříbrné satín :

rozměry 43 x 55 x 69 cm (včetně koleček) :

s možností uzamykání :

viz specifikace prvků : 1,0

1,00000

73	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstrukce, v objektech výšky do 6 m	%	15 443,00000	1,50	23 164,50
----	--------------	---	---	--------------	------	-----------

Díl: 771	Podlahy z dlaždic a obklady					27 309,29
-----------------	------------------------------------	--	--	--	--	------------------

74	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	13,52000	65,00	878,80
----	--------------	-------------------------------	----	----------	-------	--------

75	771575113R00	Montáž podlah z dlaždic hladkých keramických, do tmele, 300 x 600 mm	m2	13,52000	920,00	12 438,40
----	--------------	--	----	----------	--------	-----------

m.č.105 : 13,52

13,52000

76	597RR01	Dlaždice keramická 300 x 600 mm, R10	m2	14,87200	850,00	12 641,20
----	---------	--------------------------------------	----	----------	--------	-----------

dle specifikace prvků v PD :

13,52*1,1

14,87200

77	771577133R00	Lišta nerezová přechodová, stejná výška dlaždic	m	1,60000	600,00	960,00
----	--------------	---	---	---------	--------	--------

0,8*2

1,60000

78	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, v objektech výšky do 6 m	t	0,39887	980,00	390,89
----	--------------	---	---	---------	--------	--------

Díl: 775	Podlahy vlysové a parketové					264 233,81
-----------------	------------------------------------	--	--	--	--	-------------------

79	775RR01	D+M Dřevěná třívrstvá podlaha v přírodním odstínu dřeva se středním množstvím suků, 725x130x14 mm vč.ošetření povrchu sktrukturálním polomatným lakem	m2	101,38000	2 500,00	253 450,00
----	---------	---	----	-----------	----------	------------

m.č.101 : 3,92

3,92000

m.č.102 : 9,39

9,39000

Položkový rozpočet

S:	LM1394	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Hostašovice č.p.31
O:	01	Oprava přízemí MŠ
R:	01	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

		m.č. 103 : 88,07		88,07000		
80	775RR11	D+M Podlahové lišty ze dřeva	m	61,48000	150,00	9 222,00

m.č. 101 :		
1,395*2+2,707*2-(0,9*3)		5,50400
m.č. 102 :		
2,707*2+3,382*2+0,15*2-(0,9*2)		10,67800
m.č. 103 :		
8,5+8,56+3,95+4,01+10,339*2+0,4*2+0,15*16-(0,9*4)		45,29800

81	998775101R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové, v objektech výšky do 6 m	t	0,89246	1 750,00	1 561,81
----	--------------	---	---	---------	----------	----------

Díl: 776	Podlahy a stěny povlakové					70 326,32
-----------------	----------------------------------	--	--	--	--	------------------

82	632411105R00	Samonivelační stěrka, ruční zpracování tl. 5 mm	m2	48,93000	420,00	20 550,60
----	--------------	---	----	----------	--------	-----------

83	776572100R00	Lepení povlakové podlahy z pásů textilních	m2	48,93000	220,00	10 764,60
----	--------------	--	----	----------	--------	-----------

m.č. 104 : 48,93		48,93000
------------------	--	----------

84	697RR01	Koberce polypropylenové (100%) s antistatickou úpravou	m2	53,82300	600,00	32 293,80
----	---------	--	----	----------	--------	-----------

Konstrukce: Střížený vlas typu saxony s jemně zrnitým vzorem. :

Rozměry: Celková výška 11 mm, výška vlasu 8 mm. :

Hustota: 197 000 bodů/m2 při celkové váze 1560 g/m2 :

Podklad: Integrovaná filcová vrstva pro útlum kročejového hluku. :

Zátěž: Třída 23 (vysoká bytová zátěž) včetně schodišť. :

Vlastnosti: Odolnost vůči skvrnám, vyblednutí a skluzu. :

Kompatibilita: Vhodný pro prostory s podlahovým vytápěním. :

Certifikace: Ekologický atest zaručující zdravotní nezávadnost. :

48,93*1,1		53,82300
-----------	--	----------

85	776RR01	D+M Kobercový soklík	m	31,12000	200,00	6 224,00
----	---------	----------------------	---	----------	--------	----------

m.č. 104 :		
4,65*2+0,7*2+10,36*2+0,15*4-0,9		31,12000

86	998776101R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, v objektech výšky do 6 m	t	0,61665	800,00	493,32
----	--------------	---	---	---------	--------	--------

Díl: 781	Obklady keramické					65 401,83
-----------------	--------------------------	--	--	--	--	------------------

87	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	30,72760	65,00	1 997,29
----	--------------	--------------------------------	----	----------	-------	----------

88	781475119R00	Montáž obkladů stěn obkládačkami keramickými, do tmele, do 200 x 400 mm	m2	30,72760	1 050,00	32 263,98
----	--------------	---	----	----------	----------	-----------

m.č. 105 :		
1,8*(4,891*2+2,7*2+0,75*2+0,9*2+0,15*2+0,3*2-(0,9*2))-		30,72760
1,45*0,9+0,1*3,85		

89	597RR10	Obkládačka keramická 200 x 400 mm	m2	33,80036	600,00	20 280,22
		30,7276*1,1		33,80036		

90	781497132R00	Lišta nerezová rohová k obkladům	m	18,25000	550,00	10 037,50
		3,85+1,8*8		18,25000		

91	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické, v objektech výšky do 6 m	t	0,83963	980,00	822,84
----	--------------	---	---	---------	--------	--------

Položkový rozpočet

S:	LM1394	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Hostašovice č.p.31
O:	01	Oprava přízemí MŠ
R:	01	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 784		Malby				48 735,77
92	784011222RT2	Zakrytí podlah, včetně odstranění včetně papírové lepenky	m2	191,83000	20,00	3 836,60

m.č.101-105 : 163,83

163,83000

Chodba : 28,0

28,00000

93	784121101R00	Penetrace podkladu nátěrem, 1 x	m2	345,37820	35,00	12 088,24
94	784125122R00	Malba, barva, omývatelná, bez penetrace, 2x	m2	345,37820	95,00	32 810,93

m.č.101-105 :

167,9334+39,6406+13,31+13,52

234,40400

Chodba :

3,5*(9,75*2+1,5*6+4,0*2)+0,5*(1,5+2,0*2)

130,50000

-(1,44*2,01+1,5*2,02*4+0,9*2,02+1,34*2,01)

-19,52580

Díl: 786		Zastíňující technika				16 359,00
95	786RR05	D+M Žaluzie vnitřní bambusové	m2	17,22000	950,00	16 359,00

Jedná se o interiérovou horizontální žaluzii vyrobenou z přírodního bambusu. Systém umožňuje plynulou regulaci světla a soukromí pomocí polohování lamel a výškového nastavení. :

Konstrukční parametry. :

Materiál: Bambusové dřevo. :

Rozměr cca 1500x2050 :

Šířka lamel: 50 mm. :

Ovládání: Manuální mechanismus pro zvedání a spouštění (bez ovládacích tyčí); nastavení sklonu lamel pomocí integrovaných šňůrek. :

m.č.104 : 1,4*2,05*6

17,22000

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				281 642,71
96	979087312R00	Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m	t	89,13206	500,00	44 566,03
97	979087392R00	Příplatek za nošení vyb. hmot každých dalších 10 m	t	89,13206	210,00	18 717,73
98	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	89,13206	360,00	32 087,54
99	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	980,45270	30,00	29 413,58
100	979990107R00	Poplatek za uložení suti - směsný odpad	t	8,13795	3 500,00	28 482,83
101	979999997R00	Poplatek za recyklaci směsi suti betonu, cihel, tašek a keram.výrobků	t	57,50230	500,00	28 751,15
102	979990161R00	Poplatek za uložení - dřevo a dřevěné výrobky	t	7,38470	1 800,00	13 292,46
103	979RR01	Poplatek za uložení směsné stavební a demoliční suti - struska, škvára	t	14,73038	5 300,00	78 071,01
104	979990121R00	Poplatek za uložení suti - asfaltové pásy	t	0,79785	6 000,00	4 787,10
105	979990181R00	Poplatek za uložení suti - PVC podlahová krytina	t	0,53350	6 000,00	3 201,00
106	979990191R00	Poplatek za uložení suti - plastové výrobky	t	0,04538	6 000,00	272,28

Celkem						3 851 456,64
---------------	--	--	--	--	--	---------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	LM1394	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Hostašovice č.p.31
O:	01	Oprava přízemí MŠ
R:	01	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Položkový rozpočet

S:	LM1394	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Hostašovice č.p.31
O:	01	Oprava přízemí MŠ
R:	02	Zdravotechnické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				34 826,25
1	139711101RT3	Výkopávka v uzavřených prostorách v hor. 1-4 hornina 3	m3	6,00000	2 690,00	16 140,00

Pro novou kanalizaci pod deskou :

(5,0+5,0+5,0)*0,5*0,8

6,00000

2	162201203R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 - 4, do 10 m, kolečkem	m3	3,75000	405,00	1 518,75
		6,0-2,25		3,75000		

3	162201210R00	Příplatek za každých dalších 10 m přemístění výkopku z horniny tř. 1 - 4, kolečkem	m3	3,75000	350,00	1 312,50
---	--------------	--	----	---------	--------	----------

4	167101201R00	Nakládání výkopku z hor. 1 + 4 - ručně	m3	3,75000	980,00	3 675,00
---	--------------	--	----	---------	--------	----------

5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m3	3,75000	350,00	1 312,50
---	--------------	--	----	---------	--------	----------

6	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor. 1-4 za další 1 km	m3	7,50000	25,00	187,50
		celkem 12 km : 3,75*2		7,50000		

7	199000005R00	Poplatek za odběr horniny tř. 1- 4	t	6,75000	350,00	2 362,50
		3,75*1,8		6,75000		

8	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku	m3	3,00000	1 750,00	5 250,00
		(5,0+5,0+5,0)*0,5*0,4		3,00000		

9	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého	m3	0,75000	1 840,00	1 380,00
		(5,0+5,0+5,0)*0,5*0,1		0,75000		

10	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	2,25000	750,00	1 687,50
		6,0-3,0-0,75		2,25000		

Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				8 200,00
----------------	--	-------------------------------	--	--	--	-----------------

11	612403386R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 100 x 100 mm maltou ze suchých směsí	m	20,00000	265,00	5 300,00
----	--------------	--	---	----------	--------	----------

12	612423521R10	Omítka rýh stěn, vápenná, hrubá, šířka rýhy do 150 mm	m2	2,00000	1 450,00	2 900,00
		20,0*0,1		2,00000		

Díl: 96		Bourání konstrukcí				12 240,00
----------------	--	---------------------------	--	--	--	------------------

13	969021121R00	Vybourání kanalizačního potrubí do DN 200	m	10,00000	320,00	3 200,00
----	--------------	---	---	----------	--------	----------

14	725210821R00	Demontáž umyvadel	soubor	6,00000	240,00	1 440,00
----	--------------	-------------------	--------	---------	--------	----------

15	725820802R00	Demontáž baterie stojánkové	soubor	6,00000	130,00	780,00
----	--------------	-----------------------------	--------	---------	--------	--------

16	725240811R00	Demontáž sprchových kabin bez výtokových armatur	soubor	1,00000	400,00	400,00
----	--------------	--	--------	---------	--------	--------

17	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné	soubor	1,00000	130,00	130,00
----	--------------	---------------------------	--------	---------	--------	--------

18	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	4,00000	360,00	1 440,00
----	--------------	--------------------------------	--------	---------	--------	----------

19	725122813R00	Demontáž pisoáru a nádrže	soubor	2,60000	250,00	650,00
----	--------------	---------------------------	--------	---------	--------	--------

20	974031153R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné do 100 x 100 mm	m	20,00000	210,00	4 200,00
----	--------------	---	---	----------	--------	----------

Díl: 99		Staveništní přesun hmot				9 410,20
----------------	--	--------------------------------	--	--	--	-----------------

21	999281145R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením	t	6,97052	1 350,00	9 410,20
----	--------------	--	---	---------	----------	----------

Díl: 721		Vnitřní kanalizace				23 877,63
-----------------	--	---------------------------	--	--	--	------------------

22	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 110 x 3,2 mm, vč. tvarovek	m	5,00000	880,00	4 400,00
----	--------------	---	---	---------	--------	----------

23	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 125 x 3,2 mm, vč. tvarovek	m	5,00000	890,00	4 450,00
----	--------------	---	---	---------	--------	----------

24	721176224R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 160 x 4,0 mm, vč. tvarovek	m	5,00000	910,00	4 550,00
----	--------------	---	---	---------	--------	----------

Položkový rozpočet

S:	LM1394	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Hostašovice č.p.31
O:	01	Oprava přízemí MŠ
R:	02	Zdravotechnické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
25	721176103R00	Potrubí HT připojovací, D 50 x 1,8 mm vč.tvarovek	m	2,60000	365,00	949,00
26	721194105R00	Vyvedení odpadních výustek, D 50 x 1,8 mm	kus	5,00000	135,00	675,00
27	721194109R00	Vyvedení odpadních výustek, D 110 x 2,3 mm	kus	2,00000	195,00	390,00
28	721194110R00	Vyvedení odpadních výustek, D 125 x 2,3 mm	kus	5,00000	230,00	1 150,00
29	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	12,60000	40,00	504,00
30	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200	m	5,00000	50,00	250,00
31	721RR01	Napojení na stávající kanalizaci	kus	2,00000	3 000,00	6 000,00
32	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, v objektech výšky do 6 m	%	233,18000	2,40	559,63

Díl: 722		Vnitřní vodovod					31 536,64
33	722172311R00	Potrubí plastové PP-R, včetně zednických výpomocí, D 20 x 2,8 mm, PN 16	m	8,00000	490,00	3 920,00	
34	722172312R00	Potrubí plastové PP-R, včetně zednických výpomocí, D 25 x 3,5 mm, PN 16	m	22,00000	580,00	12 760,00	
35	722181213RZ6	Izolace návleková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 20 mm	m	8,00000	110,00	880,00	
36	722181213RT8	Izolace návleková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 25 mm	m	22,00000	115,00	2 530,00	
37	722237133R00	Kohout vodovodní, kulový s vypouštěním, DN 25	kus	3,00000	850,00	2 550,00	
38	722RR01	D+M Termostatický ventil	kus	1,00000	1 700,00	1 700,00	
39	722RR02	D+M Nerezové dvířka 200x200 mm	kus	1,00000	1 600,00	1 600,00	
40	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 80	m	30,00000	30,00	900,00	
41	722280110R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 80	m	30,00000	40,00	1 200,00	
42	722RR03	Napojení na stávající vodovod	kus	1,00000	3 000,00	3 000,00	
43	998722201R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, v objektech výšky do 6 m	%	310,40000	1,80	496,64	

Díl: 725		Zařizovací předměty					141 363,20
44	725RR01	D+M Montážní prvek pro závěsné WC, se splach.nádržkou	kus	4,00000	10 500,00	42 000,00	
45	725RR02	D+M Montážní prvek pro závěsný pisoár, se splach.nádržkou	kus	1,00000	9 800,00	9 800,00	
46	725RR03	D+M Ovládací tlačítko pro montážní prvek	kus	5,00000	1 500,00	7 500,00	
47	725RR04	D+M Závěsné WC	kus	4,00000	5 000,00	20 000,00	
48	725RR05	D+M WC sedátko	kus	4,00000	1 500,00	6 000,00	
49	725RR08	D+M Pisoár s automatickým splachováním	kus	1,00000	12 500,00	12 500,00	
50	725RR06	D+M Umyvadlo menší, se zápachovou uzávěrkou a stojánkovou baterií	kus	5,00000	5 000,00	25 000,00	
51	725RR07	D+M Umyvadlo větší, se zápachovou uzávěrkou a stojánkovou baterií	kus	1,00000	6 000,00	6 000,00	
52	725RR09	D+M Sprchový žlab nerezový	kus	1,00000	6 500,00	6 500,00	
53	725RR10	D+M Sprchový systém	kus	1,00000	5 500,00	5 500,00	
54	998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, v objektech výšky do 6 m	%	1 408,00000	0,40	563,20	

Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot					6 088,18
55	979087312R00	Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m	t	1,32352	495,00	655,14	
56	979087392R00	Příplatek za nošení vyb. hmot každých dalších 10 m	t	1,32352	210,00	277,94	
57	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,32352	365,00	483,08	
58	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	14,55872	30,00	436,76	
59	979990107R00	Poplatek za uložení sutí - směsný odpad	t	1,32352	3 200,00	4 235,26	

Položkový rozpočet

S:	LM1394	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Hostašovice č.p.31
O:	01	Oprava přízemí MŠ
R:	02	Zdravotechnické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Celkem						267 542,10

Poznámky uchazeče k zadání

--

Položkový rozpočet

S:	LM1394	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Hostašovice č.p.31
O:	01	Oprava přízemí MŠ
R:	03	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 96		Bourání konstrukcí				16 000,00
1	960RR01	Vybourání a zapravení prostupů, vč. likvidace sutí	kus	10,00000	1 200,00	12 000,00
2	960RR02	Vysekání a zapravení drážky v podlaze	m	2,00000	2 000,00	4 000,00
Díl: 713		Izolace tepelné				700,00
3	713410831	Odstranění tepelné izolace potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou fólií připevněnými ocelovým drátem potrubí, tloušťka izolace do 50 mm	m	20,00000	35,00	700,00
Díl: 732		Ústřední vytápění - strojovny + řídicí systém MaR				77 923,80
4	732110812	Demontáž těles rozdělovačů a sběračů přes 100 do DN 200	m	1,00000	150,00	150,00
5	732112125R	Rozdělovače a sběrače sdružené hydraulické přírubové (průtok Q m3/h - výkon kW) (6 m3/h - 120 kW) R+S kombi L=1,8m, 3 topné větve, viz výkres schéma ÚT + tepelná izolace	kus	1,00000	11 500,00	11 500,00
6	732324812	Demontáž nádrží beztlakých nebo tlakových vypuštění vody z nádrží o obsahu do 100 l	kus	1,00000	105,00	105,00
7	MaR kompletace	Dodávka řídicího systému a kompletace + montáž všech prvků nutných pro systém MaR, včetně čidel, vč. kompletní kabeláže, vč. montážních roštů, vč. provozního a havarijního termostatu větve	soubor	1,00000	38 500,00	38 500,00
8	732199100	Dodávka a montáž štítků orientačních (označení topných větví)	soubor	4,00000	100,00	400,00
9	zpět.mon.čidel	Demontáž a zpětná montáž čidel teploty stávajících topných větví ZŠ a MŠ na nové potrubí	soubor	2,00000	1 500,00	3 000,00
10	732420922	Opravy čerpadel oběhových spirálních (do potrubí) demontáž+ zpětná montáž DN 40	kus	1,00000	750,00	750,00
11	732421411	3_Čerpadla teplovodní závitová mokrěběžná oběhová pro teplovodní vytápění (elektronicky řízená) PN 10, do 110°C DN přípojky/dopravní výška H (m) - čerpací výkon Q (m3/h) DN 25 / do 5,0 m / 1,5 m3/h	soubor	1,00000	6 000,00	6 000,00
12	732421416	1_Čerpadla teplovodní závitová mokrěběžná oběhová pro teplovodní vytápění (elektronicky řízená) PN 10, do 110°C DN přípojky/dopravní výška H (m) - čerpací výkon Q (m3/h) DN 25 / do 6,0 m / 1,6 m3/h	soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00
13	3-cest směr.v.	2_3-cestný směšovací ventil DN25, Kvs= 6,3m3/h + servopohon (typ upřesní MaR)	soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00
14	732890801	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot strojoven vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m	t	0,20000	2 000,00	400,00
15	998732102	Přesun hmot pro strojovny stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,04400	1 900,00	83,60
16	998732181	Přesun hmot pro strojovny stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,04400	800,00	35,20
Díl: 733		Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				180 574,00

Položkový rozpočet

S:	LM1394	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Hostašovice č.p.31
O:	01	Oprava přízemí MŠ
R:	03	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
17	733120819	Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých Ø přes 38 do 60,3	m	10,00000	65,00	650,00
18	733120819R	Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých Ø přes 38 do 60,3	m	12,00000	65,00	780,00
19	733191823	Demontáž příslušenství potrubí odřezání třmenových držáků bez demontáže podpěr, konzol nebo výložníků Ø přes 44,5 do 76	kus	6,00000	3,00	18,00
20	733193810	Demontáž příslušenství potrubí rozřezání konzol, podpěr a výložníků pro potrubí z uhlíků L do 50x50x6 mm	kus	6,00000	10,00	60,00
21	733222301	Potrubí ztrubek měděných polotvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 12/1	m	8,00000	330,00	2 640,00
22	733223301	Potrubí ztrubek měděných tvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 15/1	m	6,00000	390,00	2 340,00
23	733223303	Potrubí ztrubek měděných tvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 22/1	m	36,00000	520,00	18 720,00
24	733223304	Potrubí ztrubek měděných tvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 28/1,5	m	92,00000	840,00	77 280,00
25	733223305	Potrubí ztrubek měděných tvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 35/1,5	m	4,00000	1 150,00	4 600,00
26	733223306	Potrubí ztrubek měděných tvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 42/1,5	m	4,00000	1 560,00	6 240,00
27	733224205	Potrubí ztrubek měděných Příplatek k cenám za potrubí vedené v kotelnách a strojovnách Ø 28/1,5	m	46,00000	190,00	8 740,00
28	733223307	Potrubí ztrubek měděných tvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 57/2 (u R+S v tech.místnosti)	m	2,00000	2 160,00	4 320,00
29	733224206	Potrubí ztrubek měděných Příplatek k cenám za potrubí vedené v kotelnách a strojovnách Ø 35/1,5	m	4,00000	305,00	1 220,00
30	733224207	Potrubí ztrubek měděných Příplatek k cenám za potrubí vedené v kotelnách a strojovnách Ø 42/1,5	m	4,00000	505,00	2 020,00
31	733224208	Potrubí ztrubek měděných Příplatek k cenám za potrubí vedené v kotelnách a strojovnách Ø 57/2	m	2,00000	850,00	1 700,00
32	733224221	Potrubí ztrubek měděných Příplatek k cenám za zhotovení přípojek z trubek měděných Ø do 12/1	kus	8,00000	195,00	1 560,00
33	733224224	Potrubí ztrubek měděných Příplatek k cenám za zhotovení přípojek z trubek měděných Ø 22/1	kus	4,00000	210,00	840,00
34	733224225	Potrubí ztrubek měděných Příplatek k cenám za zhotovení přípojek z trubek měděných Ø 28/1,5	kus	2,00000	240,00	480,00
35	733224226	Potrubí ztrubek měděných Příplatek k cenám za zhotovení přípojek z trubek měděných Ø 35/1,5	kus	2,00000	350,00	700,00
36	733224227	Potrubí ztrubek měděných Příplatek k cenám za zhotovení přípojek z trubek měděných Ø 42/1,5	kus	2,00000	550,00	1 100,00
37	733290801	Demontáž potrubí z trubek měděných Ø do 35/1,5	m	60,00000	45,00	2 700,00
38	733291101	Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø do 35/1,5	m	142,00000	25,00	3 550,00
39	733291102	Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø přes 35/1,5 do 64/2,0	m	14,00000	20,00	280,00
40	733391101	Zkoušky těsnosti potrubí ztrubek plastových Ø do 32/3,0	m	1 145,00000	15,00	17 175,00
41	733811231	Ochrana potrubí termoizolačními trubkami z pěnového polystyrenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	50,00000	70,00	3 500,00

Položkový rozpočet

S:	LM1394	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Hostašovice č.p.31
O:	01	Oprava přízemí MŠ
R:	03	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
42	733811252	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	100,00000	155,00	15 500,00
43	733811253	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 45 do 63 mm	m	2,00000	195,00	390,00
44	733811256	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 110 mm	m	2,00000	410,00	820,00
45	733890801	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demonstovaných) hmot rozvodů potrubí vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m	t	0,12000	1 600,00	192,00
46	998733102	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,20400	1 500,00	306,00
47	998733181	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu Připlatky k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,20400	750,00	153,00
Díl: 734 Ústřední vytápění - armatury						43 964,18
48	734200823	Demontáž armatur závitových se dvěma závity přes 1 do G 6/4	kus	12,00000	185,00	2 220,00
49	734209113	Montáž závitových armatur se 2 závity G 1/2 (DN 15)	kus	8,00000	90,00	720,00
50	55124389	kohout vypouštěcí kulový s hadicovou vývodkou a zátkou PN 10 T 110°C 1/2"	kus	8,00000	200,00	1 600,00
51	734220101a	Ventily regulační závitové vyvažovací přímé PN 20 do 100°C G 3/4, Kvs=3,0 DN20, vč. měřících vsuvek (u rozdělovačů podlah topení)	kus	2,00000	2 410,00	4 820,00
52	734221532	Ventily regulační závitové termostatické, bez hlavice ovládání PN 16 do 110°C rohové jednoregulační G 1/2, k žebříku	kus	1,00000	310,00	310,00
53	734221682	Ventily regulační závitové hlavice termostatické, pro ovládání ventilů PN 10 do 110°C kapalinové k žebříku	kus	1,00000	220,00	220,00
54	55121284	ventil automatický odvzdušňovací svislý T 120°C mosaz 1/2"	kus	12,00000	210,00	2 520,00
55	734242414	Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 1	kus	1,00000	440,00	440,00
56	734242415	Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 5/4	kus	1,00000	635,00	635,00
57	734242416	Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 6/4	kus	1,00000	780,00	780,00
58	734290812R	Demontáž armatur směšovacích trojcestných do DN 25-32 a zpětná montáž vč. servopohonu	kus	2,00000	590,00	1 180,00
59	734291274	Ostatní armatury filtry závitové PN 30 do 110°C přímé s vnitřními závity a integrovaným magnetem G 1	kus	1,00000	615,00	615,00
60	734291275	Ostatní armatury filtry závitové PN 30 do 110°C přímé s vnitřními závity a integrovaným magnetem G 1 1/4	kus	1,00000	910,00	910,00

Položkový rozpočet

S:	LM1394	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Hostašovice č.p.31
O:	01	Oprava přízemí MŠ
R:	03	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Čelkem
61	734291276	Ostatní armatury filtry závitové PN 30 do 110°C přímé s vnitřními závitů a integrovaným magnetem G 1 1/2	kus	1,00000	1 550,00	1 550,00
62	734292774	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C plnopřítokové vnitřní závit G 1	kus	4,00000	585,00	2 340,00
63	734292775	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C plnopřítokové vnitřní závit G 1 1/4	kus	4,00000	790,00	3 160,00
64	734292776	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C plnopřítokové vnitřní závit G 1 1/2	kus	4,00000	1 180,00	4 720,00
65	734300824	Demontáž armatur horkovodních rozpojení šroubení přes 40 do DN 50	kus	10,00000	165,00	1 650,00
66	734410811	Demontáž teploměrů s ochranným pouzdrům přímých a rohových	kus	4,00000	70,00	280,00
67	734411101	Teploměry technické spevným stonkem a jímku zadní připojení (axiální) průměr 63 mm délka stonku 50 mm	kus	8,00000	595,00	4 760,00
68	734420811	Demontáž tlakoměrů se spodním připojením	kus	4,00000	10,00	40,00
69	734421102	Tlakoměry spevným stonkem a zpětnou klapkou spodní připojení (radiální) tlaku 0-16 bar průměru 63 mm	kus	7,00000	1 200,00	8 400,00
70	734890801	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot armatur vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m	t	0,03000	1 100,00	33,00
71	998734101	Přesun hmot pro armatury stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,03800	1 060,00	40,28
72	998734181	Přesun hmot pro armatury stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,03800	550,00	20,90
Díl: 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa						430 420,70
73	54153022a	Otopné těleso trubkové kombinované 1600x600mm + el. topná sada 300W vč. termostatu kompletní vč. připojení na topnou vodu, +regulační šroubení DN15	kus	1,00000	5 750,00	5 750,00
74	735151821	Demontáž otopných těles panelových dvouřadých stavební délky do 1500 mm	kus	10,00000	140,00	1 400,00
75	vertikal těleso	Hladké topné těleso, typ 20: š=600mm, výška =1800mm, bílé, vč. připoj. paketu termostatického ventilu a regulačního šroubení, odsouhlasit architektem, D+M	soubor	3,00000	24 500,00	73 500,00
76	735151822	Demontáž otopných těles panelových dvouřadých stavební délky přes 1500 do 2820 mm	kus	4,00000	180,00	720,00
77	735511009R	Trubkové teplovodní podlahové vytápění rozvod v systémové desce systémová deska bez tepelné izolace, suchý systém s příměsí grafitu výšky 20 mm D+M	m2	155,00000	1 550,00	240 250,00
78	dilat.pás podl.út	Dilatační pás podlahového vytápění	m	170,00000	30,00	5 100,00
79	735511010R	Trubkové teplovodní podlahové vytápění rozvod v systémové desce potrubí polybuten rozvodné potrubí 15x1,5 mm, rozteč 150 mm (v umývárně)	m	105,00000	57,00	5 985,00
80	735511017	Trubkové teplovodní podlahové vytápění rozvod v systémové desce potrubí polybuten rozvodné potrubí 15x1,5 mm, rozteč 150 mm	m	1 040,00000	60,00	62 400,00

Položkový rozpočet

S:	LM1394	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Hostašovice č.p.31
O:	01	Oprava přízemí MŠ
R:	03	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
81	735511026	Trubkové teplovodní podlahové vytápění rozvod v systémové desce systémová deska s tepelnou izolací, celkové výšky 32 mm (v umývárně)	m2	15,00000	440,00	6 600,00
82	735511061	Trubkové teplovodní podlahové vytápění doplňkové prvky krycí PE fólie (v umývárně)	m2	15,00000	60,00	900,00
83	735511062	Trubkové teplovodní podlahové vytápění doplňkové prvky okrajový izolační pruh	m	15,00000	40,00	600,00
84	735511063	Trubkové teplovodní podlahové vytápění doplňkové prvky ochranná trubka	m	40,00000	42,00	1 680,00
85	735511084	Trubkové teplovodní podlahové vytápění rozdělovače mosazné s průtokoměry pětiokruhové, vč. odvzdušňov.ventilů, vč. uzávěrů, vč. regul. ventilu	kus	1,00000	7 950,00	7 950,00
86	735511085	Trubkové teplovodní podlahové vytápění rozdělovače mosazné s průtokoměry šestiokruhové vč. odvzdušňov.ventilů, vč. uzávěrů, vč. regul. ventilu	kus	1,00000	8 400,00	8 400,00
87	735511102	Trubkové teplovodní podlahové vytápění skříň rozdělovače pod omítku, pro rozdělovač s počtem okruhů 5-7	kus	2,00000	3 300,00	6 600,00
88	735890801	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot otopných těles vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m	t	0,63000	1 250,00	787,50
89	998735101	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,99900	1 200,00	1 198,80
90	998735181	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek kcenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,99900	600,00	599,40
Díl: HZS Hodinové zúčtovací sazby						17 250,00
91	HZS3231	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér měřících a regulačních zařízení, kompletní systém MaR, regulace vytápění supervize	hod	8,00000	500,00	4 000,00
92	HZS1301	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník, zednická přípomoc	hod	10,00000	450,00	4 500,00
93	HZS4232	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik odborný, koordinace s ostatními řemesly	hod	5,00000	550,00	2 750,00
94	HZS4232a	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí, technik odborný, dokumentace skutečného provedení	hod	10,00000	600,00	6 000,00

Celkem	766 832,68
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	LM1394	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Hostašovice č.p.31
O:	01	Oprava přízemí MŠ
R:	03	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Položkový rozpočet

S:	LM1394	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Hostašovice č.p.31
O:	01	Oprava přízemí MŠ
R:	05	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M01		Demontáže				31 000,00
1	M01-01	Demontáž stáv. elektroinstalace související s řešenými prostory. Kabelová vedení související s elektroinstalací jiných než řešených prostor zachovat!	hod	38,00000	500,00	19 000,00
2	M01-02	Demontáže v rozváděči R1/A	hod	4,00000	500,00	2 000,00
3	M01-03-1	Vyhledávání funkční kabeláže jiných prostor, popř. jejich úprava	clk	1,00000	10 000,00	10 000,00
Díl: M02		Ochranné pospojování				4 092,00
4	M02-01	Výřez drážky ve zdivu 15x15mm	m	6,00000	110,00	660,00
5	M02-04	PRAFlaSafeX -J 1x6 ZZ	m	30,00000	64,40	1 932,00
6	M02-08-1	Pomocný a ochranný a podružný montážní materiál	clk	1,00000	1 500,00	1 500,00
Díl: M03		Úpravy a doplnění OM (Rozváděč RE1 - neměřená i měřená část) / PV pro nový RK1, vč. nového RK1				107 250,00
7	M03-01	R1/A - Výměna FA pro nový R1/B (FA 3.fáz s In 50A, vč. výpletu pro nový In 50A, příp. úprava skříň) - celek	clk	1,00000	8 500,00	8 500,00
8	M03-02	Rozváděč R1/B (skříň, výbava, vodiče H07V-K, vč. jeho dodání, usazení a zapojení) - komplet dle schématu	ks	1,00000	59 500,00	59 500,00
9	M03-03	PRAFlaSafe X-J 4x16	m	25,00000	420,00	10 500,00
10	M03-04	Kovový kabelový kanál 40x40mm s reakcí na oheň A1, vč. jeho kotvení	m	25,00000	650,00	16 250,00
11	M03-05	Požární ucpávky	clk	1,00000	8 000,00	8 000,00
12	M03-06	Pomocný a ochranný a podružný montážní materiál	clk	1,00000	4 500,00	4 500,00
Díl: M04		Sílnoproudé rozvody				236 204,50
13	M04-01	PRAFlaSafe X-J3x2,5	m	250,00000	80,00	20 000,00
14	M04-02	Stmívač pro otočné ovládání a tlačítkové spínání, Aktivní napájení DALI sběrnice (15,5V DC / 75mA) 4vodičové připojení 230 V AC, 50/60 Hz, pod omítku - komplet.	ks	4,00000	4 950,00	19 800,00
15	M04-03	Vypínač řízení č.1, pod omítku - komplet	ks	6,00000	310,00	1 860,00
16	M04-04	Vypínač řízení č.6, pod omítku - komplet	ks	10,00000	330,00	3 300,00
17	M04-05	Vypínač řízení č.7, pod omítku - komplet	ks	1,00000	365,00	365,00
18	M04-06	Jednonásobná zásuvka 250V, 16A, IP40, pod omítku - komplet	ks	1,00000	390,00	390,00
19	M04-07	Dvounásobná zásuvka 250V, 16A, IP40, pod omítku - komplet	ks	18,00000	465,00	8 370,00
20	M04-08	Dvounásobná zásuvka 250V, 16A, IP40, s SPD T3, pod omítku - komplet	ks	3,00000	1 350,00	4 050,00
21	M04-09	Jednonásobná zásuvka 250V, 16A, IP40, s SPD T3, pod omítku - komplet	ks	1,00000	1 620,00	1 620,00
22	M04-10	PRAFlaSafe X-J 3x1,5	m	220,00000	51,10	11 242,00
23	M04-11	PRAFlaSafe X-J 5x1,5	m	70,00000	68,00	4 760,00
24	M04-12	PRAFlaSafe X-O 3x1,5	m	45,00000	51,10	2 299,50
25	M04-13	Nouzové LED svítidlo s piktogramem ve směru úniku, svítí při výpadku napětí, SC 125 SA 3H MT IP44, 159lm, 4W, LED	ks	9,00000	1 260,00	11 340,00
26	M04-14	Krabice KU68, vč. osazení a sádrování	ks	44,00000	65,00	2 860,00
27	M04-15	Vykroužení kapsy pro krabici ve zdi	ks	44,00000	65,00	2 860,00

Položkový rozpočet

S:	LM1394	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Hostašovice č.p.31
O:	01	Oprava přízemí MŠ
R:	05	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
28	M04-16	Drážka ve zdi do šíře 25mm a hloubky 25mm	m	170,00000	110,00	18 700,00
29	M04-17	LED Svítidlo 1 - 600x600mm, 5600lm, 40W, Ra90, 4000K	ks	28,00000	2 450,00	63 700,00
30	M04-18	LED svítidlo 2 - IP54 , 420x420mm, až 2550lm, až 24W, Ra80, 3000 až 6000K	ks	22,00000	1 750,00	38 500,00
31	M04-19	Led svítidlo 4 - Přisazené kruhové LED svítidlo, IP44, venkovní, Průměr 280mm, 2070lm, 18W, Ra80, 3000K/4000K/6000K	ks	2,00000	1 420,00	2 840,00
32	M04-20-1	Pomocný montážní a spojovací materiál	ckl	1,00000	5 000,00	5 000,00
33	M04-50	Hrubá výplň drážek	m	170,00000	70,00	11 900,00
34	M04-51	Vnitrostaveništní přesun suti + likvidace	t	0,80000	560,00	448,00
Díl: M05		Slaboproudé rozvody				86 898,00
35	M05-01	Rozváděč DT1 vč. výbroje (celek dle výkresu)	ks	1,00000	29 600,00	29 600,00
36	M05-02	Dvojnásobná datová zásuvka (koncovka 2 x RJ45) - komplet	ks	3,00000	520,00	1 560,00
37	M05-03	Datový kabel SXKD-6-UTP-LSOHFR-B2ca	m	400,00000	39,00	15 600,00
38	M05-04	WiFi Access Point - WiFi 7, tri-band (2,4 GHz 688 Mb/s + 5 GHz 2882 Mb/s + 6 GHz 5765 Mb/s), 1 port s rychlostí 1 Gbit, 1 port s rychlostí 2,5 Gbit, standardy 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n,	ks	1,00000	6 800,00	6 800,00
39	M05-05	Vykroužení kapsy pro krabice	ks	7,00000	65,00	455,00
40	M05-06	Drážka ve zdi do šíře 35mm a hloubky 35mm	m	30,00000	110,00	3 300,00
41	M05-07	Krabice KU68, vč. osazení a sádrování	ks	3,00000	7,00	21,00
42	M05-08	Plastová el. instalační trubka ohebná pr. 20mm, bílá	m	400,00000	30,00	12 000,00
43	M05-09	Krabice KU68 s víčkem, vč. osazení a sádrování	ks	4,00000	78,00	312,00
44	M05-10	Napojení ve stávejícím hl. racku na půdě	clk	1,00000	4 500,00	4 500,00
45	M05-11	Kovový kabelový kanál 40x40mm s reakcí na oheň A1, vč. jeho kotvení - pro vedení datového PV přes 2.NP a půdu	m	15,00000	650,00	9 750,00
46	M05-12	Pomocný materiál	clk	1,00000	3 000,00	3 000,00
Díl: M06		Ostatní práce				49 250,00
47	M06-01	Koordinace a plánování prací	hod.	35,00000	450,00	15 750,00
48	M06-02	Zprovoznění a konfigurace SLP systémů, vč. zkoušek a zaškolení obsluhy	clk	1,00000	8 000,00	8 000,00
49	M06-03-1	Dokumentace DSPS	clk.	1,00000	7 000,00	7 000,00
50	M06-04-1	Přesun a doprava materiálu	clk	1,00000	7 500,00	7 500,00
51	M06-05-1	Výchozí revize EZ - instalace	ckl.	1,00000	11 000,00	11 000,00

Celkem

514 694,50

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	LM1394	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Hostašovice č.p.31
O:	02	Modernizace kuchyňského provozu
R:	01	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				1 474,20
1	310271530R00	Zazdění otvoru plochy do 1 m2, pórobetonové tvárnice, tloušťky 300 mm	m3	0,14040	10 500,00	1 474,20

Zmenšení výdejního okna :

0,65*0,72*0,30

0,14040

Díl: 416		Podhledy a mezistropy montované lehké				23 954,00
2	416021123R00	Podhled sádkartonový, 1x ocelová konstrukce CD, bez izolace, 1x opláštěná, RbI tl. 12,5 mm	m2	20,30000	1 180,00	23 954,00
		m.č.106 : 20,30		20,30000		

Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				56 116,68
3	611421231R00	Oprava omítky stropů rovných, vápenné, štukové, do 10 % plochy	m2	5,42000	170,00	921,40
		m.č.108 : 5,42		5,42000		

4	612421231R00	Oprava omítky vnitřní stěn, vápenné, štukové, do 10 % plochy	m2	30,31400	140,00	4 243,96
		m.č.108 :				
		3,5*(2,35*2+2,5*2)-(0,9*2,02*2)		30,31400		

5	611421311R00	Oprava omítky stropů rovných, vápenné, hrubé, do 30 % plochy	m2	9,32000	230,00	2 143,60
		m.č.107 : 9,32		9,32000		

6	612421311R00	Oprava omítky vnitřní stěn, vápenné, hrubé, do 30 % plochy	m2	56,08800	195,00	10 937,16
		m.č.106 :				
		1,7*(3,4*2+5,97*2)-(1,15*1,3+0,9*0,2*2)+0,5*(1,15+2,0*2)		32,57800		
		m.č.107 :				
		1,7*(3,67*2+2,63*2)-(0,9*0,2*2+2,4*0,6)+0,4*(2,4+0,6*2)+0,5*(2,0*2+0,9)		23,51000		

7	612421615R00	Omítka vnitřní stěn, vápenocementová, hrubá zatřená	m2	49,85060	370,00	18 444,72
		Pod keramický obklad : 49,8506		49,85060		

8	612474611R00	Omítka vnitřní stěn, vápenocementové jádro, vápenný štuk, ručně	m2	0,93600	840,00	786,24
		Nová vyzdívka :				
		0,65*0,72*2		0,93600		

9	601015191R00	Podkladní nátěr stropů a podhledů, pod tenkovrstvé omítky	m2	9,32000	65,00	605,80
---	--------------	---	----	---------	-------	--------

10	601021143RT2	Omítka stropů a podhledů, štuková, vápenná, ručně tloušťka vrstvy 3 mm	m2	9,32000	280,00	2 609,60
		m.č.107 : 9,32		9,32000		

11	602015191R00	Podkladní nátěr stěn, pod tenkovrstvé omítky	m2	56,08800	55,00	3 084,84
----	--------------	--	----	----------	-------	----------

12	602021142RT2	Omítka stěn, štuková, vápenná, vnitřní, ručně tloušťka vrstvy 3 mm	m2	56,08800	220,00	12 339,36
		m.č.106 :				
		1,7*(3,4*2+5,97*2)-(1,15*1,3+0,9*0,2*2)+0,5*(1,15+2,0*2)		32,57800		
		m.č.107 :				
		1,7*(3,67*2+2,63*2)-(0,9*0,2*2+2,4*0,6)+0,4*(2,4+0,6*2)+0,5*(2,0*2+0,9)		23,51000		

Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				6 657,60
----------------	--	---------------------------------	--	--	--	-----------------

Položkový rozpočet

S:	LM1394	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Hostašovice č.p.31
O:	02	Modernizace kuchyňského provozu
R:	01	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
13	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	35,04000	190,00	6 657,60

Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					5 781,60
----------------	---	--	--	--	--	-----------------

14	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	35,04000	165,00	5 781,60
		20,30+9,32+5,42		35,04000		

Díl: 96	Bourání konstrukcí					26 154,53
----------------	---------------------------	--	--	--	--	------------------

15	971035481R00	Vybourání otvorů ve zděvu cihelném na MC, plochy do 0,25 m2, do tl. 900 mm	kus	1,00000	3 700,00	3 700,00
----	--------------	--	-----	---------	----------	----------

Vybourání prostupu pro novou digestoř : 1,0

1,00000

16	965081713R00	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2	m2	29,62000	105,00	3 110,10
----	--------------	---	----	----------	--------	----------

m.č.106 : 20,30

20,30000

m.č.107 : 9,32

9,32000

17	968083002R00	Vybourání plastových oken do 2 m2	m2	2,15280	360,00	775,01
----	--------------	-----------------------------------	----	---------	--------	--------

Výdejní okna : 1,82*0,72+1,17*0,72

2,15280

18	968096002R00	Bourání parapetů plastových do š. 500 mm	m	2,99000	80,00	239,20
----	--------------	--	---	---------	-------	--------

Výdejní okna : 1,82+1,17

2,99000

19	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	5,45400	630,00	3 436,02
----	--------------	---	----	---------	--------	----------

0,9*2,02*3

5,45400

20	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	3,00000	25,00	75,00
----	--------------	--	-----	---------	-------	-------

21	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	47,83820	180,00	8 610,88
----	--------------	--	----	----------	--------	----------

m.č.106 :

1,8*(3,4*2+5,97*2-0,9*2)-(1,15*0,7+1,17*0,72+1,82*0,72)

27,53420

0,3*0,72*4

0,86400

m.č.107 :

1,8*(3,67*2+2,63*2-0,9*2)

19,44000

22	978013211R00	Odstranění štukové vrstvy omítky z vnitřních stěn	m2	56,08800	60,00	3 365,28
----	--------------	---	----	----------	-------	----------

m.č.106 :

1,7*(3,4*2+5,97*2)-(1,15*1,3+0,9*0,2*2)+0,5*(1,15+2,0*2)

32,57800

m.č.107 :

1,7*(3,67*2+2,63*2)-

23,51000

(0,9*0,2*2+2,4*0,6)+0,4*(2,4+0,6*2)+0,5*(2,0*2+0,9)

23	978011211R00	Odstranění štukové vrstvy vnitřních stropů	m2	9,32000	75,00	699,00
----	--------------	--	----	---------	-------	--------

m.č.107 : 9,32

9,32000

24	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	35,73400	60,00	2 144,04
----	--------------	--	----	----------	-------	----------

m.č.108 :

3,5*(2,35*2+2,5*2)-(0,9*2,02*2)+5,42

35,73400

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					5 320,23
----------------	--------------------------------	--	--	--	--	-----------------

25	999281145R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením	t	3,94091	1 360,00	5 320,23
----	--------------	--	---	---------	----------	----------

Díl: 766	Konstrukce truhlářské, okna a dveře					35 594,75
-----------------	--	--	--	--	--	------------------

26	766670011R00	Montáž obložkové nebo rámové zárubně a křídla jednokřídlých dveří	kus	3,00000	3 200,00	9 600,00
----	--------------	---	-----	---------	----------	----------

27	61181407R	Zárubeň obložková 80 - 300 mm, 800 x 1970 mm L/P, CPL	kus	3,00000	3 300,00	9 900,00
----	-----------	---	-----	---------	----------	----------

28	61165003R	Dveře dřevěné interiérové hladké 800 x 1970 mm L/P, CPL, plné	kus	3,00000	4 100,00	12 300,00
----	-----------	---	-----	---------	----------	-----------

29	766670021R00	Montáž klíky a štítku	kus	3,00000	550,00	1 650,00
----	--------------	-----------------------	-----	---------	--------	----------

Položkový rozpočet

S:	LM1394	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Hostašovice č.p.31
O:	02	Modernizace kuchyňského provozu
R:	01	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
30	549RR01	Dveřní kování - klíka/klíka + zámek	kus	3,00000	650,00	1 950,00
31	998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstrukce, v objektech výšky do 6 m	t	0,13431	1 450,00	194,75

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 58 217,46

32	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	29,62000	65,00	1 925,30
33	771575109R00	Montáž podlah z dlaždic hladkých keramických, do tmele, 300 x 300 mm	m2	29,62000	920,00	27 250,40

m.č.106 : 20,30

20,30000

m.č.107 : 9,32

9,32000

34	597RR05	Dlaždice keramická 300 x 300 mm, R11	m2	32,58200	850,00	27 694,70
----	---------	--------------------------------------	----	----------	--------	-----------

dle specifikace prvků v PD :

29,62*1,1

32,58200

35	771577133R00	Lišta nerezová přechodová, stejná výška dlaždic	m	0,90000	550,00	495,00
----	--------------	---	---	---------	--------	--------

36	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, v objektech výšky do 6 m	t	0,86945	980,00	852,06
----	--------------	---	---	---------	--------	--------

Díl: 781 Obklady keramické 91 478,36

37	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	49,85060	65,00	3 240,29
----	--------------	--------------------------------	----	----------	-------	----------

38	781475119R00	Montáž obkladů stěn obkládačkami keramickými, do tmele, do 200 x 400 mm	m2	49,85060	950,00	47 358,07
----	--------------	---	----	----------	--------	-----------

m.č.106 :

$1,8 \cdot (3,4^2 + 5,97^2 - 0,9^2) - (1,15 \cdot 0,7 + 1,17 \cdot 0,72^2)$

28,84460

$0,3 \cdot (1,17^2 + 0,72^2)$

1,56600

m.č.107 :

$1,8 \cdot (3,67^2 + 2,63^2 - 0,9^2)$

19,44000

39	597RR10	Obkládačka keramická 200 x 400 mm	m2	54,83566	600,00	32 901,40
----	---------	-----------------------------------	----	----------	--------	-----------

dle specifikace prvků v PD :

49,8506*1,1

54,83566

40	781497132R00	Lišta nerezová rohová k obkladům	m	12,10000	550,00	6 655,00
----	--------------	----------------------------------	---	----------	--------	----------

m.č.106 : $1,17^2 + 0,72^2 \cdot 8$

8,10000

m.č.107 : $2,0^2$

4,00000

41	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické, v objektech výšky do 6 m	t	1,35061	980,00	1 323,60
----	--------------	---	---	---------	--------	----------

Díl: 784 Malby 13 970,94

42	784011222RT2	Zakrytí podlah, včetně odstranění včetně papírové lepenky	m2	35,04000	20,00	700,80
----	--------------	---	----	----------	-------	--------

m.č.106, 107, 108 :

$20,30 + 9,32 + 5,42$

35,04000

43	784121101R00	Penetrace podkladu nátěrem, 1 x	m2	102,07800	35,00	3 572,73
----	--------------	---------------------------------	----	-----------	-------	----------

44	784125122R00	Malba, barva, omyvatelná, bez penetrace, 2x	m2	102,07800	95,00	9 697,41
----	--------------	---	----	-----------	-------	----------

$9,32 + 56,088 + 0,936 + 30,314 + 5,42$

102,07800

Díl: 786 Zastíňující technika 12 000,00

45	786RR02	D+M Ruční rolety vč.schránky - výdejní okno	kus	2,00000	6 000,00	12 000,00
----	---------	---	-----	---------	----------	-----------

Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot 12 751,69

46	979087312R00	Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m	t	5,20030	505,00	2 626,15
----	--------------	--	---	---------	--------	----------

47	979087392R00	Příplatek za nošení vyb. hmot každých dalších 10 m	t	5,20030	215,00	1 118,06
----	--------------	--	---	---------	--------	----------

48	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	5,20030	365,00	1 898,11
----	--------------	--	---	---------	--------	----------

49	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	57,20334	30,00	1 716,10
----	--------------	--	---	----------	-------	----------

50	979990107R00	Poplatek za uložení sutí - směsný odpad	t	0,72137	3 300,00	2 380,52
----	--------------	---	---	---------	----------	----------

Položkový rozpočet

S:	LM1394	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Hostašovice č.p.31
O:	02	Modernizace kuchyňského provozu
R:	01	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
51	97999997R00	Poplatek za recyklaci směsi sutí betonu, cihel, tašek a keram.výrobků	t	4,30540	500,00	2 152,70
52	979990161R00	Poplatek za uložení - dřevo a dřevěné výrobky	t	0,05700	1 800,00	102,60
53	979990191R00	Poplatek za uložení sutí - plastové výrobky	t	0,11653	6 500,00	757,45

Celkem						349 472,04
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

--

Položkový rozpočet

S:	LM1394	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Hostašovice č.p.31
O:	02	Modernizace kuchyňského provozu
R:	02	Zdravotechnické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				27 909,52
1	139711101RT3	Výkopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4 hornina 3	m3	3,25000	2 650,00	8 612,50

Pro novou kanalizaci pod deskou :

(6,5+5,0+1,5)*0,5*0,5

3,25000

2	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	0,96000	2 050,00	1 968,00
---	--------------	---	----	---------	----------	----------

Pro novou revizní šachtu :

0,8*0,8*1,5

0,96000

3	162201203R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 - 4, do 10 m, kolečkem	m3	3,25000	400,00	1 300,00
---	--------------	---	----	---------	--------	----------

4	162201210R00	Příplatek za každých dalších 10 m přemístění výkopku z horniny tř. 1 - 4, kolečkem	m3	3,25000	350,00	1 137,50
---	--------------	--	----	---------	--------	----------

5	167101201R00	Nakládání výkopku z hor. 1 + 4 - ručně	m3	4,21000	950,00	3 999,50
---	--------------	--	----	---------	--------	----------

3,25+0,96

4,21000

6	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	4,21000	350,00	1 473,50
---	--------------	---	----	---------	--------	----------

7	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	8,42000	25,00	210,50
---	--------------	---	----	---------	-------	--------

celkem 12 km : 4,21*2

8,42000

8	199000005R00	Poplatek za odběr horniny tř. 1- 4	t	7,57800	300,00	2 273,40
---	--------------	------------------------------------	---	---------	--------	----------

4,21*1,8

7,57800

9	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrku	m3	3,38400	1 680,00	5 685,12
---	--------------	---	----	---------	----------	----------

Pro novou kanalizaci pod deskou :

(6,5+5,0+1,5)*0,5*0,4

2,60000

Obsyp revizní šachty :

0,8*0,8*1,5-0,176

0,78400

10	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého	m3	0,71400	1 750,00	1 249,50
----	--------------	--------------------------------------	----	---------	----------	----------

Pro novou kanalizaci pod deskou :

(6,5+5,0+1,5)*0,5*0,1

0,65000

Obsyp revizní šachty :

0,8*0,8*0,1

0,06400

Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				1 134,00
---------------	--	--------------------------------------	--	--	--	-----------------

11	310271530R00	Zazdění otvoru plochy do 1 m2, pórobetonové tvárnice, tloušťky 300 mm	m3	0,10800	10 500,00	1 134,00
----	--------------	---	----	---------	-----------	----------

Zazdění stávající niky : 0,6*0,6*0,3

0,10800

Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				15 115,00
----------------	--	-------------------------------	--	--	--	------------------

12	612403386R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 100 x 100 mm maltou ze suchých směsí	m	34,00000	270,00	9 180,00
----	--------------	--	---	----------	--------	----------

13	612423521R10	Omrítka rýh stěn, vápenná, hrubá, šířka rýhy do 150 mm	m2	3,40000	1 450,00	4 930,00
----	--------------	--	----	---------	----------	----------

34,0*0,1

3,40000

14	612401391RT2	Omrítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2 vápennou štukovou omítkou	kus	1,00000	1 005,00	1 005,00
----	--------------	---	-----	---------	----------	----------

Zazdění stávající niky : 1,0

1,00000

Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				9 685,00
----------------	--	---------------------------------------	--	--	--	-----------------

15	631312141R00	Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách	m3	0,65000	6 400,00	4 160,00
----	--------------	---	----	---------	----------	----------

Pro novou kanalizaci pod deskou :

(6,5+5,0+1,5)*0,5*0,1

0,65000

16	632413160R00	Potěr ze cementový, ruční zpracování, tl. 60 mm	m2	6,50000	850,00	5 525,00
----	--------------	---	----	---------	--------	----------

Položkový rozpočet

S:	LM1394	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Hostašovice č.p.31
O:	02	Modernizace kuchyňského provozu
R:	02	Zdravotechnické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Pro novou kanalizaci pod deskou : (6,5+5,0+1,5)*0,5		6,50000		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				52 159,50
17	966RR20	Demontáž vodovodního potrubí	m	9,00000	175,00	1 575,00
18	969021121R00	Vybourání kanalizačního potrubí do DN 200	m	13,00000	330,00	4 290,00
19	974031153R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné do 100 x 100 mm	m	34,00000	210,00	7 140,00
20	970051200R00	Vrtání jádrové do ŽB do D 200 mm	m	1,40000	6 500,00	9 100,00
21	971035541R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném na MC, plochy do 1 m2, do tl. 300 mm	m3	0,09000	4 200,00	378,00
		Vybourání nové niky : 0,6*0,6*0,25		0,09000		
22	965043331R00	Bourání podkladů betonových s potěrem, plochy do 4 m2, do tl. 100 mm	m3	0,39000	7 100,00	2 769,00
		Pro novou kanalizaci pod deskou : (6,5+5,0+1,5)*0,5*0,06		0,39000		
23	711140101R00	Odstranění izolace proti vlhkosti, na ploše vodorovné, asfaltové pásy přitavením, 1 vrstva	m2	6,50000	30,00	195,00
		Pro novou kanalizaci pod deskou : (6,5+5,0+1,5)*0,5		6,50000		
24	713102112R00	Odstranění tepelné izolace podlah, volně uložené, z desek EPS, tl.100 - 200 mm	m2	6,50000	30,00	195,00
25	965042231RT2	Bourání betonových mazanin, plochy do 4 m2, nad tl. 100 mm ručně, mazanina tl. 150 - 200 mm	m3	0,65000	4 950,00	3 217,50
		Pro novou kanalizaci pod deskou : (6,5+5,0+1,5)*0,5*0,1		0,65000		
26	721210819R00	Demontáž vpustí, DN 125	kus	1,00000	300,00	300,00
		m.č.107 : 1,0		1,00000		
27	720RR50	Demontáž a likvidace stávajícího vybavení kuchyně a přípravný	soubor	1,00000	18 000,00	18 000,00
28	720RR51	Demontáž stávající šachty 600x600 mm	kus	1,00000	5 000,00	5 000,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				14 091,22
29	999281145R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením	t	10,43794	1 350,00	14 091,22
Díl: 711		Izolace proti vodě				9 693,09
30	7111111001RZ1	Provedení izolace proti vlhkosti, na ploše vodorovné, penetračním nátěrem 1 vrstva - včetně dodávky asfaltového penetračního laku	m2	6,50000	45,00	292,50
31	711141559RT1	Provedení izolace proti vlhkosti, na ploše vodorovné, asfaltovými pásy přitavením 1 vrstva - pásy ve specifikaci	m2	6,50000	180,00	1 170,00
		Pro novou kanalizaci pod deskou : (6,5+5,0+1,5)*0,5		6,50000		
32	62852251R	Pás asfaltový modifikovaný, natavovací, kotvící	m2	7,80000	295,00	2 301,00
		6,5*1,2		7,80000		
33	711212000R00	Penetrace podkladu pod hydroizolační hmoty, včetně dodávky	m2	6,50000	95,00	617,50
34	711212002R00	Štěrka hydroizolační, vč. dodávky Hl hmoty	m2	6,50000	800,00	5 200,00
35	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, v objektech výšky do 6 m	t	0,06442	1 740,00	112,09
Díl: 713		Izolace tepelné				9 894,41

Položkový rozpočet

S:	LM1394	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Hostašovice č.p.31
O:	02	Modernizace kuchyňského provozu
R:	02	Zdravotechnické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
36	71312111R00	Montáž tepelné nebo kročejové izolace podlah na sucho, jednovrstvé	m2	6,50000	60,00	390,00

Pro novou kanalizaci pod deskou :

(6,5+5,0+1,5)*0,5

6,50000

37	28376417.AR	Deska izolační XPS, tl. 140 mm, 500 kPa	m2	6,82500	1 250,00	8 531,25
		6,5*1,05		6,82500		

38	713191100RT9	Položení separační fólie včetně dodávky PE fólie	m2	6,50000	65,00	422,50
39	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, v objektech výšky do 6 m	t	0,38240	1 440,00	550,66

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 51 852,16

40	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 110 x 3,2 mm, vč.tvarovek	m	6,50000	880,00	5 720,00
41	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 125 x 3,2 mm, vč.tvarovek	m	5,00000	890,00	4 450,00
42	721176224R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 160 x 4,0 mm, vč.tvarovek	m	1,50000	920,00	1 380,00
43	721176103R00	Potrubí HT přípojovací, D 50 x 1,8 mm vč.tvarovek	m	3,00000	370,00	1 110,00
44	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek, D 50 x 1,8 mm	kus	1,00000	135,00	135,00
45	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek, D 110 x 2,3 mm	kus	8,00000	205,00	1 640,00
46	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	14,50000	40,00	580,00
47	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200	m	1,50000	50,00	75,00
48	721RR01	Napojení na stávající kanalizaci	kus	4,00000	2 500,00	10 000,00
49	721RR02	D+M Revizní šachta DN 425, vč.poklopu	kus	1,00000	9 500,00	9 500,00
50	721RR03	Vývoz a vyčištění stávajícího lapolu	soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00
51	721RR04	Zasípení stávajícího vývodu kanalizace	kus	1,00000	1 000,00	1 000,00

52	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, v objektech výšky do 6 m	%	525,90000	2,40	1 262,16
----	--------------	--	---	-----------	------	----------

Díl: 722 Vnitřní vodovod 90 032,84

53	722172311R00	Potrubí plastové PP-R, včetně zednických výpomocí, D 20 x 2,8 mm, PN 16	m	36,00000	495,00	17 820,00
54	722172312R00	Potrubí plastové PP-R, včetně zednických výpomocí, D 25 x 3,5 mm, PN 16	m	15,00000	595,00	8 925,00
55	722172413R00	Potrubí plastové PP-R, včetně zednických výpomocí, D 32 x 4,4 mm, PN 16	m	15,00000	710,00	10 650,00
56	722171213R00	Potrubí plastové PE-HD vodovodní, D 32 x 3,0 mm, vč.tvarovek	m	2,00000	725,00	1 450,00
57	722171214R00	Potrubí plastové PE-HD vodovodní, D 40 x 3,7 mm, vč.tvarovek	m	7,00000	885,00	6 195,00
58	722181213RZ6	Izolace návleková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 20 mm	m	36,00000	120,00	4 320,00
59	722181213RT8	Izolace návleková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 25 mm	m	15,00000	125,00	1 875,00
60	722181213RU1	Izolace návleková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 32 mm	m	17,00000	135,00	2 295,00
61	722181213RV9	Izolace návleková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 40 mm	m	7,00000	145,00	1 015,00
62	722237133R00	Kohout vodovodní, kulový s vypouštěním, DN 25	kus	2,00000	85,00	170,00
63	722237134R00	Kohout vodovodní, kulový s vypouštěním, DN 32	kus	1,00000	1 210,00	1 210,00
64	722RR04	D+M Pračkový ventil G 3/4"	kus	8,00000	750,00	6 000,00
65	722RR05	D+M Rohový ventil 1/2"	kus	4,00000	750,00	3 000,00
66	722RR06	D+M Rohový ventil 3/8"	kus	1,00000	750,00	750,00

Položkový rozpočet

S:	LM1394	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Hostašovice č.p.31
O:	02	Modernizace kuchyňského provozu
R:	02	Zdravotechnické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
67	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 80	m	66,00000	50,00	3 300,00
68	722280110R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 80	m	66,00000	40,00	2 640,00
69	722RR03	Napojení na stávající vodovod	kus	1,00000	3 000,00	3 000,00
70	722RR07	D+M Vodoměrná sestava (níka), vč.armatur	soubor	1,00000	10 500,00	10 500,00
71	722RR08	D+M Nerezové dváčka 600x600 mm	kus	1,00000	3 500,00	3 500,00
72	998722201R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, v objektech výšky do 6 m	%	886,15000	1,60	1 417,84
Díl: 799		Ostatní				3 000,00
73	799RR01	Revize stávajícího hydrantu	kus	1,00000	3 000,00	3 000,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				13 507,88
74	979087312R00	Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m	t	4,22820	500,00	2 114,10
75	979087392R00	Příplatek za nošení vyb. hmot každých dalších 10 m	t	4,22820	215,00	909,06
76	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	4,22820	370,00	1 564,43
77	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	46,51025	30,00	1 395,31
78	979990107R00	Poplatek za uložení suti - směsný odpad	t	1,82855	3 300,00	6 034,22
79	979999997R00	Poplatek za recyklaci směsi suti betonu, cihel, tašek a keram.výrobků	t	2,28800	500,00	1 144,00
80	979990121R00	Poplatek za uložení suti - asfaltové pásy	t	0,03166	6 600,00	208,96
81	979990146RT3	Poplatek za uložení lehkých izolačních materiálů - polystyren	t	0,02600	5 300,00	137,80

Celkem	298 074,62
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	LM1394	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Hostašovice č.p.31
O:	02	Modernizace kuchyňského provozu
R:	03	Plynoinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				4 300,00
1	612403386R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 100 x 100 mm maltou ze suchých směsí	m	10,00000	270,00	2 700,00
2	612423531R00	Omítka rýh stěn, vápenná, štuková, šířka rýhy do 150 mm	m2	1,00000	1 600,00	1 600,00
		10,0*0,1		1,00000		

Díl: 96		Bourání konstrukcí				4 830,00
3	974031153R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné do 100 x 100 mm	m	10,00000	210,00	2 100,00
4	970031100R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 100 mm	m	0,60000	3 300,00	1 980,00
5	969011121R00	Vybourání plynového vedení do DN 52	m	10,00000	75,00	750,00

Díl: 99		Staveništní přesun hmot				312,46
6	999281145R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením	t	0,23145	1 350,00	312,46

Díl: 723		Vnitřní plynovod				20 389,80
7	723163104R00	Potrubí pro plynovody z trubek měděných, spojovaných pájením, D 22 x 1,0 mm vč.tvarovek	m	2,00000	790,00	1 580,00
8	723163105R00	Potrubí pro plynovody z trubek měděných, spojovaných pájením, D 28 x 1,5 mm vč.tvarovek	m	8,00000	990,00	7 920,00
9	723167003R00	Příplatek za zhotovení měděné přípojky, tloušťka stěny 1 mm, D 22 mm	kus	2,00000	275,00	550,00
10	723190909R00	Zkouška tlaková plynového potrubí	kus	1,00000	410,00	410,00
11	723RR01	D+M Kulový ventil 1"	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00
12	723RR02	D+M Ventil v vnějším závětu 3/4"	kus	2,00000	1 200,00	2 400,00
13	723RR03	D+M Chránička DN 40 mm	m	1,80000	350,00	630,00
14	723RR04	Napojení na stávající plynovodní potrubí	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
15	998723201R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod, v objektech výšky do 6 m	%	199,90000	2,00	399,80

Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				1 498,44
16	979087312R00	Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m	t	0,31848	500,00	159,24
17	979087392R00	Příplatek za nošení vyb. hmot každých dalších 10 m	t	0,31848	215,00	68,47
18	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,31848	360,00	114,65
19	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	3,50326	30,00	105,10
20	979990107R00	Poplatek za uložení sutí - směsný odpad	t	0,31848	3 300,00	1 050,98

Celkem						31 330,70
---------------	--	--	--	--	--	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	LM1394	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Hostašovice č.p.31
O:	02	Modernizace kuchyňského provozu
R:	04	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M01		Demontáže				10 000,00
1	M01-01	Demontáž stáv. elektroinstalace související s řešenými prostory. Kabelová vedení související s elektroinstalací jiných než řešených prostor zachovat!	hod	12,00000	500,00	6 000,00
2	M01-03-2	Vyhledávání funkční kabeláže jiných prostor, popř. jejich úprava	clk	1,00000	4 000,00	4 000,00
Díl: M02		Ochranné pospojování				27 434,00
3	M02-01	Výřez drážky ve zdivu 15x15mm	m	54,00000	110,00	5 940,00
4	M02-02	Svorka ZSA16+Cu pásek	ks	18,00000	85,00	1 530,00
5	M02-03	Výsek kapsy pro MET do zdiva	ks	1,00000	89,00	89,00
6	M02-04	PRAFlaSafeX -J 1x6 ZŽ	m	120,00000	75,00	9 000,00
7	M02-05	PRAFlaSafeX -J 1x10 ZŽ	m	25,00000	85,00	2 125,00
8	M02-06	PRAFlaSafeX -J 1x16 ZŽ	m	25,00000	150,00	3 750,00
9	M02-07	Hlavní ekvipotencionální svorkovnice MET, pod omítku	ks	1,00000	2 500,00	2 500,00
10	M02-08-1	Pomocný a ochranný a podružný montážní materiál	clk	1,00000	2 500,00	2 500,00
Díl: M04		Sílnoproudé rozvody				93 272,00
11	M04-01	PRAFlaSafe X-J3x2,5	m	150,00000	75,00	11 250,00
12	M04-21	PRAFlaSafe X-J 5x2,5	m	15,00000	99,00	1 485,00
13	M04-22	PRAFlaSafe X-J 5x6	m	6,00000	190,00	1 140,00
14	M04-23	H07RN-F 5G6	m	25,00000	280,00	7 000,00
15	M04-24	H07RN-F 5G2,5	m	10,00000	265,00	2 650,00
16	M04-25	Ohebná el. instal. trubka pr. 25mm	m	10,00000	26,20	262,00
17	M04-26	Ohebná el. instal. trubka pr. 40mm	m	25,00000	45,20	1 130,00
18	M04-27	Tlačítko Total Stop se síličkem, červená, 1xNO 230VAC/10A, IP55	ks	1,00000	1 100,00	1 100,00
19	M04-28	PRAFlaDur-O 3x1,5 P60-R	m	5,00000	53,10	265,50
20	M04-29	Spínač stiskací, 400V AC, 25A, N+PE, IP65, pod omítku omítku	ks	5,00000	1 750,00	8 750,00
21	M04-30	Výsek kapsy pro stiskací vypínač 400V/25A	ks	5,00000	65,00	325,00
22	M04-31	Vypínač řazení č.5, pod omítku - komplet	ks	1,00000	290,00	290,00
23	M04-04	Vypínač řazení č.6, pod omítku - komplet	ks	2,00000	286,00	572,00
24	M04-06	Jednónásobná zásuvka 250V, 16A, IP40, pod omítku - komplet	ks	6,00000	270,00	1 620,00
25	M04-07	Dvojnásobná zásuvka 250V, 16A, IP40, pod omítku - komplet	ks	5,00000	307,80	1 539,00
26	M04-10	PRAFlaSafe X-J 3x1,5	m	30,00000	61,10	1 833,00
27	M04-12	PRAFlaSafe X-O 3x1,5	m	5,00000	61,10	305,50
28	M04-13	Nouzové LED svítidlo s piktogramem ve směru úniku, svítí při výpadku napětí, SC 125 SA 3H MT IP44, 159lm, 4W, LED	ks	2,00000	1 750,00	3 500,00
29	M04-14	Krabice KU68, vč. osazení a sádrování	ks	14,00000	65,00	910,00
30	M04-15	Vykroužení kapsy pro krabici ve zdi	ks	14,00000	65,00	910,00
31	M04-32	Krabice 85x85x40mm, IP54, vč. svorek	ks	1,00000	85,00	85,00
32	M04-16	Drážka ve zdi do šíře 25mm a hloubky 25mm	m	80,00000	110,00	8 800,00
33	M04-33	Drážka ve zdi do šíře 55mm a hloubky 55mm	m	15,00000	120,00	1 800,00
34	M04-34	LED svítidlo 3 - LED, 1200mm, 10600lm, 60W, Ra80, 4000K	ks	6,00000	3 950,00	23 700,00
35	M04-20-2	Pomocný montážní a spojovací materiál	ckl	1,00000	5 000,00	5 000,00

Položkový rozpočet

S:	LM1394	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Hostašovice č.p.31
O:	02	Modernizace kuchyňského provozu
R:	04	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
36	M04-50	Hrubá výplň drážek	m	95,00000	70,00	6 650,00
37	M04-51	Vnitrostaveništní přesun suti + likvidace	t	0,40000	1 000,00	400,00
Díl: M06		Ostatní práce				27 500,00
38	M06-01	Koordinace a plánování prací	hod.	15,00000	500,00	7 500,00
39	M06-03-2	Dokumentace DSPS	clk.	1,00000	6 000,00	6 000,00
40	M06-04-2	Přesun a doprava materiálu	clk.	1,00000	5 500,00	5 500,00
41	M06-05-2	Výchozí revize EZ - instalace	ckl.	1,00000	8 500,00	8 500,00
Celkem						158 206,00

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	LM1394	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Hostašovice č.p.31
O:	02	Modernizace kuchyňského provozu
R:	05	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 752		Vzduchotechnika				203 935,00
1	752RR01	Digestoř nástěnná 3400x900x450 s filtry a osvětlením	ks	1,00000	38 500,00	38 500,00
2	752RR02	Ventilátor	ks	1,00000	18 400,00	18 400,00
3	752RR03	Regulátor otáček 5st.	ks	1,00000	7 300,00	7 300,00
4	752RR04	Konzola pod ventilátor	sada	1,00000	3 300,00	3 300,00
5	752RR05	Krycí stříška nad ventilátor	ks	1,00000	1 250,00	1 250,00
6	752RR06	Potrubní rozvody	kpl	1,00000	10 955,00	10 955,00
7	752RR07	Přívodní jednotka včetně regulace , el. Ohřev 9 kW	kus	1,00000	61 450,00	61 450,00
8	752RR08	Protidešťová žaluzie 500x315	kus	1,00000	1 820,00	1 820,00
9	752RR09	Tlumič hluku 500x315 l=1000	kus	1,00000	7 100,00	7 100,00
10	752RR10	Textilní přívodní vyúst 1/2 D 500 l=3000	kpl	1,00000	7 860,00	7 860,00
11	752RR11	Montáž a doprava	kpl	1,00000	40 000,00	40 000,00
12	752RR12	Drobné stavební přípomoce - bourání, sekání, zapravení, likvidace	kpl	1,00000	6 000,00	6 000,00

Celkem	203 935,00
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	LM1394	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Hostašovice č.p.31
O:	02	Modernizace kuchyňského provozu
R:	06	Gastrotechnologie

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:	G100	Gastrotechnologie - Varna				728 818,00
1	101	Plynový sporák s dvířky	kus	1,00000	69 410,00	69 410,00

Celonerezová konstrukce z kvalitní potravinářské oceli AISI 304 - EN 1.4301. Hořáky vybaveny zapalovací elektrodou, zapalovacím hořákem a termoelektrickou pojistkou. Hlavní uzávěr plynu na čele sporáku umožňuje rychlé a bezpečné vypnutí přívodu plynu. :

Samostatná vařidlová část a podstavce v několika variantách jsou opatřeny seřizovatelnými nožičkami. :

Vnější rozměry (š x hl x v): 700 x 700 x 900 mm :

Varná plocha: 620 x 620 mm :

Počet hořáků a příkon: 4 (2 x 5 kW + 2 x 3 kW) :

Příkon hořáků: 16 kW :

Regulace hořáků: plynulá :

Typ zapalování: elektrické :

Jmenovité napětí zapalování: 1/N/PE AC 230 V, 50 Hz :

Spotřeba plynu-ZP: 1,60 m3/hod :

Brutto (objem / hmotnost): 0,47 m3 / 135 kg :

1,0

1,00000

2	102	Elektrická pánev 60l	kus	1,00000	126 700,00	126 700,00
---	-----	----------------------	-----	---------	------------	------------

Elektrická sklopná pánev, motorické sklápění varné nádoby, celonerezová nádoba, víko bez otvorů s parozábranou, pracovní deska a ovládací panel z nerezové oceli AISI 304L, tlačítkem ovládané napouštění studené vody, nastavení teploty 50-300°C. :

Nádoba s oblými kouty pro snadné čištění, masivní nerezové 12 mm dno nádoby, odvedení přeteklé vody do odpadu, krytí IPX4, seřizovatelné nožičky. Sendvičové dno s hliníkovým blokem se zapuštěnými tělesy (jen modely ABP). :

Na přání: dvě oddělené teplotní zóny Dual Control, krytí IPX5, manuální sklápění :

Vnější rozměry (š x hl x v v mm): 800 x 700 x 900 :

Objem po výpust (litry): 60 :

Rozměr nádoby (š x hl x v v mm): 720 x 435 x 225 :

Plocha dna (dm2): 31,3 :

Jmenovité napětí: 3/N/PE AC 400 V, 50 Hz :

Elektrický příkon (kW): 10,3 :

Dno pánve: 30 mm nerez + hliník :

Hmotnost (kg): 132 :

1,0

1,00000

3	102.1	Podlahová vpust' 400x300mm s protizápachovou uzávěrou, zemní kolík	kus	1,00000	9 850,00	9 850,00
---	-------	--	-----	---------	----------	----------

Celonerezové provedení : 1,0

1,00000

4	103	Plynový kotel 60l	kus	1,00000	135 500,00	135 500,00
---	-----	-------------------	-----	---------	------------	------------

Položkový rozpočet

S:	LM1394	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Hostašovice č.p.31
O:	02	Modernizace kuchyňského provozu
R:	06	Gastrotechnologie

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Automatické dopouštění duplikátoru bez zásahu obsluhy se spektrometrickým čidlem odolným vodnímu kameni, tlačítkem ovládané napouštění vody (stiskem napušť, stiskem vypni - není třeba držet), krytí IPX 4 :

Vnitřní stěny a dno duplikátoru z nerezové oceli odolné solím a chemikáliím AISI 316L, pracovní deska a opláštění z nerezové oceli AISI 304 L, mokrá zóna s odvodem vody na pracovní desce, zcela plynulá regulace výkonu :

Regulace tlaku páry pojistnou armaturou s automatickým odvzdušněním, masivní konstrukce, jednoduchá obsluha, sítko na výpusti, seřizovatelné nožičky. :

Standardní příslušenství: výpustné sítko, výjimatelná měrka obsahu, výpustný kohout, pojistná armatura Na přání: kohoutková baterie pro napouštění teplé a studené vody Na přání: odolnost proti stříkající vodě IPX5. :

Vnější rozměry š x hl x v (mm): 700 x 700 x 900 :

Objem celkový (l): 60 :

Objem užitný (l): 55 :

Tepelný příkon (kW): 12,0 :

Průměr nádoby (mm): 474 :

Výška kohoutu nad zemí (mm): 490 :

Jmenovité napětí: 1/N/PE AC 230 V, 50 Hz :

Elektrický příkon (kW): 0,01 :

Vyjímatelná měrka: ANO :

Dno i stěny duplikátoru: nerez AISI 316 :

1,0

1,00000

5	103.1	Podlahová vpusť 400x300mm s protizápachovou uzávěrou, zemnicí kolík	kus	1,00000	9 850,00	9 850,00
---	-------	---	-----	---------	----------	----------

Celonerezové provedení : 1,0

1,00000

6	105	Jednodřez 700x700x850mm	kus	1,00000	17 110,00	17 110,00
---	-----	-------------------------	-----	---------	-----------	-----------

vnější rozměry Š/H/V: 700/700/850 mm :

rozměr dřezu: 600x500x300 mm :

zadní lem :

stavitelné nohy :

1,0

1,00000

7	105.1	Nastěnná baterie, roz. 150mm, chrom	kus	1,00000	2 450,00	2 450,00
---	-------	-------------------------------------	-----	---------	----------	----------

Výška výrobku: 115 mm :

Šířka výrobku: 180 mm :

Hloubka výrobku: 110 mm :

Záruka na těsnost kartuše: 7 let :

Typ kartuše: 35 mm :

Typ ramene: 330 mm a delší :

Příslušenství: kompletní :

Připojovací matice: 3/4" :

1,0

1,00000

8	105.2	Sífon dřezový s nerezovou vpustí	kus	1,00000	180,00	180,00
---	-------	----------------------------------	-----	---------	--------	--------

Položkový rozpočet

S:	LM1394	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Hostašovice č.p.31
O:	02	Modernizace kuchyňského provozu
R:	06	Gastrotechnologie

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
9	106	Stůl 700/700/900 mm, dvě police	kus	1,00000	10 742,00	10 742,00

vnější rozměry Š/H/V: 700/700/900 mm :

celonerezové provedení :

lem zadní nastavitelné a vevařené nohy :

1,0

1,00000

10	106.1	Změkčovač vody	kus	1,00000	33 850,00	33 850,00
----	-------	----------------	-----	---------	-----------	-----------

Průtok: 20l/min (při vstupním tlaku 1,5 bar) :

Doba regenerace: 10min :

Max. vstupní tvrdost vody: 29°dH celková tvrdost :

Průtočný tlak vody na přívodu v min.: 1,5 / max.: 8,0 bar :

Hmotnost: 10,2kg :

Ztráta tlaku: 0,8 bar :

Způsob provozu: Regenerační program regulován

automaticky, bez proudu, nastavenou tvrdostí a :

průtokem vody :

1,0

1,00000

11	108	Jednodřez 1500/700/850mm, police spodní	kus	1,00000	24 980,00	24 980,00
----	-----	---	-----	---------	-----------	-----------

Použitý materiál AISI 304 :

vnější rozměry Š/H/V: 1500/700/850 mm :

rozměr dřezu: 450x450x250 mm :

dřez vpravo, zákryt dřezu vpředu a vpravo :

výřez pro baterii :

prolis pracovní plochy :

zadní lem :

police spodní :

stavitelné nohy :

1,0

1,00000

12	108.1	Pohyblivá sprcha kompletní s baterií	kus	1,00000	23 900,00	23 900,00
----	-------	--------------------------------------	-----	---------	-----------	-----------

tlaková sprcha není podmíněná instalací na stěnu. Dělená

dvousekcová část. Robustní zpracování, dlouhodobá

životnost, bezproblémový provoz. :

1,0

1,00000

13	108.2	Sífon dřezový	kus	1,00000	180,00	180,00
----	-------	---------------	-----	---------	--------	--------

Teplotní odolnost: 95°C :

Typ dřezu: Jednodřez :

Typ přepadu: Bez přepadu :

Materiál: PP :

Materiál mřížky: Nerezová ocel :

Průměr mřížky: 70 mm :

Průtok: 0,9 l/s :

1,0

1,00000

14	109	Výdejní vozík el. vyhřívavý s vodní lázní (boční ovládání)	kus	1,00000	31 200,00	31 200,00
----	-----	--	-----	---------	-----------	-----------

Počet vyhřívavých lázní: 3 :

Příkon (kW): 2,1 :

Kolečka: 4 otočná pr. 125 mm, z toho 2 s brzdou :

Hmotnost (kg): 47 :

Položkový rozpočet

S:	LM1394	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Hostašovice č.p.31
O:	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady
R:	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: VN		Vedlejší náklady				132 000,00
1	VON001	Vybudování zařízení staveniště Náklady zhotovitele související se zajištěním provozů nutných pro provádění díla : - kanceláře řídících pracovníků : - sociální objekty pro pracovníky stavby : - buňka s koupelnou : - mobilní WC : - oplocení stavby : - ostraha staveniště : - vnitrostaveništní rozvody všech potřebných energií vč. jejich poplatků : - zajištění podružných měření spotřeby : 1,0	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00
2	VON002	Provoz zařízení staveniště - zřízení trvalé, dočasné deponie a mezideponie : - příjezdy a přístupy na staveniště : - úpravy staveniště z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, vč. nutných úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů, dodržení podmínek pro provádění staveb : z hlediska BOZP, dodržování podmínek pro ochranu životního prostředí při výstavbě, dodržení podmínek - možnosti nakládání s odpady, splnění zvláštních požadavků na provádění stavby, které vyžadují bezpečnostní opatření : - provozní náklady na energie, náklady na vybavení, objektů, náklady na údržbu objektu, náklady na úklid ploch využívaných pro objekt : 1,0	Soubor	1,00000	30 000,00	30 000,00
3	VON003	Odstranění zařízení staveniště Náklady zhotovitele spojené s kompletní likvidací zařízení staveniště vč. uvedení všech dotčených ploch a zařízení do bezvadného stavu : 1,0	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
4	VON004	Provozní a územní vlivy Náklady související se ztíženými podmínkami při provádění díla v závislosti na okolním provozu (pro práce prováděné za nepřerušného nebo omezeného provozu v dotčených objektech nebo samotném areálu) : Náklady spojené s mímostaveništní dopravou, územní vlivy (území se ztíženými výrobními podmínkami, se ztíženými dopravními podmínkami) : Náklady za ztížené přesuny materiálů v místě stavby : 1,0	Soubor	1,00000	30 000,00	30 000,00
5	VON005	Koordinační činnost 1,0	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00

Položkový rozpočet

S:	LM1394	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Hostašovice č.p.31
O:	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady
R:	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Náklady zhotovitele související se zajištěním a provedením kompletního díla dle PD a souvisejících dokladů : Koordinovat práce poddodavatelů na na základě projektu, provádění věcné a cenové kontroly vč. přejímky a zajištění plnění dílčích termínů dodávek :				
		1,0		1,00000		
6	VON006	Dokumentace skutečného provedení , předání a převzetí díla	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00
		- Vypracování projektu skutečného provedení díla : - Předání dokumentace objednateli ve třech písemných vyhotoveních a digitálně v jednom vyhotovení na CD ve formátu pdf :				
		1,0		1,00000		
7	VON007	Propagace	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
		Náklady zhotovitele spojené s povinnou publicitou a označením stavby dle přesné specifikace zadávací dokumentace a požadavků dotačního titulu :				
		1,0		1,00000		
8	VON008	Náklady spojené s pravidelným úklidem kolem stavby	soubor	1,00000	12 000,00	12 000,00
Celkem						132 000,00

Poznámky uchazeče k zadání