

Smlouva o dílo

uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a následujících
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

číslo smlouvy zhotovitele: 2608

číslo smlouvy objednatele: _____

Název díla: **Zliv – Obnova kanalizace v ulici Jáchymovská**

Místo plnění díla: *k.ú. Zliv, seznam dotčených pozemků je uveden v projektové dokumentaci
ZUJ 545341 Zliv, NUTS CZ0311545341, okres České Budějovice*

Základní vymezení pojmů:

- a) Objednatel je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.*
- b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.*
- c) Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.*
- d) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.).*
- e) Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatele vymezené množství.*

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel: **Město Zliv**

sídlo: Dolní náměstí 585, 373 44 Zliv
zastoupený: Radek Rothschedl, starosta
IČ: 00245721
DIČ: CZ00245721
ID-DS: 8dna98w
tel: +420 387 001 191
e-mail: mu.zliv@sendme.cz
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú. 3126231/0100

1.2 Zhotovitel: **NOVOTNÝ TZB s.r.o.**

sídlo: č.p. 218, 373 41 Hosín
statutární zástupce: Jiří Novotný, jednatel
IČ: 28070933
DIČ: CZ28070933
tel.: +420 602 459 919
e-mail: novotnytzb@seznam.cz
datová schránka ID-DS: vqyjz55

bankovní spojení: Oberbank AG pobočka Česká republika, č.ú. 7000022420/8040
registrace – spis. zn.: C 15531 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích

1.3. Statutární orgány (příp. další osoby oprávněné k podpisu smlouvy) uvedené v záhlaví smlouvy prohlašují, že jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy příslušné smluvní strany podepsat bez dalšího tuto smlouvu o dílo.

1.4. Při operativním řízení činnosti na stavbě, při potvrzování dokladů a při potvrzování protokolů o převzetí staveniště, o předání a převzetí dokončeného díla, nebo jeho samostatně odevzdávané části zastupují vždy každý samostatně:

Objednatele:

ve věcech smluvních: Radek Rothschedl, starosta města, tel. +420 739 407 345
ve věcech technických: technický dozor stavebníka (TDS) – bude stanoven nejpozději ke dni předání staveniště

Zhotovitele:

ve věcech smluvních: Jiří Novotný, jednatel, tel. +420 602 459 919,
e-mail: novotnytzb@seznam.cz
ve věcech technických: Ing. Jiří Novotný, stavbyvedoucí, tel. +420 728 800 281,
e-mail: j.novotny@novotnytzb.cz

Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku ke smlouvě, účinné jsou však již od okamžiku, kdy byl druhé smluvní straně předložen písemný doklad o jejich provedení.

2. Předmět smlouvy

2.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele dílo:

„Zliv – Obnova kanalizace v ulici Jáchymovská“

(dále jen „dílo“)

v rozsahu a za podmínek stanovených v zadávací dokumentaci (včetně příloh) k veřejné zakázce, uveřejněné na profilu zadavatele <http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/49564c1e-a4e5-4a1c-8bf8-50cb8b9f3d95> a v souladu s nabídkou zhotovitele předloženou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále též „ZZVZ“).

Předmětem díla je obnova kanalizace ve městě Zliv v úseku od náměstí Míru severním směrem Tyršovou ulicí a dále ulicí Jáchymovskou na severovýchodní okraj zástavby. Celková délka úseku je cca 760 m (rozděleno na 2 úseky). Součástí obnovy sběrače 1 je obnova navazujících kanalizačních sběračů pro odvádění odpadních vod z přilehlých bytových domů v ulici Jáchymovské.

Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení a předání díla k jeho uvedení do řádného provozu, a to v souladu s platnými normami, předpisy a touto smlouvou. Dále se jedná o provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. ochrana stávajících inženýrských sítí, zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.).

2.2. Dílo provede zhotovitel na svůj náklad a na své nebezpečí dle této smlouvy. Dílo bude provedeno ve shodě s požadavky objednatele v rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a projektové dokumentace „Zliv – Obnova kanalizace v ulici Jáchymovská“ z 08/2025, které zpracoval:

Ing. Jaroslav Žáček, Ph.D. (IČ: 06577831)
Chlum 144, 38203 Křemže.

2.3. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování zejména:

- předpisů, technických norem, vzorových listů, technologií, výrobních předpisů a jiných závazných pokynů;
- ostatních závazných norem a obecně závazných právních předpisů;
- požadavků stanovených k tomu oprávněnými orgány;
- příkazů objednatele (ustanovení § 2594 tím není dotčeno).

2.4. Součástí plnění je dále:

- vytýčení stavby a inženýrských sítí dotčených stavbou;
- bezpečnosti opatření v průběhu realizace stavby;
- ochrana stávajících inženýrských sítí;
- vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště;
- provedení individuálních zkoušek a provedení komplexních zkoušek dokončeného díla včetně vystavení dokladů o jejich provedení;
- provedení veškerých ostatních předepsaných zkoušek všech prvků, systémů a zařízení tvořících dílo včetně vystavení dokladů o jejich provedení, doložení platných atestů, certifikátů, revizí, prohlášení o shodě a ostatních dokladů potřebných pro možnost řádného provozování ve smyslu platných a účinných právních předpisů apod. a jejich předání objednateli v písemné formě v listinné podobě a v elektronické podobě na vhodném datovém nosiči (např. CD nebo USB flash disk);
- dokumentace skutečného provedení stavby, vč. geodetického zaměření (3x v listinné a 1x v digitální podobě; poloha nově zřízených a odkrytých stávajících podzemních inženýrských sítí musí být zaměřena před jejich zakrytím);
- další práce a činnosti v souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr;
- spolupráce a poskytnutí součinnosti při kolaudačním řízení;
- účast zhotovitele na svolaných jednáních a řešení vzniklých problémů na díle v záruční době.

2.5. Rozsah a kvalita díla jsou dále dány příslušnými ČSN, ČSN EN, právními předpisy platnými a účinnými v době provádění díla, a dále zejména podmínkami stanovenými rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů veřejné správy a správců inženýrských sítí týkajícími se díla, a dalšími podmínkami objednatele sjednanými ve smlouvě.

2.6. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky a přejímky, spojené s prováděním díla a doklady nezbytné k předání a užívání díla, vyžadované smlouvou, právními předpisy nebo orgány veřejné správy.

2.7. Správní rozhodnutí pro uzavírku komunikací nebo povolení k omezení provozu a jejich realizaci, stejně jako veškerá další povolení k užívání veřejných ploch dotčených prováděním díla zabezpečuje podle postupu prací zhotovitel.

2.8. Veškerý materiál zajišťuje zhotovitel, cena materiálu je zahrnuta v ceně díla.

2.9. Objednatel se zavazuje dílo prosté vad a nedodělků bránících provozu převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za jeho provedení za podmínek uvedených v této smlouvě.

2.10. V případě, že v důsledku nových skutečností, které se objeví v průběhu realizace stavby, vyvstane nutnost provést vícepráce nad rámec plnění stanoveného Smlouvou o dílo, uzavřou smluvní strany dodatek ke smlouvě, v němž dohodnou jejich rozsah, termín plnění, cenu za jejich provedení a ev. další podmínky.

2.11. Dodatečné stavební práce budou zadány v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

3. Doba plnění

3.1. Dílo bude provedeno ve 2 etapách v termínech dle požadavku objednatele a odsouhlasených zhotovitelem takto:

<i>Popis</i>	<i>Termín</i>
1. etapa (v projektu a rozpočtu označeno jako I. a II. etapa) – r. 2026	
Zahájení stavebních prací:	bez zbytečného odkladu po podpisu smlouvy
Dokončení stavebních prací:	do 31. 12. 2026
2. etapa (v projektu a rozpočtu označeno jako III. etapa) – r. 2027	
Dokončení stavebních prací:	do 31. 7. 2027

3.2. Termíny mohou být upraveny v návaznosti na podmínky výstavby dohodou smluvních stran, a to vždy pouze za předpokladu, že nedojde k podstatné změně závazku ze smlouvy dle ustanovení § 222 ZZVZ. Lhůta výstavby může být dohodou smluvních stran prodloužena také v případě prokazatelné nemožnosti realizovat dílo vzhledem k nepříznivým klimatickým podmínkám, které neumožňují dodržení technologických postupů při vlastní realizaci díla nebo z důvodů neležících na straně zhotovitele, a to vždy o příslušný počet dnů, po který nebylo možné realizovat předmět díla.

3.3. Prodloužení termínu provedení díla musí být předem odsouhlaseno objednatelem.

3.4. Pokud zhotovitel během plnění díla zjistí okolnosti, které brání včasnému předání díla, musí bez zbytečného odkladu písemně uvědomit objednatele o předpokládaném zpoždění, jeho pravděpodobném trvání a příčině.

3.5. Zahájení a ukončení prací na díle je vázáno na zajištění finančních prostředků ze zdrojů určených pro financování díla. Objednatel je oprávněn realizovat pouze tu část díla, pro kterou budou zajištěny finanční prostředky v potřebné výši. V případě, že se objednateli nepodaří zajistit finanční prostředky na realizaci díla v potřebné výši, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti ze smlouvy, a to rovněž nároky na náhradu škody (rovněž ušlý zisk) a nároky na sjednané smluvní pokuty.

4. Cena díla

4.1. Smluvní strany se dohodly na ceně díla včetně vedlejších rozpočtových nákladů takto:

<i>Název akce: „Zliv – Obnova kanalizace v ulici Jáchymovská“</i>	
Cena celkem bez DPH	23 947 811,36 Kč
DPH 21 %	5 029 040,39 Kč
Cena celkem včetně DPH	28 976 851,75 Kč

DPH bude účtována dle zákona o DPH č. 235/2004 ve znění platném ke dni vystavení příslušné faktury.

4.2. Cena díla je nejvýše přípustná a obsahuje veškeré nezbytné náklady k úplné a řádné realizaci díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním podmínek zadávací dokumentace.

4.3. Cena díla je stanovena na základě odsouhlasené nabídky zhotovitele a je doložena položkovým rozpočtem stavby, který tvoří nedílnou součást smlouvy, jakožto samostatná příloha.

4.4. Cena se může změnit písemnou dohodou obou smluvních stran, v případě změny technického řešení vyvolaného objednatelem či novými skutečnostmi, které nebylo možno předpokládat při podpisu smlouvy.

4.5. Objednatel může v průběhu realizace díla definovat práce, které požaduje vypustit z předmětu plnění. V případě, že některé položky oceněného soupisu prací, dodávek a služeb nebudou realizovány, nebo bude realizována jen jejich část, nesmí být tyto méně práce zhotovitelem fakturovány.

4.6. Pro výpočet ceny prací provedených nad rámec původního předmětu smlouvy na základě písemného dodatku ke smlouvě se použijí jednotkové ceny dle nabídky zhotovitele. Pokud nebude možné cenu takto stanovit, potom se pro stanovení maxima těchto cen použijí jednotkové ceny dle aktuálního ceníku ÚRS, platného ke dni realizace prací provedených nad rámec původního předmětu smlouvy. Pokud se bude jednat o položky, které nejsou obsaženy v ceníku ÚRS, pak bude jednotková cena stanovena dle cen obvyklých nebo dohodou smluvních stran.

4.7. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli a zhotovitel je oprávněn objednateli vyúčtovat pouze cenu díla dle zhotovitelem skutečně provedených, dodaných a poskytnutých prací, dodávek a služeb, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Dojde-li v průběhu provádění díla ke zmenšení rozsahu díla a zhotovitel tak neprovede dílo v celém původním dohodnutém rozsahu, má zhotovitel právo na zaplacení pouze příslušné části ceny díla.

5. Platební podmínky

5.1. Objednatel nebude poskytovat zálohy.

Objednatel se zavazuje k financování díla za podmínek a ve lhůtách dále uvedených.

5.2. Provedené práce mohou být zhotovitelem fakturovány průběžně, maximálně však 1x měsíčně, na základě soupisu skutečně provedených prací vystaveného zhotovitelem, s uvedením položek, jednotkových cen a celkem cen za položku dle přílohy č. 1 této smlouvy, odsouhlaseného a podepsaného zástupci obou smluvních stran. Dílčím plněním je skutečně provedený rozsah prací v kalendářním měsíci, a to k datu posledního pracovního dne v tomto měsíci. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední pracovní den v kalendářním měsíci. Pokud práce netrvaly celý měsíc, považuje se za den uskutečnění zdanitelného plnění den potvrzení soupisu provedených prací zástupci obou stran uvedený na tomto soupisu. Poslední faktura – daňový doklad na cenu díla musí být vystavena po předání a převzetí dokončeného díla, přičemž je dnem uskutečnění zdanitelného plnění na díle den podpisu protokolu o předání a převzetí dokončeného díla zástupci obou smluvních stran. Faktura – daňový doklad musí být vystaven do 10 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění.

5.3. Provedené práce až do 90% celkové ceny díla budou zhotovitelem účtovány postupně, a to na základě objednatelem písemně potvrzeného a odsouhlaseného soupisu řádně provedených prací a dodávek. Zbýlých 10% celkové ceny díla bude zhotovitel oprávněn objednateli vyúčtovat po řádném dokončení a předání díla a odstranění případných vad a nedodělků díla (těchto zbývajících 10% celkové ceny díla nebude uplatňováno formou pozastávek z každé fakturované částky, ale vytvoří se pozastavením 10 % z celkové hodnoty díla bez DPH poté, kdy před dokončením díla dosáhne úhrnná hodnota splatných částek 90 % celkové hodnoty díla bez DPH). Splatnost faktur je 30 dnů od doručení faktury objednateli s výjimkou výše uvedené poslední faktury na zbývajících 10% celkové ceny díla, která bude uvolněna do 10 dnů od protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků a v případě vad a nedodělků bude uvolněna do 10 dnů od data zápisu o odstranění vad a nedodělků, podepsaného zástupci obou stran. Zhotovitel může po dohodě s objednatelem nahradit zádržné bankovní zárukou nebo pojištěním záruky.

5.4. Zhotovitel je povinen předložit objednateli soupis provedených prací dle předchozího odstavce před vystavením faktury k odsouhlasení, a to do 3 pracovních dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění, a faktura může být vystavena až po odsouhlasení soupisu objednatelem. Objednatel je povinen se k soupisu vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů

ode dne jeho obdržení. Vyjádří-li objednatel se soupisem nesouhlas, projednají smluvní strany výhrady objednatele k soupisu, a zhotovitel poté předloží objednateli k vyjádření opravený soupis.

5.5. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

5.6. Podkladem pro zaplacení provedených prací je faktura – daňový doklad.

Tento účetní – daňový doklad musí obsahovat veškeré náležitosti podle §§ 28-29 Zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty (DPH) v platném znění a náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Každý daňový doklad (faktura) musí mimo jiné obsahovat:

- objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací, dodávek a služeb;
- přesný název předmětu díla, resp. jeho placené části dle soupisu skutečně provedených prací;
- celkovou cenu díla bez DPH, resp. celkovou cenu bez DPH placené části díla dle soupisu skutečně provedených prací;
- celkovou cenu díla včetně DPH, resp. celkovou cenu včetně DPH placené části díla dle soupisu skutečně provedených prací.

5.7. Část předmětu plnění díla, která slouží k ekonomické činnosti objednatele (splašková kanalizace vč. přípojek) podléhá režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění a musí být v tomto režimu zhotovitelem fakturována.

5.8. Pokud nebude mít faktura požadované náležitosti, vyhrazuje si objednatel právo ji vrátit před ukončením lhůty splatnosti k opravě nebo přepracování. V takovém případě se přeruší doba splatnosti a nová lhůta splatnosti započne běžet dnem doručení opravené faktury objednateli.

5.9. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH, je povinen neprodleně o tomto informovat objednatele. Bude-li zhotovitel ke dni poskytnutí zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn část ceny díla odpovídající dani z přidané hodnoty uhradit přímo na účet správce daně v souladu s ust. § 109a zákona o DPH. O tuto část bude ponížena cena díla a zhotovitel obdrží pouze cenu díla (části díla) bez DPH.

6. Ostatní ujednání

6.1. Případné změny oproti původnímu rozsahu stavebních prací a jejich vliv na realizaci budou řešeny dodatkem ke smlouvě. Drobné odchylky, které nebudou mít vliv na cenu a termín plnění bude objednatel po dohodě se zhotovitelem potvrzovat a schvalovat ve stavebním deníku.

6.2. Objednatel je odpovědný za správnost a úplnost předané dokumentace. Zhotovitel prohlašuje, že si řádně prostudoval dokumentaci stavby, ověřil její technické řešení, specifikaci materiálů a zařízení, rozsah souvisejících a doprovodných činností, seznámil se s podmínkami plnění díla.

6.3. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý, a to zejména životnímu prostředí nebo zdraví osob. Zhotovitel se zavazuje na zhotovení díla použít pouze materiály I. jakosti a materiály, které mají kvalitu odpovídající jejich použití při provádění díla, zhotovitel je povinen provádět důslednou kontrolu nakupovaných materiálů, hmot, surovin a dalších věcí potřebných pro plnění předmětu smlouvy a vyžadovat od výrobců a dodavatelů atesty, prohlášení o shodě, certifikáty a záruční dokumentaci.

6.4. Zhotovitel neprovede práce, pokud by jejich prováděním porušil zákon, úřední opatření, nebo ohrozil bezpečnost života a zdraví.

- 6.5. V případě, že došlo k poškození inženýrských sítí činností zhotovitele, nese veškeré náklady na jejich obnovu zhotovitel.
- 6.6. Pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenuje objednatel koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.
- 6.7. Zhotovitel je povinen po celou dobu plnění předmětu smlouvy vést seznam všech svých podzhotovitelů, včetně informace o výši jejich podílu na předmětu smlouvy. Tento seznam musí být zhotovitelem průběžně aktualizován. Nejpozději do 30 dnů po ukončení realizace díla je zhotovitel povinen předat objednateli konečnou podobu seznamu podzhotovitelů, kteří se podíleli na realizaci díla s uvedením výše podílu jejich plnění.
- 6.8. V případě, že zhotovitel v zadávacím řízení prokázal část splnění kvalifikace prostřednictvím poddodavatele, musí tento poddodavatel i tomu odpovídající část plnění provádět. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokázal splnění části kvalifikace v zadávacím řízení, jen ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž nový poddodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní poddodavatel prokázal za zhotovitele. Objednatel nesmí souhlas se změnou poddodavatele bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou příslušné doklady předloženy.
- 6.9. Zhotovitel odpovídá za plnění poddodavatele tak, jako by plnil sám.
- 6.10. Zhotovitel není oprávněn postoupit jakýkoliv svůj nárok vyplývající z této smlouvy třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 6.11. Zhotovitel je povinen ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel se zavazuje poskytnout kontrolním orgánům jakékoliv dokumenty vztahující se k realizaci projektu, podat informace a umožnit vstup do svého sídla a jakýchkoliv dalších prostor a na pozemky související s projektem nebo jeho realizací.
- 6.12. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky jemu vyplývající z této smlouvy za objednatelem pod sankcí neplatnosti.
- 6.13. Zhotovitel není oprávněn započíst pohledávky jemu vyplývající z této smlouvy za objednatelem oproti pohledávkám objednatele za zhotovitelem.
- 6.14. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle, a to ode dne převzetí staveniště do dne předání a převzetí díla objednatelem. Zhotovitel dále nese nebezpečí škody na věci, kterou převzal od objednatele, a to ode dne převzetí věci do dne jejího zpracování, nebo vrácení objednateli. Odpovědnost zhotovitele zahrnuje i škody způsobené živelnými událostmi.
- 6.15. V průběhu provádění stavebních prací nesmí být překračována nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina hluku ve venkovním chráněném prostoru sousední obytné zástavby, dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Provádět dílo o sobotách, nedělích a státních svátcích bude možné jen v době od 8:00 do 20:00 hodin, nebude-li s objednatelem dohodnuto jinak.
- 6.16. Zhotovitel je povinen neprodleně odstraňovat znečištění veřejných komunikací a dalších ploch v okolí staveniště vzniklé z jeho činnosti.
- 6.17. Zhotovitel je povinen zbavovat se odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména zákonem o odpadech; objednateli je povinen na jeho žádost předložit doklady o splnění této povinnosti.
- 6.18. Veškeré objednatelem předané podklady je zhotovitel oprávněn použít pouze za účelem provádění díla a je povinen je objednateli vrátit nejpozději při předání a převzetí díla nebo po zániku závazku dílo provést, zanikne-li jinak než splněním; povinnost vrácení se netýká příloh a nedílných součástí této smlouvy co do počtu vyhotovení náležejících zhotoviteli.
- 6.19. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve vysoké kvalitě, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.

6.20. Zhotovitel se zavazuje veškeré změny v realizaci díla oproti projektové dokumentaci (včetně změn termínových), projednat s objednatelem ještě před jejich provedením. Rozhodnutí o tom, zda tyto změny budou akceptovány, je pouze v pravomoci objednatele.

7. Předání staveniště

7.1. Staveniště je prostor určený v projektu pro stavbu a zařízení staveniště.

Objednatel předá zhotoviteli bezplatně staveniště prosté všech právních a faktických vad v rozsahu dle schválené dokumentace nejpozději v den zahájení prací.

Předání staveniště je podmíněno zajištěním finančních prostředků ze zdrojů určených pro financování díla, a to v potřebné výši. V případě, že nebude zajištěno financování díla, nebude zhotoviteli staveniště předáno.

7.2. O předání a převzetí staveniště bude sepsán zápis, který podepíší obě smluvní strany. V zápise se vyznačí rozsah a stav staveniště v době jeho převzetí zhotovitelem. Odmítne-li zhotovitel staveniště převzít, je zároveň povinen objednateli písemně sdělit důvody svého odmítnutí. S ohledem na tyto důvody objednatel stanoví opětovný den předání staveniště.

7.3. Při jednání o předání staveniště objednatel bezplatně předá současně zhotoviteli:

- objednatelem odsouhlasené paré projektové dokumentace pro provedení stavby.

7.4. Zhotovitel je povinen zajistit:

- ostatní příslušná povolení potřebná pro realizaci díla;
- povolení k užívání veřejných ploch dotčených prováděním díla a v případě potřeby rovněž správní rozhodnutí pro uzavírku komunikací nebo povolení k omezení provozu a jejich realizaci vč. dopravního značení;
- geodetické vytýčení stavby a inženýrských sítí vedoucích přes staveniště;
- geodetické zaměření skutečného provedení stavby;
- ostatní práce a činnosti v souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

7.5. Zhotovitel je povinen zabezpečit zařízení staveniště, a to v souladu s jeho potřebami, v souladu s dokumentací předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky objednatele. Zhotovitel je oprávněn užívat staveniště pouze za účelem provádění díla, v žádném případě však k ubytování osob.

7.6. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně pro činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.

7.7. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, průběžně odstraňovat nečistoty a odpady a zabráňovat jejich pronikání mimo staveniště.

7.8. Zhotovitel je povinen skladovat všechny materiály, výrobky, technické vybavení a zařízení dodané na staveniště tak, aby nedošlo k jejich ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení a je povinen respektovat technické podmínky výrobce, jsou-li výrobcem stanoveny.

7.9. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, za bezpečný přístup na stavbu, za dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostoru zařízení staveniště a za bezpečnost provozu v prostoru staveniště.

7.10. Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště do 15 dnů od předání a převzetí díla objednatelem. Za vyklizené staveniště se považuje staveniště upravené na náklady zhotovitele do stavu dle příslušné projektové dokumentace. Není-li takový stav v projektové dokumentaci popsán, uvede zhotovitel staveniště na své náklady do stavu při převzetí staveniště, tzn. veškeré povrchy, konstrukce, venkovní plochy apod. poškozené v důsledku provádění díla budou uvedeny do původního stavu, v případě zničení budou nahrazeny novými na náklady zhotovitele.

7.11. Je-li zhotovitel povinen provést odstranění vad, je oprávněn ponechat na staveništi vybavení a materiál v rozsahu nezbytném pro odstranění vad, přičemž toto vybavení a materiál vyklidí ihned po odstranění těchto vad. Vyklizení vybavení a materiálu bude zapsáno do protokolu o odstranění vad díla. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.

8. Spolupráce při provádění díla

8.1. Zhotovitel má povinnost umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, je-li to vyžadováno právními předpisy.

8.2. Objednatel je oprávněn prostřednictvím technického dozoru provádět kontrolu díla, a to kdykoliv po celou dobu provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel odstoupit od smlouvy, vedli by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy.

8.3. Objednatel je oprávněn prostřednictvím svých pověřených pracovníků provádět kontrolu díla během celého období jeho provádění a případně dát příkaz k zastavení prací, je-li ohrožena bezpečnost na staveništi. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost vyplývající ze smlouvy nebo právních předpisů, může objednatel požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v době stanovené objednatelem, může objednatel bez dalšího odstoupit od smlouvy. Objednatel nebo TDS je oprávněn zejména:

- kontrolovat, zda práce na dle jsou prováděny v souladu se smlouvou, projektovou dokumentací, příslušnými obecně závaznými právními předpisy, ČSN, ČSN EN a rozhodnutími orgánů veřejné správy;
- upozorňovat zhotovitele zápisem do stavebního deníku na zjištěné nedostatky a kontrolovat termíny a způsob jejich odstranění;
- kontrolovat zakrývané konstrukce;
- kontrolovat dodržování právních předpisů, směrnic apod.

8.4. Provedení technické kontroly provádění díla objednatelem, resp. TDS, nezprošťuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a kvalitní provedení díla.

8.5. Zhotovitel je povinen zajistit účast svých pověřených pracovníků při kontrole prováděných prací, kterou provádí TDS nebo objednatel a při kontrolních prohlídkách předepsaných stavebním úřadem, a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad. Výkon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné splnění povinností dle smlouvy.

8.6. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných poradách a kontrolních dnech, které bude objednatel organizovat podle potřeby, nejméně jednou za 14 dnů. Zápisy z těchto porad bude pořizovat TDS. Zhotovitel se zavazuje zajistit vždy účast stavbyvedoucího, případně zástupce stavbyvedoucího, případně i odpovědných zástupců poddodavatelů zhotovitele, zajistit požadované podklady pro jednání.

8.7. Zhotovitel zajistí veškeré přístroje, asistenci, dokumenty, kvalifikované pracovníky pro řádné provedení předepsaných zkoušek a kontrolních zkoušek. Objednatel nebo TDS jsou oprávněni provádět vlastní zkoušky nezávisle na zkouškách prováděných zhotovitelem a zhotovitel je v takovém případě povinen poskytnout objednateli nebo TDS požadovanou nebo nezbytnou součinnost. Pokud bude zkouškou provedenou objednatelem nebo TDS zjištěn nevyhovující výsledek a zhotovitel doložil pro stejnou zkoušku výsledek vyhovující, je objednatel nebo TDS oprávněn zajistit opakovanou zkoušku na stejný druh zkoušky (např. zkoušky hutnění, tlakové zkoušky potrubí) u celé již provedené části díla, a to vše na náklady

zhotovitele. V případě zjištění nevyhovující zkoušky dle kontroly prováděné zhotovitelem, zajistí a uhradí veškeré náklady na opakování zkoušky po sjednání nápravy také zhotovitel.

8.8. Zhotovitel je povinen průběžně zvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzvu ke kontrole je zhotovitel povinen učinit telefonicky a písemně ve stavebním deníku minimálně 3 pracovní dny před zakrytím prací.

Objednatel je povinen nejpozději do tří dnů po výzvě práce prověřit. O prověření zakrývaných prací bude sepsán zápis potvrzený oběma smluvními stranami.

8.9. Pokud se objednatel na výzvu zhotovitele učiněnou v souladu s předchozím odstavcem smlouvy bez reakce nedostaví a neprovede kontrolu takových prací, zhotovitel o tom pořídí zápis do stavebního deníku a bude v realizaci díla pokračovat. Bude-li objednatel dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen takové odkrytí provést na náklad objednatele. Pokud při dodatečné kontrole vyjde najevo, že práce nebyly provedeny řádně, nese veškeré náklady na odkrytí těchto prací a odstranění zjištěných vad zhotovitel.

8.10. Objednatel je povinen se na základě výzvy zhotovitele doručené min. 3 dny před termínem účastnit při provádění předepsaných zkoušek.

8.11. Dílo nebo jeho část vykazující nesoulad se zadávací dokumentací či pokyny objednatele, je zhotovitel povinen na žádost objednatele formou zápisu do stavebního deníku v přiměřené lhůtě odstranit. V opačném případě je objednatel oprávněn odstranit uvedené nedostatky na náklady zhotovitele sám nebo prostřednictvím třetí osoby.

8.12. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace stavby spolupracovat s koordinátorem BOZP určeným objednatelem dle ust. § 14 a násl. zákona č. 309/2006 Sb. a zavázat touto povinností všechny své poddodavatele.

9. Stavební deník

9.1. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště stavební deník v českém jazyce dle § 166 zákona č. 283/2021 Sb. (stavební zákon). Stavební deník musí být přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou prováděných prací, osobám pověřeným k provádění autorského dozoru, koordinátoru BOZP a dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do deníku ze smlouvy, a to po celou dobu provádění díla.

9.2. Do stavebního deníku budou zaznamenávány významné události o průběhu realizace díla. Stavební deník bude k dispozici na staveništi kdykoliv v průběhu pracovní doby osobám oprávněným provádět zápisy za objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat, v místě plnění díla s tím, že objednatel je oprávněn kontrolovat zhotovitelem provedené zápisy a provádět zápisy svých požadavků, případně připomínek ke zhotovitelem provedeným zápisům.

9.3. Do stavebního deníku jsou oprávněni provádět zápisy za objednatele TDS, zástupci objednatele ve věcech technických, autorský dozor projektanta a koordinátor BOZP, za zhotovitele potom jeho oprávnění pracovníci nebo zástupci. Objednatel, TDS a autorský dozor jsou oprávněni kontrolovat obsah stavebního deníku, nejméně jednou za týden potvrdit kontrolu svým podpisem a k zápisům připojit své stanovisko.

9.4. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí se záznamem objednatele nebo zpracovatele projektu, je povinen připojit k záznamu do tří pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

9.5. Technickému dozoru stavebníka je stavbyvedoucí povinen předložit denní záznamy nejpozději následující pracovní den a odevzdat mu první průpis. Jestliže objednatel nesouhlasí s obsahem zápisu, zapíše to do tří pracovních dnů do deníku s uvedením důvodů, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

9.6. Dohody zapsané a potvrzené ve stavebním deníku nelze považovat za změny či dodatky smlouvy o dílo. Pokud zápis ve stavebním deníku má být podkladem pro dodatek této smlouvy

o dílo, je nutné, aby byl takto označen, a musí být podepsán statutárními zástupci obou smluvních stran uvedenými v čl. 1 této smlouvy.

9.7. Během pracovní doby musí být stavební deník na stavbě trvale přístupný a jeho vedení končí odevzdáním a převzetím díla. Listy stavebního deníku musí být očíslovány. Denní záznamy budou vyhotoveny ve dvou stejnopisech, a to po jednom pro každou smluvní stranu. Stavební deník musí obsahovat zejména přesné označení smluvních stran a zpracovatele projektové dokumentace, seznam dokumentace stavby vč. změn a doplňků, přehled všech zkoušek jakosti, seznam úředních opatření a dokladů, týkajících se díla. Ustanovení o vedení a náležitostech stavebního deníku se použijí přiměřeně i pro deník víceprací a neprovedených prací, který je součástí stavebního deníku. Stavební deník je třeba archivovat 10 let.

10. Překážky v průběhu provádění díla

10.1. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla v místě plnění skryté překážky, neuvedené v zadávací dokumentaci ani v zápise o odevzdání místa plnění, znemožňující řádné provedení díla, je povinen tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu objednateli. Do rozhodnutí objednatele je zhotovitel oprávněn provádění díla nebo jeho části přerušit. O dobu přerušení bude posunut termín dokončení díla.

10.2. Pro případ, že objednatel nesplní v termínu některý ze svých smluvních závazků a tím způsobí zhotoviteli překážku v řádném a plynulém provádění díla podle časového plánu, uzavřou smluvní strany dodatek ke smlouvě, v němž budou dohodnuty nové termíny realizace a případně nová cena, pokud vlivem překážky vzniknou zhotoviteli vícenáklady a případné škody.

10.3. V případě, že objednatel ze své viny způsobí prodloužení realizace díla, a přitom odmítne uhradit zhotoviteli náklady s tímto prodloužením vzniklé, je zhotovitel oprávněn odstoupit od smlouvy.

11. Předčasné užívání

11.1. Bez předchozí písemné dohody se zhotovitelem a bez povolení stavebního úřadu (viz ust. § 236 zák. č. 283/2021 Sb. Stavebního zákona) nesmí objednatel ani jiný provozovatel užívat dílo, které nebylo odevzdáno a převzato.

11.2. Pokud by se smluvní strany dohodly na užívání díla nebo jeho části před odevzdáním a převzetím, musí o tom být uzavřen dodatek ke smlouvě. V dodatku musí být podrobně popsán předmět a rozsah předčasného užívání, jeho stav, bezpečnostní a hygienická opatření a závazek objednatele zajistit, aby provoz nebránil plynulému dokončování stavebních prací.

12. Předání a převzetí díla

12.1. Dílo, případně jeho samostatná ucelená část, bude předáno zhotovitelem objednateli jako celek.

12.2. Jednání o předání a převzetí dokončených prací svolá zhotovitel zápisem ve stavebním deníku 3 pracovní dny předem, pokud nebude dohodnut časový postup a věcný rozsah přejímek samostatně jako dodatek smlouvy.

Objednatel je povinen na předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta.

K jednání je zhotovitel povinen připravit zejména (nikoli však výlučně):

- doklady o kvalitě materiálu, atesty, prohlášení o shodě;
- doklady o provedených zkouškách;
- stavební deník;
- zápisy o provedení a kontrole zakrývaných plnění;

- doklady potřebné pro užívání předmětu díla a všech jeho jednotlivých součástí, zejména návody k použití a údržbě;
- záruční listy na materiály, výrobky, zařízení a technologie poskytnuté jejich výrobcí;
- dokumentaci skutečného provedení stavby vč. geodetického zaměření;
- veškeré další doklady potřebné k předání a užívání díla;
- ostatní doklady v souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

12.3. Objednatel převezme dílo a zaplatí za jeho provedení sjednanou cenu, nebude-li vykazovat vady a nedodělky bránící provozu.

12.4. O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol, který podepíší obě smluvní strany. Dílo je předáno k datu předání uvedenému v předávacím protokolu, jinak dnem, kdy je předávací protokol podepsán oběma smluvními stranami. Převezme-li objednatel dílo s vadami (nedodělky), uvedou se tyto vady (nedodělky) do předávacího protokolu spolu s případně dohodnutým termínem jejich odstranění. Pokud by objednatel odmítl dílo převzít, sepíší strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska. Veškeré údaje o opatřeních a lhůtách v oboustranně podepsaném zápise o převjímce, se považují za dohodnuté.

12.5. Zhotovitel se zavazuje řádně odstranit veškeré vady, jež vyplynou z předávacího protokolu, a to v termínu stanoveném v předávacím protokolu. Nebude-li termín odstranění vady v předávacím protokolu díla stanoven, je zhotovitel povinen vadu odstranit nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne oboustranného podpisu předávacího protokolu. O odstranění vad sepíší strany smluvní strany protokol.

12.6. Pokud zhotovitel vady uvedené v předávacím protokolu díla ve lhůtě dle předcházejícího odstavce neodstraní, je objednatel oprávněn zajistit jejich odstranění třetí osobou. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veškeré jím účelně vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním vad, která objednateli vznikla, zejména v podobě vynaložení nákladů na odstranění takových vad.

12.7. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup na převzatou stavbu z důvodů odstranění případných drobných vad a nedodělků.

12.8. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele převzetím díla nebo jeho části.

12.9. Výrobky, které budou podle této smlouvy zabudovány do díla, budou odpovídat Zákonu č. 22/1997 Sb. a podmínkám Nařízení vlády č. 163/2002 Sb. o technických požadavcích na stavební výrobky.

12.10. Smluvní strany se dohodly, že podmínky realizace díla neupravené touto smlouvou se řídí ustanovením Občanského zákoníku.

13. Záruční doba

13.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je provedeno řádně v souladu se smlouvou, projektovou dokumentací, příslušnými ČSN, ČSN EN a právními předpisy platnými a účinnými v době provádění díla a rozhodnutími dotčených orgánů veřejné správy a správců inženýrských sítí týkajících se díla. Zhotovitel je povinen zajistit, aby provedením díla nebyla porušena práva objednatele nebo třetích osob.

13.2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla, již se zhotovitel zavazuje, že dílo bude po záruční dobu způsobilé pro použití k účelu stanovenému smlouvou a že si zachová vlastnosti sjednané smlouvou a nebude mít právní vady. Dílo má právní vadu, pokud k němu uplatňuje právo třetí osoba.

13.3. Odpovědnost za vady díla se řídí touto smlouvou a příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

13.4. Na zhotovené dílo se poskytuje záruka za jakost v délce **60 měsíců** (s výjimkou výrobků a zařízení se záruční lhůtou stanovenou jejich výrobcem; záruční lhůta pro dodávky,

na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců).

Záruční lhůta běží od protokolárního předání a převzetí celého dokončeného díla, event. samostatné ucelené části, tj. podpisem konečného předávacího protokolu bez jakýchkoli vad a nedodělků.

Zhotovitel neručí za vady, které se vyskytly v průběhu záruční doby v důsledky nedodržení předepsané údržby, popř. pokynů pro provoz díla, které zhotovitel předal objednateli při převzetí. To neplatí, pokud tyto pokyny jsou v rozporu se stavebnětechnickým určením díla.

13.5. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací a touto smlouvou. Dílo bude vadné, nebude-li:

- při převzetí objednatelem mít vlastnosti stanovené smlouvou nebo
- kdykoli v průběhu záruční doby způsobit pro použití k účelu stanovenému smlouvou nebo
- kdykoli v průběhu záruční doby mít vlastnosti sjednané smlouvou nebo
- při převzetí objednatelem nebo kdykoli v průběhu záruční doby prostě právních vad.

13.6. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání projevů vady, která brání bezvadnému užívání díla v záruční době.

13.7. V případě vzniku vad díla, na které se vztahuje sjednaná záruka, je zhotovitel povinen tyto vady odstranit, a to vždy bez zbytečného odkladu, resp. po dohodě s objednatelem.

13.8. Objednatel bude vady reklamovat u zhotovitele písemně. Zhotovitel je povinen přijetí reklamace bez zbytečného odkladu potvrdit. V reklamaci objednatel uvede popis vady nebo uvede, jak se vada projevuje.

13.9. Vada je uplatněna včas, je-li písemná forma reklamace odeslána zhotoviteli nejpozději v poslední den záruční doby nebo je-li mu reklamace sdělena jakoukoli jinou formou v poslední den záruční doby.

13.10. Zhotovitel je povinen oznámené vady odstranit nejpozději do 15 kalendářních dnů od jejich oznámení objednatelem, nebude-li smluvními stranami písemně dohodnut jiný termín pro odstranění vad; to neplatí u vady, která se ukáže jako neopravitelná.

13.11. Jestliže objednatel v oznámení vad (reklamaci) výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen zahájit odstraňování vad (havárie) nejpozději do 24 hodin od oznámení vad objednatelem a vady (havárie) odstranit v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do 48 hodin od oznámení vad (reklamace) objednatelem zhotoviteli. Neprovede-li zhotovitel odstranění vad (havárie) v uvedené lhůtě, je objednatel oprávněn podle vlastního uvážení vady (havárie) odstranit sám nebo zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou osobou. Veškeré náklady vzniklé objednateli v souvislosti s odstraněním vady způsobem dle tohoto odstavce je zhotovitel povinen objednateli uhradit. Zhotovitel se tak zejména zavazuje uhradit cenu účtovanou objednateli jinou odborně způsobilou osobou.

13.12. Zhotovitel je povinen odstranit vadu bez ohledu na to, zda je uplatnění vady oprávněné či nikoli. Prokáže-li se však kdykoli později, že uplatnění vady objednatelem nebylo oprávněné, tj. že zhotovitel za vadu neodpovídal, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jím účelně vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním vady.

13.13. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli součinnost nezbytnou k odstranění vady.

13.14. V případě vzniku vad díla, na které se vztahuje sjednaná záruka, je zhotovitel povinen tyto vady odstranit, a to vždy bez zbytečného odkladu, resp. po dohodě s objednatelem. O odstranění reklamované vady sepíše zhotovitel protokol, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které považuje vadu za neodstraněnou. V protokolu dále zhotovitel uvede způsob odstranění vady a dobu, po kterou byla vada odstraňována. Neodstraní-li zhotovitel záruční vadu postupem dle předchozí věty, je objednatel oprávněn nechat záruční vadu odstranit třetí osobou s tím, že zhotovitel je povinen uhradit tyto náklady objednateli.

13.15. Vedle nároků uvedených v této smlouvě či právních předpisech má objednatel vždy právo na náhradu škody, která mu byla záruční vadou způsobena.

13.16. V případě reklamace prací objednatelem, je reklamační místo u zhotovitele toto:

novotnytz@seznam.cz

Veškeré činnosti související s projednáním reklamace, včetně podpisu dohod o vyřízení reklamace, zajišťují zástupci zhotovitele uvedení v čl. 1 této smlouvy.

14. Smluvní pokuty, odpovědnost za škody

14.1. V případě prodlení kterékoli smluvní strany s plněním peněžitého závazku má oprávněná strana právo na smluvní pokutu ve výši **0,02 %** z dlužné částky za každý den prodlení.

14.2. V případě prodlení zhotovitele s řádným dokončením a předáním díla v termínu uvedeném v odst. 3.1 této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **50 000 Kč** za každý i započatý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele domáhat se vůči zhotoviteli náhrady škody vzniklé porušením povinnosti zhotovitele dílo řádně dokončit a předat v dohodnutém termínu. Pokutu není povinen zhotovitel platit v případě, že prodlení vzniklo na straně objednatele, nebo z důvodu vyšší moci.

14.3. Pokud zhotovitel neodstraní vady a nedodělky v termínech dohodnutých v zápise o předání a převzetí díla, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **5 000,- Kč** za každý den prodlení a každou jednotlivou vadu či nedodělek do doby jejich odstranění. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele domáhat se vůči zhotoviteli náhrady škody vzniklé porušením této povinnosti.

14.4. Pokud zhotovitel neodstraní ve sjednané lhůtě havárii díla ve smyslu čl. 13 odstavce 11 smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **10 000,- Kč** za každý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele domáhat se vůči zhotoviteli náhrady škody vzniklé porušením této povinnosti.

14.5. Pokud zhotovitel závažným způsobem poruší předpisy BOZP nebo požární ochrany, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu:

- ve výši 10 000,- Kč, za každé zastavení provádění díla z důvodu přímého ohrožení života pracovníků provádějících dílo nebo pokud zhotovitel poškozuje zařízení sloužící k zajištění bezpečnosti (odstranění zábradlí, krytů apod.);
- ve výši 1 000,- Kč, za každé porušení předpisů BOZP nebo PO, které bylo možno odstranit bez zastavení provádění díla okamžitě nebo ve stanoveném termínu;
- ve výši 500,- Kč za každé jednotlivé porušení předpisů BOZP nebo PO pracovníkem zhotovitele (např. nepoužívání předepsaných osobních ochranných prostředků apod.);
- ve výši 1 000,- Kč za každý započatý den prodlení s odstraněním závady, která by mohla vést k porušení předpisů BOZP nebo PO, počínaje dnem upozornění objednatele na závadu až do dne jejího odstranění.

14.6. Pokud zhotovitel nepředá a nevyklidí staveniště ve sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,05 %** z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.

14.7. Za neposkytnutí součinnosti objednateli při kontrole provádění díla, za porušení povinnosti neprodleně odstraňovat znečištění veřejných komunikací a dalších ploch v okolí staveniště vzniklých z činnosti zhotovitele a za prokazatelné porušení jiných smluvních povinností jinde nespecifikovaných, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **500,- Kč** za každé porušení kterékoliv z těchto povinností. Každé opakované porušení se počítá samostatně.

14.8. Smluvní pokuta bude uhrazena na základě faktury vystavené příslušnou smluvní stranou. Splatnost této faktury je 14 dní od jejího doručení příslušné smluvní straně.

14.9. Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho zaměstnanci, pověřené osoby i třetí osoby dodržovali v místě plnění obecně závazné právní předpisy k předcházení vzniku jakýchkoliv škod na zdraví a na majetku. Zhotovitel odpovídá za škodu vzniklou z jeho činnosti podle této smlouvy, ať již se jedná o škodu vzniklou objednateli nebo třetím osobám. Zhotovitel se této odpovědnosti zproští, jen prokáže-li, že škoda byla způsobena neodvratitelnou událostí nemající původ v činnosti zhotovitele anebo vlastním jednáním poškozeného. Za škodu způsobenou podzhotovitelem odpovídá zhotovitel stejně, jako kdyby škodu způsobil sám. Za škodu způsobenou použitím věci poskytnuté mu objednatelem odpovídá zhotovitel stejně, jako kdyby věc opatřil sám.

14.10. Zhotovitel se zavazuje proplatit objednateli veškeré pokuty, sankce a náhrady škod uložené nebo účtované objednateli v souvislosti s porušením povinností zhotovitele nebo jeho podzhotovitelů.

14.11. Zhotovitel bude mít po celou dobu plnění díla sjednáno pojištění proti škodám způsobeným objednateli nebo třetím osobám jeho činností, včetně možných škod způsobených jeho pracovníky, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí.

Výše pojistné částky musí být nejméně 15 mil. Kč. Plnění náhrady vzniklé škody musí být realizováno bez zbytečného odkladu.

Pojistnou smlouvu je povinen zhotovitel předložit na vyžádání objednateli kdykoliv po celou dobu trvání této smlouvy o dílo.

15. Technický dozor stavebníka

15.1. Na stavbu bude objednatelem přidělen pracovník pověřený výkonem stavebního dozoru v souladu s ust. § 161 odst. 2 Zákona č. 283/2021 Sb. (stavební zákon) a § 2593 Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací upozorní zápisem ve stavebním deníku, příp. projedná na nejbližším kontrolním dni stavby. Bude potvrzovat soupisy provedených prací.

Tento pracovník není oprávněn zasahovat do obchodní činnosti zhotovitele. Je však oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud není přítomen odpovědný pracovník zhotovitele a hrozí nebezpečí poškození stavby nebo je ohroženo zdraví či život pracovníků anebo třetích osob.

15.2. O pověření a zmocnění osoby technickým dozorem díla informuje objednatel bez zbytečného odkladu zhotovitele a sdělí mu rozsah oprávnění a zmocnění této osoby. Zhotovitel je povinen v rozsahu oprávnění a zmocnění TDS jednat s TDS namísto objednatele ve všech záležitostech souvisejících s touto smlouvou a zhotovováním díla a případně se řídit pokyny TDS.

15.3. Není-li rozsah oprávnění TDS objednatelem stanoven a oznámen zhotoviteli podle čl. 15.2 této smlouvy má se za to, že TDS je oprávněn ke všem právním jednáním, které je oprávněn činit na základě smlouvy objednatel, pokud ze zmocnění uděleného mu objednatelem nevyplývá, že musí takový krok s objednatelem předem projednat. Pokud není takové omezení výslovně dáno, má se za to, že TDS je zmocněn ke všem jednáním nutným k výkonu práv a povinností objednatele z této smlouvy bez jakýchkoliv omezení, není-li dále v této smlouvě stanoveno jinak.

16. Bezpečnost a ochrana zdraví, protipožární a protipovodňová opatření, nakládání s odpady a ochrana životního prostředí

16.1. Při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví osob, jakož i protipožárních opatření, postupují obě strany podle příslušných ustanovení zák. č. 262/2006 Sb. zákoník práce, zák. č. 309/2006 Sb. o BOZP v platném znění a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších

minimálních požadavcích na BOZP na staveništích a dalších souvisejících právních předpisů platných v průběhu realizace díla.

16.2. Pracovníci objednatele, nebo jeho přímí zhotovitelé, kteří mají přístup na stavbu, jsou povinni dodržovat veškerá opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví a protipožární ochrany, vyplývající z příslušných obecně závazných předpisů a podmínek stanovených zhotovitelem.

16.3. Zajištění bezpečnosti práce a bezpečnosti uživatelů přilehlých komunikací a způsob její kontroly se řídí obecně závaznými předpisy. V případě, že v souvislosti s realizací díla bude zapotřebí umístit nebo přemístit dopravní značky podle příslušných právních předpisů, zabezpečí tyto úkony na své náklady rovněž zhotovitel. Zhotovitel odpovídá za správné umístění, přemísťování a údržbu dopravních značek v průběhu provádění díla.

16.4. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré předpisy vztahující se k ochraně životního prostředí a nakládání s odpady. Bez ohledu na to, kdo je původcem odpadu, je zhotovitel povinen zajistit na svoji odpovědnost a na své náklady likvidaci odpadů vzniklých při plnění předmětu smlouvy a splnit tak všechny povinnosti původce odpadu ve smyslu Zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech v platném znění. Dále bude zhotovitel dodržovat zásady ochrany životního prostředí ve smyslu Zákona č. 17/1992 Sb. o životním prostředí v platném znění a zásady ochrany přírody a krajiny ve smyslu Zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění.

17. Vyšší moc

17.1. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření smlouvy v důsledku stranami nepředvídaných a jiných neodvratitelných událostí mimořádné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění předmětu smlouvy. V případě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během které budou následky vyšší moci trvat.

V případě vyšší moci může být cena za práce zhotovitele upravena vzájemnou dohodou, pokud to okolnosti vyžadují.

17.2. Jestliže se plnění smlouvy stane po vzniku vyšší moci nemožným, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde do 30 dnů k dohodě, má strana, která se na vyšší moc odvolala, právo odstoupit od smlouvy.

17.3. Za okolnosti vylučující odpovědnost za prodlení způsobené vyšší mocí se pokládají živelní pohromy a katastrofy, pokud splňují podmínky stanovené v ustanovení § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku.

18. Odstoupení od smlouvy

18.1. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti, bránící řádnému plnění závazku vyplývajícího z této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců pro věci smluvní.

18.2. Zhotovitel i objednatel mohou odstoupit od smlouvy v souladu s ustanovením § 2002 Občanského zákoníku, a to zejména z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků druhou stranou. Objednatel je rovněž oprávněn odstoupit od této smlouvy v souladu s článkem 3.5. smlouvy.

Odstoupení od smlouvy je vždy podmíněno písemným vyrozuměním druhé smluvní strany.

18.3. Za podstatné porušení smluvních podmínek ze strany zhotovitele se pro účely této smlouvy rozumí zejména:

- zhotovitel poruší některou ze svých povinností stanovenou v této smlouvě nebo přílohách a nápravu nesjedná ani v přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu objednatel písemně stanoví zápisem ve stavebním deníku nebo samostatným dopisem;
- pokud zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s příslušnými ČSN, ISO, technologickými postupy a dalšími předpisy a v takové jakosti, která nezaručuje bezvadné a bezpečné užívání díla;
- pokud zhotovitel opakovaně poruší podmínky provádění díla dle této smlouvy;
- dojde k prohlášení úpadku zhotovitele insolvenčním soudem.

18.4. Zhotovitel může odstoupit od smlouvy především, pokud je objednatel v prodlení s placením podle této smlouvy delším než 60 dnů, avšak teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků objednatele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.

18.5. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na sjednané smluvní pokuty. Nárok na náhradu škody a nárok na sjednané smluvní pokuty má strana odstupující od této smlouvy a jdou k tíži straně, jež tuto smlouvu porušila.

18.6. V případě odstoupení od smlouvy je objednatel povinen uhradit zhotoviteli také hodnotu prací, které byly prokazatelně provedeny a které nebyly dosud fakturovány. To neplatí, pokud zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nízké kvalitě nebo zhotovitel používá při zhotovení díla materiály prokazatelně nízké kvality.

18.7. Objednatel je oprávněn ukončit své závazky ze smlouvy rovněž v souladu s ustanovením § 223 ZZVZ.

18.8. V případě odstoupení od smlouvy bude provedena inventura a vyúčtování provedených prací a zakoupených materiálů podle jednotkových cen z cenové nabídky zhotovitele. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště nejpozději do 15 dnů ode dne účinnosti odstoupení; neučiní-li tak, je objednatel oprávněn vyklidit staveniště sám nebo prostřednictvím třetích osob na náklady zhotovitele.

18.9. Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy zůstávají v platnosti ustanovení této smlouvy o odpovědnosti zhotovitele za vady, o zárukách, záručních dobách, smluvních pokutách do dne odstoupení od smlouvy, o vlastnictví předmětu díla, náhradě škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě a jejích přílohách.

18.10. Zhotovitel se zavazuje předat a objednatel se zavazuje převzít dosud provedené i nedokončené stavební práce, provedené v kvalitě požadované objednatelem do 5 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy. O tomto předání a převzetí bude sepsán zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, v němž bude podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ocenění, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich řešení. Nepředání staveniště ani nepřevzetí díla podle tohoto odstavce nemá vliv na vlastnictví předmětu díla objednatelem či právo objednatele zadat dokončení díla jinému zhotoviteli. Zhotovitel předá objednateli části budoucí dokumentace skutečného provedení stavby, která byla zhotovitelem průběžně do okamžiku odstoupení pořízena.

19. Závěrečná ujednání

19.1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvních stran a je vyhotovena v jednom elektronickém stejnopisu podepsaném elektronickými podpisy osob k tomu pověřených oběma smluvními stranami, který obdrží obě smluvní strany.

19.2. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

19.3. Tato smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

19.4. Sporné záležitosti, které vyplynou ze smlouvy, se smluvní strany zavazují řešit především vzájemnou dohodou, jinak u soudu místně příslušného podle sídla objednatele. Veškeré spory se řídí právním řádem České republiky.

19.5. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.

19.6. Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany sjednávají, že § 564 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů se nepoužije, tzn., měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Možnost měnit smlouvu jinou formou smluvní strany vylučují.

19.7. Objednatel si vyhrazuje právo od smlouvy odstoupit, pokud nebudou zajištěny finanční prostředky v dostatečné výši, pokud nebude písemně dohodnuto jinak. Zhotovitel v takovémto případě nebude uplatňovat jakýkoliv nárok na náhradu škody vůči objednateli, pokud nebude smluvně dohodnuto jinak.

19.8. Objednatel je oprávněn v případě, že nebude mít zajištěn dostatek finančních prostředků pro dokončení díla, kdykoli ukončit provádění díla s tím, že zhotoviteli vznikne pouze nárok na úhradu dosud řádně provedených prací a dodávek dle této smlouvy.

19.9. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

1. oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Podpis smlouvy byl schválen usnesením č. 92/26 ze schůze Rady města Zliv, konané dne 22. 7. 2026, usnesením č. 832/26.

Ve Zlivi dne

V Hosíně dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Radek

Rothschedl

Digitálně podepsal
Radek Rothschedl
Datum: 2026.08.27
11:19:58 +02'00'

Radek Rothschedl
starosta města Zliv

Jiří

Novotný

Digitálně podepsal
Jiří Novotný
Datum: 2026.08.17
10:50:09 +02'00'

Jiří Novotný
jednatel společnosti NOVOTNÝ TZB s.r.o.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 25_11_01
Stavba: Zliv - Obnova kanalizace v ulici Jáchymovská

KSO: CC-CZ:
Místo: Zliv Datum: 15.06.2026

Zadavatel: IČ: 00245721
Město Zliv DIČ: CZ00245721

Účastník: IČ: 28070933
NOVOTNÝ TZB s.r.o. DIČ: CZ28070933

Projektant: IČ: 06577831
Ing. Jaroslav Žáček Ph.D. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			23 947 811,36
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	23 947 811,36	5 029 040,39
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	28 976 851,75

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 25_11_01

Stavba: Zliv - Obnova kanalizace v ulici Jáchymovská

Místo: Zliv

Datum: 15.06.2026

Zadavatel: Město Zliv

Projektant: Ing. Jaroslav Žáček Ph.D.

Účastník: NOVOTNÝ TZB s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

23 947 811,36

28 976 851,75

25_11_01_00	Vedlejší rozpočtové náklady	445 000,00	538 450,00	STA
25_11_01_01	SO-01 Obnova kanalizace	19 507 296,24	23 603 828,45	STA
25_11_01_01.1	SO-01.1 Jednotná kanalizace Tyršova - Jáchymovská	15 325 470,41	18 543 819,20	Soupis
25_11_01_01.1.1	Jednotná kanalizace - etapa I. - Tyršova	7 005 499,57	8 476 654,48	Soupis
25_11_01_01.1.2	Jednotná kanalizace - etapa II. - Jáchymovská I	5 003 459,26	6 054 185,70	Soupis
25_11_01_01.1.3	Jednotná kanalizace - etapa III. - Jáchymovská II	3 316 511,58	4 012 979,01	Soupis
25_11_01_01.2	SO-01.2 Splašková kanalizace	1 572 810,09	1 903 100,21	Soupis
25_11_01_01.3	SO-01.3 ČS a kanalizační výtlač	971 423,18	1 175 422,05	Soupis
25_11_01_01.4	SO-01.4 Dešťová kanalizace	1 637 592,56	1 981 487,00	Soupis
25_11_01_02	PS-01 Vystrojení čerpací stanice	448 315,00	542 461,15	STA
25_11_01_03	PS-02 Elektroinstalace čerpací stanice	618 162,00	747 976,02	STA
25_11_01_04	SO Celoplošná oprava krytu MK	2 929 038,12	3 544 136,13	STA
25_11_01_04.1	Oprava krytu - I. etapa	1 201 379,28	1 453 668,93	Soupis

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
25_11_01_0 4.2	Oprava krytu - II. etapa	743 030,29	899 066,65	Soupis
25_11_01_0 4.3	Oprava krytu - III. etapa	566 871,95	685 915,06	Soupis
25_11_01_0 4.4	Oprava krytu - úsek SK + DK + výtlak	417 756,60	505 485,49	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Zliv - Obnova kanalizace v ulici Jáchymovská
Objekt:
25_11_01_00 - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:
Místo: Zliv

Zadavatel:
Město Zliv

Účastník:
NOVOTNÝ TZB s.r.o.

Projektant:
Ing. Jaroslav Žáček Ph.D.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 15.06.2026

IČ:
DIČ: CZ00245721

IČ:
DIČ: CZ28070933

IČ:
DIČ: 06577831

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		445 000,00	
		Základ daně	Sazba daně
DPH základní		445 000,00	21,00%
snížená		0,00	12,00%
Cena s DPH		v CZK 538 450,00	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zliv - Obnova kanalizace v ulici Jáchymovská

Objekt: 25_11_01_00 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Zliv
Zadavatel: Město Zliv
Účastník: NOVOTNÝ TZB s.r.o.

Datum: 15.06.2026
Projektant: Ing. Jaroslav Žáček
Ph.D.
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	445 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	445 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	203 500,00
VRN3 - Zařízení staveniště	60 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	173 500,00
VRN7 - Provozní vlivy	8 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zliv - Obnova kanalizace v ulici Jáchymovská

Objekt: 25_11_01_00 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: ZlivDatum: 15.06.2026

Zadavatel: Město ZlivProjektant: Ing. Jaroslav Žáček
Ph.D.

Účastník: NOVOTNÝ TZB s.r.o.Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

445 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

445 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

203 500,00

1	K	011403000	Průzkum výskytu nebezpečných látek bez rozlišení	kus	10,000	3 500,00	35 000,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/011403000								
Poznámka k položce:								
- zkouška obsahu PAU - zařídění asfaltových směsí dle vyhlášky č. 130/2019 Sb.								
- počet zkoušek bude odsouhlasen stavebníkem								
P								

2	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	---------------------------------	--------	-------	-----------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/012103000

3	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	soubor	1,000	25 000,00	25 000,00	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	------------------------------	--------	-------	-----------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/012303000

4	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000	120 000,00	120 000,00	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	---	--------	-------	------------	------------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/013254000

5	K	R011514000	Vytyčení a ochrana inženýrských sítí	kpl	1,000	8 500,00	8 500,00	
---	---	------------	--------------------------------------	-----	-------	----------	----------	--

D VRN3 Zařízení staveniště

60 000,00

6	K	030001000	Zařízení staveniště	soubor	1,000	60 000,00	60 000,00	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	---------------------	--------	-------	-----------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/030001000

D VRN4 Inženýrská činnost

173 500,00

7	K	041903000	Dozor jiné osoby	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	------------------	--------	-------	----------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/041903000

Poznámka k položce:

- dozor hydrogeologa

8	K	043134000	Zkoušky zatěžovací	soubor	20,000	2 500,00	50 000,00	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	--------------------	--------	--------	----------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/043134000

Poznámka k položce:

- skutečný počet prováděných zkoušek určí technický dozor stavebníka při provádění stavby v závislosti na skutečně zjištěných geologických podmínkách a především rozdílnosti zastižených zemin použitých do zásypu výkopů po pokládce potrubí.

VV 2020,000

9	K	049303000	Náklady vzniklé v souvislosti s předáním stavby	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	---	--------	-------	----------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/049303000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	XDIO0001	Dočasná dopravní opatření, včetně návrhu a zpracování DIO a vyřízení	soubor	1,000	100 000,00	100 000,00	
11	K	XPPASOBJ	Pasport stávajících objektů v blízkosti stavby	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
12	K	XUZVP0001	Užívání veřejných ploch a prostranství	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> - náklady na užívání ploch pro zařízení staveniště, skládky materiálu a hmot, mezideponie apod. - včetně nákladů na uvedení dotčených ploch do původního stavu a protokolární předání ploch zpět jejich majitelům					
D VRN7			Provozní vlivy					8 000,00
13	K	R71103000	Součinnost provozovatele při stavbě	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> Položka obsahuje náklady provozovatele na součinnost při stavbě tzn. zajištění dohledu při provádění napojení na stávající vodovod a kanalizaci a při provádění stavby, stavební dohled apod.					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Zliv - Obnova kanalizace v ulici Jáchymovská

Objekt:
25_11_01_01 - SO-01 Obnova kanalizace

Soupis:
25_11_01_01.1 - SO-01.1 Jednotná kanalizace Tyršova - Jáchymovská

Úroveň 3:
25_11_01_01.1.1 - Jednotná kanalizace - etapa I. - Tyršova

KSO:
Místo: Zliv

Zadavatel:
Město Zliv

Účastník:
NOVOTNÝ TZB s.r.o.

Projektant:
Ing. Jaroslav Žáček Ph.D.

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 15.06.2026

IČ: 00245721
DIČ: CZ00245721

IČ: 28070933
DIČ: CZ28070933

IČ: 06577831
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		7 005 499,57	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	7 005 499,57	21,00%	1 471 154,91
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	8 476 654,48

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zliv - Obnova kanalizace v ulici Jáchymovská

Objekt: 25_11_01_01 - SO-01 Obnova kanalizace

Soupis: 25_11_01_01.1 - SO-01.1 Jednotná kanalizace Tyršova - Jáchymovská

Úroveň 3: 25_11_01_01.1.1 - Jednotná kanalizace - etapa I. - Tyršova

Místo:	Zliv	Datum:	15.06.2026
Zadavatel:	Město Zliv	Projektant:	Ing. Jaroslav Žáček Ph.D.
Účastník:	NOVOTNÝ TZB s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem		7 005 499,57
HSV - Práce a dodávky HSV		7 005 499,57
1 - Zemní práce		2 645 906,20
2 - Zakládání		17 989,13
3 - Svislé a kompletní konstrukce		178 897,55
4 - Vodorovné konstrukce		126 698,38
5 - Komunikace pozemní		594 520,35
8 - Trubní vedení		2 695 454,43
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		122 363,03
997 - Přesun sutě		503 218,10
998 - Přesun hmot		120 452,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zliv - Obnova kanalizace v ulici Jáchymovská

Objekt: 25_11_01_01 - SO-01 Obnova kanalizace

Soupis: 25_11_01_01.1 - SO-01.1 Jednotná kanalizace Tyršova - Jáchymovská

Úroveň 3: 25_11_01_01.1.1 - Jednotná kanalizace - etapa I. - Tyršova

Místo: Zliv

Datum: 15.06.2026

Zadavatel: Město Zliv

Projektant: Ing. Jaroslav Žáček
Ph.D.

Účastník: NOVOTNÝ TZB s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

7 005 499,57

D HSV Práce a dodávky HSV

7 005 499,57

D 1 Zemní práce

2 645 906,20

1	K	111251101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše do 100 m2	m2	10,000	50,96	509,60	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/111251101					
2	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby	m2	96,710	94,40	9 129,42	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113106123					
VV			50,9*1,9	96,710				
3	K	113106171	Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby s ložem z kameniva	m2	158,150	120,00	18 978,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113106171					
VV			158,15	158,150				
4	K	113107162	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	45,810	53,44	2 448,09	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113107162					
VV			50,9*0,9	45,810				
5	K	113107163	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	509,700	80,00	40 776,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113107163					
VV			79,3 "pojížděný chodník"	79,300				
VV			430,4 "vozovka"	430,400				
VV			Součet	509,700				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	113107182	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	430,400	62,32	26 822,53	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113107182					
7	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	143,000	64,32	9 197,76	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113202111					
VV			58+33+4+48		143,000			
8	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	72,050	74,00	5 331,70	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/115101201					
VV			(276,15+17,6+66,5)*0,2		72,050			
9	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	9,006	43,36	390,50	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/115101301					
VV			72,05/8		9,006			
10	K	119001401	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovitě světlosti DN do 200 mm	m	22,000	321,60	7 075,20	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/119001401					
VV			22		22,000			
11	K	119001401ET	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí azbestocementového, jmenovitě světlosti DN do 200 mm	m	16,000	376,00	6 016,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/119001401ET					
12	K	119001411	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí betonového, kameninového nebo železobetonového, světlosti DN do 200 mm	m	20,500	407,20	8 347,60	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/119001411					
VV			41*0,5		20,500			
13	K	119001412	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí betonového, kameninového nebo železobetonového, světlosti DN přes 200 do 500 mm	m	2,500	504,00	1 260,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/119001412					
VV			5*0,5		2,500			
14	K	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů	m	104,000	260,80	27 123,20	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/119001421					
VV			104		104,000			
15	K	121151103	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	333,250	50,72	16 902,44	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/121151103					
VV			71,7*2,5+44*3,5		333,250			
16	K	131151206	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	19,312	123,20	2 379,24	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/131151206					
VV			0,8*2*24,14*0,5		19,312			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	131251206	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	11,587	223,20	2 586,22	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/131251206 0,8*2*24,14*0,3			11,587			
18	K	131351206	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	7,725	308,80	2 385,48	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/131351206 0,8*2*24,14*0,2			7,725			
19	K	132151256	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	196,008	152,00	29 793,22	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/132151256 (71,7*1,6*1,3+44,0*2,4*2,3)*0,5			196,008			
20	K	132154206	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	616,568	242,40	149 456,08	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/132154206 (430,4*2,4+(45,81+79,3)*1,6)*0,5			616,568			
21	K	132251256	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	196,008	248,00	48 609,98	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/132251256 (71,7*1,6*1,3+44,0*2,4*2,3)*0,5			196,008			
22	K	132254206	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	369,941	352,00	130 219,23	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/132254206 (430,4*2,4+(45,81+79,3)*1,6)*0,3			369,941			
23	K	132351256	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	78,403	323,20	25 339,85	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/132351256 (71,7*1,6*1,3+44,0*2,4*2,3)*0,2			78,403			
24	K	132354206	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	246,627	479,20	118 183,66	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/132354206 (430,4*2,4+(45,81+79,3)*1,6)*0,2			246,627			
25	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztlížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	248,640	510,40	126 905,86	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/139001101 248,64			248,640			
26	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	623,640	45,00	28 063,80	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/151101101 259,85*1,6*1,5			623,640			
27	K	151101102	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m	m2	1 946,150	50,00	97 307,50	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/151101102 (281,15+22,6)*2,7*2+66,5*2,30*2			1 946,150			
28	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	623,640	15,00	9 354,60	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/151101111						
29	K	151101112	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky přes 2 do 4 m	m2	1 946,150	20,00	38 923,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/151101112						
30	K	151101201	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložené, hloubky do 4 m	m2	57,520	100,00	5 752,00	CS ÚRS 2025 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/151101201 0,5*2*2*28,76	57,520				
31	K	151101211	Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložené, hloubky do 4 m	m2	57,520	35,04	2 015,50	CS ÚRS 2025 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/151101211 2*2*28,76	115,040				
32	K	151101301	Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při pažení příložném, hloubky do 4 m	m3	115,040	59,44	6 837,98	CS ÚRS 2025 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/151101301 2*2*28,76	115,040				
33	K	151101311	Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu pažení příložného, hloubky do 4 m	m3	115,040	14,00	1 610,56	CS ÚRS 2025 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/151101311 430,40*0,5 "výměna zeminy v aktivní zóně KOM"	215,200				
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162751117 430,40*0,5 "výměna zeminy v aktivní zóně KOM"	215,200				
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162751117 1,208*24,14+1*1*2,3*2+0,283*1,35*14 "šachty a UV"	39,110				
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162751117 281,15*1,2*0,9+22,6*1,1*0,8+66,5*0,9*0,715+(129,55+62,6)*0,9*0,65+130,30*0,9*0,61 "potrubí"	550,265				
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162751117 -332,755 "IV. třída těžitelnosti"	-332,755				
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162751117 Součet	471,820				
35	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	4 718,200	18,64	87 947,25	CS ÚRS 2025 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162751119 471,82*10 'Přepočtené koeficientem množství	4 718,200				
36	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	332,755	289,60	96 365,85	CS ÚRS 2025 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162751137 332,755	332,755				
37	K	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	3 327,550	21,84	72 673,69	CS ÚRS 2025 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162751139 332,755*10 'Přepočtené koeficientem množství	3 327,550				
38	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	471,820	46,56	21 967,94	CS ÚRS 2025 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/167151111 804,575*2 'Přepočtené koeficientem množství	1 609,150				
39	K	167151112	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	332,755	62,16	20 684,05	CS ÚRS 2025 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/167151112 804,575*2 'Přepočtené koeficientem množství	1 609,150				
40	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	804,575	25,00	20 114,38	CS ÚRS 2025 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171201201 471,82+332,755	804,575				
41	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1 609,150	281,60	453 136,64	CS ÚRS 2025 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171201231 804,575*2 'Přepočtené koeficientem množství	1 609,150				
42	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	1 074,401	200,00	214 880,20	CS ÚRS 2025 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/174101101 430,4*0,5 "výměna zeminy v aktivní zóně MK"	215,200				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1663,776-804,575		859,201			
	VV		Součet		1 074,401			
43	M	58331200	š ^š terkopísek netříděný	t	430,400	305,00	131 272,00	CS ÚRS 2025 02
	P		Poznámka k položce: - vhodný materiál do aktivní zóny komunikace bez příměsí asfaltu (š ^š terkopísek, š ^š terkodrt', recyklované kamenivo apod.) - materiál bude odsouhlasen stavebníkem a správcem komunikace - množství v závislosti na kvalitě zemin z výkopu - možnost využití v aktivní zóně kom. (bude fakturováno dle skutečnosti)					
	VV		215,2		215,200			
	VV		215,2*2 'Přepočtené koeficientem množství		430,400			
44	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	396,586	200,00	79 317,20	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/175151101 281,15*(1,2*0,8-0,196)+22,6*(1,1*0,7-0,126)+66,5*(0,9*0,615-0,071)+130,30*(0,9*0,46-0,02)+(129,55+62,6)*(0,9*0,5-0,031)					
	VV		"obsyp potrubí"		393,288			
	VV		(1*1-0,283)*2,3*2 "obsyp PP šachet"		3,298			
	VV		Součet		396,586			
45	M	58337302	š ^š terkopísek frakce 0/16	t	793,172	370,00	293 473,64	CS ÚRS 2025 02
	VV		396,586*2 'Přepočtené koeficientem množství		793,172			
46	K	181351003	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	333,250	76,48	25 486,96	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181351003					
47	K	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	333,250	5,82	1 938,18	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181411121					
48	M	00572100	osivo je ^š telotráva intenzivní víceletá	kg	6,665	146,90	979,09	CS ÚRS 2025 02
	VV		333,25*0,02 'Přepočtené koeficientem množství		6,665			
49	K	184818231	Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene do 300 mm	kus	1,000	645,60	645,60	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/184818231					
50	K	184818233	Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene přes 500 do 700 mm	kus	1,000	848,00	848,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/184818233					
D	2		Zakládání				17 989,13	
51	K	212752101	Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením š ^š terkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 celoperforovaná 360° DN 100	m	171,325	105,00	17 989,13	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/212752101					
	P		Poznámka k položce: - bude fakturováno dle skutečnosti					
	VV		(276,15+66,50)*0,5 "předpoklad 50% délky výkopu"		171,325			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				178 897,55	
52	K	358315114	Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů průřezové plochy do 4 m2 ve stokách ze zdiva z prostého betonu	m3	8,400	3 936,00	33 062,40	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/358315114					
	VV		0,6*14		8,400			
53	K	358325114	Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů průřezové plochy do 4 m2 ve stokách ze zdiva z železobetonu	m3	8,400	6 560,00	55 104,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/358325114					
	VV		1,2*7		8,400			
54	K	359901111	Vyčištění stok jakékoliv výšky	m	832,700	38,08	31 709,22	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/359901111					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		281,15+22,6+66,5+130,30+129,55+62,6		692,700			
	VV		140 "stávající kanalizace"		140,000			
	VV		Součet		832,700			
55	K	359901211	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace	m	692,700	55,90	38 721,93	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/359901211						
	VV		692,7		692,700			
56	K	359901212	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky stávající kanalizace	m	140,000	145,00	20 300,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/359901212						
D 4			Vodorovné konstrukce				126 698,38	
57	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3	85,740	1 064,00	91 227,36	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/451573111						
	VV		281,15*1,2*0,1+22,6*1,1*0,1+66,5*0,9*0,1+(130,30+129,55+62,6)*0,9*0,15		85,740			
58	K	452112111	Osazení betonových dílců prstenců nebo ráků pod poklapy a mříže na sucho, výšky do 100 mm	kus	15,000	223,00	3 345,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/452112111						
	VV		9+4+1+1		15,000			
59	M	59224187	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm	kus	9,090	252,06	2 291,20	CS ÚRS 2025 02
	VV		9*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		9,090			
60	M	59224176	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm	kus	4,040	252,06	1 018,31	CS ÚRS 2025 02
	VV		4*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		4,040			
61	M	59224185	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm	kus	1,010	252,06	254,58	CS ÚRS 2025 02
	VV		1*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		1,010			
62	M	59224184	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40mm	kus	1,010	252,06	254,58	CS ÚRS 2025 02
	VV		1*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		1,010			
63	K	452112121	Osazení betonových dílců prstenců nebo ráků pod poklapy a mříže na sucho, výšky přes 100 do 200 mm	kus	8,000	345,00	2 760,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/452112121						
64	M	59224188	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm	kus	8,080	251,98	2 035,99	CS ÚRS 2025 02
	VV		8*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		8,080			
65	K	452321131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu železového v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15	m3	3,975	3 448,00	13 705,80	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/452321131						
	VV		1,5*1,5*0,15*10+2,0*2,0*0,15*1		3,975			
66	K	452351111	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty zřízení	m2	10,200	557,60	5 687,52	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/452351111						
	VV		1,5*0,15*4*10+2*0,15*4*1		10,200			
67	K	452351112	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty odstranění	m2	10,200	124,00	1 264,80	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/452351112						
68	K	452368211	Výztuž podkladních desek, bloků nebo prahů v otevřeném výkopu ze svařovaných sítí typu Kari	t	0,059	48 360,00	2 853,24	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/452368211						
	VV		(1,5*1,5*10+2*2*1)*2,105/1000		0,056			
	VV		0,056*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		0,059			
D 5			Komunikace pozemní				594 520,35	
69	K	564851111	Podklad ze štěrku tří ŠD s rozprostřením a ztuhnutím plochy přes 100 m2, po ztuhnutí tl. 150 mm	m2	911,700	211,00	192 368,70	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564851111						
	VV		430,4*2 "vozovka"		860,800			
	VV		50,9 "chodník"		50,900			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		Součet			911,700			
70	K	564871111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm	m2	79,300	341,00	27 041,30	CS ÚRS 2025 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564871111						
71	K	565155101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 z nemodifikovaného asfaltu s rozprostřením a zhutněním ACP 16 S v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 70 mm	m2	430,400	547,40	235 600,96	CS ÚRS 2025 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/565155101						
72	K	573111111	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2	m2	430,400	31,05	13 363,92	CS ÚRS 2025 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/573111111						
73	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	96,710	472,00	45 647,12	CS ÚRS 2025 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/596211110						
74	K	596212210	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	158,150	509,00	80 498,35	CS ÚRS 2025 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/596212210						
D 8		Trubní vedení			2 695 454,43			
75	K	721110974R	Opravy odpadního potrubí kameninového, betonového nebo železobetonového krácení trub DN 200	kus	41,000	165,00	6 765,00	
76	K	721110976R4	Opravy odpadního potrubí kameninového, betonového nebo železobetonového krácení trub DN 400	kus	2,000	250,00	500,00	
77	K	721170979R5	Opravy odpadního potrubí kameninového, betonového nebo železobetonového krácení trub DN 500	kus	2,000	400,00	800,00	
78	K	810351811	Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném výkopu DN do 200	m	322,450	204,00	65 779,80	CS ÚRS 2025 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/810351811						
VV		130,30+129,55+62,60			322,450			
79	K	810391811	Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném výkopu DN přes 200 do 400	m	66,500	252,00	16 758,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/810391811						
VV		66,5			66,500			
80	K	820391811	Bourání stávajícího potrubí ze železobetonu v otevřeném výkopu DN přes 200 do 400	m	118,600	277,60	32 923,36	CS ÚRS 2025 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/820391811						
VV		22,6+96,0			118,600			
81	K	820441811	Bourání stávajícího potrubí ze železobetonu v otevřeném výkopu DN přes 400 do 600	m	186,000	370,40	68 894,40	CS ÚRS 2025 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/820441811						
82	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 8 DN 160	m	130,300	192,00	25 017,60	CS ÚRS 2025 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/871313121						
VV		130,3			130,300			
83	M	28611165	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x3000mm SN8	m	134,209	151,58	20 343,96	CS ÚRS 2025 02
VV		130,3*1,03 *Přepočtené koeficientem množství			134,209			
84	K	871353121	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 8 DN 200	m	199,150	203,00	40 427,45	CS ÚRS 2025 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/871353121						
VV		129,55+62,6+14*0,5			199,150			
85	M	28611168	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 200x3000mm SN8	m	202,137	196,01	39 620,88	CS ÚRS 2025 02
VV		199,15*1,015 *Přepočtené koeficientem množství			202,137			
86	K	871373123	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 12 DN 315	m	66,500	231,00	15 361,50	CS ÚRS 2025 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/871373123						
VV		66,5			66,500			
87	M	28611109	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá s rázovou odolností DN 315x6000mm SN12	m	68,495	1 156,08	79 185,60	CS ÚRS 2025 02
VV		66,5*1,03 *Přepočtené koeficientem množství			68,495			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
88	K	871393123	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 12 DN 400	m	23,600	259,00	6 112,40	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/871393123 17,6+5+1		23,600			
89	M	28611110	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá s rázovou odolností DN 400x6000mm SN12	m	24,308	2 079,32	50 544,00	CS ÚRS 2025 02
		VV	23,6*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		24,308			
90	K	871423123	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 12 DN 500	m	281,150	284,00	79 846,60	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/871423123 276,15+5,00		281,150			
91	M	28611111	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá s rázovou odolností DN 500x6000mm SN12	m	289,585	2 827,05	818 672,40	CS ÚRS 2025 02
		VV	281,15*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		289,585			
92	K	877310310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, vícečl nebo hrdlových uzávěrů DN 150	kus	34,000	325,00	11 050,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/877310310 17*(1+1)		34,000			
93	M	28611359	koleno kanalizační PVC KG 160x15°	kus	17,170	91,26	1 566,93	CS ÚRS 2025 02
		VV	17*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		17,170			
94	M	28611361	koleno kanalizační PVC KG 160x45°	kus	17,170	105,30	1 808,00	CS ÚRS 2025 02
		VV	17*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		17,170			
95	K	877310330	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného spojek nebo redukci DN 150	kus	20,000	325,00	6 500,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/877310330					
96	M	XSSPOJ150	pružná spojka pro kanalizaci ze syntetické pryže pro napojení potrubí DN150	kus	20,200	1 074,06	21 696,01	
	P		Poznámka k položce: Materiál: syntetická pryž EPDM/SBR nerez ocel AISI 304 (1.4301) - skutečný rozměr stávajícího potrubí musí být ověřen při stavbě ve výkopu - předpokládá se použití přechodové spojky pro spojování odlišných typů a rozměrů trubek - v případě potřeby včetně vyrovnávacích kroužků pro napojení trubek z různých materiálů a různých vnějších průměrů					
	VV		20*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		20,200			
97	K	877350310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, vícečl nebo hrdlových uzávěrů DN 200	kus	50,000	353,00	17 650,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/877350310 18*2+14*1		50,000			
98	M	28611364	koleno kanalizační PVC KG 200x15°	kus	18,180	234,43	4 261,92	CS ÚRS 2025 02
		VV	18*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		18,180			
99	M	28611366	koleno kanalizační PVC KG 200x45°	kus	32,320	291,12	9 409,06	CS ÚRS 2025 02
		VV	32*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		32,320			
100	K	877350320	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného odboček DN 200	kus	1,000	587,00	587,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/877350320					
101	M	28611918	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 200/160/45°	kus	1,010	485,77	490,63	CS ÚRS 2025 02
		VV	1*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		1,010			
102	K	877350330	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného spojek nebo redukci DN 200	kus	22,000	353,00	7 766,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/877350330 21+1		22,000			
103	M	XSSPOJ200	pružná spojka pro kanalizaci ze syntetické pryže pro napojení potrubí DN200	kus	21,210	1 922,70	40 780,47	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: Materiál: syntetická pryž EPDM/SBR nerez ocel AISI 304 (1.4301) - skutečný rozměr stávajícího potrubí musí být ověřen při stavbě ve výkopu - předpoklad použití spojky pro spojování odlišných typů a rozměrů trubek 21*1,01 'Přepočtené koeficientem množství					
VV					21,210			
104	M	28651257	redukce kanalizační PVC 300/150	kus	1,010	365,04	368,69	CS ÚRS 2025 02
VV			1*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		1,010			
105	K	877370320	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného odboček DN 300	kus	5,000	888,00	4 440,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/877370320					
VV			2+3		5,000			
106	M	28651038	odbočka kanalizační PVC-U plnostěnná s rázovou odolností DN 315/200/45°	kus	3,030	1 123,20	3 403,30	CS ÚRS 2025 02
VV			3*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		3,030			
107	M	28651037	odbočka kanalizační PVC-U plnostěnná s rázovou odolností DN 315/160/45°	kus	2,020	1 038,96	2 098,70	CS ÚRS 2025 02
VV			2*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		2,020			
108	K	877390310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 400	kus	2,000	812,00	1 624,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/877390310					
109	M	28611379	koleno kanalizační PVC KG 400x45°	kus	2,020	1 684,80	3 403,30	CS ÚRS 2025 02
P			Poznámka k položce: - provizorní propoj na etapu II. 2*1,01 'Přepočtené koeficientem množství					
VV					2,020			
110	K	877390320	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného odboček DN 400	kus	3,000	1 160,00	3 480,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/877390320					
VV			3		3,000			
111	M	28651042	odbočka kanalizační PVC-U plnostěnná s rázovou odolností DN 400/200/45°	kus	3,030	2 400,84	7 274,55	CS ÚRS 2025 02
VV			3*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		3,030			
112	K	877390330	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného spojek nebo redukcí DN 400	kus	3,000	812,00	2 436,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/877390330					
113	M	XSSPOJ400	pružná spojka pro kanalizaci ze syntetické pryže pro napojení potrubí DN400	kus	3,030	2 829,06	8 572,05	
P			Poznámka k položce: Materiál: syntetická pryž EPDM/SBR nerez ocel AISI 304 (1.4301) - skutečný rozměr stávajícího potrubí musí být ověřen při stavbě ve výkopu - včetně vyrovnávacích kroužků pro napojení trubek z různých materiálů a různých vnějších průměrů 1x provizorní propoj na etapu II. 3*1,01 'Přepočtené koeficientem množství					
VV					3,030			
114	K	877420320R	Montáž navrtávacích sedel na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 500	kus	41,000	1 500,00	61 500,00	
VV			15+15+11		41,000			
115	M	XSNAVRTSEDL5	navrtávací sedlo pro připojení přípojky PVC KG DN150 na hlavní stoku z trub PVC DN500	kus	15,150	2 035,80	30 842,37	
VV			15		15,000			
VV			15*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		15,150			
116	M	XSNAVRTSEDL2005	navrtávací sedlo pro připojení přípojky PVC KG DN200 na hlavní stoku z trub PVC DN500	kus	26,260	2 035,80	53 460,11	
VV			26*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		26,260			
117	K	877420330	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného spojek nebo redukcí DN 500	kus	2,000	895,00	1 790,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/877420330					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
118	M	XSSPOJ500	pružná spojka pro kanalizaci ze syntetické pryže pro napojení potrubí DN500	kus	2,020	3 088,80	6 239,38	
	P		Poznámka k položce: Materiál: syntetická pryž EPDM/SBR nerez ocel AISI 304 (1.4301) - skutečný rozměr stávajícího potrubí musí být ověřen při stavbě ve výkopu - včetně vyrovnávacích kroužků pro napojení trubek z různých materiálů a různých vnějších průměrů					
	VV		2*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		2,020			
119	M	28651259	redukce kanalizační PVC 500/400	kus	1,010	2 737,80	2 765,18	CS ÚRS 2025 02
	P		Poznámka k položce: - provizorní propoj na etapu II.					
	VV		1*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		1,010			
120	K	894118001	Šachty kanalizační zděné Příplatek k cenám za každých dalších 0,60 m výšky vstupu	kus	23,000	3 016,00	69 368,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/894118001					
121	K	894411121	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložním dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN přes 200 do 300	kus	1,000	16 000,00	16 000,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/894411121					
	VV		1		1,000			
122	M	59224312	konus betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x62,5x58cm tl stěny 12 stupadla poplastovaná	kus	10,100	2 476,66	25 014,23	CS ÚRS 2025 02
	VV		10*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		10,100			
123	M	59224434	deska betonová zákrytová šachty DN 1500 kanalizační 180/62,5x16,5cm	kus	1,010	12 362,22	12 485,84	CS ÚRS 2025 02
	VV		1*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		1,010			
124	M	59224023R625	dno betonové šachtové betonový žlab i nástupnice DN 1000/625 KOM	kus	1,010	15 826,06	15 984,32	
	VV		1*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		1,010			
125	M	59224029R735	dno betonové šachtové betonový žlab i nástupnice DN 1000/735 KOM	kus	1,010	15 826,06	15 984,32	
	VV		1*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		1,010			
126	M	59224029R775	dno betonové šachtové betonový žlab i nástupnice DN 1000/775 KOM	kus	3,030	15 826,06	47 952,97	
	VV		3*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		3,030			
127	M	59224077R165	dno betonové šachtové betonový žlab i nástupnice DN 1500/1650 KOM	kus	1,010	15 826,06	15 984,32	
	VV		1*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		1,010			
128	M	59224047R1025	dno betonové šachtové betonový žlab i nástupnice DN 1000/1025 KOM	kus	1,010	15 826,06	15 984,32	
	VV		1*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		1,010			
129	M	59224047R1185	dno betonové šachtové betonový žlab i nástupnice DN 1000/1185 KOM	kus	1,010	15 826,06	15 984,32	
	VV		1*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		1,010			
130	M	59224047R1005	dno betonové šachtové betonový žlab i nástupnice DN 1000/1005 KOM	kus	1,010	15 826,06	15 984,32	
	VV		1*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		1,010			
131	M	59224047R1075	dno betonové šachtové betonový žlab i nástupnice DN 1000/1075 KOM	kus	2,020	15 826,06	31 968,65	
	VV		2*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		2,020			
132	M	59224348	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	27,270	165,29	4 507,43	CS ÚRS 2025 02
	VV		27*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		27,270			
133	M	59224342	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1500	kus	1,010	1 839,24	1 857,63	CS ÚRS 2025 02
	VV		1*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		1,010			
134	M	59224160	skruž betonová kanalizační se stupadly 100x25x12cm	kus	8,080	5 767,15	46 598,58	CS ÚRS 2025 02
	VV		8*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		8,080			
135	M	59224161	skruž betonová kanalizační se stupadly 100x50x12cm	kus	6,060	5 767,15	34 948,94	CS ÚRS 2025 02
	VV		6*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		6,060			
136	M	59224162	skruž betonová kanalizační se stupadly 100x100x12cm	kus	3,030	5 767,15	17 474,47	CS ÚRS 2025 02
	VV		3*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		3,030			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
137	K	894411131	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložením dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN přes 300 do 400	kus	1,000	17 500,00	17 500,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/894411131					
138	K	894411141	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložením dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN 500	kus	9,000	18 600,00	167 400,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/894411141					
139	K	894812326	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/315 průtočné 30°, 60°, 90°	kus	2,000	4 914,00	9 828,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/894812326					
140	K	894812332	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 2 000 mm	kus	1,000	4 183,92	4 183,92	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/894812332					
141	K	894812333	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 3 000 mm	kus	1,000	6 107,40	6 107,40	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/894812333					
142	K	894812339	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 Příplatek k cenám 2331 - 2334 za uříznutí šachtové roury	kus	2,000	214,50	429,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/894812339					
143	K	894812377	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 poklop (mříž) litinový pro třídu zatížení D400 s teleskopickým adaptérem	kus	1,000	3 088,80	3 088,80	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/894812377					
144	K	894812257R6	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop plastový pochozí do šachtové roury pro třídu zatížení A15	kus	1,000	3 790,80	3 790,80	
145	K	895941342	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 dno nízké s kalištěm	kus	14,000	1 330,00	18 620,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/895941342					
146	M	59224469	vpust' uliční DN 500 kaliště nízké 500/225x65mm	kus	14,140	1 552,13	21 947,14	CS ÚRS 2025 02
VV			14*1,01 'Přepočtené koeficientem množství			14,140		
147	K	895941351	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 skruž horní pro čtvercovou vtokovou mříž	kus	14,000	1 030,00	14 420,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/895941351					
148	M	XSVPHDM	vpust' uliční dílec horní pro čtvercovou vtokovou mříž 190x500	kus	14,140	1 552,13	21 947,14	
VV			14*1,01 'Přepočtené koeficientem množství			14,140		
149	K	895941362	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 skruž středová 590 mm	kus	14,000	1 430,00	20 020,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/895941362					
150	M	59224462	vpust' uliční DN 500 skruž průběžná vysoká betonová 500/590x65mm	kus	14,140	1 552,13	21 947,14	CS ÚRS 2025 02
VV			14*1,01 'Přepočtené koeficientem množství			14,140		
151	K	895941367	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 skruž průběžná se zápachovou uzávěrkou	kus	14,000	1 800,00	25 200,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/895941367					
152	M	59224468	vpust' uliční DN 500 skruž průběžná 500/590x65mm betonová se zápachovou uzávěrkou 200mm PVC	kus	14,140	1 552,13	21 947,14	CS ÚRS 2025 02
VV			14*1,01 'Přepočtené koeficientem množství			14,140		
153	K	899104112	Osazení poklopů šachtových litinových, ocelových nebo železobetonových včetně ráků pro třídu zatížení D400, E600	kus	11,000	4 030,00	44 330,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899104112					
154	M	59224660	poklop šachtový betonový, litinový rám 785(610)x160mm D400 bez odvětrání	kus	11,110	4 398,73	48 869,91	CS ÚRS 2025 02
VV			11*1,01 'Přepočtené koeficientem množství			11,110		
155	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně ráků a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	14,000	1 670,00	23 380,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899204112					
156	M	55242320	mříž vtoková litinová plochá 500x500mm	kus	6,060	2 681,64	16 250,74	CS ÚRS 2025 02
VV			6*1,01 'Přepočtené koeficientem množství			6,060		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
157	M	XSVPOBR	zkosená obrubníková vpust' litinová pro zakrytí dešťových vpustí DN500, tř. zatížení B125	kus	8,080	4 029,48	32 558,20	
	VV		8*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		8,080			
158	M	XSKOSBAHV	kalový koš pro uliční vpust žárově zinkovaný - vysoký	kus	14,140	655,67	9 271,15	
	VV		14*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		14,140			
159	K	899713111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém	kus	4,000	341,00	1 364,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899713111					
160	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 25 do 34 cm	m	699,700	18,80	13 154,36	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899722113					
	VV		281,15+22,6+66,5+130,30+129,55+62,6+14*0,5		699,700			
161	K	899910212	Výplň potrubí trub betonových, litinových nebo kameninových cementopopílkovou suspenzí pod tlakem, délky přes 50 do 100 m	m3	11,311	3 448,00	39 000,33	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899910212					
	VV		171,325*0,008 "zátkování drenáže - bude fakturováno dle skutečnosti"		1,371			
	VV		140*0,071 "rušení potrubí mimo výkop"		9,940			
	VV		Součet		11,311			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				122 363,03	
162	K	916111113	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z velkých kostek s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého téže značky	m	4,000	246,00	984,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/916111113					
163	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	33,000	412,00	13 596,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/916131213					
164	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	16,665	323,70	5 394,46	CS ÚRS 2025 02
	VV		16,5*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		16,665			
165	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	58,000	352,00	20 416,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/916231213					
166	M	59217018	obrubník betonový chodníkový 1000x80x200mm	m	29,290	204,10	5 978,09	CS ÚRS 2025 02
	VV		29*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		29,290			
167	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	583,700	90,40	52 766,48	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/919735112					
	VV		583,7		583,700			
168	K	979024442	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár chodníkových	m	58,000	36,56	2 120,48	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/979024442					
	VV		58		58,000			
169	K	979024443	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár silničních	m	37,000	43,12	1 595,44	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/979024443					
	VV		33+4		37,000			
170	K	979054451	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem	m2	254,860	76,56	19 512,08	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/979054451					
	VV		158,15+96,71		254,860			
D	997		Přesun sutě				503 218,10	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
171	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	684,542	252,00	172 504,58	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013501					
172	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	13 006,298	10,40	135 265,50	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013509					
	VV		684,542*19 'Přepočtené koeficientem množství		13 006,298			
173	K	997013847	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového s obsahem dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 01	t	9,469	2 200,00	20 831,80	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013847					
	P		Poznámka k položce:					
			- živičná vrstva s obsahem dehtu, předpoklad 10%					
			- bude fakturováno dle skutečnosti a výsledku zkoušek					
	VV		94,688*0,1 'Přepočtené koeficientem množství		9,469			
174	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	112,816	122,40	13 808,68	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013861					
175	K	997013862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	219,096	228,80	50 129,16	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013862					
176	K	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	257,942	281,60	72 636,47	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013873					
177	K	997013875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	85,219	428,80	36 541,91	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013875					
	P		Poznámka k položce:					
			- živičná vrstva bez obsahu dehtu, předpoklad 90%					
			- bude fakturováno dle skutečnosti a výsledku zkoušek					
	VV		94,688*0,9 'Přepočtené koeficientem množství		85,219			
178	K	R007	Likvidace dřevní hmoty a pařezů na skládce v souladu se zákonem o odpadech	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00	
			Poznámka k položce:					
			Položka obsahuje					
			- svislý a vodorovný přesun hmot, dřeva, kořenů a zeminy z místa stavby do místa naložení na odvozní prostředek					
	P		- vodorovný přesun hmot na skládku					
			- nakládání a překládání dřevní hmoty, kořenů a související zeminy					
			- uložení na skládku					
			- poplatek za uložení					
	VV		1		1,000			
D	998		Přesun hmot				120 452,40	
179	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	1 003,770	120,00	120 452,40	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998276101					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Zliv - Obnova kanalizace v ulici Jáchymovská

Objekt:
25_11_01_01 - SO-01 Obnova kanalizace

Soupis:
25_11_01_01.1 - SO-01.1 Jednotná kanalizace Tyršova - Jáchymovská

Úroveň 3:
25_11_01_01.1.2 - Jednotná kanalizace - etapa II. - Jáchymovská I

KSO:
Místo: Zliv

Zadavatel:
Město Zliv

Účastník:
NOVOTNÝ TZB s.r.o.

Projektant:
Ing. Jaroslav Žáček Ph.D.

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 15.06.2026

IČ: 00245721
DIČ: CZ00245721

IČ: 28070933
DIČ: CZ28070933

IČ: 06577831
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		5 003 459,26	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	5 003 459,26	21,00%	1 050 726,44
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	6 054 185,70

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zliv - Obnova kanalizace v ulici Jáchymovská
Objekt: 25_11_01_01 - SO-01 Obnova kanalizace
Soupis: 25_11_01_01.1 - SO-01.1 Jednotná kanalizace Tyršova - Jáchymovská
Úroveň 3: 25_11_01_01.1.2 - Jednotná kanalizace - etapa II. - Jáchymovská I

Místo: Zliv
Zadavatel: Město Zliv
Účastník: NOVOTNÝ TZB s.r.o.

Datum: 15.06.2026
Projektant: Ing. Jaroslav Žáček
Ph.D.
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		5 003 459,26
HSV - Práce a dodávky HSV		5 003 459,26
1 - Zemní práce		1 917 397,02
2 - Zakládání		14 616,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce		149 841,48
4 - Vodorovné konstrukce		102 511,72
5 - Komunikace pozemní		466 477,78
8 - Trubní vedení		1 802 445,76
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		115 636,51
997 - Přesun sutě		342 909,63
998 - Přesun hmot		91 623,36

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zliv - Obnova kanalizace v ulici Jáchymovská

Objekt: 25_11_01_01 - SO-01 Obnova kanalizace

Soupis: 25_11_01_01.1 - SO-01.1 Jednotná kanalizace Tyršova - Jáchymovská

Úroveň 3: 25_11_01_01.1.2 - Jednotná kanalizace - etapa II. - Jáchymovská I

Místo: Zliv

Datum: 15.06.2026

Zadavatel: Město Zliv

Projektant: Ing. Jaroslav Žáček
Ph.D.

Účastník: NOVOTNÝ TZB s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

5 003 459,26

D HSV Práce a dodávky HSV

5 003 459,26

D 1 Zemní práce

1 917 397,02

1	K	111251101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše do 100 m2	m2	10,000	50,96	509,60	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/111251101					
2	K	112101101	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	1,000	165,60	165,60	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/112101101					
3	K	112251101	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 mm	kus	1,000	332,80	332,80	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/112251101					
4	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby	m2	196,780	94,40	18 576,03	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113106123					
VV			101,2*1,9+4,5		196,780			
5	K	113106161	Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně z drobných kostek nebo odseků s ložem z kameniva	m2	3,250	85,60	278,20	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113106161					
VV			0,5*6,5 "kamenná předlažba"		3,250			
6	K	113106171	Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby s ložem z kameniva	m2	80,450	120,00	9 654,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113106171					
VV			75,35+5,1		80,450			
7	K	113107162	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	94,080	53,44	5 027,64	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113107162					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		101,2*0,9+3		94,080			
8	K	113107163	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	337,300	80,00	26 984,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113107163						
	VV	38,65+0,8 "pojižděný chodník"			39,450			
	VV	297,85 "vozovka"			297,850			
	VV	Součet			337,300			
9	K	113107182	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živiničných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	297,850	62,32	18 562,01	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113107182						
10	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	90,000	64,32	5 788,80	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113202111						
	VV	42+48			90,000			
11	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	55,680	74,00	4 120,32	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/115101201						
	VV	(145,25+79,50+53,65)*0,2			55,680			
12	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	6,960	43,36	301,79	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/115101301						
	VV	55,68/8			6,960			
13	K	119001401	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovitě světlosti DN do 200 mm	m	16,500	321,60	5 306,40	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/119001401						
	VV	17*0,9+1,2*1			16,500			
14	K	119001405	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovitě světlosti DN do 200 mm	m	7,200	270,40	1 946,88	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/119001405						
	VV	6*1,2			7,200			
15	K	119001406	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovitě světlosti DN přes 200 do 500 mm	m	0,500	359,20	179,60	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/119001406						
16	K	119001411	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí betonového, kameninového nebo železobetonového, světlosti DN do 200 mm	m	21,000	407,20	8 551,20	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/119001411						
	VV	42*0,5			21,000			
17	K	119001412	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí betonového, kameninového nebo železobetonového, světlosti DN přes 200 do 500 mm	m	0,500	504,00	252,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/119001412						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů	m	59,800	260,80	15 595,84	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/119001421			59,800			
19	K	121151103	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	488,000	50,72	24 751,36	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/121151103			488,000			
20	K	131151206	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	10,880	123,20	1 340,42	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/131151206			10,880			
21	K	131251206	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	6,528	223,20	1 457,05	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/131251206			6,528			
22	K	131351206	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	4,352	308,80	1 343,90	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/131351206			4,352			
23	K	132151256	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	203,008	152,00	30 857,22	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/132151256			203,008			
24	K	132154206	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	386,291	242,40	93 636,94	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/132154206			386,291			
25	K	132251256	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	121,805	248,00	30 207,64	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/132251256			121,805			
26	K	132254206	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	231,775	352,00	81 584,80	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/132254206			231,775			
27	K	132351256	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	81,203	323,20	26 244,81	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/132351256			81,203			
28	K	132354206	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	154,516	479,20	74 044,07	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/132354206			154,516			
29	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	172,224	510,40	87 903,13	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/139001101			172,224			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
30	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	242,880	45,00	10 929,60	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/151101101						
	VV		101,2*1,6*1,5		242,880			
31	K	151101102	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m	m2	1 107,428	50,00	55 371,40	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/151101102						
	VV		145,25*2,3*2+79,5*2,28*1,5+53,65*2,08*1,5		1 107,428			
32	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	242,880	15,00	3 643,20	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/151101111						
33	K	151101112	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky přes 2 do 4 m	m2	1 107,428	20,00	22 148,56	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/151101112						
34	K	151101201	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložené, hloubky do 4 m	m2	33,600	100,00	3 360,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/151101201						
	VV		0,5*2*2*16,8		33,600			
35	K	151101211	Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s uložením paží na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložené, hloubky do 4 m	m2	33,600	35,04	1 177,34	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/151101211						
36	K	151101301	Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při pažení příložném, hloubky do 4 m	m3	67,200	59,44	3 994,37	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/151101301						
	VV		2*2*16,8		67,200			
37	K	151101311	Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu pažení příložného, hloubky do 4 m	m3	67,200	14,00	940,80	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/151101311						
38	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	358,494	250,40	89 766,90	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162751117						
	VV		297,85*0,5 "výměna zeminy v aktivní zóně KOM"		148,925			
	VV		1,208*13,6+0,283*1,35*11 "šachty a UV"		20,631			
	VV		145,25*1,2*0,9+(79,50+53,65)*0,9*0,715+(143,65+39,8)*0,9*0,65+144,15*0,9*0,61 "potrubí"		429,009			
	VV		-240,071 "IV. třída těžitelnosti"		-240,071			
	VV		Součet		358,494			
39	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	3 584,940	18,64	66 823,28	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162751119						
	VV		358,494*10 'Přepočtené koeficientem množství		3 584,940			
40	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	240,071	289,60	69 524,56	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162751137						
	VV		240,071		240,071			
41	K	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	2 400,710	21,84	52 431,51	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162751139						
	VV		240,071*10 'Přepočtené koeficientem množství		2 400,710			
42	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	358,494	46,56	16 691,48	CS ÚRS 2025 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/167151111					
43	K	167151112	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	240,071	62,16	14 922,81	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/167151112					
44	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	598,565	25,00	14 964,13	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171201201					
VV			358,494+240,071		598,565			
45	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1 197,130	281,60	337 111,81	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171201231					
VV			598,565*2 'Přepočtené koeficientem množství		1 197,130			
46	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	750,718	200,00	150 143,60	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/174101101					
VV			297,85*0,5 "výměna zeminy v aktivní zóně MK"		148,925			
VV			1200,358-598,565		601,793			
VV			Součet		750,718			
47	M	58331200	šterkopísek netříděný	t	297,850	305,00	90 844,25	CS ÚRS 2025 02
P			Poznámka k položce: - vhodný materiál do aktivní zóny komunikace bez příměsí asfaltu (šterkopísek, šterkodrt, recyklované kamenivo apod.) - materiál bude odsouhlasen stavebníkem a správcem komunikace - množství v závislosti na kvalitě zemin z výkopu - možnost využití v aktivní zóně kom. (bude fakturováno dle skutečnosti)					
VV			148,925		148,925			
VV			148,925*2 'Přepočtené koeficientem množství		297,850			
48	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	308,877	200,00	61 775,40	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/175151101					
VV			145,25*(1,2*0,8-0,196)+(79,5+53,65)*(0,9*0,615-0,071)+144,15*(0,9*0,46-0,02)+(143,65+39,8)*(0,9*0,5-0,031) "obsyp potrubí"		308,877			
49	M	58337302	šterkopísek frakce 0/16	t	617,754	370,00	228 568,98	CS ÚRS 2025 02
VV			308,877*2 'Přepočtené koeficientem množství		617,754			
50	K	181351003	Rozproštění a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	488,000	76,48	37 322,24	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181351003					
51	K	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	488,000	5,82	2 838,21	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181411121					
52	M	00572100	osivo jetelotráva intenzivní víceletá	kg	9,760	146,90	1 433,74	CS ÚRS 2025 02
VV			488*0,02 'Přepočtené koeficientem množství		9,760			
53	K	184818231	Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízením včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene do 300 mm	kus	8,000	645,60	5 164,80	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/184818231					
D	2	Zakládání					14 616,00	
54	K	212752101	Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením šterkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 celoperforovaná 360° DN 100	m	139,200	105,00	14 616,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/212752101					
P			Poznámka k položce: - bude fakturováno dle skutečnosti					
VV			(145,25+79,5+53,65)*0,5 "předpoklad 50% délky výkopu"		139,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 3			Svislé a kompletní konstrukce	149 841,48				
55	K	358315114	Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů průřezové plochy do 4 m2 ve stokách ze zdiva z prostého betonu	m3	6,600	3 936,00	25 977,60	CS ÚRS 2025 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/358315114 0,6*11					6,600
56	K	358325114	Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů průřezové plochy do 4 m2 ve stokách ze zdiva z železobetonu	m3	10,200	6 560,00	66 912,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/358325114 1,2*8+0,3*2					10,200
57	K	359901111	Vyčištění stok jakékoliv výšky	m	606,000	38,08	23 076,48	CS ÚRS 2025 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/359901111 145,25+79,5+53,65+143,65+144,15+39,8					606,000
58	K	359901211	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace	m	606,000	55,90	33 875,40	CS ÚRS 2025 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/359901211 145,25+79,5+53,65+143,65+144,15+39,8					606,000
D 4			Vodorovné konstrukce	102 511,72				
59	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3	73,640	1 064,00	78 352,96	CS ÚRS 2025 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/451573111 145,25*1,2*0,1+(79,5+53,65)*0,9*0,1+(144,15+143,65+39,8)*0,9*0,15					73,640
60	K	452112111	Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklapy a mříže na sucho, výšky do 100 mm	kus	13,000	223,00	2 899,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/452112111 5+5+3					13,000
61	M	59224187	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm	kus	5,050	252,06	1 272,89	CS ÚRS 2025 02
VV			5*1,01 'Přepočtené koeficientem množství					5,050
62	M	59224176	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm	kus	5,050	252,06	1 272,89	CS ÚRS 2025 02
VV			5*1,01 'Přepočtené koeficientem množství					5,050
63	M	59224185	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm	kus	3,030	252,06	763,73	CS ÚRS 2025 02
VV			3*1,01 'Přepočtené koeficientem množství					3,030
64	K	452112121	Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklapy a mříže na sucho, výšky přes 100 do 200 mm	kus	3,000	345,00	1 035,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/452112121					
65	M	59224188	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm	kus	3,030	252,06	763,73	CS ÚRS 2025 02
VV			3*1,01 'Přepočtené koeficientem množství					3,030
66	K	452321131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu železového v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15	m3	2,700	3 448,00	9 309,60	CS ÚRS 2025 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/452321131 1,5*1,5*0,15*8					2,700
67	K	452351111	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty zřízení	m2	7,200	557,60	4 014,72	CS ÚRS 2025 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/452351111 1,5*0,15*4*8					7,200
68	K	452351112	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty odstranění	m2	7,200	124,00	892,80	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/452351112					
69	K	452368211	Výztuž podkladních desek, bloků nebo pražců v otevřeném výkopu ze svařovaných sítí typu Kari	t	0,040	48 360,00	1 934,40	CS ÚRS 2025 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/452368211 1,5*1,5*8*2,105/1000					0,038
VV			0,038*1,05 'Přepočtené koeficientem množství					0,040

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 5			Komunikace pozemní	466 477,78				
70	K	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	689,780	211,00	145 543,58	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564851111						
	VV	297,85*2 "vozovka"			595,700			
	VV	94,08 "chodník"			94,080			
	VV	Součet			689,780			
71	K	564871111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm	m2	39,450	341,00	13 452,45	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564871111						
72	K	565155101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 z nemodifikovaného asfaltu s rozprostřením a zhutněním ACP 16 S v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 70 mm	m2	297,850	547,40	163 043,09	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/565155101						
73	K	573111111	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2	m2	297,850	27,00	8 041,95	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/573111111						
74	K	591211111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva	m2	3,250	790,00	2 567,50	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/591211111						
75	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	196,780	472,00	92 880,16	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/596211110						
76	K	596212210	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	80,450	509,00	40 949,05	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/596212210						
D 8			Trubní vedení	1 802 445,76				
77	K	721110974R	Opravy odpadního potrubí kameninového, betonového nebo železobetonového krácení trub DN 200	kus	42,000	165,00	6 930,00	
78	K	721110976R	Opravy odpadního potrubí kameninového, betonového nebo železobetonového krácení trub DN 300	kus	1,000	198,00	198,00	
79	K	721170979	Opravy odpadního potrubí plastového krácení trub DN 300	kus	1,000	69,60	69,60	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/721170979						
80	K	810351811	Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném výkopu DN do 200	m	327,180	204,00	66 744,72	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/810351811						
	VV	144,15+143,65+39,38			327,180			
81	K	810391811	Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném výkopu DN přes 200 do 400	m	145,250	252,00	36 603,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/810391811						
82	K	820391811	Bourání stávajícího potrubí ze železobetonu v otevřeném výkopu DN přes 200 do 400	m	133,150	277,60	36 962,44	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/820391811						
	VV	79,5+53,65			133,150			
83	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 8 DN 160	m	144,150	192,00	27 676,80	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/871313121						
	VV	144,15			144,150			
84	M	28611165	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x3000mm SN8	m	148,475	148,93	22 113,00	CS ÚRS 2025 02
	VV	144,15*1,03 'Přepočtené koeficientem množství			148,475			
85	K	871353121	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 8 DN 200	m	188,950	203,00	38 356,85	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/871353121						
	VV	143,65+39,8+11*0,5			188,950			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
86	M	28611168	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 200x3000mm SN8	m	191,784	194,44	37 290,24	CS ÚRS 2025 02
	VV		188,95*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		191,784			
87	K	871373123	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 12 DN 315	m	135,150	231,00	31 219,65	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/871373123					
	VV		79,5+53,65+2		135,150			
88	M	28611109	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá s rázovou odolností DN 315x6000mm SN12	m	139,205	1 132,79	157 690,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		135,15*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		139,205			
89	K	871423123	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 12 DN 500	m	145,250	284,00	41 251,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/871423123					
90	M	28611111	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá s rázovou odolností DN 500x6000mm SN12	m	149,608	2 791,90	417 690,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		145,25*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		149,608			
91	K	877310310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, víceč nebo hrdlových uzávěrů DN 150	kus	24,000	325,00	7 800,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/877310310					
	VV		12*(1+1)		24,000			
92	M	28611359	koleno kanalizační PVC KG 160x15°	kus	12,120	91,26	1 106,07	CS ÚRS 2025 02
	VV		12*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		12,120			
93	M	28611361	koleno kanalizační PVC KG 160x45°	kus	12,120	105,30	1 276,24	CS ÚRS 2025 02
	VV		12*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		12,120			
94	K	877310330	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného spojek nebo redukci DN 150	kus	21,000	325,00	6 825,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/877310330					
95	M	XSSPOJ150	pružná spojka pro kanalizaci ze syntetické pryže pro napojení potrubí DN150	kus	21,210	1 074,06	22 780,81	
	P		Poznámka k položce: Materiál: syntetická pryž EPDM/SBR nerez ocel AISI 304 (1.4301)					
	VV		- skutečný rozměr stávajícího potrubí musí být ověřen při stavbě ve výkopu - předpokládá se použití přechodové spojky pro spojování odlišných typů a rozměrů trubek - v případě potřeby včetně vyrovnávacích kroužků pro napojení trubek z různých materiálů a různých vnějších průměrů		21,210			
96	K	877350310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, víceč nebo hrdlových uzávěrů DN 200	kus	41,000	353,00	14 473,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/877350310					
	VV		12*2+8*1+3*3		41,000			
97	M	28611364	koleno kanalizační PVC KG 200x15°	kus	15,150	203,58	3 084,24	CS ÚRS 2025 02
	VV		15*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		15,150			
98	M	28611366	koleno kanalizační PVC KG 200x45°	kus	26,260	252,72	6 636,43	CS ÚRS 2025 02
	VV		26*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		26,260			
99	K	877350320	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného odboček DN 200	kus	1,000	587,00	587,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/877350320					
100	M	28611918	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 200/160/45°	kus	1,010	365,04	368,69	CS ÚRS 2025 02
	VV		1*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		1,010			
101	K	877350330	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného spojek nebo redukci DN 200	kus	21,000	353,00	7 413,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/877350330					
102	M	XSSPOJ200	pružná spojka pro kanalizaci ze syntetické pryže pro napojení potrubí DN200	kus	21,210	1 277,64	27 098,74	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: Materiál: syntetická pryž EPDM/SBR nerez ocel AISI 304 (1.4301) - skutečný rozměr stávajícího potrubí musí být ověřen při stavbě ve výkopu - předpoklad použití spojky pro spojování odlišných typů a rozměrů trubek 21*1,01 'Přepočtené koeficientem množství								
	P				21,210			
	VV							
103	K	877370310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, víceč nebo hrdlových uzávěrů DN 300	kus	2,000	575,00	1 150,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/877370310					
104	M	28611375	koleno kanalizační PVC KG 300x45°	kus	2,020	603,72	1 219,51	CS ÚRS 2025 02
Poznámka k položce: - provizorní propoj na etapu III. 2*1,01 'Přepočtené koeficientem množství								
	P				2,020			
	VV							
105	K	877370320	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného odboček DN 300	kus	13,000	888,00	11 544,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/877370320					
	VV		6+4+3		13,000			
106	M	28651038	odbočka kanalizační PVC-U plnostěnná s rázovou odolností DN 315/200/45°	kus	7,070	1 123,20	7 941,02	CS ÚRS 2025 02
	VV		7*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		7,070			
107	M	28651037	odbočka kanalizační PVC-U plnostěnná s rázovou odolností DN 315/160/45°	kus	6,060	1 053,00	6 381,18	CS ÚRS 2025 02
	VV		6*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		6,060			
108	K	877370330	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného spojek nebo redukci DN 300	kus	3,000	575,00	1 725,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/877370330					
109	M	XSSPOJ300	pružná spojka pro kanalizaci ze syntetické pryže pro napojení potrubí DN300	kus	2,020	2 218,32	4 481,01	
Poznámka k položce: Materiál: syntetická pryž EPDM/SBR nerez ocel AISI 304 (1.4301) - skutečný rozměr stávajícího potrubí musí být ověřen při stavbě ve výkopu - předpokládá se použití přechodové spojky pro spojování odlišných typů a rozměrů trubek - v případě potřeby včetně vyrovnávacích kroužků pro napojení trubek z různých materiálů a různých vnějších průměrů 1x provizorní propoj na etapu III. 2*1,01 'Přepočtené koeficientem množství								
	P				2,020			
	VV							
110	M	28611516	redukce kanalizační PVC 400/315	kus	1,010	1 333,80	1 347,14	CS ÚRS 2025 02
Poznámka k položce: - provizorní přepoj na etapu III. 1*1,01 'Přepočtené koeficientem množství								
	P				1,010			
	VV							
111	K	877420320R	Montáž navrtávacích sedel na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 500	kus	31,000	1 500,00	46 500,00	
	VV		12+12+7		31,000			
112	M	XSNAVRTSEDL5	navrtávací sedlo pro připojení přípojky PVC KG DN150 na hlavní stoku z trub PVC DN500	kus	12,120	2 035,80	24 673,90	
	VV		12		12,000			
	VV		12*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		12,120			
113	M	XSNAVRTSEDL2005	navrtávací sedlo pro připojení přípojky PVC KG DN200 na hlavní stoku z trub PVC DN500	kus	19,190	2 035,80	39 067,00	
	VV		19*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		19,190			
114	K	894118001	Šachty kanalizační zděné Příplatek k cenám za každých dalších 0,60 m výšky vstupu	kus	10,000	1 856,00	18 560,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/894118001					
115	K	894411121	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložením dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN přes 200 do 300	kus	4,000	16 000,00	64 000,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/894411121					
	VV		4		4,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
116	K	894411141	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložením dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN 500	kus	4,000	18 600,00	74 400,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/894411141					
117	M	59224312	konus betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x62,5x58cm tl stěny 12 stupadla poplastovaná	kus	8,080	4 745,52	38 343,80	CS ÚRS 2025 02
	VV		8*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		8,080			
118	M	59224023R585	dno betonové šachtové betonový žlab i nástupnice DN 1000/585 KOM	kus	1,010	15 826,06	15 984,32	
	VV		1*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		1,010			
119	M	59224023R575	dno betonové šachtové betonový žlab i nástupnice DN 1000/575 KOM	kus	1,010	15 826,06	15 984,32	
	VV		1*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		1,010			
120	M	59224023R550	dno betonové šachtové betonový žlab i nástupnice DN 1000/550 KOM	kus	1,010	15 826,06	15 984,32	
	VV		1*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		1,010			
121	M	59224044R985	dno betonové šachtové betonový žlab i nástupnice DN 1000/985 KOM	kus	1,010	15 826,06	15 984,32	
	VV		1*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		1,010			
122	M	59224029R755	dno betonové šachtové betonový žlab i nástupnice DN 1000/755 KOM	kus	1,010	15 826,06	15 984,32	
	VV		1*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		1,010			
123	M	59224029R775	dno betonové šachtové betonový žlab i nástupnice DN 1000/775 KOM	kus	1,010	15 826,06	15 984,32	
	VV		1*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		1,010			
124	M	59224038R875	dno betonové šachtové betonový žlab i nástupnice DN 1000/875 KOM	kus	1,010	15 826,06	15 984,32	
	VV		1*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		1,010			
125	M	59224047R1075	dno betonové šachtové betonový žlab i nástupnice DN 1000/1075 KOM	kus	1,010	15 826,06	15 984,32	
	VV		1*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		1,010			
126	M	59224348	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	15,150	165,29	2 504,13	CS ÚRS 2025 02
	VV		15*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		15,150			
127	M	59224160	skruž betonová kanalizační se stupadly 100x25x12cm	kus	1,010	5 767,15	5 824,82	CS ÚRS 2025 02
	VV		1*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		1,010			
128	M	59224161	skruž betonová kanalizační se stupadly 100x50x12cm	kus	6,060	5 767,15	34 948,94	CS ÚRS 2025 02
	VV		6*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		6,060			
129	K	895941342	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 dno nízké s kalištěm	kus	11,000	1 330,00	14 630,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/895941342					
130	M	59224469	vpust' uliční DN 500 kaliště nízké 500/225x65mm	kus	11,110	1 552,13	17 244,18	CS ÚRS 2025 02
	VV		11*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		11,110			
131	K	895941351	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 skruž horní pro čtvercovou vtokovou mříž	kus	11,000	1 030,00	11 330,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/895941351					
132	M	XSVPHDM	vpust' uliční dílec horní pro čtvercovou vtokovou mříž 190x500	kus	11,110	1 552,13	17 244,18	
	VV		11*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		11,110			
133	K	895941362	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 skruž středová 590 mm	kus	11,000	1 430,00	15 730,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/895941362					
134	M	59224462	vpust' uliční DN 500 skruž průběžná vysoká betonová 500/590x65mm	kus	11,110	1 552,13	17 244,18	CS ÚRS 2025 02
	VV		11*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		11,110			
135	K	895941367	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 skruž průběžná se zápachovou uzávěrkou	kus	11,000	1 800,00	19 800,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/895941367					
136	M	59224468	vpust' uliční DN 500 skruž průběžná 500/590x65mm betonová se zápachovou uzávěrkou 200mm PVC	kus	11,110	1 552,13	17 244,18	CS ÚRS 2025 02
	VV		11*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		11,110			
137	K	899104112	Osazení poklopů šachtových litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	8,000	4 030,00	32 240,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899104112					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
138	M	59224660	<i>poklop šachtový betonový, litinový rám 785(610)x160mm D400 bez odvětrání</i>	kus	8,080	4 398,73	35 541,75	CS ÚRS 2025 02
	VV		8*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		8,080			
139	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně ráků a kořů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	11,000	1 670,00	18 370,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899204112					
140	M	55242320	<i>mříž vtoková litinová plochá 500x500mm</i>	kus	11,110	2 681,64	29 793,02	CS ÚRS 2025 02
	VV		11*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		11,110			
141	M	XSKOSBAHV	<i>kalový koř pro uliční vpust žárově zinkovaný - vysoký</i>	kus	11,110	655,67	7 284,47	
	VV		11*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		11,110			
142	K	899713111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém	kus	2,000	341,00	682,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899713111					
143	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 25 do 34 cm	m	611,500	18,80	11 496,20	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899722113					
	VV		145,25+79,5+53,65+143,65+144,15+39,8+11*0,5		611,500			
144	K	899910212	Výplň potrubí trub betonových, litinových nebo kameninových cementopopílkovou suspenzí pod tlakem, délky přes 50 do 100 m	m3	1,114	3 448,00	3 841,07	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899910212					
	VV		139,2*0,008 "zátkování drenáže - bude fakturováno dle skutečnosti"		1,114			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				115 636,51	
145	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	42,000	412,00	17 304,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/916131213					
146	M	59217031	<i>obrubník silniční betonový 1000x150x250mm</i>	m	21,210	323,70	6 865,68	CS ÚRS 2025 02
	VV		21*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		21,210			
147	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	48,000	352,00	16 896,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/916231213					
148	M	59217018	<i>obrubník betonový chodníkový 1000x80x200mm</i>	m	24,240	204,10	4 947,38	CS ÚRS 2025 02
	VV		24*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		24,240			
149	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	494,500	90,40	44 702,80	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/919735112					
	VV		494,5		494,500			
150	K	979024442	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár chodníkových	m	48,000	36,56	1 754,88	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/979024442					
151	K	979024443	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár silničních	m	42,000	43,12	1 811,04	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/979024443					
	VV		42		42,000			
152	K	979054441	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těženým	m2	3,250	40,00	130,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/979054441					
153	K	979054451	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem	m2	277,230	76,56	21 224,73	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/979054451					
	VV		80,45+196,78		277,230			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 997			Přesun sutě	342 909,63				
154	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	465,417	252,00	117 285,08	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013501					
155	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	8 842,923	11,04	97 625,87	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013509					
VV			465,417*19 'Přepočtené koeficientem množství					
156	K	997013847	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového s obsahem dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 01	t	6,553	2 200,00	14 416,60	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013847					
P			Poznámka k položce: - živичná vrstva s obsahem dehtu, předpoklad 10% - bude fakturováno dle skutečnosti a výsledku zkoušek					
VV			65,527*0,1 'Přepočtené koeficientem množství					
157	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	129,342	122,40	15 831,46	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013861					
158	K	997013862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	72,414	228,80	16 568,32	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013862					
159	K	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	198,133	281,60	55 794,25	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013873					
160	K	997013875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	58,974	428,80	25 288,05	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013875					
P			Poznámka k položce: - živичná vrstva bez obsahu dehtu, předpoklad 90% - bude fakturováno dle skutečnosti a výsledku zkoušek					
VV			65,527*0,9 'Přepočtené koeficientem množství					
161	K	R007	Likvidace dřevní hmoty a pařezů na skládce v souladu se zákonem o odpadech	soubor	1,000	100,00	100,00	
P			Poznámka k položce: Položka obsahuje - svislý a vodorovný přesun hmot, dřeva, kořenů a zeminy z místa stavby do místa naložení na odvozní prostředek - vodorovný přesun hmot na skládku - nakládání a překládání dřevní hmoty, kořenů a související zeminy - uložení na skládku - poplatek za uložení					
VV			1					
D 998			Přesun hmot	91 623,36				
162	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	763,528	120,00	91 623,36	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998276101					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Zliv - Obnova kanalizace v ulici Jáchymovská

Objekt:
25_11_01_01 - SO-01 Obnova kanalizace

Soupis:
25_11_01_01.1 - SO-01.1 Jednotná kanalizace Tyršova - Jáchymovská

Úroveň 3:
25_11_01_01.1.3 - Jednotná kanalizace - etapa III. - Jáchymovská II

KSO:
Místo: Zliv

Zadavatel:
Město Zliv

Účastník:
NOVOTNÝ TZB s.r.o.

Projektant:
Ing. Jaroslav Žáček Ph.D.

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 15.06.2026

IČ: 00245721
DIČ: CZ00245721

IČ: 28070933
DIČ: CZ28070933

IČ: 06577831
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		3 316 511,58	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	3 316 511,58	21,00%	696 467,43
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	4 012 979,01

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zliv - Obnova kanalizace v ulici Jáchymovská

Objekt: 25_11_01_01 - SO-01 Obnova kanalizace

Soupis: 25_11_01_01.1 - SO-01.1 Jednotná kanalizace Tyršova - Jáchymovská

Úroveň 3: 25_11_01_01.1.3 - Jednotná kanalizace - etapa III. - Jáchymovská II

Místo:	Zliv	Datum:	15.06.2026
Zadavatel:	Město Zliv	Projektant:	Ing. Jaroslav Žáček Ph.D.
Účastník:	NOVOTNÝ TZB s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	3 316 511,58
HSV - Práce a dodávky HSV	3 316 511,58
1 - Zemní práce	1 278 968,41
2 - Zakládání	10 032,75
3 - Svislé a kompletní konstrukce	102 858,06
4 - Vodorovné konstrukce	54 388,78
5 - Komunikace pozemní	340 832,62
8 - Trubní vedení	1 180 270,83
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	64 316,03
997 - Přesun sutě	233 575,18
998 - Přesun hmot	51 268,92

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zliv - Obnova kanalizace v ulici Jáchymovská

Objekt: 25_11_01_01 - SO-01 Obnova kanalizace

Soupis: 25_11_01_01.1 - SO-01.1 Jednotná kanalizace Tyršova - Jáchymovská

Úroveň 3: 25_11_01_01.1.3 - Jednotná kanalizace - etapa III. - Jáchymovská II

Místo: Zliv

Zadavatel: Město Zliv

Účastník: NOVOTNÝ TZB s.r.o.

Datum: 15.06.2026

Projektant: Ing. Jaroslav Žáček
Ph.D.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

3 316 511,58

D HSV

Práce a dodávky HSV

3 316 511,58

D 1

Zemní práce

1 278 968,41

1	K	113106171	Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby s ložem z kameniva	m2	67,260	120,00	8 071,20	CS ÚRS 2025 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113106171			35,4*1,9			
VV					67,260			
2	K	113107163	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	327,460	80,00	26 196,80	CS ÚRS 2025 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113107163						
VV		35,4*0,9 "pojižděný chodník"			31,860			
VV		295,60 "vozovka"			295,600			
VV		Součet			327,460			
3	K	113107182	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živiničných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	295,600	62,32	18 421,79	CS ÚRS 2025 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113107182						
4	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajiníků nebo obrubníků stojatých	m	35,000	64,32	2 251,20	CS ÚRS 2025 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113202111			35			
VV					35,000			
5	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	38,220	74,00	2 828,28	CS ÚRS 2025 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/115101201						
VV		191,1*0,2			38,220			
6	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	4,778	43,36	207,17	CS ÚRS 2025 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/115101301						
VV		38,22/8			4,778			

PČ Typ		Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	119001405	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN do 200 mm	m	26,000	270,40	7 030,40	CS ÚRS 2025 02
Online PSC VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/119001405			26,000			
8	K	119001406	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN přes 200 do 500 mm	m	0,500	359,20	179,60	CS ÚRS 2025 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/119001406						
9	K	119001411	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí betonového, kameninového nebo železobetonového, světlosti DN do 200 mm	m	15,000	407,20	6 108,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/119001411			15,000			
10	K	119001412	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí betonového, kameninového nebo železobetonového, světlosti DN přes 200 do 500 mm	m	0,500	504,00	252,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/119001412						
11	K	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů	m	52,000	260,80	13 561,60	CS ÚRS 2025 02
Online PSC VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/119001421			52,000			
12	K	131151206	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	5,820	123,20	717,02	CS ÚRS 2025 02
Online PSC VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/131151206			5,820			
13	K	131251206	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	3,492	223,20	779,41	CS ÚRS 2025 02
Online PSC VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/131251206			3,492			
14	K	131351206	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	2,328	308,80	718,89	CS ÚRS 2025 02
Online PSC VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/131351206			2,328			
15	K	132154206	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	362,242	242,40	87 807,46	CS ÚRS 2025 02
Online PSC VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/132154206			362,242			
16	K	132254206	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	217,345	352,00	76 505,44	CS ÚRS 2025 02
Online PSC VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/132254206			217,345			
17	K	132354206	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	144,897	479,20	69 434,64	CS ÚRS 2025 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/132354206						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(295,60*2,3+31,86*1,4)*0,2		144,897			
18	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztlžení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	149,760	510,40	76 437,50	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/139001101					
	VV		149,76		149,760			
19	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	313,200	45,00	14 094,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/151101101					
	VV		(48,1+46,0+21,9)*1,8*1,5		313,200			
20	K	151101102	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m	m2	993,720	50,00	49 686,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/151101102					
	VV		191,1*2,6*2		993,720			
21	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	313,200	15,00	4 698,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/151101111					
22	K	151101112	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky přes 2 do 4 m	m2	993,720	20,00	19 874,40	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/151101112					
23	K	151101201	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzeprání příložené, hloubky do 4 m	m2	13,740	100,00	1 374,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/151101201					
	VV		0,5*2*13,74		13,740			
24	K	151101211	Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzeprání s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložené, hloubky do 4 m	m2	13,740	35,04	481,45	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/151101211					
25	K	151101301	Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při pažení příložném, hloubky do 4 m	m3	54,960	59,44	3 266,82	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/151101301					
	VV		2*2*13,74		54,960			
26	K	151101311	Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu pažení příložného, hloubky do 4 m	m3	54,960	14,00	769,44	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/151101311					
27	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	251,201	250,40	62 900,73	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162751117					
	VV		295,6*0,5 "výměna zeminy v aktivní zóně KOM"		147,800			
	VV		1,208*11,64+0,283*1,35*8 "šachty a UV"		17,118			
	VV		191,1*1,1*0,8+(48,1+21,9)*0,9*0,61+46,0*0,9*0,65 "potrubí"		233,508			
	VV		-147,225 "IV. třída těžitelnosti"		-147,225			
	VV		Součet		251,201			
28	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	2 512,010	18,64	46 823,87	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162751119					
	VV		251,201*10 'Přepočtené koeficientem množství		2 512,010			
29	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	147,225	289,60	42 636,36	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162751137					
	VV		147,225		147,225			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
30	K	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	1 472,250	21,84	32 153,94	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162751139 147,225*10 'Přepočtené koeficientem množství		1 472,250			
31	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	251,201	46,56	11 695,92	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/167151111					
32	K	167151112	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	147,225	62,16	9 151,51	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/167151112					
33	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	398,426	25,00	9 960,65	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171201201 251,201+147,225		398,426			
34	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	796,852	281,60	224 393,52	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171201231 398,426*2 'Přepočtené koeficientem množství		796,852			
35	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	485,498	200,00	97 099,60	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC VV VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/174101101 295,6*0,5 "výměna zeminy v aktivní zóně MK" 736,124-398,426 Součet		147,800 337,698 485,498			
36	M	58331200	šterkopísek netříděný	t	295,600	305,00	90 158,00	CS ÚRS 2025 02
		P	<i>Poznámka k položce:</i> - vhodný materiál do aktivní zóny komunikace bez příměsí asfaltu (šterkopísek, šterkodrt', recyklované kamenivo apod.) - materiál bude odsouhlasen stavebníkem a správcem komunikace - množství v závislosti na kvalitě zemin z výkopu - možnost využití v aktivní zóně kom. (bude fakturováno dle skutečnosti)					
		VV VV	147,8 147,8*2 'Přepočtené koeficientem množství		147,800 295,600			
37	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	170,470	200,00	34 094,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/175151101 191,1*(1,1*0,7-0,126)+48,1*(0,9*0,46-0,02)+(46,0+21,9)*(0,9*0,5-0,031) "obsyp potrubí"		170,470			
38	M	58337302	šterkopísek frakce 0/16	t	340,940	370,00	126 147,80	CS ÚRS 2025 02
		VV	170,47*2 'Přepočtené koeficientem množství		340,940			
		D 2	Zakládání		10 032,75			
39	K	212752101	Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením šterkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 celoperforovaná 360° DN 100	m	95,550	105,00	10 032,75	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC P VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/212752101 <i>Poznámka k položce:</i> - bude fakturováno dle skutečnosti 191,1*0,5 "předpoklad 50% délky výkopu"		95,550			
		D 3	Svislé a kompletní konstrukce		102 858,06			
40	K	358315114	Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů průřezové plochy do 4 m2 ve stokách ze zdiva z prostého betonu	m3	4,800	3 936,00	18 892,80	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/358315114 0,6*8		4,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
41	K	358325114	Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů průřezové plochy do 4 m2 ve stokách ze zdiva z železobetonu	m3	8,400	6 560,00	55 104,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/358325114 1,2*7		8,400			
42	K	359901111	Vyčištění stok jakékoliv výšky	m	307,100	38,08	11 694,37	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/359901111 191,1+48,10+46,00+21,9		307,100			
43	K	359901211	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace	m	307,100	55,90	17 166,89	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/359901211 307,1		307,100			
D 4			Vodorovné konstrukce				54 388,78	
44	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3	36,681	1 064,00	39 028,58	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/451573111 191,1*1,1*0,1+(48,1+46,0+21,9)*0,9*0,15		36,681			
45	K	452112111	Osazení betonových dílců prstenců nebo ráků pod poklapy a mříže na sucho, výšky do 100 mm	kus	6,000	223,00	1 338,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/452112111 3+1+2		6,000			
46	M	59224187	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm	kus	3,030	252,06	763,73	CS ÚRS 2025 02
		VV	3*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		3,030			
47	M	59224176	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm	kus	1,010	252,06	254,58	CS ÚRS 2025 02
		VV	1*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		1,010			
48	M	59224185	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm	kus	2,020	252,06	509,16	CS ÚRS 2025 02
		VV	2*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		2,020			
49	K	452112121	Osazení betonových dílců prstenců nebo ráků pod poklapy a mříže na sucho, výšky přes 100 do 200 mm	kus	4,000	345,00	1 380,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/452112121					
50	M	59224188	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm	kus	4,040	252,06	1 018,31	CS ÚRS 2025 02
		VV	4*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		4,040			
51	K	452321131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu železového v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15	m3	1,688	3 448,00	5 820,22	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/452321131 1,5*1,5*0,15*5		1,688			
52	K	452351111	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty zřízení	m2	4,500	557,60	2 509,20	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/452351111 1,5*0,15*4*5		4,500			
53	K	452351112	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty odstranění	m2	4,500	124,00	558,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/452351112					
54	K	452368211	Výztuž podkladních desek, bloků nebo pražců v otevřeném výkopu ze svařovaných sítí typu Kari	t	0,025	48 360,00	1 209,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/452368211 1,5*1,5*5*2,105/1000 0,024*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		0,024 0,025			
D 5			Komunikace pozemní				340 832,62	
55	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	591,200	211,00	124 743,20	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564851111 295,60*2		591,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
56	K	564871111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm	m2	31,860	341,00	10 864,26	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564871111					
57	K	565155101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 z nemodifikovaného asfaltu s rozprostřením a zhutněním ACP 16 S v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 70 mm	m2	295,600	547,40	161 811,44	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/565155101					
58	K	573111111	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2	m2	295,600	31,05	9 178,38	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/573111111					
59	K	596212210	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	67,260	509,00	34 235,34	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/596212210					
D 8 Trubní vedení							1 180 270,83	
60	K	721110974R	Opravy odpadního potrubí kameninového, betonového nebo železobetonového krácení trub DN 200	kus	31,000	165,00	5 115,00	
61	K	721110976R	Opravy odpadního potrubí kameninového, betonového nebo železobetonového krácení trub DN 300	kus	1,000	198,00	198,00	
62	K	721170979	Opravy odpadního potrubí plastového krácení trub DN 300	kus	1,000	69,60	69,60	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/721170979					
63	K	810351811	Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném výkopu DN do 200	m	116,000	204,00	23 664,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/810351811		116,000			
			48,1+46,0+21,9					
64	K	830391811	Bourání stávajícího potrubí z kameninových trub v otevřeném výkopu DN přes 250 do 400	m	164,100	201,60	33 082,56	CS ÚRS 2025 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/830391811		164,100			
			96,0+68,1					
65	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 8 DN 160	m	48,100	192,00	9 235,20	CS ÚRS 2025 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/871313121		48,100			
			48,1					
66	M	28611165	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x3000mm SN8	m	49,543	160,68	7 960,68	CS ÚRS 2025 02
VV			48,1*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		49,543			
67	K	871353121	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 8 DN 200	m	71,900	203,00	14 595,70	CS ÚRS 2025 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/871353121		71,900			
			46,0+21,9+8*0,5					
68	M	28611168	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 200x3000mm SN8	m	72,979	207,58	15 149,16	CS ÚRS 2025 02
VV			71,9*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		72,979			
69	K	871373123	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 12 DN 315	m	2,000	231,00	462,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/871373123					
70	M	28611109	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá s rázovou odolností DN 315x6000mm SN12	m	2,060	3 203,30	6 598,80	CS ÚRS 2025 02
VV			2*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		2,060			
71	K	871393123	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 12 DN 400	m	191,100	259,00	49 494,90	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/871393123					
72	M	28611110	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá s rázovou odolností DN 400x6000mm SN12	m	196,833	1 694,79	333 590,40	CS ÚRS 2025 02
VV			191,1*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		196,833			
73	K	877310310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, vícečl. nebo hrdlových uzávěrů DN 150	kus	34,000	325,00	11 050,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/877310310		34,000			
			16*(1+1)+2					
74	M	28611359	koleno kanalizační PVC KG 160x15°	kus	16,160	91,26	1 474,76	CS ÚRS 2025 02
VV			16*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		16,160			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
75	M	28611361	koleno kanalizační PVC KG 160x45°	kus	17,170	105,30	1 808,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		17*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		17,170			
76	M	28611363	koleno kanalizační PVC KG 160x87°	kus	1,010	133,38	134,71	CS ÚRS 2025 02
	VV		1*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		1,010			
77	K	877310330	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného spojek nebo redukci DN 150	kus	16,000	325,00	5 200,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/877310330					
78	M	XSSPOJ150	pružná spojka pro kanalizaci ze syntetické pryže pro napojení potrubí DN150	kus	16,160	1 074,06	17 356,81	
	P		Poznámka k položce: Materiál: syntetická pryž EPDM/SBR nerez ocel AISI 304 (1.4301) - skutečný rozměr stávajícího potrubí musí být ověřen při stavbě ve výkopu - předpokládá se použití přechodové spojky pro spojování odlišných typů a rozměrů trubek - v případě potřeby včetně vyrovnávacích kroužků pro napojení trubek z různých materiálů a různých vnějších průměrů					
	VV		16*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		16,160			
79	K	877350310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 200	kus	54,000	353,00	19 062,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/877350310					
	VV		14*2+8*3+2		54,000			
80	M	28611364	koleno kanalizační PVC KG 200x15°	kus	22,220	203,58	4 523,55	CS ÚRS 2025 02
	VV		22*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		22,220			
81	M	28611366	koleno kanalizační PVC KG 200x45°	kus	31,310	252,72	7 912,66	CS ÚRS 2025 02
	VV		31*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		31,310			
82	M	28611368	koleno kanalizační PVC KG 200x87°	kus	1,010	280,80	283,61	CS ÚRS 2025 02
	VV		1*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		1,010			
83	K	877350320	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného odboček DN 200	kus	1,000	587,00	587,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/877350320					
84	M	28611918	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 200/160/45°	kus	1,010	322,40	325,62	CS ÚRS 2025 02
	VV		1*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		1,010			
85	K	877350330	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného spojek nebo redukci DN 200	kus	15,000	353,00	5 295,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/877350330					
86	M	XSSPOJ200	pružná spojka pro kanalizaci ze syntetické pryže pro napojení potrubí DN200	kus	15,150	1 277,64	19 356,25	
	P		Poznámka k položce: Materiál: syntetická pryž EPDM/SBR nerez ocel AISI 304 (1.4301) - skutečný rozměr stávajícího potrubí musí být ověřen při stavbě ve výkopu - předpoklad použití spojky pro spojování odlišných typů a rozměrů trubek					
	VV		15*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		15,150			
87	K	877370320	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného odboček DN 300	kus	1,000	888,00	888,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/877370320					
	VV		1		1,000			
88	M	28651038	odbočka kanalizační PVC-U plnostěnná s rázovou odolností DN 315/200/45°	kus	1,010	1 123,20	1 134,43	CS ÚRS 2025 02
	VV		1*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		1,010			
89	K	877370330	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného spojek nebo redukci DN 300	kus	2,000	575,00	1 150,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/877370330					
90	M	XSSPOJ300	pružná spojka pro kanalizaci ze syntetické pryže pro napojení potrubí DN300	kus	2,020	2 218,32	4 481,01	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P	Poznámka k položce: Materiál: syntetická pryž EPDM/SBR nerez ocel AISI 304 (1.4301) - skutečný rozměr stávajícího potrubí musí být ověřen při stavbě ve výkopu - předpokládá se použití přechodové spojky pro spojování odlišných typů a rozměrů trubek - v případě potřeby včetně vyrovnávacích kroužků pro napojení trubek z různých materiálů a různých vnějších průměrů							
	VV	2*1,01 'Přepočtené koeficientem množství			2,020			
91	K	877390320	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného odboček DN 400	kus	38,000	1 160,00	44 080,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/877390320					
	VV	16+14+8			38,000			
92	M	28651041	odbočka kanalizační PVC-U plnostěnná s rázovou odolností DN 400/160/45°	kus	16,160	2 457,00	39 705,12	CS ÚRS 2025 02
	VV	16*1,01 'Přepočtené koeficientem množství			16,160			
93	M	28651042	odbočka kanalizační PVC-U plnostěnná s rázovou odolností DN 400/200/45°	kus	22,220	2 400,84	53 346,66	CS ÚRS 2025 02
	VV	22*1,01 'Přepočtené koeficientem množství			22,220			
94	K	894118001	Šachty kanalizační zděné Příplatek k cenám za každých dalších 0,60 m výšky vstupu	kus	9,000	1 856,00	16 704,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/894118001					
95	K	894411131	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložním dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN přes 300 do 400	kus	5,000	17 500,00	87 500,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/894411131					
96	M	59224312	konus betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x62,5x58cm tl stěny 12 stupadla poplastovaná	kus	5,050	3 806,24	19 221,53	CS ÚRS 2025 02
	VV	5*1,01 'Přepočtené koeficientem množství			5,050			
97	M	59224023R625	dno betonové šachtové betonový žlab i nástupnice DN 1000/625 KOM	kus	3,030	15 826,06	47 952,97	
	VV	3*1,01 'Přepočtené koeficientem množství			3,030			
98	M	59224046R	dno betonové šachtové čedičový žlab, nástupnice i stěny 1000/1000 KOM	kus	1,010	15 826,06	15 984,32	
	VV	1*1,01 'Přepočtené koeficientem množství			1,010			
99	M	59224044R900	dno betonové šachtové betonový žlab i nástupnice DN 1000/900 KOM	kus	1,010	15 826,06	15 984,32	
	VV	1*1,01 'Přepočtené koeficientem množství			1,010			
100	M	59224348	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	13,130	165,29	2 170,25	CS ÚRS 2025 02
	VV	13*1,01 'Přepočtené koeficientem množství			13,130			
101	M	59224160	skruž betonová kanalizační se stupadly 100x25x12cm	kus	3,030	5 767,15	17 474,47	CS ÚRS 2025 02
	VV	3*1,01 'Přepočtené koeficientem množství			3,030			
102	M	59224161	skruž betonová kanalizační se stupadly 100x50x12cm	kus	2,020	5 767,15	11 649,65	CS ÚRS 2025 02
	VV	2*1,01 'Přepočtené koeficientem množství			2,020			
103	M	59224162	skruž betonová kanalizační se stupadly 100x100x12cm	kus	3,030	5 767,15	17 474,47	CS ÚRS 2025 02
	VV	3*1,01 'Přepočtené koeficientem množství			3,030			
104	K	895941342	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 dno nízké s kalištěm	kus	8,000	1 330,00	10 640,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/895941342					
105	M	59224469	vpust' uliční DN 500 kaliště nízké 500/225x65mm	kus	8,080	1 552,13	12 541,22	CS ÚRS 2025 02
	VV	8*1,01 'Přepočtené koeficientem množství			8,080			
106	K	895941351	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 skruž horní pro čtvercovou vtokovou mříž	kus	8,000	1 030,00	8 240,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/895941351					
107	M	XSVPHDM	vpust' uliční dílec horní pro čtvercovou vtokovou mříž 190x500	kus	8,080	1 552,13	12 541,22	
	VV	8*1,01 'Přepočtené koeficientem množství			8,080			
108	K	895941362	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 skruž středová 590 mm	kus	8,000	1 430,00	11 440,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/895941362					
109	M	59224462	vpust' uliční DN 500 skruž průběžná vysoká betonová 500/590x65mm	kus	8,080	1 552,13	12 541,22	CS ÚRS 2025 02
	VV	8*1,01 'Přepočtené koeficientem množství			8,080			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
110	K	895941367	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 skruž průběžná se zápachovou uzávěrkou	kus	8,000	1 800,00	14 400,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/895941367					
111	M	59224468	vpust' uliční DN 500 skruž průběžná 500/590x65mm betonová se zápachovou uzávěrkou 200mm PVC	kus	8,080	1 552,13	12 541,22	CS ÚRS 2025 02
	VV		8*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		8,080			
112	K	899104112	Osazení poklopů šachtových litinových, ocelových nebo železobetonových včetně ráků pro třídu zatížení D400, E600	kus	5,000	4 030,00	20 150,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899104112					
113	M	59224660	poklop šachtový betonový, litinový rám 785(610)x160mm D400 bez odvětrání	kus	5,050	4 398,73	22 213,60	CS ÚRS 2025 02
	VV		5*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		5,050			
114	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně ráků a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	8,000	1 670,00	13 360,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899204112					
115	M	55242320	mříž vtoková litinová plochá 500x500mm	kus	8,080	2 681,64	21 667,65	CS ÚRS 2025 02
	VV		8*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		8,080			
116	M	XSKOSBAHV	kalový koš pro uliční vpust žárově zinkovaný - vysoký	kus	8,080	655,67	5 297,80	
	VV		8*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		8,080			
117	K	899623141	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, betonem tř. C 12/15	m3	0,438	3 368,00	1 475,18	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899623141					
	P		Poznámka k položce:					
			- obtok spadiště					
	VV		(0,5*0,5-0,031)*1*2		0,438			
118	K	899643121	Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu zřízení	m2	3,000	431,20	1 293,60	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899643121					
	VV		0,5*1*3*2		3,000			
119	K	899643122	Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu odstranění	m2	3,000	92,00	276,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899643122					
120	K	899713111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém	kus	2,000	341,00	682,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899713111					
121	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 25 do 34 cm	m	311,100	18,80	5 848,68	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899722113					
	VV		191,1+48,1+46,0+21,90+8*0,5		311,100			
122	K	899910212	Výplň potrubí trub betonových, litinových nebo kameninových cementopopílkovou suspenzí pod tlakem, délky přes 50 do 100 m	m3	0,764	3 448,00	2 634,27	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899910212					
	VV		95,55*0,008 "zátkování drenáže - bude fakturováno dle skutečnosti"		0,764			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				64 316,03	
123	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	35,000	412,00	14 420,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/916131213					
124	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	17,675	323,70	5 721,40	CS ÚRS 2025 02
	VV		17,5*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		17,675			
125	K	919735112	Řezání stávajícího živického krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	415,000	90,40	37 516,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/919735112					
	VV		415,0		415,000			
126	K	979024443	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár silničních	m	35,000	43,12	1 509,20	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/979024443					
	VV		35		35,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
127	K	979054451	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem	m2	67,260	76,56	5 149,43	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/979054451					
D		997	Přesun sutě	233 575,18				
128	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	295,206	252,00	74 391,91	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013501					
129	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	5 608,914	11,04	61 922,41	CS ÚRS 2025 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013509 295,206*19 'Přepočtené koeficientem množství					
					5 608,914			
130	K	997013847	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového s obsahem dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 01	t	6,503	2 200,00	14 306,60	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013847					
P			Poznámka k položce: - živičná vrstva s obsahem dehtu, předpoklad 10% - bude fakturováno dle skutečnosti a výsledku zkoušek					
VV			65,032*0,1 'Přepočtené koeficientem množství					
					6,503			
131	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	35,115	122,40	4 298,08	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013861					
132	K	997013862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	20,160	228,80	4 612,61	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013862					
133	K	997013867	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z tašek a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 03	t	25,436	269,60	6 857,55	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013867					
134	K	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	149,463	281,60	42 088,78	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013873					
135	K	997013875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	58,529	428,80	25 097,24	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013875					
P			Poznámka k položce: - živičná vrstva bez obsahu dehtu, předpoklad 90% - bude fakturováno dle skutečnosti a výsledku zkoušek					
VV			65,032*0,9 'Přepočtené koeficientem množství					
					58,529			
D		998	Přesun hmot	51 268,92				
136	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	427,241	120,00	51 268,92	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998276101					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Zliv - Obnova kanalizace v ulici Jáchymovská
Objekt:
25_11_01_01 - SO-01 Obnova kanalizace
Soupis:
25_11_01_01.2 - SO-01.2 Splašková kanalizace

KSO:
Místo: Zliv

Zadavatel:
Město Zliv

Účastník:
NOVOTNÝ TZB s.r.o.

Projektant:
Ing. Jaroslav Žáček Ph.D.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 15.06.2026

IČ:
DIČ: CZ00245721

IČ:
DIČ: CZ28070933

IČ:
DIČ: 06577831

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		1 572 810,09		
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
	1 572 810,09	21,00%	330 290,12	
	0,00	12,00%	0,00	
Cena s DPH		v CZK	1 903 100,21	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zliv - Obnova kanalizace v ulici Jáchymovská

Objekt: 25_11_01_01 - SO-01 Obnova kanalizace

Soupis: 25_11_01_01.2 - SO-01.2 Splašková kanalizace

Místo: Zliv

Zadavatel: Město Zliv

Účastník: NOVOTNÝ TZB s.r.o.

Datum: 15.06.2026

Projektant: Ing. Jaroslav Žáček
Ph.D.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 572 810,09

HSV - Práce a dodávky HSV	1 572 810,09
1 - Zemní práce	566 048,94
2 - Zakládání	6 735,75
3 - Svislé a kompletní konstrukce	58 034,30
4 - Vodorovné konstrukce	33 942,21
5 - Komunikace pozemní	181 251,19
8 - Trubní vedení	542 404,07
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	25 934,46
997 - Přesun sutě	132 653,29
998 - Přesun hmot	25 805,88

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zliv - Obnova kanalizace v ulici Jáchymovská

Objekt: 25_11_01_01 - SO-01 Obnova kanalizace

Soupis: 25_11_01_01.2 - SO-01.2 Splašková kanalizace

Místo: Zliv

Datum: 15.06.2026

Zadavatel: Město Zliv

Projektant: Ing. Jaroslav Žáček
Ph.D.

Účastník: NOVOTNÝ TZB s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							1 572 810,09	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					1 572 810,09	
D	1	Zemní práce					566 048,94	

1	K	113106171	Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby s ložem z kameniva	m2	33,100	120,00	3 972,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113106171 16,0+9*1,9		33,100			
2	K	113107163	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	137,250	80,00	10 980,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC VV VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113107163 9*0,9+3,5 "poježděný chodník" 125,65 "vozovka" Součet		11,600 125,650 137,250			
3	K	113107164	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	44,500	107,20	4 770,40	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113107164					
4	K	113107182	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živichých, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	125,650	62,32	7 830,51	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113107182					
5	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	24,000	64,32	1 543,68	CS ÚRS 2025 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113202111 7+16+1		24,000			
6	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	25,660	74,00	1 898,84	CS ÚRS 2025 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/115101201 128,30*0,2		25,660			
7	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	3,208	43,36	139,10	CS ÚRS 2025 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/115101301 25,66/8	3,208				
8	K	119001405	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN do 200 mm	m	4,000	270,40	1 081,60	CS ÚRS 2025 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/119001405 4	4,000				
9	K	119001412	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí betonového, kameninového nebo železobetonového, světlosti DN přes 200 do 500 mm	m	2,000	504,00	1 008,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/119001412					
10	K	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů	m	13,000	260,80	3 390,40	CS ÚRS 2025 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/119001421 2+11	13,000				
11	K	121151103	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	41,000	50,72	2 079,52	CS ÚRS 2025 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/121151103 25*1,5+1,4*2,5	41,000				
12	K	131151106	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	2,300	71,44	164,31	CS ÚRS 2025 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/131151106 0,5*2*2,3*2*0,5	2,300				
13	K	131151206	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	4,400	123,20	542,08	CS ÚRS 2025 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/131151206 0,5*2*2,2*4*0,5	4,400				
14	K	131251106	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	1,380	123,20	170,02	CS ÚRS 2025 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/131251106 0,5*2*2,3*2*0,3	1,380				
15	K	131251206	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	2,640	223,20	589,25	CS ÚRS 2025 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/131251206 0,5*2*2,2*4*0,3	2,640				
16	K	131351106	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	0,920	180,80	166,34	CS ÚRS 2025 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/131351106 0,5*2*2,3*2*0,2	0,920				
17	K	131351206	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	1,760	308,80	543,49	CS ÚRS 2025 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/131351206 0,5*2*2,2*4*0,2	1,760				
18	K	132151256	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	51,750	152,00	7 866,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/132151256 25*1,8*2,3*0,5	51,750				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	K	132154206	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	146,915	242,40	35 612,20	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/132154206 (125,65*2,2+11,6*1,5)*0,5			146,915			
20	K	132251256	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	31,050	248,00	7 700,40	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/132251256 25*1,8*2,3*0,3			31,050			
21	K	132254206	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	88,149	352,00	31 028,45	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/132254206 (125,65*2,2+11,6*1,5)*0,3			88,149			
22	K	132351256	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	20,700	323,20	6 690,24	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/132351256 25*1,8*2,3*0,2			20,700			
23	K	132354206	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	58,766	479,20	28 160,67	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/132354206 (125,65*2,2+11,6*1,5)*0,2			58,766			
24	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztlžení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	32,180	510,40	16 424,67	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/139001101 32,18			32,180			
25	K	151101101	Zřízení pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	99,630	45,00	4 483,35	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/151101101 36,9*1,8*1,5			99,630			
26	K	151101102	Zřízení pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m	m2	276,130	50,00	13 806,50	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/151101102 104,2*2,65			276,130			
27	K	151101111	Odstranění pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	99,630	15,00	1 494,45	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/151101111						
28	K	151101112	Odstranění pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky přes 2 do 4 m	m2	276,130	20,00	5 522,60	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/151101112						
29	K	151101201	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozeprání nebo vzepření příložené, hloubky do 4 m	m2	12,720	100,00	1 272,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/151101201 0,6*2*2,65*4			12,720			
30	K	151101211	Odstranění pažení stěn výkopu bez rozeprání nebo vzepření s uložením paží na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložené, hloubky do 4 m	m2	12,720	35,04	445,71	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/151101211						
31	K	151101301	Zřízení rozeprání zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při pažení příložném, hloubky do 4 m	m3	42,400	59,44	2 520,26	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/151101301 2*2*2,65*4			42,400			
32	K	151101311	Odstranění rozeprání stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu pažení příložného, hloubky do 4 m	m3	42,400	14,00	593,60	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/151101311						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	91,273	250,40	22 854,76	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162751117						
	VV	125,65*0,5 "výměna zeminy v aktivní zóně KOM"			62,825			
	VV	1,208*11,55 "šachty"			13,952			
	VV	128,3*0,9*0,65+36,9*0,9*0,65 "potrubí"			96,642			
	VV	-82,146 "IV. třída těžitelnosti"			-82,146			
	VV	Součet			91,273			
34	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	912,730	18,64	17 013,29	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162751119						
	VV	91,273*10 'Přepočtené koeficientem množství			912,730			
35	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	82,146	289,60	23 789,48	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162751137						
	VV	82,146			82,146			
36	K	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	821,460	21,84	17 940,69	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162751139						
	VV	82,146*10 'Přepočtené koeficientem množství			821,460			
37	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	91,273	46,56	4 249,67	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/167151111						
38	K	167151112	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	82,146	62,16	5 106,20	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/167151112						
39	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	173,419	25,00	4 335,48	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171201201						
	VV	91,273+82,146			173,419			
40	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	346,838	281,60	97 669,58	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171201231						
	VV	173,419*2 'Přepočtené koeficientem množství			346,838			
41	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	300,136	200,00	60 027,20	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/174101101						
	VV	125,65*0,5 "výměna zeminy v aktivní zóně MK"			62,825			
	VV	410,73-173,419			237,311			
	VV	Součet			300,136			
42	M	58331200	šterkopísek netříděný	t	125,650	305,00	38 323,25	CS ÚRS 2025 02
			Poznámka k položce:					
	P		- vhodný materiál do aktivní zóny komunikace bez příměsí asfaltu (šterkopísek, šterkodrtí, recyklované kamenivo apod.)					
			- materiál bude odsouhlasen stavebníkem a správcem komunikace					
			- množství v závislosti na kvalitě zemín z výkopu - možnost využití v aktivní zóně kom. (bude fakturováno dle skutečnosti)					
	VV		62,825		62,825			
	VV		62,825*2 'Přepočtené koeficientem množství		125,650			
43	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	71,015	200,00	14 203,00	CS ÚRS 2025 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/175151101					
VV			128,3*(0,9*0,55-0,062)+36,9*(0,9*0,50-0,031) "obsyp potrubí"	71,015				
44	M	58337302	šterkopísek frakce 0/16	t	142,030	370,00	52 551,10	CS ÚRS 2025 02
VV			71,015*2 'Přepočtené koeficientem množství	142,030				
45	K	181351003	Rozprostření a urovňání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	41,000	76,48	3 135,68	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181351003					
46	K	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	41,000	5,82	238,46	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181411121					
47	M	00572100	osivo jetelotráva intenzivní víceletá	kg	0,820	146,90	120,46	CS ÚRS 2025 02
VV			41*0,02 'Přepočtené koeficientem množství	0,820				
D 2			Zakládání	6 735,75				
48	K	212752101	Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením šterkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 celoperforovaná 360° DN 100	m	64,150	105,00	6 735,75	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/212752101					
P			Poznámka k položce:					
VV			- bude fakturováno dle skutečnosti					
VV			128,3*0,5 "předpoklad 50% délky samostatného výkopu"	64,150				
D 3			Svislé a kompletní konstrukce	58 034,30				
49	K	358315114	Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů průřezové plochy do 4 m2 ve stokách ze zdiva z prostého betonu	m3	4,800	3 936,00	18 892,80	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/358315114					
VV			0,6*8	4,800				
50	K	358325114	Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů průřezové plochy do 4 m2 ve stokách ze zdiva z železobetonu	m3	3,600	6 560,00	23 616,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/358325114					
VV			1,2*3	3,600				
51	K	359901111	Vyčištění stok jakékoliv výšky	m	165,200	38,08	6 290,82	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/359901111					
VV			128,3+36,9	165,200				
52	K	359901211	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace	m	165,200	55,90	9 234,68	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/359901211					
VV			165,20	165,200				
D 4			Vodorovné konstrukce	33 942,21				
53	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm	m3	16,529	1 064,00	17 586,86	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/451573111					
VV			128,3*0,9*0,1+36,9*0,9*0,15	16,529				
54	K	452112111	Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklopy a mříže na sucho, výšky do 100 mm	kus	5,000	223,00	1 115,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/452112111					
VV			1+3+1	5,000				
55	M	59224187	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm	kus	1,010	351,50	355,01	CS ÚRS 2025 02
VV			1*1,01 'Přepočtené koeficientem množství	1,010				
56	M	59224185	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm	kus	3,030	351,50	1 065,03	CS ÚRS 2025 02
VV			3*1,01 'Přepočtené koeficientem množství	3,030				
57	M	59224184	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40mm	kus	1,010	351,50	355,01	CS ÚRS 2025 02
VV			1*1,01 'Přepočtené koeficientem množství	1,010				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
58	K	452112121	Osazení betonových dílců prstenců nebo ráků pod poklapy a mříže na sucho, výšky přes 100 do 200 mm	kus	2,000	345,00	690,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/452112121					
59	M	59224188	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm	kus	2,020	351,50	710,02	CS ÚRS 2025 02
VV			2*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		2,020			
60	K	452321131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu železového v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15	m3	2,025	3 448,00	6 982,20	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/452321131					
VV			1,5*1,5*0,15*6		2,025			
61	K	452351111	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty zřízení	m2	5,400	557,60	3 011,04	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/452351111					
VV			1,5*0,15*4*6		5,400			
62	K	452351112	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty odstranění	m2	5,400	124,00	669,60	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/452351112					
63	K	452368211	Výztuž podkladních desek, bloků nebo prahů v otevřeném výkopu ze svařovaných sítí typu Kari	t	0,029	48 360,00	1 402,44	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/452368211					
VV			1,5*1,5*6*2,105/1000		0,028			
VV			0,028*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		0,029			
D 5			Komunikace pozemní					181 251,19
64	K	564762111	Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	48,950	365,00	17 866,75	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564762111					
VV			44,5*1,1		48,950			
65	K	564851111	Podklad ze štěrku štěrku ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	251,300	211,00	53 024,30	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564851111					
VV			125,65*2		251,300			
66	K	564861011	Podklad ze štěrku štěrku ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	53,400	316,00	16 874,40	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564861011					
VV			44,5*1,2		53,400			
67	K	564871111	Podklad ze štěrku štěrku ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm	m2	11,600	341,00	3 955,60	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564871111					
68	K	565155101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 z nemodifikovaného asfaltu s rozprostřením a zhutněním ACP 16 S v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 70 mm	m2	125,650	547,40	68 780,81	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/565155101					
69	K	573111111	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2	m2	125,650	31,05	3 901,43	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/573111111					
70	K	596212210	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	33,100	509,00	16 847,90	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/596212210					
D 8			Trubní vedení					542 404,07
71	K	721110974R	Opravy odpadního potrubí kameninového, betonového nebo železobetonového krácení trub DN 200	kus	11,000	165,00	1 815,00	
72	K	820371811	Bourání stávajícího potrubí ze železobetonu v otevřeném výkopu DN do 200	m	36,900	286,00	10 553,40	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/820371811					
73	K	820391811	Bourání stávajícího potrubí ze železobetonu v otevřeném výkopu DN přes 200 do 400	m	75,000	347,00	26 025,00	CS ÚRS 2025 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/820391811					
74	K	871353121	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 8 DN 200	m	36,900	203,00	7 490,70	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/871353121					
75	M	28611168	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 200x3000mm SN8	m	37,454	217,79	8 157,24	CS ÚRS 2025 02
	VV		36,9*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		37,454			
76	K	871363123	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 12 DN 250	m	128,300	220,00	28 226,00	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/871363123					
77	M	28611108	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá s rázovou odolností DN 250x6000mm SN12	m	132,149	720,86	95 261,40	CS ÚRS 2025 02
	VV		128,3*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		132,149			
78	K	877350310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 200	kus	18,000	353,00	6 354,00	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/877350310					
79	M	28611364	koleno kanalizační PVC KG 200x15°	kus	9,090	203,58	1 850,54	CS ÚRS 2025 02
	VV		9*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		9,090			
80	M	28611366	koleno kanalizační PVC KG 200x45°	kus	9,090	252,72	2 297,22	CS ÚRS 2025 02
	VV		9*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		9,090			
81	K	877350330	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného spojek nebo redukci DN 200	kus	11,000	353,00	3 883,00	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/877350330					
82	M	XSSPOJ200	pružná spojka pro kanalizaci ze syntetické pryže pro napojení potrubí DN200	kus	11,110	1 277,64	14 194,58	
	P		Poznámka k položce: Materiál: syntetická pryž EPDM/SBR nerez ocel AISI 304 (1.4301)					
	VV		- skutečný rozměr stávajícího potrubí musí být ověřen při stavbě ve výkopu - předpoklad použití spojky pro spojování odlišných typů a rozměrů trubek 11*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		11,110			
83	K	877360320	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného odboček DN 250	kus	9,000	650,00	5 850,00	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/877360320					
84	M	28651035	odbočka kanalizační PVC-U plnostěnná s rázovou odolností DN 250/200/45°	kus	9,090	631,80	5 743,06	CS ÚRS 2025 02
	VV		9*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		9,090			
85	K	894118001	Šachty kanalizační zděné Příplatek k cenám za každých dalších 0,60 m výšky vstupu	kus	11,000	1 856,00	20 416,00	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/894118001					
86	K	894411121	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložením dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN přes 200 do 300	kus	6,000	16 000,00	96 000,00	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/894411121					
	VV		6		6,000			
87	M	59224312	konus betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x62,5x58cm tl stěny 12 stupadla poplastovaná	kus	6,060	3 648,08	22 107,38	CS ÚRS 2025 02
	VV		6*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		6,060			
88	M	59224023R500	dno betonové šachtové betonový žlab i nástupnice DN 1000/500 KOM	kus	6,060	7 995,78	48 454,43	
	VV		6*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		6,060			
89	M	59224348	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	17,170	166,40	2 857,14	CS ÚRS 2025 02
	VV		17*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		17,170			
90	M	59224160	skruž betonová kanalizační se stupadly 100x25x12cm	kus	5,050	3 424,40	17 293,22	CS ÚRS 2025 02
	VV		5*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		5,050			
91	M	59224161	skruž betonová kanalizační se stupadly 100x50x12cm	kus	1,010	3 424,40	3 458,64	CS ÚRS 2025 02
	VV		1*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		1,010			
92	M	59224162	skruž betonová kanalizační se stupadly 100x100x12cm	kus	5,050	3 424,40	17 293,22	CS ÚRS 2025 02
	VV		5*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		5,050			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
93	K	899104112	Osazení poklopů šachtových litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	6,000	4 030,00	24 180,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899104112					
94	M	55241003	poklop kanalizační betonový, litinový rám 160mm, D400 bez odvětrání	kus	6,060	4 398,73	26 656,32	CS ÚRS 2025 02
VV			6*1,01 'Přepočtené koeficientem množství			6,060		
95	K	899713111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém	kus	1,000	341,00	341,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899713111					
96	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 25 do 34 cm	m	165,200	18,80	3 105,76	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899722113					
VV			128,3+36,9			165,200		
97	K	899910212	Výplň potrubí trub betonových, litinových nebo kameninových cementopopílkovou suspenzí pod tlakem, délky přes 50 do 100 m	m3	9,522	4 310,00	41 039,82	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899910212					
VV			64,15*0,008 "zátkování drenáže - bude fakturováno dle skutečnosti"			0,513		
VV			(50,5+21,0)*0,126 "zátkování kanalizace mimo výkopy"			9,009		
VV			Součet			9,522		
98	K	XODVSP0001	Nouzové zadržení/převedení odpadních vod staveništěm po dobu stavby	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00	
P			Poznámka k položce: včetně čerpání, potřebného materiálu atd.					
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání					25 934,46
99	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	24,000	412,00	9 888,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/916131213					
100	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	12,120	323,70	3 923,24	CS ÚRS 2025 02
VV			12*1,01 'Přepočtené koeficientem množství			12,120		
101	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	100,350	90,40	9 071,64	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/919735112					
VV			6,15+51,2+43			100,350		
102	K	979024443	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajiníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár silničních	m	12,000	43,12	517,44	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/979024443					
VV			12			12,000		
103	K	979054451	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem	m2	33,100	76,56	2 534,14	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/979054451					
D 997			Přesun sutě					132 653,29
104	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	172,222	252,00	43 399,94	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013501					
105	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Píplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	3 272,218	11,04	36 125,29	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013509					
VV			172,222*19 'Přepočtené koeficientem množství			3 272,218		
106	K	997013847	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového s obsahem dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 01	t	2,764	2 200,00	6 080,80	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013847					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: - živičná vrstva s obsahem dehtu, předpoklad 10% - bude fakturováno dle skutečnosti a výsledku zkoušek								
	P							
	VV		27,643*0,1 'Přepočtené koeficientem množství		2,764			
107	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	13,080	122,40	1 600,99	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013861								
108	K	997013862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	42,651	228,80	9 758,55	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013862								
109	K	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	88,848	281,60	25 019,60	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013873								
110	K	997013875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	24,879	428,80	10 668,12	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013875								
Poznámka k položce: - živičná vrstva bez obsahu dehtu, předpoklad 90% - bude fakturováno dle skutečnosti a výsledku zkoušek								
	P							
	VV		27,643*0,9 'Přepočtené koeficientem množství		24,879			
	D	998	Přesun hmot				25 805,88	
111	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	215,049	120,00	25 805,88	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998276101								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Zliv - Obnova kanalizace v ulici Jáchymovská
Objekt:
25_11_01_01 - SO-01 Obnova kanalizace
Soupis:
25_11_01_01.3 - SO-01.3 ČS a kanalizační výtlač

KSO:
Místo: Zliv

Zadavatel:
Město Zliv

Účastník:
NOVOTNÝ TZB s.r.o.

Projektant:
Ing. Jaroslav Žáček Ph.D.

CC-CZ:
Datum: 15.06.2026

IČ: 00245721
DIČ: CZ00245721

IČ: 28070933
DIČ: CZ28070933

IČ: 06577831
DIČ:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH		971 423,18		
DPH základní snížená	Základ daně	971 423,18		Výše daně
		21,00%		203 998,87
		12,00%		0,00
Cena s DPH		v CZK		1 175 422,05

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zliv - Obnova kanalizace v ulici Jáchymovská

Objekt: 25_11_01_01 - SO-01 Obnova kanalizace

Soupis: 25_11_01_01.3 - SO-01.3 ČS a kanalizační výtlačk

Místo: Zliv

Datum: 15.06.2026

Zadavatel: Město Zliv

Projektant: Ing. Jaroslav Žáček
Ph.D.

Účastník: NOVOTNÝ TZB s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 971 423,18

HSV - Práce a dodávky HSV	946 451,02
1 - Zemní práce	413 188,78
2 - Zakládání	5 040,39
3 - Svislé a kompletní konstrukce	2 597,36
4 - Vodorovné konstrukce	26 735,77
5 - Komunikace pozemní	107 352,70
8 - Trubní vedení	277 164,98
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	45 927,82
997 - Přesun sutě	56 968,94
998 - Přesun hmot	11 474,28
PSV - Práce a dodávky PSV	23 272,16
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	18 311,53
767 - Konstrukce zámečnické	4 960,63
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	1 700,00
VRN4 - Inženýrská činnost	1 700,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zliv - Obnova kanalizace v ulici Jáchymovská

Objekt: 25_11_01_01 - SO-01 Obnova kanalizace

Soupis: 25_11_01_01.3 - SO-01.3 ČS a kanalizační výtlač

Místo: ZlivDatum: 15.06.2026

Zadavatel: Město ZlivProjektant: Ing. Jaroslav Žáček
Ph.D.

Účastník: NOVOTNÝ TZB s.r.o.Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							971 423,18	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					946 451,02	
D	1	Zemní práce					413 188,78	

1	K	113106171	Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby s ložem z kameniva	m2	33,500	120,00	4 020,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113106171								
2	K	113107163	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	98,500	80,00	7 880,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113107163								
VV 12,5 "pojižděný chodník"					12,500			
VV 86,0 "vozovka"					86,000			
VV Součet					98,500			
3	K	113107182	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	86,000	62,32	5 359,52	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113107182								
4	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	41,000	64,32	2 637,12	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113202111								
VV 40+1					41,000			
5	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	251,000	74,00	18 574,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/115101201								
VV 8*30+55*0,2					251,000			
6	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	31,375	43,36	1 360,42	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/115101301								
VV 251/8					31,375			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	119001405	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN do 200 mm	m	7,000	270,40	1 892,80	CS ÚRS 2025 02
Online PSC VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/119001405			7,000			
8	K	119001412	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí betonového, kameninového nebo železobetonového, světlosti DN přes 200 do 500 mm	m	1,000	504,00	504,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/119001412						
9	K	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů	m	4,000	260,80	1 043,20	CS ÚRS 2025 02
Online PSC VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/119001421			4,000			
10	K	121151103	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	80,250	50,72	4 070,28	CS ÚRS 2025 02
Online PSC VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/121151103			80,250			
11	K	131151206	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	35,131	123,20	4 328,14	CS ÚRS 2025 02
Online PSC VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/131151206			35,131			
12	K	131251206	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	21,079	223,20	4 704,83	CS ÚRS 2025 02
Online PSC VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/131251206			21,079			
13	K	131351206	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	14,052	308,80	4 339,26	CS ÚRS 2025 02
Online PSC VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/131351206			14,052			
14	K	132151256	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	24,000	152,00	3 648,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/132151256			24,000			
15	K	132154206	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	68,950	242,40	16 713,48	CS ÚRS 2025 02
Online PSC VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/132154206			68,950			
16	K	132251256	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	14,400	248,00	3 571,20	CS ÚRS 2025 02
Online PSC VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/132251256			14,400			
17	K	132254206	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	41,370	352,00	14 562,24	CS ÚRS 2025 02
Online PSC VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/132254206			41,370			
18	K	132351256	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	9,600	323,20	3 102,72	CS ÚRS 2025 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/132351256						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		25*1,2*1,6*0,2		9,600			
19	K	132354206	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	27,580	479,20	13 216,34	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/132354206 98,5*1,4*0,2		27,580			
20	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztlžení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	15,860	510,40	8 094,94	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/139001101 15,86		15,860			
21	K	151101101	Zřízení pažení a rozepršení stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	313,740	45,00	14 118,30	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/151101101 (119,3+55,0)*1,8		313,740			
22	K	151101111	Odstranění pažení a rozepršení stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	313,740	15,00	4 706,10	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/151101111					
23	K	151301202	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepršení nebo vzepření hnané, hloubky přes 4 do 8 m	m2	73,960	460,00	34 021,60	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/151301202 4,3*4,3*4		73,960			
24	K	151301212	Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepršení nebo vzepření s uložením paží na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu hnané, hloubky přes 4 do 8 m	m2	73,960	133,60	9 881,06	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/151301212					
25	K	151301302	Zřízení rozepršení zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při pažení hnaném, hloubky přes 4 do 8 m	m3	70,262	91,20	6 407,89	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/151301302 4,3*4,3*3,8		70,262			
26	K	151301312	Odstranění rozepršení stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu pažení hnaného, hloubky přes 4 do 8 m	m3	70,262	23,36	1 641,32	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/151301312					
27	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	45,886	250,40	11 489,85	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC VV VV VV VV VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162751117 86,0*0,5 "výměna zeminy v aktivní zóně KOM" 4,155*3,8 "ČS" 149,9*0,9*0,275+2,1*0,9*0,65 "potrubi" -51,232 "IV. třída těžitelnosti" Součet		43,000 15,789 38,329 -51,232 45,886			
28	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	458,860	18,64	8 553,15	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162751119 45,886*10 'Přepočtené koeficientem množství		458,860			
29	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	51,232	289,60	14 836,79	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162751137 51,232		51,232			
30	K	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	512,320	21,84	11 189,07	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162751139 51,232*10 'Přepočtené koeficientem množství		512,320			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
31	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	45,886	46,56	2 136,45	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/167151111					
32	K	167151112	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	51,232	62,16	3 184,58	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/167151112					
33	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	97,118	25,00	2 427,95	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171201201					
VV			45,886+51,232			97,118		
34	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	194,236	281,60	54 696,86	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171201231					
VV			97,118*2 'Přepočtené koeficientem množství			194,236		
35	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	202,042	200,00	40 408,40	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/174101101					
VV			86,0*0,5 "výměna zeminy v aktivní zóně MK"			43,000		
VV			256,16-97,118			159,042		
VV			Součet			202,042		
36	M	58331200	šterkopísek netříděný	t	86,000	305,00	26 230,00	CS ÚRS 2025 02
P			Poznámka k položce: - vhodný materiál do aktivní zóny komunikace bez příměsí asfaltu (šterkopísek, šterkodrt', recyklované kamenivo apod.) - materiál bude odsouhlasen stavebníkem a správcem komunikace - množství v závislosti na kvalitě zemín z výkopu - možnost využití v aktivní zóně kom. (bude fakturováno dle skutečnosti)					
VV			43,0			43,000		
VV			43*2 'Přepočtené koeficientem množství			86,000		
37	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	30,635	200,00	6 127,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/175151101					
VV			149,9*(0,9*0,225-0,004)+2,1*(0,9*0,5-0,031) "obsyp potrubí"			30,635		
38	M	58337302	šterkopísek frakce 0/16	t	61,270	370,00	22 669,90	CS ÚRS 2025 02
VV			30,635*2 'Přepočtené koeficientem množství			61,270		
39	K	181351003	Rozproštění a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	80,250	76,48	6 137,52	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181351003					
40	K	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	80,250	5,82	466,73	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181411121					
41	M	00572100	osivo jetelotráva intenzivní víceletá	kg	1,605	146,90	235,77	CS ÚRS 2025 02
VV			80,25*0,02 'Přepočtené koeficientem množství			1,605		
42	K	XPZABR	Rozebrání, uložení a zpětná montáž zábradlí dřevěného, včetně úpravy a osazení sloupků	m	10,000	800,00	8 000,00	
D 2			Zakládání				5 040,39	
43	K	212752101	Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením šterkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 celoperforovaná 360° DN 100	m	27,500	105,00	2 887,50	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/212752101					
P			Poznámka k položce: - bude fakturováno dle skutečnosti					
VV			55*0,5 "předpoklad 50% délky samostatného výkopu"			27,500		
44	K	275313811	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30	m3	0,350	3 624,00	1 268,40	CS ÚRS 2025 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC P VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/275313811 Poznámka k položce: - beton C25/30 XF3 0,7*0,5*1,0		0,350			
45	K	275351121	Bednění základů patek zřízení	m2	1,900	392,00	744,80	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/275351121 0,7*1*2+0,5*1		1,900			
46	K	275351122	Bednění základů patek odstranění	m2	1,900	73,52	139,69	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/275351122					
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				2 597,36	
47	K	359901111	Vyčištění stok jakékoliv výšky	m	2,100	38,08	79,97	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/359901111 2,1		2,100			
48	K	359901211	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace	m	2,100	55,90	117,39	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/359901211 2,1		2,100			
49	K	360365111	Svařované nosné spoje výztuže pro železobetonové konstrukce křížové, pruty průměru do 16 mm	kus	12,000	15,20	182,40	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/360365111 6*2		12,000			
50	K	360365212	Svařované nosné spoje výztuže pro železobetonové konstrukce s přesahy, pruty průměru do 16 mm, délky svaru přes 100 mm do 150 mm	kus	12,000	184,80	2 217,60	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/360365212 6*2		12,000			
	D	4	Vodorovné konstrukce				26 735,77	
51	K	451541111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrkodrtě 0-63 mm	m3	1,442	1 160,00	1 672,72	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/451541111 3,1*3,1*0,15		1,442			
52	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3	7,029	1 064,00	7 478,86	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/451573111 149,9*0,9*0,05+2,1*0,9*0,15		7,029			
53	K	452321141	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu železového v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 16/20	m3	1,922	3 672,00	7 057,58	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/452321141 3,1*3,1*0,2		1,922			
54	K	452351111	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty zřízení	m2	2,480	557,60	1 382,85	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/452351111 3,1*0,2*4*1		2,480			
55	K	452351112	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty odstranění	m2	2,480	124,00	307,52	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/452351112					
56	K	452368211	Výztuž podkladních desek, bloků nebo prahů v otevřeném výkopu ze svařovaných sítí typu Kari	t	0,054	29 760,00	1 607,04	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/452368211 3,1*3,1*5,267/1000 0,051*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		0,051 0,054			
57	K	457311117	Výrovnávací nebo spádový beton včetně úpravy povrchu C 25/30	m3	1,550	4 664,00	7 229,20	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC P https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/457311117 Poznámka k položce: beton C25/30 XA2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 5			Komunikace pozemní	107 352,70				
58	K	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	172,000	211,00	36 292,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564851111 86,0*2		172,000			
59	K	564871111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm	m2	12,500	341,00	4 262,50	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564871111					
60	K	565155101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 z nemodifikovaného asfaltu s rozprostřením a zhutněním ACP 16 S v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 70 mm	m2	86,000	547,40	47 076,40	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/565155101					
61	K	573111111	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2	m2	86,000	31,05	2 670,30	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/573111111					
62	K	596212210	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	33,500	509,00	17 051,50	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/596212210					
D 8			Trubní vedení	277 164,98				
63	K	871234301	Montáž kanalizačního potrubí z polyetylenu PE100 RC svařovaných na tupo v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % SDR 17/PN 10 d 75 x 4,5 mm	m	149,900	128,00	19 187,20	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/871234301					
64	M	28613590RK	potrubí kanalizační dvouvrstvé PE100 RC SDR17 75x4,5mm	m	152,149	195,63	29 764,80	
P			Poznámka k položce: Potrubí z PE 100 RC se zvýšenou odolností vůči šíření trhliny Technické parametry potrubí: Vnější průměr - 75x4,5mm Vnitřní průměr - 65 (66,0) Tlaková řada - PN 10 Základní materiál - vysokohustotní polyetylen PE 100 RC se zvýšenou odolností vůči šíření trhliny, Minimální požadovaná pevnost MRS - 10 MPa Bezpečnostní koeficient - c 2 pro PN 10 Specifikace spoje - svar pomocí elektrotvarovky, nebo svařením na tupo Odolnost vůči hrubšímu obsypu - původní zemina může být použita bez omezení velikosti zrn (doporučená velikost je do 63 mm), ostré kameny však nesmí být v kontaktu s potrubím Barevné provedení- hnědá pro tlakovou kanalizaci Potrubí odpovídající EN 12201, DIN 8074/8075 a PAS 1075 pro pokládku bez pískového lože z PE 100 RC s vysokou odolností proti pomalému šíření trhlin. (FNCT splňuje požadavek na min 8760 h při 80°C). Potrubí je opatřeno integrovanou indikační vrstvou buď modré barvy pro pitnou vodu, nebo hnědou vrstvou pro tlakovou kanalizaci. Tato vrstva tvoří 10% síly stěny a je pevnou součástí potrubí, která se při svařování se neodstraňuje. Na potrubí musí být prováděna kontrola trvalé kvality materiálu i průběžné kontroly doloženo inspekčním certifikátem (Atestem) ke každé dodávce potrubí prokazující použití typu granulátu. K certifikátu PAS 1075 budou předloženy testy z namátkové kontroly ne starší půl roku od institutu vystavujícího certifikát. Na potrubí bude uvedeno označení PAS 1075 a číslo protokolu.					
VV			149,9*1,015 'Přepočtené koeficientem množství	152,149				
65	K	871353121	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 8 DN 200	m	2,100	203,00	426,30	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/871353121					
66	M	28611167	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 200x1000mm SN8	m	2,132	280,80	598,67	CS ÚRS 2025 02
VV			2,1*1,015 'Přepočtené koeficientem množství	2,132				
67	K	877235201	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PE elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek nebo oblouků d 75	kus	5,000	341,00	1 705,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/877235201					
68	M	28615973	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 75mm	kus	5,050	390,31	1 971,08	CS ÚRS 2025 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		5*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		5,050			
69	M	28614896	oblouk 30° SDR17 PE 100 PN10 D 75mm	kus	2,020	1 755,00	3 545,10	CS ÚRS 2025 02
	VV		2*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		2,020			
70	K	877350310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 200	kus	2,000	353,00	706,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/877350310						
71	M	28611364	koleno kanalizační PVC KG 200x15°	kus	1,010	203,58	205,62	CS ÚRS 2025 02
	VV		1*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		1,010			
72	M	28611366	koleno kanalizační PVC KG 200x45°	kus	1,010	252,72	255,25	CS ÚRS 2025 02
	VV		1*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		1,010			
73	K	877420320R2	Montáž navrtávacích sedel pro připojení přípojek DN200, s vyvrtáním otvoru	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	
	VV		1		1,000			
74	M	XSNAVRTSEDL200S	univerzální kolmé sedlo DN200 pro napojení přípojky na BE potrubí DN400	kus	1,010	2 035,80	2 056,16	
	VV		1*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		1,010			
75	M	XSVYRVL200	vyrovnávací vložka pro napojení tenkostěnných trubek DN200 k navrtávacímu sedlu	kus	1,010	1 041,30	1 051,71	
	VV		1*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		1,010			
76	K	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	149,900	24,40	3 657,56	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/892241111						
77	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	2,000	9 580,00	19 160,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/892372111						
78	K	894302141	Ostatní konstrukce na trubním vedení ze železobetonu stěny šachet tloušťky přes 200 mm z betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	2,003	4 088,00	8 188,26	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/894302141						
	P	Poznámka k položce: - bude provedeno v návaznosti na hladinu podzemní vody						
	VV	(1,4*1,4-1,15*1,15)*pi*1 "obetonování ČS - zajištění proti vyplavání"			2,003			
79	K	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	1,000	1 400,00	1 400,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/894411311						
	VV		1		1,000			
80	M	XSSKRUZ200/100	skruž nádrže kruhová DN2000 v. 1000, se stupadly	kus	1,010	29 343,81	29 637,25	
	VV		1*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		1,010			
81	M	XSTESNELAST200	těsnění elastomerové DN2000 obyčejné	kus	2,020	3 252,83	6 570,72	
	VV		2*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		2,020			
82	K	894414111	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	kus	1,000	2 040,00	2 040,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/894414111						
	VV		1		1,000			
83	M	XSDNO200-250	dno nádrže kruhové DN2000 v. 2500mm, s osazenými 6ks OC plotýnkami pro připojení výztuže, se stupadly	kus	1,010	52 120,90	52 642,11	
	VV		1*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		1,010			
84	K	894414211	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových	kus	1,000	1 380,00	1 380,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/894414211						
	VV		1		1,000			
85	M	XSDESKZAK200	deska zákrytová kruhová pro nádrže DN2000 pochozí, vstupní otvory 600x600 a 600x900mm, tl. 250mm	kus	1,010	27 334,68	27 608,03	
	VV		1*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		1,010			
86	K	894501141	Bednění konstrukcí na trubním vedení stěn šachet kruhových jednostranné zřízení	m2	8,796	1 888,00	16 606,85	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/894501141						
	VV	2,8*pi*1			8,796			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
87	K	894501142	Bednění konstrukcí na trubním vedení stěn šachet kruhových jednostranné odstranění	m2	8,796	216,00	1 899,94	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/894501142					
88	K	894608112	Výztuž šachet z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,041	56 160,00	2 302,56	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/894608112					
VV			(1,66+2,4+0,9)*12*0,617/1000		0,037			
VV			0,037*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,041			
89	K	899103112	Osazení poklopů šachtových litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení B125, C250	kus	2,000	3 930,00	7 860,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899103112					
90	M	XSPOKL6/6LT	<i>poklop litinový B125 čtvercový 600x600mm s rámem, uzamykatelný</i>	<i>kus</i>	<i>1,010</i>	<i>7 729,80</i>	<i>7 807,10</i>	
Poznámka k položce: - litinový poklop s tlumicí EPDM vložkou (těsnění), jištění pantem a nerezovým šroubem, povrchová úprava bitumenový nátěr, zatížení B 125 - dle ČSN EN 124-1 - vnější rozměr 710x710mm - vnitřní rozměr 600x600mm - výška 40mm Zabepečení: pant, nerezový šroub M12 DIN 912 s vnitřním šestihranem								
VV			1*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		1,010			
91	M	XSPOKL6/9LT	<i>poklop litinový B125 obdélníkový 900x600mm s rámem, uzamykatelný, s odvětrávacím komínkem</i>	<i>kus</i>	<i>1,010</i>	<i>11 635,00</i>	<i>11 751,35</i>	
Poznámka k položce: - litinový poklop s tlumicí EPDM vložkou (těsnění), jištění pantem a nerezovým šroubem, povrchová úprava bitumenový nátěr, zatížení B 125, s odvětrávacím komínkem - dle ČSN EN 124-2 - vnější rozměr 1010x710mm - vnitřní rozměr 900x600mm - výška 40mm Zabepečení: pant, nerezový šroub M12 DIN 912 s vnitřním šestihranem								
VV			1*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		1,010			
92	K	899711111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na dřevěné konstrukci	kus	1,000	241,00	241,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899711111					
93	K	899713111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém	kus	1,000	341,00	341,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899713111					
94	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	162,645	58,30	9 482,20	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899721111					
P			Poznámka k položce: - včetně vyvedení vodičů do poklopů armatur dle požadavků provozovatele - včetně spojovacího a izolačního materiálu					
VV			149,9+2,5*2		154,900			
VV			154,9*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		162,645			
95	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 25 do 34 cm	m	152,000	18,80	2 857,60	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899722113					
VV			149,9+2,1		152,000			
96	K	899910212	Výplň potrubí trub betonových, litinových nebo kameninových cementopopílkovou suspenzí pod tlakem, délky přes 50 do 100 m	m3	0,220	3 448,00	758,56	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899910212					
VV			27,5*0,008 "zátkování drenáže - bude fakturováno dle skutečnosti"		0,220			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				45 927,82	
97	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	41,000	412,00	16 892,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/916131213					
98	M	59217031	<i>obrubník silniční betonový 1000x150x250mm</i>	<i>m</i>	<i>20,705</i>	<i>323,70</i>	<i>6 702,21</i>	<i>CS ÚRS 2025 02</i>
VV			41/2 "předpoklad - výměna po bourání cca 50%"		20,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		20,5*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		20,705			
99	K	919735112	Řezání stávajícího živčního krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	134,950	90,40	12 199,48	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/919735112						
	VV		4+1,35+8+41+80,6		134,950			
100	K	933901111	Zkoušky objektů a vymývání provedení zkoušky vodotěsnosti betonové nádrže jakéhokoliv druhu a tvaru, o obsahu do 1000 m3	m3	10,997	45,20	497,06	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/933901111						
	VV		3,142*3,5		10,997			
101	M	08211321	voda pitná pro ostatní odběratele	m3	11,107	88,79	986,19	CS ÚRS 2025 02
	VV		10,997*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		11,107			
102	K	952903112	Vyčištění objektů čistíren odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů světlé výšky prostoru do 3,5 m	m2	4,155	60,88	252,96	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/952903112						
103	K	977151118	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 90 do 100 mm	m	0,300	2 752,00	825,60	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/977151118						
	VV		0,15*2		0,300			
104	K	977151121	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 110 do 120 mm	m	0,150	3 040,00	456,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/977151121						
105	K	977151128	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 250 do 300 mm	m	0,150	7 224,00	1 083,60	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/977151128						
106	K	977151129	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 300 do 350 mm	m	0,150	8 560,00	1 284,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/977151129						
107	K	979024443	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajiníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár silničních	m	20,500	43,12	883,96	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/979024443						
	VV		20,5		20,500			
108	K	979054451	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem	m2	33,500	76,56	2 564,76	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/979054451						
109	K	XPZEDZA300	Zednické začištění prostupu potrubí otvoru do DN300	kus	2,000	250,00	500,00	
110	K	XPZEDZA500	Zednické začištění prostupu potrubí otvoru do DN500	kus	1,000	800,00	800,00	
D	997	Přesun sutě					56 968,94	
111	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	69,309	252,00	17 465,87	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013501						
112	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	1 316,871	11,04	14 538,26	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013509						
	VV		69,309*19 'Přepočtené koeficientem množství		1 316,871			
113	K	997013847	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového s obsahem dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 01	t	1,892	2 200,00	4 162,40	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013847						
	P	Poznámka k položce: - živčinná vrstva s obsahem dehtu, předpoklad 10% - bude fakturováno dle skutečnosti a výsledku zkoušek						
	VV		18,92*0,1 'Přepočtené koeficientem množství		1,892			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
114	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	4,305	122,40	526,93	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013861					
115	K	997013862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	0,064	228,80	14,64	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013862					
116	K	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	46,020	281,60	12 959,23	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013873					
117	K	997013875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	17,028	428,80	7 301,61	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013875					
P			Poznámka k položce:					
VV			- živičná vrstva bez obsahu dehtu, předpoklad 90% - bude fakturováno dle skutečnosti a výsledku zkoušek					
			18,92*0,9 'Přepočtené koeficientem množství					
D 998			Přesun hmot					11 474,28
118	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	95,619	120,00	11 474,28	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998276101					
D PSV			Práce a dodávky PSV					23 272,16
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					18 311,53
119	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S	m2	31,667	171,00	5 415,06	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/711142559					
VV			2,3*pi*2,8+2,8*pi*1,3					31,667
120	M	62832001	pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné rohože typu V60 s jemnozrnným minerálním posypem tl 3,5mm	m2	38,000	171,60	6 520,80	CS ÚRS 2025 02
VV			31,667*1,2 'Přepočtené koeficientem množství					38,000
121	K	711792721X01	Izolace proti vodě a vlhkosti - utěsnění spár vodoubobtnajícím tmelem	m	0,628	191,00	119,95	
VV			0,1*pi*2 "izolace prostupů chrániček elektro"					0,628
122	K	XPIZPR400	Izolace trubních prostupů vrtaných otvorů montáží těsnících řetězů, otvor do DN400	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	
123	M	XSTR280/350	těsnící řetěz pro potrubí PVC DN250 a vrtaný prostup DN350, mat.: pozink	soubor	1,010	1 000,00	1 010,00	
VV			1*1,01 'Přepočtené koeficientem množství					1,010
124	K	XPIZPR300	Izolace trubních prostupů vrtaných otvorů montáží těsnících řetězů, otvor do DN300	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	
125	M	XSTR300/200	těsnící řetěz pro potrubí PVC DN200 a vrtaný prostup DN300, mat.: pozink	soubor	1,010	1 000,00	1 010,00	
VV			1*1,01 'Přepočtené koeficientem množství					1,010
126	K	XPOZPR200	Izolace trubních prostupů vrtaných otvorů montáží těsnících řetězů, otvor do DN200	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	
127	M	XSTR110/200	těsnící řetěz pro potrubí d75 a vrtaný prostup DN120, mat.: pozink	soubor	1,010	1 000,00	1 010,00	
VV			1*1,01 'Přepočtené koeficientem množství					1,010
128	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,209	1 080,00	225,72	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998711101					
D 767			Konstrukce zámečnické					4 960,63
129	K	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,016	1 352,00	21,63	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998767101					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
130	K	R67833101	Montáž madel, konzol a jiných prvků z trubek nebo tenkostěnných profilů	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	
	P		Poznámka k položce: - včetně vyvrtání otvorů pro chemické kotvení - včetně chemických kotev a spojovacího materiálu					
131	M	XSMADL	madlo vstupní/výstupní kompozitní v. 1100mm	kus	1,010	3 900,00	3 939,00	
	P		Poznámka k položce: trubka 40/4 - dl. celkem 2500mm					
	VV		podlahová patka - deska 450x200/20mm, 4x kotvení hilty, 2ks					
			1*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		1,010			
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				1 700,00	
D	VRN4		Inženýrská činnost				1 700,00	
132	K	043203000	Měření bez rozlišení	soubor	1,000	1 700,00	1 700,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/043203000					
	P		Poznámka k položce: - proměření vytyčovacího vodiče, včetně vystavení dokladu o proměření					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Zliv - Obnova kanalizace v ulici Jáchymovská
Objekt:
25_11_01_01 - SO-01 Obnova kanalizace
Soupis:
25_11_01_01.4 - SO-01.4 Dešťová kanalizace

KSO:
Místo: Zliv

Zadavatel:
Město Zliv

Účastník:
NOVOTNÝ TZB s.r.o.

Projektant:
Ing. Jaroslav Žáček Ph.D.

CC-CZ:
Datum: 15.06.2026

IČ: 00245721
DIČ: CZ00245721

IČ: 28070933
DIČ: CZ28070933

IČ: 06577831
DIČ:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH		1 637 592,56		
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
	1 637 592,56	21,00%	343 894,44	
	0,00	12,00%	0,00	
Cena s DPH		v CZK	1 981 487,00	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zliv - Obnova kanalizace v ulici Jáchymovská

Objekt: 25_11_01_01 - SO-01 Obnova kanalizace

Soupis: 25_11_01_01.4 - SO-01.4 Dešťová kanalizace

Místo: Zliv

Zadavatel: Město Zliv

Účastník: NOVOTNÝ TZB s.r.o.

Datum: 15.06.2026

Projektant: Ing. Jaroslav Žáček
Ph.D.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 637 592,56

HSV - Práce a dodávky HSV	1 637 592,56
1 - Zemní práce	538 674,81
2 - Zakládání	1 050,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	19 218,91
4 - Vodorovné konstrukce	44 805,08
5 - Komunikace pozemní	134 255,64
8 - Trubní vedení	773 215,21
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	15 396,83
997 - Přesun sutě	81 866,00
998 - Přesun hmot	29 110,08

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zliv - Obnova kanalizace v ulici Jáchymovská

Objekt: 25_11_01_01 - SO-01 Obnova kanalizace

Soupis: 25_11_01_01.4 - SO-01.4 Dešťová kanalizace

Místo: Zliv

Datum: 15.06.2026

Zadavatel: Město Zliv

Projektant: Ing. Jaroslav Žáček
Ph.D.

Účastník: NOVOTNÝ TZB s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 637 592,56

D HSV Práce a dodávky HSV

1 637 592,56

D	1	Zemní práce						538 674,81
1	K	113106171	Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby s ložem z kameniva	m2	11,780	120,00	1 413,60	CS ÚRS 2025 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113106171 6,2*1,9					
					11,780			
2	K	113107163	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	131,880	80,80	10 655,90	CS ÚRS 2025 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113107163 6,2*0,9 "pojížděný chodník"					
VV			126,30 "vozovka"					
VV			Součet					
					5,580 126,300 131,880			
3	K	113107182	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	126,300	62,32	7 871,02	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113107182					
4	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajiníků nebo obrubníků stojatých	m	8,000	64,32	514,56	CS ÚRS 2025 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113202111 8					
					8,000			
5	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	4,000	74,00	296,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/115101201 20*0,2					
					4,000			
6	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	0,500	43,36	21,68	CS ÚRS 2025 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/115101301 4/8					
					0,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	119001405	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN do 200 mm	m	10,000	270,40	2 704,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/119001405 10					
8	K	119001412	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí betonového, kameninového nebo železobetonového, světlosti DN přes 200 do 500 mm	m	0,500	504,00	252,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/119001412					
9	K	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů	m	23,000	260,80	5 998,40	CS ÚRS 2025 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/119001421 3+20					
10	K	121151103	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	28,500	50,72	1 445,52	CS ÚRS 2025 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/121151103 23*1+2,2*2,5					
11	K	131151206	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	4,250	123,20	523,60	CS ÚRS 2025 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/131151206 0,5*2*1,7*5*0,5					
12	K	131251206	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	2,550	223,20	569,16	CS ÚRS 2025 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/131251206 0,5*2*1,7*5*0,3					
13	K	131351206	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	1,700	308,80	524,96	CS ÚRS 2025 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/131351206 0,5*2*1,7*5*0,2					
14	K	132151256	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	26,450	152,00	4 020,40	CS ÚRS 2025 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/132151256 23*1,0*2,3*0,5					
15	K	132154206	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	110,703	242,40	26 834,41	CS ÚRS 2025 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/132154206 (126,30*1,7+6,2*0,9*1,2)*0,5					
16	K	132251256	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	15,180	248,00	3 764,64	CS ÚRS 2025 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/132251256 22*1,0*2,3*0,3					
17	K	132254206	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	66,422	352,00	23 380,54	CS ÚRS 2025 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/132254206 (126,30*1,7+6,2*0,9*1,2)*0,3					
18	K	132351256	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	10,120	323,20	3 270,78	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/132351256					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		22*1,0*2,3*0,2		10,120			
19	K	132354206	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	44,281	479,20	21 219,46	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/132354206					
	VV		(126,30*1,7+6,2*0,9*1,2)*0,2		44,281			
20	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztlžení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	35,190	510,40	17 960,98	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/139001101					
	VV		35,19		35,190			
21	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	79,875	45,00	3 594,38	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/151101101					
	VV		35,5*1,5*1,5		79,875			
22	K	151101102	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m	m2	154,350	50,00	7 717,50	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/151101102					
	VV		(19+54,5)*2,1		154,350			
23	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	79,875	15,00	1 198,13	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/151101111					
24	K	151101112	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky přes 2 do 4 m	m2	154,350	20,00	3 087,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/151101112					
25	K	151101201	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložené, hloubky do 4 m	m2	12,600	100,00	1 260,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/151101201					
	VV		0,6*2*2,1*5		12,600			
26	K	151101211	Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložené, hloubky do 4 m	m2	12,600	35,04	441,50	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/151101211					
27	K	151101301	Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při pažení příložném, hloubky do 4 m	m3	33,600	59,44	1 997,18	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/151101301					
	VV		2*2*2,1*4		33,600			
28	K	151101311	Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu pažení příložného, hloubky do 4 m	m3	33,600	14,00	470,40	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/151101311					
29	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	153,180	250,40	38 356,27	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162751117					
	VV		126,30*0,5 "výměna zeminy v aktivní zóně KOM"		63,150			
	VV		1,208*12,60+0,283*1,35*8 "šachty a UV"		18,277			
	VV		144,5*0,9*0,72+35,5*0,9*0,65+24,5*0,9*0,61 "potrubí"		127,854			
	VV		-56,101 "IV. třída těžitelnosti"		-56,101			
	VV		Součet		153,180			
30	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	1 531,800	18,64	28 552,75	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162751119					
	VV		153,18*10 'Přepočtené koeficientem množství		1 531,800			
31	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	56,101	289,60	16 246,85	CS ÚRS 2025 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162751137 56,101	56,101				
32	K	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	561,010	21,84	12 252,46	CS ÚRS 2025 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162751139 56,101*10 'Přepočtené koeficientem množství	561,010				
33	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	153,180	46,56	7 132,06	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/167151111					
34	K	167151112	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	56,101	62,16	3 487,24	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/167151112					
35	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	209,281	25,00	5 232,03	CS ÚRS 2025 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171201201 153,18+56,101	209,281				
36	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	418,562	281,60	117 867,06	CS ÚRS 2025 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171201231 209,281*2 'Přepočtené koeficientem množství	418,562				
37	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	136,675	200,00	27 335,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC VV VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/174101101 126,3*0,5 "výměna zeminy v aktivní zóně MK" 282,806-209,281 Součet	63,150 73,525 136,675				
38	M	58331200	šterkopísek netříděný	t	126,300	305,00	38 521,50	CS ÚRS 2025 02
P			Poznámka k položce: - vhodný materiál do aktivní zóny komunikace bez příměsí asfaltu (šterkopísek, šterkodrt', recyklované kamenivo apod.) - materiál bude odsouhlasen stavebníkem a správcem komunikace - množství v závislosti na kvalitě zemin z výkopu - možnost využití v aktivní zóně kom. (bude fakturováno dle skutečnosti)					
VV VV			63,15 63,15*2 'Přepočtené koeficientem množství					63,150 126,300
39	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	93,888	200,00	18 777,60	CS ÚRS 2025 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/175151101 144,5*(0,9*0,62-0,078)+35,5*(0,9*0,50-0,031)+24,5*(0,9*0,46-0,02) "obsyp potrubí"	93,888				
40	M	58337302	šterkopísek frakce 0/16	t	187,776	370,00	69 477,12	CS ÚRS 2025 02
VV			93,888*2 'Přepočtené koeficientem množství					187,776
41	K	181351003	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	28,500	76,48	2 179,68	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181351003					
42	K	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	28,500	5,82	165,76	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181411121					
43	M	00572100	osivo jetelotráva intenzivní víceletá	kg	0,570	146,90	83,73	CS ÚRS 2025 02
VV			28,5*0,02 'Přepočtené koeficientem množství					0,570
D	2	Zakládání					1 050,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
44	K	212752101	Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 celoperforovaná 360° DN 100	m	10,000	105,00	1 050,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/212752101					
		P	Poznámka k položce:					
			- bude fakturováno dle skutečnosti					
		VV	20*0,5 "předpoklad 50% délky samostatného výkopu"		10,000			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				19 218,91	
45	K	359901111	Vyčištění stok jakékoliv výšky	m	204,500	38,08	7 787,36	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/359901111					
		VV	144,5+35,5+24,5		204,500			
46	K	359901211	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace	m	204,500	55,90	11 431,55	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/359901211					
		VV	204,5		204,500			
	D	4	Vodorovné konstrukce				44 805,08	
47	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3	21,105	1 064,00	22 455,72	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/451573111					
		VV	144,5*0,9*0,1+(35,5+24,5)*0,9*0,15		21,105			
48	K	452112111	Osazení betonových dílců prstenců nebo ráků pod poklapy a mříže na sucho, výšky do 100 mm	kus	7,000	223,00	1 561,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/452112111					
		VV	6+1		7,000			
49	M	59224187	prstenecek šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm	kus	6,060	349,13	2 115,72	CS ÚRS 2025 02
		VV	6*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		6,060			
50	M	59224176	prstenecek šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm	kus	1,010	349,13	352,62	CS ÚRS 2025 02
		VV	1*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		1,010			
51	K	452112121	Osazení betonových dílců prstenců nebo ráků pod poklapy a mříže na sucho, výšky přes 100 do 200 mm	kus	6,000	345,00	2 070,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/452112121					
52	M	59224188	prstenecek šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm	kus	6,060	349,13	2 115,72	CS ÚRS 2025 02
		VV	6*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		6,060			
53	K	452321131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu železového v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15	m3	2,363	3 448,00	8 147,62	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/452321131					
		VV	1,5*1,5*0,15*7		2,363			
54	K	452351111	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty zřízení	m2	6,300	557,60	3 512,88	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/452351111					
		VV	1,5*0,15*4*7		6,300			
55	K	452351112	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty odstranění	m2	6,300	124,00	781,20	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/452351112					
56	K	452368211	Výztuž podkladních desek, bloků nebo pražců v otevřeném výkopu ze svařovaných sítí typu Kari	t	0,035	48 360,00	1 692,60	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/452368211					
		VV	1,5*1,5*7*2,105/1000		0,033			
		VV	0,033*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		0,035			
	D	5	Komunikace pozemní				134 255,64	
57	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	252,600	211,00	53 298,60	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564851111					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		126,3*2		252,600			
58	K	564871111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm	m2	5,580	341,00	1 902,78	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564871111					
59	K	565155101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 z nemodifikovaného asfaltu s rozprostřením a zhutněním ACP 16 S v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 70 mm	m2	126,300	547,40	69 136,62	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/565155101					
60	K	573111111	Postřík infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2	m2	126,300	31,05	3 921,62	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/573111111					
61	K	596212210	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	11,780	509,00	5 996,02	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/596212210					
D 8			Trubní vedení				773 215,21	
62	K	721110974R	Opravy odpadního potrubí kameninového, betonového nebo železobetonového krácení trub DN 200	kus	12,000	165,00	1 980,00	
63	K	721110976R4	Opravy odpadního potrubí kameninového, betoového nebo železobetonového krácení trub DN 400	kus	1,000	250,00	250,00	
64	K	820371811	Bourání stávajícího potrubí ze železobetonu v otevřeném výkopu DN do 200	m	60,000	286,00	17 160,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/820371811					
	VV		35,5+24,5		60,000			
65	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 8 DN 160	m	28,500	192,00	5 472,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/871313121					
	VV		24,5+8*0,5		28,500			
66	M	28611165	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x3000mm SN8	m	29,355	150,66	4 422,60	CS ÚRS 2025 02
	VV		28,5*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		29,355			
67	K	871353121	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 8 DN 200	m	35,500	203,00	7 206,50	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/871353121					
	VV		35,5		35,500			
68	M	28611168	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 200x3000mm SN8	m	36,033	194,04	6 991,92	CS ÚRS 2025 02
	VV		35,5*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		36,033			
69	K	871373123	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 12 DN 315	m	144,500	231,00	33 379,50	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/871373123					
70	M	28611109	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá s rázovou odolností DN 315x6000mm SN12	m	148,835	1 108,41	164 970,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		144,5*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		148,835			
71	K	871393123	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 12 DN 400	m	1,000	259,00	259,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/871393123					
	VV		1		1,000			
72	M	28611110	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá s rázovou odolností DN 400x6000mm SN12	m	1,030	9 814,37	10 108,80	CS ÚRS 2025 02
	VV		1*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		1,030			
73	K	877310310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, víceč nebo hrdlových uzávěrů DN 150	kus	24,000	325,00	7 800,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/877310310					
	VV		8*(2+1)		24,000			
74	M	28611359	koleno kanalizační PVC KG 160x15°	kus	8,080	91,26	737,38	CS ÚRS 2025 02
	VV		8*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		8,080			
75	M	28611361	koleno kanalizační PVC KG 160x45°	kus	16,160	92,30	1 491,57	CS ÚRS 2025 02
	VV		16*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		16,160			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
76	K	877350310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, víceč nebo hrdlových uzávěrů DN 200	kus	24,000	353,00	8 472,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/877350310					
77	M	28611364	<i>koleno kanalizační PVC KG 200x15°</i>	kus	12,120	203,58	2 467,39	CS ÚRS 2025 02
	VV		12*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		12,120			
78	M	28611366	<i>koleno kanalizační PVC KG 200x45°</i>	kus	12,120	252,72	3 062,97	CS ÚRS 2025 02
	VV		12*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		12,120			
79	K	877350330	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného spojek nebo redukci DN 200	kus	12,000	353,00	4 236,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/877350330					
80	M	XSSPOJ200	<i>pružná spojka pro kanalizaci ze syntetické pryže pro napojení potrubí DN200</i>	kus	12,120	1 277,64	15 485,00	
	P		Poznámka k položce: Materiál: syntetická pryž EPDM/SBR nerez ocel AISI 304 (1.4301) - skutečný rozměr stávajícího potrubí musí být ověřen při stavbě ve výkopu - předpoklad použití spojky pro spojování odlišných typů a rozměrů trubek					
	VV		12*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		12,120			
81	K	877370320	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného odboček DN 300	kus	18,000	888,00	15 984,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/877370320					
	VV		12+6		18,000			
82	M	28651037	<i>odbočka kanalizační PVC-U plnostěnná s rázovou odolností DN 315/160/45°</i>	kus	6,060	1 038,96	6 296,10	CS ÚRS 2025 02
	VV		6*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		6,060			
83	M	28651038	<i>odbočka kanalizační PVC-U plnostěnná s rázovou odolností DN 315/200/45°</i>	kus	12,120	1 123,20	13 613,18	CS ÚRS 2025 02
	VV		12*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		12,120			
84	K	877390330	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného spojek nebo redukci DN 400	kus	1,000	812,00	812,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/877390330					
85	M	XSSPOJ400	<i>pružná spojka pro kanalizaci ze syntetické pryže pro napojení potrubí DN400</i>	kus	1,010	2 829,06	2 857,35	
	P		Poznámka k položce: Materiál: syntetická pryž EPDM/SBR nerez ocel AISI 304 (1.4301) - skutečný rozměr stávajícího potrubí musí být ověřen při stavbě ve výkopu - včetně vyrovnávacích kroužků pro napojení trubek z různých materiálů a různých vnějších průměrů					
	VV		1*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		1,010			
86	K	894118001	Šachty kanalizační zděné Příplatek k cenám za každých dalších 0,60 m výšky vstupu	kus	9,000	1 856,00	16 704,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/894118001					
87	K	894411121	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložním dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN přes 200 do 300	kus	7,000	16 000,00	112 000,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/894411121					
	VV		7		7,000			
88	M	59224312	<i>konus betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x62,5x58cm tl stěny 12 stupadla poplastovaná</i>	kus	7,070	4 192,54	29 641,25	CS ÚRS 2025 02
	VV		7*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		7,070			
89	M	59224023R525	<i>dno betonové šachtové betonový žlab i nástupnice DN 1000/525 KOM</i>	kus	6,060	7 995,78	48 454,43	
	VV		6*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		6,060			
90	M	59224044R	<i>dno betonové šachtové betonový žlab i nástupnice DN 1000/975 KOM</i>	kus	1,010	16 374,85	16 538,60	
	VV		1*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		1,010			
91	M	59224348	<i>těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000</i>	kus	15,150	137,16	2 077,92	CS ÚRS 2025 02
	VV		15*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		15,150			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
92	M	59224160	skruž betonová kanalizační se stupadly 100x25x12cm	kus	1,010	3 208,82	3 240,91	CS ÚRS 2025 02
	VV		1*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		1,010			
93	M	59224161	skruž betonová kanalizační se stupadly 100x50x12cm	kus	6,060	3 208,82	19 445,47	CS ÚRS 2025 02
	VV		6*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		6,060			
94	M	59224162	skruž betonová kanalizační se stupadly 100x100x12cm	kus	1,010	3 208,82	3 240,91	CS ÚRS 2025 02
	VV		1*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		1,010			
95	K	895941343	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 dno vysoké s kalištěm	kus	8,000	1 550,00	12 400,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/895941343					
96	M	59224471	vpust' uliční DN 500 kaliště vysoké 500/820x65mm	kus	8,080	2 069,51	16 721,63	CS ÚRS 2025 02
	VV		8*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		8,080			
97	K	895941351	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 skruž horní pro čtvercovou vtokovou mříž	kus	8,000	1 030,00	8 240,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/895941351					
98	M	XSVPHDM	vpust' uliční dílec horní pro čtvercovou vtokovou mříž 190x500	kus	8,080	2 069,51	16 721,63	
	VV		8*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		8,080			
99	K	895941362	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 skruž středová 590 mm	kus	8,000	1 430,00	11 440,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/895941362					
100	M	59224462	vpust' uliční DN 500 skruž průběžná vysoká betonová 500/590x65mm	kus	8,080	2 069,51	16 721,63	CS ÚRS 2025 02
	VV		8*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		8,080			
101	K	899104112	Osazení poklopů šachtových litinových, ocelových nebo železobetonových včetně ráků pro třídu zatížení D400, E600	kus	7,000	4 030,00	28 210,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899104112					
102	M	59224661	poklop šachtový betonový, litinový rám 785(610)x160mm D400 s odvětráním	kus	7,070	4 390,31	31 039,48	CS ÚRS 2025 02
	VV		7*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		7,070			
103	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně ráků a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	8,000	1 670,00	13 360,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899204112					
104	M	55242320	mříž vtoková litinová plochá 500x500mm	kus	8,080	2 681,64	21 667,65	CS ÚRS 2025 02
	VV		8*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		8,080			
105	M	XSKOSBAHV	kalový koš pro uliční vpust žárově zinkovaný - vysoký	kus	8,080	655,67	5 297,80	
	VV		8*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		8,080			
106	K	899713111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém	kus	1,000	341,00	341,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899713111					
107	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 25 do 34 cm	m	208,500	18,80	3 919,80	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899722113					
	VV		144,5+35,5+24,5+8*0,5		208,500			
108	K	899910212	Výplň potrubí trub betonových, litinových nebo kameninových cementopopílkovou suspenzí pod tlakem, délky přes 50 do 100 m	m3	0,080	3 448,00	275,84	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899910212					
	VV		10,0*0,008 "zátkování drenáže - bude fakturováno dle skutečnosti"		0,080			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				15 396,83	
109	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	8,000	412,00	3 296,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/916131213					
110	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	4,040	323,70	1 307,75	CS ÚRS 2025 02
	VV		4*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		4,040			
111	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	105,600	90,40	9 546,24	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/919735112					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			9,4+11,5+7,05+14,65+63,0	105,600				
112	K	979024443	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoli lože a s jakoukoliv výplní spár silničních	m	8,000	43,12	344,96	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/979024443					
VV			8	8,000				
113	K	979054451	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem	m2	11,780	76,56	901,88	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/979054451					
D 997			Přesun sutě	81 866,00				
114	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	98,996	252,00	24 946,99	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013501					
115	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	1 880,924	11,04	20 765,40	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013509					
VV			98,996*19 'Přepočtené koeficientem množství	1 880,924				
116	K	997013847	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového s obsahem dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 01	t	2,779	2 200,00	6 113,80	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013847					
P			Poznámka k položce: - živičná vrstva s obsahem dehtu, předpoklad 10% - bude fakturováno dle skutečnosti a výsledku zkoušek					
VV			27,786*0,1 'Přepočtené koeficientem množství	2,779				
117	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	0,840	122,40	102,82	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013861					
118	K	997013862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	11,400	228,80	2 608,32	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013862					
119	K	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	58,969	281,60	16 605,67	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013873					
120	K	997013875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	25,007	428,80	10 723,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013875					
P			Poznámka k položce: - živičná vrstva bez obsahu dehtu, předpoklad 90% - bude fakturováno dle skutečnosti a výsledku zkoušek					
VV			27,786*0,9 'Přepočtené koeficientem množství	25,007				
D 998			Přesun hmot	29 110,08				
121	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	242,584	120,00	29 110,08	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998276101					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Zliv - Obnova kanalizace v ulici Jáchymovská
Objekt:
25_11_01_02 - PS-01 Vystrojení čerpací stanice

KSO:
Místo: Zliv

Zadavatel:
Město Zliv

Účastník:
NOVOTNÝ TZB s.r.o.

Projektant:
Ing. Jaroslav Žáček Ph.D.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 15.06.2026

IČ:
DIČ: CZ00245721

IČ:
DIČ: CZ28070933

IČ:
DIČ: 06577831

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		448 315,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	448 315,00	21,00%	94 146,15
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	542 461,15

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zliv - Obnova kanalizace v ulici Jáchymovská

Objekt: 25_11_01_02 - PS-01 Vystrojení čerpací stanice

Místo: Zliv

Zadavatel: Město Zliv

Účastník: NOVOTNÝ TZB s.r.o.

Datum: 15.06.2026

Projektant: Ing. Jaroslav Žáček
Ph.D.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	448 315,00
M - Práce a dodávky M	448 315,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zliv - Obnova kanalizace v ulici Jáchymovská

Objekt: 25_11_01_02 - PS-01 Vystrojení čerpací stanice

Místo: ZlivDatum: 15.06.2026

Zadavatel: Město ZlivProjektant: Ing. Jaroslav Žáček
Ph.D.

Účastník: NOVOTNÝ TZB s.r.o.Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

448 315,00

D	M	Práce a dodávky M							448 315,00
1	M	TECHNO	Souhrn prací a dodávek - Technologická část - PS-01 Vystrojení čerpací stanice !!!NEVYPLŇOVAT!!!	soubor	1,000	448 315,00	448 315,00		

P

Poznámka k položce:
TUTO POLOŽKU NEVYPLŇUJTE!!
Zahrnuje veškeré dodávky, materiál a služby technologické části stavby - PS-01 Vystrojení čerpací stanice. Zhotovitel vyplní náklady na jednotlivé položky na dalším listu tabulky - list "PS-01", položka se doplní automaticky.

Poz.	Popis položky	MJ	Množství	Cena / MJ Kč	Celková cena Kč (bez DPH)	Výrobce	Typ
------	---------------	----	----------	-----------------	------------------------------	---------	-----

PS-01 Čerpací stanice - technologická část strojí

Šedě podbarvená pole vyplnit !

01. Čerpací stanice

01.1	Ponorné kalové čerpadlo v provedení s dvoutyčovým vodícím zařízením s vířivým oběžným kolem s průchodností 65 mm Výkon čerpadla: Q = 2,0 l/s; H = 8 m Motor: P = 1,3 kW; In = 2,8 A; U = 3x400V Medium: splaškové odpadní vody s příměsí písku Příslušenství: stacionární instalační sada s patním kolenem DN 65/65 s dvoutyčovým vodícím zařízením, horním držákem vodících tyčí, spouštěcí řetěz nerez DIN 1.4301 délky 5 m převěšovací včetně závěsů po 1 m, kotevní a spojovací materiál nerez DIN 1.4301, vyhodnocovací relé vlhkosti ucpávky, ochrana proti chodu na sucho Připojovací rozměry: příruba DN 65 PN 10 Materiálové provedení: těleso čerpadla, tlakové víko, těleso motoru a patní koleno - šedá litina EN-GJL-250, hřídel - chromová ocel 1.4021+QT800, oběžné kolo - otěruvzdorná tvrdá litina EN-GJN-HB555(CR14), těsnění - NBR, dvě mechanické ucpávky SiC/SiC/NBR v tandemovém uspořádání s olejovou nádobkou	kpl	2	105 000,00	210 000,00		
01.2	Příruba plochá přivařovací DN 65 PN 10 Napojované potrubí: Ø 70 mm Materiál: nerez DIN 1.4301	ks	11	2 600,00	28 600,00		
01.3	Trubka nerezová podélně svařovaná, mořená Ø70x2 mm Materiál: nerez DIN 1.4301	m	4	3 200	12 800,00		
01.4	Zpětná klapka s koulí pro odpadní vodu DN 65 PN 10 Materiál: těleso a víko z tvárné litiny, koule z hliníku povrstvená pryží z NBR, spojovací šrouby nerez, těsnění NBR Povrchová ochrana: těžká protikorozní ochrana vně i uvnitř epoxidový prášek	ks	2	2 280	4 560,00		
01.5	Celonerezová axiálně pevná potrubní spojka pro potrubí o vnějším průměru 54 (53 - 55) mm, PN 16, těsnící manžeta EPDM, plášť i šroubení spojky - nerez DIN 1.4404, možnost vyosení 2° Certifikát pro trvalý styk s pitnou vodou	ks	2	3 500	7 000,00		
01.6	Nožové uzavírací šoupátko pro odpadní vodu DN 65 PN 10 bezpřírubové Materiál: těleso ze šedé litiny, uzavírací deska z nerez oceli min. 17% Cr, vřeten z nerez oceli min. 13% Cr, těsnění z NBR, tažná matice z mosazi Povrchová ochrana: povrstvení vně i uvnitř epoxidovým práškem Včetně ručního kola	ks	2	4 241,00	8 482,00		

01.7	Koleno 90° nerezové podélně svařované, mořené Ø 70x2 mm, R = 1,5D Materiál: nerez DIN 1.4301	ks	4	890,00	3 560,00		
01.8	Příruba jištěná proti axiálnímu posunu DN 65 PN 10 pro potrubí PE Ø 75 mm Materiál: příruba a upínací kroužek tvárná litina GGG 400, s epoxidovou ochrannou vrstvou, těsnící kroužek s chlopněmi (EPDM), ploché těsnění EPDM, šrouby A2	ks	1	6 199,00	6 199,00		
01.9	Trubka nerezová podélně svařovaná, mořená Ø 54x2 mm Materiál: nerez DIN 1.4301	m	2	1 666	3 332,00		
01.10	Koleno 45° nerezové podélně svařované, mořené Ø 54x2 mm, R = 1,5D Materiál: nerez DIN 1.4301	ks	2	666	1 332,00		
01.11	Nipl přivařovací DN 50 s vnějším závitem 2" Materiál: nerez DIN 1.4301	ks	1	455	455,00		
01.12	Kulový kohout DN 2" s vnitřními závitů Materiál: mosaz	ks	1	498	498,00		
01.13	Vsuvka 2" vnější závitů Materiál: mosaz	ks	1	341	341,00		
01.14	Rychlospojka C52 s vnitřním závitem 2" Materiál: mosaz	ks	1	1 940	1 940,00		
01.15	Přenosné zdvihací zařízení (přenosný jeřábek s navijákem s ručním ovládáním) včetně kotevní patky a kotevního materiálu Délka výložného ramene: 800 mm Výška jeřábků: cca 2000 mm Min. nosnost: 150 kg Materiálové provedení: ocel tř.11; žárově zinkovaná. Účel: manipulace s ponornými čerpadly osazenými v čerpací stanici. Přenosné zařízení bude uloženo v prostorách provozovatele,	ks	1	49 800,00	49 800,00		

02. Instalační materiál

02.1	Označení potrubí - spotřebiče, medium, směr toku, funkce	kpl	1	800,00	800,00		
02.2	Spojovací materiál přírubových spojů Materiál: kombinace nerez A2/A4 - kompletní sada šroub metrický se šestihrannou hlavou DIN 931/A2, podložka plochá DIN125A/A2, matice šestihranná přesná DIN 934/A4 Při montáži bude používána speciální voduodpudivá pasta proti zadíráání	kpl	1	6 000,00	6 000,00		
02.3	Těsnící materiál přírubových spojů - NBR	kpl	1	2 666,00	2 666,00		
02.4	Drobný montážní materiál	kpl	1	3 200,00	3 200,00		
02.5	Bezpečnostní tabulky a ochranné žlutě-černě šrafovaná páska dle potřeby	kpl	1	250,00	250,00		
02.6	Zakrytí potrubí netkanou textilií 400 g/m ² včetně upevňovacího mat. - 25 m ²	kpl	1	1 500,00	1 500,00		

03. Služby

03.1	Montáž nového technologického zařízení	kpl	1	75 000,00	75 000,00		
03.2	Komplexní zkoušky	kpl	1	4 500,00	4 500,00		
03.3	Funkční zkoušky, uvedení zařízení do provozu	kpl	1	6 000,00	6 000,00		
03.4	Očištění ocelového a nerezového potrubí a svarů	kpl	1	1 200,00	1 200,00		
03.5	Moření povrchu a pasivace spojů nerezového potrubí a svarů	kpl	1	2 300,00	2 300,00		
03.6	Zaškolení personálu obsluhy a údržby	kpl	1	1 000,00	1 000,00		
03.7	Projekt skutečného provedení technologie	kpl	1	5 000,00	5 000,00		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Zliv - Obnova kanalizace v ulici Jáchymovská
Objekt:
25_11_01_03 - PS-02 Elektroinstalace čerpací stanice

KSO:
Místo: Zliv

Zadavatel:
Město Zliv

Účastník:
NOVOTNÝ TZB s.r.o.

Projektant:
Ing. Jaroslav Žáček Ph.D.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 15.06.2026

IČ:
DIČ: CZ00245721

IČ:
DIČ: CZ28070933

IČ:
DIČ: 06577831

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		618 162,00	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	618 162,00	21,00%	129 814,02
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	747 976,02

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zliv - Obnova kanalizace v ulici Jáchymovská
Objekt: 25_11_01_03 - PS-02 Elektroinstalace čerpací stanice

Místo: Zliv
Zadavatel: Město Zliv
Účastník: NOVOTNÝ TZB s.r.o.

Datum: 15.06.2026
Projektant: Ing. Jaroslav Žáček
Ph.D.
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem618 162,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zliv - Obnova kanalizace v ulici Jáchymovská

Objekt: 25_11_01_03 - PS-02 Elektroinstalace čerpací stanice

Místo: Zliv

Datum: 15.06.2026

Zadavatel: Město Zliv

Projektant: Ing. Jaroslav Žáček
Ph.D.

Účastník: NOVOTNÝ TZB s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

618 162,00

1	M	ELEKTRO	Souhrn prací a dodávek - Elektroinstalace čerpací stanice - !!NEVYPLŇOVAT!!	soubor	1,000	618 162,00	618 162,00	
Poznámka k položce: TUTO POLOŽKU NEVYPLŇUJTE!! Zahrnuje veškeré dodávky, elektromontáže a služby elektroinstalace čerpací stanice, zhotovitel vyplní náklady na jednotlivé položky na dalším listu tabulky - "ČS-EL", položka se vyplní automaticky.								

Akce: ČS Zliv

Část Elektrotechnická část

PS 02 - elektroinstalace

Propočet nákladů (ZDS)

D.2.2.1 - elektroinstalace - ČERPACÍ STANICE

Poř. číslo	ozn.	Popis položky	M.j.	Výměra	Jedn. cena	celkem
------------	------	---------------	------	--------	------------	--------

1	RM1	Rozvaděč RM1 ROZVADĚČ DODÁVKA TECHNOLOGIE ČÁST ELEKTRO - MONTÁŽ Technologický rozvaděč tvořený plastovou závěsnou skříní Thalassa o rozměrech 1000x 750x 320/370mm (v x š x hl) vystrojený dle poptávky a obsahující: - hlavní vypínač v kombinaci s přepínačem sítí (sítě - 0 - záložní zdroj) proudové chrániče ventilátoru, průtokoměru a zařízení pro přenosy. - 2x softstartéry pro spínání čerpadel (3,65 kW) včetně jisticích prvků proti zkratu a proudovému přetížení - svodiče přepětí třídy B+C - relé pro monitorování elektrické sítě - relé hlídání zaplavení suchého prostoru šachty pomocí elektrod - vytápění, osvětlení rozvaděče a koncový spínač vstupu do rozvaděče - hlídání průsaku mech. ucpávkami čerpadel a teploty ve vinutí motorů (NIV 101A) - oddělovací transformátor 230VAC, napájecí zdroj 24VDC, pomocná relé - kombinovanou zásuvku 400/230V/16A na boku rozvaděče - přívodku pro napájení z náhradního zdroje 400V/ 32A na boku rozvaděče - řídicí OPLC Unitronics (hladina 6 m) na dveřích rozvaděče - ovladače, přepínače, signalizaci provozních a poruchových stavů, 2 ampérmetry a voltmetr na dveřích rozvaděče - binární signály provozních a poruchových stavů pro přenosy na dispečink: chod a porucha hlavních čerpadel, výpadek napájení, havarijní hladina ve sběrné nádrži, zaplavení suchého prostoru šachty, vstup do rozvaděče a šachty ČS	ks	1	437 000	437 000 Kč
---	-----	---	----	---	---------	------------

- analogové signály pro přenosy na dispečink: hladina v ČS, okamžitý a součtový průtok						
2		montáž rozvaděče	ks	1	4500	4 500 Kč
		Rozvaděč RE				
3	RE	elektroměrový rozvaděč RE IP 44 , jistič 1x 20A/3/B , příprava pro elektroměr . +1x nulový můstek , plombovatelný kryt	ks	1	6200	6 200 Kč
4		montáž rozvaděče	ks	1	800	800 Kč
		Kabeláž - vodiče				
5		Kabel CYKY-J 5x10 mm ²	m	10	99	990
6		Kabel CYKY-J 4x1,5 mm ²	m	12	23	276
7		Kabel CYKY-J 5x1,5 mm ²	m	12	27	324
8		CMSM 3x1,5	m	10	25	250
9		Uzemňovací vodič Cu 10 mm ²	m	10	192	1 920
10		Uzemňovací vodič Cu 6 mm ²	m	10	165	1 650
11		Montáž kabelů volně , pevně, čerpadel M1 , M2, a snímačů šachta separace , dodávka kabelů čerpadel	m	50	110	5 500
12		Materiál pro uchycení a značení kabelů a svorky	kus	100	2	200
13		kabelová ucpávka - průniku vody	ks	1	400	400
		Uzemnění - pospojení				
14		Uzemňovací vodič FeZn 30x4 mm	m	30	55	1 650
15		Zemní svorky	ks	6	120	720
16		Zemní svorky CU-Fe pro pospojení konstrukcí v jímce - různé	kus	10	120	1 200
17		hlavní ochranná přípojnice HOP	kus	1	800	800
18		Nerez průchodna -pro zemnič	ks	2	740	1 480
19		ochran. nátěr antikorozi	kg	0,5	100	50
		Polní přístroje				
20	M1	čerpadlo 1,3 kW - dodávka technologie - napojení	ks	1	800	800
21	M2	čerpadlo 1,3 kW - dodávka technologie - napojení	ks	1	800	800
22	L	Prachotěsné svítidlo s opálovým krytem LED 830, korpus ABS, opálový PC kryt, IP66	ks	1	2400	2 400 Kč
23		montáž osv. tělesa přisazené	ks	1	100	100 Kč
Kabelové trasy - zemní práce						



hlavní ochranná přípojnice HOP

Zemní svorky CU-Fe pro pospojení
konstrukcí v jímce



Nerez průchodna -pro zemnič

24		Výkopy a zemní práce (viz. stavební část)				
25		Signalizační folie	m	10	15	150
26		Chráníčka korunovaná D 110 mm	m	20	85	1 700
27		Ohebné chráničky kabelů do d 50 mm včetně upevnění v jímce cca 10 m	kus	1	550	550
28		Pískové lože 400 x 300 mm	m	5	300	1 500
29		Prostup betonovou stěnou vodotěsný tl. 300 mm pro 2 x silové napájecí čerpadel cca d 11 mm, 2 x kabel plovákového snímače cca d 8,1 mm, 1 x kabel hydrostatické sondy SELV cca d 9,6 mm. Kabel PE pospojení cca d 11,9 mm. Prostupy musí být snadno demontovatelné	kus	1	2 600	2 600
30		Krycí desky kabelové trasy šířka 600 mm	m	3	150	450
31		Montážní práce, pomocné zemní práce včetně drobného materiálu	kus	1	600	600

		Elektro pilíř				
32		zemní práce + základ beton + bednění - dle výkresu viz technologie				0
33		el pilíř z cementových cihel dle výkresu včetně niky pro rozvaděče RE, RM	kpt	1	2 100	2 100
34		oplechování pozik plech tl 1,5 , komplet včetně betonové desky s výztuží	kpt	1	400	400
35		revizní otvor - nerez - 400x400 se zámkem a utěsněním proti vodě	kpt	1	3 040	3 040
36		odvoz zeminy - viz technologie				

		Uvedení do provozu a výchozí revize vč. plánu skut provedení				
37		Ukončení kabelů do 2,5mm ² na svorkách	ks	45	8	360
38		Software PLC systému	kus	1	14 500	14 500
39		Uvedení do provozu a výchozí revize vč. plánu skut provedení	kus	1	4 000	4 000
40		Úprava vizualizace na centrálním dispečinku provozovatele (přenosy)	kpl	1	6 000	6 000
41		revize	kpl	1	4500	4 500
42		proj dokumentace skutečné provedení	kpt	1	5 100	5 100

		REGULACE				
		<i>Polní přístroje</i>				
1	LIC01	Ponorná sonda nerezová k měření výšky hladiny - 10m kabel - měření hladiny kalové vody dodávka technologie - montáž	ks	1	800	800 Kč
2	LI 02	Plovákový spínač hladiny kabelový , 10 m kabel včetně úchytu dodávka technologie - montáž	ks	2	800	1 600 Kč
3		Plastová rozvodnice MXS1 pro přepojení plovákových snímačů, třída II, IP66, 3xprůchodky, řadové svorky 6x2,5 vč. montáže na stěnu	kus	1	320	320 Kč
4		Plastová rozvodnice MXS2 pro přepojení kabelu hydrostatické sondy, třída II, IP66, 2xprůchodky, řadové svorky 4x2,5 + svorka stínění vč. motáže na stěnu	kus	2	340	680 Kč
5		Montáž kabelů volně , pevně, snímačů šachta , dodávka kabelů snímačů	m	50	10	500
6		Ukončení kabelů do 2,5mm2 na svorkách	ks	10	8	80
		<i>Řízení - dálkový přenos</i>				

7	100.01	Univerzální multikanálová měřicí a záznamová jednotka pro sběr dat a řízení navázané technologie referenční typ H3 - Fiedler - GSM/GPRS (Wi-Fi) Data Logger.krytí IP67 má i USB konektor a zabudovaný GSM /GPRS , barevný dotykový displej a hmatníková klávesnice.AIN1-AIN6: kombinované Digitálně-Analogové Vstupy (číslicový DCL, proudový 4(0)-20 mA, 1(0)-5 mA) AIN7, AIN8: napěťové vstupy 0-2,5 V, jeden diferenciální vstup PIN1-PIN6: pulsně-binární vstupy (OPTO nebo READ snímače od vodoměrů, kontakty relé, senzory s otevřeným kolektorem) SDI-12: připojení měřících sond a snímačů RS485-I, RS485-II: dvě nezávislé sériové sběrnice pro připojení měřících sond a rozšiřujících modulů pod protokolem FINET. MODBUS RTU....	ks	1	65000	65 000 Kč
8	100.03	Síťový zdroj Delta 13,8V/30W	ks	1	1222	1 222 Kč
9	100.04	AKU-12/7 bezúdržbový akumulátor 12V/ 7 Ah	ks	1	2400	2 400 Kč
10	100.05	přep. Ochrana III tř	ks	1	100	100 Kč
11		montáž řídící jednotky	ks	1	800	800 Kč
12		programové vybavení	kpt	1	4200	4 200 Kč
13		Uvedení do provozu a výchozí revize vč. plánu skut provedení				
14		Software PLC systému	kus	1	7 500	7 500
15		Uvedení do provozu a výchozí revize vč. plánu skut provedení	kus	1	9 900	9 900
16		Úprava vizualizace na centrálním dispečinku provozovatele (přenosy)	kpl	1	1 000	1 000
17		revize	kpl	1	4500	4 500

		plánovaná cena celkem bez DPH				618 162 Kč
--	--	--------------------------------------	--	--	--	-------------------



Akce: ČS Zliv

KABELOVÁ LISTINA

ROZVADĚČ RE

1	WL	RE	CYKY J 4x10	PRIS	RE	napájení rozv RE
---	----	----	-------------	------	----	------------------

ROZVADĚČ RM1

P.Č.	Č KABELU		TYP	Z	DO	POZN.
1	WL	RM	CYKY J 5x10	RE	RM	napájení rozv RM
2		CY	CY 16 zž	RE	RM	uzem
3	WL	SV	CYKY J 3x1,5	RM	SV	osvětlení
4	WL	M1	CYKY J 4x1,5	RM	M1	čerpadlo M1
5	WS	M1	CYKY J 5x1,5	RM	M1	termo kontakt
6	WL	M2	CYKY J 4x1,5	RM	M2	čerpadlo M2
7	WS	M2	CYKY J 5x1,5	RM	M2	termo kontakt
8	WS	LIC01	CMSM 3x1,5	RM	LIC01	smínač hladiny 4-20mA
9	ws	LI02	CMSM 3x1,5	RM	LI02	plovák snímač
10	ws	LI03	CMSM 3x1,5	RM	LI03	plovák snímač
11	WL	KS1	CMSM 3x1,5	RM	KS1	konc. Spínač
12		CY	CY 6 zž			pospojení

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Zliv - Obnova kanalizace v ulici Jáchymovská
Objekt:
25_11_01_04 - SO Celoplošná oprava krytu MK
Soupis:
25_11_01_04.1 - Oprava krytu - I. etapa

KSO:
Místo: Zliv

Zadavatel:
Město Zliv

Účastník:
NOVOTNÝ TZB s.r.o.

Projektant:
Ing. Jaroslav Žáček Ph.D.

CC-CZ:
Datum: 15.06.2026

IČ: 00245721
DIČ: CZ00245721

IČ: 28070933
DIČ: CZ28070933

IČ: 06577831
DIČ:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH		1 201 379,28		
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
	1 201 379,28	21,00%	252 289,65	
	0,00	12,00%	0,00	
Cena s DPH		v CZK	1 453 668,93	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zliv - Obnova kanalizace v ulici Jáchymovská
Objekt: 25_11_01_04 - SO Celoplošná oprava krytu MK
Soupis: 25_11_01_04.1 - Oprava krytu - I. etapa

Místo: Zliv
Zadavatel: Město Zliv
Účastník: NOVOTNÝ TZB s.r.o.

Datum: 15.06.2026
Projektant: Ing. Jaroslav Žáček
Ph.D.
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		1 201 379,28
HSV - Práce a dodávky HSV		1 201 379,28
1 - Zemní práce		182 044,80
5 - Komunikace pozemní		797 746,32
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		5 278,00
997 - Přesun sutě		216 304,81
998 - Přesun hmot		5,35

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zliv - Obnova kanalizace v ulici Jáchymovská

Objekt: 25_11_01_04 - SO Celoplošná oprava krytu MK

Soupis: 25_11_01_04.1 - Oprava krytu - I. etapa

Místo: Zliv

Datum: 15.06.2026

Zadavatel: Město Zliv

Projektant: Ing. Jaroslav Žáček
Ph.D.

Účastník: NOVOTNÝ TZB s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 201 379,28

D HSV Práce a dodávky HSV

1 201 379,28

D 1 Zemní práce

182 044,80

1	K	113154523	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy do 500 m2 pruhu šířky přes 0,5 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2	1 625,400	112,00	182 044,80	CS ÚRS 2025 02
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113154523					1625,4			
					1 625,400			

D 5 Komunikace pozemní

797 746,32

2	K	573211107	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2	m2	1 625,400	21,60	35 108,64	CS ÚRS 2025 02
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/573211107					1625,4			
					1 625,400			

3	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 z nemodifikovaného asfaltu s rozprostřením a se zhutněním ACO 11+ v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	1 625,400	469,20	762 637,68	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/577144111								

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

5 278,00

4	K	919732211	Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry	m	75,400	70,00	5 278,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/919732211								

D 997 Přesun sutě

216 304,81

5	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	186,921	315,00	58 880,12	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013501								

6	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	3 551,499	13,80	49 010,69	CS ÚRS 2025 02
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013509					186,921*19 'Přepočtené koeficientem množství			
					3 551,499			

7	K	997013847	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového s obsahem dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 01	t	18,692	2 200,00	41 122,40	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013847								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - živičná vrstva s obsahem dehtu, předpoklad 10% - bude fakturováno dle skutečnosti a výsledku zkoušek					
	VV		186,921*0,1 'Přepočtené koeficientem množství		18,692			
8	K	997013875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	168,229	400,00	67 291,60	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013875					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - živičná vrstva bez obsahu dehtu, předpoklad 90% - bude fakturováno dle skutečnosti a výsledku zkoušek					
	VV		186,921*0,9 'Přepočtené koeficientem množství		168,229			
	D	998	Přesun hmot				5,35	
9	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živichým dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	0,062	86,30	5,35	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998225111					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Zliv - Obnova kanalizace v ulici Jáchymovská
Objekt:
25_11_01_04 - SO Celoplošná oprava krytu MK
Soupis:
25_11_01_04.2 - Oprava krytu - II. etapa

KSO:
Místo: Zliv

Zadavatel:
Město Zliv

Účastník:
NOVOTNÝ TZB s.r.o.

Projektant:
Ing. Jaroslav Žáček Ph.D.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 15.06.2026

IČ:
DIČ: CZ00245721

IČ:
DIČ: CZ28070933

IČ:
DIČ: 06577831

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		743 030,29		
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
	743 030,29	21,00%	156 036,36	
	0,00	12,00%	0,00	
Cena s DPH		v CZK	899 066,65	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zliv - Obnova kanalizace v ulici Jáchymovská
Objekt: 25_11_01_04 - SO Celoplošná oprava krytu MK
Soupis: 25_11_01_04.2 - Oprava krytu - II. etapa

Místo: Zliv
Zadavatel: Město Zliv
Účastník: NOVOTNÝ TZB s.r.o.

Datum: 15.06.2026
Projektant: Ing. Jaroslav Žáček
Ph.D.
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		743 030,29
HSV - Práce a dodávky HSV		743 030,29
1 - Zemní práce		112 750,40
5 - Komunikace pozemní		494 088,36
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		2 219,00
997 - Přesun sutě		133 970,03
998 - Přesun hmot		2,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zliv - Obnova kanalizace v ulici Jáchymovská

Objekt: 25_11_01_04 - SO Celoplošná oprava krytu MK

Soupis: 25_11_01_04.2 - Oprava krytu - II. etapa

Místo: Zliv

Datum: 15.06.2026

Zadavatel: Město Zliv

Projektant: Ing. Jaroslav Žáček
Ph.D.

Účastník: NOVOTNÝ TZB s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							743 030,29	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				743 030,29	
D		1	Zemní práce				112 750,40	
1	K	113154523	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy do 500 m2 pruhu šířky přes 0,5 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2	1 006,700	112,00	112 750,40	CS ÚRS 2025 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113154523		988,4+18,3		1 006,700	
D		5	Komunikace pozemní				494 088,36	
2	K	573211107	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2	m2	1 006,700	21,60	21 744,72	CS ÚRS 2025 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/573211107		1006,7		1 006,700	
3	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 z nemodifikovaného asfaltu s rozprostřením a se zhutněním ACO 11+ v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	1 006,700	469,20	472 343,64	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/577144111					
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				2 219,00	
4	K	919732211	Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry	m	31,700	70,00	2 219,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/919732211					
D		997	Přesun sutě				133 970,03	
5	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	115,771	315,00	36 467,87	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013501					
6	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	2 199,649	13,80	30 355,16	CS ÚRS 2025 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013509		115,771*19 'Přepočtené koeficientem množství		2 199,649	
7	K	997013847	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového s obsahem dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 01	t	11,577	2 200,00	25 469,40	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013847					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k položce:</i> - živičná vrstva s obsahem dehtu, předpoklad 10% - bude fakturováno dle skutečnosti a výsledku zkoušek								
	P							
	VV		115,771*0,1 'Přepočtené koeficientem množství		11,577			
8	K	997013875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	104,194	400,00	41 677,60	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013875								
<i>Poznámka k položce:</i> - živichá vrstva bez obsahu dehtu, předpoklad 90% - bude fakturováno dle skutečnosti a výsledku zkoušek								
	P							
	VV		115,771*0,9 'Přepočtené koeficientem množství		104,194			
	D	998	Přesun hmot				2,50	
9	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živichným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	0,029	86,30	2,50	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998225111								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Zliv - Obnova kanalizace v ulici Jáchymovská
Objekt:
25_11_01_04 - SO Celoplošná oprava krytu MK
Soupis:
25_11_01_04.3 - Oprava krytu - III. etapa

KSO:
Místo: Zliv

Zadavatel:
Město Zliv

Účastník:
NOVOTNÝ TZB s.r.o.

Projektant:
Ing. Jaroslav Žáček Ph.D.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 15.06.2026

IČ:
DIČ: 00245721
CZ00245721

IČ:
DIČ: 28070933
CZ28070933

IČ:
DIČ: 06577831

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		566 871,95	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	566 871,95	21,00%	119 043,11
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	685 915,06

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zliv - Obnova kanalizace v ulici Jáchymovská
Objekt: 25_11_01_04 - SO Celoplošná oprava krytu MK
Soupis: 25_11_01_04.3 - Oprava krytu - III. etapa

Místo: Zliv

Datum: 15.06.2026

Zadavatel: Město Zliv

Projektant: Ing. Jaroslav Žáček
Ph.D.

Účastník: NOVOTNÝ TZB s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	566 871,95
HSV - Práce a dodávky HSV	566 871,95
1 - Zemní práce	86 144,80
5 - Komunikace pozemní	377 498,82
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	871,00
997 - Přesun sutě	102 356,29
998 - Přesun hmot	1,04

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zliv - Obnova kanalizace v ulici Jáchymovská

Objekt: 25_11_01_04 - SO Celoplošná oprava krytu MK

Soupis: 25_11_01_04.3 - Oprava krytu - III. etapa

Místo: Zliv

Datum: 15.06.2026

Zadavatel: Město Zliv

Projektant: Ing. Jaroslav Žáček
Ph.D.

Účastník: NOVOTNÝ TZB s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							566 871,95		
D		HSV	Práce a dodávky HSV					566 871,95	
D		1	Zemní práce					86 144,80	
1	K	113154523	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy do 500 m2 pruhu šířky přes 0,5 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2	769,150	112,00	86 144,80	CS ÚRS 2025 02	
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113154523		769,15				
D		5	Komunikace pozemní					377 498,82	
2	K	573211107	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2	m2	769,150	21,60	16 613,64	CS ÚRS 2025 02	
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/573211107		769,15				
3	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 z nemodifikovaného asfaltu s rozprostřením a se zhutněním ACO 11+ v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	769,150	469,20	360 885,18	CS ÚRS 2025 02	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/577144111						
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					871,00	
4	K	919732211	Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry	m	6,500	134,00	871,00	CS ÚRS 2025 02	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/919732211						
D		997	Přesun sutě					102 356,29	
5	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	88,452	315,00	27 862,38	CS ÚRS 2025 02	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013501						
6	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	1 680,588	13,80	23 192,11	CS ÚRS 2025 02	
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013509		88,452*19 'Přepočtené koeficientem množství		1 680,588		
7	K	997013847	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového s obsahem dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 01	t	8,845	2 200,00	19 459,00	CS ÚRS 2025 02	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013847						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k položce:</i> - živичná vrstva s obsahem dehtu, předpoklad 10% - bude fakturováno dle skutečnosti a výsledku zkoušek								
	P							
	VV				8,845			
8	K	997013875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	79,607	400,00	31 842,80	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013875								
<i>Poznámka k položce:</i> - živичná vrstva bez obsahu dehtu, předpoklad 90% - bude fakturováno dle skutečnosti a výsledku zkoušek								
	P							
	VV				79,607			
	D	998	Přesun hmot				1,04	
9	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	0,012	86,30	1,04	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998225111								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Zliv - Obnova kanalizace v ulici Jáchymovská
Objekt:
25_11_01_04 - SO Celoplošná oprava krytu MK
Soupis:
25_11_01_04.4 - Oprava krytu - úsek SK + DK + výtlak

KSO:
Místo: Zliv

Zadavatel:
Město Zliv

Účastník:
NOVOTNÝ TZB s.r.o.

Projektant:
Ing. Jaroslav Žáček Ph.D.

CC-CZ:
Datum: 15.06.2026

IČ: 00245721
DIČ: CZ00245721

IČ: 28070933
DIČ: CZ28070933

IČ: 06577831
DIČ:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH		417 756,60	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	417 756,60	21,00%	87 728,89
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	505 485,49

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zliv - Obnova kanalizace v ulici Jáchymovská

Objekt: 25_11_01_04 - SO Celoplošná oprava krytu MK

Soupis: 25_11_01_04.4 - Oprava krytu - úsek SK + DK + výtlač

Místo: Zliv

Zadavatel: Město Zliv

Účastník: NOVOTNÝ TZB s.r.o.

Datum: 15.06.2026

Projektant: Ing. Jaroslav Žáček
Ph.D.

Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		417 756,60
HSV - Práce a dodávky HSV		417 756,60
1 - Zemní práce		63 420,00
5 - Komunikace pozemní		277 915,50
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		1 064,00
997 - Přesun sutě		75 355,89
998 - Přesun hmot		1,21

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zliv - Obnova kanalizace v ulici Jáchymovská

Objekt: 25_11_01_04 - SO Celoplošná oprava krytu MK

Soupis: 25_11_01_04.4 - Oprava krytu - úsek SK + DK + výtlak

Místo: ZlivDatum: 15.06.2026

Zadavatel: Město ZlivProjektant: Ing. Jaroslav Žáček
Ph.D.

Účastník: NOVOTNÝ TZB s.r.o.Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

417 756,60

D HSVPráce a dodávky HSV

417 756,60

D 1Zemní práce

63 420,00

1	K	113154523	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy do 500 m2 pruhu šířky přes 0,5 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2	566,250	112,00	63 420,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113154523			566,25			

D 5Komunikace pozemní

277 915,50

2	K	573211107	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2	m2	566,250	21,60	12 231,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/573211107			566,25			

3	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 z nemodifikovaného asfaltu s rozprostřením a se zhutněním ACO 11+ v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	566,250	469,20	265 684,50	CS ÚRS 2025 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/577144111						

D 9Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 064,00

4	K	919732211	Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry	m	13,300	80,00	1 064,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/919732211						

D 997Přesun sutě

75 355,89

5	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	65,119	315,00	20 512,49	CS ÚRS 2025 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013501						

6	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	1 237,261	13,80	17 074,20	CS ÚRS 2025 02
Online PSC VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013509			65,119*19 'Přepočtené koeficientem množství		1 237,261	

7	K	997013847	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového s obsahem dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 01	t	6,512	2 200,00	14 326,40	CS ÚRS 2025 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013847						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k položce:</i> - živичná vrstva s obsahem dehtu, předpoklad 10% - bude fakturováno dle skutečnosti a výsledku zkoušek								
	P							
	VV				6,512			
8	K	997013875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	58,607	400,00	23 442,80	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013875								
<i>Poznámka k položce:</i> - živичná vrstva bez obsahu dehtu, předpoklad 90% - bude fakturováno dle skutečnosti a výsledku zkoušek								
	VV				58,607			
	D	998	Přesun hmot				1,21	
9	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	0,014	86,30	1,21	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998225111								

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka.

Termínem "účastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informací o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Účastník	N	Účastník veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST