

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“)

č. smlouvy Zhotovitele: **136/2024**

Objednatel: Obec Hošťálková

Se sídlem: 756 22 Hošťálková 3

IČO: 00303798

DIČ: CZ00303798

Zastoupený: Petrem Lašovicou, starostou

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 1760477359/0800

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a. s.

Se sídlem: Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno

IČO: 253 17 628

Zastoupený: Ing. Pavel Borek, člen představenstva

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. František Kunc

Zapsaný: v OR u KS v Brně, oddíl B, vl. 2144

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,

č.ú.: 2102043465/2700

KB Brno - město, č.ú.: 250048-621/0100

Československá obchodní banka, a. s., č.ú.: 317217603/0300

(dále jen „zhotovitel“)

Úvodní ustanovení

Tato smlouva o dílo (dále jen „smlouva“) vychází a je plně v souladu se zadávacími podmínkami, zadávací dokumentací a nabídkou účastníka v zadávacím řízení k plnění předmětu veřejné zakázky s názvem: „**Revitalizace zámeckého parku Hošťálková**“, jež předcházelo uzavření této smlouvy (dále i: „zadávací řízení“). Zadavatel je ekvivalentním pojmem pro objednatele díla. Účastník je ekvivalentním pojmem pro dodavatele či zhotovitele. Pokud je dále použito termínu veřejná zakázka, tento pojem je plně ekvivalentní pojmu dílo či stavba. Předmět plnění veřejné zakázky je totožný a plně odpovídá vymezení předmětu díla. Podmínky platné pro plnění veřejné zakázky jsou totožné a plně odpovídají podmínkám pro plnění předmětu díla.

Článek 1. Předmět díla

1.1 Zhotovitel se na základě této smlouvy zavazuje provést pro objednatele dílo a to realizace revitalizace zámeckého parku v obci Hošťálková.

Veřejná zakázka je členěna na stavební objekty:

SO 01.N Hygienické zázemí – zpevněná plocha

SO 01.PH Hygienické zázemí, skladovací prostory a zázemí pro provádění akcí

SP 02. PH Jeviště

SO 03.01 N Zpevněné plochy část 1
 SO 03.01.PH Zpevněné plochy část 1
 SO 03.01.PD Zpevněné plochy nepropustné část 1
 SO 03.02.N Zpevněné plochy část 2
 SO 04. PH Oplocení – opora pro popínavku
 SO 05.N Drobná architektura a mobiliář
 SO 05.PH Drobná architektura a mobiliář
 SO 05.PD Drobná architektura a mobiliář
 SO 06.01.PH Vegetační úpravy část 1
 SO 06.01.PH Vegetační úpravy část 2
 SO 07 Veřejné osvětlení

Objednatel se zavazuje dílo bez vad převzít a uhradit za něj sjednanou cenu.

1.2 Rozsah prací a vymezení předmětu díla jsou podrobně specifikovány výkresovými a textovými částmi projektové dokumentace s názvem: **„Revitalizace zámeckého parku Hošťálková“** vypracované Ing. Alenou Vránovou, Zástřizly 41, 768 05 Koryčany v rozsahu dokumentace pro provádění stavby a to včetně Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazu výměr, která byla nedílnou součástí zadávací dokumentace zadávacího řízení, které předcházelo uzavření této smlouvy (dále jen: „projektová dokumentace“ nebo „PD“).

1.3 Standard provedení díla je dán výše uvedenou PD. Dílo je dále specifikováno rozhodnutími či stanovisky dalších orgánů státní správy, zadávací dokumentací veřejné zakázky a nabídkou zhotovitele, kterou tvoří také položkový rozpočet stavby v členění položek a s výměrami dle zadávací dokumentace stavby. Přesné vymezení objemu požadovaných prací a dodávek s uvedením jednotlivých položek s konkrétní specifikací je obsaženo v oceněném Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je součástí této smlouvy jako její příloha č. 1 (dále jen „položkový rozpočet“). Tento položkový rozpočet byl sestaven zhotovitelem na základě ocenění Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr obsažených v PD a byl součástí nabídky zhotovitele v zadávacím řízení. Součástí předmětu díla jsou všechny související dodávky či služby specifikované v projektové dokumentaci.

1.4 Předmět díla zahrnuje realizaci veškerých technických a organizačních opatření nutných k zajištění průběhu stavebních prací a celého díla, zejména přechodná dopravní a ochranná technická, bezpečnostní opatření a dodávky energií.

Mimo vlastní provedení stavebních prací je tedy součástí předmětu díla dále zejména:

- zajištění vytyčení veškerých stávajících inženýrských sítí (včetně úhrady a vytyčení), odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné předání jejich správcům a zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během výstavby,
- zabezpečení podmínek stanovených správcem inženýrských sítí,
- vytyčení stavby podle projektu – souřadnice v JTSK,
- zabezpečení a předání geodetického zaměření stavby v písemné a digitální formě (JTSK), CD ve formátu DGN a DWG,
- opětovné využití stavebních odpadů v místě realizace
- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
- ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- zajištění stanoveného přechodného dopravního značení po celou dobu trvání stavby,

- zajištění úklidu znečištěných komunikací vlivem stavební činnosti,
- zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci,
- zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla či zkušebního provozu, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných parametrů díla,
- účast na kontrolních dnech, projednávání s dotčenými orgány,
- zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
- zajištění osvětlení pracovišť, je-li to pro realizaci díla nutné,
- koordinační a kompletační činnost celé stavby, součinnost s objednatelem před a při kolaudačním řízením včetně poskytnutí všech potřebných údajů a dokumentů a listin k řádnému provedení kolaudačního řízení této stavby,
- v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními povinnost oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí, archeologickému průzkumu apod.,
- respektování obecných podmínek daných veřejnoprávní smlouvou o umístění a provedení stavby k realizaci stavby,
- likvidace a evidence odpadů vzniklých při stavební činnosti dle platných právních předpisů.

1.5 Předmětem díla je i zhotovení **Dokumentace skutečného provedení stavby**, která bude vypracována dle platných právních předpisů a odevzdána ve 4 paré listinného vyhotovení a 1 vyhotovení v digitální formě při dodržení dále uvedených zásad:

- do PD budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla,
- ty části PD, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“,
- každý výkres dokumentace o skutečném provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem dané osoby,
- u výkresů obsahujících změnu proti PD bude přiložen i doklad (minimálně zápis ve stavebním deníku), ze kterého bude vyplývat projednání změny s projektantem, popř. odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné stanovisko,
- součástí bude i celková situace skutečného provedení díla včetně přívodů, přípojek, podzemních i nadzemních vedení s údaji o hloubkách uložení sítí.

1.6 Součástí dokumentace skutečného provedení stavby budou soubory pořízené fotodokumentace o počátku, průběhu a postupu jednotlivých stavebních prací včetně výkopů a tras vedení sítí technické infrastruktury před jejich zasypáním.

1.7 Objednatel si vyhrazuje právo doplnit dílo o další práce a dodávky, které je zhotovitel povinen za úhradu zajistit. Pokud by objednatel požadoval po zhotoviteli provedení dalších prací a výkonů zcela zřejmě nad rámec kompletního díla dle projektové dokumentace (tzv. vícepráce), budou tyto práce a dodávky oceněny podle jednotkových cen uvedených v položkových rozpočtech v nabídce zhotovitele a pokud se tyto práce a dodávky v položkových rozpočtech nevyskytují, pak budou oceněny jednotkovými cenami RTS a.s. v období realizace těchto prací a dodávek. Pokud nelze využít pro ocenění těchto prací a dodávek jednotkových cen RTS a.s. vydaných v období realizace těchto prací a dodávek, bude výše ceny těchto prací a dodávek stanovena smluvními stranami jako cena v místě a čase obvyklá. Právo na jejich úhradu vzniká zhotoviteli až po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě. Vždy však bude postupováno v souladu se zákonem 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

1.8 V případě, že některé práce a dodávky, které byly obsahem předané zadávací dokumentace, této smlouvy, projektové dokumentace nebo položkového rozpočtu

nebudou realizovány (tzv. méněpráce), bude jejich cena z celkové sjednané ceny odpočtena ve výši, ve které je uvedena v položkových rozpočtech zhotovitele.

- 1.9 Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace požadovat záměny materiálů oproti původně navrženým a sjednaným materiálům a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál prokazatelně zajistil.
- 1.10 Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologické postupy nebo provedeny změny proti projektové dokumentaci. Technické standardy použitých materiálů jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý ať už pro živé organismy či je nevhodný pro použité nebo stávající konstrukce. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že prováděné práce na realizaci předmětu díla budou odpovídat standardu a kvalitě prací stanovených v projektové dokumentaci.
- 1.11 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými odbornými znalostmi, výrobními kapacitami a praktickými odborně-řemeslnými zkušenostmi, které jsou k provedení celého bezvadného díla nezbytné.
- 1.12 Zhotovitel potvrzuje, že převzal 2 paré kompletní projektové dokumentace v tištěné podobě a kopii veřejnoprávní smlouvy o umístění a provedení stavby. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba prohlašuje, že zkontroloval technickou část předané dokumentace nejpozději před podáním nabídky do zadávacího řízení a veškeré nejasnosti si předem vyjasnil.

Článek 2. Místo a doba plnění díla

2.1 Místem plnění je obec Hošťálková, parc.dle projektové dokumentace

2.2 Termíny realizace díla:

Předpokládaný termín předání a převzetí staveniště :do 7 kalendářních dnů od podpisu smlouvy o dílo. Termín zahájení stavebních prací: do 7 dnů od převzetí staveniště.

Termín ukončení stavebních prací: do 1.12.2025

Předpokládaný termín předání a převzetí díla: do 1 měsíce od ukončení realizace stavebních prací.

Průběh realizace díla se řídí dle Časového harmonogramu, který bude přílohou této smlouvy o dílo, součástí harmonogramu bude finanční ohodnocení. Postup prací, dodávek a služeb ke zdárnému a řádnému dokončení díla je dle tohoto časového harmonogramu pro zhotovitele závazný včetně dodržení doby provedení díla v kalendářních měsících.

- 2.3 V případě, že z jakýchkoliv důvodů na straně objednatele nebude možné termín zahájení dodržet, je objednatel oprávněn posunout termín zahájení na dobu jinou. V případě, že v závislosti na posunutí termínu zahájení bude nutno posunout i termín dokončení, bude se jednat vždy jen o nezbytně nutnou dobu a lhůta posunutí termínu dokončení bude stanovena na základě dohody obou stran, vždy však se zohledněním klimatických a technologických podmínek.

- 2.4 Dojde-li v průběhu realizace díla k prodloužení z důvodů vyšší moci, prodlouží se tím termín plnění úměrně okolnostem bránícím dodržení původního termínu. Vyšší moc znamená takovou mimořádnou a neodvratitelnou událost, která nemohla být předvídána při uzavření smlouvy a brání v plnění závazků vyplývajících z této smlouvy. Za okolnosti vyšší moci se nepovažují chyby nebo zanedbání ze strany zhotovitele, zpožděné dodávky poddodavatelů, výpadky ve výrobě a dodávce energie apod.
- 2.5 Termín plnění se úměrně prodlouží i v případě, že nepříznivé klimatické podmínky nedovolí dodržovat technologické postupy pro provádění jednotlivých částí díla. Tyto okolnosti musí být prokazatelně zaznamenány a odsouhlaseny technickým dozorem objednatele, např. zápisem ve stavebním deníku

Článek 3. Cena za dílo

- 3.1 Cena za dílo je stanovena na základě nabídky zhotovitele v souladu s obecně právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta v úrovni ve výši:

Cena bez 21% DPH	24 457 685,20 Kč
21% DPH	5 136 113,89 Kč
Cena včetně 21% DPH	29 593 799,09 Kč

Takto sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou, kterou není možné překročit, pokud to výslovně neupravuje tato smlouva. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k realizaci díla. Cena obsahuje předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví max. po dobu 2 let ode dne uzavření této smlouvy. Cena obsahuje i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám až do konce její platnosti.

Cena jednotlivých dílčích dodávek a prací je uvedena v položkovém rozpočtu, který vznikl z výkazu výměr jako součásti zadávací dokumentace, do kterého zhotovitel v rámci své nabídky v zadávacím řízení k této veřejné zakázce uvedl ceny jednotlivých prací a dodávek a tento objednateli v rámci své nabídky předložil. Položkový rozpočet je nedílnou přílohou č.1 této smlouvy.

- 3.2 Překročení smluvní ceny je možné pouze v případě, že:

- objednatel bude nucen z objektivních důvodů požadovat změnu v množství nebo kvalitě prací uvedených v zadávací dokumentaci majících vliv na výši smluvené ceny.

- 3.3 Cena obsahuje veškeré nutné náklady k realizaci díla včetně nákladů souvisejících (jako např.: náklady na zařízení staveniště, elektrickou energii, odvoz a likvidaci odpadu, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálu, dodávek, náklady na schvalovací řízení, převod práv, pojištění, daně, cla, poplatky, náklady na dopravní značení, náklady na provádění všech příslušných a normami, vyhláškami stanovených zkoušek materiálů, dílů a předávacích zkoušek, uvedení zařízení do provozu, náklady na nutná či úřady stanovená opatření k realizaci díla, ubytování, stravné a dopravu pracovníků, náklady na provedení výrobních výkresů a jakékoliv další výdaje potřebné pro realizaci díla uvedené v čl. 1.1 až 1.6 této smlouvy.

- 3.4 Cenu díla lze měnit pouze za podmínek uvedených ve smlouvě.

- 3.5 Změna ceny díla je možná i při vzniku následujících okolností:

- a) víceprací – zhotovitel provede práce, dodávky nebo služby, které nejsou zahrnuté v předmětu díla dle smlouvy, jedná se o nepodstatnou změnu a zhotovitel se s objednatelem dohodl na jejich provedení (vyvolané vícepráce),
 - b) méněprací – zhotovitel neprovede práce, dodávky nebo služby, které jsou zahrnuté v předmětu díla a jejich cena ve sjednané ceně a objednatel jejich vyjmutí z předmětu díla požaduje, aniž by byl ohrožen výsledek sjednaných zkoušek a kompletnost díla,
 - c) pokud po podpisu Smlouvy a před uplynutím Lhůty pro dokončení předmětu plnění dojde ke změnám sazeb DPH
- 3.6 Veškeré možné změny ceny v návaznosti na možné změny a doplňky rozsahu předmětu díla musí být odsouhlaseny pracovníkem objednatele oprávněným jednat ve věcech převzetí prací a před jejich provedením musí dojít k uzavření dodatku k této smlouvě. Činnosti nad původní vymezený rozsah díla budou oceněny dle článku 1.7 této smlouvy.
- 3.7 Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr zhotovitelem.

Článek 4. Platební podmínky

- 4.1 Objednatel nebude poskytovat zálohy. Daňový doklad (faktura) bude vystaven zhotovitelem v termínech stanovených v článku 4.3 oproti zjišťovacímu protokolu nebo soupisu skutečně provedených prací a dodávek odsouhlaseným technickým dozorem stavebníka-objednatele či jinou pověřenou osobou objednatele. Doba splatnosti daňových dokladů je stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu objednateli. Platby budou probíhat výhradně v CZK (korunách českých) a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.
- 4.2 Práce a dodávky budou hrazeny jedenkrát měsíčně na základě odsouhlaseného soupisu provedených prací a to až do výše 90% smluvní ceny, zbývající částka odpovídající 10% smluvní ceny bude uhrazena po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků a předložení bankovní garance za plnění záručních podmínek dle článku 12. této smlouvy
- 4.2 Zhotovitel bude objednateli účtovat stavební práce na základě dílčích faktur, jejich přílohou bude vzájemně odsouhlasený zjišťovací protokol nebo soupis skutečně provedených prací a dodaných strojů, zařízení, konstrukcí apod., (dále jen „zjišťovací protokoly“). Prováděnými stavebními pracemi se rozumí veškeré provedené úkony na nedokončeném předmětu díla, a to i částečné, včetně prokazatelných nákladů uplatněných na plnění díla poddodavateli zhotovitele.
- 4.3 Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat
- a) označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo
 - b) identifikační údaje objednatele včetně DIČ
 - c) identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ
 - d) popis obsahu účetního dokladu
 - e) datum vystavení
 - f) datum uskutečnění zdanitelného plnění
 - g) výši ceny bez daně celkem
 - h) sazbu daně

- i) výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů
- j) cenu celkem včetně daně
- k) podpis odpovědné osoby Zhotovitele
- l) přílohu - soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého způsobu

m) registrační číslo projektu

4.4 Objednatel či jeho pověřená osoba odsouhlasí zjišťovací protokol do 5 pracovních dnů od data doručení. Za datum uskutečnění dílčího zdanitelného plnění, kterým jsou stavební práce provedené v jednotlivých kalendářních měsících, je datum převzetí těchto prací objednatelem, tj. datum odsouhlasení zjišťovacího protokolu. K zjišťovacímu protokolu se neprovádí soupis vad a nedodělků, ani nepočíná běžet záruční lhůta. Zjišťovací protokol slouží zejména k potvrzení nároku zhotovitele na platbu v závislosti na postupu prací na nedokončeném díle.

4.5 V případě, že objednatel zjistí vady či nesprávnosti v soupisu provedených prací a dodávek, vrátí bez zbytečného odkladu soupis zhotoviteli, přičemž uvede, v čem spatřuje vady a nesprávnosti soupisu. Zhotovitel je v tomto případě povinen předložit objednateli opravený soupis, přičemž objednateli běží vždy znovu lhůta 5 pracovních dnů k posouzení správnosti opraveného soupisu. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, upraví zhotovitel zjišťovací protokol tak, aby obsahoval pouze práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Objednatel či jeho pověřená osoba odsouhlasí upravený zjišťovací protokol do 5 pracovních dnů od data doručení. Za datum uskutečnění dílčího zdanitelného plnění, kterým jsou objednatelem převzaté práce a dodávky, se považuje datum odsouhlasení zjišťovacího protokolu objednatelem. Zhotovitel je oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud by faktura zhotovitele i přes to obsahovala i práce a dodávky, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu jako neoprávněnou vrátit dle odstavce 4.7 této smlouvy, popř. je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí.

4.6 Nejdéle do 5-ti dnů po dni předání a převzetí dokončeného díla vystaví zhotovitel finální účet – konečnou fakturu, na dosud nevyměřované práce.

4.7 Konečná faktura musí dále obsahovat:

- výslovný název „konečná faktura“
- informaci o tom, že dílo je hrazeno z dotace, bude-li to poskytovatel požadovat
- celkovou sjednanou cenu bez DPH
- celkovou výši DPH
- soupis všech uhrazených faktur rozčleněných na cenu bez daně a DPH
- částku zbývajících k úhradě rozčleněnou na cenu bez daně a DPH.

4.8 Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu, která neobsahuje některou náležitost, nebo má jiné závady v obsahu. Ve vráceném dokladu (faktuře) musí vyznačit důvod vrácení. Nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury objednateli.

Článek 5.

Vlastnické právo k dílu

Objednatel je vlastníkem vlastní stavby od počátku jejího zhotovování s tím, že zhotovitel je vlastníkem věcí, které opatřil k provedení vlastní stavby až do doby, kdy se zpracováním stanou součástí vlastní stavby a byly zhotovitelem předány objednateli. Instalací či zabudováním jednotlivých součástí díla předaných objednateli včetně zařízení a vybavení do stavby, se tyto předané instalované či zabudované součásti stávají bezvýhradně majetkem objednatele a žádná třetí osoba nemá právo s nimi jakkoliv nakládat a manipulovat bez

souhlasu objednatele ani v těch případech, že zhotovitel doposud neuhradil dodávky, služby či stavební práce svým poddodavatelům, jež jsou předmětem takovýchto zabudovaných či instalovaných součástí stavby-díla.

Článek 6. Oprávnění zástupci smluvních stran

6.1. Dalšími oprávněnými zástupci objednatele při provádění a převzetí díla ve věcech technických je zástupce technického dozoru stavebníka (dále: „TDS“), jehož jméno bude rovněž uvedeno v zápise ve stavebním deníku.

6.1.1 Povinnosti a pravomoc TDS:

Za účelem zajištění odborného vedení a kontroly plnění podmínek smlouvy zastupuje objednatel TDS, který bude vykonávat činnosti a pravomoci objednatele dle smlouvy. Kdykoli TDS jako zástupce objednatele plní své povinnosti nebo vykonává pravomoc uvedenou ve smlouvě nebo z ní vyplývající, bude se předpokládat, že TDS jako zástupce objednatele jedná jménem objednatele a to i v případech, kdy ustanovení smlouvy uvádějí činnosti a úkony objednatele, vyjma těch úkonů, které náleží pouze a jen objednateli a z povahy věci je nemůže zástupce objednatele vykonávat či učinit a provést.

TDS je zmocněncem objednatele pro jednání se zhotovitelem a dalšími osobami a subjekty zúčastněnými na řádné realizaci předmětu díla s oprávněním jednat, přijímat písemnosti, činit za objednatele rozhodnutí a zajišťovat další specifické činnosti.

Veškerá schválení, kontroly, potvrzení, souhlasy, ověření, prohlídky, pokyny, oznámení, návrhy, žádosti, zkoušky nebo podobné kroky TDS (včetně absence zamítnutí) nezbudivují zhotovitele řádné odpovědnosti, kterou má podle smlouvy, včetně odpovědnosti za chyby, opomenutí, nesrovnalosti a neplnění.

6.2 Osoba vykonávající autorský dozor bude uvedena ve stavebním deníku.

Článek 7 Provádění díla a nebezpečí škody na díle

7.1 Do doby převzetí díla objednatelem odpovídá zhotovitel za škody způsobené na díle ledaže by prokázal, že ke škodě došlo za okolností vylučujících jeho odpovědnost. Zhotovitel odpovídá i za škody způsobené třetím osobám při provádění díla nebo v souvislosti s ním. Na objednatele přechází nebezpečí škody na díle či jeho části jeho převzetím.

7.2 Do převzetí díla objednatelem je zhotovitel povinen zabezpečit dílo, zařízení staveniště a všechny související prostory proti vstupu nepovolaných osob.

7.3 Zhotovitel při provádění díla postupuje samostatně, odborně a v souladu se svými povinnostmi, a to buď svými pracovníky nebo pracovníky třetích osob. Zhotovitel se zavazuje při zhotovení díla postupovat podle smluvními stranami odsouhlasené projektové dokumentace, rozhodnutí stavebního úřadu. Žádná ze Smluvních stran není oprávněna postoupit práva, povinnosti a závazky ze Smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé Smluvní strany.

7.4 Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené svojí činností nebo činností svých poddodavatelů na zhotovovaném díle včetně jakýchkoliv škod způsobených činnostmi zhotovitele nebo poddodavatelů na objektech či jejich částech dotčených stavbou nebo souvisejících s realizací díla po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem. Zhotovitel zodpovídá rovněž za škody způsobené stavební činností třetí, na stavbě neúčastněné osobě. V případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku objednatele a

třetích osob tj. objektů, prostranství, komunikací a inženýrských sítí ve vlastnictví objednatele nebo třetích osob, uvede zhotovitel tyto poškozené věci či objekty, nejpozději k datu převzetí díla, bezplatně do původního stavu.

- 7.5 V případě, že má být dílčí část zhotoveného díla zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k ní, je zhotovitel povinen vyzvat zástupce objednatele prokazatelnou formou minimálně 3 pracovní dny předem k převzetí, aby mohl prověřit, zda zakrývaná část byla provedena řádně. Nebude-li zhotovitel postupovat v souladu s výše uvedeným ustanovením, je povinen na žádost objednatele odkrýt konstrukce na svůj náklad. Nedostaví-li se objednatel v dohodnutém termínu ke kontrole výše uvedených konstrukcí, může zhotovitel pokračovat v plnění díla. V případě, že objednatel i přesto bude požadovat odkrýtí uvedených konstrukcí, zhotovitel tak učiní, ale na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrýtím prací, opravou chybného stavu a následným zakrýtím zhotovitel.
- 7.6 Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací na díle stavební deník v souladu s platnou legislativou. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, odchylky prováděných prací od projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem, jakož i údaje nutné k posouzení provedených prací orgány státní správy. Denní záznamy se zpravidla zapisují v den, kdy byly provedeny práce tvořící obsah těchto záznamů, výjimečně následující den, ve kterém se na stavbě pracuje. Zhotovitel je povinen odpovídat na zápisy ve stavebním deníku provedené objednatelem do 3 pracovních dnů. Neodpoví-li v tomto termínu znamená to, že s provedeným zápisem souhlasí. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování dodatků ke smlouvě.
- 7.7 Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek a jako původce odpadu separovat a odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé prováděním stavebních činností. Odpady bude zhotovitel ekologicky likvidovat na základě řádně uzavřených smluv s firmami, které ekologickou likvidaci vzniklých odpadů zabezpečují. Zhotovitel má povinnost zajistit likvidaci a recyklaci stavebních odpadů. Zhotovitel stavby dodá objednateli nejpozději ke dni předání a převzetí díla doklady o likvidaci a recyklaci předmětných odpadů. Při likvidaci odpadů bude respektována vyhláška č. 8/2021 Sb. o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů) a další platné vyhlášky k zák. č. 541/2020 Sb. o odpadech. Nejméně 70% (hmotnostních) stavebního a demoličního dopadu neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES) vzniklého na staveništi bude připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem.
- 7.8 Zhotovitel zajistí neodkladně úklid veřejných komunikací v případech znečištění způsobených činnostmi na stavbě.
- 7.9 Zhotovitel vyklidí staveniště bezodkladně po dokončení díla a protokolárně je předá objednateli. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel ponechat v místě určeném objednatelem (dochozí vzdálenost) jen stroje a zařízení, popř. materiál, potřebné k odstranění případných vad a nedodělků.
- 7.10 Zhotovitel je povinen před prováděním díla zjistit překážky a v průběhu provádění díla i skryté překážky bránící jeho řádnému dokončení. Je povinen bez zbytečného odkladu to oznámit objednateli a navrhnout mu změnu způsobu provádění díla. Do dosažení dohody o změně je oprávněn provádění díla přerušit.
- 7.11 Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli údaje a předat mu doklady související s prováděním díla, nutné k provedení kolaudačního řízení ve smyslu příslušného zákona. Veškeré informace týkající se projektové dokumentace se považují za důvěrné. Na

požádání objednatele je zhotovitel povinen předložit doklady o stavebních hmotách a ostatním materiálu použitém pro zhotovení díla.

- 7.12 Objednatel, osoba vykonávající TDS, koordinátor BOZP a osoba vykonávající autorský dozor jsou oprávněni kontrolovat provádění díla a mají přístup na staveniště kdykoli v průběhu provádění díla. Zhotovitel je povinen objednateli a těmto osobám dle jejich požadavků tuto kontrolu v plném rozsahu umožnit a poskytnout jim za tímto účelem potřebnou součinnost. O výsledku kontroly bude sepsán protokol, v němž budou uvedeny zjištěné nedostatky a stanoveny termíny k jejich odstranění. Zhotovitel je povinen těmto osobám přiměřeně k jejich práci a povinnostem v rámci stavby zajistit potřebné prostory (místnosti pro jejich práci) v zařízení staveniště.
- 7.13 TDS má neomezenou pravomoc vznášet námitky a požadovat na zhotoviteli, aby vyloučil okamžitě z účasti na provádění díla jakéhokoliv pracovníka zhotovitele či poddodavatele, který se podle názoru technického dozoru nechová řádně, je nekompetentní nebo nedbalý, neplní řádně své povinnosti, nebo jehož přítomnost je z jiných důvodů dle názoru TDS nežádoucí. Osoba takto označená se nesmí účastnit na provádění díla bez souhlasu TDS. Jakákoliv osoba vyloučená z účasti na provádění díla musí být zhotovitelem nahrazena v co nejkratším termínu. Požadavek TDS na vyloučení pracovníka zhotovitele z prací na díle musí být písemný a musí obsahovat odůvodnění požadavku.
- 7.14 Zhotovitel je povinen při provádění díla organizovat na staveništi nejméně 2x měsíčně kontrolní dny průběhu provádění díla za účasti oprávněného zástupce zhotovitele, autorizované osoby zhotovitele uvedené v jeho nabídce, objednatele a osoby vykonávající TDS. Z kontrolního dne bude pořízen písemný záznam, podepsaný zúčastněnými zástupci smluvních stran. Zjištěné nedostatky a vady při provádění díla je zhotovitel povinen odstranit v termínu uvedeném v písemném záznamu z kontrolního dne. Datum konání prvního kontrolního dne bude dohodnut při předání staveniště a uveden v předávacím protokolu o předání staveniště a současně bude zaznamenáno ve stavebním deníku. Datum dalšího následujícího kontrolního dne bude vždy určeno v písemném zápise z proběhnuvšího kontrolního dne.

7.16 Pojištění zhotovitele:

- 7.16.1 Nejpozději v den uzavření smlouvy o dílo musí mít zhotovitel uzavřenou pojistnou smlouvu k náhradě škod vzniklých třetí osobě při činnosti dodavatele v souvislosti s plněním díla, platnou minimálně po celou dobu výstavby díla a uzavřenou na pojistnou částku minimálně ve výši smluvní ceny díla (s maximální výši spoluúčasti do výše 10%) . Toto pojištění kryje škody na věcech (vzniklé poškozením, zničením nebo pohřešováním) a na zdraví (úrazem nebo nemocí)

Zhotovitel se dále zavazuje zajistit, aby všichni poddodavatelé podílející se na díle měli uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám v rozsahu pojistného plnění přiměřeného možné výši způsobené škody, kterou je možné s ohledem na činnost prováděnou poddodavatelem předpokládat, minimálně však ve výši odpovídající výši dodávky prováděné poddodavatelem. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen prokázat pojištění poddodavatelů ve shora považovaném rozsahu.

- 7.16.2 Zhotovitel je povinen k datu uzavření této smlouvy prokázat objednateli písemným potvrzením či certifikátem pojišťovny, že pojištění zhotovitele v požadované výši dle článku 7.16.1 této smlouvy je řádně k tomuto datu zřízeno. Bez uvedeného prokázání není objednatel povinen smlouvu o dílo podepsat. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla toto pojištění řádně udržovat v platnosti v požadované výši pojistného a tuto skutečnost musí kdykoliv na vyžádání objednatele doložit výše uvedeným způsobem. Nepředložení dokladů zhotovitelem o pojištění dle této smlouvy objednateli ani

v dodatečné přiměřené lhůtě je porušením smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy.

- 7.17 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat platné hygienické předpisy. Zhotovitel se dále zavazuje zajistit, aby všichni pracovníci, včetně pracovníků poddodavatelů, splňovali veškeré pracovněprávní předpisy České republiky. Plnění těchto povinností jsou zástupci objednatele oprávněni kdykoliv kontrolovat.
- 7.18 Zhotovitel může pověřit provedením části díla jiné osoby (poddodavatele), avšak v souladu se zadávacími podmínkami zadávacího řízení, které předcházelo uzavření této smlouvy. Jeho výlučná odpovědnost vůči objednateli za koordinaci všech poddodavatelů a řádné provedení díla tím však není dotčena.
- 7.19 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit. Pokud v průběhu realizace díla dojde ke změně pracovníků, kterými zhotovitel prokazoval svou kvalifikaci v nabídce pro prokázání odbornosti, je zhotovitel povinen neodkladně zajistit rovnocennou náhradu za tyto pracovníky s odpovídající odbornou kvalifikací a tyto nechat odsouhlasit objednatelem v souladu s požadovanou úrovní kvalifikace vymezenou v zadávacích podmínkách. Pokud tak zhotovitel neučiní ani po výzvě objednatele k nápravě v přiměřené lhůtě stanovené objednatelem, je toto považováno za podstatné porušení podmínek smlouvy.
- 7.20 Zhotovitel si zajistí místo pro odběr elektrické energie a vody pro provádění díla, cena za odebranou elektrickou energii a vodu je nákladem zhotovitele díla započítaným v ceně díla. Zhotovitel je povinen zajistit a udržovat na své náklady veškeré dodávky a potřebné služby k provádění díla (např. elektřina, přívod vody, odvod vody, přívod zemního plynu popř. jiného paliva, dočasné kabiny, dočasná hygienická zařízení, telefon apod.) a k tomuto potřebná povolení do doby dokončení díla, a to na místě předem odsouhlaseném objednatelem.
- 7.21 Zhotovitel se na výzvu objednatele zavazuje vést nezbytná jednání s majiteli nemovitostí, jejichž práva mohou být prováděním díla přímo dotčena, v případě, že tato potřeba v průběhu provádění díla vyvstane.
- 7.22 Jakékoliv nápisy, plakáty, cedule, vývěsky apod. (dále jen nápisy) zhotovitele a poddodavatelů, které by chtěl zhotovitel umístit na staveništi či na nemovitostech, musí nejprve předložit objednateli ke schválení co do estetického návrhu, umístění, připevnění a ostatních náležitostí. Objednatel se zavazuje, že nebude bezdůvodně odmítat umístění nápisů zhotovitele.
- 7.23 Zhotovitel souhlasí s tím, že pokud zhotovitel neuhradí svým poddodavatelům cenu za odvedené stavební práce, dodávky či služby prováděné v rámci tohoto předmětu díla v prokazatelně dohodnutém termínu, je právem objednatele výši takto vzniklých závazků zhotovitele vůči jeho poddodavatelům řešit přímou platbou zhotovitele těmto poddodavatelům na úhrady cen za provedené práce a dodávky provedené poddodavateli na plnění předmětu díla. O tomto musí být zhotovitel dopředu objednatelem informován. Tyto úhrady se odečítají v takovýchto případech z celkové platby za cenu díla hrazenou objednatelem zhotoviteli.
- 7.24 Zhotovitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů má objednatel povinnost zveřejnit celé znění této smlouvy stanoveným způsobem a současně má objednatel povinnost uveřejnit stanoveným způsobem i výši skutečně uhrazené ceny za předmět plnění veřejné zakázky-díla.

Článek 8

Splnění a předání díla

- 8.1 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo tak, že řádně a kvalitně zhotoví dílo vymezené v článku 1. v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy a platnými českými technickými normami.
- 8.2 Objednatel je povinen řádně a kvalitně provedené dílo převzít.
- 8.3 Provedené dílo zhotovitelem bude předáno objednateli na základě písemného protokolu o předání a převzetí díla podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran (dále jen „protokol“). Obdobně se využije toto ustanovení i pro jednotlivou ucelenou část díla. Povinným obsahem protokolu jsou:
- a) údaje o zhotoviteli, poddodavatelích a objednateli,
 - b) stručný popis díla, které je předmětem předání a převzetí,
 - c) dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště (staveniště musí být vyklizené do 5 pracovních dnů, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak),
 - d) termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta,
 - e) seznam předaných dokladů,
 - f) prohlášení objednatele, zda dílo přijímá nebo nepřijímá.
- Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, drobné vady nebo nedodělky, které nebrání užívání díla musí protokol obsahovat dále:
- a) soupis zjištěných drobných vad a nedodělků,
 - b) dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání,
 - c) dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků.
- 8.4 Zhotovitel je povinen vyhotovit dokumentaci skutečného provedení stavby, včetně příslušné fotodokumentace.
- 8.5 Objednatel není povinen dílo na základě protokolu převzít, jestliže není řádně a kvalitně dokončeno, má vady nebo nedodělky bránící řádnému užívání díla nebo při nepředání všech písemných dokladů souvisejících s řádným provedením dle této smlouvy, včetně bankou vystavené bankovní garance dle části 12. této smlouvy.
- 8.6 K předání díla či jeho ucelené části na základě protokolu vyzve zhotovitel objednatele nejpozději 5 pracovních dnů přede dnem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání.
- 8.7 Umožňuje-li to povaha díla, lze dílo předávat i po částech, které samy o sobě jsou schopné užívání a jejich užívání nebrání dokončení zbývajících částí díla. Pro předávání díla po částech platí pro každou samostatně předávanou a přijímanou část díla všechna předchozí ustanovení obdobně.
- 8.8 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přijímacího řízení doklady, odpovídající povaze díla. Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání. Objednatel je povinen připravit a doložit u předávacího a přijímacího řízení zejména příslušné doklady podle stavebního zákona opravňující stavbu umístit a realizovat. Tyto doklady slouží při předání a převzetí díla ke kontrole, zda byly splněny podmínky v nich obsažené.

Článek 9.

Záruka za jakost díla

- 9.1 Celkovou dobu záruky za jakost provedení díla je sjednána na dobu **60 měsíců** od data protokolárního předání a převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků na stavební

- část díla, na ostatní dodaná zařízení se vztahuje záruční doba uvedená výrobcí těchto zařízení. Záruka se nevztahuje na spotřební materiál.
- 9.2 Zhotovitel odpovídá za případné jím způsobené vady po celou záruční dobu. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání vady, která brání užívání díla k účelu, ke kterému jej objednatel objednal, tj. ode dne oznámení vady do dne protokolárního převzetí opraveného předmětu smlouvy objednatelem.
- 9.3 Zhotovitel převzatou zárukou zaručuje, že všechny stavební práce byly provedeny kvalitně a v souladu s požadavky objednatele na zhotovené dílo podle oboustranně odsouhlasené projektové dokumentace, dokumentace skutečného provedení stavby, smlouvy o dílo a podle platných technických a technologických norem.
- 9.4 Objednatel uplatní včas právo z vad díla v záruční době, pokud vady oznámí zhotoviteli alespoň v poslední den záruční doby na dílo.
- 9.5 Reklamacе musí být uplatněna písemnou formou. Zde je objednatel povinen vady popsat, případně uvést, jak se projevují. Havarijní vady / tj. vady bránící v řádném užívání části nebo celého díla/ je možné oznámit telefonicky, které následně budou potvrzeny písemnou formou.
- 9.6 V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, zahájí zhotovitel práce na odstranění vad nebránící užívání díla do 3 pracovních dnů od písemného oznámení vad a vadu odstraní nejpozději do 10 pracovních dnů od nastoupení (je-li to technologicky možné nebo nedohodnou-li se smluvní strany jinak).
- 9.7 V případě havarijní vady (zejm. vady bránící užívání díla) zahájí zhotovitel práce na odstranění vady ihned (nejpozději do 24 hodin) po oznámení havarijní vady a vadu odstraní nejpozději do 3 pracovních dnů od nastoupení práce (je-li to technologicky možné nebo nedohodnou-li se smluvní strany jinak).
- 9.8 Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné další náklady, v opačném případě tyto uhradí zhotovitel.
- 9.9 Jestliže zhotovitel neodstraní vady v dohodnutém termínu, má objednatel právo odstranit vady sám na náklady zhotovitele. Je-li objednatel nucen odstranit vady vlastními silami (případně jiným dodavatelem) je zhotovitel povinen objednateli takto vzniklé účelně vynaložené náklady po jejich odsouhlasení a v cenách obecně obvyklých uhradit v prokázané výši do 14-ti dnů po obdržení daňového dokladu (faktury).
- 9.10 Zhotovitel se zavazuje v den odstranění vady dodat objednateli veškeré nové, případně opravené doklady či dokumentace vztahující se k opravené, případně vyměněné části.

Článek 10.

Odstoupení od smlouvy

- 10.1 Od smlouvy lze odstoupit dle podmínek stanovených v této smlouvě.
- 10.2 Objednatel i zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy, změní-li se po uzavření smlouvy její základní účel, v důsledku podstatné změny okolností, za nichž byla smlouva uzavřena nebo v případě zásahu vyšší moci.
- 10.3 Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou plateb po dobu delší než 30 dní nad stanovenou dobu splatnosti, má zhotovitel právo zastavit práce na dobu, než dojde k úhradě plateb a má se za to, že v prodlení je objednatel. Pokud bude toto prodlení delší než 60 dní, má zhotovitel právo od smlouvy odstoupit, pokud se obě strany nedohodnou jinak. V tomto případě uhradí objednatel zhotoviteli veškeré prokazatelné škody a náklady do 1 měsíce od termínu odstoupení od této smlouvy.
- 10.4 Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy v případě podstatného porušení povinností zhotovitelem. Za podstatné porušení povinností se považuje:
- opakované neplnění sjednaných termínů nebo

- jestliže zhotovitel provádí dílo i přes opakované písemné upozornění objednatele nekvalitně či vadně nebo
- zpoždění zhotovitele se zahájením stavby delší než 10 dnů, nebo
- zpoždění předání díla či jeho části delší než 15 dnů, nebo
- provádění díla v rozporu s ustanovením(i) smlouvy o dílo (vč. příloh) a/nebo jiných závazných dokumentů či předpisů, projektovou dokumentací a dokumentací pro stavební povolení ověřenou stavebním úřadem nebo
- dodatečné zjištění objednatele, že zhotovitel jakožto účastník o veřejnou zakázku v nabídce uvedl nepravdivé údaje mající vliv na výběr nejvhodnější nabídky nebo
- nepředložení dokladů o pojištění v souladu s ustanovením této smlouvy.
- zhotovitel ztratil oprávnění k podnikatelské činnosti.

- 10.5 Smluvní strany mají právo dále odstoupit od smlouvy, jestliže se druhá smluvní strana ocitne v likvidaci, je proti ní vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči ní byla nařízena nucená správa nebo je v obdobné situace podle právního předpisu země sídla.
- 10.6 Zhotovitelem do této doby poskytnutá a objednatelem použitelná plnění se v případě odstoupení od smlouvy vyúčtují na základě členění ceny podle položkového rozpočtu. Částka vyplývající z tohoto vyúčtování přísluší zhotoviteli jako cena za poskytnutá plnění. Cena za poskytnutá plnění se započítá proti poskytnutým platbám a dalším nárokům objednatele. Saldo, které ve prospěch objednatele případně vyplyne, zhotovitel do pěti dnů vyrovná včetně na trhu běžných úroků. Případné saldo vůči zhotoviteli se až do konečného vyjasnění vzájemných nároků použije k zajištění nároků objednatele na náhradu škody, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě odstoupení od smlouvy náleží zhotoviteli jen ta část ceny díla či jeho části, která je spojena s fází díla řádně a včas provedenou zhotovitelem před odstoupením od této smlouvy.
- 10.7 V případě odstoupení od smlouvy má objednatel v každém případě nárok na náhradu prokázaných nákladů, které vzniknou v souvislosti s náhradním řešením. Sem patří obzvlášť:
- vícenáklady, které vzniknou v souvislosti s reorganizací celé smlouvy o dílo;
 - případné vícenáklady, které mohou vzniknout s pověřením jiných firem;
 - ztráty a vydání (placení náhrady škody), které vzniknou opožděnou možností užívat stavbu.
- 10.8 V případě odstoupení od smlouvy o dílo je toto účinné doručení písemného oznámení.

Článek 11.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 11.1 V případě, že zhotovitel nedodrží termín dokončení díla dle podmínek této smlouvy je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,02 % za každý započatý den prodlení. O tuto částku bude snížena úhrada konečného daňového dokladu při závěrečném finančním vyúčtování díla.
- 11.2 Za nedodržení termínu odstranění vad a nedodělků z předávacího protokolu je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu až do výše 5 000 Kč za každou vadu a nedodělek a kalendářní den prodlení.
- 11.3 V případě nevyklizení staveniště v termínech dle příslušného článku smlouvy o dílo vinou na straně zhotovitele je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý započatý týden prodlení.
- 11.4 Při nedodržení dohodnutého termínu odstranění vad v záruční době vinou na straně zhotovitele je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu u vad bránících užívání ve výši 10.000 Kč a u vad nebránících užívání díla ve výši 5 000 Kč, v obou případech za každou jednotlivou vadu a každý i započatý den prodlení.

- 11.5 Pro případ prodlení se splněním peněžitého závazku ze strany objednatele stanovují se úroky z prodlení ve výši 0,05 % dlužné částky za každý den prodlení.
- 11.6 Pro případ nedodržení stanovených technologických či řemeslných postupů při realizaci díla vymezených zadávací či projektovou dokumentací, stanovisky a pokyny orgánů státní správy zhotovitelem na prováděném díle, je právem objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každý takovýto případ porušení, pokud věc nebude možno již napravit. Sankce bude uplatněna formou slevy z ceny díla.
- 11.6 Smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě 14 dní od doručení jejich vyúčtování. Proti uhrazení smluvní pokutě může být započítána splatný pohledávka protistrany.

Článek 12. **Bankovní záruka**

- 12.1 K zajištění níže uvedených závazků nepeněžité povahy poskytne zhotovitel objednateli bankovní záruku (dále jen: „bankovní záruka“). Poskytnutím bankovní záruky se rozumí předání originálu záruční listiny obsahujícího náležitosti dohodnuté v této smlouvě objednateli. Objednatel je oprávněn odmítnout vystavenou bankovní záruku z důvodu, že neobsahuje náležitosti dle této smlouvy.
- 12.2 Jakákoliv bankovní záruka poskytnutá podle podmínek této smlouvy musí být vydána bankou ve smyslu zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „banka“). V záruční listině musí být vždy uvedeno, že žádná změna, dodatek či jakákoliv úprava podmínek této smlouvy o dílo, nezbavuje banku jakékoliv odpovědnosti vyplývající z bankovní záruky a banka se předem zříká nároku na oznámení takové změny, dodatku nebo úpravy.
- 12.3 Bankovní záruka musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, banka nesmí být oprávněna uplatnit vůči objednateli žádné námitky a požadovaná částka musí být vyplacena na první žádost bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání. Bankovní záruka musí nabýt účinnosti nejpozději v den předání díla.
- 12.4 Nejpozději 10 dní před datem, kdy chce zhotovitel objednateli příslušnou bankovní záruku poskytnout, předloží zhotovitel objednateli návrh textu záruční listiny k odsouhlasení. Objednatel je povinen text záruční listiny odsouhlasit, resp. sdělit své připomínky, ve lhůtě 5 dnů ode dne, kdy návrh textu záruční listiny obdrží. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby banka případné připomínky objednatele do textu záruční listiny zapracovala. Pokud nebudou připomínky objednatele bankou zapracovány nebo záruční listina nebude vystavena podle podmínek této smlouvy, má objednatel právo zadržet část ceny díla až do výše bankovní záruky do doby vystavení a předání bankovní záruky dle této smlouvy.
- 12.5 Zhotovitel se zavazuje sjednat s bankou smluvní vztah, na základě kterého banka poskytne ve prospěch objednatele bankovní záruku s tímto obsahem:
- Banka prohlásí v záruční listině, že uspokojí Obec Hošťálková, 756 22 Hošťálková 3 (objednatel) až do výše částky 5% smluvní ceny díla v Kč bez DPH tj. v částce 1 222 884,26 Kč, a to v případě, že zhotovitel nesplní závazky vyplývající ze záruky za jakost dle této smlouvy o dílo, z práva na odstranění vad díla nebo neodstraní vady a nedodělky uvedené v předávacím protokolu.
- Banka poskytne neodvolatelnou záruku a to na dobu nejméně do konce záruční doby dle této Smlouvy.
- 12.6 Právo objednatele na plnění z bankovní záruky vznikne v každém jednotlivém případě porušení těchto povinností ze strany zhotovitele:
- odstranit vady a nedodělky uvedené v předávacím protokolu v termínu uvedeném v předávacím protokolu nebo

- nastoupit v souladu s touto smlouvou v daném termínu k odstranění objednatel v záruční době reklamované vady nebo
 - odstranit objednatel v záruční době reklamovanou vadu v souladu s touto smlouvou stanoveném termínu.
- 12.7 Objednatel je oprávněn požadovat k úhradě od banky vždy částku (včetně případné DPH) vyplývající z faktury vystavené třetí osobou za odstranění objednatel reklamovanou vadu, která nebyla zhotovitelem v souladu s touto smlouvou v daném termínu odstraněna nebo na kterou zhotovitel ve stanovené době nenastoupil za účelem jejího odstranění. Objednatel je dále oprávněn požadovat k úhradě od banky smluvní pokuty vyplývající z této smlouvy.
- 12.8 Předání předmětné záruční listiny je podmínkou pro zahájení přejímacího řízení celého díla a pro konečné převzetí celého díla objednatel. Nebude-li záruční listina s obsahovými náležitostmi odpovídajícími zákonu a této Smlouvě zhotovitelem poskytnuta, není objednatel povinen zahájit přejímací řízení a dílo se považuje za nedokončené.
- 12.9 Veškeré náklady na vystavení bankovní záruky nese zhotovitel a jsou zahrnuty v ceně díla.

Článek 13. Ostatní ujednání

- 13.1 Tato veřejná zakázka je spolufinancována z finančních prostředků Integrovaného regionálního operačního programu.
- 13.2 Zhotovitel je povinen postupovat dle pokynů objednatel tak, aby nebyly porušeny podmínky a pravidla poskytnutí dotace obsažené v rozhodnutí o přidělení či ustanovení smlouvy o poskytnutí dotace a dalších navazujících dokumentů.
- 13.3 Zhotovitel je povinen poskytnout dle pokynů objednatel takovou součinnost, aby objednatel jakožto příjemce dotace mohl splnit pro něho plynoucí povinnost na uchování veškeré dokumentace.
- 13.4 Zhotovitel bude dle pokynů a v součinnosti s objednatel díla postupovat tak, aby objednatel mohl bez potíží a překážek plnit uvedené a další podmínky a požadavky vyplývající pro něj jako příjemce dotace.
- 13.5 Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2 písm. e) a § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, tj. poskytnout kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. Tutéž povinnost je zhotovitel povinen požadovat po svých dodavatelích (poddodavatelích)

Článek 14. Závěrečná ujednání

- 14.1 Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.
- 14.2 Písemnosti mezi smluvními stranami, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených touto smlouvou, se doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je

splněna, jakmile držitel poštovní licence, je-li doručována jeho prostřednictvím, písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí.

- 14.3 Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.
- 14.4. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele či příslušného kontrolního orgánu poskytnout jako osoba povinná součinnost při výkonu finanční kontroly (viz 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., a to minimálně po dobu 10-ti let od ukončení projektu.
- 14.5 Zhotovitel je povinen řádně uchovávat veškerou dokumentaci a účetní doklady a umožnit přístup kontrolním orgánům minimálně po dobu 10-ti let od ukončení projektu .
- 14.6 Zhotovitel je povinen minimálně po dobu 10-ti let od ukončení projektu poskytovat informace a dokumentaci vztahující se k projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, Auditního orgánu (dále jen „AO“), Platebního a certifikačního orgánu (dále jen „PCO“), příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen informovat poskytovatele dotace o skutečnostech majících vliv na realizaci projektu, především pak povinnost informovat o jakýchkoli kontrolách a auditech provedených v souvislosti s projektem; dále též povinnost na žádost poskytovatele dotace, Řídícího orgánu, PCO nebo AO poskytnout veškeré informace o výsledcích a kontrolní protokoly z těchto kontrol a auditů.
- 14.7 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání osob oprávněných k podpisu smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že případné majetkové spory budou řešit smírnou cestou, a v případě nedosažení dohody se případné spory budou řešit u příslušného českého soudu. V případě řešení nemajetkových sporů před obecným soudem si smluvní strany sjednávají místní příslušnost prvoinstančního soudu podle místa sídla objednatele.
- 14.8 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním (včetně zpracování) této smlouvy a všech údajů uvedených v této smlouvě a jejich případných přílohách na webových stránkách objednatele, v informačních a organizačních systémech objednatele, v registru smluv a dalších systémech/registrech dle platných právních předpisů.
- 14.9 Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky podepsanými statutárními zástupci obou smluvních stran.
- 14.10 Ostatní vztahy smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.
- 14.11 Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž každý z účastníků Smlouvy obdrží její elektronický originál, opatřený elektronickými podpisy.
- 14.12 Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
- 14.13 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu.

Součástí této smlouvy jsou tyto její přílohy:

PŘÍLOHA SMLOUVY č.1 Položkový rozpočet díla

č.2: Časový a finanční harmonogram členěný na kalendářní měsíce

č 3: Pojistná smlouva

Zhotovitel:

Objednatel:

V Brně dne

V Hošťálkové dne

.....
Ing. Pavel Borek, člen představenstva

.....
Petr Laštovica, starosta

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022/12d24DPS
Stavba: Revitalizace zámeckého parku Hošťálková

KSO:
Místo: k.ú. Hošťálková

CC-CZ:
Datum: 4. 10. 2023

Zadavatel:
Obec Hošťálková

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Ing. Alena Vránová

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Alena Vránová

IČ:
DIČ:

Poznámka:
cenová soustava ÚRS 2023/02

Cena bez DPH			24 457 685,20
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 24 457 685,20	Výše daně 5 136 113,89
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			29 593 799,09

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022/12d24DPS

Stavba: Revitalizace zámeckého parku Hošťálková

Místo: k.ú. Hošťálková

Datum: 4. 10. 2023

Zadavatel: Obec Hošťálková

Projektant: Ing. Alena Vránová

Uchazeč:

Zpracovatel: Ing. Alena Vránová

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		24 457 685,20	29 593 799,09
SO 01.N	Hygienické zázemí - zpevněná plocha	105 457,42	127 603,48
SO 01.PH	Hygienické zázemí, skladovací prostory a zázemí pro provádění akcí	5 552 908,48	6 719 019,26
SO 02.PH	Jeviště	1 732 082,19	2 095 819,45
SO 03.01.N	Zpevněné plochy část 1	4 416 341,70	5 343 773,46
SO 03.01.PH	Zpevněné plochy část 1	2 193 453,16	2 654 078,32
SO 03.01.PD	Zpevněné plochy nepropustné část 1	319 417,54	386 495,22
SO 03.02.N	Zpevněné plochy část 2	1 110 692,13	1 343 937,48
SO 04.PH	Oplocení - opora pro popínavku	897 001,87	1 085 372,26
SO 05.N	Drobná architektura a mobiliář	3 330 731,59	4 030 185,22
SO 05.PH	Drobná architektura a mobiliář	367 647,40	444 853,35
SO 05.PD	Drobná architektura a mobiliář	1 204 904,71	1 457 934,70
SO 06.1.PH	Vegetační úpravy část 1	1 275 091,75	1 542 861,02
SO 06.2.PH	Vegetační úpravy část 2	361 410,63	437 306,86
SO 07.N	Veřejné osvětlení	1 052 027,93	1 272 953,80
VN a ON	Vedlejší a ostatní náklady	538 516,70	651 605,21

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace zámeckého parku Hošťálková

Objekt:

SO 01.N - Hygienické zázemí - zpevněná plocha

KSO:

Místo: k.ú. Hošťálková

CC-CZ:

Datum: 4. 10. 2023

Zadavatel:

Obec Hošťálková

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. Alena Vránová

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Alena Vránová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

105 457,42

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	105 457,42	21,00%	22 146,06
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

127 603,48

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:		Revitalizace zámeckého parku Hošťálková	
Objekt:		SO 01.N - Hygienické zázemí - zpevněná plocha	
Místo:	k.ú. Hošťálková	Datum:	4. 10. 2023
Zadavatel:	Obec Hošťálková	Projektant:	Ing. Alena Vránová
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Ing. Alena Vránová
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	

Náklady ze soupisu prací		105 457,42
OST - Ostatní		105 457,42
O01 - Ostatní		105 457,42

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace zámeckého parku Hošťálková

Objekt: SO 01.N - Hygienické zázemí - zpevněná plocha

Místo:	k.ú. Hošťálková	Datum:	4. 10. 2023
Zadavatel:	Obec Hošťálková	Projektant:	Ing. Alena Vránová
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Ing. Alena Vránová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem							105 457,42
------------------------	--	--	--	--	--	--	------------

D	OST	Ostatní					105 457,42
---	-----	---------	--	--	--	--	------------

D	O01	Ostatní					105 457,42
---	-----	---------	--	--	--	--	------------

3	M	R01.3	Hygienické zázemí zpevněná plocha - viz samostatný rozpočet	kus	1,000	105 457,42	105 457,42
---	---	-------	---	-----	-------	------------	------------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace zámeckého parku Hošťálková

Objekt:

SO 01.PH - Hygienické zázemí, skladovací prostory a zázemí pro provádění akcí

KSO:

Místo: k.ú. Hošťálková

CC-CZ:

Datum: 4. 10. 2023

Zadavatel:

Obec Hošťálková

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. Alena Vránová

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Alena Vránová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

5 552 908,48

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	5 552 908,48	21,00%	1 166 110,78
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

6 719 019,26

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:		Revitalizace zámeckého parku Hošťálková	
Objekt:		SO 01.PH - Hygienické zázemí, skladovací prostory a zázemí pro provádění akcí	
Místo:	k.ú. Hošťálková	Datum:	4. 10. 2023
Zadavatel:	Obec Hošťálková	Projektant:	Ing. Alena Vránová
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Ing. Alena Vránová
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	
Náklady ze soupisu prací		5 552 908,48	
OST - Ostatní		5 552 908,48	
O01 - Ostatní		5 552 908,48	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace zámeckého parku Hošťálková

Objekt: SO 01.PH - Hygienické zázemí, skladovací prostory a zázemí pro provádění akcí

Místo: k.ú. HošťálkováDatum: 4. 10. 2023

Zadavatel: Obec HošťálkováProjektant: Ing. Alena Vránová

Uchazeč: Vyplň údajZpracovatel: Ing. Alena Vránová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

5 552 908,48

D OST Ostatní

5 552 908,48

D O01 Ostatní

5 552 908,48

1	M	R01.01	Hygienické zázemí stavební práce - viz samostatný rozpočet	kus	1,000	4 052 416,50	4 052 416,50
2	M	R01.02	Hygienické zázemí FVE s akumulací do baterií - viz samostatný rozpočet	kus	1,000	423 388,90	423 388,90
3	M	R01.03	Hygienické zázemí ZTI - viz samostatný rozpočet	kus	1,000	331 509,33	331 509,33
4	M	R01.04	Hygienické zázemí VZT - viz samostatný rozpočet	kus	1,000	24 444,99	24 444,99
5	M	R01.05	Hygienické zázemí elektroinstalace - viz samostatný rozpočet	kus	1,000	721 148,76	721 148,76

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace zámeckého parku Hošťálková

Objekt:

SO 02.PH - Jevišťe

KSO:

Místo: k.ú. Hošťálková

CC-CZ:

Datum: 4. 10. 2023

Zadavatel:

Obec Hošťálková

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. Alena Vránová

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Alena Vránová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 732 082,19

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 732 082,19	21,00%	363 737,26
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 095 819,45

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace zámeckého parku Hošťálková
Objekt: **SO 02.PH - Jeviště**

Místo: k.ú. Hošťálková
Zadavatel: Obec Hošťálková
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 4. 10. 2023
Projektant: Ing. Alena Vránová
Zpracovatel: Ing. Alena Vránová

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	1 732 082,19
OST - Ostatní	1 732 082,19
O01 - Ostatní	1 732 082,19

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace zámeckého parku Hošťálková
Objekt: SO 02.PH - Jevišťe

Místo: k.ú. Hošťálková Datum: 4. 10. 2023
Zadavatel: Obec Hošťálková Projektant: Ing. Alena Vránová
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Alena Vránová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							1 732 082,19
	D	OST	Ostatní				1 732 082,19
	D	O01	Ostatní				1 732 082,19
1	M	R02.1	Jevišťe - viz samostatný rozpočet	kus	1,000	1 732 082,19	1 732 082,19

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace zámeckého parku Hošťálková

Objekt:

SO 03.01.N - Zpevněné plochy část 1

KSO:

Místo: k.ú. Hošťálková

CC-CZ:

Datum: 4. 10. 2023

Zadavatel:

Obec Hošťálková

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. Alena Vránová

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Alena Vránová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

4 416 341,70

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	4 416 341,70	21,00%	927 431,76
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

5 343 773,46

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	Revitalizace zámeckého parku Hošťálková	Datum:	4. 10. 2023
Objekt:	SO 03.01.N - Zpevněné plochy část 1	Projektant:	Ing. Alena Vránová
Místo:	k.ú. Hošťálková	Zpracovatel:	Ing. Alena Vránová
Zadavatel:	Obec Hošťálková		
Uchazeč:	Vyplň údaj		

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	4 416 341,70
HSV - Práce a dodávky HSV	4 385 690,75
1 - Zemní práce	666 913,50
5 - Komunikace pozemní	2 507 884,33
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	581 134,48
997 - Přesun sutě	499 250,77
998 - Přesun hmot	130 507,67
PSV - Práce a dodávky PSV	30 650,95
741 - Elektroinstalace - silnoproud	30 650,95

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace zámeckého parku Hošťálková

Objekt: SO 03.01.N - Zpevněné plochy část 1

Místo: k.ú. Hošťálková

Zadavatel: Obec Hošťálková

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 4. 10. 2023

Projektant: Ing. Alena Vránová

Zpracovatel: Ing. Alena Vránová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

4 416 341,70

D HSV Práce a dodávky HSV

4 385 690,75

D 1 Zemní práce

666 913,50

1	K	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	1,700	96,77	164,51
VV "odstranění betonové dlažby:" 1,7					1,700		
2	K	113107121	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 mm ručně	m2	1,700	1 451,53	2 467,60
VV "odstranění betonové dlažby:" 1,7					1,700		
3	K	113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	630,000	120,96	76 204,80
VV "odstranění asfaltových povrchů:" 630					630,000		
4	K	113107224	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm strojně pl přes 200 m2	m2	535,000	181,44	97 070,40
VV "odstranění šterkových povrchů:" 535					535,000		
5	K	113107242	Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	630,000	54,43	34 290,90
VV "odstranění asfaltových povrchů:" 630					630,000		
6	K	113201111	Vytrhání ohrub	m	140,000	120,96	16 934,40
7	K	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	35,000	36,29	1 270,15
VV ornice 35					35,000		
8	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 strojně	m3	271,200	260,24	70 577,09
VV "žulová kostka pojízdná + žulové odseky pojízdné:"					228,000		
VV (25*0,4)+(445*0,35)+(125*0,25)+(160*0,15)+(140*0,05)							
VV "žulové odseky pochozí:" 20*0,2					4,000		
VV "dvojřádek z žulové kostky:" 0,07*560					39,200		
9	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	7,000	60,48	423,36
VV (ornice*0,1)*2					7,000		
VV Součet					7,000		
10	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	245,495	241,92	59 390,15
VV výkop_zp1-25,705					245,495		
11	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	2 454,950	2,47	6 063,73
VV výkop_zp1-25,705					245,495		
VV 245,495*10 'Přepočtené koeficientem množství					2 454,950		
12	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	441,891	604,81	267 260,10
VV (výkop_zp1-25,705)*1,8					441,891		
13	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	3,500	69,12	241,92
VV ornice*0,1					3,500		
14	K	181351003	Rozproštění ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	35,000	60,48	2 116,80
VV ornice					35,000		
15	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	1 219,000	26,61	32 437,59
VV "žulová kostka pojízdná:" 170					170,000		
VV "žulové odseky pojízdné:" 725					725,000		
VV "žulové odseky pochozí:" 125					125,000		
VV "dvojřádek z žulové kostky:" 0,35*560					196,000		
VV "betonový ohrubník:" (0,2*15)					3,000		
VV Součet					1 219,000		
D 5 Komunikace pozemní							2 507 884,33
16	K	564851011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	1 020,000	243,82	248 696,40
VV "žulová kostka pojízdná:" 170					170,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"žulové odseky pojízdné:" 725		725,000		
	VV		"žulové odseky pochozí:" 125		125,000		
	VV		Součet		1 020,000		
17	K	564861011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	895,000	316,62	283 374,90
	VV		"žulová kostka pojízdná:" 170		170,000		
	VV		"žulové odseky pojízdné:" 725		725,000		
	VV		Součet		895,000		
18	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	170,000	1 028,17	174 788,90
	VV		"žulová kostka pojízdná:" 170		170,000		
19	M	58381007	kostka dlažební žula drobná 8/10, béžová tříděná	m2	173,400	985,83	170 942,92
	VV		"žulová kostka pojízdná:" 170		170,000		
	VV		170*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		173,400		
20	K	591211111.1	Kladení dlažby z žulových odseků do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	850,000	1 028,17	873 944,50
	VV		"žulové odseky pojízdné:" 725		725,000		
	VV		"žulové odseky pochozí:" 125		125,000		
21	M	R03.2.1	žulové odseky tříděné béžové	m2	867,000	872,13	756 136,71
	VV		"žulové odseky pojízdné:" 725		725,000		
	VV		"žulové odseky pochozí:" 125		125,000		
	VV		Součet		850,000		
	VV		850*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		867,000		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				581 134,48
22	K	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	1 120,000	362,88	406 425,60
	VV		"dvojrádek z žulové kostky:" (560)*2		1 120,000		
23	M	58381007.1	kostka dlažební žula drobná 8/10, béžová tříděná	m2	114,240	985,83	112 621,22
	VV		"dvojrádek z žulové kostky:" (560)*2*0,1		112,000		
	VV		112*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		114,240		
24	K	916231213.1	Osazení betonového obrubníku s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	15,000	423,36	6 350,40
	VV		"betonový obrubník:" 15		15,000		
25	M	59217001	obrubník betonový 1000x50x200mm	m	15,300	62,90	962,37
	VV		15*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		15,300		
26	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	10,000	60,48	604,80
27	M	R03.2.7	Výšková úprava všech stávajících šachet a kanálů, dle potřeby vč. nových poklopů	kompl.	1,000	4 233,64	4 233,64
28	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	9,000	5 443,25	48 989,25
	VV		"odstranění betonů (staré základy):" (10)*0,9		9,000		
29	K	966001211	Odstranění lavičky	kus	1,000	619,45	619,45
30	K	966001411	Odstranění stojanu na kola	kus	3,000	109,25	327,75
	D	997	Přesun sutě				499 250,77
31	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	777,580	72,58	56 436,76
32	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	14 774,020	0,41	6 057,35
	VV		777,58*19 'Přepočtené koeficientem množství		14 774,020		
33	K	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	138,600	362,88	50 295,17
34	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	638,980	604,81	386 461,49
	D	998	Přesun hmot				130 507,67
35	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	546,629	238,75	130 507,67
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				30 650,95
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				30 650,95
36	K	741110313	Montáž trubka ochranná plastová tuhá D přes 90 do 133 mm	m	21,000	108,86	2 286,06
	VV		"CETIN:" 21		21,000		
37	M	34571098	trubka elektroinstalační dělená (chránička) D 100/110mm, HDPE	m	21,000	353,21	7 417,41
	VV		"CETIN:" 21		21,000		
38	K	741110314	Montáž trubka ochranná plastová tuhá D přes 133 do 152 mm	m	21,000	133,06	2 794,26
	VV		"CETIN:" 21		21,000		
39	M	34571099	trubka elektroinstalační dělená (chránička) D 138/160mm, HDPE	m	21,000	858,82	18 035,22
	VV		"CETIN:" 21		21,000		
40	K	998741101	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 m	t	0,043	2 744,24	118,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace zámeckého parku Hošťálková

Objekt:

SO 03.01.PH - Zpevněné plochy část 1

KSO:

Místo: k.ú. Hošťálková

CC-CZ:

Datum: 4. 10. 2023

Zadavatel:

Obec Hošťálková

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. Alena Vránová

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Alena Vránová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 193 453,16

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 193 453,16	21,00%	460 625,16
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 654 078,32

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	Revitalizace zámeckého parku Hošťálková		
Objekt:	SO 03.01.PH - Zpevněné plochy část 1		
Místo:	k.ú. Hošťálková	Datum:	4. 10. 2023
Zadavatel:	Obec Hošťálková	Projektant:	Ing. Alena Vránová
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Ing. Alena Vránová

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	2 193 453,16
HSV - Práce a dodávky HSV	2 193 453,16
1 - Zemní práce	427 518,03
5 - Komunikace pozemní	507 405,90
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 025 629,72
997 - Přesun sutě	222 807,33
998 - Přesun hmot	10 092,18

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace zámeckého parku Hošťálková
Objekt: SO 03.01.PH - Zpevněné plochy část 1

Místo: k.ú. Hošťálková Datum: 4. 10. 2023
Zadavatel: Obec Hošťálková Projektant: Ing. Alena Vránová
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Alena Vránová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 2 193 453,16

D HSV Práce a dodávky HSV 2 193 453,16

D 1 Zemní práce 427 518,03

1	K	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	1,800	96,77	174,19
VV "odstranění betonové dlažby:" 1,8					1,800		
2	K	113107121	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 mm ručně	m2	1,800	1 451,53	2 612,75
VV "odstranění betonové dlažby:" 1,8					1,800		
3	K	113107153	Odstranění podkladu z kameniva těžného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	155,000	120,96	18 748,80
VV "odstranění dopadové plochy:" 155					155,000		
4	K	113107163	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	265,000	120,96	32 054,40
VV "odstranění šterkových povrchů:" 265					265,000		
5	K	113107224	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm strojně pl přes 200 m2	m2	175,000	181,44	31 752,00
VV "odstranění šterkových povrchů:" 175					175,000		
6	K	113107321	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	145,000	130,24	18 884,80
VV "odstranění betonových povrchů:" 145					145,000		
7	K	113107331	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm strojně pl do 50 m2	m2	163,000	181,44	29 574,72
VV "odstranění betonových povrchů:" 145					145,000		
VV "odstranění betonů (staré základy):" 18					18,000		
VV Součet					163,000		
8	K	113201111	Vytrhání obrub	m	190,000	120,96	22 982,40
9	K	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	515,000	36,29	18 689,35
VV ornice 515					515,000		
10	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 strojně	m3	191,040	260,24	49 716,25
VV "mlat:" 625*0,2					125,000		
VV "šterkový trávník:" 265*0,1					26,500		
VV "dopadová plocha:" 135*0,1					13,500		
VV "hrabaný písek:" 6*0,1					0,600		
VV "obruha z ocelové pásoviny:" 0,04*610					24,400		
VV "betonový obrubník:" 0,08*13					1,040		
11	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	536,490	60,48	32 446,92
VV (ornice*0,1)*2					103,000		
VV (násyp)*2					433,490		
VV Součet					536,490		
12	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	51,500	24,19	1 245,79
VV ornice*0,1					51,500		
13	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	216,745	24,19	5 243,06
VV násyp					216,745		
14	K	171151103	Uložení sypání z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně	m3	216,745	24,19	5 243,06
VV násyp 216,745					216,745		
15	K	181111131	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 150 do 200 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	450,000	60,48	27 216,00
VV 450					450,000		
16	K	181351003	Rozproštění ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	515,000	60,48	31 147,20
VV ornice 515,000					515,000		
17	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	3 230,000	21,77	70 317,10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		3230		3 230,000		
18	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	1 107,450	26,61	29 469,24
	VV		"mlat:" 625		625,000		
	VV		"štěrkový trávník:" 265		265,000		
	VV		"dopadová plocha:" 135		135,000		
	VV		"hrabaný písek:" 6		6,000		
	VV		"obrubu z ocelové pásoviny:" 0,12*610		73,200		
	VV		"betonový obrubník:" (0,25*13)		3,250		
	VV		Součet		1 107,450		
D	5		Komunikace pozemní				507 405,90
19	K	564861011	Podklad ze štěrkdrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	625,000	316,62	197 887,50
	VV		"mlat:" 625		625,000		
	VV		Součet		625,000		
20	K	564932111	Mlatový povrch - obrusná vrchní vrstva v okrové barvě 40mm, podkladní dynamická vrstva 60mm, viz výkres a technická zpráva	m2	625,000	238,79	149 243,75
	VV		"mlat:" 625		625,000		
21	K	R03.2.2	Štěrkový trávník - viz technická zpráva a výkres	m2	265,000	604,81	160 274,65
	VV		"štěrkový trávník:" 265		265,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 025 629,72
22	K	916231211	Osazení ocelového obrubníku (kotvení ocelové trny)	m	50,000	423,36	21 168,00
	VV		"obrubu z ocelové pásoviny:" 50		50,000		
23	K	916231213	Osazení ocelového obrubníku s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	560,000	544,32	304 819,20
	VV		"obrubu z ocelové pásoviny:" 560		560,000		
24	M	13010312	tyč ocelová plochá 150x5mm, zinkovaná	t	3,843	72 576,60	278 911,87
	VV		"obrubu z ocelové pásoviny:" 610*0,0063		3,843		
25	M	R03.2.3	tyč ocelová kruhová, D 6 mm (betonářská ocel žebírková)	t	0,099	72 576,60	7 185,08
	VV		0,2*2*2*(560)*0,000222		0,099		
26	M	R03.2.4	tyč ocelová kruhová, D 10 mm (betonářská ocel žebírková)	t	0,019	72 576,60	1 378,96
	VV		"kotvicí trny ocelová pásovina:" 0,3*2*(50)*0,00062		0,019		
27	K	916131213	Osazení obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	13,000	423,36	5 503,68
	VV		"betonový obrubník:" 13		13,000		
28	M	59217017	obrubník betonový 1000x100x250mm	m	13,260	133,06	1 764,38
	VV		13*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		13,260		
29	K	R03.2.5	Neviditelný obrubník v.100mm, vč. kotvicích hřebů	m	6,000	181,44	1 088,64
	VV		"hrabaný písek:" 6		6,000		
30	K	R03.2.6	Plocha z hrabaného písku tl 10 cm, vč. položení geotextilie	m2	6,000	120,96	725,76
	VV		"hrabaný písek:" 6		6,000		
31	K	936009113	Bezpečnostní dopadová plocha venkovní na dětském hřišti tl 30 cm z kačírku	m2	135,000	1 350,80	182 358,00
	VV		"dopadová plocha:" 135		135,000		
32	M	69311069	geotextilie separační 350g/m2	m2	155,100	30,24	4 690,22
	VV		"dopadová plocha:" 135		135,000		
	VV		"hrabaný písek:" 6		6,000		
	VV		Součet		141,000		
	VV		141*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		155,100		
33	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	10,800	5 443,25	58 787,10
	VV		"odstranění betonů (staré základy):" (12)*0,9		10,800		
34	K	966001112	Odstranění dětské houpačky kládové	kus	2,000	604,81	1 209,62
35	K	966001211	Odstranění lavičky	kus	5,000	604,81	3 024,05
36	K	966001211.1	Odstranění stolu s lavicemi	kus	10,000	1 814,42	18 144,20
37	K	R03.1.1	Odstranění herní sestavy	kus	1,000	24 192,20	24 192,20
38	K	R03.1.2	Odstranění herního prvku	kus	2,000	12 096,10	24 192,20
39	K	R03.1.3	Odstranění udrny	kus	1,000	604,81	604,81
40	K	R03.1.4	Odstranění kamenné kompozice	kus	1,000	18 144,15	18 144,15
41	K	981011112	Demolice budov - odstranění podia	m3	160,000	423,36	67 737,60
D	997		Přesun sutě				222 807,33
42	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sybkých materiálů do 1 km	t	497,760	72,58	36 127,42
43	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sybkých materiálů	t	9 457,440	0,64	6 052,76
	VV		497,76*19 'Přepočtené koeficientem množství		9 457,440		
44	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	497,760	362,88	180 627,15

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	D	998	Přesun hmot				10 092,18
45	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	166,868	60,48	10 092,18

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace zámeckého parku Hošťálková

Objekt:

SO 03.01.PD - Zpevněné plochy nepropustné část 1

KSO:

Místo: k.ú. Hošťálková

CC-CZ:

Datum: 4. 10. 2023

Zadavatel:

Obec Hošťálková

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. Alena Vránová

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Alena Vránová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

319 417,54

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	319 417,54	21,00%	67 077,68
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

386 495,22

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace zámeckého parku Hošťálková

Objekt:

SO 03.01.PD - Zpevněné plochy nepropustné část 1

Místo:

k.ú. Hošťálková

Zadavatel:

Obec Hošťálková

Uchazeč:

Vyplň údaj

Datum:

4. 10. 2023

Projektant:

Ing. Alena Vránová

Zpracovatel:

Ing. Alena Vránová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		319 417,54
HSV - Práce a dodávky HSV		319 417,54
1 - Zemní práce		27 469,82
5 - Komunikace pozemní		259 144,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		31 961,17
998 - Přesun hmot		842,55

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace zámeckého parku Hošťálková

Objekt: SO 03.01.PD - Zpevněné plochy nepropustné část 1

Místo: k.ú. Hošťálková

Zadavatel: Obec Hošťálková

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 4. 10. 2023

Projektant: Ing. Alena Vránová

Zpracovatel: Ing. Alena Vránová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

319 417,54

D HSV Práce a dodávky HSV

319 417,54

D 1 Zemní práce

27 469,82

1	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 strojně	m3	16,000	260,24	4 163,84
	VV		"betonový povrch:" 50*0,3		15,000		
	VV		"obrubka z ocelové pásoviny:" 0,04*25		1,000		
2	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	16,000	241,92	3 870,72
	VV		výkop_zp1		16,000		
3	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	160,000	3,79	606,40
	VV		výkop_zp1		16,000		
	VV		16*10 'Přepočtené koeficientem množství		160,000		
4	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	28,800	604,81	17 418,53
	VV		(výkop_zp1)*1,8		28,800		
5	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	53,000	26,61	1 410,33
	VV		"betonový povrch:" 50		50,000		
	VV		"obrubka z ocelové pásoviny:" 0,12*25		3,000		
	VV		Součet		53,000		

D 5 Komunikace pozemní

259 144,00

6	K	564861011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	50,000	316,62	15 831,00
	VV		"betonový povrch:" 50		50,000		
	VV		Součet		50,000		
7	K	581111111	Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB I tl 100 mm, hladký beton probarvený C30/37	m2	50,000	4 866,26	243 313,00
	VV		"betonový povrch:" 50		50,000		

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

31 961,17

8	K	916231213	Osazení ocelového obrubníku s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	25,000	544,32	13 608,00
	VV		"obrubka z ocelové pásoviny:" 25		25,000		
9	M	13010312	tyč ocelová plochá 150x5mm, zinkovaná	t	0,158	72 576,60	11 467,10
	VV		"obrubka z ocelové pásoviny:" 25*0,0063		0,158		
10	M	R03.2.3	tyč ocelová kruhová, D 6 mm (betonářská ocel žebírková)	t	0,005	72 576,60	362,88
	VV		0,2*2*2*(25,5)*0,000222		0,005		
11	K	919716111	Výztuž cementobetonového krytu ze svařovaných sítí hmotnosti do 7,5 kg/m2	t	0,126	51 771,31	6 523,19
	VV		"betonový povrch:" 10*0,01263		0,126		

D 998 Přesun hmot

842,55

12	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	3,529	238,75	842,55
----	---	-----------	---	---	-------	--------	--------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace zámeckého parku Hošťálková

Objekt:

SO 03.02.N - Zpevněné plochy část 2

KSO:

Místo: k.ú. Hošťálková

CC-CZ:

Datum: 4. 10. 2023

Zadavatel:

Obec Hošťálková

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. Alena Vránová

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Alena Vránová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 110 692,13

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 110 692,13	21,00%	233 245,35
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 343 937,48

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace zámeckého parku Hošťálková

Objekt:

SO 03.02.N - Zpevněné plochy část 2

Místo:

k.ú. Hošťálková

Zadavatel:

Obec Hošťálková

Uchazeč:

Vyplň údaj

Datum:

4. 10. 2023

Projektant:

Ing. Alena Vránová

Zpracovatel:

Ing. Alena Vránová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		1 110 692,13
HSV - Práce a dodávky HSV		1 110 692,13
1 - Zemní práce		195 066,62
5 - Komunikace pozemní		597 656,14
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		194 642,56
997 - Přesun sutě		119 753,90
998 - Přesun hmot		3 572,91

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Revitalizace zámeckého parku Hošťálková
Objekt: SO 03.02.N - Zpevněné plochy část 2

Místo: k.ú. Hošťálková Datum: 4. 10. 2023
Zadavatel: Obec Hošťálková Projektant: Ing. Alena Vránová
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Alena Vránová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 1 110 692,13

D HSV Práce a dodávky HSV 1 110 692,13

D 1 Zemní práce 195 066,62

1	K	113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	290,000	120,96	35 078,40
VV "odstranění asfaltových povrchů:" 290					290,000		
2	K	113107242	Odstranění podkladu živiničného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	290,000	54,43	15 784,70
VV "odstranění asfaltových povrchů:" 290					290,000		
3	K	113201111	Vytrhání obrub	m	20,000	120,96	2 419,20
4	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 strojně	m3	69,950	260,24	18 203,79
VV "žulové odseky pojízdné:" 215*0,25					53,750		
VV "žulové odseky pochozí:" 30*0,05					1,500		
VV "dvojřádek z žulové kostky:" 0,07*210					14,700		
5	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	69,950	241,92	16 922,30
VV výkop_zp1					69,950		
6	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	699,500	19,39	13 563,31
VV výkop_zp1					69,950		
VV 69,95*10 'Přepočtené koeficientem množství					699,500		
7	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	125,910	604,81	76 151,63
VV (výkop_zp1)*1,8					125,910		
8	K	181912111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 bez zhutnění ručně	m2	200,000	42,34	8 468,00
VV 200					200,000		
9	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	318,500	26,61	8 475,29
VV "žulové odseky pojízdné:" 215					215,000		
VV "žulové odseky pochozí:" 30					30,000		
VV "dvojřádek z žulové kostky:" 0,35*210					73,500		
VV Součet					318,500		

D 5 Komunikace pozemní 597 656,14

10	K	564851011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	245,000	243,82	59 735,90
VV "žulové odseky pojízdné:" 215					215,000		
VV "žulové odseky pochozí:" 30					30,000		
VV Součet					245,000		
11	K	564861011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	215,000	316,62	68 073,30
VV "žulové odseky pojízdné:" 215					215,000		
VV Součet					215,000		
12	K	591211111.1	Kladení dlažby z žulových odseků do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	245,000	1 028,17	251 901,65
VV "žulové odseky pojízdné:" 215					215,000		
VV "žulové odseky pochozí:" 30					30,000		
13	M	R03.2.1	žulové odseky tříděné běžové	m2	249,900	872,13	217 945,29
VV "žulové odseky pojízdné:" 215					215,000		
VV "žulové odseky pochozí:" 30					30,000		
VV Součet					245,000		
VV 245*1,02 'Přepočtené koeficientem množství					249,900		

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 194 642,56

14	K	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	420,000	362,88	152 409,60
VV "dvojřádek z žulové kostky:" (210)*2					420,000		
15	M	58381007.1	kostka dlažební žula drobná 8/10, běžová tříděná	m2	42,840	985,83	42 232,96
VV "dvojřádek z žulové kostky:" (210)*2*0,1					42,000		
VV 42*1,02 'Přepočtené koeficientem množství					42,840		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 997			Přesun sutě				119 753,90
16	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	196,000	72,58	14 225,68
17	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	3 724,000	0,65	2 420,60
VV			196*19 'Přepočtené koeficientem množství		3 724,000		
18	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	132,200	604,81	79 955,88
19	K	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	63,800	362,88	23 151,74
D 998			Přesun hmot				3 572,91
20	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným	t	147,702	24,19	3 572,91

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace zámeckého parku Hošťálková

Objekt:

SO 04.PH - Oplocení - opora pro popínavku

KSO:

Místo: k.ú. Hošťálková

CC-CZ:

Datum: 4. 10. 2023

Zadavatel:

Obec Hošťálková

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. Alena Vránová

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Alena Vránová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

897 001,87

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	897 001,87	21,00%	188 370,39
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 085 372,26

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	Revitalizace zámeckého parku Hošťálková		Datum:	4. 10. 2023
Objekt:	SO 04.PH - Oplocení - opora pro popínavku		Projektant:	Ing. Alena Vránová
Místo:	k.ú. Hošťálková		Zpracovatel:	Ing. Alena Vránová
Zadavatel:	Obec Hošťálková			
Uchazeč:	Vyplň údaj			
Kód dílu - Popis			Cena celkem [CZK]	

Náklady ze soupisu prací	897 001,87
HSV - Práce a dodávky HSV	897 001,87
1 - Zemní práce	8 490,30
3 - Svislé a kompletní konstrukce	585 451,40
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	240 737,08
997 - Přesun sutě	62 323,09

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace zámeckého parku Hošťálková
Objekt: SO 04.PH - Oplocení - opora pro popínavku

Místo: k.ú. Hošťálková Datum: 4. 10. 2023
Zadavatel: Obec Hošťálková Projektant: Ing. Alena Vránová
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Alena Vránová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 897 001,87

D HSV Práce a dodávky HSV 897 001,87

D 1 Zemní práce 8 490,30

1	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez ztuhnutí strojně	m2	390,000	21,77	8 490,30
VV 195*2					390,000		

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 585 451,40

2	M	R04.1	Dvoukřídlá brána o celkové šířce 3 m a výšce 1 m, vč. spodní stavby a montáže viz grafická příloha	kus	2,000	12 096,10	24 192,20
3	M	R04.2	Oplocení ze segmentů o š. 2,5 m a v. 1 m, ocel.konstrukce ze 2 svislých a 1 vodorovného prvku, vyplň 4 nerez. vodorovnými lanky, ochranná vrstva zinku a práškový vypalovací lak (antracit šedá), vč. spodní stavby a montáže viz výkresy a technická zpráva	m	160,000	3 507,87	561 259,20

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 240 737,08

4	K	966006211	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	1,000	76,04	76,04
5	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	1,000	428,84	428,84
6	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	1,000	840,68	840,68
7	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	1,000	331,74	331,74
8	K	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	35,100	5 939,28	208 468,73
VV "odstranění oplocení:" 195*0,2*0,9					35,100		
9	K	966071721	Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m odřezáním	kus	75,000	139,83	10 487,25
10	K	966072820	Rozebrání oplocení z vlnitého nebo profilového plechu hmotnosti do 30 kg	m	195,000	89,15	17 384,25
VV "odstranění oplocení:" 195					195,000		
11	K	966073812	Rozebrání vrat a vrátek k oplocení pl přes 6 do 10 m2	kus	1,000	920,44	920,44
12	K	966073813	Rozebrání vrat a vrátek k oplocení pl přes 10 do 20 m2	kus	1,000	1 799,11	1 799,11

D 997 Přesun sutě 62 323,09

13	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	90,482	72,58	6 567,18
14	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 719,158	0,60	1 031,49
VV 90,482*19 *Přepočtené koeficientem množství					1 719,158		
15	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	90,482	604,81	54 724,42

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace zámeckého parku Hošťálková

Objekt:

SO 05.N - Drobná architektura a mobiliář

KSO:

Místo: k.ú. Hošťálková

CC-CZ:

Datum: 4. 10. 2023

Zadavatel:

Obec Hošťálková

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. Alena Vránová

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Alena Vránová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

3 330 731,59

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 330 731,59	21,00%	699 453,63
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

4 030 185,22

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	Revitalizace zámeckého parku Hošťálková		Datum:	4. 10. 2023
Objekt:	SO 05.N - Drobná architektura a mobiliář		Projektant:	Ing. Alena Vránová
Místo:	k.ú. Hošťálková		Zpracovatel:	Ing. Alena Vránová
Zadavatel:	Obec Hošťálková			
Uchazeč:	Vyplň údaj			

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	3 330 731,59
HSV - Práce a dodávky HSV	3 330 731,59
1 - Zemní práce	19 311,41
2 - Zakládání	15 228,55
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	3 289 193,84
998 - Přesun hmot	6 997,79

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace zámeckého parku Hošťálková
Objekt: SO 05.N - Drobná architektura a mobiliář

Místo: k.ú. Hošťálková Datum: 4. 10. 2023
Zadavatel: Obec Hošťálková Projektant: Ing. Alena Vránová
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Alena Vránová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 3 330 731,59

D HSV Práce a dodávky HSV 3 330 731,59

D 1 Zemní práce 19 311,41

1	K	131313701	Hloubení nezapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně	m3	3,060	5 929,46	18 144,15
	VV		"nízký plot:" 34*(0,3*0,3*1)		3,060		
	VV	výkop2	Součet		3,060		
2	K	162351123	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	3,060	302,40	925,34
	VV		výkop2		3,060		
3	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných strojně	m3	3,060	79,06	241,92
	VV		výkop2		3,060		

D 2 Zakládání 15 228,55

4	K	271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopísku	m3	0,306	1 382,08	422,92
	VV		"nízký plot:" 34*(0,3*0,3*0,1)		0,306		
5	K	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	2,448	6 048,05	14 805,63
	VV		"nízký plot:" 34*(0,3*0,3*0,8)		2,448		
	VV		Součet		2,448		

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 289 193,84

6	M	R05.3	Nízký plot (svislé a vodorovné ocelové uzavřené profily s povrchovou úpravou, vč.kotvicích prvků) viz výkres a technická zpráva	m	42,000	5 806,13	243 857,46
7	M	R05.8	Montáž a dodávka infocedule vč.spodní stavby infocedule - viz zpráva a grafická příloha	kus	2,000	1 209,61	2 419,22
8	M	R05.9	Montáž a dodávka stojanu na kola vč.spodní stavby stojan na kola - viz výkres	kus	6,000	6 652,86	39 917,16
9	M	R05.15	Montáž a dodávka Pumptracku - viz samostatný rozpočet	kus	1,000	3 003 000,00	3 003 000,00

D 998 Přesun hmot 6 997,79

10	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	6,239	1 121,62	6 997,79
----	---	-----------	---	---	-------	----------	----------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace zámeckého parku Hošťálková

Objekt:

SO 05.PH - Drobná architektura a mobiliář

KSO:

Místo: k.ú. Hošťálková

CC-CZ:

Datum: 4. 10. 2023

Zadavatel:

Obec Hošťálková

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. Alena Vránová

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Alena Vránová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

367 647,40

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	367 647,40	21,00%	77 205,95
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

444 853,35

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace zámeckého parku Hošťálková

Objekt:

SO 05.PH - Drobná architektura a mobiliář

Místo:

k.ú. Hošťálková

Zadavatel:

Obec Hošťálková

Uchazeč:

Vyplň údaj

Datum:

4. 10. 2023

Projektant:

Ing. Alena Vránová

Zpracovatel:

Ing. Alena Vránová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		367 647,40
HSV - Práce a dodávky HSV		367 647,40
1 - Zemní práce		8 523,94
2 - Zakládání		6 233,81
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		350 778,43
998 - Přesun hmot		2 111,22

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace zámeckého parku Hošťálková
Objekt: SO 05.PH - Drobná architektura a mobiliář

Místo: k.ú. Hošťálková Datum: 4. 10. 2023
Zadavatel: Obec Hošťálková Projektant: Ing. Alena Vránová
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Alena Vránová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 367 647,40

D HSV Práce a dodávky HSV 367 647,40

D 1 Zemní práce 8 523,94

1	K	121112003	Sejmutí ornice tl vrstvy do 200 mm ručně	m2	2,520	147,23	371,02
	VV		"treláž:" 0,6*0,6*7		2,520		
	VV	ornice1	Součet		2,520		
2	K	131213701	Hloubení nezapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	1,120	5 927,09	6 638,34
	VV		"treláž:" 7*(0,4*0,4*1)		1,120		
	VV	výkop1	Součet		1,120		
3	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1,624	302,40	491,10
	VV		(ornice1*0,1)*2		0,504		
	VV		výkop1		1,120		
	VV		Součet		1,624		
4	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	0,252	240,00	60,48
	VV		(ornice1)*0,1		0,252		
5	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných strojně	m3	1,120	69,47	77,81
	VV		výkop1		1,120		
6	K	181311103	Rozproštění ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	2,520	178,49	449,79
	VV		ornice1		2,520		
7	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhuťnění strojně	m2	20,000	21,77	435,40
	VV		20		20,000		

D 2 Zakládání 6 233,81

8	K	271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhuťněním z netříděného štěrkopísku	m3	0,112	1 226,64	137,38
	VV		"treláž:" 7*(0,4*0,4*0,1)		0,112		
9	K	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	1,008	6 048,05	6 096,43
	VV		"treláž:" 7*(0,4*0,4*0,9)		1,008		
	VV		Součet		1,008		

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 350 778,43

10	M	R05.1	Treláž pro popínavku - nosná část rámy (nosné ocelové uzavřené profily s povrchovou úpravou, vč.kotvicích prvků) viz výkres a technická zpráva	ks	1,000	116 122,56	116 122,56
11	M	R05.2	Treláž pro popínavku - výplň rámů síť (svislá a vodorovná nerezová lana, vč.kotvicích a napínacích prvků) viz výkres a technická zpráva	ks	1,000	160 878,13	160 878,13
12	M	R05.10	Montáž a dodávka nabíječky pro elektrokola vč.spodní stavby nabíječka pro elektrokola - viz výkres	kus	1,000	73 777,74	73 777,74

D 998 Přesun hmot 2 111,22

13	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	2,541	830,86	2 111,22
----	---	-----------	---	---	-------	--------	----------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace zámeckého parku Hošťálková

Objekt:

SO 05.PD - Drobná architektura a mobiliář

KSO:

Místo: k.ú. Hošťálková

CC-CZ:

Datum: 4. 10. 2023

Zadavatel:

Obec Hošťálková

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. Alena Vránová

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Alena Vránová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 204 904,71

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 204 904,71	21,00%	253 029,99
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 457 934,70

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:		Revitalizace zámeckého parku Hošťálková	
Objekt:		SO 05.PD - Drobná architektura a mobiliář	
Místo:	k.ú. Hošťálková	Datum:	4. 10. 2023
Zadavatel:	Obec Hošťálková	Projektant:	Ing. Alena Vránová
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Ing. Alena Vránová
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	
Náklady ze soupisu prací		1 204 904,71	
HSV - Práce a dodávky HSV		1 204 904,71	
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		1 204 904,71	

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace zámeckého parku Hošťálková

Objekt:

SO 05.PD - Drobná architektura a mobiliář

Místo: k.ú. Hošťálková

Datum: 4. 10. 2023

Zadavatel: Obec Hošťálková

Projektant: Ing. Alena Vránová

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Ing. Alena Vránová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 204 904,71

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 204 904,71

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 204 904,71

1	M	R05.4	Montáž a dodávka parkové lavice s opěradlem vč.spodní stavby parková lavice - viz výkres	kus	6,000	28 627,65	171 765,90
2	M	R05.5	Montáž a dodávka parkové lavice bez opěradla vč.spodní stavby parková lavice - viz výkres	kus	12,000	17 035,64	204 427,68
3	M	R05.6	Montáž a dodávka stolu vč.spodní stavby stůl - viz výkres	kus	6,000	30 442,67	182 656,02
4	M	R05.7	Montáž a dodávka odpadkového koše vč.spodní stavby odpadkový koš - viz výkres	kus	5,000	26 490,94	132 454,70
5	M	R05.11	Montáž a dodávka servisního cyklostojanu vč.spodní stavby servisní cyklostojan - viz výkres	kus	1,000	46 569,99	46 569,99
6	M	R05.12	Montáž a dodávka herní sestavy (multifunkční prolézačka) vč.spodní stavby herní sestava - viz výkres	kus	1,000	314 813,10	314 813,10
7	M	R05.13	Montáž a dodávka houpačky hnízdo vč.spodní stavby houpačka hnízdo - viz výkres	kus	1,000	122 944,76	122 944,76
8	M	R05.14	Montáž a dodávka pružinového houpadla kůň vč.spodní stavby pružinové houpadlo kůň - viz výkres	kus	1,000	29 272,56	29 272,56

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace zámeckého parku Hošťálková

Objekt:

SO 06.1.PH - Vegetační úpravy část 1

KSO:

Místo: k.ú. Hošťálková

CC-CZ:

Datum: 4. 10. 2023

Zadavatel:

Obec Hošťálková

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. Alena Vránová

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Alena Vránová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 275 091,75

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 275 091,75	21,00%	267 769,27
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 542 861,02

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:		Revitalizace zámeckého parku Hošťálková	
Objekt:		SO 06.1.PH - Vegetační úpravy část 1	
Místo:	k.ú. Hošťálková	Datum:	4. 10. 2023
Zadavatel:	Obec Hošťálková	Projektant:	Ing. Alena Vránová
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Ing. Alena Vránová
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	
Náklady ze soupisu prací		1 275 091,75	
HSV - Práce a dodávky HSV		1 275 091,75	
1 - Zemní práce		1 275 091,75	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace zámeckého parku Hošťálková
Objekt: SO 06.1.PH - Vegetační úpravy část 1

Místo: k.ú. Hošťálková Datum: 4. 10. 2023
Zadavatel: Obec Hošťálková Projektant: Ing. Alena Vránová
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Alena Vránová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							1 275 091,75
D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 275 091,75
D	1		Zemní práce				1 275 091,75
1	K	R06.1	Vegetační úpravy část 1 - viz.samostatný rozpočet	kus	1,000	1 275 091,75	1 275 091,75

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace zámeckého parku Hošťálková

Objekt:

SO 06.2.PH - Vegetační úpravy část 2

KSO:

Místo: k.ú. Hošťálková

CC-CZ:

Datum: 4. 10. 2023

Zadavatel:

Obec Hošťálková

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. Alena Vránová

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Alena Vránová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

361 410,63

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	361 410,63	21,00%	75 896,23
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

437 306,86

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	Revitalizace zámeckého parku Hošťálková		Datum:	4. 10. 2023
Objekt:	SO 06.2.PH - Vegetační úpravy část 2		Projektant:	Ing. Alena Vránová
Místo:	k.ú. Hošťálková		Zpracovatel:	Ing. Alena Vránová
Zadavatel:	Obec Hošťálková			
Uchazeč:	Vyplň údaj			
Kód dílu - Popis			Cena celkem [CZK]	

Náklady ze soupisu prací	361 410,63
HSV - Práce a dodávky HSV	361 410,63
1 - Zemní práce	361 410,63

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace zámeckého parku Hošťálková
Objekt: SO 06.2.PH - Vegetační úpravy část 2

Místo: k.ú. Hošťálková Datum: 4. 10. 2023
Zadavatel: Obec Hošťálková Projektant: Ing. Alena Vránová
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Alena Vránová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							361 410,63
D	HSV		Práce a dodávky HSV				361 410,63
D	1		Zemní práce				361 410,63
2	K	R06.2	Vegetační úpravy část 2 - viz.samostatný rozpočet	kus	1,000	361 410,63	361 410,63

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace zámeckého parku Hošťálková

Objekt:

SO 07.N - Veřejné osvětlení

KSO:

Místo: k.ú. Hošťálková

CC-CZ:

Datum: 4. 10. 2023

Zadavatel:

Obec Hošťálková

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. Alena Vránová

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Alena Vránová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 052 027,93

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 052 027,93	21,00%	220 925,87
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 272 953,80

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace zámeckého parku Hošťálková
Objekt: **SO 07.N - Veřejné osvětlení**

Místo: k.ú. Hošťálková
Zadavatel: Obec Hošťálková
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 4. 10. 2023
Projektant: Ing. Alena Vránová
Zpracovatel: Ing. Alena Vránová

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	1 052 027,93
OST - Ostatní	1 052 027,93
O01 - Ostatní	1 052 027,93

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace zámeckého parku Hošťálková
Objekt: SO 07.N - Veřejné osvětlení

Místo: k.ú. Hošťálková

Datum: 4. 10. 2023

Zadavatel: Obec Hošťálková

Projektant: Ing. Alena Vránová

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Ing. Alena Vránová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							1 052 027,93
	D	OST	Ostatní				1 052 027,93
	D	O01	Ostatní				1 052 027,93
1	M	R07.1	Veřejné osvětlení (vč. přípojky k nabíječce na kola) - viz. samostatný rozpočet	kus	1,000	1 052 027,93	1 052 027,93

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace zámeckého parku Hošťálková

Objekt:

VN a ON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo: k.ú. Hošťálková

CC-CZ:

Datum: 4. 10. 2023

Zadavatel:

Obec Hošťálková

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. Alena Vránová

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Alena Vránová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

538 516,70

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	538 516,70	21,00%	113 088,51
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

651 605,21

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace zámeckého parku Hošťálková
Objekt: **VN a ON - Vedlejší a ostatní náklady**

Místo:	k.ú. Hošťálková	Datum:	4. 10. 2023
Zadavatel:	Obec Hošťálková	Projektant:	Ing. Alena Vránová
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Ing. Alena Vránová

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	538 516,70
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	538 516,70
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	139 105,15
VRN3 - Zařízení staveniště	369 171,30
VRN4 - Inženýrská činnost	30 240,25

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Revitalizace zámeckého parku Hošťálková
Objekt: VN a ON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: k.ú. Hošťálková Datum: 4. 10. 2023
Zadavatel: Obec Hošťálková Projektant: Ing. Alena Vránová
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Alena Vránová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 538 516,70

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 538 516,70

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 139 105,15

1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	soubor	1,000	30 240,25	30 240,25
2	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	soubor	1,000	30 240,25	30 240,25
3	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000	60 480,50	60 480,50
4	K	R001	Vytyčení stávajících inženýrských sítí	soubor	1,000	18 144,15	18 144,15

D VRN3 Zařízení staveniště 369 171,30

5	K	030001000	Zařízení staveniště, vč. provozu zařízení staveniště	soubor	1,000	332 883,00	332 883,00
6	K	039103000	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště	soubor	1,000	36 288,30	36 288,30

D VRN4 Inženýrská činnost 30 240,25

7	K	044002000	Revize a zkoušky	soubor	1,000	24 192,20	24 192,20
8	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost - koordinace stavebních a technologických dodávek stavby	soubor	1,000	6 048,05	6 048,05

SEZNAM FIGUR

Kód: 2022/12d24DPS
 Stavba: Revitalizace zámeckého parku Hošťálková

Datum: 4. 10. 2023

Kód	Popis	MJ	Výměra
SO 03.01.N Zpevněné plochy část 1			
násyp			216,745
ornice			35,000
ornice	35		35,000
Použití figury:			
121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	35,000
162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	7,000
167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	3,500
181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	35,000
výkop_zp1			271,200
	"žulová kostka pojízdná + žulové odseky pojízdné:" (25*0,4)+(445*0,35)+(125*0,25)+(160*0,15)+(140*0,05)		228,000
	"žulové odseky pochozí:" 20*0,2		4,000
	"dvojrádek z žulové kostky:" 0,07*560		39,200
výkop_zp1	Součet		271,200
Použití figury:			
122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 strojně	m3	271,200
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	245,495
162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	2 454,950
171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	441,891
SO 03.01.PH Zpevněné plochy část 1			
násyp			216,745
násyp	216,745		216,745
Použití figury:			
171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně	m3	216,745
162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	536,490
167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	216,745
ornice			515,000
ornice	515		515,000
Použití figury:			
121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	515,000
162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	536,490
167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	51,500
181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	515,000
výkop_zp1			191,040
	"mlat:" 625*0,2		125,000
	"štěrkový trávník:" 265*0,1		26,500
	"dopadová plocha:" 135*0,1		13,500
	"hrabaný písek:" 6*0,1		0,600
	"obruha z ocelové pásoviny:" 0,04*610		24,400
	"betonový obrubník:" 0,08*13		1,040
výkop_zp1	Součet		191,040
SO 03.01.PD Zpevněné plochy nepropustné část 1			
výkop_zp1			16,000
	"betonový povrch:" 50*0,3		15,000
	"obruha z ocelové pásoviny:" 0,04*25		1,000
výkop_zp1	Součet		16,000
Použití figury:			

Kód	Popis	MJ	Výměra
122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 strojně	m3	16,000
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	16,000
162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	160,000
171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	28,800

SO 03.02.N Zpevněné plochy část 2

výkop_zp1			69,950
	"žulové odseky pojízdné:" 215*0,25		53,750
	"žulové odseky pochozí:" 30*0,05		1,500
	"dvojrádek z žulové kostky:" 0,07*210		14,700
výkop_zp1	Součet		69,950

Použití figury:

122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 strojně	m3	69,950
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	69,950
162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	699,500
171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	125,910

SO 05.N Drobná architektura a mobiliář

výkop2			3,060
	"nízký plot:" 34*(0,3*0,3*1)		3,060
výkop2	Součet		3,060

Použití figury:

131313701	Hloubení nezapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně	m3	3,060
162351123	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	3,060
171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných strojně	m3	3,060

SO 05.PH Drobná architektura a mobiliář

ornice1			2,520
	"treláž:" 0,6*0,6*7		2,520
ornice1	Součet		2,520
Použití figury:			
121112003	Sejmutí ornice tl vrstvy do 200 mm ručně	m2	2,520
162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1,624
167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	0,252
181311103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	2,520
výkop1			1,120
	"treláž:" 7*(0,4*0,4*1)		1,120
výkop1	Součet		1,120

Použití figury:

131213701	Hloubení nezapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	1,120
162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1,624
171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných strojně	m3	1,120

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 220601 Revitalizace zámeckého areálu v Hošťálkové

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			3 216 693,66
PSV			3 348 393,50
MON			825 360,93
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			7 390 448,09

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	7 390 448,09 CZK
Základní DPH	21 %	1 551 994,10 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

8 942 442,19 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO01	Hygienické zázemí	0,00	5 658 365,90	1 188 256,84	6 846 622,74	77
01	Stavební práce	0,00	4 052 416,50	851 007,47	4 903 423,97	55
02	FVE s akumulací do baterií	0,00	423 388,90	88 911,67	512 300,57	6
03	ZTI	0,00	331 509,33	69 616,96	401 126,29	4
04	VZT	0,00	24 444,99	5 133,45	29 578,44	0
05	Elektroinstalace	0,00	721 148,76	151 441,24	872 590,01	10
06	Zpevněné plochy	0,00	105 457,42	22 146,06	127 603,48	1
SO02	Jeviště	0,00	1 732 082,19	363 737,26	2 095 819,45	23
01	Stavební práce	0,00	1 732 082,19	363 737,26	2 095 819,45	23
Celkem za stavbu		0,00	7 390 448,09	1 551 994,10	8 942 442,19	100,00

Popis stavby: 220601 - Revitalizace zámeckého areálu v Hošťálkově

Popis objektu: SO01 - Hygienické zázemí

Popis rozpočtu: 01 - Stavební práce

Popis rozpočtu: 02 - FVE s akumulací do baterií

Popis rozpočtu: 03 - ZTI

Popis rozpočtu: 04 - VZT

Popis rozpočtu: 05 - Elektroinstalace

Popis rozpočtu: 06 - Zpevněné plochy

Popis objektu: SO02 - Jeviště

Popis rozpočtu: 01 - Stavební práce

Popis objektu: SO03 - Vedlejší náklady

Popis rozpočtu: 01 - ON+VN

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
09VRN	Ostatní náklady	HSV			12 096,10	0,2
1	Zemní práce	HSV			309 321,43	4,2
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			566 793,24	7,7
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			943 905,85	12,8
4	Vodorovné konstrukce	HSV			92 031,03	1,2
5	Komunikace	HSV			160 445,87	2,2
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			71 069,51	1,0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			95 138,64	1,3
62	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			248 772,36	3,4
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			323 950,96	4,4
83	Potrubí z trub PE	HSV			7 030,24	0,1
89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení	HSV			42 106,52	0,6
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			23 507,56	0,3
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			66 851,35	0,9
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			15 268,76	0,2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			238 404,24	3,2
711	Izolace proti vodě	PSV			159 685,41	2,2
713	Izolace tepelné	PSV			52 740,83	0,7
721	Vnitřní kanalizace	PSV			64 762,89	0,9
722	Vnitřní vodovod	PSV			35 599,28	0,5

725	Zařizovací předměty	PSV			166 587,49	2,3
728	Vzduchotechnika	PSV			24 444,99	0,3
762	Konstrukce tesařské	PSV			360 879,06	4,9
763	Dřevostavby	PSV			173 589,27	2,3
764	Konstrukce klempířské	PSV			263 372,27	3,6
765	Krytiny tvrdé	PSV			39 352,34	0,5
766	Konstrukce truhlářské	PSV			220 003,93	3,0
766	Konstrukce truhlářské, okna a dveře	PSV			230 477,68	3,1
767	Konstrukce zámečnické	PSV			667 031,86	9,0
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			117 927,19	1,6
781	Obklady keramické	PSV			139 716,42	1,9
782	Konstrukce z přírodního kamene	PSV			81 223,33	1,1
783	Nátěry	PSV			93 665,29	1,3
784	Malby	PSV			33 945,07	0,5
799	Ostatní	PSV			423 388,90	5,7
M	Ostatní materiál	MON			19 353,76	0,3
M21	Elektromontáže	MON			806 007,17	10,9
Cena celkem					7 390 448,09	100,0

Položkový rozpočet

S:	220601	Revitalizace zámeckého areálu v Hošťálkové
O:	S001	Hygienické zázemí
R:	01	Stavební práce

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
Díl 1		Zemní práce				246 940,33			
1	121101101R0	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	28,80000	181,44	5 225,47	RTS 24/ II	RTS 24/ II	Práce
		0,2*18*8		28,80000					
2	131201111R0	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 100 m3, STROJNĚ	m3	56,98000	241,92	13 784,60	RTS 24/ II	RTS 24/ II	Práce
		0,5*(14,8*7,7)		56,98000					
3	131201119R0	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3	m3	56,98000	18,14	1 033,62	RTS 24/ II	RTS 24/ II	Práce
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 56,98000		56,98000					
4	132201212R0	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3.STROJNĚ	m3	103,01200	241,92	24 920,66	RTS 24/ II	RTS 24/ II	Práce
		0,7*2*(4,55+16,3+6,2+7,2)		47,95000					
		0,7*3,7*9		23,31000					
		6,3*0,7*7,2		31,75200					
5	132201219R0	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm.hor.3.STROJNĚ	m3	103,01200	18,14	1 868,64	RTS 24/ II	RTS 24/ II	Práce
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 103,01200		103,01200					
6	162501102R0	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m	m3	159,99200	72,58	11 612,22	RTS 24/ II	RTS 24/ II	Práce
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 56,98000		56,98000					
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 103,01200		103,01200					
7	162701151R0	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 6000 m	m3	38,72000	102,82	3 981,19	RTS 24/ II	RTS 24/ II	Práce
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 38,72000		38,72000					
8	167101103R0	Přeložení nebo složení výkopku z hor.1-4	m3	159,99200	24,19	3 870,21	RTS 24/ II	RTS 24/ II	Práce
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 159,99200		159,99200					
9	167101153R0	Přeložení nebo složení výkopku z hor.5-7	m3	38,72000	60,48	2 341,79	RTS 24/ II	RTS 24/ II	Práce
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 38,72000		38,72000					
10	174201101R0	Zásyp jam, rýh, šachet bez zhutnění	m3	38,72000	181,44	7 025,36	RTS 24/ II	RTS 24/ II	Práce
		1*0,8*(6,3+17,9)*2		38,72000					
11	180402111R0	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	200,00000	39,31	7 862,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II	Práce

Položkový rozpočet

S:	220601	Revitalizace zámeckého areálu v Hošťálkově
O:	S001	Hygienické zázemí
R:	01	Stavební práce

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
12	181301102R0	Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm, do 500m ²	m ²	192,00000	45,97	8 826,24	RTS 24/ II	RTS 24/ II	Práce
		28,8/0,15		192,00000					
13	199000002R0	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m ³	159,99200	604,81	96 764,76	RTS 24/ II	RTS 24/ II	Práce
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 159,99200		159,99200					
14	00572410R	Směs travní parková II. mírná zátěž	kg	6,00000	145,15	870,90	RTS 24/ II	RTS 24/ II	Specifikace
		0,03*200		6,00000					
15	583418004R	Kamenivo drcené frakce 16/32	t	73,56800	774,15	56 952,67	RTS 24/ II	RTS 22/ I	Specifikace
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 38,72000*1,9		73,56800					
Díl 2		Základy a zvláštní zakládání				360 958,60			
16	212312111R0	Lože trativodu z betonu prostého	m ³	3,53250	4 572,33	16 154,04	RTS 24/ II	RTS 24/ II	Práce
		0,5*0,15*(6,25+17,3)*2		3,53250					
17	212753214R0	Montáž tuhé drenáž. trubky do rýhy DN 100, bez lože	m	47,10000	60,48	2 848,61	RTS 24/ II	RTS 24/ II	Práce
		(6,25+17,3)*2		47,10000					
18	212971110R0	Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5	m ²	141,30000	58,06	8 203,88	RTS 24/ II	RTS 24/ II	Práce
		3,0*(6,25+17,3)*2		141,30000					
19	271531113R0	Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-32 mm	m ³	59,28311	1 814,42	107 564,26	RTS 24/ II	RTS 24/ II	Práce
		podsyyp : (8,25*3,75+2*5,4+2,75*5,4)*0,15		8,48813					
		zásyp kolem pasů : (0,35+(0,9+0,75)*0,5+0,35*(0,62+0,5)*0,5)*(6,55+3,75)*2		28,24260					
		(2*5,4*0,35+1,7*5,1*0,35)		6,81450					
		(0,35+(0,9+0,75)*0,5+0,35*(0,62+0,5)*0,5)*(0,75*2+5,1)		9,04860					
		5,1*(1,05*(1,25+0,875)*0,5+0,35*(0,62+0,5)*0,5)		6,68929					
20	273321321R0	Železobeton základových desek C 20/25	m ³	11,49019	4 771,91	54 829,25	RTS 24/ II	RTS 24/ II	Práce
		0,15*(8,75*4,25)		5,57813					

Položkový rozpočet

S:	220601	Revitalizace zámeckého areálu v Hošťálkové
O:	S001	Hygienické zázemí
R:	01	Stavební práce

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
		0,15*(5,5*5,9)		4,86750					
		Mezisoučet		10,44563					
		prolití do zeminy 10% : 10,44562*0,1		1,04456					
21	273351215R0	Bednění stěn základových desek - zřízení	m2	12,20000	846,73	10 330,11	RTS 24/ II	RTS 24/ II	Práce
		0,25*(8,75+4,25+5,5+5,9)*2		12,20000					
22	273351216R0	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	12,20000	241,92	2 951,42	RTS 24/ II	RTS 24/ II	Práce
		Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 12,20000		12,20000					
23	273362021R0	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí KARI	t	0,40195	38 707,52	15 560,42	RTS 24/ II	RTS 24/ II	Práce
		kari 100/100/6 1x :		0,40195					
		(8,75*4,25+5,5*5,9)*4,44*1,3/1000							
24	274321321R0	Železobeton základových pasů C 20/25	m3	13,27675	4 771,91	63 356,65	RTS 24/ II	RTS 24/ II	Práce
		0,55*0,35*(3,45+9,1)*2		4,83175					
		0,55*0,35*(1,45*2)		0,55825					
		0,55*0,35*(5,8*2+5,1*3)		5,17825					
		0,55*0,3*9,1		1,50150					
		Mezisoučet		12,06975					
		prolití do zeminy 10% : 12,07*0,1		1,20700					
25	274351215R0	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	42,97700	846,73	36 389,92	RTS 24/ II	RTS 24/ II	Práce
		0,35*(16,3+6,2)*2		15,75000					
		0,35*(7,95*2+3,45*4+1,45*2+1,75*2+2,4*2+5,1*4)		21,45500					
		0,3*(9,1+0,52)*2		5,77200					
26	274351216R0	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	42,97700	241,92	10 397,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II	Práce
		Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 42,97700		42,97700					
27	274361821R0	Výztuž základ. pasů z betonářské oceli 10505 (R)	t	0,43085	36 288,30	15 640,26	RTS 24/ II	RTS 24/ II	Práce
		třmínek dn 10 a 500mm :		0,20301					
		(2,6*0,61*(3,45*2+9,1*2+1,45*2+9,1+5,8*2+5,1*3)/0,5)/1000							

Položkový rozpočet

S:	220601	Revitalizace zámeckého areálu v Hošťálkové
O:	S001	Hygienické zázemí
R:	01	Stavební práce

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
		4xdn12 : (4*0,89*(3,45*2+9,1*2+1,45*2+9,1+5,8*2+5,1*3))/1000		0,22784					
28	289970111R0	Vrstva geotextilie 300g/m2 pod polštář : 8,25*3,75 2*5,4 2,75*5,4 Odkaz na mn. položky pořadí 80 : 74,15700 kačírek : (0,45+0,3)*(16,9+5,9)*2	m2	164,94450	60,48	9 975,87	RTS 24/ II	RTS 24/ II	Práce
				30,93750					
				10,80000					
				14,85000					
				74,15700					
				34,20000					
29	28611223.AR	Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 47,10000*1,1	m	51,81000	31,45	1 629,42	RTS 24/ II	RTS 24/ II	Specifikace
				51,81000					
30	67352004R	Geotextilie netkaná 300 g/m2 Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 141,30000*1,2	m2	169,56000	30,24	5 127,49	RTS 24/ II	RTS 24/ II	Specifikace
				169,56000					
Díl 3		Svislé a kompletní konstrukce			941 568,90				
31	311112350RT	Stěna z tvárnic ztraceného bednění, tl. 500 mm zalití tvárnic betonem C 20/25 0,5*5,5	m2	2,75000	3 731,65	10 262,04	RTS 24/ II	RTS 24/ II	Práce
				2,75000					
32	311112125RT	Stěna z tvárnic ztraceného bednění, tl. 25 cm zalití tvárnic betonem C 20/25 0,5*(8,75+3,75)*2 0,5*(5,5*2+5,4*2) 0,5*9,1	m2	27,95000	1 790,22	50 036,65	RTS 24/ II	RTS 24/ II	Práce
				12,50000					
				10,90000					
				4,55000					
33	311231114RT	Zdivo nosné cihelné z cihel pálených 290 mm P15 na maltu vápenocementovou 2,5 MPa tloušťka zdiva 300 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1,90 m a pro zatížení do 1,5 kPa. 0,3*(0,7*5,4)	m3	1,13400	8 037,86	9 114,93	RTS 24/ II	RTS 24/ II	Práce
				1,13400					
34	311271176R0	Zdivo z tvárnic porobetonových hladkých tl. 25 cm 3,1*(8,75+3,75)*2 3,8*(5,9+2,15*2)	m2	134,34200	2 080,53	279 502,56	RTS 24/ II	RTS 24/ II	Práce
				77,50000					
				38,76000					

Položkový rozpočet

S:	220601	Revitalizace zámeckého areálu v Hošťálkové
O:	S001	Hygienické zázemí
R:	01	Stavební práce

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
		3,1*(5,9+2,85*2)		35,96000					
		-		-17,87800					
		(0,9*2,02*5+0,75*0,5*4+1,25*0,5+2,4*2,12+1,75*0,9)							
35	311361821R0	Výztuž nadzáklad. zdí z betonářské oceli 10505 (R)	t	0,23888	71 076,68	16 987,33	RTS 24/ II	RTS 24/ II	Práce
		8x dn12/m2 : (2,75+27,75)*8*0,89*1,1/1000		0,23888					
36	317121043RT	Překlad nosný pórobetonový, světlost otvoru do 1050 mm překlad nosný NOP 250-1250 125 x 24 9 x 25 cm	kus	9,00000	3 338,52	30 046,68	RTS 24/ II	RTS 24/ II	Práce
		Překlad P1 : 9		9,00000					
37	342255028RT	Příčky z desek porobetonových tl. 15 cm	m2	47,58500	1 521,69	72 409,62	RTS 24/ II	RTS 24/ II	Práce
		3,1*(5,4+2+2,15+1,95)		35,65000					
		3,1*3,85		11,93500					
38	346275113R0	Přizdivky z desek porobetonových tl. 100 mm	m2	5,55000	1 249,53	6 934,89	RTS 24/ II	RTS 24/ II	Práce
		(0,95*2+0,9*2)*1,5		5,55000					
39	342264021RT	Podhled sádkokartonový, dřevěná konstr., závěs desky protipožární tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	80,40000	1 162,44	93 460,18	RTS 24/ II	RTS 24/ II	Práce
		14,4+14,8+11,5+3,9+9,9+4+6,5+15,4		80,40000					
40	317121044RT	Překlad nosný pórobetonový, světlost otvoru do 1800 mm překlad nosný NOP 250-1750 174 x 24 9 x 25 cm	kus	1,00000	4 469,51	4 469,51	RTS 24/ II	RTS 24/ II	Práce
		Překlad P3 : 1		1,00000					
41	317121045RT	Překlad nosný pórobetonový, světlost otvoru do 3750 mm překlad nosný NOP 250-2250 224 x 24 9 x 25 cm	kus	1,00000	5 763,79	5 763,79	RTS 24/ II	RTS 24/ II	Práce
		Překlad P2 : 1		1,00000					
42	3001	Dělicí stěna, vč.dveří	m2	23,98000	15 120,13	362 580,72	Vlastní	Indiv	Práce
		2,2*(1,55*4+1,9*2)		22,00000					
		0,9*2,2		1,98000					
Díl 4		Vodorovné konstrukce				87 354,67			

Položkový rozpočet

S:	220601	Revitalizace zámeckého areálu v Hošťálkově
O:	S001	Hygienické zázemí
R:	01	Stavební práce

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
43	417321315R0	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 20/25 $0,25*0,25*(4,25+8,25+5+5,4)*2$ $0,25*0,25*2,9$	m3	3,04375	5 558,16	16 919,04	RTS 24/ II	RTS 24/ II	Práce
44	417351111R0	Bednění ztužujících věnců, obě strany - zřízení $(4,25+8,25+5+5,4)*2$ 2,9	m	48,70000	846,73	41 235,75	RTS 24/ II	RTS 24/ II	Práce
45	417351113R0	Bednění ztužujících věnců, obě strany - odstranění Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 48,70000	m	48,70000	241,92	11 781,50	RTS 24/ II	RTS 24/ II	Práce
46	417361821R0	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli B500B (10 505) 6xdn14 : $6*1,21*1,1*((4,25+8,25+5+5,4)*2+2,9)/1000$ 6 á 200mm : $1,7*0,22*(((4,25+8,25+5+5,4)*2+2,9)/0,2)/1000$	t	0,47999	36 288,30	17 418,38	RTS 24/ II	RTS 24/ II	Práce
Díl 5 Komunikace					13 456,71				
47	564231111R0	Podklad ze šterkopísku po zhutnění tloušťky 10 cm Odkaz na mn. položky pořadí 65 : 24,30000	m2	24,30000	135,48	3 292,16	RTS 24/ II	RTS 24/ II	Práce
48	564831111R0	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm Odkaz na mn. položky pořadí 66 : 20,52000	m2	20,52000	160,88	3 301,26	RTS 24/ II	RTS 24/ II	Práce
49	564861111RT	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm šterkodrt' frakce 16-32 Odkaz na mn. položky pořadí 65 : 24,30000	m2	24,30000	282,44	6 863,29	RTS 24/ II	RTS 24/ II	Práce
Díl 6 Úpravy povrchu, podlahy					71 069,51				
50	602016142RT	Štuk na stěnách vnitřní, ručně tloušťka vrstvy 3 mm Odkaz na mn. položky pořadí 55 : 204,08200	m2	204,08200	266,11	54 308,26	RTS 24/ II	RTS 24/ II	Práce
51	602016191R0	Penetrační nátěr stěn	m2	204,08200	82,13	16 761,25	RTS 24/ II	RTS 24/ II	Práce

Položkový rozpočet

S:	220601	Revitalizace zámeckého areálu v Hošťálkově
O:	S001	Hygienické zázemí
R:	01	Stavební práce

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------	-------------

Odkaz na mn. položky pořadí 50 : 204,08200

Díl 61	Úpravy povrchů vnitřní	95 138,64
---------------	-------------------------------	------------------

52	610991111R0	Zakrývání vyplní vnitřních otvorů	m2	16,08800	76,21	1 226,07	RTS 24/ II	RTS 24/ II	Práce
----	-------------	-----------------------------------	----	----------	-------	----------	------------	------------	-------

0,75*0,5*4 1,50000
1,75*0,5 0,87500
1,25*0,5 0,62500
2,4*2,12 5,08800
0,8*2*5 8,00000

53	612409991R0	Začištění omítek kolem oken,dveří apod.	m	56,34000	128,82	7 257,72	RTS 24/ II	RTS 24/ II	Práce
----	-------------	---	---	----------	--------	----------	------------	------------	-------

(0,75+0,5)*2*4+(1,25+0,5)*2+(1,75+0,5)*2 18,00000
(0,9+2,03)*2*5 29,30000
(2,4+2,12)*2 9,04000

54	612425931R0	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková	m2	8,45100	1 052,36	8 893,49	RTS 24/ II	RTS 24/ II	Práce
----	-------------	---	----	---------	----------	----------	------------	------------	-------

Odkaz na mn. položky pořadí 53 : 8,45100
56,34000*0,15

55	612481211RT	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	204,08200	381,03	77 761,36	RTS 24/ II	RTS 24/ II	Práce
----	-------------	--	----	-----------	--------	-----------	------------	------------	-------

1.02, 1.03 : 2,8*(8,1*2+3,75*4) 87,36000
-(1,25*0,5+0,75*0,5+0,9*2,03*2) -4,65400
1.04 : 2,8*(2,15+1,8)*2 22,12000
-(0,75*0,5+0,9*2,03) -2,20200
1.06 : 3,5*(2*4) 28,00000
-(0,75*0,5+0,9*2,03) -2,20200
1.07 : 3,5*(2+3,25)*2 36,75000
-(0,9*2,03) -1,82700
1.08 : 2,8*(2,85+5,4)*2 46,20000
-(0,75*0,5+2,4*2,12) -5,46300

Díl 62	Úpravy povrchu, podlahy	248 772,36
---------------	--------------------------------	-------------------

56	602015191R0	Podkladní nátěr stěn pod tenkovrstvé omítky	m2	122,88900	59,27	7 283,63	RTS 24/ II	RTS 24/ II	Práce
----	-------------	---	----	-----------	-------	----------	------------	------------	-------

Položkový rozpočet

S:	220601	Revitalizace zámeckého areálu v Hošťálkově
O:	S001	Hygienické zázemí
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
		Odkaz na mn. položky pořadí 59 : 122.88900		122,88900					
57	620991121R01	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení 0,75*0,5*4 1,25*0,5 1,75*0,9 2,4*2,12 0,8*2*5	m2	16,78800	76,33	1 281,43	RTS 24/ II	RTS 24/ II	Práce
				1,50000					
				0,62500					
				1,57500					
				5,08800					
				8,00000					
58	622323041R01	Penetrace podkladu Odkaz na mn. položky pořadí 60 : 137.87900	m2	137,87900	108,14	14 910,24	RTS 24/ II	RTS 24/ II	Práce
59	622472361R01	Imitace dřeva omítkou weberpas silikon wood sever : 2,15*2,375+3,85*2,3+0,5*(3,66*0,975+1,96*0,9) -2,4*2,05 jih : 5,7*2,3+1,65*0,4+8,95*2,74 -0,9*2,05*2 západ : 5,7*2,375+8,95*2,375 -(0,75*0,5*4+1,25*0,5) východ : 2,15*3,075+2,2*3+1,65*2,3+0,5*(1,96*0,9+3,66*0,975) -0,9*2,05 chodba : 2,3*4+2,35*4 -2*0,9*2,05 ostění : 0,15*(2,4+2,05*2+5*(0,75+0,5*2)+(0,9+2,05)*5) chodba omítka : 1,65*2,525+1,7*2,48 -2*(1,5*0,9) 0,15*(1,5+0,9*2)*2	m2	122,88900	1 364,44	167 674,67	RTS 24/ II	RTS 24/ II	Práce
				16,62750					
				-4,92000					
				38,29300					
				-3,69000					
				34,79375					
				-2,12500					
				19,67250					
				-1,84500					
				18,60000					
				-3,69000					
				4,50000					
				8,38225					
				-2,70000					
				0,99000					

Položkový rozpočet

S:	220601	Revitalizace zámeckého areálu v Hošťálkově
O:	S001	Hygienické zázemí
R:	01	Stavební práce

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
60	622481211RU	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vněj.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	137,87900	417,92	57 622,39	RTS 24/ II	RTS 24/ II	Práce

Odkaz na mn. položky pořadí 59 : 122,88900
Odkaz na mn. položky pořadí 129 : 14,99000

Díl 63 Podlahy a podlahové konstrukce 321 158,37

61	631312621R0	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25	m3	1,33650	67 879,68	90 755,13	RTS 24/ II	RTS 24/ II	Práce
		1.01, 1.05 : (9,9+14,4)*0,05			1,21500				
		prolití do podsypu 10% : 1,215*0,1			0,12150				

62	631362021R0	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari	t	0,28052	51 771,31	14 547,74	RTS 24/ II	RTS 24/ II	Práce
		kari 100/100/6 2x : (9,9+14,4)*4,44*2*1,3/1000			0,28052				

63	632411105R0	Samonivelační stěrka, ruč.zpracování tl.5 mm	m2	56,10000	1 645,07	92 288,43	RTS 24/ II	RTS 24/ II	Práce
		Odkaz na mn. položky pořadí 64 : 56,10000			56,10000				

64	632443211R0	Potěr cementový, plocha do 100 m2, tl. 50 mm	m2	56,10000	1 620,88	90 931,37	RTS 24/ II	RTS 24/ II	Práce
		1.02 : 14,8			14,80000				
		1.03 : 11,5			11,50000				
		1.04 : 3,9			3,90000				
		1.06 : 4,0			4,00000				
		1.07 : 6,5			6,50000				
		1.08 : 15,4			15,40000				

65	632921911R0	Dlažba z dlaždic betonových do písku, tl. 40 mm	m2	24,30000	302,40	7 348,32	RTS 24/ II	RTS 24/ II	Práce
		Včetně dodávky dlaždic.							
		1.01, 1.05 : 14,4+9,9			24,30000				

66	639571210RX	Kačírek pro okapový chodník tl. 200 mm	m2	20,52000	795,79	16 329,61	Vlastní	Kalkul	Práce
		0,45*(16,9+5,9)*2			20,52000				

Položkový rozpočet

S:	220601	Revitalizace zámeckého areálu v Hošťálkově
O:	S001	Hygienické zázemí
R:	01	Stavební práce

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
67	5924626090R	Dlaždice betonová 600 x 400 x 40 mm vymývaná	m2	27,94500	320,55	8 957,77	RTS 24/ II	RTS 24/ II	Specifikace

Odkaz na mn. položky pořadí 65 : 27,94500
24.30000*1.15

Díl 91	Doplňující práce na komunikaci						23 507,56		
68	916561111RT	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou včetně obrubníku 100/5/20 cm	m	47,40000	495,94	23 507,56	RTS 24/ II	RTS 24/ II	Práce

2*(16,9+6,8) 47,40000

Díl 94	Lešení a stavební výtahy						66 851,35		
69	941941041R0	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m	m2	224,00000	94,35	21 134,40	RTS 24/ II	RTS 24/ II	Práce

(19+9)*2*4 224,00000

70	941941291R0	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041	m2	448,00000	36,29	16 257,92	RTS 24/ II	RTS 24/ II	Práce
----	-------------	--	----	-----------	-------	-----------	------------	------------	-------

Odkaz na mn. položky pořadí 69 : 448,00000
224.00000*2

71	941941841R0	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m	m2	224,00000	75,00	16 800,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II	Práce
----	-------------	--	----	-----------	-------	-----------	------------	------------	-------

Odkaz na mn. položky pořadí 69 : 224,00000

72	941955001R0	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	80,40000	96,77	7 780,31	RTS 24/ II	RTS 24/ II	Práce
----	-------------	--	----	----------	-------	----------	------------	------------	-------

14,4+14,8+11,5+3,9+9,9+4+6,5+15,4 80,40000

73	944944011R0	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	224,00000	10,89	2 439,36	RTS 24/ II	RTS 24/ II	Práce
----	-------------	---------------------------------------	----	-----------	-------	----------	------------	------------	-------

Odkaz na mn. položky pořadí 69 : 224,00000

74	944944031R0	Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011	m2	448,00000	2,42	1 084,16	RTS 24/ II	RTS 24/ II	Práce
----	-------------	---	----	-----------	------	----------	------------	------------	-------

Odkaz na mn. položky pořadí 73 : 448,00000
224.00000*2

75	944944081R0	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	224,00000	6,05	1 355,20	RTS 24/ II	RTS 24/ II	Práce
----	-------------	---	----	-----------	------	----------	------------	------------	-------

Odkaz na mn. položky pořadí 73 : 224,00000

Položkový rozpočet

S:	220601	Revitalizace zámeckého areálu v Hošťálkově
O:	S001	Hygienické zázemí
R:	01	Stavební práce

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
Díl 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						15 268,76			
76	952901111R01	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	80,40000	189,91	15 268,76	RTS 24/ II	RTS 24/ II	Práce
Díl 99 Staveništní přesun hmot						234 711,15			
77	998011001R01	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	415,05841	565,49	234 711,15	RTS 24/ II	RTS 24/ II	Přesun hmot
Díl 711 Izolace proti vodě						83 530,96			
78	711141559RZ	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, asfaltovými pásy přitavením 2 vrstvy - včetně dodávky pásu	m2	74,15700	624,16	46 285,83	RTS 24/ II	RTS 24/ II	Práce
Odkaz na mn. položky pořadí 80 : 74,15700			74,15700						
79	711142559RZ	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, asfaltovými pásy přitavením 2 vrstvy - včetně dodávky pásu	m2	38,10000	691,90	26 361,39	RTS 24/ II	RTS 24/ II	Práce
Odkaz na mn. položky pořadí 81 : 38,10000			38,10000						
80	711111001RZ	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	74,15700	68,83	5 104,23	RTS 24/ II	RTS 24/ II	Práce
8,7*4,25+5,5*5,9+9,1*0,52			74,15700						
81	711112001RZ	Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena 1x nátěr - včetně dodávky asfaltového laku	m2	38,10000	92,41	3 520,82	RTS 24/ II	RTS 24/ II	Práce
0,5*(8,7+4,25+5,5+5,9+9,1+0,52)*2			33,97000						
0,7*5,9			4,13000						
82	998711101R01	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	1,36149	1 659,58	2 258,69	RTS 24/ II	RTS 24/ II	Přesun hmot
Díl 713 Izolace tepelné						52 740,83			
83	713111221R01	Montáž parozábrany, zavěšeného podhledu s přelepením spoji AL	m2	80,40000	218,33	17 553,73	RTS 24/ II	RTS 24/ II	Práce
Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 80,40000			80,40000						
84	713121111RT	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá materiál ve specifikaci	m2	56,10000	61,57	3 454,08	RTS 24/ II	RTS 24/ II	Práce
1.02 : 14,8			14,80000						

Položkový rozpočet

S:	220601	Revitalizace zámeckého areálu v Hošťálkově
O:	S001	Hygienické zázemí
R:	01	Stavební práce

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
		1.03 : 11,5		11,50000					
		1.04 : 3,9		3,90000					
		1.06 : 4,0		4,00000					
		1.07 : 6,5		6,50000					
		1.08 : 15,4		15,40000					
85	713191100RT	Položení separační fólie včetně dodávky PE fólie	m2	56,10000	66,65	3 739,07	RTS 24/ II	RTS 24/ II	Práce
		Odkaz na mn. položky pořadí 84 : 56,10000		56,10000					
86	713111130RV	Montáž tepelné izolace krovů spodem, vložená mezi krokve 2 vrstvy - včetně dodávky plsti 140 + 60 mm	m2	83,57070	145,76	12 181,31	Vlastní	Kalkul	Práce
		2,324*16,3+2,211*10,65+3,919*5,65		83,57070					
87	28375705R	Deska izolační stabilizov. EPS 150 1000 x 500 mm	m3	3,70260	4 003,81	14 826,11	RTS 24/ II	RTS 24/ II	Specifikace
		Odkaz na mn. položky pořadí 84 : 56,10000*0,066		3,70260					
88	998713101R0	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	0,69005	1 429,76	986,53	RTS 24/ II	RTS 24/ II	Přesun hmot
Díl 762		Konstrukce tesařské		220 757,63					
89	762332110RT	Montáž vázaných krovů pravidelných do 120 cm2 včetně dodávky řeziva, hranoly	m	194,37000	452,39	87 931,04	RTS 24/ II	RTS 24/ II	Práce
		krokve : 2,33*18+2,21*11+3,91*7		93,62000					
		trámky : 1,85*25		46,25000					
		sloupky : 2,18*25		54,50000					
90	762342206RT	Montáž kontralatí na vruty, s těsnicí páskou včetně dodávky latí 4/6 cm	m2	83,57070	144,55	12 080,19	RTS 24/ II	RTS 24/ II	Práce
		2,324*16,3+2,211*10,65+3,919*5,65		83,57070					
91	762395000R0	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	5,69155	2 098,67	11 945,63	RTS 24/ II	RTS 24/ II	Práce
		76,06*0,07*0,13		0,69215					
		194,37*0,1*0,12		2,33244					
		30,6*0,12*0,12		0,44064					
		83,57*0,00264		0,22062					

Položkový rozpočet

S:	220601	Revitalizace zámeckého areálu v Hošťálkové
O:	S001	Hygienické zázemí
R:	01	Stavební práce

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
		83,5707*0,024		2,00570					
92	762812240RT	Montáž záklopu, vrchní na sraz, hoblovaná prkna včetně dodávky řeziva, prkna hobl. tl. 24 mm	m2	83,57070	633,84	52 970,64	RTS 24/ II	RTS 24/ II	Práce
		Odkaz na mn. položky pořadí 104 : 83,57070		83,57070					
93	762332110RT	Montáž vázaných krovů pravidelných do 120 cm2 včetně dodávky řeziva, fošny 7/13	m	76,06000	373,77	28 428,95	Vlastní	Kalkul	Práce
		kleštiny : 1,98*22+3,25*10		76,06000					
94	762332120RT	Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2 včetně dodávky řeziva, hranoly	m	30,60000	614,48	18 803,09	Vlastní	Kalkul	Práce
		pozednice : 8,25*2+2,05*2+5*2		30,60000					
95	998762102R0	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	3,66398	2 346,64	8 598,09	RTS 24/ II	RTS 24/ II	Přesun hmot
Díl 764		Konstrukce klempířské				234 045,49			
96	764552602R0	Svod, hranatý, 80/80 mm	m	11,00000	1 014,62	11 160,82	RTS 24/ II	RTS 24/ II	Práce
		včetně objímek.							
		K4 : 11		11,00000					
97	764774401R0	Falc.krytina, svitky, š.500 mm, do 30°	m2	82,40000	1 688,49	139 131,58	RTS 24/ II	RTS 24/ II	Práce
		82,4		82,40000					
98	764901203R0	Závětrná lišta	m	12,00000	533,98	6 407,76	RTS 24/ II	RTS 24/ II	Práce
		včetně závětrné lišty a spojovacích prostředků.							
		K8 : 12		12,00000					
99	764904203R0	Oplechování lamel rov.plechů	m	44,00000	533,98	23 495,12	RTS 24/ II	RTS 24/ II	Práce
		včetně závětrné lišty a spojovacích prostředků.							
		K7 : 44		44,00000					
##	764906318R0	Lemování ke zdi	m	6,00000	621,62	3 729,72	RTS 24/ II	RTS 24/ II	Práce
		včetně těsnění a spojovacích prostředků.							
		K9 : 6		6,00000					
##	764908205R0	Žlab podokapní čtvercový	m	32,40000	1 363,60	44 180,64	RTS 24/ II	RTS 24/ II	Práce
		včetně háků, čela, spojky.							
		K5+K6 : 16,2*2		32,40000					

Položkový rozpočet

S:	220601	Revitalizace zámeckého areálu v Hošťálkově
O:	S001	Hygienické zázemí
R:	01	Stavební práce

P.Č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
##	764908301R0	Oplechování parapetů, rš 205 mm	m	6,00000	803,42	4 820,52	RTS 24/ II	RTS 24/ II	Práce
		včetně spojovacích prostředků a zednických výpomocí.							
		K1 : 0,75*4		3,00000					
		K2 : 1,25*1		1,25000					
		K3 : 1,75		1,75000					
##	998764101R0	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t	0,40401	2 770,61	1 119,33	RTS 24/ II	RTS 24/ II	Přesun hmot
Díl 765		Krytiny tvrdé				37 398,09			
##	765799313R0	Montáž fólie na bednění přibitím, přelepení spojiů difúzní otevřená fólie	m2	83,57070	446,95	37 352,06	RTS 24/ II	RTS 24/ II	Práce
		2,324*16,3+2,211*10,65+3,919*5,65		83,57070					
##	998765101R0	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 6 m	t	0,02758	1 643,86	46,03	RTS 24/ II	RTS 24/ II	Přesun hmot
Díl 766		Konstrukce truhlářské				220 003,93			
##	766629301R0	Montáž oken plastových plochy do 1,50 m2	kus	6,00000	1 310,41	7 862,46	RTS 24/ II	RTS 24/ II	Práce
		O1 : 4		4,00000					
		O2 : 1		1,00000					
		O3 : 1		1,00000					
##	766711021RT	Montáž vstupních dveří s vypěněním na turbošrouby	m	30,00000	218,37	6 551,10	RTS 24/ II	RTS 24/ II	Práce
		Montáž plastových dveří včetně dodávky a montáže PU pěny.							
		D1 : 3*(0,9+2,1)*2		18,00000					
		D2 : 2*(0,9+2,1)*2		12,00000					
##	61143962R	Okno plastové s otevíravým a sklopným křídlem, izolační trojsklo	m2	3,00000	17 775,62	53 326,86	RTS 24/ II	RTS 24/ II	Specifikace
		O1 : 0,75*0,5*4		1,50000					
		O2 : 1,25*0,5*1		0,62500					
		O3 : 1,75*0,5		0,87500					
##	61174112RX	Dveře vchodové se sklem 1kř.plastové 800 x 1970 mm	kus	5,00000	30 387,82	151 939,10	Vlastní	RTS 24/ I	Specifikace
		D1 : 3		3,00000					
		D2 : 2		2,00000					

Položkový rozpočet

S:	220601	Revitalizace zámeckého areálu v Hošťálkově
O:	S001	Hygienické zázemí
R:	01	Stavební práce

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
##	998766101R0	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t	0,23100	1 404,36	324,41	RTS 24/ II	RTS 24/ II	Přesun hmot
Díl 767		Konstrukce zámečnické				50 408,97			
##	767001	D+M sekční garážová vrata 2,4 x 2,12m	ks	1,00000	33 264,28	33 264,28	Vlastní	Indiv	Práce
		D3 : 1		1,00000					
##	767002	D+ M patka pilíře 80x80x200x4, M24	ks	25,00000	302,40	7 560,00	Vlastní	Indiv	Práce
		Prvek Z1							
##	767003	D+M spojovací plech dřevěných lamel	ks	50,00000	181,44	9 072,00	Vlastní	Indiv	Práce
		Prvek Z2							
##	998767101R0	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,24500	2 092,63	512,69	RTS 24/ II	RTS 24/ II	Přesun hmot
Díl 771		Podlahy z dlaždic a obklady				117 927,19			
##	771101210R0	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	58,47000	69,55	4 066,59	RTS 24/ II	RTS 24/ II	Práce
		Odkaz na mn. položky pořadí 117 :		56,10000					
		56.10000							
		Odkaz na mn. položky pořadí 116 :		2,37000					
		23.70000*0.1							
##	771475014R0	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm	m	23,70000	201,40	4 773,18	RTS 24/ II	RTS 24/ II	Práce
		1.07 : (2+3,25)*2-0,9		9,60000					
		1.08 : (2,85+5,4)*2-2,4		14,10000					
##	771575109RT	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm vč.dodávky lepicího tmele a spár.hmoty	m2	56,10000	1 028,17	57 680,34	RTS 24/ II	RTS 24/ II	Práce
		1.02 : 14,8		14,80000					
		1.03 : 11,5		11,50000					
		1.04 : 3,9		3,90000					
		1.06 : 4,0		4,00000					
		1.07 : 6,5		6,50000					
		1.08 : 15,4		15,40000					
##	771578011R0	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	66,90000	101,61	6 797,71	RTS 24/ II	RTS 24/ II	Práce
		1.02, 1.03 : (8,25+3,75)*2		24,00000					
		1.04 : (2,15+1,8)*2		7,90000					

Položkový rozpočet

S:	220601	Revitalizace zámeckého areálu v Hošťálkově
O:	S001	Hygienické zázemí
R:	01	Stavební práce

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
		1.06 : 2*4		8,00000					
		1.07 : (2+3,25)*2		10,50000					
		1.08 : (2,85+5,4)*2		16,50000					
##	597642030R	Dlažba 300x300 mm	m2	64,79100	665,29	43 104,80	RTS 24/ II	RTS 24/ II	Specifikace
		Odkaz na mn. položky pořadí 117 : 56.10000*1.1		61,71000					
		Odkaz na mn. položky pořadí 116 : 23.70000*0.13		3,08100					
##	998771101R0	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	1,54927	971,32	1 504,57	RTS 24/ II	RTS 24/ II	Přesun hmot
Díl 781 Obklady keramické 139 716,42									
##	781101210R0	Penetrace podkladu pod obklady	m2	72,70500	69,55	5 056,63	RTS 24/ II	RTS 24/ II	Práce
		Odkaz na mn. položky pořadí 122 : 71.50500		71,50500					
		Odkaz na mn. položky pořadí 124 : 6.00000*0.2		1,20000					
##	781475114RT	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x20 cm vč.dodávky lepicího tmele a spár hmoty	m2	71,50500	1 028,17	73 519,30	RTS 24/ II	RTS 24/ II	Práce
		1.02,1.03 : 2,0*(8,25+3,75)*2- (0,9*2*2+0,75*0,5*2)		43,65000					
		1.04 : 2,0*(2,15+1,8)*2-(0,7*0,5+0,9*2)		13,65000					
		1.06 : 2,0*(2*4)-(0,9*2+0,75*0,5)		13,82500					
		přízdívka : 0,1*0,95*4		0,38000					
##	781491001RT	Montáž lišt k obkladům rohových, koutových i dilatačních	m	38,00000	92,29	3 507,02	RTS 24/ II	RTS 24/ II	Práce
		roh : (0,75+0,5)*2*4		10,00000					
		2		2,00000					
		kout : 5*2+4*2+4*2		26,00000					
##	781675114RT	Montáž obkladů parapetů, ostění a nadpraží keram. na tmel, 20x20 cm vč.dodávky lepicího tmele a spár hmoty	m	6,00000	331,43	1 988,58	RTS 24/ II	RTS 24/ II	Práce
		4*(0,75+0,5)*2		6,00000					

Položkový rozpočet

S:	220601	Revitalizace zámeckého areálu v Hošťálkově
O:	S001	Hygienické zázemí
R:	01	Stavební práce

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
##	2834241695R	Profil ukončovací obkladový vnější roh PVC 10 mm R=11 mm, 8 barev	kus	9,00000	21,41	192,69	RTS 24/ II	RTS 24/ II	Specifikace
		4*2+1		9,00000					
##	283424183R	Profil obkladový kout vnitřní PVC H = 9 mm L = 2,50 m, R=8 mm, 20 barev	kus	13,00000	59,27	770,51	RTS 24/ II	RTS 24/ II	Specifikace
		5*4*2		13,00000					
##	597623122R	Dlaždice 20x20cm, odstín dle investora	m2	79,97550	665,29	53 207,23	RTS 24/ II	RTS 24/ II	Specifikace
		Odkaz na mn. položky pořadí 122 :		78,65550					
		71.50500*1.1							
		Odkaz na mn. položky pořadí 124 :		1,32000					
		6.00000*0.22							
##	998781101R0	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t	1,51836	971,32	1 474,46	RTS 24/ II	RTS 24/ II	Přesun hmot
Díl 782 Konstrukce z přírodního kamene						81 223,33			
##	782131140RT	Obklad stěn kamenem tvrdým, rovným tl. 2,5 a 3 cm pouze montáž - obklad ve specifikaci	m2	14,99000	2 794,20	41 885,06	RTS 24/ II	RTS 24/ II	Práce
		sever : 5,9*0,15-2,4*0,15		0,52500					
		jih : 4,25*0,15		0,63750					
		západ : 5,55*0,5*(0,15+0,85)		2,77500					
		8,75*0,15		1,31250					
		východ : 5,55*0,5*(0,15+0,85)		2,77500					
		8,75*0,15		1,31250					
		chodba : (0,15*4,25+5,9*0,85)		5,65250					
##	58382410R	Obklad kamenný tl. 25 - 30 mm	m2	17,23850	2 177,30	37 534,47	RTS 24/ II	RTS 24/ II	Specifikace
		Odkaz na mn. položky pořadí 129 :		17,23850					
		14.99000*1.15							
##	998782101R0	Přesun hmot pro obklady z kamene, výšky do 6 m	t	1,71755	1 049,94	1 803,80	RTS 24/ II	RTS 24/ II	Přesun hmot
Díl 783 Nátěry						44 661,49			
##	783782205R0	Nátěr tesařských konstrukcí	m2	307,69153	145,15	44 661,49	RTS 24/ II	RTS 24/ II	Práce

Položkový rozpočet

S:	220601	Revitalizace zámeckého areálu v Hošťálkové
O:	S001	Hygienické zázemí
R:	01	Stavební práce

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
		krokve : (0,1+0,12)*2*(2,33*18+2,21*11+3,91*7)+(0,1*0,12*2)*(18+11+7)		42,05680					
		trámky : (0,1+0,12)*(1,85*25)+0,1*0,12*2*25		10,77500					
		sloupky : (0,1+0,12)*2*(2,18*25)+0,1*0,12*2*25		24,58000					
		kleštiny : (0,07+0,13)*2*(1,98*22+3,25*10)+(0,07*0,13*2)*(22+10)		31,00640					
		pozednice : (0,12*4)*(8,25*2+2,05*2+5*2)+0,12*0,12*2*(2+2+2)		14,86080					
		kontralatě : (83.5707*0.00264)/(0.04+0.06)*2		4,41253					
		záklap : 300*0,15*4		180,00000					
Díl 784		Malby				33 945,07			
##	784191101R0	Penetrace podkladu univerzální 1x	m2	292,93300	32,05	9 388,50	RTS 24/ II	RTS 24/ II	Práce
		Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 80,40000		80,40000					
		Odkaz na mn. položky pořadí 50 : 204,08200		204,08200					
		Odkaz na mn. položky pořadí 54 : 8,45100		8,45100					
##	784195112R0	Malba, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	292,93300	83,83	24 556,57	RTS 24/ II	RTS 24/ II	Práce
		Odkaz na mn. položky pořadí 133 : 292,93300		292,93300					
Díl M21		Elektromontáže				9 300,19			
##	210220021R0	Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2 vč.svorek	m	45,20000	90,36	4 084,27	RTS 24/ II	RTS 24/ II	Práce
		(6,3+16,3)*2		45,20000					
##	35441120RX	Pásek uzemňovací pozinkovaný 50 x 4 mm	kg	86,24160	60,48	5 215,92	Vlastní	RTS 22/ I	Specifikace
		(6,3+16,3)*2*1,2*1,59		86,24160					
Celkem						4 052 416,50			

Položkový rozpočet

S:	220601	Revitalizace zámeckého areálu v Hošťálkově
O:	S001	Hygienické zázemí
R:	01	Stavební práce

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-----------------------------------	------------------	-------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	220601	Revitalizace zámeckého areálu v Hošťálkově
O:	S001	Hygienické zázemí
R:	02	FVE s akumulací do baterií

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
Díl 799		Ostatní				423 388,90			
1	799201	FVE panely vč.konstrukcí a montáže 13ks/410W=5.3kWp	soubor	1,00000	69 867,07	69 867,07	Vlastní	Indiv	Práce
2	799202	Hlavní jednotka	soubor	1,00000	70 127,14	70 127,14	Vlastní	Indiv	Práce
-Střídač SOLAX X3-Hybrid-10.0.D G4 - 10kW - Hybridní 3 fázový vč. montáže 1ks									
-Wifi modul pro připojení vzdálené správy, včetně připojení 1ks									
3	799203	Baterie Triple Power 3kWh (celkem 9kWh) 3ks	soubor	1,00000	119 746,55	119 746,55	Vlastní	Indiv	Práce
4	799204	Zajištění požadavku na bezpečné odpojení	soubor	1,00000	23 708,36	23 708,36	Vlastní	Indiv	Práce
5	799205	Příprava na Back-Up (zálohovaný okruh)	soubor	1,00000	13 378,29	13 378,29	Vlastní	Indiv	Práce
6	799206	Zajištění povolení a smlouvy s distributorem	soubor	1,00000	6 048,05	6 048,05	Vlastní	Indiv	Práce
7	799207	Elektroinstalační práce a revize	soubor	1,00000	50 670,56	50 670,56	Vlastní	Indiv	Práce
8	799208	Doprava materiálu a osob	soubor	1,00000	20 817,39	20 817,39	Vlastní	Indiv	Práce
9	799209	Úprava stávajícího 2 sazbového el.rozvaděče bez krcví masky	soubor	1,00000	49 025,49	49 025,49	Vlastní	Indiv	Práce

Celkem	423 388,90
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	220601	Revitalizace zámeckého areálu v Hošťálkové
O:	S001	Hygienické zázemí
R:	03	ZTI

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
Díl 721		Vnitřní kanalizace	48 735,94						
1	721176103R0	Potrubí HT přípojovací, D 50 x 1,8 mm	m	8,00000	60,48	483,84	Vlastní	Indiv	Práce
2	721176105R0	Potrubí HT přípojovací, D 110 x 2,7 mm	m	5,00000	247,97	1 239,85	Vlastní	Indiv	Práce
3	721176114R0	Potrubí HT odpadní svislé, D 75 x 1,9 mm	m	3,00000	108,86	326,58	Vlastní	Indiv	Práce
4	721176115R0	Potrubí HT odpadní svislé, D 110 x 2,7 mm	m	6,00000	247,97	1 487,82	Vlastní	Indiv	Práce
5	721176145R0	Potrubí HT dešťové (svislé), D 110 x 2,7 mm	m	12,00000	247,97	2 975,64	Vlastní	Indiv	Práce
6	721176222R0	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 110 x 3,2 mm	m	6,00000	417,32	2 503,92	Vlastní	Indiv	Práce
7	721176223R0	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 125 x 3,2 mm	m	14,00000	508,04	7 112,56	Vlastní	Indiv	Práce
8	721176224R0	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 160 x 4,0 mm	m	3,00000	763,26	2 289,78	Vlastní	Indiv	Práce
9	721176223R0	Potrubí KG svodné dešťové (ležaté) v zemi, D 125 x 3,2 mm	m	32,00000	508,04	16 257,28	Vlastní	Indiv	R-položka
10	721176224R0	Potrubí KG svodné dešťové (ležaté) v zemi, D 160 x 4,0 mm	m	2,00000	763,26	1 526,52	Vlastní	Indiv	R-položka
11	721194105R0	Vyvedení odpadních výpustek, D 50 x 1,8 mm	kus	7,00000	134,27	939,89	Vlastní	Indiv	Práce
12	721194109R0	Vyvedení odpadních výpustek, D 110 x 2,3 mm	kus	5,00000	199,59	997,95	Vlastní	Indiv	Práce
13	721242110R0	Lapač střešních splavenin PP, kloub	kus	4,00000	982,20	3 928,80	Vlastní	Indiv	Práce
14	721273200RT	Souprava ventilační střešní D 110 mm	kus	1,00000	1 231,38	1 231,38	Vlastní	Indiv	Práce
15	721290112R0	Zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN 200 mm	m	57,00000	49,71	2 833,47	Vlastní	Indiv	Práce
16	998721201R0	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	1 000,00000	2,60	2 600,66	Vlastní	Indiv	Práce
Díl 722		Vnitřní vodovod	35 599,28						
17	722178711R0	Potrubí vícevrstvé vodovodní, Wavin Basalt Plus. polyfuzně svařené. D 20 x 2,8 mm	m	35,00000	406,43	14 225,05	Vlastní	Indiv	Práce
18	722178712R0	Potrubí vícevrstvé vodovodní, Wavin Basalt Plus. polyfuzně svařené. D 25 x 3,5 mm	m	10,00000	489,89	4 898,90	Vlastní	Indiv	Práce
19	722178713R0	Potrubí vícevrstvé vodovodní, Wavin Basalt Plus. polyfuzně svařené. D 32 x 4,4 mm	m	2,00000	649,56	1 299,12	Vlastní	Indiv	Práce

Položkový rozpočet

S:	220601	Revitalizace zámeckého areálu v Hošťálkové
O:	S001	Hygienické zázemí
R:	03	ZTI

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
20	722181211RT	Izolace návrkové MIRELON PRO tl. stěny 6 mm: vnitřní průměr 22 mm	m	35,00000	109,11	3 818,85	Vlastní	Indiv	Práce
21	722181212RT	Izolace návrkové MIRELON PRO tl. stěny 9 mm: vnitřní průměr 25 mm	m	10,00000	120,24	1 202,40	Vlastní	Indiv	Práce
22	722181212RU	Izolace návrkové MIRELON PRO tl. stěny 9 mm: vnitřní průměr 32 mm	m	2,00000	132,45	264,90	Vlastní	Indiv	Práce
23	722190401R0	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 mm	kus	17,00000	347,76	5 911,92	Vlastní	Indiv	Práce
24	722280106R0	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 mm	m	47,00000	22,74	1 068,78	Vlastní	Indiv	Práce
25	722290234R0	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 80 mm	m	47,00000	50,32	2 365,04	Vlastní	Indiv	Práce
26	998722201R0	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	%	300,00000	1,81	544,32	Vlastní	Indiv	Práce
Díl 725 Zařizovací předměty						166 587,49			
27	726211321R0	Modul pro WC Duofix, UP320, h. 1120 mm	soubor	5,00000	7 862,47	39 312,35	Vlastní	Indiv	Práce
28	725014161R0	Klozet závěsný LYRA Plus včetně sedátka	soubor	4,00000	5 346,48	21 385,92	Vlastní	Indiv	Práce
29	725016125R0	Urinál odsávací GOLEM, ovládání automatické, bílý	soubor	2,00000	14 122,20	28 244,40	Vlastní	Indiv	Práce
30	725017162R0	Umyvadlo na šrouby LYRA Plus, 550 x 450 mm, bílé	soubor	4,00000	2 165,20	8 660,80	Vlastní	Indiv	Práce
31	725014141R0	Klozet závěsný ZTP + sedátko, bílý	soubor	1,00000	8 975,31	8 975,31	Vlastní	Indiv	Práce
32	725017153R0	Umyvadlo invalidní 640 x 550 mm, bílé	soubor	1,00000	4 324,36	4 324,36	Vlastní	Indiv	Práce
33	725814105R0	Ventil rohový s filtrem DN 15 mm x DN 10 mm	soubor	17,00000	423,36	7 197,12	Vlastní	Indiv	Práce
34	725823111R0	Baterie umyvadlová stojánková, ruční, bez otvírání odpadu	kus	4,00000	2 963,54	11 854,16	Vlastní	Indiv	Práce
35	725823111.1	Baterie umyvadlová stojánková, s prodlouženou pákou ZTP	kus	1,00000	3 810,27	3 810,27	Vlastní	Indiv	Specifikace
36	725860107R0	Uzávěrka zápachová umyvadlová, D 40 mm	kus	4,00000	604,81	2 419,24	Vlastní	Indiv	Práce
37	725860107.1	Uzávěrka zápachová umyvadlová pro ZTP, D 40 mm	kus	1,00000	1 028,17	1 028,17	Vlastní	Indiv	Specifikace
38	725860169R0	Zápachová uzávěrka pro pisoáry D 40/50 mm	kus	2,00000	786,25	1 572,50	Vlastní	Indiv	Práce
39	725291136R0	Madlo dvojité sklopné bílé Novaservis dl. 852 mm	soubor	1,00000	2 001,90	2 001,90	Vlastní	Indiv	Práce

Položkový rozpočet

S:	220601	Revitalizace zámeckého areálu v Hošťálkově
O:	S001	Hygienické zázemí
R:	03	ZTI

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
40	725291131R0	Madlo dvojité pevné bílé Novaservis dl. 564 mm	soubor	1,00000	1 372,91	1 372,91	Vlastní	Indiv	Práce
41	725292035R0	Držák na toaletní papír nerezový	soubor	5,00000	722,14	3 610,70	Vlastní	Indiv	Práce
42	725292041R0	Dávkovač tekutého mýdla nerezový 0,5 l	soubor	3,00000	1 959,57	5 878,71	Vlastní	Indiv	Práce
43	725292061R0	WC kartáč s nerezovým držákem na stěnu	soubor	5,00000	2 782,10	13 910,50	Vlastní	Indiv	Práce
44	998725201R0	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	%	1 700,00000	0,60	1 028,17	Vlastní	Indiv	Práce
Díl 83		Potrubí z trub PE	7 030,24						
45	831230110RA	Vodovod v zemině z trub polyetylenových D 40-63; hloubka 1,2 m	m	4,00000	1 757,56	7 030,24	Vlastní	Indiv	Agregovaná položka
Díl 89		Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení	42 106,52						
46	894431311RB	Šachta, D 425 mm, dl.šach.roury 1,50 m, přímá, dno KG D 160 mm, poklop litina 12,5 t	kus	1,00000	14 624,18	14 624,18	Vlastní	Indiv	Práce
47	894431113RB	Šachta, D 315 mm, dl.šach.roury 1,25 m, 1 přítok, dno PP KG D 160 mm, poklop litina 12,5 t	kus	1,00000	7 378,62	7 378,62	Vlastní	Indiv	Práce
48	286972955	Šachta vodoměrná PP, ASIO AK-VODO S kruhová 1200 x 1500 mm	kus	1,00000	12 241,25	12 241,25	Vlastní	Indiv	Práce
49	55118033	Souprava vodoměrná včetně sestavy armatur	kus	1,00000	7 862,47	7 862,47	Vlastní	Indiv	Specifikace
Díl M		Ostatní materiál	19 353,76						
50	54132284	Ohřívač vody elektrický zásobníkový beztlakový, objem: 10 litrů umístění pod umyvadlo Připojovací napětí 1-PE-N/AC 230 V/50 Hz	kus	2,00000	9 676,88	19 353,76	Vlastní	Indiv	Specifikace
Díl 09VRN		Ostatní náklady	12 096,10						
51	030001002	Doprava materiálu	soubor	1,00000	12 096,10	12 096,10	Vlastní	Indiv	Práce
Celkem						331 509,33			

Položkový rozpočet

S:	220601	Revitalizace zámeckého areálu v Hošťálkově
O:	S001	Hygienické zázemí
R:	03	ZTI

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-----------------------------------	------------------	-------------

Poznámky uchazeče k zadání

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	Revitalizace zámeckého areálu v Hošťálkově	Objednatel:	Obec Hošťálková, Hošťálková 3, 756 22 Hošťálková	IČO/DIČ:	
Druh stavby:	SO 01 - Hygienické zázemí, skladovací plochy a zázemí pro pořádání akcí - Hošťálková, p.c. 34 14/1, 34 14/2,	Projektant:		IČO/DIČ:	
Lokalita:	3414/6, st. 374/1, st. 374/2, 5360/6	Zhotovitel:		IČO/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	17
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	22.10.2024

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NU)	
HSV	Dodávky	0,00		Práce přesčas	0,00		Zařízení stavenišť	0
	Montáž	0,00		Bez pevné podl.	0,00		Mimostav. doprav	0
PSV	Dodávky	17 621,57		Kulturní památka	0,00		Územní vlivy	0
	Montáž	5 371,89					Provozní vlivy	0
"M"	Dodávky	0,00					Ostatní	0
	Montáž	0,00					NUS z rozpočtu	0
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a s		0,00						
ZRN celkem		22 993,46	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z o		0,00
						VORN celkem		#NÁZEV?
						VORN celkem z		0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 12%	0,00	DPH 12%	0,00	Celkem bez DPH	24 444,99
Základ 21%	24 444,99	DPH 21%	5 133,45	Celkem včetně I	29 578,44

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Slepý stavební rozpočet - Jen podskupiny

Název stavby:	Revitalizace zámeckého areálu v Hošťálkově	Doba výstavby:	Objednatel:	Obec Hošťálková, Hošťálková 3, 756 22 Hošťálková
Druh stavby:	SO 01 - Hygienické zázemí, skladovací plochy a zázemí pro pořádání akcí - VZDUCHOTECHNIKA	Začátek výstavby:	Projektant:	
Lokalita:	Hošťálková, p.č. 3414/7, 3414/2, 3414/6, st. 374/1, st. 374/2, 5360/6	Konec výstavby:	Zhotovitel:	
JKSO:		Zpracováno dne: 22.10.2024	Zpracoval:	

Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč)		
		Dodávka	Montáž	Celkem
	Nezařazeno	17 621,57	6 823,42	24 444,99
728	Vzduchotechnika	13 194,47	5 371,89	18 566,36
767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	4 427,10	0,00	4 427,10
09VF	Ostatní náklady	0,00	1 451,53	1 451,53
Celkem:		24 444,99		

Poznámka:

Slepý stavební rozpočet

Název stavby:	Revitalizace zámeckého areálu v Hošťálkově	Doba výstavby:	Objednatel:	Obec Hošťálková, Hošťálková 3, 756 22 Hošťálková
Druh stavby:	SO 01 - Hygienické zázemí, skladovací plochy a zázemí pro pořádání akcí - VZDUCHOTECHNIKA	Začátek výstavby:	Projektant:	
Lokalita:	Hošťálková, p.č. 3414/7, 3414/2, 3414/6, st. 374/1, st. 374/2, 5360/6	Konec výstavby:	Zhotovitel:	
JKSO:		Zpracováno dne:	22.10.2024	Zpracoval:

Č	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	
		Nezařazeno				17 621,57	6 823,42	24 444,99	
	728	Vzduchotechnika				13 194,47	5 371,89	18 566,36	
1	728112111.1	Pozinkované potrubí 100 mm x 3 m	m	10,00	198,38	1 983,80	0,00	1 983,80	RTS I / 2024
2	728112111R00	Montáž potrubí plechového kruhového do d 100 mm	m	10,00	120,96	0,00	1 209,60	1 209,60	RTS I / 2024
3	728112112.1	Pozinkované potrubí 125 mm x 3 m	m	3,00	272,16	816,48	0,00	816,48	RTS I / 2024
4	728112112.2	Pozinkované potrubí 160 mm x 3 m	m	5,00	355,63	1 778,15	0,00	1 778,15	RTS I / 2024
5	728112112R00	Montáž potrubí plechového kruhového do d 200 mm	m	8,00	197,47	0,00	1 579,76	1 579,76	RTS I / 2024
6	728115311.1	AI hadice jednovrstvá Semivac, 100 mm x 1 m	m	7,00	93,14	651,98	0,00	651,98	RTS I / 2024
7	728115311R00	Montáž potrubí ohebného neizolovaného nerezového do d 100 mm	m	7,00	58,06	0,00	406,42	406,42	RTS I / 2024
8	728212712.1	Výfukový kus s ochrannou mřížkou D160	kus	1,00	1 395,89	1 395,89	0,00	1 395,89	RTS I / 2024
9	728212712R00	Montáž stříšky nebo hlavice do plechového kruhového potrubí do d 200 mm	kus	1,00	254,02	0,00	254,02	254,02	RTS I / 2024
10	728413521.1	Plastový talířový ventil, pro odvod, 100 mm	kus	4,00	402,80	1 611,20	0,00	1 611,20	RTS I / 2024
11	728413521R00	Montáž talířového ventilu kruhového do d 100 mm	kus	4,00	156,04	0,00	624,16	624,16	RTS I / 2024
12	728415111.1	Kruhová mřížka pro odvod, rovné lamely, velikost 100 mm	kus	4,00	395,54	1 582,16	0,00	1 582,16	RTS I / 2024
13	728415111R00	Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,04 m2	kus	4,00	104,03	0,00	416,12	416,12	RTS I / 2024
14	728616212.1	Radiální potrubní ventilátor AXM 150T, plast, 230 V, časový doběh	kus	1,00	3 374,81	3 374,81	0,00	3 374,81	RTS I / 2024
15	728616212R00	Montáž ventilátoru diagonálního nízkotlakého potrubního do d 200 mm	kus	1,00	881,81	0,00	881,81	881,81	RTS I / 2024
	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				4 427,10	0,00	4 427,10	
16	767995101R00	Dodávka a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg - konzoly, objímky a závěsy potrubí, vč.povrchové úpravy	kg	30,00	147,57	4 427,10	0,00	4 427,10	RTS I / 2024
	VORN	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady				0,00	1 451,53	1 451,53	
	09VRN	Ostatní náklady				0,00	1 451,53	1 451,53	
17	030001002	Doprava materiálu	soubc	1,00	1 451,53	0,00	1 451,53	1 451,53	
Celkem:								24 444,99	

Poznámka:

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka	30 438,50	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	1 095,79	304,39
Montáž - materiál		243 966,98
Montáž - práce		245 335,00
Mezisoučet 1	31 534,29	489 606,36
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		29 358,12
Nátěry		0,00
Zemní práce		170 650,00
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		0,00
Mezisoučet 2	31 534,29	689 614,48
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00
Základní náklady celkem		721 148,76
Vedlejší náklady		
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Vedlejší náklady celkem		0,00
Kompletační činnost		0,00
Náklady celkem bez DPH		721 148,76
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Součty odstavců	Materiál	Montáž
Dodávky	30 438,50	26 355,00
Rozváděč RZS1	22 808,50	20 905,00
Elektromontáže	243 966,98	218 980,00
Zemní práce	1 950,00	168 700,00

Název	Hodnota	
Nadpis rekapitulace	Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení	
Akce	Revitalizace zámeckého areálu v Hošťálkové	
Projekt	Zařízení silnoproudé elektrotechniky, bleskosvod a uzemnění	
Investor	Obec Hošťálková, Hošťálková 3, 756 22 Hošťálková	
Z. č.		
A. č.		
Smlouva		
Vypracoval	Zdeněk Pohl	
Kontroloval		
Datum	2.10.2024	
Zpracovatel		
CÚ	Rozpočet byl zpracován v cenové soustavě URS	
Poznámka	Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.	
Doprava dodávek (3,6) %	3,60	
Přesun dodávek (1) %	1,00	
PPV (1 nebo 6) %	6,00	
PPV zemních prací, nátěrů (	0,00	
Dodavat. dokumentace (1 - 1	0,00	
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %	0,00	
Opravy v záruce (5 - 7) %	0,00	
GZS (3,25 nebo 8,4) %	0,00	
Provozní vlivy %	0,00	
Kompletační činnost - a	0,00	
Kompletační činnost - b	0,952842	
Kompletační činnost - k1	0,00	
Kompletační činnost - k2	0,00	
Roční nárůst cen 1 %	0,00	
Roční nárůst cen 2 %	0,00	
1. sazba DPH %		
- i pro přírážky rekapitulace	0	
2. sazba DPH %	0	
Procento PM %	5	

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Dodávky							0,00	0,00
Rozváděč RZS1								
5/120 Rozvodnice, POD omítku, bílé dveře, N/PE svorky, 120 modulů	ks	1,00	4 932,00	4 932,00	1 500,00	1 500,00	6 432,00	6 432,00
32/3 Hlavní vypínač, 3-pól, In=32A	ks	1,00	396,00	396,00	3 000,00	3 000,00	3 396,00	3 396,00
12-280/4 Svodič přepětí třídy T1+T2, 4pól	ks	1,00	3 334,00	3 334,00	1 500,00	1 500,00	4 834,00	4 834,00
10/1N/B/003 Chránič s nadproud.ochr.Ir=250A,AC,1+N,6kA,char.B, Idn=0.03A, In=10A	ks	2,00	1 100,00	2 200,00	500,00	1 000,00	1 600,00	3 200,00
B6/1 Jistič, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A	ks	4,00	170,00	680,00	150,00	600,00	320,00	1 280,00
B10/1 Jistič, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A	ks	1,00	140,00	140,00	150,00	150,00	290,00	290,00
B16/1 Jistič, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A	ks	16,00	112,00	1 792,00	150,00	2 400,00	262,00	4 192,00
C10/3 Jistič, char C, 3-pólový, Icn=10kA, In=10A	ks	1,00	560,00	560,00	200,00	200,00	760,00	760,00
B16/3 Jistič, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=16A	ks	5,00	390,00	1 950,00	500,00	2 500,00	890,00	4 450,00
B20/3 Jistič, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=20A	ks	2,00	470,00	940,00	200,00	400,00	670,00	1 340,00
25/4/003-A Chránič Ir=250A, typ A, 4-pól, Idn=0.03A, In=25A	ks	3,00	700,00	2 100,00	500,00	1 500,00	1 200,00	3 600,00
40/4/003 Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól, Idn=0.03A, In=40A	ks	3,00	1 140,00	3 420,00	500,00	1 500,00	1 640,00	4 920,00
N-KS 7P Rozbočovací můstky pro N vodiče (7 vodičů)	ks	2,00	19,00	38,00	20,00	40,00	39,00	78,00
Zaslepovací pás 1m	ks	0,30	155,00	46,50	50,00	15,00	205,00	61,50
Propojovací lišta 1m, 3-pól, In=63A, 10mm2	ks	0,40	500,00	200,00	50,00	20,00	550,00	220,00
VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC								
CY 4 mm2,, drátování	m	4,00	20,00	80,00	20,00	80,00	40,00	160,00
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY								
Montáž a popis rozvadece	hod	6,00		0,00	750,00	4 500,00	750,00	4 500,00
Rozváděč RZS1 - celkem				22 808,50		20 905,00		43 713,50
							0,00	0,00
Doplnění stávajícího rozváděče HR - na zámku							0,00	0,00
B16/3 Jistič, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=16A	ks	2,00	400,00	800,00	200,00	400,00	600,00	1 200,00
B20/3 Jistič, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=20A	ks	4,00	470,00	1 880,00	200,00	800,00	670,00	2 680,00
25/4/003-A Chránič Ir=250A, typ A, 4-pól, Idn=0.03A, In=25A	ks	6,00	700,00	4 200,00	500,00	3 000,00	1 200,00	7 200,00
B40/3 Jistič, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=40A - odjštění rozváděče RZS1 v hygienickém zázemí	ks	1,00	750,00	750,00	200,00	200,00	950,00	950,00
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY								
Úpravy stávajícího rozváděče	hod	3,00		0,00	350,00	1 050,00	350,00	1 050,00
							0,00	0,00
Dodávky - celkem				30 438,50		26 355,00		56 793,50
Elektromontáže								
Ohebná dvouplášťová korugovaná chránička								
KF 09040_BA TRUBKA průměr 40mm	m	570,00	18,00	10 260,00	20,00	11 400,00	38,00	21 660,00
KF 09090_BA TRUBKA průměr 90mm	m	85,00	50,00	4 250,00	40,00	3 400,00	90,00	7 650,00
Chránička střední mechanická odolnost 750N PVC - (ČSN)								
1220 TRUBKA OHEBNÁ - SUPER MONOFLEX 20 750N	m	15,00	16,00	240,00	20,00	300,00	36,00	540,00
1232 TRUBKA OHEBNÁ - SUPER MONOFLEX 32 750N	m	10,00	19,00	190,00	20,00	200,00	39,00	390,00
ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - POD OMÍTKU								
KU 68/1 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ	ks	30,00	10,00	300,00	50,00	1 500,00	60,00	1 800,00
KU 68-1903 KRABICE ODBOČNÁ	ks	10,00	65,00	650,00	50,00	500,00	115,00	1 150,00
ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - UZAVŘENÉ PROVEDENÍ								
8130 KRABICE S KRYTÍM IP 54	ks	5,00	37,00	185,00	50,00	250,00	87,00	435,00
VÁZACÍ PÁSKY								
555/2,5 Pásek vázací 2,5x165, polyamid natur	ks	20,00	0,50	10,00	1,00	20,00	1,50	30,00
HMOŽDINKA								
HM 8 HMOŽDINKA 8	ks	100,00	5,00	500,00	5,00	500,00	10,00	1 000,00
HM 10 HMOŽDINKA 10	ks	20,00	6,00	120,00	6,00	120,00	12,00	240,00
SVORKOVNICE KRABICOVÁ								
2273-202 2x1-2,5mm2	ks	20,00	5,50	110,00	5,00	100,00	10,50	210,00
2273-203 3x1-2,5mm2	ks	40,00	6,00	240,00	5,00	200,00	11,00	440,00

2273-204 4x1-2,5mm2	ks	20,00	8,00	160,00	10,00	200,00	18,00	360,00
2273-205 5x1-2,5mm2	ks	40,00	5,00	200,00	5,00	200,00	10,00	400,00
2273-208 8x1-2,5mm2	ks	10,00	12,00	120,00	10,00	100,00	22,00	220,00
Montáž kovových nosných a doplňkových kontrukcí se zhotovením pro upevnění přístrojů a zařízení o celkové hmotnosti								
do 5 kg	ks	1,00		0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji								
do 2,5 mm2	ks	100,00		0,00	100,00	10 000,00	100,00	10 000,00
4 mm2	ks	20,00		0,00	150,00	3 000,00	150,00	3 000,00
16 mm2	ks	10,00		0,00	250,00	2 500,00	250,00	2 500,00
POPISOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL								
Popisovací štítek na kabel např. 60x24mm	ks	30,00	4,50	135,00	2,00	60,00	6,50	195,00
VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC								
H07V-K 4 mm2, z.žl.	m	40,00	15,00	600,00	20,00	800,00	35,00	1 400,00
KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC								
CYKY-O 3x1.5 mm2	m	35,00	15,00	525,00	20,00	700,00	35,00	1 225,00
CYKY-O 4x1.5 mm2	m	12,00	25,00	300,00	25,00	300,00	50,00	600,00
CYKY-J 3x1.5 mm2	m	260,00	18,00	4 680,00	20,00	5 200,00	38,00	9 880,00
CYKY-J 3x2.5 mm2	m	260,00	27,00	7 020,00	25,00	6 500,00	52,00	13 520,00
CYKY-J 5x1.5 mm2	m	15,00	21,00	315,00	20,00	300,00	41,00	615,00
CYKY-J 5x2.5 mm2	m	153,00	45,00	6 885,00	30,00	4 590,00	75,00	11 475,00
CYKY-J 5x4 mm2	m	520,00	72,00	37 440,00	50,00	26 000,00	122,00	63 440,00
Montáž kabelů hliníkových bez ukončení uložených volně AMCMK, AYKY, NAYY-J-RE (-O-SM), TFSP, 1 kV								
AYKY-J 4 x 16 mm2	m	95,00	65,00	6 175,00	65,00	6 175,00	130,00	12 350,00
						0,00	0,00	
PŘÍSTROJ SPÍNAČE, PŘEPÍNAČE (s bezšroubovými svorkami)							0,00	0,00
Přístroj spínače jednopólového (bezšroubové svorky); řazení 1, 1So (do hořlavých podkladů B až F)	ks	6,00	110,00	660,00	100,00	600,00	210,00	1 260,00
Přístroj přepínače sériového (bezšroubové svorky); řazení 5 (do hořlavých podkladů B až F)	ks	1,00	125,00	125,00	100,00	100,00	225,00	225,00
KRYT SPÍNAČE								
Kryt spínače kolébkového; b. bílá	ks	6,00	36,00	216,00	20,00	120,00	56,00	336,00
Kryt spínače kolébkového, dělený; b. bílá	ks	1,00	70,00	70,00	20,00	20,00	90,00	90,00
RÁMEČEK								
Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný; b. bílá	ks	17,00	22,00	374,00	20,00	340,00	42,00	714,00
Rámeček pro elektroinstalační přístroje, dvojnásobný vodorovný; b. bílá	ks	4,00	65,00	260,00	50,00	200,00	115,00	460,00
ZÁSUVKA NN								
Zásuvka jednonásobná (bezšroubové svorky), s ochranným kolíkem, s clonkami; řazení 2P+PE; b. bílá	ks	17,00	181,00	3 077,00	150,00	2 550,00	331,00	5 627,00
ZÁSUVKA PRŮMYSLOVÁ, IP 44, IP 67								
Zásuvka průmyslová, nástěnná montáž; řazení 3P+N+PE; b. IP 44, 16 A	ks	3,00	595,00	1 785,00	250,00	750,00	845,00	2 535,00
Sada pro nouzovou signalizaci, pro přivolání pomoci tělesně postiženým osobám								
skládá se: kontrolní modul s alarmem, tlačítko signální tahové, tlačítko resetovací, transformátor, rámečky	ks	1,00	8 360,00	8 360,00	1 500,00	1 500,00	9 860,00	9 860,00
ZÁSUVKOVÉ SLOUPKY								
Energo zásuvkový sloupek, ABS/kov, 1x zásuvka 400V/16A, 2x zásuvka 230V/16A, UV stabilní, výška 500mm, krytí IP44, vnitřní svorkovnice 5p, 10mm, barva RAL7016/antracit/šedá	ks	9,00	3 800,00	34 200,00	800,00	7 200,00	4 600,00	41 400,00
Upevňovací kotva pro zásuvkový sloupek do výkopu, materiál kov, UV stabilní, výška 500mm	m	9,00	630,00	5 670,00	500,00	4 500,00	1 130,00	10 170,00
VENTILÁTOR 230V (m.č. 1.04, 1.06)								
Ventilátor s hliníkovým předtím panelem, časovým spínačem s doběhem a Ø 100 mm	ks	2,00	1 650,00	3 300,00	500,00	1 000,00	2 150,00	4 300,00
Trubka PVC průměr 100	m	2,00	140,00	280,00	100,00	200,00	240,00	480,00
Nerez větrací mřížka čtvercová se stříškou, přírubou a klapkou 137x137 mm / Ø 100 mm	ks	2,00	400,00	800,00	250,00	500,00	650,00	1 300,00
OSOUSEČE ROKOU								
Osoušeč rukou, 230V, příkon 2400W, automatický s čidlem pohybu a časovým intervalem	ks	4,00	6 900,00	27 600,00	1 500,00	6 000,00	8 400,00	33 600,00
NAPÁJECÍ ZDROJ								
ZAC 1/20 pro 3 zařízení	ks	1,00	1 100,00	1 100,00	500,00	500,00	1 600,00	1 600,00
SVÍTIDLA								
A - LED prachotěsné plastové svítidlo, stropní a nástěnná montáž, symetrická distribuce světla, výkon 36W/4000lm, krytí IP65	ks	8,00	1 100,00	8 800,00	500,00	4 000,00	1 600,00	12 800,00
B - LED prachotěsné plastové svítidlo, stropní a nástěnná montáž, symetrická distribuce světla, výkon 23W/2600lm, krytí IP66	ks	9,00	1 500,00	13 500,00	500,00	4 500,00	2 000,00	18 000,00
Nouzová svítidla								

NM1h LED svítidlo pro nouzové a orientační netrválé osvětlení s modulem LED 2x150 lm, spektrum 840, difuzor z čirého PC - zdroj 1 hod.	ks	3,00	2 770,00	8 310,00	500,00	1 500,00	3 270,00	9 810,00
EKOLAMP								
Ekologický poplatek za svítidla	ks	19,00		0,00	30,00	570,00	30,00	570,00
Ekologický poplatek za světelné zdroje	ks	19,00		0,00	30,00	570,00	30,00	570,00
							0,00	0,00
BLESKOSVOD								
NEREZOVÉ PROVEDENÍ								
DRÁT								
Drát 8 AlMgSi T/4 drát ø 8mm AlMgSi T/4 (0,135kg/m) měkký, pevně	m	70,00	23,65	1 655,50	20,00	1 400,00	43,65	3 055,50
ZINKOVANÉ PROVEDENÍ								
OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ								
Drát 10/13 PVC drát ø 10/13mm PVC(0,695kg/m)-drát Fe/Zn v PVC plášti, pevně	m	20,00	86,90	1 738,00	50,00	1 000,00	136,90	2 738,00
Drát 10/13 PVC drát ø 10/13mm PVC(0,695kg/m)-drát Fe/Zn v PVC plášti, pevně - připojení zásuvkových sloupků na uzemnění	m	15,00	86,90	1 303,50	50,00	750,00	136,90	2 053,50
OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ								
Páska 30x4 páska 30x4 (0,95 kg/m), pevně	m	60,00	48,50	2 910,00	25,00	1 500,00	73,50	4 410,00
Páska 30x4 páska 30x4 (0,95 kg/m), pevně - pro uzemnění zásuvkových sloupků	m	180,00	48,50	8 730,00	25,00	4 500,00	73,50	13 230,00
DP držák pásky	ks	30,00	51,50	1 545,00	30,00	900,00	81,50	2 445,00
Nátěr zemnicího pásku	m	180,00	50,00	9 000,00	50,00	9 000,00	100,00	18 000,00
PODPĚRA VEDENÍ								
PV 1p-55 do zdíva, L 55mm, plastová	ks	10,00	30,00	300,00	20,00	200,00	50,00	500,00
PV 23b na plechovou střechu	ks	40,00	22,00	880,00	20,00	800,00	42,00	1 680,00
OCHRANNÝ ÚHELNÍK A DRŽÁKY								
OU 1,7 ochranný úhelník, L 1700mm	ks	3,00	225,00	675,00	50,00	150,00	275,00	825,00
DUZ držák ochranného úhelníku do zdíva, L 170mm	ks	9,00	35,00	315,00	50,00	450,00	85,00	765,00
SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ								
SU univerzální	ks	6,00	19,00	114,00	10,00	60,00	29,00	174,00
SS spojovací	ks	24,00	15,00	360,00	10,00	240,00	25,00	600,00
SZa zkušební - plechová	ks	3,00	48,00	144,00	25,00	75,00	73,00	219,00
SK křížová	ks	4,00	52,00	208,00	25,00	100,00	77,00	308,00
SOa na okapové žlaby	ks	3,00	42,00	126,00	20,00	60,00	62,00	186,00
ST na okapové svody, D80-120	ks	3,00	40,00	120,00	20,00	60,00	60,00	180,00
SR 2a svorka páska-páska M6	ks	24,00	20,00	480,00	10,00	240,00	30,00	720,00
SR 3b svorka páska-drát	ks	15,00	32,00	480,00	20,00	300,00	52,00	780,00
VÝSTRAŽNÁ TABULKA								
Výstražná tabulka s textem: "POZOR! Při bouři je zakázáno zdržovat se u svodu do vzdálenosti 3 metrů"	ks	3,00	50,00	150,00	150,00	450,00	200,00	600,00
Měření zemních odporů, zemniče								
prvního nebo samostatného	ks	1,00		0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Montáž uzemňovacího vedení-doplňků								
pouzdra pro průchod stěnou	m	1,00		0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
asfaltová zálivka, páska, sprej	m	1,00	400,00	400,00	200,00	200,00	600,00	600,00
Gumoasfalt SA 12	kg	5,00	75,00	375,00	50,00	250,00	125,00	625,00
MONTÁŽNÍ PRÁCE								
Štítek pro označení svodu	ks	1,00	3,50	3,50	10,00	10,00	13,50	13,50
Tvarování mont.dílu	ks	15,00		0,00	120,00	1 800,00	120,00	1 800,00
							0,00	0,00
HOP (hlavní ochranná přípojnice)								
ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - SVORKOVNICE								
EPS 2 EKVIPOTENCIÁLNÍ SVORKOVNICE	ks	1,00	240,00	240,00	150,00	150,00	390,00	390,00
							0,00	0,00
MONTÁŽNÍ, BOURACÍ PRÁCE A POD.								
VYBOURANÍ OTVORU VE ZDIVU								
CIHELNEM DO PRUMERU 60mm								
Stena do 150mm	ks	10,00		0,00	500,00	5 000,00	500,00	5 000,00
Stena do 300mm	ks	5,00		0,00	600,00	3 000,00	600,00	3 000,00

VYBOURANI OTVORU VE ZDIVU							
CIHELNEM DO PLOCHY 2.25 dm2							
Stena do 150mm	ks	5,00		0,00	500,00	2 500,00	500,00 2 500,00
VYSEKANI KAPES VE ZDIVU							
CIHELNEM PRO KRABICE							
50x50x50 mm	ks	10,00		0,00	250,00	2 500,00	250,00 2 500,00
100x100x50 mm	ks	25,00		0,00	500,00	12 500,00	500,00 12 500,00
VYSEKANI RYH VE ZDIVU							
CIHELNEM - HLOUBKA 30mm							
Sire 30 mm	m	20,00		0,00	50,00	1 000,00	50,00 1 000,00
Sire 70 mm	m	10,00		0,00	80,00	800,00	80,00 800,00
VYSEKANI RYH VE ZDIVU							
CIHELNEM - HLOUBKA 50mm							
Sire 70 mm	m	20,00		0,00	90,00	1 800,00	90,00 1 800,00
Sire 150 mm	m	10,00		0,00	120,00	1 200,00	120,00 1 200,00
LESENÍ LEHKÉ PRACOVNI O VYSCE							
LESENOVÉ PODLAHY							
Do 1.9 m	ks	1,00		0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00 2 500,00
HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY							
Napojení na stavající zařízení	hod	2,00		0,00	550,00	1 100,00	550,00 1 100,00
Příprava ke komplexní zkoušce	hod	6,00		0,00	650,00	3 900,00	650,00 3 900,00
Zkušební provoz	hod	2,00		0,00	650,00	1 300,00	650,00 1 300,00
Zařízení obsluhy	hod	2,00		0,00	650,00	1 300,00	650,00 1 300,00
Zabezpečení pracoviště	hod	6,00		0,00	450,00	2 700,00	450,00 2 700,00
Montáž	hod	40,00		0,00	550,00	22 000,00	550,00 22 000,00
SPOLUPRÁCE S DODAVATELEM PŘI							
zapojování a zkouškách	hod	2,00		0,00	350,00	700,00	350,00 700,00
KOORDINACE POSTUPU PRÁCE							
S ostatními profesemi	hod	2,00		0,00	350,00	700,00	350,00 700,00
PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUŠEK							
DLE ČSN 331500							
Revizní technik	hod	6,00		0,00	500,00	3 000,00	500,00 3 000,00
Spolupráce s reviz. technikem	hod	1,00		0,00	500,00	500,00	500,00 500,00
Podružný materiál				11 617,48			0,00 0,00
Elektromontáže - celkem				243 966,98		218 980,00	0,00 462 946,98
Zemní práce							
HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY							
Zemina třídy 3, šířka 350mm, hloubka 500mm	m	140,00		0,00	200,00	28 000,00	200,00 28 000,00
Zemina třídy 3, šířka 350mm, hloubka 800mm	m	250,00		0,00	250,00	62 500,00	250,00 62 500,00
ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LŮŽE							
Z kopaného písku, bez zakrytí, šířka do 65cm, tloušťka 10cm	m	390,00		0,00	50,00	19 500,00	50,00 19 500,00
FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC							
Do šířky 33cm	m	390,00	5,00	1 950,00		0,00	5,00 1 950,00
KABELOVÝ PROSTUP Z PVC TRUBKY							
Světlost do 10,5 cm	m	2,00		0,00	100,00	200,00	100,00 200,00
ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY							
Zemina třídy 3, šířka 350mm, hloubka 500mm	m	140,00		0,00	150,00	21 000,00	150,00 21 000,00
Zemina třídy 3, šířka 500mm, hloubka 800mm	m	250,00		0,00	150,00	37 500,00	150,00 37 500,00
Zemní práce - celkem				1 950,00		168 700,00	0,00 170 650,00

Položkový rozpočet

S:	220601	Revitalizace zámeckého areálu v Hošťálkové
O:	S001	Hygienické zázemí
R:	06	Zpevněné plochy

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
Díl 1		Zemní práce	25 162,23						
1	121101101R0	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	14,98000	181,44	2 717,97	RTS 24/ II	RTS 24/ II	Práce
		74,9*0,2		14,98000					
2	131201110R0	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	11,23500	483,84	5 435,94	RTS 24/ II	RTS 24/ II	Práce
		74,9*0,15		11,23500					
3	131201119R0	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3	m3	11,23500	18,14	203,80	RTS 24/ II	RTS 24/ II	Práce
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 11,23500		11,23500					
4	162501102R0	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m	m3	11,23500	72,58	815,44	RTS 24/ II	RTS 24/ II	Práce
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 11,23500		11,23500					
5	167101103R0	Přeložení nebo složení výkopku z hor.1-4	m3	11,23500	24,19	271,77	RTS 24/ II	RTS 24/ II	Práce
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 11,23500		11,23500					
6	180402111R0	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	100,00000	39,31	3 931,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II	Práce
7	181301102R0	Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2	m2	99,86667	45,97	4 590,89	RTS 24/ II	RTS 24/ II	Práce
		14,98/0,15		99,86667					
8	199000002R0	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	11,23500	604,81	6 795,04	RTS 24/ II	RTS 24/ II	Práce
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 11,23500		11,23500					
9	00572410R	Směs travní parková II. mírná zátěž	kg	2,00000	200,19	400,38	RTS 24/ II	RTS 24/ II	Specifikace
Díl 5		Komunikace	76 602,10						
10	564871111RT	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm štěrkodrt' frakce 16-32 mm	m2	74,90000	343,53	25 730,40	RTS 24/ II	RTS 24/ II	Práce
		Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 74,90000		74,90000					
11	596215040R0	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	74,90000	326,59	24 461,59	RTS 24/ II	RTS 24/ II	Práce
		74,9		74,90000					
12	59245030R	Dlažba zámková H-PROFIL 200 x 165 x 80 mm přírodní	m2	82,39000	320,55	26 410,11	RTS 24/ II	RTS 24/ II	Specifikace

Položkový rozpočet

S:	220601	Revitalizace zámeckého areálu v Hošťálkové
O:	S001	Hygienické zázemí
R:	06	Zpevněné plochy

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------	-------------

Odkaz na mn. položky pořadí 11 :
74.90000*1.1

82,39000

Díl 99	Staveništní přesun hmot					3 693,09			
13	998223011R0	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	61,06273	60,48	3 693,09	RTS 24/ II	RTS 24/ II	Přesun hmot

Celkem	105 457,42
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	220601	Revitalizace zámeckého areálu v Hošťálkově
O:	S002	Jeviště
R:	01	Stavební práce

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
Díl 1		Zemní práce				37 218,87			
1	131201110R0	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ 1,5*0,25*23,5	m3	8,81250	483,84	4 264,08	RTS 24/ II	RTS 24/ II	Práce
2	132201110R0	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ 0,8*0,5*23,5	m3	9,40000	241,92	2 274,05	RTS 24/ II	RTS 24/ II	Práce
3	132201119R0	Přípl.za lepidlost,hloubení rýh 60 cm.hor.3.STROJNĚ Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 9,40000	m3	9,40000	18,14	170,52	RTS 24/ II	RTS 24/ II	Práce
4	139601102R0	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 dočištění	m3	1,82000	846,73	1 541,05	RTS 24/ II	RTS 24/ II	Práce
5	162601152R0	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 5000 m Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 4,11250	m3	4,11250	90,72	373,13	RTS 24/ II	RTS 24/ II	Práce
6	162701101R0	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 6000 m Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 9,40000 Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 8,81250	m3	18,21250	102,82	1 872,66	RTS 24/ II	RTS 24/ II	Práce
7	167101153R0	Přeložení nebo složení výkopku z hor. 5 + 7 Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 4,11250	m3	4,11250	60,48	248,75	RTS 24/ II	RTS 24/ II	Práce
8	174101101R0	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu 0,7*0,25*23,5	m3	4,11250	181,44	746,26	RTS 24/ II	RTS 24/ II	Práce
9	180405111R0	Založení trávníků ve veget. prefa.výsevem v rovině Včetně zasypání semene zeminou nebo substrátem. Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 36,70000	m2	36,70000	142,73	5 238,19	RTS 24/ II	RTS 24/ II	Práce
10	181006111R0	Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 10 cm	m2	36,70000	36,29	1 331,84	RTS 24/ II	RTS 24/ II	Práce
11	00572450R	Směs travní	kg	2,00000	185,07	370,14	RTS 24/ II	RTS 24/ II	Specifikace
12	10371522R	Substrát střešní 36,7*0,07	m3	2,56900	3 858,66	9 912,90	RTS 24/ II	RTS 24/ II	Specifikace

Položkový rozpočet

S:	220601	Revitalizace zámeckého areálu v Hošťálkově
O:	S002	Jeviště
R:	01	Stavební práce

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
13	583326831R	Kamenivo těžené	t	7,81375	1 135,82	8 875,30	RTS 24/ II	RTS 24/ II	Specifikace

Odkaz na mn. položky pořadí 8 :
4.11250*1.9

Díl 2	Základy a zvláštní zakládání	205 834,64
--------------	-------------------------------------	-------------------

14	271531113R0	Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-32 mm	m3	2,68000	1 814,42	4 862,65	RTS 24/ II	RTS 24/ II	Práce
----	-------------	--	----	---------	----------	----------	------------	------------	-------

0,1*26,8

15	271531114R0	Polštář základu z kameniva drceného 8-16 mm	m3	1,34000	1 814,42	2 431,32	RTS 24/ II	RTS 24/ II	Práce
----	-------------	---	----	---------	----------	----------	------------	------------	-------

0,05*26,8

16	273321611R0	Železobeton základových desek C 30/37	m3	5,22000	5 443,25	28 413,77	RTS 24/ II	RTS 24/ II	Práce
----	-------------	---------------------------------------	----	---------	----------	-----------	------------	------------	-------

0,15*34,8

17	273351215R0	Bednění stěn základových desek - zřízení	m2	8,68000	846,73	7 349,62	RTS 24/ II	RTS 24/ II	Práce
----	-------------	--	----	---------	--------	----------	------------	------------	-------

0,4*21,7

18	273351216R0	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	8,68000	241,92	2 099,87	RTS 24/ II	RTS 24/ II	Práce
----	-------------	---	----	---------	--------	----------	------------	------------	-------

Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.

Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 8,68000

19	273366021R0	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí KARI	t	0,20087	38 707,52	7 780,21	RTS 24/ II	RTS 24/ II	Práce
----	-------------	---	---	---------	-----------	----------	------------	------------	-------

34,8*1,3*4,44/1000

20	274321321R0	Železobeton základových pasů C 20/25	m3	10,60000	4 771,91	50 582,25	RTS 24/ II	RTS 24/ II	Práce
----	-------------	--------------------------------------	----	----------	----------	-----------	------------	------------	-------

jeviště : 0,8*0,5*23,5

schody : 1,5*0,5*0,8*2

21	274321611R0	Železobeton základových pasů C 30/37	m3	2,35000	5 443,25	12 791,64	RTS 24/ II	RTS 24/ II	Práce
----	-------------	--------------------------------------	----	---------	----------	-----------	------------	------------	-------

0,4*23,5*0,25

22	274351215R0	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	70,50000	846,73	59 694,47	RTS 24/ II	RTS 24/ II	Práce
----	-------------	---	----	----------	--------	-----------	------------	------------	-------

1,5*23,5*2

23	274351216R0	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	70,50000	241,92	17 055,36	RTS 24/ II	RTS 24/ II	Práce
----	-------------	--	----	----------	--------	-----------	------------	------------	-------

Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.

Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 70,50000

Položkový rozpočet

S:	220601	Revitalizace zámeckého areálu v Hošťálkově
O:	S002	Jeviště
R:	01	Stavební práce

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
24	274362021R0	Výztuž základových pasů ze svařovaných sítí KARI	t	0,32987	38 707,52	12 773,48	RTS 24/ II	RTS 24/ II	Práce

2x 5/100/100 : 23,5*1,5*2*1,4*3,08/1000

0,30400

1,5*2*2*1,4*3,08/1000

0,02587

Díl 3	Svislé a kompletní konstrukce					2 336,95			
25	311321800Rx	Příplatek za uložení betonu pohledového nadzákladové zdi. vztlučeného	m3	7,72750	302,40	2 336,95	Vlastní	RTS 24/ II	Práce

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 kPa.

Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 5,22000

5,22000

Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 2,35000

2,35000

Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 0,15750

0,15750

Díl 4	Vodorovné konstrukce					4 676,36			
26	430321514R0	Beton schodišťových konstrukcí železový C 30/37	m3	0,15750	18 144,15	2 866,78	RTS 24/ II	RTS 24/ II	Práce

1,5*0,35*2*0,15

0,15750

27	433351135R0	Bednění schodnic křivočarých - zřízení	m2	0,88000	1 814,42	1 596,69	RTS 24/ II	RTS 24/ II	Práce
----	-------------	--	----	---------	----------	----------	------------	------------	-------

s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

(1,5+0,35*2)*0,2*2

0,88000

28	433351136R0	Bednění schodnic křivočarých - odstranění	m2	0,88000	241,92	212,89	RTS 24/ II	RTS 24/ II	Práce
----	-------------	---	----	---------	--------	--------	------------	------------	-------

Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 0,88000

0,88000

Díl 5	Komunikace					70 387,06			
29	564841112RT	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 13 cm štěrkodrt' frakce 8-16 mm	m2	7,52000	1 026,26	7 717,48	RTS 24/ II	RTS 24/ II	Práce

okap.chodník : 23,5*0,32

7,52000

30	564851111RT	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkodrt' frakce 16-32 mm	m2	25,52000	475,27	12 128,89	RTS 24/ II	RTS 24/ II	Práce
----	-------------	---	----	----------	--------	-----------	------------	------------	-------

Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 25,52000

25,52000

31	591211111R0	Kladení dlažby drobné kostky, lože z kamen, tl. 5 cm	m2	25,52000	846,73	21 608,55	RTS 24/ II	RTS 24/ II	Práce
----	-------------	--	----	----------	--------	-----------	------------	------------	-------

zpevněná plocha : 18

18,00000

okap.chodník : 23,5*0,32

7,52000

Položkový rozpočet

S:	220601	Revitalizace zámeckého areálu v Hošťálkově
O:	S002	Jeviště
R:	01	Stavební práce

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
32	58380120.AR	Kostka dlažební žulová štípaná, drobná 80 až 100 mm, třída I	m2	29,34800	985,83	28 932,14	RTS 24/ II	RTS 24/ II	Specifikace

Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 29,34800
25.52000*1.15

Díl 63	Podlahy a podlahové konstrukce						2 792,59		
---------------	---------------------------------------	--	--	--	--	--	-----------------	--	--

33	631319291R0	Úprava (zdrsnění) čerstvého betonového povrchu ocelovým kartáčem, ruční	m2	39,60000	70,52	2 792,59	RTS 24/ II	RTS 24/ II	Práce
----	-------------	---	----	----------	-------	----------	------------	------------	-------

26,8 26,80000
0,5*23,5 11,75000
1,5*2*0,35 1,05000

Díl 711	Izolace proti vodě						76 154,45		
----------------	---------------------------	--	--	--	--	--	------------------	--	--

34	711111001RZ	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, 1x asfaltovým penetračním nátěrem včetně dodávky asfaltového penetračního laku	m2	36,70000	48,38	1 775,55	RTS 24/ II	RTS 24/ II	Práce
----	-------------	---	----	----------	-------	----------	------------	------------	-------

Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 36,70000 36,70000

35	711112001RZ	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, 1x asfaltovým penetračním nátěr včetně dodávky asfaltového laku	m2	5,55000	48,38	268,51	RTS 24/ II	RTS 24/ II	Práce
----	-------------	---	----	---------	-------	--------	------------	------------	-------

Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 5,55000 5,55000

36	711141559RY	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, asfaltovými pásy přitavením 1 vrstva - včetně dod. SBS pás tl. 4mm	m2	36,70000	544,32	19 976,54	RTS 24/ II	RTS 24/ II	Práce
----	-------------	---	----	----------	--------	-----------	------------	------------	-------

Provedení očištění povrchu a natavení jedné vrstvy modifikovaného asfaltového pásu včetně dodávky materiálů.
36,7 36,70000

37	711141559RZ	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, asfaltovými pásy přitavením 1 vrstva - včetně dodávky pásu tl. 4 2mm	m2	36,70000	60,48	2 219,62	RTS 24/ II	RTS 24/ II	Práce
----	-------------	---	----	----------	-------	----------	------------	------------	-------

Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 36,70000 36,70000

38	711142559RY	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, asfaltovými pásy přitavením 1 vrstva - včetně dod. SBS pás tl. 4mm	m2	5,55000	544,32	3 020,98	RTS 24/ II	RTS 24/ II	Práce
----	-------------	--	----	---------	--------	----------	------------	------------	-------

Položkový rozpočet

S:	220601	Revitalizace zámeckého areálu v Hošťálkově
O:	S002	Jeviště
R:	01	Stavební práce

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
		0,25*22,2		5,55000					
39	711142559RZ	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, asfaltovými pásy přitavením 1 vrstva - včetně dodávky SBS násu tl. 4 2mm Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 5,55000	m2	5,55000	544,32	3 020,98	RTS 24/ II	RTS 24/ II	Práce
		Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 36,70000		36,70000					
40	711801003R0	Hydroizolace pro zelené střechy, ochranná textilie Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 36,70000	m2	36,70000	96,77	3 551,46	RTS 24/ II	RTS 24/ II	Práce
		Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 36,70000		36,70000					
41	711801021RT	Montáž hydroakumulační a drenážní desky zelené střechy včetně dodávky hydroakumulační a drenážní desky 36,7	m2	36,70000	1 088,65	39 953,46	RTS 24/ II	RTS 24/ II	Práce
		Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 36,70000*1,2		44,04000					
42	69366198R	Geotextilie netkaná 300 g/m2 tl. 2,9mm Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 36,70000*1,2	m2	44,04000	30,24	1 331,77	RTS 24/ II	RTS 24/ II	Specifikace
		Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 36,70000*1,2		44,04000					
43	998711101R0	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,62443	1 659,58	1 035,58	RTS 24/ II	RTS 24/ II	Přesun hmot
Díl 721		Vnitřní kanalizace				16 026,95			
44	721231173RT	Vtok střešní TW, v zelené střeše, zateplená střecha průměr 75 - 125 mm	kus	2,00000	5 128,75	10 257,50	RTS 24/ II	RTS 24/ II	Práce
45	721242110RT	Lapač střešních splavenin PP HL600, kloub zápachová klapka, koš na listí, DN 100 mm	kus	2,00000	982,20	1 964,40	RTS 24/ II	RTS 24/ II	Práce
46	721001	Napojení lapačů na stávající kanalizaci	ks	2,00000	1 814,42	3 628,84	Vlastní	Indiv	Práce
47	998721101R0	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	0,15750	1 115,26	176,21	RTS 24/ II	RTS 24/ II	Přesun hmot
Díl 762		Konstrukce tesařské				140 121,43			
48	762441114R0	Montáž obložení atiky z desek na bázi dřeva, 1 vrstva, lepením (0,96+1,2)*22,2	m2	47,95200	302,40	14 500,68	RTS 24/ II	RTS 24/ II	Práce
		Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 36,70000*1,2		44,04000					
49	762822110R0	Montáž stropnic hraněných pl. do 144 cm2 rošt : 2,15*2+4,17*2+5,97*2+6,845*2+7,4*2+7,7*2+7 82 lem atiky : 1,2*20	m	100,29000	99,43	9 971,83	RTS 24/ II	RTS 24/ II	Práce
		Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 36,70000*1,2		44,04000					

Položkový rozpočet

S:	220601	Revitalizace zámeckého areálu v Hošťálkově
O:	S002	Jeviště
R:	01	Stavební práce

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
50	762822120R0	Montáž stropnic hraněných pl. do 288 cm2	m	36,11000	132,45	4 782,77	RTS 24/ II	RTS 24/ II	Práce
		2,045*2+3,6*2+4,6*2+5,15*2+5,32		36,11000					
51	762911111R0	Impregnace řeziva máčením	m2	72,35960	145,15	10 503,05	RTS 24/ II	RTS 24/ II	Práce
		(1,2*20)*(0,06+0,24)*2		14,40000					
		(2,15*2+4,17*2+5,97*2+6,845*2+7,4*2+7,7*2+7,82)*0,1*4		30,51600					
		(2,045*2+3,6*2+4,6*2+5,15*2+5,32)*(0,14+0,24)*2		27,44360					
52	60515818RX	Hranol konstrukční KVH, 60 x 240 mm	m3	0,38016	15 809,60	6 007,65	Vlastní	RTS 24/ II	Specifikace
		lem atiky : 1,2*20*0,06*0,24*1,1		0,38016					
53	60515830R	Hranol konstrukční KVH 100 x 100 mm	m3	0,83919	17 249,04	14 471,94	RTS 24/ II	RTS 24/ II	Specifikace
		(2,15*2+4,17*2+5,97*2+6,845*2+7,4*2+7,7*2+7,82)*0,1*0,1*1,1		0,83919					
54	60515855R	Hranol konstrukční KVH 140 x 240 mm	m3	1,33463	17 249,04	23 027,47	RTS 24/ II	RTS 24/ II	Specifikace
		stropní trámy : (2,045*2+3,6*2+4,6*2+5,15*2+5,32)*0,14*0,24*1,1		1,33463					
55	606233005R	Překližka vodovzdorná břiza tl. 18 mm	m2	55,14480	945,92	52 162,76	RTS 24/ II	RTS 24/ II	Specifikace
		jakost S/BB							
		Odkaz na mn. položky pořadí 48 : 47,95200*1,15		55,14480					
56	998762102R0	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výškv do 12 m	t	1,99990	2 346,64	4 693,28	RTS 24/ II	RTS 24/ II	Přesun hmot
Díl 763		Dřevostavby				173 589,27			
57	763613211R0	Montáž záklopu stropů z desek nad tl.18 mm.sraz.příbji.	m2	73,40000	194,14	14 249,88	RTS 24/ II	RTS 24/ II	Práce
		2 vrstvy : 36,7*2		73,40000					
58	763613232RT	Montáž záklopu stropů z desek nad tl.18 mm.P+D.šroubov. bez dodávky desek	m2	36,70000	240,11	8 812,04	RTS 24/ II	RTS 24/ II	Práce
		36,7		36,70000					
59	606233006R	Překližka vodovzdorná břiza tl. 21 mm	m2	84,41000	1 095,91	92 505,76	RTS 24/ II	RTS 24/ II	Specifikace
		jakost S/BB							
		Odkaz na mn. položky pořadí 57 : 73.40000*1,15		84,41000					

Položkový rozpočet

S:	220601	Revitalizace zámeckého areálu v Hošťálkově
O:	S002	Jeviště
R:	01	Stavební práce

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
60	611981860RX	Palubky dřevěné Modřín Sibiřský 24 x 145 mm	m2	42,20500	1 288,23	54 369,75	Vlastní	RTS 24/ II	Specifikace
				Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 36.70000*1.15		42,20500			
61	998763101R0	Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m	t	2,00639	1 820,46	3 651,84	RTS 24/ II	RTS 24/ II	Přesun hmot
Díl 764				Konstrukce klempířské		29 326,78			
62	764817150R0	Oplechování zdí (atik) z lak.Pz plechu, rš 500 mm	m	23,50000	966,48	22 712,28	RTS 24/ II	RTS 24/ II	Práce
				23,5		23,50000			
63	764819211R0	Odpadní trouby kruhové z lak.Pz plechu, D 80 mm	m	8,00000	772,94	6 183,52	RTS 24/ II	RTS 24/ II	Práce
				včetně kolena, objímky, spojovacího materiálu a zednické výpomoci. 2*4		8,00000			
64	998764101R0	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t	0,13950	3 078,46	430,98	RTS 24/ II	RTS 24/ II	Přesun hmot
Díl 765				Krytiny tvrdé		1 954,25			
65	765311723R0	Větrací mřížka okapní 5000 x 100 mm	m	23,50000	82,74	1 944,39	RTS 24/ II	RTS 24/ II	Práce
				Dodávka a montáž větrací mřížky včetně spojovacích prostředků.					
66	998765101R0	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 6 m	t	0,00588	1 643,86	9,86	RTS 24/ II	RTS 24/ II	Přesun hmot
Díl 766				Konstrukce truhlářské, okna a dveře		230 477,68			
67	766412121R0	Obložení stěn nad 1 m2 MD, š. do 6 cm	m2	59,82200	696,74	41 680,38	RTS 24/ II	RTS 24/ II	Práce
				Včetně našroubování soklu. 22,2*3,45 -2,62*6,4		76,59000 -16,76800			
68	611981895R	Hranolek Modřín sibiřský 45 x 70 mm	m	855,45460	217,73	186 258,22	RTS 24/ II	RTS 24/ II	Specifikace
				22,2*(3,45*13)*1,1 -(2,62*13)*6,4*1,1		1 -239,78240			
69	998766101R0	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t	1,80842	1 404,36	2 539,08	RTS 24/ II	RTS 24/ II	Přesun hmot

Položkový rozpočet

S:	220601	Revitalizace zámeckého areálu v Hošťálkově
O:	S002	Jeviště
R:	01	Stavební práce

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
Díl 767		Konstrukce zámečnické				616 622,89			
70	767100A0	STĚNY KOVOVÉ	T	2,68300	229 825,90	616 622,89	RTS 24/ II	EXP 24	Agregovaná položka

Položka zahrnuje:

- vlastní zámečnické výrobky

- rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnící

materiál, pomocný materiál

- kompletní povrchovou úpravu

sloupky : $650 \cdot 0,001$

0,65000

vodorovné prvky : $1145 \cdot 0,001$

1,14500

diagonály příhrady : $468 \cdot 0,001$

0,46800

kotvení, spojovací prvky : 250*0,001

0,25000

zavětrování : $170 \cdot 0,001$

0,17000

Díl 783		Nátěry	49 003,80						
71	783711101R0	Nátěr olejový tesařských konstrukcí, napuštění	m2	196,75456	67,62	13 304,57	RTS 24/ II	RTS 24/ II	Práce
				196,75456					
				855,4546*(0,045+0,07)*2					
72	783726500R0	Nátěr lazurovací tesařských konstr. 2x lak	m2	196,75456	181,44	35 699,23	RTS 24/ II	RTS 24/ II	Práce
				196,75456					
				Odkaz na mn. položky pořadí 71 :					
				196,75456					

Díl M21		Elektromontáže				75 558,22			
73	210220021RT	Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2 vč.svorek včetně pásku FeZn 30 x 4 mm	m	35,00000	148,78	5 207,30	RTS 24/ II	RTS 24/ II	Práce
včetně montáže svorek spojovacích, odbočných, upevňovacích a spojovacího materiálu.									
74	210200020RA	Hromosvod vč.revize	komp	1,00000	70 350,92	70 350,92	RTS 24/ II	Indiv	Agregovaná položka

Celkem	1 732 082,19
---------------	---------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb			
Stavba:		Pumptrack aréna Obec Hošťálková	
Zadavatel	Obec Hošťálková Hošťálková 3 75622 Hošťálková	IČO: 00303798 DIČ: CZ00303798	
Projektant:		IČO:	DIČ:
Zhotovitel:		IČO:	DIČ:
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			3 003 000,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			3 003 000,00
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00
Snížená DPH	15 %		0,00
Základ pro základní DPH	21 %		3 003 000,00
Základní DPH	21 %		630 630,00
Zaokrouhlení			
Cena celkem s DPH			3 633 630,00
v _____ dne _____			
_____		_____	
Za zhotovitele		Za objednatele	

Položkový soupis prací a dodávek				
Stavba:		Pumptrack aréna Obec Hošťálková		
Zadavatel Obec Hošťálková		IČO: 00303798		
Hošťálková 3		DIČ: CZ00303798		
75622 Hošťálková				
				Cena celkem
SO1	Dodávka modulární betonové pumptrackové dráhy. Celková délka jezdové linie min. 84 m, která je složena z dílů:	množství	MJ	
	První přechodový díl z roviny do zatáčky - pravý	6	ks	232 500,00
	Druhý přechodový díl z roviny do zatáčky - pravý	6	ks	214 500,00
	Třetí přechodový díl z roviny do zatáčky - pravý	6	ks	180 000,00
	Zatáčkový díl	18	ks	549 000,00
	První přechodový díl z roviny do zatáčky - levý	6	ks	232 500,00
	Druhý přechodový díl z roviny do zatáčky - levý	6	ks	214 500,00
	Třetí přechodový díl z roviny do zatáčky - levý	6	ks	180 000,00
	Rovný díl spodní, L = 1500 mm	20	ks	660 000,00
	Rovný díl horní, L = 1000 mm	6	ks	225 000,00
	Rovný díl spodní s odbočením - levý, L = 1500 mm	1	ks	38 000,00
	Rovný díl spodní s odbočením - pravý, L = 1500 mm	1	ks	38 000,00
	Rovný díl rozdílový	1	ks	9 000,00
	Skladba modulárních dílů:			
	modulární díly jsou celé z betonu			
	jezdová část je tryskaná a natřena bezbarvým nátěrem zabraňujícím nasákavosti vody			
	každý díl je opatřen 4 ks ocelovými nožkami pro přesné nastavení výšky betonového dílu			
	Technická příprava a zaměření			15 000,00
	Doprava dílů na místo			25 000,00
	Montážní práce			190 000,00
Celkem				3 003 000,00
	Poznámka:			
	Modulární pumptracková dráha splňuje nařízení vlády č. 173/1997 Sb. v platném znění a splňuje příslušné ustanovení ČSN EN 14974:2020 (identická s EN 14974:2019).			

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
	vegetační úpravy část 1	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	Revitalizace zámeckého parku Hošťálková	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	
	Ing. Alena Vránová	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
	Dodávka celkem 0,00	Kompletační činnost zhotovitele 0,00
Z	Montáž celkem 0,00	Provoz investora 0,00
R	HSV celkem 1 275 091,75	Provozní vlivy 0,00
N	PSV celkem 0,00	Zařízení staveniště 0,00
ZRN celkem	1 275 091,75	
HZS	0,00	
RN II.a III.hlavy	1 275 091,75	Ostatní VRN 0,00
ZRN+VRN+HZS	1 275 091,75	VRN celkem 0,00
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :
Základ pro DPH	0 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	1 275 091,75 Kč
DPH	21 % činí :	267 769,30 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		1 542 861,05 Kč

Poznámka :

V souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů bylo ve výjimečných případech pro dostatečně přesný a srozumitelný popis použito odkazu na typový výrobek, ten je možné dle tohoto zákona nahradit kvalitativně a technicky obdobným řešením. Uvedené odkazy na typový výrobek v této dokumentaci slouží pouze pro specifikaci technických parametrů a jejich kvalitativního standardu.

Souhrnný rozpočet

P.č.	Položka	Práce /Kč/	Rostlinný materiál /Kč/	Pomocný materiál /Kč/
1	Příprava území k revitalizaci			
1.1	Odstranění dřevin	77 300,00		
1.2	Ochrana stávajících dřevin	102 000,00		
1.3	Ošetření stávajících dřevin	67 560,00		
2	Návrh vegetačních úprav			
2.1	Technologie výsadeb			
	A1 výsadba stromů	33 940,00	70 000,00	23 230,00
	B1 výsadba keřů solitérních	216,00	150,00	158,00
	B2 výsadba tvarovaného živého plotu	53 300,00	97 500,00	42 215,00
	C1 výsadba růží a levandulí	133 458,50	34 700,00	24 993,50
	C2 výsadba popínavých rostlin	13 612,50	8 190,00	11 959,00
	D1 založení parkového trávníku	376 675,00	11 056,25	22 265,00
	D2 založení parkového trávníku - val	29 810,00	22 000,00	803,00
3	Prvky na podporu biodiverzity	18 000,00		
Cena práce celkem /Kč/		905 872,00		
Cena materiálu celkem /Kč/			243 596,25	125 623,50
Celkem bez DPH		1 275 091,75		

Položkový rozpočet vegetační úpravy

1. Příprava území k revitalizaci

1.1 Odstranění dřevin

P.č.	Číslo položky	Popis pracovní operace	M.j.	Počet m.j.	Cena / m.j.	Cena celkem /Kč/
1	112 15-1351	Pokácení stromu postupné o průměru na řezné ploše pařezu přes 100 do 200 mm strom č. N14, N15, N16	ks	3	1 500,00	4 500,00
2	112 15-1355	Pokácení stromu postupné o průměru na řezné ploše pařezu přes 500 do 600 mm strom č. 62	ks	1	5 000,00	5 000,00
3	112 15-1358	Pokácení stromu postupné o průměru na řezné ploše pařezu přes 800 do 900 mm strom č. 54	ks	1	10 000,00	10 000,00
4	112 15-1364	Pokácení stromu postupné o průměru na řezné ploše pařezu přes 1400 do 1500 mm strom č. 48	ks	1	12 000,00	12 000,00
5	112 20-1111	Odstranění pařezu o průměru pařezu na řezné ploše do 200 mm	ks	3	500,00	1 500,00
6	112 20-1115	Odstranění pařezu o průměru pařezu na řezné ploše přes 500 do 600 mm	ks	1	2 000,00	2 000,00
7	112 20-1118	Odstranění pařezu o průměru pařezu na řezné ploše přes 800 do 900 mm	ks	1	3 000,00	3 000,00
8	112 20-1124	Odstranění pařezu o průměru pařezu na řezné ploše přes 1400 do 1500 mm	ks	1	5 000,00	5 000,00
9	111 21-2351	Odstranění nevhodných dřevin do 100 m ² výšky nad 1m s odstraněním pařezu v rovině nebo svahu 1:5 vč. zapravení (příp.doplnění zeminy), urovnání terénu ZP1, ZP3, SK2, SK3, NR1, NR2	m ²	140,0	120,00	16 800,00
10	R01	Odstranění záhonů růží	m ²	75,0	100,00	7 500,00
11	R02	Odvoz dřevní hmoty a biologického odpadu do 20km vč. uložení na skládku a skládkovného	ks	1	10 000,00	10 000,00

V cenách jsou započteny i náklady na odklizení dřevní hmoty na vzdálenost do 50 m, se složením na hromady nebo s naložením na dopravní prostředek a případnou úpravu terénu se zhutněním po odstranění dřevin vč. osetí parkovým trávnikem.

Celkem odstraněné dřeviny **77 300 Kč**

1.2 Ochrana stávajících dřevin

P.č.	Číslo položky	Popis pracovní operace	M.j.	Počet m.j.	Cena / m.j.	Cena celkem /Kč/
1	R01	Ochrana stromů před stavební činností - viz technická zpráva zřízení vč. odstranění vzrostlý strom	ks	22	4000	88000,00
2	R02	Ochrana stromů před stavební činností - viz technická zpráva zřízení vč. odstranění mladý strom	ks	7	2000	14000,00

Celkem ošetřená zeleň **102 000 Kč**

1.3 Ošetření stávajících dřevin

P.č.	Číslo položky	Popis pracovní operace	M.j.	Počet m.j.	Cena / m.j.	Cena celkem /Kč/
1	R01	Řez stromu zdravotní řez (S-RZ) - plocha koruny stromu 50-100m ² strom č. N17	ks	1	1200	1 200,00
2	R02	Řez stromu zdravotní řez (S-RZ) - plocha koruny stromu 200-300m ² strom č. 56, 64, 71, 75	ks	4	1400	5 600,00
3	R03	Řez stromu zdravotní řez (S-RZ) - plocha koruny stromu 300-400m ² strom č. 45, 73, 74	ks	3	1800	5 400,00
4	R04	Řez stromu bezpečnostní řez (S-RB) - plocha koruny stromu 100-200m ² strom č. 50, 60	ks	2	2200	4 400,00
5	R05	Řez stromu bezpečnostní řez (S-RB) - plocha koruny stromu 200-300m ² strom č. 59	ks	1	2500	2 500,00
6	R06	Řez stromu bezpečnostní řez (S-RB) - plocha koruny stromu 300-400m ² strom č. 47	ks	1	3000	3 000,00
7	R07	Řez stromu bezpečnostní řez (S-RB) lokální redukce z důvodu stabilizace (S-RLLR) - plocha koruny stromu 400-500m ² strom č. 53	ks	1	3000	3 000,00
8	R08	Řez stromu stabilizace sekundární koruny (S-SSK) - plocha koruny stromu 200-300m ² strom č. 26, 28, 30	ks	3	2000	6 000,00
9	R09	Výchovný řez - výšky stromu od 4m do 6m strom č. N3, N10	ks	2	500	1 000,00

10	R10	Výchovný řez - výšky stromu nad 6m strom č. N11, N12, N18	ks	3	500	1 500,00
11	R11	Vazba dynamická včetně instalace strom č. 40 (2ks), 59 (2ks), 72 (2ks), 73 (2ks)	ks	8	3800	30 400,00
12	R12	Řez keřů v zápoji SK1	m²	178	20	3 560,00
Položky jsou počítány včetně ošetření řezných ploch, popř. dutin, odklizení dřevní hmoty vč. štěpkování. Včetně odvozu dřevní hmoty a biologického odpadu, uložení na skládku a skládkovného.						
Celkem ošetřená zeleň						67 560 Kč

2. Návrh vegetačních úprav						
2.1 Technologie výsadby						
A1 výsadba stromů						
Technologie výsadby						
P.č.	Číslo položky	Popis pracovní operace	M.j.	Počet m.j.	Cena / m.j.	Cena celkem /Kč/
1	183 10-1221	Hloubení jámy o velikosti přes 0,4 do 1,0m³ s výměnou půdy na 50%	ks	10	500,00	5000
2	184 10-2116	Výsadba stromu s balem 60-80cm se zalitím	ks	10	500,00	5000
3	R01	Aplikace biologického přípravku do závlivkové vody pro zlepšení půdní úrodnosti, podporu tvorby kořenů a zvýšení odolnosti proti chorobám (40l/ha s přídatkem 300l vody) vč. biologického přípravku	ks	10	100,00	1000
4	R02	Aplikace půdního kondicionéru určeného ke zvýšení vodní a živné kapacity půd a růstových médií, ke zlepšení jejich struktury, provzdušnění a výkonu. - 1kg/strom	ks	10	10	100,00
5	183 11-7113	Hloubení rýh pro instalaci protikořenových bariéry	m	12	300	3600,00
6	183 10-6614	Instalace protikořenových bariéry hloubky 1000-1400mm	m	12	300	3600,00
7	185 80-2114	Hnojení tabletovým hnojivem N/P/K/Mg (4x10g), jednotlivě k rostlinám	t	0,0004	100 000,00	40,00
8	184 21-5133	Ukotvení dřeviny třemi kůly, přes 2 do 3m	ks	10	160,00	1600
9	184 21-5413	Zhotovení závlahové mísy o průměru přes 1m	ks	10	130,00	1300
10	R03	Zhotovení ochranného nátěru kmene vč. očištění kmene, základového nátěru a ochranného nátěru	ks	10	500,00	5 000,00
11	R04	Ochrana paty kmene stromu před poškozením vč. materiálu (polyethylenová perforovaná chránička)	ks	10	80,00	800,00
12	184 91-1421	Mulčování výsadby při tl. mulče 100 mm (drcená kůra), 1m²/ks	m²	10	200,00	2000,00
Rozvojová a dokončovací péče						
13	185 80-4312	Zalít dřeviny vodou 100 l/ks, 2x	m³	2	1500,00	3000,00
14	185 85-1121	Dovoz vody z 1km	m³	2	200,00	400,00
15	R05	Výchovný řez	ks	10	150,00	1500,00
Celkem za výsadbu						33 940,00 Kč
Specifikace rostlinného materiálu						
Ozn.	Označení výpěstku	Taxon	M.j.	Počet m.j.	Cena / m.j.	Cena celkem /Kč/
1	Vk 3xp, ok 12-14, dtbal	Tilia platyphyllos	ks	4	7 000	28000,00
2	Vk 3xp, ok 12-14, dtbal	Acer palatanoides 'Schwedlerii'	ks	2	7 000	14000,00
3	Vk 3xp, ok 12-14, dtbal	Gleditsia triacanthos 'Inermis'	ks	1	7 000	7000,00
4	Vk 3xp, ok 12-14, dtbal	Carpinus betulus	ks	2	7 000	14000,00
5	Vk 3xp, ok 12-14, dtbal	Acer campestre	ks	1	7 000	7000,00
		celkem		10		70000,00
Celkem rostlinný materiál						70 000,00 Kč
Specifikace pomocného materiálu						
P.č.	Popis materiálu	M.j.	Počet m.j.	Cena / m.j.	Cena celkem /Kč/	
16	pěstební substrát do výsadbové jámy	m³	4	1800	7200,00	
17	kůly na ukotvení stromů včetně příčky, kůl frézovaný s fazetou a špicí, pr. 8cm, délka 2-2,2m	ks	30	145	4350,00	
18	drcená kůra na mulčování, 1m²x0,1m	m³	1	1500	1500,00	
19	úvazek 2m/ks (kotvení jedním kůlem 1m/ks)	bm	20	10	200,00	
20	umělé hnojivo s pozvolným uvolňováním živin tablety, 40g/ks,	tabl.	40	5	200,00	
21	půdní kondicionér 1kg/strom	kg	10	490	4900,00	
22	protikořenová bariéra - netkaná protikořenová fólie (3m²/ks)	m²	12	390	4680,00	
23	voda na zalití	m³	2	100	200,00	
Celkem pomocný materiál						23 230,00 Kč

B1 výsadba keřů solitérních						
Technologie výsadby						
P.č.	Číslo položky	Popis pracovní operace	M.j.	Počet m.j.	Cena / m.j.	Cena celkem
823 - 1 Plochy a úprava území						
1	183 10-1213	Hloubení jamek s výměnou půdy na 50%, o objemu 0,02-0,05 m³ na rovině nebo svahu do 1:5	ks	1	50	50,00
2	184 10-2112	Výsadba keře s balem se zalitím, 20-30 cm	ks	1	50,00	50,00
3	185 80-2114	Hnojení tabletovým hnojivem s pozvolným uvolňováním živin (30g), jednotlivě k rostlinám	t	0,00003	100000,00	3,00
Dokončovací a rozvojová péče						
4	184 91-1421	Mulčování výsadby při tl. mulče 100 mm (drcená kůra)	m²	0,50	50,00	25,00
5	185 80-4312	Zalít dřeviny vodou 40l/ks, 2x	m³	0,1	1000,00	80,00
6	185 85-1121	Dovoz vody z 1km	m³	0,1	100,00	8,00

Celkem za výsadbu						216,00 Kč
Specifikace rostlinného materiálu						
Ozn.	Velikost	Taxon	Mj.	Počet m.j.	Cena / m.j.	Cena celkem
K1	v 40-60, ko 2l	Paeonia suffruticosa 'Godaishu' - bílá	ks	1	150	150,00
		celkem		1		150,00
Celkem rostlinný materiál						150,00 Kč
Specifikace pomocného materiálu						
P.č.	Popis materiálu		M.j.	Počet m.j.	Cena / m.j.	Cena celkem
7	pěstební substrát (5% organických látek)		m³	0,02	2000	35,00
8	umělé hnojivo s pozvolným uvolňováním živin, tablety , 30g/ks		ks	3	5	15,00
9	drcená kůra na mulčování (0,05m³/ks)		m³	0,05	2000	100,00
10	voda na zalití		m³	0,1	100	8,00
Celkem pomocný materiál						158,00 Kč

B2 výsadba tvarovaného živého plotu						
Technologie výsadby						
P.č.	Číslo položky	Popis pracovní operace	M.j.	Počet m.j.	Cena / m.j.	Cena celkem
823 - 1 Plochy a úprava území						
1	R	Mechanické odplevelení před založením, vč. odstranění svrchní vrstvy půdy hloubky dle tl.mulčovací vrstvy vč.odvezení a uskladnění odpadu (plevele, travního drnu)	m²	120,00	10,00	1200,00
2	183 40-2121	Rozrušení půdy na hloubku 50-150 mm	m²	120,00	10,00	1200,00
3	183 10-1313	Hloubení jamek s výměnou půdy na 100%, o objemu 0,02-0,05 m³ na rovině nebo svahu do 1:5 (ŽP2)	ks	30	50	1500,00
4	183 10-1213	Hloubení jamek s výměnou půdy na 50%, o objemu 0,02-0,05 m³ na rovině nebo svahu do 1:5 (ŽP1)	ks	310	50	15500,00
5	184 10-2112	Výsadba keře s balem se zalitím, 20-30 cm	ks	340	50,00	17000,00
6	185 80-2114	Hnojení tabletovým hnojivem s pozvolným uvolňováním živin (10g), jednotlivě k rostlinám	t	0,00340	100000,00	340,00
Dokončovací a rozvojová péče						
7	184 91-1421	Mulčování výsadby při tl. mulče 100 mm (drcená kůra)	m²	120,00	50,00	6000,00
8	185 80-4312	Zalití dřeviny vodou 40l/m², 2x	m³	9,6	1000,00	9600,00
9	185 85-1121	Dovoz vody z 1km	m³	9,6	100,00	960,00
Celkem za výsadbu						53 300,00 Kč
Specifikace rostlinného materiálu						
Ozn.	Velikost	Taxon	Mj.	Počet m.j.	Cena / m.j.	Cena celkem
ŽP1	v 150+, bal	Carpinus betulus - průběžný kmen	ks	310	300	93000,00
ŽP2	v 40-60, ko 3l	Hydrangea arborescens ´Annabelle´	ks	30	150	4500,00
		celkem		340		97500,00
Celkem rostlinný materiál						97 500,00 Kč
Specifikace pomocného materiálu						
P.č.	Popis materiálu		M.j.	Počet m.j.	Cena / m.j.	Cena celkem
10	pěstební substrát (5% organických látek)		m³	5,43	1800	9765,00
11	pěstební substrát rašelinný - směs rašeliny, zeminy a hrabanky (ŽP2)		m³	1,05	3000	3150,00
12	umělé hnojivo s pozvolným uvolňováním živin, tablety , 10g/ks		ks	340	5	1700,00
13	drcená kůra na mulčování		m³	12	1500	18000,00
14	voda na zalití		m³	9,6	1000	9600,00
Celkem pomocný materiál						42 215,00 Kč

C1 výsadba růží a levandulí						
Technologie výsadby						
P.č.	Číslo položky	Popis pracovní operace	M.j.	Počet m.j.	Cena / m.j.	Cena celkem
Příprava stanoviště						
1	R01	Vytyčení záhonu viz. výkres	m²	62,00	5,00	310,00
2	R02	Mechanické odplevelení před založením, vč. odstranění svrchní vrstvy půdy hloubky dle tl.mulčovací vrstvy vč.odvezení a uskladnění odpadu (plevele, travního drnu)	m²	62,00	10,00	620,00
3	183 40-2121	Rozrušení půdy na hloubku 50-150 mm	m²	62,00	10,00	620,00
4	R03	Položení neviditelného ohrubníku (vymezení výsad. plochy)	m	91,00	80,00	7280,00
5	185 80-2112	Hnojení půdy kompostem - plošně: 0,05m³/m² (1m³=1,3t)	t	4,03	300,00	1209,00
6	183 40-3111	Obdělání půdy nakopáním (zapravení kompostu)	m²	62,00	20,00	1240,00
7	183 40-3153	Obdělání půdy hrabáním	m²	62,00	20,00	1240,00
8	183 11-1113	Hloubení jamek pro vysazování rostlin, objemu přes 0,005 do 0,01m³ bez výměny půdy	ks	347	25,00	8675,00
9	183 21-1323	Výsadba rostlin do předem připravené půdy se zalitím o průměru kontejneru přes 120 do 250 mm	ks	347	25,00	8675,00
10	185 80-2114	Hnojení tabletovým hnojivem s pozvolným uvolňováním živin, (5g), jednotlivě k rostlinám	t	0,001735	100000,00	173,50
Dokončovací péče						
11	184 91-1421	Mulčování výsadby borkou při tl. mulče 70 mm	m²	62,00	1500,00	93000,00
12	185 80-4312	Zalití dřeviny vodou 40l/m², 2x	m³	4,96	2000,00	9920,00
13	185 85-1121	Dovoz vody z 1km	m³	4,96	100,00	496,00
Celkem za výsadbu						133 458,50 Kč

Specifikace rostlinného materiálu						
Ozn.	Velikost	Taxon	Mj.	Počet m.j.	Cena / m.j.	Cena celkem
R1	kmen 90cm,bal	Rosa 'Apricola' Kordes - stromková oranžová	ks	2	100	200,00
R2	kmen 90cm,bal	Rosa 'Gartenspass' Kordes - stromková žluto - červená	ks	3	100	300,00
R3	v 30-40, bal	Rosa 'Cremosa' Kordes - mnohokvětá lososová 50cm	ks	12	100	1200,00
R4	v 30-40, bal	Rosa 'Palava' Kordes - mnohokvětá oranžová 70cm	ks	42	100	4200,00
R5	v 30-40, bal	Rosa 'Black Forest Rose' Kordes - mnohokvětá červená 70cm	ks	48	100	4800,00
R6	v 30-40, bal	Rosa 'Sunmaid' Kordes - mnohokvětá žlutá 70cm	ks	10	100	1000,00
R7	v 30-40, bal	Rosa 'Home and Garden' Kordes - mnohokvětá růžová 80cm	ks	40	100	4000,00
LA	v 20-30,ko1,5l	Lavandula angustifolia 'Munstead' / 'Hidcote'	ks	190	100	19000,00
		celkem (ks)		347		34700,00
Celkem rostlinný materiál						34 700,00 Kč

Specifikace pomocného materiálu						
P.č.	Popis materiálu	M.j.	Počet m.j.	Cena / m.j.	Cena celkem	
14	neviditelný obrubník v.100mm, vč. kotvicích hřebů	m	91,00	120	10920,00	
15	kompost	m³	3,1	2000	6200,00	
16	umělé hnojivo s pozvolným uvolňováním živin, tablety, 5g/ks,	tabl.	173,5	5	867,50	
17	drcená jemná borka na mulčování (modřínová)15-40mm, tl.70mm	m³	4,34	1500	6510,00	
18	voda na zalití	m³	4,96	100	496,00	
Celkem pomocný materiál						24 993,50 Kč

C2 výsadba popínavých rostlin						
Technologie výsadby						
P.č.	Číslo položky	Popis pracovní operace	M.j.	Počet m.j.	Cena / m.j.	Cena celkem
823 - 1 Plochy a úprava území						
1	R01	Mechanické odplevelení před založením, vč. odstranění svrchní vrstvy půdy hloubky dle tl.mulčovací vrstvy vč.odvezení a uskladnění odpadu (plevele, travního drnu)	m²	51,50	5,00	257,50
2	183 40-2121	Rozrušení půdy na hloubku 50-150 mm	m²	51,50	10,00	515,00
3	183 11-1314	Hloubení jamek s výměnou půdy na 100%, o objemu 0,01-0,02 m³ na rovině nebo svahu do 1:5	ks	91	30	2730,00
4	184 10-2111	Výsadba dřeviny s balem se zalitím,10-20 cm	ks	91	30,00	2730,00
5	185 80-2114	Hnojení tabletovým hnojivem s pozvolným uvolňováním živin (30g), jednotlivě k rostlinám	t	0,00273	100000,00	273,00
Dokončovací a rozvojová péče						
6	184 91-1421	Mulčování výsadby při tl. mulče 100 mm (drcená kůra)	m²	51,50	50,00	2575,00
7	185 80-4312	Zalití dřeviny vodou 40l/m², 2x	m³	4,1	1000,00	4120,00
8	185 85-1121	Dovoz vody z 1km	m³	4,1	100,00	412,00
Celkem za výsadbu						13 612,50 Kč

Specifikace rostlinného materiálu						
Ozn.	Velikost	Taxon	Mj.	Počet m.j.	Cena / m.j.	Cena celkem
LH	v 30-40, ko 3l	Lonicera henryi	ks	12	90	1080,00
PT	v 30-40, ko 3l	Parthenocissus tricuspidata	ks	79	90	7110,00
		celkem		91		8190,00
Celkem rostlinný materiál						8 190,00 Kč

Specifikace pomocného materiálu						
P.č.	Popis materiálu	M.j.	Počet m.j.	Cena / m.j.	Cena celkem	
9	pěstební substrát (5% organických látek)	m³	1,37	1800	2457,00	
10	umělé hnojivo s pozvolným uvolňováním živin, tablety , 30g/ks	ks	273	5	1365,00	
11	drcená kůra na mulčování	m³	5,15	1500	7725,00	
12	voda na zalití	m³	4,1	100	412,00	
Celkem pomocný materiál						11 959,00 Kč

D1 založení parkového trávníku						
Technologie založení						
P.č.	Číslo položky	Popis pracovní operace	M.j.	Počet m.j.	Cena / m.j.	Cena celkem
823 - 1 Plochy a úprava území						
1	184 85-3511	Chemické odplevelení půdy před založením postřikem 2x	m²	6100	8	48800,00
2	183 40-2121	Rozrušení půdy na hloubku přes 50do150mm	m²	3050	5,00	15250,00
3	183 40-3153	Obdělání půdy hrabáním, 2x (před o po výsevu)	m²	6100	5,00	30500,00
4	183 40-3161	Obdělání půdy válením	m²	3050	5,00	15250,00
5	185 80-2113	Hnojení umělým hnojivem na široko (20g/m2)	t	0,061	100000,00	6100,00
6	181 41-1131	Založení trávníku parkového výsevem (25g/m2)	m²	3050	20,00	61000,00
7	185 80-4215	Odplevelení trávníku po založení - 1x	m²	3050	5,00	15250,00
Dokončovací péče						
8	111 15-1121	Pokosení trávníku parkového (2x)	m²	6100	5,00	30500,00
9	185 80-4312	Zalití vodou (2x po 25l-0,025m³/m²)	m³	152,5	1000,00	152500,00
10	185 85-1121	Dovoz vody z 1km	m³	152,5	10,00	1525,00
Celkem za založení						376 675,00 Kč

Specifikace rostlinného materiálu						
P.č.	Položka		Mj.	Počet m.j.	Cena / m.j.	Cena celkem
11	parková směs (25g/m²)		kg	76,25	145	11056,25
		celkem		76,25		11056
Celkem rostlinný materiál						11 056,25 Kč

Specifikace pomocného materiálu						
P.č.	Popis materiálu		M.j.	Počet m.j.	Cena / m.j.	Cena celkem
12	chemický postřik totální glyfosátový herbicid 5 l/ha		l	3,05	500	1525,00
13	trávníkové hnojivo (20g/m²)		kg	61	90	5490,00
14	voda na zalití		m³	152,5	100	15250,00
Celkem pomocný materiál						22 265,00 Kč

D2 založení parkového trávníku - val						
Technologie založení						
P.č.	Číslo položky	Popis pracovní operace	M.j.	Počet m.j.	Cena / m.j.	Cena celkem
823 - 1 Plochy a úprava území						
1	184 81-3512	Chemické odplevelení půdy před založením postřikem 2x na svahu přes 1:5 do 1:2	m²	220	8	1760,00
2	183 40-2122	Rozrušení půdy na hloubku přes 50 do 150 mm na svahu přes 1:5 do 1:2	m²	110	10,00	1100,00
3	183 40-3253	Obdělání půdy hrabáním na svahu přes 1:5 do 1:2	m²	110	10,00	1100,00
4	183 40-3261	Obdělání půdy válením na svahu přes 1:5 do 1:2	m²	110	10,00	1100,00
5	185 80-2123	Hnojení umělým hnojivem na široko (20g/m²) na svahu přes 1:5 do 1:2	t	0,0022	100000,00	220,00
6	181 41-1152	Založení trávníku parkového předpěstovaným travním koberec na svahu přes 1:5 do 1:2	m²	110	150,00	16500,00
7	185 80-4235	Odplevelení trávníku po založení - 1x na svahu přes 1:5 do 1:2	m²	110	8,00	880,00
Dokončovací péče						
8	111 15-1122	Pokosení trávníku parkového (2x) na svahu přes 1:5 do 1:2	m²	220	5,00	1100,00
9	185 80-4312	Zalití vodou (2x po 25l-0,025m³/m²)	m³	5,5	1000,00	5500,00
10	185 85-1121	Dovoz vody z 1 km	m³	5,5	100,00	550,00
Celkem za založení						29 810,00 Kč

Specifikace rostlinného materiálu						
P.č.	Položka		Mj.	Počet m.j.	Cena / m.j.	Cena celkem
11	předpěstovaný travní koberec - parková travní směs		m²	110	200	22000,00
		celkem		110,00		22000
Celkem rostlinný materiál						22 000,00 Kč

Specifikace pomocného materiálu						
P.č.	Popis materiálu		M.j.	Počet m.j.	Cena / m.j.	Cena celkem
12	chemický postřik 5 l/ha		l	0,11	500	55,00
13	trávníkové hnojivo (20g/m²)		kg	2,2	90	198,00
14	voda na zalití		m³	5,5	100	550,00
Celkem pomocný materiál						803,00 Kč

3. Prvky na podporu biodiverzity						
P.č.	Číslo položky	Popis pracovní operace	M.j.	Počet m.j.	Cena / m.j.	Cena celkem /Kč/
1	R01	Hmyzí domek (vč. práce, dopravy, materiálu)	ks	1	10000	10000,00
2	R02	Instalace budek pro drobné ptáky (vč. práce, dopravy, materiálu)	ks	4	2000	8000,00
Celkem						18 000 Kč

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
	vegetační úpravy část 2	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	Revitalizace zámeckého parku Hošťálková	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	
	Ing. Alena Vránová	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
	Dodávka celkem	0,00
Z	Montáž celkem	0,00
R	HSV celkem	361 410,63
N	PSV celkem	0,00
ZRN celkem		361 410,63
HZS		0,00
RN II.a III.hlavy		361 410,63
ZRN+VRN+HZS		361 410,63
Kompletační činnost zhotovitele		0,00
Provoz investora		0,00
Provozní vlivy		0,00
Zařízení staveniště		0,00
Ostatní VRN		0,00
VRN celkem		0,00
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno :	Jméno :
	Datum :	Datum :
	Podpis:	Podpis :
Základ pro DPH	0 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	361 410,63 Kč
DPH	21 % činí :	75 896,20 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		437 306,83 Kč

Poznámka :

V souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů bylo ve výjimečných případech pro dostatečně přesný a srozumitelný popis použito odkazu na typový výrobek, ten je možné dle tohoto zákona nahradit kvalitativně a technicky obdobným řešením. Uvedené odkazy na typový výrobek v této dokumentaci slouží pouze pro specifikaci technických parametrů a jejich kvalitativního standardu.

Souhrnný rozpočet

P.č.	Položka	Práce /Kč/	Rostlinný materiál /Kč/	Pomocný materiál /Kč/
1	Příprava území k revitalizaci			
1.1	Odstranění dřevin	20 300,00		
1.2	Ochrana stávajících dřevin	68 000,00		
1.1	Ošetření stávajících dřevin	43 200,00		
2	Návrh vegetačních úprav			
2.1	Technologie výsadeb			
	A výsadba stromů	10 696,00	28 000,00	7 620,00
	B výsadba keřů do skupin	23 994,00	7 800,00	22 932,00
	C založení parkového trávníku	22 847,50	670,63	1 350,50
3	Prvky na podporu biodiverzity	104 000,00		
Cena práce celkem /Kč/		293 037,50		
Cena materiálu celkem /Kč/			36 470,63	31 902,50
Celkem bez DPH				361 410,63

Položkový rozpočet vegetační úpravy

1. Příprava území k revitalizaci

1.1 Odstranění dřevin

P.č.	Číslo položky	Popis pracovní operace	M.j.	Počet m.j.	Cena / m.j.	Cena celkem /Kč/
1	112 15-1353	Pokácení stromu postupné o průměru na řezné ploše pařezu přes 300 do 400 mm strom č. 7	ks	1	3 000,00	3 000,00
2	112 15-1354	Pokácení stromu postupné o průměru na řezné ploše pařezu přes 400 do 500 mm strom č. 4	ks	1	5 000,00	5 000,00
3	112 15-1355	Pokácení stromu postupné o průměru na řezné ploše pařezu přes 500 do 600 mm strom č. 3	ks	1	6 000,00	6 000,00
4	112 20-1113	Odstranění pařezu o průměru pařezu na řezné ploše přes 300 do 400 mm	ks	1	800,00	800,00
5	112 20-1114	Odstranění pařezu o průměru pařezu na řezné ploše přes 400 do 500 mm	ks	1	1 500,00	1 500,00
6	112 20-1115	Odstranění pařezu o průměru pařezu na řezné ploše přes 500 do 600 mm	ks	1	2 000,00	2 000,00
7	R01	Odvoz dřevní hmoty a biologického odpadu do 20km vč. uložení na skládku a skládkovného	ks	1	2 000,00	2 000,00

V cenách jsou započteny i náklady na odklizení dřevní hmoty na vzdálenost do 50 m, se složením na hromady nebo s naložením na dopravní prostředek a případnou úpravu terénu se zhutněním po odstranění dřevin vč. osetí parkovým trávnikem.

Celkem odstraněné dřeviny

20 300 Kč

1.2 Ochrana stávajících dřevin

P.č.	Číslo položky	Popis pracovní operace	M.j.	Počet m.j.	Cena / m.j.	Cena celkem /Kč/
1	R01	Ochrana stromů před stavební činností - viz technická zpráva zřízení vč. odstranění vzrostlý strom	ks	17	4000	68000,00

Celkem ošetřená zeleň

68 000 Kč

1.3 Ošetření stávajících dřevin

P.č.	Číslo položky	Popis pracovní operace	M.j.	Počet m.j.	Cena / m.j.	Cena celkem /Kč/
1	R01	Řez stromu zdravotní řez (S-RZ) - plocha koruny stromu 50-100m² strom č. 25	ks	1	1200	1 200,00
2	R02	Řez stromu zdravotní řez (S-RZ) - plocha koruny stromu 200-300m² strom č. 9	ks	1	1400	1 400,00
3	R03	Řez stromu zdravotní řez (S-RZ) lokální redukce z důvodu stabilizace (S-RLLR) - plocha koruny stromu 50-100m² strom č. 26	ks	1	1800	1 800,00
4	R04	Řez stromu zdravotní řez (S-RZ) lokální redukce z důvodu stabilizace (S-RLLR) úprava průjezdného a průchozího profilu (S-RLPV) - plocha koruny stromu 50-100m² strom č. 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 22, 24	ks	9	2200	19 800,00
5	R05	Řez stromu zdravotní řez (S-RZ) lokální redukce z důvodu stabilizace (S-RLLR) úprava průjezdného a průchozího profilu (S-RLPV) - plocha koruny stromu 100-200m² strom č. 11, 17, 21, 23	ks	4	2500	10 000,00
6	R06	Řez stromu zdravotní řez (S-RZ) stabilizace sekundární koruny (S-SSK) úprava průjezdného a průchozího profilu (S-RLPV) - plocha koruny stromu 50-100m² strom č. 16	ks	1	3000	3 000,00
7	R07	Řez stromu bezpečnostní řez (S-RB) - plocha koruny stromu 100-200m² strom č. 8	ks	1	1000	1 000,00
8	R08	Řez stromu bezpečnostní řez (S-RB) - plocha koruny stromu 300-400m² strom č. 1, 2	ks	2	2000	4 000,00
9	R09	Řez stromu lokální redukce z důvodu stabilizace (S-RLLR) - plocha koruny stromu 100-200m² strom č. 5	ks	1	1000	1 000,00

Položky jsou počítány včetně ošetření řezných ploch, popř. dutin, odklizení dřevní hmoty vč. štěpkování.

Včetně odvozu dřevní hmoty a biologického odpadu, uložení na skládku a skládkovného.

Celkem ošetřená zeleň

43 200 Kč

2. Návrh vegetačních úprav						
2.1 Technologie výsadby						
A výsadba stromů						
Technologie výsadby						
P.č.	Číslo položky	Popis pracovní operace	M.j.	Počet m.j.	Cena / m.j.	Cena celkem /Kč/
1	183 10-1221	Hloubení jámy o velikosti přes 0,4 do 1,0m³ s výměnou půdy na 50%	ks	4	500,00	2000
2	184 10-2116	Výsadba stromu s balem 60-80cm se zalitím	ks	4	500,00	2000
3	R01	Aplikace biologického přípravku do závlivkové vody pro zlepšení půdní úrodnosti, podporu tvorby kořenů a zvýšení odolnosti proti chorobám (40l/ha s přidavkem 300l vody) vč. biologického přípravku	ks	4	100,00	400
4	R02	Aplikace půdního kondicionéru určeného ke zvýšení vodní a živné kapacity půd a růstových médií, ke zlepšení jejich struktury, provzdušnění a výkonu. - 1kg/strom	ks	4	10	40,00
5	185 80-2114	Hnojení tabletovým hnojivem N/P/K/Mg (4x10g), jednotlivě k rostlinám	t	0,00016	100 000,00	16,00
6	184 21-5133	Ukotvení dřeviny třemi kůly, přes 2 do 3m	ks	4	160,00	640
7	184 21-5413	Zhotovení závlahové mísy o průměru přes 1m	ks	4	130,00	520
8	R03	Zhotovení ochranného nátěru kmene vč. očištění kmene, základového nátěru a ochranného nátěru	ks	4	500,00	2 000,00
9	R04	Ochrana paty kmene stromu před poškozením vč. materiálu (polyethylenová perforovaná chránička)	ks	4	80,00	320,00
10	184 91-1421	Mulčování výsadby při tl. mulče 100 mm (drcená kůra), 1m²/ks	m²	4	200,00	800,00
Rozvojová a dokončovací péče						
11	185 80-4312	Zaliti dřeviny vodou 100 l/ks, 2x	m³	0,8	1500,00	1200,00
12	185 85-1121	Dovoz vody z 1km	m³	0,8	200,00	160,00
13	R05	Výchovný řez	ks	4	150,00	600,00
Celkem za výsadbu						10 696,00 Kč
Specifikace rostlinného materiálu						
Ozn.	Označení výpěstku	Taxon	Mj.	Počet m.j.	Cena / m.j.	Cena celkem /Kč/
1	Vk 3xp, ok 12-14, dtbal	Quercus petraea	ks	1	7 000	7000,00
2	Vk 3xp, ok 12-14, dtbal	Acer platanoides 'Emerald Queen'	ks	1	7 000	7000,00
3	v 300-350, dtbal	Carpinus betulus 'Quercifolia'	ks	1	7 000	7000,00
4	Vk 3xp, ok 12-14, dtbal	Aesculus hippocastanum	ks	1	7 000	7000,00
		celkem		4		28000,00
Celkem rostlinný materiál						28 000,00 Kč
Specifikace pomocného materiálu						
P.č.	Popis materiálu	M.j.	Počet m.j.	Cena / m.j.	Cena celkem /Kč/	
14	pěstební substrát do výsadbové jámy	m³	1,6	1800	2880,00	
15	kůly na ukotvení stromů včetně příčky, kůl frézovaný s fazetou a špicí, pr. 8cm, délka 2-2,2m	ks	12	165	1980,00	
16	drcená kůra na mulčování, 1m²x0,1m	m³	0,4	1300	520,00	
17	úvazek 2m/ks (kotvení jedním kulem 1m/ks)	bm	8	10	80,00	
18	umělé hnojivo s pozvolným uvolňováním živin tablety, 40g/ks,	tabl.	16	5	80,00	
19	půdní kondicionér 1kg/strom	kg	4	500	2000,00	
20	voda na zalití	m³	0,8	100	80,00	
Celkem pomocný materiál						7 620,00 Kč
B výsadba keřů do skupin						
Technologie výsadby						
P.č.	Číslo položky	Popis pracovní operace	M.j.	Počet m.j.	Cena / m.j.	Cena celkem
823 - 1 Plochy a úprava území						
1	R	Mechanické odplevelení před založením, vč. odstranění svrchní vrstvy půdy hloubky dle tl.mulčovací vrstvy vč.odvezení a uskladnění odpadu (plevel, travního drnu)	m²	102,00	10,00	1020,00
2	183 40-2121	Rozrušení půdy na hloubku 50-150 mm	m²	102,00	10,00	1020,00
3	183 10-1213	Hloubení jamek s výměnou půdy na 50%, o objemu 0,02-0,05 m³ na rovině nebo svahu do 1:5	ks	24	50	1200,00
4	183 10-1313	Hloubení jamek s výměnou půdy na 100%, o objemu 0,02-0,05 m³ na rovině nebo svahu do 1:5 (K5, K6, K7)	ks	54	50	2700,00
5	184 10-2112	Výsadba keře s balem se zalitím, 20-30 cm	ks	78	50,00	3900,00
6	185 80-2114	Hnojení tabletovým hnojivem s pozvolným uvolňováním živin (10g), jednotlivě k rostlinám	t	0,00078	100000,00	78,00
Dokončovací a rozvojová péče						
7	184 91-1421	Mulčování výsadby při tl. mulče 100 mm (drcená kůra)	m²	102,00	50,00	5100,00
8	185 80-4312	Zaliti dřeviny vodou 40l/m², 2x	m³	8,2	1000,00	8160,00
9	185 85-1121	Dovoz vody z 1km	m³	8,2	100,00	816,00
Celkem za výsadbu						23 994,00 Kč
Specifikace rostlinného materiálu						
Ozn.	Velikost	Taxon	Mj.	Počet m.j.	Cena / m.j.	Cena celkem
K1	v 80-100, bal	Viburnum opulus	ks	1	100	100,00
K2	v 80-100, bal	Viburnum carlesii	ks	2	100	200,00
K3	v 40-60, ko 3l	Viburnum plicatum 'Mariesii'	ks	9	100	900,00
K4	v 60-80, ko 5l	Kolkwitzia amabilis	ks	12	100	1200,00
K5	v 40-60, bal	Rhododendron catawbiense - fialový	ks	17	100	1700,00
K6	v 40-60, bal	Rhododendron 'Humboldt' sv. fialový	ks	24	100	2400,00

K7	v 40-60, bal	Rhododendron cunningham white - bílý	ks	13	100	1300,00
		celkem		78		7800,00
Celkem rostlinný materiál						7 800,00 Kč
Specifikace pomocného materiálu						
P.č.	Popis materiálu		M.j.	Počet m.j.	Cena / m.j.	Cena celkem
10	pěstební substrát (5% organických látek)		m³	0,42	1800	756,00
11	pěstební substrát rašelinný - směs rašeliny, zeminy a hrabanky (K5, K6, K7)		m³	1,89	3000	5670,00
12	umělé hnojivo s pozvolným uvolňováním živin, tablety , 10g/ks		ks	78	5	390,00
13	drcená kůra na mulčování		m³	10,2	1500	15300,00
14	voda na zalití		m³	8,2	100	816,00
Celkem pomocný materiál						22 932,00 Kč
C založení parkového trávníku						
Technologie založení						
P.č.	Číslo položky	Popis pracovní operace	M.j.	Počet m.j.	Cena / m.j.	Cena celkem
823 - 1 Plochy a úprava území						
1	184 85-3511	Chemické odplevelení půdy před založením postřikem 2x	m²	370	8	2960,00
2	183 40-2121	Rozrušení půdy na hloubku přes 50do150mm	m²	185	5,00	925,00
3	183 40-3153	Obdělání půdy hrabáním, 2x (před o po výsevu)	m²	370	5,00	1850,00
4	183 40-3161	Obdělání půdy válením	m²	185	5,00	925,00
5	185 80-2113	Hnojení umělým hnojivem na široko (20g/m2)	t	0,0037	100000,00	370,00
6	181 41-1131	Založení trávníku parkového výsevem (25g/m2)	m²	185	20,00	3700,00
7	185 80-4215	Odplevelení trávníku po založení - 1x	m²	185	5,00	925,00
Dokončovací péče						
8	111 15-1121	Pokosení trávníku parkového (2x)	m²	370	5,00	1850,00
9	185 80-4312	Zalitií vodou (2x po 25l-0,025m³/m²)	m³	9,25	1000,00	9250,00
10	185 85-1121	Dovoz vody z 1km	m³	9,25	10,00	92,50
Celkem za založení						22 847,50 Kč
Specifikace rostlinného materiálu						
P.č.	Položka		Mj.	Počet m.j.	Cena / m.j.	Cena celkem
11	parková směs (25g/m²)		kg	4,625	145	670,63
		celkem		4,63		671
Celkem rostlinný materiál						670,63 Kč
Specifikace pomocného materiálu						
P.č.	Popis materiálu		M.j.	Počet m.j.	Cena / m.j.	Cena celkem
12	chemický postřik totální glyfosátový herbicid 5 l/ha		l	0,185	500	92,50
13	trávníkové hnojivo (20g/m2)		kg	3,7	90	333,00
14	voda na zalití		m³	9,25	100	925,00
Celkem pomocný materiál						1 350,50 Kč
3. Prvky na podporu biodiverzity						
P.č.	Číslo položky	Popis pracovní operace	M.j.	Počet m.j.	Cena / m.j.	Cena celkem /Kč/
1	R01	Zimoviště drobné fauny (vč. práce, dopravy, materiálu a vrbové pleteniny dl.5m v.1m)	ks	1	100000	100000,00
2	R02	Instalace budek pro drobné ptáky (vč. práce, dopravy, materiálu)	ks	2	2000	4000,00
Celkem						104 000 Kč

Název	Hodnota A	Hodnota B	
Základní náklady			
Dodávka	18 270,00		
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	657,72	182,70	
Montáž - materiál		292 917,50	
Montáž - práce		220 037,70	
Mezisoučet 1	18 927,72	513 137,90	
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		30 777,31	
Nátěry		0,00	
Zemní práce		489 185,00	
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		0,00	
Mezisoučet 2	18 927,72	1 033 100,21	
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		0,00	
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00	
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00	
Základní náklady celkem		1 052 027,93	
Vedlejší náklady			
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00	
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00	
Vedlejší náklady celkem		0,00	
Kompletační činnost		0,00	
Náklady celkem bez DPH		1 052 027,93	
Roční nárůst cen 0,00%		0,00	
Roční nárůst cen 0,00%		0,00	
Součty odstavců	Materiál	Montáž	
Dodávky	18 270,00	23 670,00	
Pojistková skříň VO	13 100,00	9 800,00	
Rozšíření stávajícího rozváděče v objektu zámku	5 170,00	6 870,00	
Elektromontáže	292 917,50	196 367,70	
Zemní práce	43 450,00	445 735,00	

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Dodávky								
							0,00	0,00
Pojistková skříň VO								
<i>Přípojkové skříně</i>								
<i>typu PS1 a PS2</i>								
SP 282/NSP1P Přípojková skříň pro připojení do 50 mm2 obsahující dva odpínače válcových pojistek 14x51 do 63A.	ks	1,00	6 500,00	6 500,00	3 000,00	3 000,00	9 500,00	9 500,00
PV14 20A gG Pojistková vložka	Ks	3,00	50,00	150,00	50,00	150,00	100,00	300,00
PV14 40A gG Pojistková vložka	Ks	3,00	60,00	180,00	60,00	180,00	120,00	360,00
Ocelová konstrukce a materiály na upevnění	ks	1,00	500,00	500,00	500,00	500,00	1 000,00	1 000,00
VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC								
CY 4 mm2,, drátování	m	1,00	20,00	20,00	20,00	20,00	40,00	40,00
VÝVODKY								
Vývodka kabelová kuželová Pg 16, šedá	ks	1,00	50,00	50,00	50,00	50,00	100,00	100,00
Vývodka kabelová kuželová Pg 29, šedá	ks	2,00	50,00	100,00	50,00	100,00	100,00	200,00
TRUBKA OCELOVÁ - vysoká mechanická odolnost								
6263 ZN_F TRUBKA OC. BEZ ZÁVITU - ŽÁR.POZINK. EN	m	8,00	700,00	5 600,00	350,00	2 800,00	1 050,00	8 400,00
HODINOVE ZUCTOVACÍ SAZBY								
Montáž a popis rozvadece	hod	4,00		0,00	750,00	3 000,00	750,00	3 000,00
Pojistková skříň VO - celkem				13 100,00		9 800,00		22 900,00
							0,00	0,00
Rozšíření stávajícího rozváděče v objektu zámku								
Chráníč s nadproud.ochr,Ir=250A,AC,1+N póI,char.B, Idn=0.03A, In=16A - nabíječka elektrokol	ks	1,00	1 700,00	1 700,00	500,00	500,00	2 200,00	2 200,00
Chráníč s nadproud.ochr,Ir=250A,AC,1+N póI,char.B, Idn=0.03A, In=20A - osvětlení tanečního parketu	ks	1,00	2 200,00	2 200,00	600,00	600,00	2 800,00	2 800,00
STOUPACÍ SVORKY								
Stoupací svorky HAK/1/25, 1-pólové, průběžné, do 25mm2	ks	3,00	200,00	600,00	200,00	600,00	400,00	1 200,00
ŘADOVÉ SVORNICE RSA 2,5 A								
RSA 2,5A Řadová svornice	ks	6,00	50,00	300,00	50,00	300,00	100,00	600,00
ŘADOVÉ SVORNICE RSA 4 A								
RSA 4 A Řadová svornice	ks	3,00	70,00	210,00	70,00	210,00	140,00	420,00
VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC								
CY 1.5 mm2,, drátování	m	2,00	20,00	40,00	20,00	40,00	40,00	80,00
CY 6 mm2,, drátování	m	4,00	30,00	120,00	30,00	120,00	60,00	240,00
HODINOVE ZUCTOVACÍ SAZBY								
Montáž a popis rozvadece	hod	6,00		0,00	750,00	4 500,00	750,00	4 500,00
Rozšíření stávajícího rozváděče v objektu zámku - celkem				5 170,00		6 870,00		12 040,00
<i>Montáž ostatního příslušenství rozvoden-kabelových vývodků, zhotovení otvorů</i>								
do 16 mm	ks	3,00		0,00	500,00	1 500,00	500,00	1 500,00
přes 16 do 29 mm	ks	2,00		0,00	500,00	1 000,00	500,00	1 000,00
HODINOVE ZUCTOVACÍ SAZBY								

Montáž a popis rozvaděce	hod	6,00		0,00	750,00	4 500,00	750,00	4 500,00
							0,00	0,00
Dodávky - celkem				18 270,00		23 670,00		41 940,00
Elektromontáže								
<i>Ohebná dvouplášťová korugovaná chránička</i>								
KF 09050_BA TRUBKA KOPOFLEX 50	m	260,00	30,00	7 800,00	30,00	7 800,00	60,00	15 600,00
KF 09075_BA TRUBKA KOPOFLEX 75	m	130,00	40,00	5 200,00	40,00	5 200,00	80,00	10 400,00
<i>Střední mechanická odolnost 750N PVC - (ČSN)</i>								
1220_L50 TRUBKA OHEBNÁ - průměr 20mm, 750N	m	20,00	20,00	400,00	20,00	400,00	40,00	800,00
1240_L25 TRUBKA OHEBNÁ - průměr 40mm, 750N	m	20,00	30,00	600,00	30,00	600,00	60,00	1 200,00
<i>ELEKTRINSTALAČNÍ LIŠTY - VKLÁDACÍ</i>								
LH 60X40_HD LIŠTA HRANATÁ (2m v kartonu)	m	30,00	170,00	5 100,00	200,00	6 000,00	370,00	11 100,00
<i>HMOŽDINKA</i>								
HM 8 HMOŽDINKA 8	ks	30,00	5,00	150,00	5,00	150,00	10,00	300,00
<i>Montáž kovových nosných a doplňkových kontrukcí se zhotovením pro upevnění přístrojů a zařízení o celkové hmotnosti</i>								
do 5 kg	ks	1,00		0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<i>Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji</i>								
do 2,5 mm2	ks	6,00		0,00	100,00	600,00	100,00	600,00
4 mm2	ks	9,00		0,00	150,00	1 350,00	150,00	1 350,00
16 mm2	ks	6,00		0,00	250,00	1 500,00	250,00	1 500,00
<i>KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC</i>								
CYKY-J 3x1,5 mm2 - propojovací krabice > svítidlo	m	30,00	20,00	600,00	25,00	750,00	45,00	1 350,00
CYKY-J 3x 2.5 mm2 - nabíječka elektrokol	m	20,00	30,00	600,00	35,00	700,00	65,00	1 300,00
CYKY-J 3x 4 mm2	m	220,00	50,00	11 000,00	50,00	11 000,00	100,00	22 000,00
<i>Montáž kabelů hliníkových bez ukončení uložených volně AMCMK, AYKY, NAYY-J-RE (-O-SM), TFSP, 1 kV</i>								
AYKY 4 x 16 mm2	m	130,00	65,00	8 450,00	65,00	8 450,00	130,00	16 900,00
<i>VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC</i>								
CYA 4 mm2, zž.- uzemnění svítidel	m	22,00	20,00	440,00	20,00	440,00	40,00	880,00
							0,00	0,00
PŘÍSTROJ SPÍNAČE, PŘEPÍNAČE (s bezšroubovými svorkami)							0,00	0,00
<i>SPÍNAČ VAČKOVÝ,20A, V KRYTU IP65</i>								
T0-2-8900/I1-RT Vypínač zapnuto/vypnuto	ks	1,00	1 500,00	1 500,00	500,00	500,00	2 000,00	2 000,00
SVÍTIDLA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ								
<i>SVÍTIDLA STOŽÁROVÁ</i>								

Moderní stylové LED svítidlo s montáží typu na vrchol sloupu a optikou typu uzavřená optika. elektronický. Elektrická Třída ochrany II, IP65, IK08. Těleso: tlakově odlévaný hliník práškově nanášený šedá 900, povrchová úprava texturovaný (odstín blížící se RAL 7043). Kryt: plochý tvrzený sklo.. Ochrana proti rázům napětí: společný režim s jediným impulsem 10kV a společný režim s několika impulsy 8kV a diferenciální režim s několika impulsy 6kV. Jestliže je připojen stálý systém DALI, společný režim s několika impulsy a diferenciální režim 6kV. Dodáváno s LED zdroji v barvě 3000K. Výkon 55W/6739lm	ks	4,00	10 000,00	40 000,00	800,00	3 200,00	10 800,00	43 200,00
Sadové stožáry (SB4, L=4600mm) jedenkrát osazené bezpaticové, lakování speciálními dvousložkovými laky dle tabulek RAL uzamykatelná dvířka se speciálním klíčem vysoce kvalitní pojistková rozvodnice značky GURO svítidla se zdrojem dle výběru zákazníka Ocelové stožáry typu SB jsou vyráběny z vysoce kvalitních ocelových trubek podle evropské normy EN 40/2. Stožáry jsou žárově zinkovány (z vnější i vnitřní strany) podle normy DIN 50976, která zaručuje pozinkování materiálu rovnoměrnou vrstvou zinku 0,07-0,087 mm. Dvířka se uzavírají nerez šroubem M8/A2. Zemnicí přípojka je opatřena nerez šroubem M10/A2	ks	4,00	8 000,00	32 000,00	3 500,00	14 000,00	11 500,00	46 000,00
Lakování sadového stožáru do barvy RAL 7043	ks	4,00	100,00	400,00	750,00	3 000,00	850,00	3 400,00
Zařízení								
SV - A - 6.10.4 Stožárová výzbroj	ks	4,00	2 000,00	8 000,00	800,00	3 200,00	2 800,00	11 200,00
Závitová pojistka								
Pojistka D01 6A E14 gL/gG	Ks	4,00	60,00	240,00	30,00	120,00	90,00	360,00
SVÍTIDLA SLOUPKOVÁ								
Elegantní štíhlé sloupkové svítidlo odolné vůči vandalismu s vyzařovací charakteristikou typu asymetrický s vysoce výkonnou optikou. Pro předřadník typu elektronický předřadník se stálým výstupem. Krytí IP66, elektrická Třída ochrany II. Sloupek a základna: hliník (EW AW 6060). Vrchní kryt: tlakově odlévaný hliník (EN AC 47100). Difuzor: čirý, odolný vůči UV záření polykarbonát. Box předřadníku: polykarbonát. Barva vrchního krytu a sloupku: práškově nanášený antracit (odstín blížící se RAL7043) (odstín blížící se RAL7043). Vybaveno 50% redukcí výkonu, pro období 3 hodiny před a 5 hodin po půlnoci, která může být deaktivována při instalaci, díky snadno přístupnému spínači.. Svítidlo zapojené předem a připravené k instalaci. Je vyžadován připojovací box, který je třeba objednat zvlášť. Dodáváno s LED zdroji v barvě 4000K. Výkon 13W/1096lm	ks	7,00	8 500,00	59 500,00	2 000,00	14 000,00	10 500,00	73 500,00
Elegantní štíhlé sloupkové svítidlo odolné vůči vandalismu s vyzařovací charakteristikou typu radiálně symetrický s vysoce výkonnou optikou. Pro předřadník typu elektronický předřadník se stálým výstupem. Krytí IP66, elektrická Třída ochrany II. Sloupek a základna: hliník (EW AW 6060). Vrchní kryt: tlakově odlévaný hliník (EN AC 47100). Difuzor: čirý, odolný vůči UV záření polykarbonát. Box předřadníku: polykarbonát. Barva vrchního krytu a sloupku: práškově nanášený antracit (odstín blížící se RAL7043) (odstín blížící se RAL7043). Vybaveno 50% redukcí výkonu, pro období 3 hodiny před a 5 hodin po půlnoci, která může být deaktivována při instalaci, díky snadno přístupnému spínači.. Svítidlo zapojené předem a připravené k instalaci. Je vyžadován připojovací box, který je třeba objednat zvlášť. Dodáváno s LED zdroji v barvě 3000K. Výkon 13W/1069lm	ks	2,00	8 500,00	17 000,00	2 000,00	4 000,00	10 500,00	21 000,00
Propojovací box pro svítidlo dle požadavků výrobce svítidla	ks	9,00	3 500,00	31 500,00	1 500,00	13 500,00	5 000,00	45 000,00
Betonová patka, malá pro upevnění svítidla k zemi, dutá pro průchod kabelu	ks	9,00	1 800,00	16 200,00	500,00	4 500,00	2 300,00	20 700,00
Kotvící šroub M14 pro upevnění do betonové patky	ks	36,00	250,00	9 000,00	250,00	9 000,00	500,00	18 000,00
Hmoždinka pro kotvící šroub	ks	36,00	5,00	180,00	5,00	180,00	10,00	360,00
SVÍTIDLA PRO NASVÍCENÍ FASÁDY								
LED reflektorové svítidlo venkovní, s úzkou světelnou charakteristikou pro osvětlení budov, těleso hliníkový odlitek v barvě RAL 9007, kryt svítidla bezpečnostní sklo, odolnost IP66 a IK09, elektronický předřadník, napájení AC 230V/50Hz, Výkon 75W/7500lm, teplota chromatičnosti 4000K	ks	2,00	5 000,00	10 000,00	1 000,00	2 000,00	6 000,00	12 000,00
Propojovací box pro svítidla, krytí IP67, pokrývá vstup/výstup kabelu vývodkou PG pro kabely s průměrem od 4-12mm.	ks	2,00	1 500,00	3 000,00	500,00	1 000,00	2 000,00	4 000,00

Betonová patka, malá pro upevnění svítidla k zemi, dutá pro průchod kabelu	ks	2,00	1 800,00	3 600,00	500,00	1 000,00	2 300,00	4 600,00
Kotvicí šroub M14 pro upevnění do betonové patky	ks	6,00	250,00	1 500,00	250,00	1 500,00	500,00	3 000,00
Hmoždinka pro kotvicí šroub	ks	6,00	5,00	30,00	5,00	30,00	10,00	60,00
EKOLAMP								
Ekologický poplatek za svítidla	ks	15,00		0,00	30,00	450,00	30,00	450,00
Ekologický poplatek za světelné zdroje	ks	15,00		0,00	30,00	450,00	30,00	450,00
LEPIDLA, CHEMICKÉ KOTVY A POD.								
VYBOURANI OTVORU VE ZDIVU								
CIHELNEM DO PRUMERU 60mm								
Stena do 450mm	ks	6,00		0,00	1 000,00	6 000,00	1 000,00	6 000,00
VYBOURANI OTVORU VE ZDIVU								
CIHELNEM DO PLOCHY 2.25 dm2								
Stena do 150mm	ks	2,00		0,00	600,00	1 200,00	600,00	1 200,00
VYSEKANI KAPES VE ZDIVU								
CIHELNEM PRO KRABICE								
100x100x50 mm	ks	1,00		0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
VYSEKANI RYH VE ZDIVU								
CIHELNEM - HLOUBKA 30mm								
Sire 30 mm	m	10,00		0,00	350,00	3 500,00	350,00	3 500,00
HRUBA VYPLN RYH MALTOU								
Jakekoliv sire	m2	1,50		0,00	999,00	1 498,50	999,00	1 498,50
OMITKA RYH VE STENACH MALTOU, HLADKÁ								
Sire do 150 mm	m2	0,80		0,00	999,00	799,20	999,00	799,20
MALBY								
Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	6,00		0,00	650,00	3 900,00	650,00	3 900,00
Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	10,00	100,00	1 000,00	500,00	5 000,00	600,00	6 000,00
Malba tekutá Primalex Plus, bílá, 2x	m2	10,00	400,00	4 000,00	400,00	4 000,00	800,00	8 000,00
CISTENI BUDOV ZAMETANIM								
Čištění budov	m2	60,00		0,00	20,00	1 200,00	20,00	1 200,00
LESENÍ LEHKE PRACOVNÍ O VYSCE								
LESENOVÉ PODLAHY								
Do 1.9 m	ks	1,00		0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
LESENÍ POJÍZDNÉ Alu								
Montáž pojízdných Alu věží BOSS, 2,5x1,45m, pracovní výška 4,3m	sada	1,00		0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Nájemné pojízdných Alu věží BOSS, 2,5x1,45m, pracovní výška 4,3m	den	2,00		0,00	2 500,00	5 000,00	2 500,00	5 000,00
Demontáž pojízdných Alu věží BOSS, 2,5x1,45m, pracovní výška 4,3m	sada	1,00		0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY								
Demontaz stavajiciho zarizeni	hod	6,00		0,00	550,00	3 300,00	550,00	3 300,00
Uprava stavajiciho rozvadece	hod	4,00		0,00	550,00	2 200,00	550,00	2 200,00
Napojeni na stavajici zarizeni	hod	4,00		0,00	550,00	2 200,00	550,00	2 200,00

Příprava ke komplexní zkoušce	hod	2,00		0,00	650,00	1 300,00	650,00	1 300,00
Zkušební provoz	hod	1,00		0,00	650,00	650,00	650,00	650,00
Zaučení obsluhy	hod	1,00		0,00	650,00	650,00	650,00	650,00
Zabezpečení pracoviště	hod	4,00		0,00	450,00	1 800,00	450,00	1 800,00
Montáž	hod	24,00		0,00	550,00	13 200,00	550,00	13 200,00
SPOLUPRÁCE S DODAVATELEM PRI								
zapojování a zkouškách	hod	2,00		0,00	550,00	1 100,00	550,00	1 100,00
KOORDINACE POSTUPU PRÁCI								
S ostatními profesemi	hod	2,00		0,00	650,00	1 300,00	650,00	1 300,00
PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK								
DLE ČSN 331500								
Revizní technik	hod	8,00		0,00	750,00	6 000,00	750,00	6 000,00
Spolupráce s reviz.technikem	hod	2,00		0,00	750,00	1 500,00	750,00	1 500,00
							0,00	0,00
Podružný materiál				13 927,50			0,00	13 927,50
Elektromontáže - celkem				292 917,50		196 367,70		489 285,20
Zemní práce								
							0,00	0,00
OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ								
Z217 drát Ø FeZn 10/13 PVC (0,695 kg/m)	m	30,00	51,00	1 530,00	80,00	2 400,00	131,00	3 930,00
OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ								
FeZn 30x4 (0,95 kg/m)	m	320,00	46,00	14 720,00	100,00	32 000,00	146,00	46 720,00
SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ								
VN2030 svorka připojovací SP - nerez	ks	30,00	50,00	1 500,00	80,00	2 400,00	130,00	3 900,00
VN2090 svorka páska-páska SR2b N - nerez	ks	32,00	50,00	1 600,00	80,00	2 560,00	130,00	4 160,00
VN2093 svorka páska-drát SR3b N - nerez	ks	30,00	50,00	1 500,00	80,00	2 400,00	130,00	3 900,00
BOURÁNÍ ŽIVIČNÝCH POVRCHŮ								
Síla vrstvy 10-15cm, šířka 0,6m	m2	24,00		0,00	750,00	18 000,00	750,00	18 000,00
ŘEZÁNÍ SPÁRY								
V asfaltu nebo betonu	m	80,00		0,00	150,00	12 000,00	150,00	12 000,00
JÁMA PRO STOŽÁRY VER.OSVĚTLENÍ								
O OBJEMU DO 2 m3								
Zemina třídy 3,strojně	m3	6,00		0,00	1 200,00	7 200,00	1 200,00	7 200,00
ZÁKLAD Z PROSTÉHO BETONU								
Do bednění	m3	6,00	3 500,00	21 000,00	950,00	5 700,00	4 450,00	26 700,00
ROZBOURÁNÍ BETONOVÉHO ZÁKLADU								
Premíst.mater.naložení,odvoz	m3	0,00					0,00	0,00
POUZDROVÝ ZÁKL.PRO STOŽ.VENK.								
OSVĚTL.MIMO OSU TRASY KABELU								
D 500x800 mm	ks	4,00		0,00	2 500,00	10 000,00	2 500,00	10 000,00

ZÁHOZ JÁMY, UPĚCHOVÁNÍ, ÚPRAVA POVRCHU								
V zemině třídy 3-4	m3	7,50		0,00	250,00	1 875,00	250,00	1 875,00
ODVOZ ZEMINY								
Naložení, rozhoz, úprava povrchu	m3	0,50		0,00	1 000,00	500,00	1 000,00	500,00
NÁSYP ZEMINY VČETNĚ DUSÁNÍ								
Násyp v zemině třídy 3-4	m3	66,00		0,00	350,00	23 100,00	350,00	23 100,00
HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY - zámek								
Zemina třídy 3, šíře 300mm, hloubka 500mm	m	200,00		0,00	203,00	40 600,00	203,00	40 600,00
HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY - v zeleni u chodníku								
Zemina třídy 3, šíře 300mm, hloubka 800mm	m	80,00		0,00	324,00	25 920,00	324,00	25 920,00
HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY - pod komunikací								
Zemina třídy 3, šíře 300mm, hloubka 1200mm	m	40,00		0,00	486,00	19 440,00	486,00	19 440,00
ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE								
Z kopaného písku, bez zakrytí, šíře do 65cm, tloušťka 10cm	m	640,00		0,00	110,00	70 400,00	110,00	70 400,00
FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC								
Do šířky 33cm	m	320,00	5,00	1 600,00	10,00	3 200,00	15,00	4 800,00
ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY								
Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 500mm	m	200,00		0,00	70,00	14 000,00	70,00	14 000,00
Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 800mm	m	80,00		0,00	110,00	8 800,00	110,00	8 800,00
Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 1200mm	m	40,00		0,00	170,00	6 800,00	170,00	6 800,00
JEDNOVRSTVOVÁ VOZOVKA Z ASFALTU								
Vrstva do 15cm	m2	14,00		0,00	2 800,00	39 200,00	2 800,00	39 200,00
ODSTRANĚNÍ DŘEVITÉHO POROSTU								
Porost měkký, hustý	m2	32,00		0,00	100,00	3 200,00	100,00	3 200,00
VYTRHÁNÍ DLAŽBY								
Kostky mozaikové, spáry nezalité	m2	2,00		0,00	200,00	400,00	200,00	400,00
OSAZENÍ DLAŽBY								
Kostky mozaikové, spáry nezalité	m2	2,00		0,00	950,00	1 900,00	950,00	1 900,00
VYTRHÁNÍ OBRUBY								
Ležaté kladené do betonu	m	80,00		0,00	200,00	16 000,00	200,00	16 000,00
OSAZENÍ OBRUBY								
Ležaté kladené do betonu	m	80,00		0,00	400,00	32 000,00	400,00	32 000,00
ÚPRAVA POVRCHU								
Položení drnu	m2	24,00		0,00	90,00	2 160,00	90,00	2 160,00
Osetí povrchu travou	m2	8,00		0,00	35,00	280,00	35,00	280,00
Provizorní úprava terénu v zemině třídy 3	m2	8,00		0,00	50,00	400,00	50,00	400,00
PODKLADOVÁ VRSTVA TLOUŠŤKY DO 10 cm								
Z kameniva drceného vč. zhutnění	m2	2,00		0,00	350,00	700,00	350,00	700,00
PODKLADOVÁ VRSTVA								

Název	Hodnota
Nadpis rekapitulace	Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce	REVITALIZACE ZÁMECKÉHO PARKU HOŠŤÁLKOVÁ
Projekt	Veřejné osvětlení (vč. přípojky k nabíječce na kola)
Investor	Obec Hošťálková, Hošťálková 3, 756 22 Hošťálková
Z. č.	
A. č.	
Smlouva	
Vypracoval	Zdeněk Pohl
Kontroloval	
Datum	14.2.2023
Zpracovatel	
CÚ	Rozpočet byl zpracován v cenové soustavě URS
Poznámka	Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) %	3,60
Přesun dodávek (1) %	1,00
PPV (1 nebo 6) %	6,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) %	0,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %	0,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %	0,00
Opravy v záruce (5 - 7) %	0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) %	0,00
Provozní vlivy %	0,00
Kompletační činnost - a	0,00
Kompletační činnost - b	0,952842
Kompletační činnost - k1	0,00
Kompletační činnost - k2	0,00
Roční nárůst cen 1 %	0,00
Roční nárůst cen 2 %	0,00
1. sazba DPH % - i pro přírážky rekapitulace	0
2. sazba DPH %	0
Procento PM %	5



ID	Název úkolu	Doba trvání	I 2025	II 2025	III 2025	IV 2025	V 2025	VI 2025	VII 2025	VIII 2025	IX 2025	X 2025	XI 2025	XII 2025	I 2026
1	Doba plnění	304 dny	01.02. 25												01.12. 25
2	Předání a převzetí staveniště	0 dny		01.02. 25											
3	Termín zahájení stavebních prací	0 dny		03.02. 25											
4	Přípravné práce	3 dny	03.02. 25	05.02. 25											
5	SO 01.PH Hygienické zázemí, skladovací prostory a zázemí pro provádění akcí	289 dny	06.02. 25												21.11. 25
6	SO 01.N Hygienické zázemí – zpevněná plocha	60 dny									23.09. 25				21.11. 25
7	SP 02. Jeviště	250 dny	06.02. 25												13.10. 25
8	SO 03 Zpevněné plochy	280 dny	06.02. 25												12.11. 25
9	SO 04. Oplocení – opora pro popínavku	55 dny									22.09. 25				15.11. 25
10	SO 05. Drobná architektura a mobiliář	77 dny								02.09. 25					17.11. 25
11	SO 06. Vegetační úpravy	289 dny	06.02. 25												21.11. 25
12	SO 07 Veřejné osvětlení	91 dny								14.08. 25					12.11. 25
13	Dokončovací práce	10 dny											22.11. 25		01.12. 25
14	Termín ukončení stavebních prací	0 dny													01.12. 25



Finanční harmonogram

Revitalizace zámeckého parku Hošťálková

<i>měsíc</i>	<i>bez DPH</i>	<i>DPH 21%</i>	<i>vč. DPH</i>
II.2025	300 000	63 000	363 000
III.2025	600 000	126 000	726 000
IV.2025	2 300 000	483 000	2 783 000
V.2025	3 000 000	630 000	3 630 000
VI.2025	3 000 000	630 000	3 630 000
VII.2025	3 000 000	630 000	3 630 000
VIII.2025	3 000 000	630 000	3 630 000
IX.2025	3 000 000	630 000	3 630 000
X.2025	3 000 000	630 000	3 630 000
XI.2025	3 000 000	630 000	3 630 000
XII.2025	257 685	54 114	311 799
Celkem	24 457 685	5 136 114	29 593 799

Cena celkem bez DPH

24 457 685 Kč

DPH 21%

5 136 114 Kč

Cena celkem vč. DPH

29 593 799 Kč

V Brně, dne 18. 12. 2024

POJISTNÝ CERTIFIKÁT

k pojistné smlouvě č. 7721183234

- Pojistitel:** **Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group**
se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, Česká republika
IČO: 47116617
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 1897
- Pojištěný:** **FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.**
se sídlem Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno, Česká republika
IČO: 25317628
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, sp. zn. B 2144
a
FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., organizačná zložka
se sídlem V záhradách 17, Bratislava 811 02, Slovenská republika
IČO: 31802338
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Bratislava I, odd. Po, vl. 842/B

Předmět pojištění, limit plnění, spoluúčast:

Pojištění obecné odpovědnosti za újmu a pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání.

Limit pojistného plnění: **200 000 000 Kč**

Spoluúčast: 50 000 Kč

Pojistitel poskytne pojistné plnění z jedné pojistné události maximálně do výše limitu pojistného plnění. Na úhradu všech pojistných událostí nastalých během jednoho pojistného roku poskytne pojišťovna pojistné plnění v souhrnu maximálně do výše dvojnásobku limitu pojistného plnění.

Územní platnost pojištění:

Česká republika, Slovensko, Rumunsko, Polsko.

Pro odpovědnost za újmu na území Slovenska, Rumunska, Polska, se sjednává sublimit pojistného plnění ve výši 35 000 000 Kč.

Účinnost pojištění:

Pojištění dle pojistné smlouvy č. 7721183234 je uzavřeno s účinností od 1.1.2025 do 31.12.2025.

Údaje v tomto certifikátu jsou platné k datu vydání certifikátu. Pojišťovna neodpovídá za škody, které vzniknou nesprávným použitím tohoto certifikátu nebo v případě změn v pojistné smlouvě v průběhu účinnosti pojistné smlouvy. Tento certifikát žádným způsobem nepozměňuje, nerozšiřuje či nenahrazuje stávající pojistnou smlouvu.

.....
za pojistitele

.....
za pojistitele

PŘIHLÁŠKA č. 01/2025**ze dne 19.12.2024 ke stavebnímu a montážnímu pojištění**Číslo rámcové pojistné smlouvy, ke které se tato přihláška váže **899-24987-14**.**1. Předmět pojištění**

Název a přesný popis pojišťovaného budovaného díla:

Revitalizace zámeckého parku Hošťálková**2. Místo pojištění**

Jako místo pojištění se sjednává: k.ú. Hošťálková (646059), okres Vsetín, Zlínský kraj

3. Sjednaná pojistná částkaSjednává se pojištění budovaného díla uvedeného v bodě 1 a 2 této přihlášky na pojistnou částku **24.457.700,- Kč****4. Pojistná doba****Počátek pojištění: 30.01.2025****Konec pojištění: 01.12.2025****5. Pojistné a jeho splatnost****Pojistné za pojištění budovaného díla činí 36 687,- Kč.**Ujednává se, že pojistník je povinen platit pojistné vč. daně ve výši **36 687,- Kč** a účet pojišťovny č. 19-2766110237/0100, variabilní symbol 8992498714, konstantní symbol 3558 do 20.02.2025.

Pojistník potvrzuje, že všechny údaje, které jsou uvedeny v této přihlášce k pojištění, jsou úplné, věcně správné a pravdivé. V případě chybějících nebo nesprávných údajů není pojišťovna povinna přijmout budované dílo do pojištění.

V Brně dne

V Praze dne

.....

.....

Podpis (a razítko) pojistníka
Ing. Andrea Piro
předseda představenstvaPodpis (a razítko) pojišťovny
Bedřich Štáfl
útvár korporátního a průmyslového pojištění