


- A

obruba nájezdová/přechodová 1000x150x(150)
do beton. lože s opěrkou C20/25 nXF3
- C

obruba silniční 1000/150/(250)
do beton. lože s opěrkou C20/25 nXF3

- POŽADAVKY:
- dlažba ZATRAVNŮVACÍ 210X140 cm – šedá
 - dlažba a obruba – vibrolisovaný beton, XF4
 - prostor za obrubou parkovou bude ohumusován
 - spára u asfaltu bude proříznuta a zalita modifikovanou zal.
 - výška nájezdové obruby bude 0 cm nad povrch komunikace
 - žlaby a vpusti budou použity roštové šířky 20 cm

- POZN.:
- 1) V případě nízké únosnosti úprava podloží –
nebo náhrada recyklátem či získaným kamenivem tl. cca 300 mm
(způsob úpravy určí geotechnik)



Zemní pláň s požadovanou únosností $E_{def,2} = \min. 30 \text{ MPa}$ 1)

SOUŘADNÝ SYSTÉM:	S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM:	Bpv
SYSTÉM PROMÍTÁNÍ:	ISO E

REV.	DATUM	ÚČEL VYDÁNÍ	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	SCHVÁLIL
0	22.8.2023	Kontrola	Ing. T. Dvořák	Ing. Dvořáková	Ing. T. Dvořák

ZP. PROJEKTANT:	Ing. Lucie Dvořáková	ZAKÁZKA Č:	23ZK00167	STUPEŇ PD:	DPS
PROJEKTOVALI:	Ing. Lucie Dvořáková	DATUM:	15.8.2023	FORMAT:	A3
MÍSTO STAVBY:	Křešice	S4A S4A, s.r.o., www.s4a.cz, info@s4a.cz			
STAVEBNÍK:	Obec Křešice				
NÁZEV:	REKONSTRUKCE PLOCH V NUČNICÍCH				
ČÁST:					DOKUMENT ČÍSLO:
PŘÍLOHA:	Vzorový řez				
SOUBOR:	VÝKRES2.DWG				
					23ZK00167-01-DW-3
					LIST/LISTŮ: 3/3