

## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3

Název veřejné zakázky:

**Dokončení překladiště KD Kolín – Překladní a manipulační plocha pro kolej č. 1a**  
7457

Evidenční číslo zakázky:

Identifikační údaje o zadavateli

Název:

T-PORT, spol. s r.o.

Sídlo:

Jankovcova 1627/16a, 170 00 Praha 7

IČO:

65413865

Zakázka podle předmětu:

Zakázka na stavební práce

Forma výběrového řízení:

Zakázka mimo režim zákona

Zadavatel tímto poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace.

### Dotaz č.1

Ve výkazu výměr SO 401 Osvětlení je v položce č. 23 6 ks rozváděčů osvětlení, v PD je pouze fotografie.

Dotaz: Doplní zadavatel schémata zapojení rozváděčů?

### Odpověď 1

Projektant uvádí, že specifikace jednotlivých rozváděčů je popsána podrobně v technické zprávě SO 401 Osvětlení vždy u jednotlivých osvětlovacích věží a stožárů. Zapojení bude u každého rozvaděče jiné a bude odvislé od počtu osvětlovacích těles (svítidel), počtu zásuvek, počtu 3-fázových zásuvek; v případě stožárů č. 33,34 bude napojení řešeno přes stožárovou svorkovnici.

### Dotaz č.2

V ZD SO 101 Překladní a manipulační plocha je ve skladbě vozovky severního nájezdu podkladní/konstrukční vrstva ze ŠD v tloušťkách 150 + 150 + 200 mm. Ve výkazu výměr v položce č. 5 je 2x 200 mm. Dotaz: Upraví zadavatel výměru v položce č. 5 a doplní další položku na podklad ze ŠD tl. 150 mm?

### Odpověď 2

Zadavatel provedl úpravu položek soupisu stavebních prací následovně:

Vypouští se položka:

|   |           |                                                       |    |            |
|---|-----------|-------------------------------------------------------|----|------------|
| K | 564861111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm | m2 | 18 190,783 |
|---|-----------|-------------------------------------------------------|----|------------|

Vkládají se položky:

|   |           |                                                       |    |            |
|---|-----------|-------------------------------------------------------|----|------------|
| K | 564851111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm | m2 | 704,454    |
| K | 564861111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm | m2 | 17 838,556 |

**Dotaz č.3**

Ve výkazu výměr SO 101 Překladní a manipulační plocha je v položce č. 7 uvedena výměra u severního nájezdu 2x352,227 m<sup>2</sup>. Dle ZD není s MZK ve skladbě vozovky severním nájezdu vůbec uvažováno. Dotaz: Upraví zadavatel výměru v položce č. 7?

**Odpověď 3**

Výměra položky s kódem 564952114 byla upravena.

Původní výměra položky:

|   |           |                                                        |                |            |
|---|-----------|--------------------------------------------------------|----------------|------------|
| K | 564952114 | Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 180 mm | m <sup>2</sup> | 17 990,454 |
|---|-----------|--------------------------------------------------------|----------------|------------|

Nová výměra položky:

|   |           |                                                        |                |            |
|---|-----------|--------------------------------------------------------|----------------|------------|
| K | 564952114 | Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 180 mm | m <sup>2</sup> | 17 286,000 |
|---|-----------|--------------------------------------------------------|----------------|------------|

**Dotaz č.4**

Ve výkazu výměr SO 101 Překladní a manipulační plocha je v položce č. 15 (Asfaltový beton ACO 11 tl. 40 mm) uvedena plocha severního i jižního nájezdu. Dle ZD je ve skladbě vozovky jižního nájezdu uvažováno s vrstvou ACO 11 v tl. 40 mm, u severního nájezdu ale v tl. 50 mm. Dotaz: Upraví zadavatel výměru v položce č. 15 a doplní další položku na asfaltobeton ACO 11 v tl. 50 mm pro severní nájezd?

**Odpověď 4**

Zadavatel provedl úpravu položek soupisu stavebních prací následovně:

Vypouští se položka:

|   |           |                                                                                                 |                |         |
|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|
| K | 577134211 | Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m <sup>2</sup> | 552,556 |
|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|

Vkládají se položky:

|   |           |                                                                                                |                |         |
|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|
| K | 577134111 | Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m <sup>2</sup> | 200,329 |
| K | 577144031 | Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu | m <sup>2</sup> | 352,227 |

**Dotaz č.5**

V ZD SO 101 Překladní a manipulační plocha je ve skladbě vozovky jižního nájezdu uvedena Úprava zemin v aktivní zóně v tl. 350 mm. Výkaz výměr nic takové neobsahuje. Dotaz: Doplní zadavatel položku na úpravu zeminy v aktivní zóně?

**Odpověď 5**

Zadavatel provedl úpravu položek soupisu stavebních prací následovně:

Vkládají se položky:

|   |   |           |                                                                                                                       |                |         |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|
| 4 | K | 561051111 | Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl přes 300 do 350 mm pl do 1000 m <sup>2</sup> | m <sup>2</sup> | 200,329 |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|

|   |   |          |                                                       |   |       |
|---|---|----------|-------------------------------------------------------|---|-------|
| 5 | M | 58530170 | vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu<br>zemín standardní | t | 2,103 |
|---|---|----------|-------------------------------------------------------|---|-------|

#### Dotaz č.6

Ve výkazu výměr SO 101 Překladní a manipulační plocha jsou uvedené položky č. 23 a č. 24 (zřízení a dodávka geotextilie). Dotaz: Může zadavatel upřesnit, v jaké vrstvě skladby vozovky bude tato geotextilie použita?

#### Odpověď 6

Geotextilie bude položena na zemní pláň pod geomříž.

#### INFORMACE

Zadavatel v příloze tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace poskytuje nový soupis stavebních prací „**Dokončení překladiště KD Kolín - Překladní a manipulační plocha pro kolej č. 1a\_rev3**“, do kterého zapracoval výše uvedené změny a který je závazný pro zpracování nabídky. Nový soupis stavebních prací nahrazuje tímto původní (předchozí) soupis stavebních prací zveřejněný na profilu zadavatele.

#### INFORMACE KE LHŮTĚ PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Zadavatel na základě výše uvedeného prodlužuje lhůtu pro podání nabídek a upravuje příslušné ustanovení ve Svazku 1 - VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY a PODMÍNKY A POŽADAVKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY následovně:

##### **11.1 LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDKY**

*Lhůta pro podání nabídek končí dne 29. 9. 2022 do 10:00 hod.*

Přílohy:

Nový a pro zpracování nabídky závazný soupis stavebních prací

Dokončení překladiště KD Kolín - Překladní a manipulační plocha pro kolej č. 1a\_rev3