

CENOVÁ NABÍDKA s DPH + ROZPIS DPH

Měna: Kč								
Poř.	Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	% DPH	Celkem s DPH

Soubor staveb: 261120644S - Město Příbyslav

Stavba: 261120644 - Město Příbyslav

Objekt: 002 - Oprava MK parc. č. 237/2 v Ronově nad Sázavou, Příbyslav

Etapu: 1 - Zemní práce

001	113154512	Frézování živичného krytu tl 40 mm pruh š do 0.5 m pl do 500 m2	30,000000	M2	460,00	13 800,00	21%	16 698,00
002	122452513	Odkopávky a prokopávky zapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti II objem do 100 m3 strojně	9,000000	M3	138,00	1 242,00	21%	1 502,82
003	162551128	Vodorovně přemístění přes 2 500 do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	9,000000	M3	94,00	846,00	21%	1 023,66
004	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	16,200000	t	276,00	4 471,20	21%	5 410,15
005	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	9,000000	M3	29,00	261,00	21%	315,81
006	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním	30,000000	M2	19,00	570,00	21%	689,70
007	181252305	Úprava pláně pro silnice a dálnice na násypch se zhutněním	590,000000	M2	19,00	11 210,00	21%	13 564,10
Součet za Etapu: 1 - Zemní práce						32 400,20		39 204,24

Etapu: 5 - Komunikace pozemní

008	564871011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 250 mm	30,000000	M2	230,00	6 900,00	21%	8 349,00
009	565145011	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 + tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	30,000000	M2	751,00	22 530,00	21%	27 261,30
010	572243111	Provizorní vyspravení neupravených výtluků asfaltovým betonem ACO (AB)	5,000000	t	5 060,00	25 300,00	21%	30 613,00
011	573211112	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0.70 kg/m2	620,000000	M2	19,00	11 780,00	21%	14 253,80
012	577134211	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 tř. II tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	620,000000	M2	420,00	260 400,00	21%	315 084,00
013	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živичnou záhlvkou	10,000000	M	92,00	920,00	21%	1 113,20
Součet za Etapu: 5 - Komunikace pozemní						327 830,00		396 674,30

Etapu: 56 - Podkladní vrstvy komunikací. letišť a ploch

014	569831111	Zpevnění krajnic šterkodrtí tl 100 mm	100,000000	M2	138,00	13 800,00	21%	16 698,00
Součet za Etapu: 56 - Podkladní vrstvy komunikací. letišť a ploch						13 800,00		16 698,00

Etapu: 8 - Vedení trubní dálková a přípojná

015	899132212	Výměna (výšková úprava) poklopu vodovodního samonivelačního nebo pevného šoupátkového	8,000000	KUS	3 220,00	25 760,00	21%	31 169,60
016	899133111	Výměna (výšková úprava) pevného poklopu včetně rámu s použitím plastových vyrovnávacích prvků osazeného na betonové šachtě	5,000000	KUS	4 000,00	20 000,00	21%	24 200,00
Součet za Etapu: 8 - Vedení trubní dálková a přípojná						45 760,00		55 369,60

Etapu: 9 - Ostatní konstrukce a práce. bourání

017	938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živичného	590,000000	M2	14,00	8 260,00	21%	9 994,60
Součet za Etapu: 9 - Ostatní konstrukce a práce. bourání						8 260,00		9 994,60

Etapu: 91 - Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací. letišť a ploch

018	919123111	Těsnění spár provizorním těsnicím profilem	10,000000	M	184,00	1 840,00	21%	2 226,40
019	919731123	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl přes 100 do 200 mm	10,000000	M	481,00	4 810,00	21%	5 820,10
020	919735114	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 150 do 200 mm	10,000000	M	420,00	4 200,00	21%	5 082,00

CENOVÁ NABÍDKA s DPH + ROZPIS DPH

Měna: Kč

Poř.	Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	% DPH	Celkem s DPH
Součet za Etapa: 91 - Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací. letišť a ploch						10 850,00		13 128,50
Etapa: 97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce								
021	113106171	Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ručně	10,000000	M2	167,00	1 670,00	21%	2 020,70
022	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	10,000000	M2	107,00	1 070,00	21%	1 294,70
Součet za Etapa: 97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce						2 740,00		3 315,40
Etapa: 997 - Doprava suti a vybouraných hmot								
023	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	20,810000	t	46,00	957,26	21%	1 158,28
024	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	395,390000	t	18,00	7 117,02	21%	8 611,59
025	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	20,810000	t	132,00	2 746,92	21%	3 323,77
026	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	20,810000	t	322,00	6 700,82	21%	8 107,99
Součet za Etapa: 997 - Doprava suti a vybouraných hmot						17 522,02		21 201,64
Etapa: 998 - Přesun hmot								
027	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene. monolitickým betonovým nebo živичným	118,256000	t	12,00	1 419,07	21%	1 717,08
Součet za Etapa: 998 - Přesun hmot						1 419,07		1 717,08
Etapa: VRN1 - Průzkumné. zeměměřičské a projektové práce								
028	012203000	Zeměměřičské práce před výstavbou	1,000000	KPL	9 200,00	9 200,00	21%	11 132,00
029	012403000	Zeměměřičské práce po výstavbě	1,000000	KPL	13 800,00	13 800,00	21%	16 698,00
030	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	1,000000	KPL	4 600,00	4 600,00	21%	5 566,00
031	013274000	Pasportizace objektu před započítím prací	1,000000	KPL	1 840,00	1 840,00	21%	2 226,40
032	013284000	Pasportizace objektu po provedení prací	1,000000	KPL	1 840,00	1 840,00	21%	2 226,40
Součet za Etapa: VRN1 - Průzkumné. zeměměřičské a projektové práce						31 280,00		37 848,80
Etapa: VRN3 - Zařízení staveniště								
033	034303000	Dopravní značení na staveništi	1,000000	KPL	9 200,00	9 200,00	21%	11 132,00
Součet za Etapa: VRN3 - Zařízení staveniště						9 200,00		11 132,00
Etapa: xxx - Vícepráce/méněpráce nad rámec smlouvy								
001	572243111	Provizorní vyspravení neupravených výtluků asfaltovým betonem ACO (AB)	30,000000	t	5 060,00	151 800,00	21%	183 678,00
002	564871011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 250 mm	-15,000000	M2	230,00	-3 450,00	21%	-4 174,50
003	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	-1,000000	KPL	4 600,00	-4 600,00	21%	-5 566,00
004	013274000	Pasportizace objektu před započítím prací	-1,000000	KPL	1 840,00	-1 840,00	21%	-2 226,40
005	013284000	Pasportizace objektu po provedení prací	-1,000000	KPL	1 840,00	-1 840,00	21%	-2 226,40
Součet za Etapa: xxx - Vícepráce/méněpráce nad rámec smlouvy						140 070,00		169 484,70

CELKEM	Objekt: 002 - Oprava MK parc. č. 237/2 v Ronově nad Sázavou, Příbryslav	641 131,29	775 768,86
--------	---	------------	------------

Celkem zaokrouhleno	641 131,29	775 768,86
---------------------	------------	------------

Rozpis DPH:

Typ daně	% DPH	Základ	DPH	Celkem s DPH	Počet
Základní sazba	21%	641 131,29	134 637,57	775 768,86	38

CENOVÁ NABÍDKA s DPH + ROZPIS DPH

Měna: Kč

Poř. Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	% DPH	Celkem s DPH
CELKEM		641 131,29	134 637,57	775 768,86			
Celkem zaokrouhleno		641 131,29	134 637,57	775 768,86			

Ing. Vít
Weselý

Digitálně podepsal
Ing. Vít Weselý
Datum: 2026.08.18
07:05:55 +02'00'



Petr Matějčíček

Digitálně podepsal
Petr Matějčíček
Datum: 2026.08.18
06:04:27 +02'00'