

Dotazy na zadavatele týkající se veřejné zakázky „Zateplení ZŠ Svážná“, uveřejněné na věstníku veřejných zakázek pod ev. č. VZ 361161 dne 23.12.2013.

Dotaz č.1a) :

Technická zpráva uvádí, že ostění a nadpraží bude zatepleno EPS 70F tl.50mm, tuto položku jsme však ve výkazu výměr nenašli. Ve výkazu výměr v položce silikonová omítka je však ostění a nadpraží započítáno, lze to vyčíst z výkazu výměr, který je u položky modrým písmem.

Odpověď zadavatele k dotazu č.1a) :

K dotazu zadavatel sděluje, že bude řešeno dle technické zprávy, tedy bude zatepleno. Výkaz výměr je upraven následovně: v části (1 Blok A, B, C, D, D1 zateplení neprůsvitného obvodového pláště) 1_06_120209 je doplněna nová položka č.4, v části (2 Blok E zateplení neprůsvitného obvodového pláště) 2_06_120209 je vložena položka č. 4, v části (3 Blok F, G) 3_06_120209 je navýšena stávající položka č. 4. Přílohou zasíláme upravený výkaz výměr.

Dotaz č.1b) :

- Žádáme zadavatele o bližší specifikaci a uvedení standardu sendvičového panelu (rozpočet 08_120209 pol. č. 17).
- Žádáme zadavatele o bližší specifikaci čistících zón.

Odpověď zadavatele k dotazu č.1b) :

- *K dotazu zadavatel sděluje, že je uvažován následující sendvičový panel – meziokenní izolační vložka standardní tl. 230 mm – rám PP/PE dle výrobce, opláštění v interiéru sádkartonovou deskou tl. 12,5 mm, parotěsnou folií, z exteriéru cementotřískovou deskou tl.10 mm. Tepelný izolant XPS polystyren.*
- *Čistící zóna – hliníkový rám, zapuštěný do dlažby - nesmí vystupovat nad povrch více jak 17 milimetrů. Čistící rohož na hrubé nečistoty sestávající z hliníkových profilů s gumovou a kartáčovou násadou.*

Dotaz č.1c) :

Dle zadávací dokumentace VV obsahuje položku - Předsazené žaluzie s elektrickým ovládáním (rozpočet 08_120209 pol.č. 57). VV neobsahuje položku pro elektrické rozvody k těmto žaluziím. Jsou tyto práce předmětem zadání?

Odpověď zadavatele k dotazu č.1c) :

V dodávce elektrických žaluzií je uvažováno napojení na stávající rozvod elektřiny, práce jsou součástí dodávky. Žaluzie budou napojeny po skupinách (vyznačeno na výkrese č. 117). Napojení délky do deseti metrů bude tedy celkem 37 kusů.

V Brně dne 14.1.2014

Ing. Jan Kaucký
vedoucí Odboru investičního MMB