

SMLOUVA O DÍLO

č. 09/2013

uzavřená ve smyslu ustanovení § 536 a násl. Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů

na akci: „Oprava budovy fary č. p. 146 na pozemku parc. č. 710 v k.ú. Modřice“

1. Smluvní strany

1.1. Zhotovitel: Rekonstruktiva spol. s r.o.

Sídlo: Mírové náměstí 18, Hodonín 695 01
Zastoupen: Zdeněk Miroš
IČ: 46970932
DIČ: CZ 46970932
zapsán v obchodním rejstříku oddíl C, vložka 7230, KS v Brně
bankovní spojení: KB a.s., č.ú. 8387380277/0100

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních Zdeněk Miroš, tel. 602 782 314

b) technických Zdeněk Miroš, tel. 602 782 314

(dále jen „zhotovitel“)

1.2. Objednatel: Římskokatolická farnost Modřice

Sídlo: Masarykova 147, 664 42, Modřice
Zastoupen: Ing. Mgr. Pavel Kilian, administrátor in materialibus
IČ: 65265891
DIČ

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) technických

b) TDI

2. Předmět díla

2.1. Předmětem díla je provedení stavebních prací na akci: Oprava budovy fary č. p. 146 na pozemku parc. č. 710 v k.ú. Modřice. Dílo bude provedeno v rozsahu a kvalitě dle zadávací projektové dokumentace, závazného stanoviska č.j. 24/2012 ze dne 8. 3. 2012 a nabídkového rozpočtu, který je součástí této Smlouvy o dílo.

2.2. Dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení díla, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí a zpracování dokumentace skutečného provedení díla. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla, k jeho úspěšnému předání a převzetí a uvedení do řádného provozu.

2.3. Místem plnění předmětu díla je objekt k bydlení č. p. 146 postavený na pozemku parc. č. 710 v katastrálním území Modřice.

2.4. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajícím z podmínek při provádění díla, které jsou nutné k jeho řádnému dokončení, z odborných znalostí zhotovitele nebo z vad projektu stavby, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je podle čl. 3.3 a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení a sepsání dodatku ke smlouvě. Teprve po jeho

podepsání má zhotovitel v případě realizace těchto změn nárok na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu plnění a v jeho ceně zahrnuty.

2.5. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

3. Cena díla

3.1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta jako nejvýše přípustná v hodnotě (se zaokrouhlením):

Základ pro cenu bez DPH	1 381 058,-Kč
DPH 21%	290 022,-Kč
CENA CELKEM	1 671 080,-Kč

Podkladem pro stanovení ceny stavebních prací je položkový rozpočet se všemi součástmi a projektová dokumentace stavby. Rozpočet je nedílnou součástí smlouvy o dílo, uvedené jednotkové ceny jsou pevné do data ukončení díla.

3.2. Smluvní strany se dohodly, že cena díla může být překročena pouze v těchto případech:

- pokud dojde ke změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla proti schválené projektové dokumentaci na základě požadavku objednatele
- pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám legislativních či technických předpisů a norem, které mají prokazatelný vliv na překročení ceny (změna sazeb DPH atp.)
- nastane-li objektivní nutnost provést práce, které netvoří součást původního zadání zakázky dle PD

3.3. Způsob ocenění případných víceprací:

- vícepráce, které lze zařadit do kalkulačních položek, obsažených v základní kalkulaci ceny díla (příloha č. 1 k této SoD) budou oceněny jednotkovými cenami této kalkulace.
- případné položky víceprací v základní kalkulaci nebo výpisu jednotkových cen neobsažené budou oceněny v cenové hladině RTS příslušného období realizace.

3.4. Práce, které jsou součástí ceny díla a nebudou po předchozím odsouhlasení objednatelem realizovány, budou z ceny odečteny.

3.5. Nabídková cena nebude měněna v souvislosti s inflací české koruny, hodnotou kurzu české koruny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurz a stabilitu měny.

3.6. V závislosti na získaných finančních prostředcích bude před započítáním prací sjednán dodatek na příslušný kalendářní rok.

4. Doba plnění

4.1. Zahájení prací: 25.10.2013

4.2. Ukončení prací: 30.7.2014

4.3. V případě nemožnosti zahájit práce v termínu dle čl. 4.1 nebo pozastavení provádění stavebních prací z důvodu na straně objednatele, může zhotovitel požadovat adekvátní prodloužení termínu plnění.

4.4. Doba plnění může být upravena v závislosti na přidělení dotací. V případě nedostatku finančních prostředků v následujícím roce je možné posunout termín dokončení prací.

5. Platební podmínky, fakturace

5.1. Fakturace bude probíhat měsíčně, k datu 5. dne v daném měsíci. Zhotovitel předloží objednateli soupis provedených prací a dodávek oceněný dle čl. 3. a po jeho odsouhlasení technickým dozorem objednatele, který je povinen se vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů od data doručení, vystaví daňový doklad. Přílohou daňového dokladu bude soupis provedených prací a dodávek.

5.2. Faktury budou vystaveny na objednatele. Splatnost daňového dokladu je 21 kalendářních dní od data doručení na adresu objednatele.

5.3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

5.4. Faktury budou mít následující náležitosti:

- a) označení faktury a její číslo
- b) název a sídlo objednatele a zhotovitele
- c) předmět fakturovaného plnění
- d) den odeslání faktury a lhůtu její splatnosti
- e) označení banky a číslo účtu, na který má být provedena platba
- f) celková fakturovaná částka a příslušné DPH

5.5. Objednatel neposkytne před zahájením prací zálohu.

5.6. Objednatel uhradí zhotoviteli veškeré provedené práce až do výše 90% sjednané ceny. Zbývající část, tj. 10 % ze sjednané ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli po předání a převzetí díla, po odstranění všech vad a nedodělků a po vyklizení staveniště.

6. Smluvní pokuty

6.1. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s předáním díla dle čl. 4.2 a 4.3 v návaznosti na čl. 4.4 smlouvy, a to 0,5% z celkové ceny díla za každý den prodlení.

6.2. Objednatel zaplatí smluvní pokutu zhotoviteli za prodlení s uhrazením odsouhlasené faktury, a to 0,5% z fakturované částky za každý den prodlení.

6.3. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vad, zapsaných v protokolu předání a převzetí díla a to 5 000,-Kč za každou vadu a den prodlení.

6.4. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním záručních vad, a to 2 000,-Kč za každou vadu a den prodlení.

6.5. Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo smluvní straně na náhradu škody, které jí vzniknou prodlením druhé strany.

7. Staveniště

7.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v den zahájení prací, pokud se strany nedohodnou jinak.

7.2. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch si zajišťuje zhotovitel a nese veškeré náklady s tímto spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny díla.

7.3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajícího objektu či jeho okolí vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uvedenou škodu uvést do původního stavu na své náklady.

7.4. Zhotovitel zajistí v případě potřeby střežení staveniště, jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

7.5. Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady odběrná místa energií včetně případného měření odběrů a uhradí odběry energie. Objednatel umožní zhotoviteli napojení na el. energii a vodu.

7.6. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

8. Provádění díla

8.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.

8.2. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel

odstraní vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

8.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.

8.4. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

8.5. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.

8.6. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelé mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.

8.7. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele.

8.8. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo jiných právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a ne-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

8.9. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu bez písemného souhlasu objednatele.

8.10. Objednatel je oprávněn přizpůsobit rozsah díla svým finančním možnostem.

8.11. Kontrolní dny na stavbě se budou konat v předem dohodnutých termínech.

9. Stavební deník

9.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v souladu s §157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění.

9.2. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.

9.3. Do tohoto deníku se zapisují zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchyľují od projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do deníku uvést stručný, ale přesný technický popis vícepráce nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a je-li to možné, tak i návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději však do pěti pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako doklad pro vypracování případných doplňků a změn smlouvy o dílo (dodatků).

9.4. Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě.

10. Předání a převzetí díla

10.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 3 dny předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem, avšak bez zbytečných odkladů, zahájit přijímací řízení a řádně v něm pokračovat.

10.2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přijímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění. Zejména budou předloženy doklady o uložení odpadu, stavební deník a projektová dokumentace se zakresleným skutečným stavem. Doklady o shodě zabudovaného materiálu, revizní zprávy a protokoly o provedených zkouškách. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

10.3. O průběhu přijímacího řízení pořídí objednatel protokol o předání a převzetí díla, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.

10.4. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady v termínu uvedeném v zápisu o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle čl. 6.3.

10.5. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky.

11. Záruky

11.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.

11.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. 2. záruku v délce: 60 měsíců.

11.3. Záruční lhůta počíná běžet dnem odstranění poslední vady vyplývajícího z protokolu o předání a převzetí díla.

11.4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují.

11.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5-ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší, než 10 dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vady odstraní.

11.6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

11.7. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 10 dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu dle čl. 6.4. Objednatel má i přes sjednanou smluvní pokutu nárok na případnou náhradu škody. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.

11.8. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15-ti dnů po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

11.9. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace (oznámení).

12. Změna smlouvy

12.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným "Dodatek ke smlouvě" a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu.

12.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

13. Závěrečná ustanovení

13.1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 262 obchodního zákoníku dohodly, že jejich závazkové vztahy se budou řídit příslušnými ustanoveními tohoto zákoníku.

13.2. Dodavatel se zavazuje, že v souladu s § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

13.3. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

13.4. Tato smlouva o dílo podléhá schválení Biskupstvím brněnským.

Příloha ke smlouvě o dílo: - rozpočet

V Modřicích, dne 25.10.2013

**Římskokatolická farnost
MODŘICE
Masarykova 147
684 42 Modřice**



.....
za objednatele:

V Hodoníně, dne 25.10.2013


.....
za zhotovitele:

BB-2105/2013
BISKUPSTVÍ BRNĚNSKÉ

TUTO SMLOUVU
ZE STANOVISKA CÍRKEVNÍHO SCHVALUJE

4. 11. 2013


.....
notář
.....
ordinař

Položkový rozpočet

S:	2013/068	Oprava fary v Modřicích
O:	A	Fara
R:	I	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl: 1		Zemní práce				965,71
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 (5,04+4,5)/2*(,9-8)*,85	m3	0,40545	632,00	256,24
2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m (5,04+4,5)/2*(,9-8)*,85	m3	0,40545	237,00	96,09
3	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	0,40545	234,00	94,88
4	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	0,40545	122,00	49,46
5	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4	t	0,40545	190,00	77,04
6	11120	Odstranění kefe - vč. odvozu a ekologické likvidace dřevní hmoty	ks	1,00000	392,00	392,00
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				9 517,46
7	274313611R00	Beton základových pasů prostý C 16/20 (5,04+4,5)/2*,9*,85*1,035	m3	3,77677	2 520,00	9 517,46
Díl: 20		Sanace				157 187,11
8	20R	infúzní clona-silanová mikroemulze ve formě injektážního krému- vodorovný průřez, - kompl. dod+mtz 5*(6,29-2,95)+,8*(5,5-1,05) štitý : (,75+,71)*8,18 102 : (1,68+1,73*2+1,77)*,75+((68*2+1,56+1,65+,62*2)*1,05 101,103 : (6,31-1,5)*,5+6,98*,7 105,108 : (1,911+1,7)*,75+(6,0-1,911-1,7)*1,05 (1,84+1,7)*,75+(6,7-1,84-1,7)*1,01 Mezisoučet 10% šikmost : 46,81*,1	m2PP	51,49110	2 490,00	128 212,84
9	711213	Stěrkový sulfátostálý hydroizolační systém stěn -3 vrstvy- kompl.dod+mtz penetrace 0,15kg/m2 ,vyrovnání podkladu cca 4kg/m2, finální stěrka 4kg/m2 zevnitř : ,35*(6,36*2+6,76+,3*4+5,93+3,86+,5+1,58+1,14+3,29+,3*4+6,16+3,9+2,7+,3*4) zvenku : (20,85*2+8,18*2-,5-8)*,25 (5,5*2-1,05+,7*2+6,29*2-2,95*2+,4*2)*,25	m2	37,14650	780,00	28 974,27
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				46 543,74
10	311231114R00	Zdivo nosné cihelné z CP 29 P15 na MVC 2,5 Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1,90 m a pro zatížení do 1,5 kPa. (5,04+4,5)/2*(2,4-2)*,65	m3	6,82110	4 120,00	28 102,93
11	317231126R00	Zdi rims ci 29 p 25 mc 10 (5,04+4,5)/2*,2*,95	m3	0,90630	8 264,00	7 489,66
12	319202321R00	Vyrovnání povrchu zdiva přizděním do tl. 8 cm použit trasvápennou zdicí maltu (8,18*1,0+20,85*(,7+1,0)/2)*,5	m2	12,95125	244,00	3 160,11
13	319202331R00	Vyrovnání povrchu zdiva přizděním do tl. 15 cm (8,18*1,0+20,85*(,7+1,0)/2)*,8	m2	20,72200	320,00	6 631,04
14	349234831R00	Doplnění zdiva okenních obrub cca : 5	m	5,00000	232,00	1 160,00
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				7 985,88
15	612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková	m2	26,79825	298,00	7 985,88

		2np :		14,46780		
		(1,291+1,32*2+1,37+1,28+1,23+1,97+1,98+1,15+1,0+1,29+1,27+1,3+(1,7*11+1,2+1,15)*2)*,25		12,33050		
		1np :				
		(1,1+1,09+1,23+1,31+1,4+1,2+1,2+1,6*2+1,3+1,1*11*2)*,35				
Díl:	62	Upravy povrchu vnitřní				492 240,31
16	216904212R00	Očištění stlačeným vzduchem zdíva a rubu kleneb	m2	245,32090	44,30	10 867,72
		95,292+150,0289		245,32090		
17	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	53,11810	32,00	1 699,78
		(,97*1,7*11+1,0*1,2*1+1,17*1,15*1)		20,68450		
		(,89+1,88+1,87+1,84+1,92+1,88+1,85+1,89+1,86+1,8)*1,1		9,54800		
		1,54*2,5		3,85000		
		1,05*2,2*2+2,93*2,46*2		19,03560		
18	621421145R00	Omítka vnější podhledů, MVC, štuková, složitost 3	m2	21,50000	389,00	8 363,50
		řimsy : 21,5*2*(,3+2)		21,50000		
19	621481113R00	Potažení vnějších podhl. sklotex. pletivo, vypnutí	m2	21,50000	62,00	1 333,00
		řimsy : 21,5*2*(,3+2)		21,50000		
20	622423522R00	Oprava vněj. omítek III, do 50%, štuk na 100% plochy	m2	349,98470	322,00	112 695,07
		Včetně barvení vždy celé plochy (100%), s výjimkou položek oprav omítek drásaných.				
		(20,85*2+8,152*2)*5,3-1,8*2,2-		339,78120		
		,3*1,5+(8+3,4)/2*2,3*2+8,35*(,3+2)*2		-6,94950		
		(,97*1,7*11+1,0*1,2*1+1,17*1,15*1)+,25*(,97*11+1,7*22+1,0+1,2*2+1,17+1,15*2)		2,28200		
		-(,89+1,88+1,87+1,84+1,92+1,88+1,85+1,89+1,86+1,8)*(1,1-1,65)+,35*(,89+1,88+1,87+1,84+1,92+1,88+1,85+1,89+1,86+1,8+1,45*2,0)		-0,49000		
		-1,54*7+2*(1,54+7*2)		15,36100		
		zeď s bránou : (1,25+1,65)*6,29-3,0*2*8+4*(2*8+3,2)				
21	622421143R00	Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 1-2	m2	46,82100	272,00	12 735,31
		nová zeď : (5,04+4,5)*2,4		22,89600		
		zeď s brankou : (2,15+1,9)*5,5+3*5,5		23,92500		
22	622491142R00	Nátěr fasády hydrofobní Hydrofuge Incolore 2 x	m2	37,37000	69,00	2 578,53
		zvenku : (20,85*2+8,18*2-1,5-1,45+1,3*2)*,5		27,95500		
		(5,5*2-1,05+1,7*2+6,29*2-2,95*2+4*2)*,5		9,41500		
23	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost	m2	349,98470	34,00	11 899,48
24	620 1	Postřik sanační ručně - trasový přednástřík	m2	221,56590	58,00	12 850,82
		(20,85-1,8-1,54+1,3)*2*(1,85+1,8)/2-		34,40080		
		(,8+1,86+1,89)*,65+1,35*1,65*6		34,46230		
		20,85*(1,5+1,85)/2-(,87+1,84+1,92+1,88)*,65+1,35*1,65*8		13,74200		
		8,18*1,85-(,88+1,89)*,65*2+1,35*1,65*4		11,84490		
		(8,18-1,5)*(1,81+1,3)/2-1,85*1,65+1,35*1,65*2		13,28400		
		zeď s bránou : 1,8*(6,29*2-3,0*2+4*2)		18,54000		
		zeď s brankou : 1,8*(5,5*2-1,05*2+7*2)		126,27390		
		Mezisoučet		95,29200		
		zevnitř :				
		1,8*(6,36*2+6,76+1,3*4+5,93+3,86+1,4*2+1,5+1,58+1,14+3,29+1,3*4+6,16+3,9+2,7+1,3*4)				
25	620 2	Omítka sanační vyrovnávací ručně, tloušťka vrstvy 20 mm	m2	100,37140	449,00	45 066,76
		126,2739		126,27390		
		-(8,18*1,0+20,85*(,7+1,0)/2)		-25,90250		
26	620 3	Omítka sanační vysoké zasol. dvouvrstvá, tl. 25 mm	m2	221,56590	1 619,00	137 149,29
		kompl.dod+mtz				
		podkladní WTA tl.10mm+sanační zrnitost 1,5mm WTA tl.15mm				
27	620 4	Štuk sanační ručně, tloušťka vrstvy 2,5 mm	m2	221,56590	1 120,00	24 815,38
		zrnitost 0,7mm				
28	620 5	nůta š.25-30mm - na celou tl. sanačních omítek	m	74,14000	65,00	4 819,10
		20,85*2+8,18*2-1,5-1,45+1,3*2+1,05*2+1,6*2+6,29*2-2,95*2+1,3*2		74,14000		

29	620 6	Vytažení profilů římsy dle stávající římsy : 21,5*2	m	43,00000	690,00	29 670,00
30	62247	Nátěr fasádní na sanační omítky - prodyšný - kompl.dod+mtz vč.penetrace 21,5+349,9847+46,821+126,2739	m2	544,57960	139,00	75 696,56
DII.	63	Podlahy a podlahové konstrukce				3 157,48
31	632451022R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 30 mm 2np : ,3*(,97*11+1,0) ,25*(1,291+1,32*2+1,37+1,28+1,23+,97+,98+1,15+1,0+1,29+1,27+1,3) 1np : ,35*(,88+,89+,87+,84+,92+,88+,85+,89+,86+,8) ,4*(1,1+1,09+1,23+1,31+1,4+1,2+1,2+,6*2+1,3)	m2	14,89375 3,50100 3,94280 3,03800 4,41200	212,00	3 157,48
DII.	64	Výplně otvorů				19 367,39
32	648951411R00	Osazení parapetních desek dřevěných š. do 25 cm 2np : 1,291+1,32*2+1,37+1,28+1,23+,97+,98+1,15+1,0+1,29+1,27+1,3	m	15,77100 15,77100	92,00	1 450,93
33	648952421R00	Osazení parapetních desek dřevěných š. do 50 cm 1np : 1,1+1,09+1,23+1,31+1,4+1,2+1,2+,6*2+1,3	m	11,03000 11,03000	134,00	1 478,02
34	61187552x	Deska parapetní dřevěná dubová šířka cca 25 cm 2np : (1,291+1,32*2+1,37+1,28+1,23+,97+,98+1,15+1,0+1,29+1,27+1,3)*1,05	m	16,55955 16,55960	522,00	8 644,09
35	61187553x	Deska parapetní dřevěná dubová šířka cca 40cm 1np : (1,1+1,09+1,23+1,31+1,4+1,2+1,2+,6*2+1,3)*1,05	m	11,58150 11,58150	673,00	7 794,35
DII.	94	Lešení a stavební výtahy				84 313,42
36	941941041R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m Včetně kotvení lešení. (20,85+2,4)*2*7,6 8,18*((7,5+7,0)/2+2,5) 8,18*10	m2	514,95500	48,20	24 820,83
37	941941291R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041 514,955*2	m2	353,40000 79,75500 81,80000 1 029,91000 1 029,91000	27,00	27 807,57
38	941941841R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m	m2	514,95500	27,80	14 315,75
39	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m 4,5*1,2	m2	5,40000 5,40000	54,00	291,60
40	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m 6,29*2*1,2	m2	15,09600 15,09600	62,00	935,95
41	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m 5,5*2*1,2	m2	13,20000 13,20000	86,00	1 135,20
42	944945012R00	Montáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky do 2 m	m	10,00000	82,00	820,00
43	944945192R00	Příplatek za každý měsíc použ.zstříšky, k pol. 5012	m	20,00000	25,00	500,00
44	944945812R00	Demontáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky do 2 m	m	10,00000	19,00	190,00
45	94494411	Ochranná síť na lešení z textilie -zřízení+odstranění- kompl.dod+mtz (20,85+2,4)*2*7,6 (8,18+2,4)*((7,5+7,0)/2+2,5) (8,18+2,4)*10	m2	562,35500 353,40000 103,15500 105,80000	24,00	13 496,52
DII.	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				27 170,28
46	952901111R00	Výčištění budov o výšce podlaží do 4 m 1np : 20,85*8,18	m2	170,55300 170,55300	51,00	8 698,20
47	950 1	restaurování plastiky kompl. dod+mtz	ks	1,00000	12 000,00	12 000,00
48	950 9	ochrana podlah zřízení+odstranění 2np cca : 4*11+20 1np : 15,19+43+4,13+3,12+2,34	m2	131,78000 64,00000 67,78000	36,00	4 744,08
49	95290	vysátí podlah 2np cca : (4*11+20)*1,5	m2	96,00000 96,00000	18,00	1 728,00
DII.	96	Bourání konstrukcí				68 587,62

50	961043111R00	Bourání základů z betonu proloženého kamenem (5,04+4,5)/2*8*85	m3	3,24360	1 981,00	6 425,57
51	962032231R00	Bourání zdíva z cihel pálených na MVC (5,04+4,5)/2*2,4*65	m3	7,44120	522,00	3 884,31
52	967031732R00	Přisekání plošné zdíva cihelného na MVC tl. 10 cm (8,18*1,0+20,85*(7+1,0)/2)*5	m2	12,95125	144,00	1 864,98
53	967031733R00	Přisekání plošné zdíva cihelného na MVC tl. 15 cm (8,18*1,0+20,85*(7+1,0)/2)*5	m2	12,95125	182,00	2 357,13
54	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2 (10+1+1)*4+11*6	kus	114,00000	5,40	615,60
55	968062354R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 1 m2 ,87*1,1*10	m2	9,57000	92,00	880,44
56	968062355R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 2 m2 ,97*1,7*11+1,0*1,2+1,17*1,15	m2	20,68450	98,00	2 027,08
57	968095001R00	Bourání parapetů dřevěných š. do 25 cm 2np : 1,291+1,32*2+1,37+1,28+1,23+,97+,98+1,15+1,0+1,29+1,27+1,3	m	15,77100	33,00	520,44
58	968095002R00	Bourání parapetů dřevěných š. do 50 cm 1np : 1,1+1,09+1,23+1,31+1,4+1,2+1,2+,6*2+1,3	m	11,03000	52,00	573,56
59	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % vč.proškrábnutí spár zevnitř : 1,8*(6,36*2+6,76+3*4+5,93+3,86+4*2+,5+1,58+1,14+3,29+,3*4+6,16+3,9+2,7+,3*4)	m2	95,29200	72,40	6 899,14
60	978015261R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 50 % (20,85*2+8,152*2)*5,3-,8*2,2-,3*1,5+(8+3,4)/2*2,3*2+8,35*(3+,2)*2 (,97*1,7*11+1,0*1,2*1+1,17*1,15*1)+,25*(,97*11+1,7*22+1,0+1,2*2+1,17+1,15*2) -(,89+,88+,87+,84+,92+,88+,85+,89+,86+,8)*(1,1-,65)+,35*(,89+,88+,87+,84+,92+,88+,85+,89+,86+,8+,45*20) -1,54*,7+,2*(1,54+,7*2) zeď s bránou : (1,25+1,65)*6,29-3,0*2*,8+,4*(2*,8+3,2)	m2	349,98470 339,78120 -6,94950 2,28200 -0,49000 15,36100	29,30	10 254,55
61	978015291R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 % (20,85-,8-1,54+,3+,2)*(1,85+1,8)/2- (,8+,86+,89)*,65+,35*,65*6 20,85*(1,5+1,85)/2-(,87+,84+,92+,88)*,65+,35*,65*8 8,18*1,85-(,88+,89)*,65*2+,35*,65*4 (8,18-,5)*(1,81+1,3)/2-,85*,65+,35*,65*2 zeď s bránou : 1,8*(6,29*2-3,0*2+,4*2) zeď s brankou : (4,02+3,51)*5,5- 1,05*2,1*2+,7*(2,1*2+1,0)+,3*5,5	m2	150,02890 34,40080 34,46230 13,74200 11,84490 13,28400 42,29500	76,20	11 432,20
62	764352812R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm,nad 45° 1,45+5,5	m	6,95000	17,80	123,71
63	764410880R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 400 do 600 mm K1-3 : ,95*3+1,0*7+1,1*14	m	25,25000	19,20	484,80
64	764454801R00	Demontáž odpadních trub kruhových,D 75 a 100 mm 7,44+3,2	m	10,64000	17,80	189,39
65	62290311	Dočištění zdí ručně Včetně odstranění mechu, případně i jiných rostlin a jejich odklizení na vzdálenost do 20 m. 245,3209+150,028 95,292	m2	490,64090	38,00	18 644,35
66	96807	demontáž mříží - odevzdat investorovi k uskladnění Z1 : 1,15*1,46*3	m2	5,03700 5,03700	280,00	1 410,36
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				35 864,95

67	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 7,9,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,2 9,30,31,32,33,34,35,36,37,39,40,41,42,43,45, : 46,49,51,52,53,55,56, : Součet : 73.94836	t	73,94836	485,00	35 864,95
Díl: 711				73,94840		661,07
Izolace proti vodě						
68	711111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena, 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP (5,04+4,5)/2*,85	m2	4,05450	26,00	105,42
69	711141559RZ3	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením, 1 vrstva - včetně dodávky Sklobit G (5,04+4,5)/2*,85	m2	4,05450	96,00	389,23
70	711499096R00	Příplatek, izol. tlak.nátěrady, AIP, pl. do 10m2	m2	4,05450	13,60	55,14
71	711499097R00	Příplatek, izol. tlak. NAIP, pryže, termopl. 10 m2	m2	4,05450	24,00	97,31
72	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 68,69, : Součet : 0.02388	t	0,02388	585,00	13,97
Díl: 721				0,02390		896,00
Vnitřní kanalizace						
73	721177125R00	Čisticí kus pro POLO-KAL NG, odpadní svislé D 110	kus	1,00000	896,00	896,00
Díl: 760R						25 300,00
Repasované výrobky						
74	poznámka	výrobky nacenit kompletně vč. povrch.úprav a veškerých prvků uvedených ve výpisu výrobků -kování,zárubně,kotvení atd vč.přesunu hmot		0,00000		0,00
75	T1	T1 vstupní dřev.dveře 1000/2000mm - kompl.repase dle výpisu výrobků	ks	1,00000	4 400,00	4 400,00
76	T2	T2 vstupní dřev.dveře 1540/2480mm - kompl.repase dle výpisu výrobků	ks	1,00000	7 980,00	7 980,00
77	T7	T7 brána dřevěná 2930/2760mm - kompl.repase dle výpisu výrobků	ks	1,00000	12 920,00	12 920,00
Díl: 764						18 121,59
Konstrukce klempířské						
78	764352201R00	Žlaby z Pz plechu podokapní půlkruhové, rš 250 mm K4 : 1,45	m	1,45000	258,00	374,10
79	764352291R00	Montáž žlabů Pz podokapních půlkruhových 21,51*2-1,45	m	41,57000	112,00	4 655,84
80	764410270R00	Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 500 mm K1-3 : ,95*3+1,0*7+1,1*14	m	41,57000	299,00	7 549,75
81	764454202R00	Odpadní trouby z Pz plechu, kruhové, D 100 mm K5 : 7,47	m	25,25000	268,00	2 001,96
82	764352812R0x	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm,nad 45° - pro zpětné použití 21,51*2-1,45	m	7,47000	42,00	1 745,94
83	764454202R0x	Odpadní trouby z Pz plechu, kruhové, D 100 mm, použít původní svody 7,48+7,47	m	41,57000	98,00	1 465,10
84	764454801R0x	Demontáž odpadních trub kruhových,D 75 a 100 mm pro zpětné použití 7,48+7,47	m	14,95000	22,00	328,90
85	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m Ceny z položek s pořadovými čísly: : 78,79,80,81,83, : Součet : 217.82180	%	217,82180		0,00
Díl: 765				217,82180		3 262,15
Krytiny tvrdé						
86	765311511R00	Krytina z bobrovek, střech jedn.,šupínová,na sucho Dodávka a montáž základní tašky, poloviční, hřebenové a okapové včetně pokrývačské malty. Spotřeba 38 ks/m2. 5,04*,7	m2	3,52800	882,00	3 111,70
87	998765101R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 6 m	t	0,25719	585,00	150,46

		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly:				
		86, :				
		Součet: : 0.25719		0,25720		
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				247 060,00
88	poznámka	výrobky nacenit kompletně vč. povrch.úprav a veškerých prvků uvedených ve výpisu výrobků -kování,zárubně,kotvení atd vč.přesunu hmot		0,00000		0,00
89	T3	T3-okno dřev.kastlové 870/1100mm masiv dub - kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků, zasklení vnější diterm,vnitřní 1sklo	ks	10,00000	8 800,00	88 000,00
90	T4	T4-okno dřev.kastlové 970/1700mm masiv dub - kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků, zasklení vnější diterm,vnitřní 1sklo	ks	11,00000	12 690,00	139 590,00
91	T5	T5-okno dřev.kastlové 1000/1200mm masiv dub - kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků, zasklení vnější diterm,vnitřní 1sklo	ks	1,00000	9 780,00	9 780,00
92	T6	T6-okno dřev.kastlové 1070/1150mm masiv dub - kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků, zasklení vnější diterm,vnitřní 1sklo	ks	1,00000	9 690,00	9 690,00
Díl:	783	Nátěry				13 364,18
93	783201811R00	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním K4 : (21,51*2-1,45)*,25*2 K5-7 : (7,48+7,47)*3,14*,1 žlab.háky : ,05*50 dvířka v soklu cca : 1,0*1,0	m2	28,97930	152,00	4 404,85
94	783225600R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email včetně pomocného lešení. žlab.háky : ,05*50 dvířka v soklu cca : 1,0*1,0	m2	3,50000	248,00	868,00
95	783226100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní žlab.háky : ,05*50 dvířka v soklu cca : 1,0*1,0	m2	3,50000	98,00	343,00
96	783522900RT1	Údržba, nátěr syntet. klempířských konstr. Z + 2 x, 1 x Komaprim 2v1antirez, 2 x Universal SU 2013 K1-3 : (,95*3+1,0*7)*,45+1,1*14*,4 K4 : 21,51*2*,25*2 K5-7 : (7,44+7,48+7,47)*3,14*,1	m2	39,13296	198,00	7 748,33
Díl:	784	Malby				47 838,02
97	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m 101 : 2,5*(5,5*2-1,7+2,16*2,97)+5,5*2,4 3,1*(1,87+,35+1,7)+1,7*1,87 102 : 3,08*(6,36*2+6,76*2+,3*4)+43*1,2 103 : 2,85*5,93*2+3,08*2,6*2+14,63*1,2 105 : 2,85*2,7*2+3,08*2,6*2+6,21*1,2 106,107 : 3,08*(1,58*2+1,14*2+2,35*4)+(3,12+2,34)*1,2 108 : 3,08*(6,16*2+,3*4+3,29*2)+20,27*1,2 - 1,8*(6,36*2+6,76+,3*4+5,93+3,86+,4*2+,5+1,58+1,14+3,2 9+,3*4+6,16+3,9+2,7+,3*4)	m2	353,36440	22,60	7 986,04
98	784181201R00	Penetrace podkladu nátěrem Keim-Spezial-Fixativ,1x	m2	448,65640	19,00	8 524,47
99	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x 2np ostění : (1,291+1,32*2+1,37+1,28+1,23+,97+,98+1,15+1,0+1,29+ 1,27+1,3+(1,7*11+1,2+1,15)*2)*,25	m2	14,46775	18,60	269,10
100	784185112R00	Malba tekutá Keim-Biosil, bílá, bez penetrace, 2 x 101 : 2,5*(5,5*2-1,7+2,16*2,97)+5,5*2,4 3,1*(1,87+,35+1,7)+1,7*1,87 102 : 3,08*(6,36*2+6,76*2+,3*4)+43*1,2	m2	448,65640	68,00	30 508,64

		103 : $2,85 \times 5,93 \times 2 + 3,08 \times 2,6 \times 2 + 14,63 \times 1,2$		67,37300		
		105 : $2,85 \times 2,7 \times 2 + 3,08 \times 2,6 \times 2 + 6,21 \times 1,2$		38,85800		
		106,107 : $3,08 \times (1,58 \times 2 + 1,14 \times 2 + 2,35 \times 4) + (3,12 + 2,34) \times 1,2$		52,25920		
		108 : $3,08 \times (6,16 \times 2 + 3 \times 4 + 3,29 \times 2) + 20,27 \times 1,2$		86,23200		
101	784195412R00	Malba tekutá Primalex Polar, bílá, 2 x	m2	14,46775	38,00	549,77
		2np ostění :		14,46780		
		$(1,291 + 1,32 \times 2 + 1,37 + 1,28 + 1,23 + ,97 + ,98 + 1,15 + 1,0 + 1,29 + 1,27 + 1,3 + (1,7 \times 11 + 1,2 + 1,15) \times 2) \times ,25$				
Díl:	096	Presuny suti a vybouraných hmot				47 654,00
102	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	52,30826	240,00	12 553,98
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :				
		50,51,52,53,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,78,80, :				
		Součet: : 52.48172		52,48170		
		odpočet pol. 78 a 80 : -,17346		-0,17350		
103	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	52,30826	198,00	10 357,04
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.				
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :				
		50,51,52,53,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,78,80, :				
		Součet: : 52.48172		52,48170		
		odpočet pol. 78 a 80 : -,17346		-0,17350		
104	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	993,85687	11,80	11 727,51
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :				
		50,51,52,53,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,78,80, :				
		Součet: : 997.15261		997,15260		
		odpočet pol. 78 a 80 : -,17346*19		-3,29570		
105	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	52,48172	164,00	8 607,00
		Včetně případného složení na staveništní deponii.				
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :				
		50,51,52,53,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,82,84, :				
		Součet: : 52.48172		52,48170		
106	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	367,37201	12,00	4 408,46
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :				
		50,51,52,53,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,82,84, :				
		Součet: : 367.37201		367,37200		
Díl:	VN	Vedlejší náklady				17 000,00
107	005	Vedlejší náklady - veškeré - spojené s provedením stavby	Soubor	1,00000	17 000,00	17 000,00
Díl:	ON	Ostatní náklady				7 000,00
108	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000	7 000,00	7 000,00
		Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.				

Celkem za objekt

1 381 058,35

Poznámky uchazeče k zadání