



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

DODATEK Č. 2

SMLOUVY O DÍLO Č. 2015/00001

PODĚBRADY - UL. DR. HORÁKOVÉ

SMLOUVNÍ STRANY:

1) OBJEDNATEL:

Město Poděbrady

se sídlem: Jiřího náměstí 20/I, 290 31 Poděbrady
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 725 – 191/0100
IČ: 00239640
DIČ: CZ00239640
zastoupený PhDr. Ladislavem Langrem, starostou města Poděbrad
(dále jen „objednatel“)

a

2) ZHOTOVITEL:

HALKO stavební společnost, s.r.o.

se sídlem: Nová Ves I, Václavské nám. 28, 280 02 Kolín 2
bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Kolín
číslo účtu: 1412058/0300
IČ: 43090150
DIČ: CZ43090150
zastoupený ve věcech smluvních: Miloš Königsmark, jednatel společnosti
zastoupený ve věcech technických: Alexandr Hájek DiS
vedený u rejstříkového soudu: Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 6956

(dále jen „zhotovitel“)

spolu níže uvedeného dne uzavírají tento Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo č. 2015/00001, kterou mezi sebou uzavřely dne 16.1.2015 (dále jen „Dodatek č. 2“).

I.

Smluvní strany prohlašují, že mezi sebou uzavřely dne 16.1.2015 Smlouvu o dílo č. 2015/00001, na základě které zhotovitel pro objednatele provádí rekonstrukci uličního prostoru v ulici Dr. Horákové (dále jen „Smlouva č. 2015/1“)

II.

- 1) Smluvní strany uzavřením tohoto Dodatku č. 2 sjednávají změnu „Smlouvy č. 2015/1“ spočívající v realizaci víceprací na podkladních vrstvách komunikace, které nebyly zahrnuty v PD v důsledku toho se rozšiřuje předmět Smlouvy č. 2015/1 takto:

Předmětem díla kromě předmětu uvedeného ve Smlouvy č. 2015/1 jsou i práce, dodávky a činnosti uvedené v Rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 jako Příloha č. 1.

- 2) V důsledku rozšíření předmětu díla se navyšuje cena za dílo o 597.000,- Kč bez DPH + DPH v zákoně stanovené výši.
- 3) Smluvní strany dále sjednaly, že v případě, bude-li zjištěno po odkrytí původních vrstev komunikace, že nebude potřeba provádět rozšířený předmět díla v plném rozsahu staveném tímto Dodatkem č. 2, bude konečná cena díla snížena podle skutečného rozsahu provedených prací.
- 4) Ostatní ujednání Smlouvy č. 2015/1 se tímto Dodatkem č. 2 nemění.

III.

- 1) Platnost a účinnost Dodatku č. 2 nastává dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami
- 2) Účastníci tohoto Dodatku č. 2 sjednali, že veškeré údaje obsažené v této smlouvě, včetně veškerých dodatků a příloh, je město Poděbrady oprávněno zveřejnit, a to jakýmkoliv způsobem, přičemž text této smlouvy, jejích dodatků a příloh, se nepovažuje za obchodní tajemství. Toto oprávnění se týká i takových údajů, jejichž ochrana je regulována zákonem č. 101/2000 Sb., včetně osobních údajů a citlivých údajů.
- 3) Dodatek č. 2 je vyhotoven v 5 vyhotoveních, přičemž obdrží objednatel 3 vyhotovení, zhotovitel 2 vyhotovení.
- 4) Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 řádně přečetly, že s ním souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

Doložka:

Uzavření Dodatku č. 2 schválila Rada města Poděbrady usnesením č. 228/2015 ze dne 16.3.2015.


V Nové Vsi I, dne 29.4. 2015

— HALKO —
stavební společnost, s.r.o.
Nová Ves I., Václavské nám. 28
280 02 Kolín 2
☎ 321 763 031, fax: 321 762 112
IČO 43096150, DIČ CZ43096150


Miloš Königsmark
jednatel společnosti

V Poděbradech, dne 29.4.2015


PhDr. Ladislav Langr
starosta města



1 Tento změnový list v okamžiku schválení
2 objednatel nahrazuje závaznou objednávku více
3 (méně) prací a je podkladem pro uzavření dodatku ke
smlouvě.

datum předložení objednateli ke schválení:

ZMĚNOVÝ LIST Č.:

1

4 **Název stavby:** Poděbrady - ul. Dr. Horákové

Objekt:

5 **Název ZL:** změna konstrukčních vrstev komunikace

6 **Smlouva o dílo (číslo, ze dne):** 2015/00001 (č. zhotovitele: 01/2015) ze dne 15. 1. 2015

STAV PŘED ZMĚNOU:

	bez DPH	DPH (Kč)	CELKEM	
7 Celková cena dle původní SoD:	4 737 684,00	994 914,00	5 732 598,00	
9 Změny schválené před tímto ZL:				
10 ZL č. 1 ze dne:		0,00	0,00	
11 ZL č. 2 ze dne:		0,00	0,00	
12 ZL č. 3 ze dne:		0,00	0,00	
13 ZL č. 4 ze dne:		0,00	0,00	
14 ZL č. 5 ze dne:		0,00	0,00	
15 ZL č. 6 ze dne:		0,00	0,00	
15 Aktuální cena před schválením tohoto ZL:	4 737 684,00	994 914,00	5 732 598,00	
16 Rozdíl v ceně proti původní SoD: (řádek 15 - řádek 8)	0,00	0,00	0,00	sazba DPH: 21%
16 Termín dokončení dle původní SoD:				15.5.2015
17 Aktuální termín dokončení dle posledního uzavřeného dodatku č.:	k SoD:			

NÁVRH ZMĚNY:

POPIS (více/méně) PRACÍ PŘEDMĚTNÉHO ZL A JEJICH OCENĚNÍ DLE SoD					Celková cena stavby po schválení ZL - změna smluvní ceny:**		
Po odstranění živičného povrchu vozovky byla zjištěna podkladní vrstev z KSC s viditelnými poruchami. Projektantem bylo navrženo: odstranění podkladu z betonu (stabilizace), odkopávky pro spodní stavbu komunikace a nové podkladní konstrukční vrstvy - štěrkopísek tl. 12 cm, štěrkodrt 20 cm. V místě zvýšeného prahu navrženo: doplnění podkladu ze štěrkodrtě tl. 15 cm, podklad z KSC tl. 12 cm + v plné šířce prahu zřízení vrstvy z geotextilie a podkladní vrstev z KSC tl. 11 cm.							
19 objekt (položka)*	popis	bez DPH	DPH (Kč)	CELKEM	bez DPH	DPH (Kč)	CELKEM
20 I. etapa - vícepráce	viz příloha č. 1	299 782,00	62 954,00	362 736,00	5 037 466,00	1 057 868,00	6 095 334,00
21 I. etapa - méněpráce	viz příloha č. 2	-38 562,00	-8 098,00	-46 660,00	4 998 904,00	1 049 770,00	6 048 674,00
22 II. etapa - vícepráce	viz příloha č. 3	354 837,00	74 516,00	429 353,00	5 353 741,00	1 124 286,00	6 478 027,00
23 II. etapa - méněpráce	viz příloha č. 4	-19 134,00	-4 018,00	-23 152,00	5 334 607,00	1 120 267,00	6 454 874,00
24			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 CELKEM návrh ZL (Kč):		596 923,00	125 354,00	722 277,00	5 334 607,00	1 120 267,47	6 454 874,47
Celkový rozdíl v ceně proti původní SoD po schválení ZL: (řádek 30 - řádek 8)					596 923,00	125 353,83	722 276,83

Přílohy Změnového listu:

č.	Název	Vypracoval	Datum
1	Rozpočet - I. etapa výstavby - vícepráce	Ing. J. Friedrichová	2.3.2015
2	Rozpočet - I. etapa výstavby - méněpráce	Ing. J. Friedrichová	2.3.2015
3	Rozpočet - II. etapa výstavby - méněpráce	Ing. J. Friedrichová	2.3.2015
4	Rozpočet - II. etapa výstavby - méněpráce	Ing. J. Friedrichová	2.3.2015

31 **Vliv na termín dokončení:** ano **Nový termín dokončení (návrh):** 30.6.2015

Vypracoval:

HALKO stavební společnost s.r.o.
Zhotovitel 2.3.2015

Kontrola správnosti (podpis, datum)

Ing. Petr Novotný, Ph. D.
tutorský dozor

Pavel Říha
Technický dozor

Bronislav Macek
Objednatel

Poznámka:

V případě pouze jednoho dotčeného objektu, ale více položek, než obsahuje tento ZL, budou veškeré práce uvedeny v příloze - soupisu (více/méně) prací. V případě více objektů bude příloha zpracována pro každý objekt samostatně a v ZL budou uvedeny celkové ceny pro jednotlivé objekty.

* Pokud je přílohou ZL soupis prací, uvede se číslo objektu. Pokud se jedná o samostatnou položku, bude uvedeno číslo položky dle platného rozpočtu, pokud se v něm položka vyskytuje

** Součet aktuální smluvní (odsouhlasené) ceny (řádek 15) a navrhované změny

ROZPOČET

Stavba: Poděbrady - ul. Dr. Horákové

Objekt: I. etapa výstavby - vícepráce

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 2.3.2015

Objednatel: Město Poděbrady

Zhotovitel: HALKO stavební společnost, s.r.o.

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV		Práce a dodávky HSV				299 781,65	28,946
1		Zemní práce				53 375,51	0,000
1	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	108,300	53,00	5 739,90	0,000
2	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	108,300	16,60	1 797,78	0,000
3	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	108,300	229,00	24 800,70	0,000
4	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	108,300	11,90	1 288,77	0,000
5	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	m3	108,300	125,00	13 537,50	0,000
6	181951102	Úprava pláňe v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	575,080	10,80	6 210,86	0,000
2		Zakládání				9 411,40	0,109
7	213141112	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 6 m	m2	64,000	20,10	1 286,40	0,009
8	693111490	geotextilie 500 g/m2	m2	250 000	32 50	8 125 00	0 100
5		Komunikace				116 478,75	28,836
9	564241111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 120 mm	m2	541,540	55,80	30 217,93	0,000
10	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	33,540	88,60	2 971,64	0,000
11	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	541,540	117,00	63 360,18	0,000
12	567122110	Podklad z kameniva zpevněného cementem KSC I tl 110	m2	56,280	205,00	11 537,40	17,250
13	567122111	Podklad z kameniva zpevněného cementem KSC I tl 120	m2	37,800	222,00	8 391,60	11,586
96		Bourání konstrukcí				87 816,64	0,001
14	919735123	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 150 mm	m	34,000	186,00	6 324,00	0,001
15	113107171	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z betonu prostého tl 150 mm	m2	615,420	132,00	81 235,44	0,000
16	938909319	Očištění povrchu podkladu betonového nebo živičného	m2	56,280	4,57	257,20	0,000
997		Přesun sutě				31 266,52	0,000
17	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	138,470	38,60	5 344,94	0,000
18	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	1 246,230	10,80	13 459,28	0,000
19	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	138,470	90,00	12 462,30	0,000
998		Přesun hmot				1 432,83	0,000
20	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	28,946	49,50	1 432,83	0,000
		Celkem				299 781,65	28,946

ROZPOČET

Stavba: Poděbrady - ul. Dr. Horákové

Objekt: I. etapa výstavby - méněpráce

JKSO:

EČO:

Objednatel: Město Poděbrady

Zpracoval:

Zhotovitel: HALKO stavební společnost, s.r.o

Datum: 2.3.2015

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
	HSV	Práce a dodávky HSV				-38 562,35	0,000
5		Komunikace				-38 562,35	0,000
1	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	-390,950	88,60	-34 638,17	0,000
2	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	-33,540	117,00	-3 924,18	0,000
		<u>Celkem</u>				<u>-38 562,35</u>	<u>0,000</u>

ROZPOČET

Stavba: Poděbrady - ul. Dr. Horákové

Objekt: II. etapa výstavby - vícepráce

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 2.3.2015

Objednatel: Město Poděbrady

Zhotovitel: HALKO stavební společnost, s r o.

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
	HSV	Práce a dodávky HSV				354 837,06	11,587
1		Zemní práce				71 467,00	0,000
1	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	146,000	53,00	7 738,00	0,000
2	122201109	Příplatek za lepidlost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	146,000	16,60	2 423,60	0,000
3	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	146,000	229,00	33 434,00	0,000
4	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	146,000	11,90	1 737,40	0,000
5	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	m3	146,000	125,00	18 250,00	0,000
6	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	730,000	10,80	7 884,00	0,000
5		Komunikace				134 535,60	11,586
7	564241111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP II 120 mm	m2	730,000	55,80	40 734,00	0,000
8	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD II 200 mm	m2	730,000	117,00	85 410,00	0,000
9	567122111	Podklad z kameniva zpevněného cementem KSC I II 120	m2	37,800	222,00	8 391,60	11,586
96		Bourání konstrukcí				108 633,00	0,001
10	919735123	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 150 mm	m	30,500	186,00	5 673,00	0,001
11	113107171	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z betonu prostého tl 150 mm	m2	780,000	132,00	102 960,00	0,000
997		Přesun sutě				39 627,90	0,000
12	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	175,500	38,60	6 774,30	0,000
13	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	1 579,500	10,80	17 058,60	0,000
14	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	175,500	90,00	15 795,00	0,000
998		Přesun hmot				573,56	0,000
15	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným	t	11,587	49,50	573,56	0,000
		Celkem				354 837,06	11,587

ROZPOČET

Stavba: Poděbrady - ul. Dr. Horákové

Objekt: II. etapa výstavby - méněpráce

JKSO:

EČO:

Objednatel: Město Poděbrady

Zpracoval:

Zhotovitel: HALKO stavební společnost, s.r.o.

Datum: 2.3.2015

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
	HSV	Práce a dodávky HSV				-19 134,06	0,000
	5	Komunikace				-19 134,06	0,000
1	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	-215,960	88,60	-19 134,06	0,000
		Celkem				-19 134,06	0,000